

# RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Miestne komunikácie v obci Vrbov  
Objekt:  
**SO04 - Pri stolárskej dielne**

JKSO:  
Miesto: Obec Vrbov

Objednávateľ:  
Obec Vrbov

Zhotoviteľ:  
MILANKO, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 28. 9. 2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 31731244  
IČ DPH: SK2020505190

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 774,77</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	1 774,77	20,00%	354,95	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>2 129,72</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ




**MILANKO spol. s r.o.**  
Sinečné nábrežie 3509/2, 052 01 Sp. Nová Ves  
IČO: 31731244, IČ DPH: SK2020505190  
Tel.: 00421 53 41 73 232  
-2-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Miestne komunikácie v obci Vrbov

Objekt: **SO04 - Pri stolárskej dielni**

Miesto: Obec Vrbov

Objednávateľ: Obec Vrbov

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Dátum: 28. 9. 2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>1 774,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 675,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 668,14
99 - Presun hmôt HSV	6,97
hzs - Hodinové zúčtovacie sadzby	99,66

Obec Vrbov  
Miestne komunikácie v obci Vrbov  
SO04 - Pri stolárskej dielni

# ZPOČET

Stavba: Miestne komunikácie v obci Vrbov  
Objekt: **SO04 - Pri stolárskej dielne**

Miesto: Obec Vrbov  
Objednávateľ: Obec Vrbov  
Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Dátum: 28. 9. 2023  
Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 774,77</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							1 675,11
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 668,14
1	M	592270022200	Odvodňovací žlab univerzálny BGU-Z SV G NW 150, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 215 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	5,000	88,72	443,60
2	M	592270014700.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dl. 0,5 m, C 250, s rýchlohúzáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	10,000	44,18	441,80
3	K	935114424.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálného s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	5,000	22,51	112,55
4	K	pol1	Rozoberanie kamenného múru s následnou montážou	súb	1,000	229,06	229,06
5	K	pol42	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,000	4,68	42,12
6	K	pol44	Lôžko pod žlaby z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500	121,95	60,98
7	K	pol43	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,926	9,45	188,30
8	K	pol44.1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,993	0,54	1,08
9	K	pol45	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	19,926	7,46	148,65
D 99 Presun hmôt HSV							6,97
10	K	pol46	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	5,528	1,26	6,97
D hzs Hodinové zúčtovacie sadzby							99,66
11	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	16,61	99,66

**MILANKO spol. s r.o.**  
Slnéčné nábřežie 3509/2, 052 01 Sp. Nová Ves  
IČO: 31731244, IČ DPH: SK2020505190  
Tel.: 00421 53 41 73 232  
-2-