

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: **Cenová ponuka - Miletičová - Oprava kanalizácie**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ASAP - Group SK s.r.o

Miesto: Bratislava

Spracova .

Dátum: 16.8.2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
HSV							10 187,423	24 699,978	34 887,401	105,280	
Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce							4 091,103	12 244,973	16 336,076	103,889	
1	000	000300016.S	Geodetické práce - vytyčenie inžinierskych sietí pred výkopovými prácami	sub.	1,000	400,000	0,000	400,000	400,000	0,000	
2	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 50 mm	m	17,000	5,503	5,950	87,601	93,551	0,000	
3	221	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 50 mm -0,18100t	m2	22,000	8,511	0,000	187,242	187,242	0,000	
4	221	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 50 mm -0,18100t	m2	12,600	8,511	0,000	107,239	107,239	0,000	
5	221	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky 200 mm	m	17,000	20,725	109,480	242,845	352,325	0,000	
6	221	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého hr. vrstvy 200 mm, -0.50000t	m2	22,000	52,118	0,000	1 146,596	1 146,596	0,000	
7	221	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého hr. vrstvy 200 mm, -0.50000t	m2	12,600	52,118	0,000	656,687	656,687	0,000	
8	221	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého ōveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	34,600	28,543	0,000	987,588	987,588	0,000	
9	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3	m3	106,260	15,952	0,000	1 695,060	1 695,060	0,000	
10	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	31,900	1,227	0,000	39,141	39,141	0,000	
11	001	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 - ručným náradím	m3	9,700	97,809	0,000	948,747	948,747	0,000	
12	001	132211139.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninách tr. 3	m3	2,900	19,573	0,000	56,762	56,762	0,000	
13	001	119001411.S	Dočasné zarastenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,000	23,117	56,872	128,064	184,936	0,086	
14	001	119001422.S	Dočasné zarastenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000	17,597	37,026	68,556	105,582	0,357	
15	001	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m.	m2	88,000	13,613	195,800	1 002,144	1 197,944	0,175	
16	001	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	88,000	3,317	0,000	291,896	291,896	0,000	
17	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stěky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva dŕbného 0-4 mm	m3	9,240	75,297	386,278	309,466	695,744	17,471	
18	001	175101101.S	Obsyp potrubia	m3	25,410	24,837	0,000	631,108	631,108	0,000	

C	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	583	583310003200.S	Striekačok traktor 0-32 mm	t	40,656	18,320	744,818	0,000	744,818	40,656
20	001	162501122.S	Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,650	4,304	0,000	149,134	149,134	0,000
21	001	162501123.S	Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a zaobývaných 1000 m	m3	693,000	0,408	0,000	282,744	282,744	0,000
22	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	55,440	35,000	0,000	1 940,400	1 940,400	0,000
23	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so znutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	81,310	5,158	0,000	420,210	420,210	0,000
24	221	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vbr.štr.) po zhut.hr. 300 mm	m2	34,600	24,759	740,129	116,532	856,661	24,789
25	221	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I z. C 20/25 hr. 200 mm	m2	34,600	37,734	1 119,518	186,078	1 305,596	15,796
26	221	919721211.S	Dilatčné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škar asfaltovou zalievkou, priečne	m	4,200	7,586	14,578	17,283	31,861	0,018
27	221	919721212.S	Dilatčné škáry vkladné v cementobet. kryte, s vyplnením škar asfaltovou zalievkou, pozdĺžne	m	12,800	7,586	44,429	52,672	97,101	0,055
28	221	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu m.1 po zhutnení hr. 50 mm	m2	34,600	21,081	636,225	93,178	729,403	4,486

8

Rúrové vedenie

6 096,320

7 753,637

13 849,957

1,391

29	271	812379011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z betonových rúr od DN 300 do DN 500 -0,460 t	m	22,000	20,656	0,000	454,432	454,432	0,000
30	271	871396034.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštného DN 400	m	22,000	3,165	3,652	65,978	69,630	0,000
31	286	286110005300.S	Rúra PVC-U hladké kanalizačný gravitačný systém D 400 mm, dl. 6 m, SN+2 - ploštná	ks	4,000	947,580	3 790,320	0,000	3 790,320	0,661
32	271	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500	m	22,000	2,522	27,126	28,358	55,484	0,002
33	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	22,000	1,185	6,358	19,712	26,070	0,002
34	271	892391000.S	Skušba tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	22,000	4,823	3,674	98,632	101,706	0,000
35	271	625452111.S	Vonkajšie opravy povrchov šacht z vodotesnej maľy (2 šachty á 250 000 Eur)	ks	2,000	287,500	201,262	373,738	575,000	0,094
36	271	899912106.S	Montáž oceľových chrániček D 426x10	m	6,000	62,369	24,162	350,052	374,214	0,004
37	143	143110000400.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo spirálovite zväzovaná d 426 mm, hr. steny 10 mm, ozn. : 1 343.U (EN S195T)	m	6,000	283,876	1 703,256	0,000	1 703,256	0,627
38	721	721170959.S	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia DN 400	ks	2,000	350,000	336,510	363,490	700,000	0,000
39	2/1	892394111.S	Monitorng potrubia kamerovým systémom do DN 400 robotickou podvozkovou kamerou(2 hod. < 280,00 Eur.	hod	2,000	280,000	0,000	560,000	560,000	0,000
40	721	721300922.S	Prečistenie lezatých zvodov do DN 400 - vysokotlakové čistenie s tryskou vr. pripoj.	sub.	1,000	800,000	0,000	800,000	800,000	0,000
41	2/1	979085004.S	Vodorovná doprava vybraných hmot po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	53,059	44,844	0,000	2 379,378	2 379,378	0,000
42	271	979085005.S	Príplatek k cene za každých ďalších aj zaobývaných 5 km	t	174,220	1,608	0,000	280,146	280,146	0,000

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
43	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehla	t	17,300	77,000	0,000	1 332,100	1 332,100	0,000
44	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi	t	6,263	103,500	0,000	648,221	648,221	0,000
		99	Presun hmôt HŠV				0,000	4 701,368	4 701,368	0,000
45	271	998276101.S	Presun hmôt pri rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	105,262	44,555	0,000	4 701,368	4 701,368	0,000
		OST	Ostatné				680,000	9 150,000	9 830,000	0,002
46	000	000600024.S	Zariadenie stavoviska - prevádzkovo dopravné značenie po stavovisku, projekt organizácie dopravy, oplatenie, prekrytie výkopov	súb.	1,000	2 400,000	0,000	2 400,000	2 400,000	0,000
47	000	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	súb.	1,000	450,000	0,000	450,000	450,000	0,000
48	404	404410024700	Výstražné dopravné značky (10 ks)	súb.	1,000	680,000	680,000	0,000	680,000	0,002
49	000	001000034	Hutnacie skúšky	kpl	1,000	300,000	0,000	300,000	300,000	0,000
50	R	115101244 S1	Čerpanie vody cisterna	hod.	40,000	150,000	0,000	6 000,000	6 000,000	0,000
Celkom							10 867,423	33 849,978	44 717,401	105,282