

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Autobusové zastávky v obci Cernina

JKSO:

**Miesto:** obec Cernina

**Objednávateľ:**

Obec Cernina, Obecný úrad Cernina, Cernina 65

**Zhotoviteľ:**

JDT group s.r.o.

**Projektant:**

**Spracovateľ:**

**Poznámka:**

**KS:**

**Dátum:**

**IČO:**

**IČ DPH:**

**IČO:**

54273552

**IČ DPH:**

2121618367

**IČO:**

**IČ DPH:**

**IČO:**

**IČ DPH:**

**Cena bez DPH**

**24 541,20**

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená      | 2 020,00%   | 0,00        | 0,00       |
|              | 20,00%      | 13 872,62   | 4 908,24   |

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**29 449,44**

**Projektant**

**Spracovateľ**

**Dátum a podpis:**


**Pečiatka**

**Dátum a podpis:**

**Pečiatka**

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**




**Dátum a podpis:**

**Pečiatka**

**Dátum a podpis:**

**Pečiatka**

31.08.2023



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Autobusové zastávky v obci Cernina

**Miesto:** obec Cernina

**Dátum:**

**Objednávateľ:** Obec Cernina, Obecný úrad Cernina, Cernina 65

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** JDT group s.r.o.

**Spracovateľ:**

| Kód                        | Popis               | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                     | <b>24 541,20</b>   | <b>29 449,44</b> |
| SO 01                      | Autobusová zastávka | 11 779,58          | 14 135,50        |
| SO 02                      | Oceľová zastávka    | 12 761,62          | 15 313,94        |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky v obci Cernina

Objekt:

SO 01 - Autobusová zastávka

JKSO:

Miesto: obec Cernina

Objednávateľ:

Obec Cernina, Obecný úrad Cernina, Cernina 65

Zhotoviteľ:

JDT group s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54273552

IČ DPH:

2121618367

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 779,58

|              | Základ dane | Sadzbda dane | Výška dane |
|--------------|-------------|--------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |
| DPH znížená  | 1 111,00    | 20,00%       | 2 355,92   |

Cena s DPH

v EUR

14 135,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky v obci Cernina

Objekt:

SO 01 - Autobusová zastávka

Miesto:

obec Cernina

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cernina, Obecný úrad Cernina, Cernina 65

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

JDT group s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
|                                         | <b>11 779,58</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>        | <b>7 003,00</b>  |
| 1 - Zemné práce                         | 474,50           |
| 2 - Zakladanie                          | 844,46           |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie      | 1 273,40         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 915,46           |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 160,44         |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 334,74           |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>        | <b>4 593,69</b>  |
| 762 - Konštrukcie tesárske              | 1 268,87         |
| 764 - Konštrukcie klampiarske           | 1 212,54         |
| 766 - Konštrukcie stolárske             | 198,16           |
| 781 - Obklady                           | 1 828,82         |
| 783 - Nátery                            | 85,29            |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>            | <b>182,89</b>    |
| 21-M - Elektromontáže                   | 182,89           |

# ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v obci Cernina

Objekt:

SO 01 - Autobusová zastávka

Miesto:

obec Cernina

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cernina, Obecný úrad Cernina, Cernina 65

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

JDT group s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

11 779,578

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 003,001

D 1

Zemné práce

474,497

|   |   |             |                                                                                                                   |    |        |        |         |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 1 | K | 121101112.S | Odstánenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                        | m3 | 1,980  | 1,155  | 2,287   |
| 2 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                     | m3 | 4,410  | 40,948 | 180,581 |
| 3 | K | 132201109.S | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 1,323  | 11,568 | 15,304  |
| 4 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m           | m3 | 6,390  | 5,168  | 33,024  |
| 5 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                         | m3 | 6,390  | 9,128  | 58,328  |
| 6 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                            | m3 | 6,390  | 0,896  | 5,725   |
| 7 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                       | t  | 10,544 | 17,000 | 179,248 |

D 2

Zakladanie

844,461

|    |   |             |                                                                                             |    |        |         |         |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 8  | K | 271533002.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm        | m3 | 2,369  | 71,335  | 168,993 |
| 9  | K | 273313611.S | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                                | m3 | 0,502  | 109,868 | 55,154  |
| 10 | K | 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                      | m2 | 1,083  | 19,971  | 21,629  |
| 11 | K | 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                     | m2 | 1,083  | 6,042   | 6,543   |
| 12 | K | 273362442.S | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 11,044 | 10,334  | 114,129 |
| 13 | K | 274313611.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20                                                 | m3 | 4,410  | 108,393 | 478,013 |

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 273,403

|    |   |             |                                                                                             |    |       |         |           |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|
| 14 | K | 311272041.S | Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm | m3 | 5,450 | 233,652 | 1 273,403 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

915,460

|    |   |             |                                                                      |    |        |        |         |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 15 | K | 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 35,350 | 3,045  | 107,641 |
| 16 | K | 622460231.S | Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm                   | m2 | 35,350 | 12,315 | 435,335 |
| 17 | K | 632921413.S | Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do cem malty MC-10             | m2 | 10,040 | 37,100 | 372,484 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 160,436

|    |   |                |                                                                                                          |     |        |         |         |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------|
| 18 | K | 914112111.R    | Montáž písmen alebo čísiel na stenu                                                                      | kpl | 1,000  | 50,000  | 50,000  |
| 19 | M | 548230000900.R | Nápis na stenu - dodávka                                                                                 | kpl | 1,000  | 200,000 | 200,000 |
| 20 | K | 916531111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory | m   | 16,000 | 5,365   | 85,840  |
| 21 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x150 mm, prírodný                                                         | ks  | 16,000 | 3,102   | 49,632  |
| 22 | K | 919514112.S    | Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600                                                       | m   | 2,350  | 86,274  | 202,744 |
| 23 | M | 592220000540.S | Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm                            | ks  | 0,949  | 396,036 | 375,838 |
| 24 | K | 936104212.S    | Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad                                           | ks  | 2,000  | 31,362  | 62,724  |

| PČ                            | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 25                            | M   | 553560003600.R | Kôš odpadkový 15 l s popoľníkom, kruhový pôdorys, oceľová kostra, výšky do 700 mm                                                                          | ks | 2,000    | 50,000       | 100,000           |
| 26                            | K   | 936124122.S    | Osadenie lavičky kotevnými skrutkami                                                                                                                       | ks | 1,000    | 33,658       | 33,658            |
| 27                            | M   | 553560002100.R | Lavička na sedenie z oceľových pozinkovaných jakolových profilov, sedenie z drevených dosák z masívneho dreva, dĺžky 3800 mm                               | ks | 1,000    | 2 000,000    | 2 000,000         |
| D 99 Presun hmôt HSV          |     |                |                                                                                                                                                            |    |          |              | 334,744           |
| 28                            | K   | 998011001.S    | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m                                                               | t  | 36,267   | 9,230        | 334,744           |
| D PSV Práce a dodávky PSV     |     |                |                                                                                                                                                            |    |          |              | 4 593,688         |
| D 762 Konštrukcie tesárske    |     |                |                                                                                                                                                            |    |          |              | 1 268,872         |
| 29                            | K   | 762332120.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm <sup>2</sup>                                                           | m  | 29,123   | 9,657        | 281,241           |
| 30                            | M   | 605120006900.S | Hranoly mäkké rezivo - omietané dodávka                                                                                                                    | m3 | 0,678    | 433,932      | 294,206           |
| 31                            | K   | 762341201.S    | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°                                                                                                     | m  | 55,000   | 1,006        | 55,330            |
| 32                            | M   | 605120002900.S | Hranoly zo smrekú neopracované hranené akosť I                                                                                                             | m3 | 0,146    | 422,540      | 61,691            |
| 33                            | K   | 762341251.S    | Montáž kontralát pre sklon do 22°                                                                                                                          | m  | 18,090   | 1,904        | 34,443            |
| 34                            | M   | 605120002800.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm <sup>2</sup>                                                                   | m3 | 0,160    | 422,540      | 67,606            |
| 35                            | K   | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrúty | m3 | 0,984    | 38,730       | 38,110            |
| 36                            | K   | 762812370.S    | Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku                                                                                                         | m2 | 15,060   | 4,129        | 62,183            |
| 37                            | M   | 607260000450.S | Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm                                                                                                                              | m2 | 15,813   | 20,200       | 319,423           |
| 38                            | K   | 998762202.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | %  | 12,142   | 4,500        | 54,639            |
| D 764 Konštrukcie klampiarske |     |                |                                                                                                                                                            |    |          |              | 1 212,543         |
| 39                            | K   | 764172241      | Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúľ Ruukki Classic premium, sklon do 30°                                                                   | m2 | 15,060   | 46,888       | 706,133           |
| 40                            | K   | 764331220.S    | Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm                                                                      | m  | 11,050   | 20,494       | 226,459           |
| 41                            | K   | 764352221.S    | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm                                                                                       | m  | 5,000    | 31,486       | 157,430           |
| 42                            | K   | 764454255.S    | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 160 mm, vrátane príslušenstva                                                                      | m  | 2,470    | 40,687       | 100,497           |
| 43                            | K   | 998764201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                                           | %  | 11,905   | 1,850        | 22,024            |
| D 766 Konštrukcie stolárske   |     |                |                                                                                                                                                            |    |          |              | 198,163           |
| 44                            | K   | 766699311.S    | Montáž tabule na stenu                                                                                                                                     | ks | 1,000    | 47,079       | 47,079            |
| 45                            | M   | 607260000100.R | Doska OSB hr. 10 mm                                                                                                                                        | ks | 1,000    | 150,000      | 150,000           |
| 46                            | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                             | %  | 1,971    | 0,550        | 1,084             |
| D 781 Obklady                 |     |                |                                                                                                                                                            |    |          |              | 1 828,819         |
| 47                            | K   | 781731040.S    | Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do maľty, škár. biel. cem. veľ. 290 x 65 mm                                                  | m2 | 35,350   | 43,494       | 1 537,513         |
| 48                            | M   | 596350000200.S | Obkladačka tehlová lícová, rozmer 290x65x10 mm                                                                                                             | m2 | 37,118   | 6,882        | 255,446           |
| 49                            | K   | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                                                 | %  | 17,930   | 2,000        | 35,860            |
| D 783 Nátery                  |     |                |                                                                                                                                                            |    |          |              | 85,291            |
| 50                            | K   | 783782404.S    | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná                                              | m2 | 21,312   | 4,002        | 85,291            |
| D M Práce a dodávky M         |     |                |                                                                                                                                                            |    |          |              | 182,889           |
| D 21-M Elektromontáže         |     |                |                                                                                                                                                            |    |          |              | 182,889           |
| 51                            | K   | 210201771.S    | Zapojenie uličného LED svietidla                                                                                                                           | ks | 2,000    | 11,171       | 22,342            |
| 52                            | M   | 348370001602.S | LED stmievateľná solárna puličná lampa so senzorom                                                                                                         | ks | 2,000    | 80,000       | 160,000           |
| 53                            | K   | 998921201.S    | Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m                                                                | %  | 1,823    | 0,300        | 0,547             |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky v obci Cernina

Objekt:

SO 02 - Oceľová zastávka

JKSO:

Miesto: obec Cernina

Objednávateľ:

Obec Cernina, Obecný úrad Cernina, Cernina 65

Zhotoviteľ:

JDT group s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

54273552

IČ DPH:

2121618367

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 761,62

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 12 761,62   | 20,00%      | 2 552,32   |

Cena s DPH

v EUR

15 313,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

31.08.2023

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Autobusové zastávky v obci Cernina

Objekt:

SO 02 - Oceľová zastávka

Miesto:

obec Cernina

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cernina, Obecný úrad Cernina, Cernina 65

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

JDT group s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
|                                         | <b>12 761,62</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>        | <b>9 531,12</b>  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 1 214,32         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 8 279,13         |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 37,67            |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>        | <b>3 047,60</b>  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske           | 211,48           |
| 766 - Konštrukcie stolárske             | 198,16           |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové      | 2 637,96         |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>            | <b>182,89</b>    |
| 21-M - Elektromontáže                   | 182,89           |

# ROZPOČET

Stavba:

Autobusové zastávky v obci Cernina

Objekt:

SO 02 - Oceľová zastávka

Miesto:

obec Cernina

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Cernina, Obecný úrad Cernina, Cernina 65

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

JDT group s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

12 761,616

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

9 531,124

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 214,322

|   |   |             |                                                                                                 |    |        |        |         |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 1 | K | 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                            | m2 | 7,800  | 3,045  | 23,751  |
| 2 | K | 622464232   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 7,800  | 17,020 | 132,756 |
| 3 | K | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                    | m2 | 7,800  | 9,958  | 77,672  |
| 4 | K | 625250582.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, zatĺkacie kotvy    | m2 | 7,800  | 32,563 | 253,991 |
| 5 | K | 632921411.S | Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem maľty MC-10                                        | m2 | 14,460 | 50,218 | 726,152 |

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 279,134

|    |   |                |                                                                                                                              |    |        |           |           |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 6  | K | 936124122.S    | Osadenie lavičky kotevnými skrutkami                                                                                         | ks | 1,000  | 33,658    | 33,658    |
| 7  | M | 553560002100.R | Lavička na sedenie z oceľových pozinkovaných jakolových profilov, sedenie z drevených dosák z masívneho dreva, dĺžky 2950 mm | ks | 1,000  | 1 810,373 | 1 810,373 |
| 8  | K | 936941324.S    | Montáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 3 polia s bočnými stenami                                         | ks | 1,000  | 395,674   | 395,674   |
| 9  | M | 553560018000.S | Prístrešok zastávkový s plochou strechou 3,0 x2,0 m, zastrešenie polykarbonátom, zadná a bočné steny                         | ks | 1,000  | 5 943,184 | 5 943,184 |
| 10 | K | 976071111.S    | Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t                                                                              | m  | 10,450 | 9,210     | 96,245    |

#### D 99

#### Presun hmôt HSV

37,668

|    |   |             |                                                                                              |   |       |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 11 | K | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 4,081 | 9,230 | 37,668 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

3 047,603

#### D 764

#### Konštrukcie klampiarske

211,477

|    |   |             |                                                                                       |   |       |        |         |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|---------|
| 12 | K | 764352221.S | Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 200 mm                  | m | 3,040 | 31,489 | 95,727  |
| 13 | K | 764454255.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 160 mm, vrátane príslušenstva | m | 2,750 | 40,694 | 111,909 |
| 14 | K | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                      | % | 2,076 | 1,850  | 3,841   |

#### D 766

#### Konštrukcie stolárske

198,163

|    |   |                |                                                                |    |       |         |         |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|
| 15 | K | 766699311.S    | Montáž tabule na stenu                                         | ks | 1,000 | 47,079  | 47,079  |
| 16 | M | 607260000100.R | Doska OSB hr. 10 mm                                            | ks | 1,000 | 150,000 | 150,000 |
| 17 | K | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | %  | 1,971 | 0,550   | 1,084   |

#### D 767

#### Konštrukcie doplnkové kovové

2 637,963

|    |   |                |                                                                                                                                                          |   |        |         |           |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|-----------|
| 18 | K | 767163040.S    | Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie z boku                                                                 | m | 10,450 | 54,491  | 569,431   |
| 19 | M | 553520003000.S | Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru | m | 10,450 | 195,694 | 2 045,002 |
| 20 | K | 998767201.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                           | % | 26,144 | 0,900   | 23,530    |

### D M

#### Práce a dodávky M

182,889

#### D 21-M

#### Elektromontáže

182,889

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 210201771.S    | Zapojenie uličného LED svietidla                                                           | ks | 2,000    | 11,171       | 22,342            |
| 22 | M   | 348370001602.S | LED stmievateľná solárna puličná lampa so senzorom                                         | ks | 2,000    | 80,000       | 160,000           |
| 23 | K   | 998921201.S    | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %  | 1,823    | 0,300        | 0,547             |

