

Rozpočet Vylepšenie energetických vlastností budovy pošty / Vylepšenie energetických vlastností budovy pošty

Odberateľ: Obec Cierny Balog						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: Juraj Pancik-pozemne staviteľstvo						Dátum: 14. 9. 2023				
Zákazka Vylepšenie energetických vlastností budovy pošty										
Objekt Vylepšenie energetických vlastností budovy pošty										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
R/RE	216904411.S	Očistenie stien vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	300,700	0,32	0,00	96,22		0	
	2	ZÁKLADY			96,22	0,00	96,22		0,000	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	31,363	1,85	0,00	58,02	0,000	0,003	
R/RE	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	240,800	15,22	0,00	3 664,98		0	
11/A 1	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	59,900	29,12	0,00	1 744,29	0,005	0,297	
R/RE	625250253.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, zatŕkacie kotvy	m2	219,000	28,20	0,00	6 175,80		0	
R/RE	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	21,800	28,47	0,00	620,65		0	
R/RE	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatŕkacie kotvy	m2	58,000	48,13	0,00	2 791,54		0	
R/RE	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	1,900	25,60	0,00	48,64		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			15 103,92	0,00	15 103,92		0,300	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	350,000	1,38	0,00	483,00	0,026	9,002	
3/A 1	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	350,000	1,51	0,00	528,50		0	

Rozpočet Vzlepšenie energetických vlastností budovy pošty / Vylepšenie energetických vlastností budovy pošty

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
3/B 1	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	350,000	1,50	0,00	525,00	0,026	9,002	
R/RE	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	59,220	7,67	0,00	454,22		0	
R/RE	953995406.S	Okenný a dverový začišťovací profil	m	56,500	1,25	0,00	70,63		0	
R/RE	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	22,500	1,27	0,00	28,58		0	
R/RE	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	78,500	1,10	0,00	86,35		0	
13/B 1	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	60,000	5,03	0,00	301,80		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 478,08	0,00	2 478,08		18,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,299	35,44	0,00	825,72		0	
	99	PRESUNY HMÔT			825,72	0,00	825,72		0,000	0
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	52,000	13,20	0,00	686,40		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			686,40	0,00	686,40		0,000	0
		Práce HSV			19 190,34	0,00	19 190,34		18,300	0
		Práce PSV								
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/B 1	764332860.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500, 660mm, -0,00379t	m	18,000	1,11	0,00	19,98		0	
764/A 2	764333350.S	Lemovanie z hliníkového Al plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	18,000	11,54	0,00	207,72	0,001	0,02	
R/RE	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	18,660	21,20	0,00	395,59		0	
764/B 1	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	18,660	1,27	0,00	23,70		0	
764/B 1	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	9,000	0,95	0,00	8,55		0	
R/RE	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	9,000	16,30	0,00	146,70		0	

Rozpočet Vylepšenie energetických vlastností budovy pošty / Vylepšenie energetických vlastností budovy pošty

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
764/A 7	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,185	0,0190	0,0000	0,2500		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			802,49	0,00	802,49		0,020	0
		Práce PSV			802,49	0,00	802,49		0,020	0
		Celkom v EUR			19 992,83	0,00	19 992,83		18,320	0