

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2023

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel, fax:

E-mail:

Obec Mútne

Mútne 194, 029 63 Mútne

Marián Murín, starosta obce

00314668

2020571696

Prima banka

SK09 5600 0000 0040 0861 3002

Zhotoviteľ :

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

E-mail:

Č. tel.:

Zapísaný:

STAVINEK, s.r.o.

Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

Matej Cubinek - konateľ

TATRA banka, a.s.

SK76 1100 0000 0029 4503 4954

50726773

info@stavinek.sk

0905 408 042

Obchodný register Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro vložka č. 67186/L

Účastníci Zmluvy o dielo č. 01/2023 uzatvorenej dňa 16.08.2023 (ďalej len „zmluva“) ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo : „Rekonštrukcia a stavebné úpravy druhej budovy MŠ v obci Mútne“ (ďalej len „Dielo“), týmto v súlade s Čl. 4. bodom 4.4 zmluvy uzatvárajú Dodatok č.4 k zmluve o dielo v nasledovnom znení.

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela.

Čl. II. Predmet Dodatku č.1

Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác vyskytla potreba vykonať práce naviac, oproti dohodnutému rozsahu, pričom tieto práce neboli zahrnuté v zmluve o dielo a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na dodatku k zmluve o dielo.

Pri charaktere týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

Predmetom dodatku je rozsah naviac prác vymedzený podrobnou kalkuláciou ceny – krycí list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V súlade s Čl. 4.4 zmluvy týmto uzatvárame Dodatok č. 1:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovne:

Cena bez DPH	12 843,18 EUR
DPH 20%	2 568,64 EUR
Cena spolu s DPH	15 411,82 EUR

Pôvodná cena za zhotovenie diela podľa ZoD je:

Cena Diela bez DPH:	129 421,14 EUR
DPH:	25 885,43 EUR
Cena spolu s DPH:	155 312,57 EUR

Cena za zhotovenie diela podľa dodatku č.1 je:

Cena Diela bez DPH:	142 270,32 EUR
DPH:	28 454,07 EUR
Cena spolu s DPH:	170 724,39 EUR

Čl. III.

Ostatné znenie tejto zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. IV.

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

Príloha č.1 Rozpočet navyše prác

V Mútne dňa 10.10.2023

V Mútne dňa 10.10.2023

Objednávateľ:

Obec Mútne
Marián Murín
starosta obce



Zhotoviteľ:



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2030222222
IČ DPH: SK2120439

STAVINEK, s.r.o.
Matej Cubinek
konateľ spoločnosti

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy II. pavilónu Materskej školy v obci Mútne

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberteľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.


IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	4 501,15	0,00	4 501,15	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	7 811,48	163,85	7 975,33	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	366,70	0,00	366,70	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			12 843,18	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	12 843,18
					22	DPH 20% z	12 843,18 2 568,64
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	15 411,82
					F		

Odberteľ

Dodávateľ



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu
029 01 Námestie
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

①

Odberteľ: Obec Mútne

Projektant:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Stavba Stavebné úpravy II. pavilónu Materskej školy v obci Mútne

Objekt Naviac práce

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		45,60	0,00	45,60	0,1100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		3 902,89	0,00	3 902,89	5,7800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		486,71	0,00	486,71	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT		65,95	0,00	65,95	0,0000	0,0000
Práce HSV		4 501,15	0,00	4 501,15	5,8900	0,0000
Práce PSV						
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY		1 587,23	0,00	1 587,23	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ		2 858,64	0,00	2 858,64	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY		23,36	0,00	23,36	0,0100	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		168,33	163,85	332,18	0,3900	0,0000
MALEBY		3 173,92	0,00	3 173,92	0,3000	0,0000
Práce PSV		7 811,48	163,85	7 975,33	0,7100	0,0000
Montážne práce						
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ		366,70	0,00	366,70	0,0000	0,0000
Montážne práce		366,70	0,00	366,70	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		12 679,33	163,85	12 843,18	6,6000	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy II. pavilónu Materskej školy v obci Mútne / Naviac práce

Odberteľ: Obec Mútne

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Stavebné úpravy II. pavilónu Materskej školy v obci Mútne

Objekt Naviac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	342272125	YTONG Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	1.600	28,50	0,00	45,60	0,069	0,11	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			45,60	0,00	45,60		0,110	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612465114	Baumit Základný náter pod omietky vnútorných stien Baumit Grund regulátorom nasiakavosti	m2	221,230	1,40	0,00	309,72	0,000	0,007	
11/A 1	612465135	BAUMIT Vnútorná omietka stien vápenno-cementová jadrová strojová, strojové miešanie, nanášanie ručné, hrúbka 20 mm	m2	221,230	5,80	0,00	1.283,13	0,017	3,717	
11/A 1	612465242	BAUMIT Vnútorná omietka stien Maxima jemná vápenno-cementová, miešanie v miešacke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	225,126	6,50	0,00	1.463,32	0,006	1,418	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien maltou Baumit Baukleber so sklotextilnou mriežkou Baumit Starter	m2	221,230	3,80	0,00	840,67	0,003	0,637	
14/C 1	632902211	Penetrácia betónového povrchu podlahy náterom Baumit Grund	m2	5,040	1,20	0,00	6,05	0,001	0,003	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			3.902,89	0,00	3.902,89		5,780	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	978011111	Oličenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementových s rozsahom do 10 % - zásoky	m2	221,230	2,20	0,00	486,71		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			486,71	0,00	486,71		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	5,888	11,20	0,00	65,95		0	
	99	PRESUNY HMÔT			65,95	0,00	65,95		0,000	0

Rozpočet Stavebné úpravy II. pavilónu Materskej školy v obci Mútne / Naviac práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			4 501,15	0,00	4 501,15		5,890	0
		Práce PSV								
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	6,32	0,00	455,04	0,000	0,001	
731/A 4	998734201	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	11,206	35,21	0,00	394,55		0	
731/B 4	734200821	Demoniáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	36,000	2,56	0,00	92,16	0,000	0,003	
R/RE	P000020	HERZ - Priamy termostatický ventil TS - 90+ termostatická hlavica	ks	36,000	13,41	0,00	482,76		0	
R/RE	P000021	HERZ - Priamy ventil do spätkochy RL-5	ks	36,000	4,52	0,00	162,72		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			1 587,23	0,00	1 587,23		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	172,000	11,23	0,00	1 931,56		0	
731/A 5	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou teles článkových	m2	172,000	3,14	0,00	540,08		0	
731/B 5	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	m2	172,000	2,25	0,00	387,00		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			2 858,64	0,00	2 858,64		0,000	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763133310	Zavesený podhlad na oceľovej podkonštrukci bez tepelnej izolácie v jednej úrovni s opĺštením sadrokartónovou doskou GKBI 12,5 mm	m2	0,730	32,00	0,00	23,36	0,014	0,01	
	763	DREVOSTAVBY			23,36	0,00	23,36		0,010	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771441035	Montáž soklíka schodiskového stupňovitého výšky 10 cm z terazzových dlaždíc do malty	m	1,000	8,20	0,00	8,20	0,009	0,009	
771/A 1	771551030	Montáž podlahy z terazzových dlaždíc 300 x 300 mm kladených do malty	m2	5,040	26,50	0,00	133,56	0,054	0,272	
771/A 1	998771201	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	1,050	25,30	0,00	26,57		0	

Rozpočet Stavebné úpravy II. pavilónu Materskej školy v obci Mútne / Naviac práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur
S/S70	5976412700	Dlaždice terazzové , mrazuvzdorné 1 A 300 x 300 x 30 mm 3 la	M2	5,650	0,00	29,00	163,85	0,020	0,113	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			168,33	163,85	332,18		0,390	0
	784	MALBY								
	784/A 1	Malba dvojnásobná z maľarských zmesí (Primalox Fortissimo), umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	31,017	8,30	0,00	257,44	0,000	0,011	
784/A 1	784452261	Malba základná jednonásobná z maľarských tekutých zmesí (Primalox univerzálna penetrácia) s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3, 8 m	m2	31,017	0,90	0,00	27,92	0,000	0,003	
784/A 1	784411301	Penetrácia Primalox stien a stropov	m2	962,850	0,90	0,00	866,57	0,000	0,116	
784/A 1	784452271	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalox, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	962,850	2,10	0,00	2 021,99	0,000	0,173	
	784	MALBY			3 173,92	0,00	3 173,92		0,300	0
		Práce PSV			7 811,48	163,85	7 975,33		0,710	0
	924	Montážne práce								
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	2400100R1	Vzduchotechnika - samostatná príloha	kus	1,000	366,70	0,00	366,70		0	
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			366,70	0,00	366,70		0,000	0
		Montážne práce			366,70	0,00	366,70		0,000	0
		Celkom v EUR			12 679,33	163,85	12 843,18		6,600	0

Rozpočet - Stavinec s.r.o.



ProVent s.r.o.
 Projekcia vzduchotechniky a klimatizácie
 Ing. Pavol Mičko, PhD.

Akcia: STAVEBNÉ ÚPRAVY II. PAVILÓNU MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI MÚTNE
 Investor: Obec Mútne

Ozn.	Zariadenie				Množ.	Mj.	Dodávka		Montáž		
							Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu	
	Zariadenie č.1										
1.1	Zariadenie č.: 1.1 Malý ax. ventilátor s dobehom a sp. klapkou Elektrodesign SILENT 100 CRZ Odvod: 50 m3/h EL: 230 V / 50 Hz / 0,01 kW Hmotnosť: 1 kg				1	ks	175,00 €	175,00 €	52,50 €	52,50 €	
1.2	PER 100 žalúziová klapka				1	ks	19,20 €	19,20 €	5,76 €	5,76 €	
	Potrubie										
	Kružové potrubie	DN			% tvar.						
	SPIRO potrubie	100			0	4	bm	2,10 €	8,40 €	0,63 €	2,52 €
	SONOFLEX	100				1	ks	8,90 €	8,90 €	2,67 €	2,67 €
	Ostatné										
	Vyhotovenie stavebných otvorov (nad DN 100 mm)				2	ks	20,00 €	40,00 €	6,00 €	12,00 €	
	Montážny a závesný materiál				0,5	kpl	15,00 €	7,50 €	4,50 €	2,25 €	

Spolu:	259,00 €	77,70 €
---------------	-----------------	----------------

Ostatné rozpočtové náklady

Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky (vrátanie prvého spustenia VZT výrobcom alebo pracovníkom zaškoleným výrobnou firmou)	1	kpl	10,00 €
Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	1	kpl	
Vertikálny presun hmôt	1	kpl	10,00 €
Doprava	1	kpl	10,00 €

Spolu:	30,00 €
---------------	----------------

Celková cena:	366,70 €
----------------------	-----------------