

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MEDZEVII
Stavba: 2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25.9.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BRAX-IS s.r.o.

IČO: 36 185 361
IČ DPH: SK2021417288

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 050,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	99 050,00	19 810,00
Cena s DPH v EUR			118 860,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26 SEP 2023

Letná 45
048 01 Kozmáta

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MEDZEVII

Stavba: 2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Miesto:

Dátum:

25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		99 050,00	118 860,00
2023-21 IIK	Kotolňa - ústredné vykurovanie_1 etepa	57 728,81	69 274,57
2023-21 IIK II	Kotolňa - ústredné vykurovanie_2 etepa	9 433,22	11 319,86
2023-21 OD7	Kotolňa odberné plynové zariadenie_1_etepa	13 930,74	16 716,89
2023-21 DD	Pripojovací plynovod_1 etepa	9 376,85	11 252,22
2023-21 EII	Elektroinštalácie_1 etepa	2 005,73	2 406,88
2023-21 EII II	Elektroinštalácie_2 etepa	6 574,65	7 889,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 UK - Kotelňa - ústredné vykurovanie_1 etepa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BRAX-IS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 185 361

IČ DPH:

SK2021417288

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

57 728,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	57 728,81	20,00%	11 545,76

Cena s DPH

v EUR

69 274,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26 SEP 2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 UK - Kotelňa - ústredné vykurovanie_1 etepa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 728,81

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	51 700,39
713 - Izolácie tepelné	393,36
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	138,30
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	127,60
731 - Ústredné kúrenie - kotelne	41 648,56
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	4 658,27
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 111,36
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 240,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	264,10
783 - Nátery	118,18
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	6 028,42

ROZPOČET

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 UK - Kotelňa - ústredné vykurovanie_1 etepa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 728,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakladanie				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 700,39
D	713		Izolácie tepelné				393,36
3	K	713482121.S	Montáž trubíc z minerálnej vlny, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	12,000	3,88	46,56
4	M	283310004700	Izolačná trubica z minerálnej vlny s Al foliou hr.30 32 mm	m	12,000	3,14	37,68
5	K	713482123.S	Montáž trubíc z minerálnej vlny hr.30 mm,vnút.priemer 96-133 mm	m	24,000	4,60	110,40
6	M	283310005500.S	Izolačná trubica z minerálnej vlny s Al. fóliou 30 mm, 108 mm	m	24,000	8,28	198,72
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				138,30
7	K	721171106	Potrubie z PVC odvod kondenzu	súb	1,000	138,30	138,30
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				127,60
8	K	722270000	Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly do 500 kW	ks	1,000	127,60	127,60
D	731		Ústredné kúrenie - kotelne				41 648,56
9	K	731191941.S	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2	súb.	1,000	88,60	88,60
10	K	731261130.S	Montáž plynového kotla stacionárneho oceľového nízkoteplotného 451-600 kW	ks	1,000	718,25	718,25
11	M	484120000414.S	Kotol stacionárny, plynový kondenzačný Hoval Ultragas 500 výkon 480 kW s príslušenstvom ponuka Hoval č. 14557	súb	1,000	32 238,60	32 238,60
12	K	731360149	Dymovod 250	m	4,000	133,20	532,80
13	K	731361181.S	Nerezový komín dvojplášťový DN 350 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	5 482,00	5 482,00
14	K	731361201.S	A-test a revízia komína	súb.	1,000	420,00	420,00
15	K	731361229.S	Montáž komína a dymovodu	súb.	1,000	1 811,60	1 811,60
16	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	53,66	53,66
17	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,703	177,95	303,05
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				4 658,27
18	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	2,000	2,20	4,40
19	M	484720026200.S	Separátor kalov DN 100 Reflex	ks	1,000	610,00	610,00
20	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	1,000	18,00	18,00
21	M	484630006700.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 100 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	210,00	210,00
22	K	732331222.S	Montáž separátora kalov	súb.	1,000	100,00	100,00
90	K	732331920.S1	doplňovací automat Reflex-Fillcontrol Plus,doplňovanie systému UK	súb.	1,000	1 814,12	1 814,12
91	K	732331929.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným srvisom	kpl	1,000	125,67	125,67
92	K	732331931.S1	CHUV Aqatip Logix 30 včítane náplne+armatúry	kpl	1,000	438,90	438,90
93	M	5011502-002	Čerpadlo na prečerpávanie kondenzátu zo zbernej nádrže do najbližšej kanalizácie	ks	1,000	1 333,00	1 333,00
23	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,055	76,00	4,18
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				2 111,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	733121114.S	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	12,000	15,15	181,80
25	K	733121129.S	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/5,0	m	24,000	77,60	1 862,40
26	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	12,000	0,80	9,60
27	K	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	24,000	1,29	30,96
29	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	26,60	26,60

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry	2 240,66			
30	M	422810002500.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 100, dl. 52 mm, liatina, EPDM, FKM	ks	3,000	128,00	384,00
32	M	484120023200	Rozdeľovač malý, poistná skupina s poistným ventilom 4 bar, manometrom 0-600 kPa a OV s tepelnou izoláciou pre tepelný výkon 600 kW	ks	1,000	126,40	126,40
33	M	551210017600.S	Ventil poistný pružinový proporciálny DN 32/50F	ks	1,000	355,00	355,00
34	K	734173418.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 100	súb.	10,000	97,60	976,00
52	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	1,000	3,50	3,50
53	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1,000	66,35	66,35
35	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	21,00	42,00
36	K	734412250.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 160 mm dĺžka 150 mm	ks	2,000	17,60	35,20
37	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	2,000	44,30	88,60
38	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	2,000	41,00	82,00
39	M	551290000100.S	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	2,000	6,32	12,64
40	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,000	20,20	40,40
41	K	734499211.S	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	2,000	5,10	10,20
42	M	388320004400.S	Návarok priamy M20x1,5 mm	ks	2,000	5,69	11,38
43	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,168	41,60	6,99

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	264,10			
44	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	30,000	8,80	264,00
45	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	48,77	0,10

D		783	Nátery	118,18			
46	K	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	38,000	3,11	118,18

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	6 028,42			
47	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž	hod	120,000	12,29	1 474,80
48	K	HZS000112	Stavebno montážne práce topná skúška	hod	72,000	14,57	1 049,04
51	K	HZS000112.S	Drobný pomocný materiál	sub	1,000	500,00	500,00
49	K	HZS000113	Dopravné náklady	súb	1,000	334,58	334,58
50	K	HZS000213.S	Projektová dokumentácia	súb	1,000	2 670,00	2 670,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 UK_II - Kotelňa - ústredné vykurovanie_2 etepa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BRAX-IS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 185 361

IČ DPH:

SK2021417288

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 433,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 433,22	20,00%	1 886,64

Cena s DPH

v EUR

11 319,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 UK_II - Kotelňa - ústredné vykurovanie_2 etepa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 433,22

HSV - Práce a dodávky HSV

8 364,10

2 - Zakladanie

373,52

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 847,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 481,66

99 - Presun hmôt HSV

660,94

PSV - Práce a dodávky PSV

1 069,12

784 - Maľby

1 069,12

ROZPOČET

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 UK_II - Kotelňa - ústredné vykurovanie_2 etepa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 433,22

D HSV Práce a dodávky HSV 8 364,10

D 2 Zakladanie 373,52

2	K	274313721.S	Základ pod kotel	sub	1,000	373,52	373,52
---	---	-------------	------------------	-----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 847,98

54	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	70,000	1,78	124,60
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

55	K	611421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m2	35,000	6,23	218,05
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

56	K	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	35,000	8,25	288,75
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

57	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	35,000	7,40	259,00
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

58	K	612421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	67,000	4,88	326,96
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

59	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	67,000	6,24	418,08
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

60	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástre (2 mm), ručné nanášanie	m2	67,000	7,66	513,22
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

61	K	612465117.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástre cementový odvlhčovací špeciálny, krytie 100%	m2	25,500	9,05	230,78
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

62	K	612465123.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 20 mm	m2	25,500	19,19	489,35
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

63	K	612465155.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 30 mm	m2	25,500	33,50	854,25
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

64	K	612465203.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	25,500	8,45	215,48
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

65	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	120,000	6,74	808,80
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

66	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	47,00	47,00
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

67	M	553310005300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x60 mm L	ks	1,000	53,66	53,66
----	---	--------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 481,66

68	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	48,000	3,37	161,76
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

69	K	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	125,000	4,02	502,50
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

70	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetračky mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	2,56	10,24
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

71	M	429720338000	Mriežka ventilačná plastová, hranatá FASAIR so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x15 mm, FASTRADE	ks	4,000	24,99	99,96
----	---	--------------	--	----	-------	-------	-------

72	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,000	3,00	12,00
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

73	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,000	23,78	95,12
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

74	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	90,000	3,15	283,50
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

75	K	978023411.S	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	24,000	2,70	64,80
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

76	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,450	11,15	60,77
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,450	14,22	77,50
78	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,450	0,67	3,65
79	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,120	11,28	35,19
80	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,250	1,27	2,86
81	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,793	63,15	555,28
82	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	214,30	428,60
83	K	989281361.S	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	8,793	10,00	87,93
D 99 Presun hmôt HSV							660,94
84	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,297	79,66	660,94
D PSV Práce a dodávky PSV							1 069,12
D 784 Maľby							1 069,12
85	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	120,000	0,47	56,40
86	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	8,000	0,44	3,52
87	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	120,000	0,86	103,20
88	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	120,000	4,47	536,40
89	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	120,000	3,08	369,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 OPZ - Kotelňa odberné plynové zariadenie_1_etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BRAX-IS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 185 361

IČ DPH:

SK2021417288

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 930,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 930,74	20,00%	2 786,15

Cena s DPH

v EUR

16 716,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

LEINA 40
048 01 ROZHAVA

26 SEP 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 OPZ - Kotelňa odberné plynové zariadenie_1_etapa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 930,74

HSV - Práce a dodávky HSV	1 150,45
1 - Zemné práce	851,17
8 - Rúrové vedenie	299,28
PSV - Práce a dodávky PSV	3 170,37
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	2 824,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	260,70
783 - Nátery	85,05
M - Práce a dodávky M	3 492,92
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	90,51
23-M - Montáže potrubia	3 362,30
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	40,11
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	6 117,00

ROZPOČET

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 OPZ - Kotelňa odberné plynové zariadenie_1_etapa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 930,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 150,45

D 1

Zemné práce

851,17

2	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	35,000	5,35	187,25
3	K	123202109	Priplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	35,000	1,00	35,00
4	M	581530000400	Piesok zásypový	t	18,000	17,03	306,54
5	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,000	1,58	37,92
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,000	25,86	284,46

D 8

Rúrové vedenie

299,28

7	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí d63	m	240,000	1,25	299,28
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 170,37

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

2 824,62

8	M	405610000500	Regulačná stanica Tartarini R72 300kPa/4kPa vrátane skrine	ks	1,000	1 628,00	1 628,00
11	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti	úsek	1,000	110,00	110,00
74	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	12,000	0,30	3,60
12	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	12,000	0,65	7,80
13	M	551340003300	Gulový uzáver na plyn Futurgas 1/2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	6,28	6,28
14	M	551340003400	Gulový uzáver na plyn Futurgas 3/4", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	9,00	9,00
15	M	551340003800	Gulový uzáver na plyn Futurgas 2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	55,25	110,50
71	M	551340005100	Gulový uzáver na plyn Futurgas 6/4", MF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 P	ks	1,000	63,05	63,05
16	M	551340010100	Vzorkovací uzáver plynu priamy PB, d 9,8 mm, 1/2" M, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	6,00	6,00
17	K	230260003	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku	ks	1,000	62,25	62,25
19	K	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	12,000	9,30	111,60
20	K	723130254	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 40	m	3,000	22,81	68,43
21	K	723150303	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2, 6 chránička	m	0,500	9,40	4,70
22	K	723150312	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	12,000	15,25	183,00
73	K	723150314.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 89x3, 6 mm chránička	m	0,500	40,00	20,00
23	K	723150318	Akumulačné potrubie DN 300 vrátane klenutého dna a uloženia	m	3,000	133,60	400,80
24	K	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	1,000	3,20	3,20
25	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	1,000	3,03	3,03
72	K	723239105.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	ks	1,000	8,58	8,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	2,000	7,40	14,80
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							260,70
28	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	30,000	8,69	260,70
D 783 Nátery							85,05
29	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	36,000	2,16	77,76
30	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 300 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	3,000	2,43	7,29
D M Práce a dodávky M							3 492,92
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							90,51
31	K	220321421	Montáž pripevnenie vodiča	ks	70,000	1,29	90,51
D 23-M Montáže potrubia							3 362,30
33	K	230200011	Montáž plynovodov D x t 57 x 2.9	m	70,000	5,10	357,00
75	M	286130036100.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	m	70,000	3,25	227,50
76	M	286130036400.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m chránička	m	6,000	6,00	36,00
38	K	230200078	Montáž chráničky d90	m	30,000	70,00	2 100,00
77	K	230200118.S	Nasunutie potrubnej sekcie do PE chráničky d90	m	6,000	44,99	269,94
78	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	17,60	35,20
79	M	286220031200.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	2,000	56,22	112,44
58	K	230210003	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	2,000	3,31	6,62
59	M	247710009500	Páska izolačná vrchná 2 vrstvá DENSOLEN R 30 HT š. 50 mm, dl. 30 m, s PE fóliou a butylkaučukovým potťahom na jednej strane, FRIALEN	ks	4,000	15,20	60,80
60	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	70,000	2,24	156,80
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							40,11
62	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	70,000	0,44	30,87
63	M	283230008300	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, CAMPRI	m	70,000	0,13	9,24
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							6 117,00
66	K	001000011	Projektová dokumentácia, osvedčenie TI	eur	1,000	1 620,00	1 620,00
67	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky odovzdanie kompletnej dokumentácie prípojky SPP	eur	1,000	2 308,00	2 308,00
68	K	001000033	Dopravné náklady	eur	1,000	294,00	294,00
69	K	001000034	Inžinierska činnosť - vytýčenie sietí a trasy plynovodu, porealizačné zameranie	eur	1,000	560,00	560,00
70	K	001500001	Drobný spotrebný materiál	%r	5,000	267,00	1 335,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 PP - Pripojovací plynovod_1 etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BRAX-IS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 185 361

IČ DPH:

SK2021417288

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 376,85

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
9 376,85

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 875,37

Cena s DPH

v EUR

11 252,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRAX-IS

Letná 45

26 SEP. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 PP - Pripojovací plynovod_1 etapa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 376,85

HSV - Práce a dodávky HSV	1 104,63
1 - Zemné práce	38,73
5 - Komunikácie	1 065,90
PSV - Práce a dodávky PSV	4 907,36
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	4 907,36
M - Práce a dodávky M	464,46
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	7,72
23-M - Montáže potrubia	455,58
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1,16
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 900,40

ROZPOČET

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 PP - Pripojovací plynovod_1 etapa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 376,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 104,63

D 1 Zemné práce 38,73

2	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	1,500	4,94	7,41
3	M	581530000400	Piesok zásypový	t	0,800	17,20	13,76
4	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	1,500	0,86	1,29
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	3,28	3,28
8	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,500	25,97	12,99

D 5 Komunikácie 1 065,90

37	K	565171113.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 120 mm	m2	22,000	32,09	705,98
38	K	573111114.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	22,000	1,75	38,50
39	K	576141411.S	Koberiec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 16 O hrubozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	22,000	14,61	321,42

D PSV Práce a dodávky PSV 4 907,36

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 4 907,36

9	M	405610000600	Meracia stanica plynu, betónová platňa, montáž, uvedenie do prevádzky	súb	1,000	4 725,00	4 725,00
10	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	114,20	114,20
11	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	4,000	0,64	2,56
12	K	723130253	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 40	m	2,000	20,00	40,00
14	K	723150306	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44, 5/2,6	m	2,000	12,80	25,60

D M Práce a dodávky M 464,46

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 7,72

15	K	220321421	Montáž pripevnenie vodiča+dodávka	ks	2,000	3,86	7,72
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	------	------

D 23-M Montáže potrubia 455,58

16	K	230200006	Montáž plynovodných prípojk zváraním DN 2" (50)	m	2,000	12,00	24,00
17	K	230200011	Montáž plynovodov D x t 57 x 2.9	m	2,000	5,21	10,42
18	M	286130036100	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	2,000	3,28	6,56
19	M	286220031200	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40, FRIALEN	ks	1,000	52,32	52,32
34	K	230203005.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	7,11	7,11
35	M	286530177700.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	6,38	6,38
23	K	230203564	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D50/DN40mm	ks	1,000	13,25	13,25
26	K	230210003	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovínutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	1,000	3,34	3,34
27	M	247710009500	Páska izolačná vrchná 2 vrstvá DENSOLEN R 30 HT š. 50 mm, dl. 30 m, s PE fóliou a butylkaučukovým potťahom na jednej strane, FRIALEN	ks	1,000	15,00	15,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	sub	2,000	158,60	317,20
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1,16
29	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	2,000	0,44	0,88
30	M	283230008300	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, CAMPRI	m	2,000	0,14	0,28
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 900,40
36	K	001000011.S	Projektová dokumentácia, osvedčenie TI	eur	1,000	940,00	940,00
31	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky TI odovzdanie kompletnej dokumentácie prípojky SPP	eur	1,000	1 580,00	1 580,00
32	K	001000033	Dopravné náklady	eur	1,000	257,00	257,00
33	K	001000034	porealizačné zameranie	eur	1,000	123,40	123,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 ELI - Elektroinštalácie_1 etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BRAX-IS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 185 361

IČ DPH:

SK2021417288

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 005,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 005,73	20,00%	401,15

Cena s DPH

v EUR

2 406,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRAX-IS s.r.o.

048 01 7288

26 SEP. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt: **2023-21 ELI - Elektroinštalácie_1 etapa**

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 005,73

M - Práce a dodávky M

1 477,78

21-M - Elektromontáže

1 477,78

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

527,95

ROZPOČET

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 ELI - Elektroinštalácie_1 etapa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 005,73

D M Práce a dodávky M

1 477,78

D 21-M Elektromontáže

1 477,78

1	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	12,000	13,00	156,00
2	M	345410013000	Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	12,000	3,64	43,68
3	K	210072404	Pripojenie izolovaného tieneneho vodiča na zberač rozvádzača , ISV 6 kV - 4000 A	ks	2,000	133,00	266,00
4	M	354410023300	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	2,000	40,00	80,00
5	K	210111061	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 230V 3P + Z	ks	3,000	8,40	25,20
6	M	345510004600	Zásuvka 5042-10 plochá, nástenná, 16 A, 3+Z F	ks	3,000	6,14	18,42
7	K	210112051	Montáž klbového prepínača bez zapojenia 1 a 2 pól. PK 11-12, 21-22,100 A,200A	ks	2,000	9,37	18,74
8	M	345320000300	Vypínač stláčací trojpolový nástenný IP55 20A	ks	2,000	18,65	37,30
9	K	210140652	Elektrická hůkačka typ CE	ks	1,000	14,37	14,37
10	M	404840001500	Hůkačka 4FY 610 02 24 V	ks	1,000	54,54	54,54
12	K	210220301	Ochranné pospájanie pevne uložené Cu 4-16mm2	m	40,000	2,40	96,00
13	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	40,000	2,17	86,80
14	K	210800106	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000	0,35	5,25
15	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	25,000	1,17	29,25
16	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	50,000	0,31	15,50
17	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	50,000	0,71	35,25
18	K	210800114	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	30,000	0,39	11,70
19	M	341110001400	Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2	m	30,000	1,46	43,80
20	K	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	30,000	0,59	17,64
21	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	30,000	5,51	165,30
22	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	38,000	0,36	13,68
23	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	38,000	1,14	43,32
24	K	210800125	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 7x1,5	m	15,000	0,38	5,70
25	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	15,000	1,62	24,30
26	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	120,000	0,40	48,00
27	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	120,000	0,93	111,60
28	K	210872121	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1	m	10,000	0,38	3,82
29	M	341210001500	Kábel medený signálny JYTY 3x1 mm2	m	10,000	0,66	6,62

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

527,95

46	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	5,000	17,03	85,15
47	K	HZS000312	Odborná prehliadka a skúška	hod	20,000	22,14	442,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 ELI_II - Elektroinštalácie_2 etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BRAX-IS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 185 361

IČ DPH:

SK2021417288

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 574,65

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

6 574,65

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 314,93

Cena s DPH

v EUR

7 889,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26 SEP. 2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 ELI_II - Elektroinštalácie_2 etapa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 574,65

M - Práce a dodávky M

6 574,65

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3 297,53

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

191,86

95-M - Revízie

51,26

ROZPOČET

Stavba:

2023-21 - Základná škola Grundschule Medzev (1-2 etapa)

Objekt:

2023-21 ELI_II - Elektroinštalácie_2 etapa

Miesto:

Dátum: 25.09.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BRAX-IS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 574,65

D		M	Práce a dodávky M	6 574,65			
11	K	2101930.1	PAUFEX Rozvádzač RMS1, nástenný P 80/60/20 IP54/20 vrátane vyzbrojenia	ks	1,000	3 034,00	3 034,00
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	3 297,53			
30	K	220260722	Žlab káblový MARS 125x50, montáž na vopred pripravené body, uzavretie veka	m	50,000	24,68	1 234,00
31	M	345750008700	Žlab káblový MARS 125x50 mm	m	50,000	5,18	259,00
32	M	345750011500	Kryt káblového žlabu MARS 125 mm	m	50,000	2,74	137,00
33	M	345750012600	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 125x50 mm	m	50,000	8,05	402,50
34	M	345750031500	T-kus pre káblový žlab MARS 3x125x50 mm	ks	8,000	8,66	69,28
35	M	345750034500	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x125 mm	ks	8,000	3,41	27,28
36	K	220330132	EPS, montáž doplnkov k automatickým hlásičom, ATI sondy (priemer potrubia do 3 m, prúdenie vzduchu do 20 m/sec.)	ks	2,000	37,65	75,30
37	M	374410018500	Hladinová sonda SHR-3, tlaková nerezová, pripojovací kábel PVC 2x0,75 mm	ks	2,000	33,62	67,24
38	K	22071108:1	Montáž a zapojenie CO-plyn detektoru +CH4	ks	1,000	59,68	59,68
39	M	40483000080.	Detektor úniku zemného plynu IVAR.RGD MET mikroprocesorový, napájanie 230 V, IP42 + detekcia CO a CH4	ks	1,000	966,25	966,25
D		36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	191,86			
40	K	360410112	Montáž elektrického snímača tlakovej diferencie INDIF, typ 114 53	ks	1,000	18,01	18,01
41	M	389710001400	Pripojovacia sonda pre snímač tlaku QBM81	ks	1,000	87,65	87,65
42	K	360410405	Montáž priestorového snímača teploty	ks	1,000	5,40	5,40
43	M	3896100001.	Regulátor teploty priestorový ZPA EKOREG 611 136 013 rozsah 0...40 °C, RT PRIESTOROVÝ	ks	1,000	80,80	80,80
D		95-M	Revízie	51,26			
44	K	950507320	Plynové kotle nad 50 kW-kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačítka	ks	1,000	3,57	3,57
45	M	358990003000	Stop tlačidlo núdzové 1/4	ks	1,000	47,69	47,69

Zoznam známych subdodávateľov

Názov a sídlo uchádzača **BRAX-IS s.r.o., Letná 45, 048 01 Rožňava**,
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom:
Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev, IČO: 00324442,
na predmet zákazky: **Odstránenie havarijného stavu kotolne Základnej školy Grundschule Medzev**
projektu: **ZŠ Štóska 183, Medzev – odstránenie havarijného stavu kotolne na tuhé palivo plynofikáciou,**
rekonštrukciou a modernizáciou


INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel.č., e-mail)	Popis dodávok vykonaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Miesto:
Dátum:

Branislav Maduda, Ing.
konateľ
Rožňava
25. septembra 2023

Podpis a pečiatka:²

.....


¹ Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.

² Zoznam známych subdodávateľov musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

