1057/2020/UPPC

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo

uzatvorený v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva")

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**
Sídlo:	Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Právna forma:	štátna príspevková organizácia
Zastúpený:	Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka
IČO :	42337402
DIČ:	2023975107
IČ DPH:	SK 2023975107
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK3781800000007000498824
e-mail:	nppc@nppc.sk
(ďalej len „Objednávateľ")	

Zhotoviteľ:	**PP Invest, s.r.o.**
Sídlo:	Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble
Zastúpený:	Ing. Pavol Šlosár, konateľ
IČO:	36 547 522
DIČ:	2020147195
IČ DPH:	SK 2020147195
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK 69 1111 0000 0014 2168 8004
e-mail:	ppinvest@ppinvest.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ")	

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany").

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.9.2019 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácia stavebných prác v rámci zákazky „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky 2" (ďalej len „Zmluva o dielo").

2. V súlade s ustanovením čl.V bod 9, čl. XIX bod 4 Zmluvy o dielo, ako aj v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok (ďalej len „dodatok č.1") k Zmluve o dielo, nakoľko po začatí realizácie diela zhotoviteľom a to konkrétne časť:
   a) **Strecha A**
   b) **Strecha B**
   c) **Bleskozvod časť A,B**

   boli pri rekonštrukčných prácach zistené naviac práce, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy a ich nutnosť vyplynula až pri realizácii Diela.

3. Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na potrebu prác naviac zápisom z Kontrolného dňa konaného 25.11.2019. Súpis prác naviac tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa týmto dodatkom mení a dopĺňa Zmluva o dielo nasledovne:

Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby realizácie prác naviac sa v **čl. III Predmet zmluvy za bod 1 vkladá nový pododsek 1.1.** ktorý znie:

   1.1. Na základe dojednaní tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa aj stavebné práce naviac, ktorých potreba vyplynula pri realizácii Diela, a to v rozsahu a špecifikácii podľa Súpisu prác naviac vyhotoveného podľa bodu 10.2. zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby realizácie naviac prác sa v **čl. V Zmluvy o dielo, za bod 2 vkladá nový pododsek 2.1.** ktorý znie:

   2.1. Cena za vykonanie prác naviac uvedených v Súpise prác zo dňa 4.12.2019 je:
   *Cena bez DPH **47.084,29 €** (ďalej len „**Cena prác naviac**")*
   slovom: štyridsaťsedemtisícosemdesiatštyri eur 29 centov
   DPH: 9416,86 €
   *Cena celkom s DPH: **56.501,15 €***
   Slovom: päťdesiatšesťtisícpäťstojeden eur a 15 centov

   Uvedená cena zodpovedá cene uvedenej v Súpise prác naviac, ktorý tvorí Prílohu č.1.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby realizácie naviac prác sa v **čl. VI Zmluvy o dielo, za bod 8 vkladá nový pododsek 8.1.** ktorý znie:

   8.1. Lehota splatnosti každej faktúry pri prácach naviac je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4. Týmto dodatkom sa Zmluva o dielo dopĺňa Súpisom prác naviac, ktorý ako Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

2. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.

4. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si dodatok prečítali, zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho aj podpisujú.

5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: Príloha č. 1 – Súpis prác naviac

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019_044
Stavba: Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD

JKSO:
Miesto: Lužianky

KS:
Dátum: 4.12.2019

Objednávateľ:
NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**47 084,29**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**47 084,29**	**9 416,86**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**56 501,15**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019_044

Stavba: **Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD**

Miesto: **Lužianky** Dátum: 04.12.2019

Objednávateľ: NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky Projektant:

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**47 084,29**	**56 501,15**
SO-01 časť A	**SO-01 časť A**	15 121,18	18 145,42
ČSO-01.101 AAB	**Strecha -A - doteplenie**	15 121,18	18 145,42
SO-02 časť B	**Administratívna budova -časť B**	16 096,02	19 315,22
ČSO-02.201 BBB	**Strecha -B - doteplenie**	16 096,02	19 315,22
01-BL_B	**Bleskozvod - naviac práce časť A a B**	10 531,36	12 637,63
02-VZT,EL,ZTI	**VZT,EL,ZTI - úpravy na streche**	5 335,73	6 402,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD
Objekt:
SO-01 časť A - SO-01 časť A
Časť:
ČSO-01.101 AAB - Strecha -A - doteplenie

JKSO:
Miesto: Lužianky
KS:
Dátum: 4.12.2019

Objednávateľ:
NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Prenesenie daňovej povinnosti:
Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

Cena bez DPH			**15 121,18**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 121,18	20,00%	3 024,24
Cena s DPH	**v EUR**		**18 145,42**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD
Objekt:
SO-01 časť A - SO-01 časť A
Časť:
ČSO-01.101 AAB - Strecha -A - doteplenie

Miesto: Lužianky
Dátum: 04.12.2019
Objednávateľ: NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky
Projektant:
Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 121,18**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 121,18
	D	713	Izolácie tepelné				14 151,51
1	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	609,633	1,45	883,97
2	M	*283760007410*	*Spádová doska EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech, od 80 do X mm*	*m2*	*658,404*	*15,72*	*10 350,11*
3	K	7131421601	Príplatok za dlhšie kotvy	m2	609,633	1,60	975,41
4	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	85,800	6,05	519,09
5	M	*283750001800*	*Doska XPS 3000 hr. 50 mm*	*m2*	*91,892*	*11,13*	*1 022,76*
6	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	13,001	30,78	400,17
	D	762	Konštrukcie tesárske				969,67
7	K	762351131	Montáž nadstrešných konštrukcií atík, z hraneného reziva nad 144 do 225 cm2	m	6,000	15,00	90,00
8	M	*6051573400*	*Hranol mäkké rezivo - neomietané SM L=400-650cm 150x150,250mm*	*m3*	*0,135*	*257,60*	*34,78*
9	K	7624213361	Obloženie strešných atík z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm - rozšírenie o 50mm	m	137,000	4,80	657,60
10	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,162	45,00	187,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD
Objekt:
SO-02 časť B - Administratívna budova -časť B
Časť:
ČSO-02.201 BBB - Strecha -B - doteplenie

JKSO:
Miesto: Lužianky
KS:
Dátum: 4.12.2019

Objednávateľ:
NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Prenesenie daňovej povinnosti:
Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

Cena bez DPH			**16 096,02**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 096,02	20,00%	3 219,20
Cena s DPH	**v EUR**		**19 315,22**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD
Objekt:
SO-02 časť B - Administratívna budova -časť B
Časť:
ČSO-02.201 BBB - Strecha -B - doteplenie

Miesto: Lužianky
Dátum: 04.12.2019
Objednávateľ: NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky
Projektant:
Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 096,02**
	D	713	Izolácie tepelné				15 258,38
1	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	651,148	1,45	944,16
2	M	*283760007410*	*Spádová doska EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech, od 80 do X mm*	*m2*	*703,240*	*15,72*	*11 054,93*
3	K	7131421601	Príplatok za dlhšie kotvy	m2	651,148	1,60	1 041,84
4	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	92,536	6,05	559,84
5	M	*283750001800*	*Doska XPS 3000 hr. 50 mm*	*m2*	*87,625*	*11,13*	*975,27*
6	M	*283750002100*	*Doska XPS 3000 hr. 100 mm*	*m2*	*11,481*	*22,25*	*255,45*
7	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	13,869	30,78	426,89
	D	762	Konštrukcie tesárske				837,64
8	K	7624213361	Obloženie strešných atík z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm - rozšírenie o 50mm	m	136,360	4,80	654,53
9	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,069	45,00	183,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD
Objekt:
01-BL_B - Bleskozvod - naviac práce časť A a B

JKSO:
Miesto: Lužianky
KS:
Dátum: 4.12.2019

Objednávateľ:
NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Prenesenie daňovej povinnosti:
Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

Cena bez DPH			**10 531,36**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	10 531,36	20,00%	2 106,27
Cena s DPH	**v EUR**		**12 637,63**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD
Objekt:
01-BL_B - Bleskozvod - naviac práce časť A a B

Miesto: Lužianky
Dátum: 04.12.2019

Objednávateľ: NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky
Projektant:
Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 531,36**
	D	21-M.BL	Bleskozvod				10 733,70
	D	21-M.01	Nosný materiál				4 257,93
1	M	KTR000000180	Rúrka ohybná FXP 32mm 24,3mm 750N PVC sivá	m	330,000	1,02	336,60
2	M	EBL000000170	Podpera vedenia PV 21 bet. 140x100x77mm beton/plast na plochú strechu	ks	560,000	1,30	728,00
3	M	EBL000000020	Držiak ochranného uholníka DOU kl 2 FeZn s klincom	ks	34,000	1,63	55,42
4	M	EBL000000097	Uholník ochranný OU 2,0m FeZn	ks	17,000	6,59	112,03
5	M	EBL000000346	Tyč uzemňovacia ZT 2,0m FeZn plná	ks	34,000	24,16	821,44
6	M	EBL000000237	Svorka k uzemňovacej tyči SJ 02 25mm FeZn	ks	34,000	1,85	62,90
7	M	EBL000000282	Svorka spojovacia SS 8-10mm FeZn s príložkou	ks	170,000	0,59	100,30
8	M	EBL000000248	Svorka pripojovacia SO 8-10mm FeZn odkvapová	ks	3,000	1,50	4,50
9	M	EBL000000241	Svorka krížová SK 8-10mm FeZn	ks	6,000	1,03	6,18
10	M	EBL000000315	Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn	ks	17,000	1,79	30,43
11	M	EBL000000877	Držiak zachytávacej tyče SJ 01m OB 18mm FeZn k oddialenému bleskozvodu	ks	4,000	2,35	9,40
12	M	EBL000000273	Držiak zvodového drôtu SR 03E OB 8-10mm FeZn k oddialenému bleskozvodu	ks	4,000	2,42	9,68
13	M	EBL000000328	Tyč izolujúca 90-1-136 16mm 0,5m sklolaminát	ks	4,000	4,80	19,20
14	M	EBL000000041	Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal.10kg	kg	76,000	7,61	578,36
15	M	EBL000001651	Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou (1kg 5m) bal.50m	kg	64,000	12,35	790,40
16	M	EBL000000045	Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m)	kg	137,000	2,02	276,74
17	M	EBL000000052	Tyč zachytávacia JP 20 2,0m AlMgSi bez osadenia	ks	7,000	13,82	96,74
18	M	EBL000000235	Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 20mm FeZn	ks	7,000	1,63	11,41
19	M	EBL000000009	Podstavec k zachytávacej tyči 350x350mm	ks	6,000	11,28	67,68
20	M	EBL000000358	Štítok orientačný nerez na označenie zvodu	ks	25,000	0,66	16,50
21	M	345PDM3	Podružný materiál 3%	%	41,339	3,00	124,02
	D	21-M.02	Montáž				6 475,77
22	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	137,000	1,41	193,17
23	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	882,000	1,86	1 640,52
24	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	17,000	2,72	46,24
25	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	560,000	0,82	459,20
26	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	17,000	11,57	196,69
27	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	34,000	5,23	177,82
28	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	34,000	14,10	479,40
29	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	34,000	2,48	84,32
30	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	170,000	1,91	324,70
31	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3,000	2,48	7,44
32	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	17,000	2,72	46,24
33	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	2,48	14,88
34	K	210220309	Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	m	7,000	1,74	12,18
35	K	200220000	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	m2	1 080,000	1,45	1 566,00
36	K	210229101	Lepenie podpier vedenia na plochú strechu PV21	ks	280,000	2,23	624,40
37	K	210PPV6	Pridružené pomocné výkony 6%	%	58,762	6,00	352,57
38	K	210HZS003	Revízna správa	ks	1,000	250,00	250,00
	D	M	Práce a dodávky M				1 849,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 849,50
42	K	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	150,000	8,60	1 290,00
43	K	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	150,000	3,73	559,50
	D	OST	Ostatné				-2 051,84
41	K	OST-001	Odpočet zmluvnej ceny časť A a B	súb	1,000	-2 051,84	-2 051,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD
Objekt:
02-VZT,EL,ZTI - VZT,EL,ZTI - úpravy na streche

JKSO:
Miesto: Lužianky
KS:
Dátum: 4.12.2019

Objednávateľ:
NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.
IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Prenesenie daňovej povinnosti:
Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

Cena bez DPH **5 335,73**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 335,73	20,00%	1 067,15

Cena s DPH **v EUR** **6 402,88**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníž.en.náročnosti admin.budovy NPPC Nitra - v zmysle ZoD
Objekt:
02-VZT,EL,ZTI - VZT,EL,ZTI - úpravy na streche

Miesto: Lužianky
Dátum: 04.12.2019

Objednávateľ: NPPC, Hlohovecká 2, 951 45 Lužianky
Projektant:
Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 335,73**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 118,47
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 118,47
1	K	9610551111	Búranie základov pod VZT jednotkami	m3	2,450	299,94	734,85
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,880	9,08	53,39
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	29,400	0,64	18,82
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,880	12,10	71,15
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, -ODHAD	t	176,400	0,39	68,80
6	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,880	9,16	53,86
7	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,800	0,50	29,40
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,880	15,00	88,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 542,26
	D	712	Izolácie striech				1 200,00
9	K	7129732401	Úprava vetracích komínkov kanalizačných	ks	15,000	80,00	1 200,00
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				2 342,26
10	K	Pol1	Demontáž VZT jednotiek	ks	5,000	50,00	250,00
11	K	Pol2	Osadenie chráničky pozink potrubie zasl d. 315 + tepel izolácia K flex 20 + ABI 777	ks	5,000	323,24	1 616,20
12	K	Pol3	Presun - odskok ventilačnej hlavice	ks	1,000	251,05	251,05
13	K	Pol4	Doprava, presun	kpl	1,000	225,01	225,01
	D	M	Práce a dodávky M				675,00
	D	21-M	Elektromontáže				675,00
14	K	2108001081	Úprava vývodov k ventilátorom	ks	5,000	85,00	425,00
15	K	2108001082	Presun strešnej vpuste	ks	1,000	250,00	250,00