

Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva“)
Číslo zmluvy objednávateľa:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---|--|
| 1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zástupca vo veciach zmluvných:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“) | Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou
Ing. Jozef Grapa , primátor
00 314 072
2020553073
Primá banka Slovensko, a. s.
SK22 5600 0000 0002 0172 7003
info@mestokrasno.sk |
| 2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel. :
e-mail : | Peter Sýkora
023 02 Krásno nad Kysucou 1384
Peter Sýkora

Peter Sýkora
Peter Sýkora
41071972
1021130352
SK1021130352
SLSP Čadca
312164266/0900
SK47 0900 0000 0003 1216 4266
+421 918 914 353
info@stavbysykora.sk |
- (ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať dielo – stavbu: **„Rozšírenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ“** (ďalej len „Dielo“)
 2. Rozsah Diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:
 - popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela v súťažných podkladoch predložených objednávateľom ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy
 - projektovou dokumentáciou
 - špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
 3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie Diela, tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa.
 4. Súčasťou záväzku Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti Diela a odovzdanie dokladov o zhotovení Diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, revízie správy elektroinštalácie a bleskozvodov) potrebných ku kolaudačnému konaniu Diela.
-

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

5. Zhotoviteľ zhotoví Dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (právoplatné stavebné povolenie tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy), v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN) a zaväzuje sa dodržiavať pri realizácii Diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.
6. Veci pre zhotovenie Diela, vrátane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované Dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za Dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto Zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo naraz po dokončení.
8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené Dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu Diela, spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.
9. Ak počas realizácie Diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia Zmluvy, Obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. III. ČAS A MIESTO PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote **15 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami (ďalej len „Harmonogram postupu prác“). Zhotoviteľ v tejto súvislosti predloží Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy návrh Harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na týždennej báze. Harmonogram postupu prác odsúhlasený oboma zmluvnými stranami sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľa.
 - Zhotoviteľ začne realizovať stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho Objednávateľovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.
3. Nedodržaním čiastkového termínu uvedenom v Harmonograme postupu práce, prípadne konečného termínu realizácie Diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa a považuje sa to za podstatné porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy. Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať.
4. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi 2 paré vytlačenej projektovej dokumentácie, projekt na CD nosiči, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby (podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu postupu prác – vzájomne odsúhlaseného zmluvnými stranami), právoplatné stavebné povolenie, a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácií účastných stavebného konania. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy sa riadne oboznámil so všetkými podmienkami a podkladmi podľa predchádzajúcej vety.
5. Miesto plnenia je: **Školská ulica 431, Krásno nad Kysucou – Kalinov**
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na mieste plnenia vykonal miestnu obhliadku, oboznámil sa so staveniskom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, odovzdať Objednávateľovi dielo riadne a včas.

Čl. IV. CENA

1. Cena za zhotovenie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva financií č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená oceneným Výkazom výmer. Takto dohodnutá cena je pre Zhotoviteľa záväzná, pevná a konečná a predstavuje sumu :
-

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Cena celkom bez DPH:	716 572,05 EUR
slovom:	sedemstošestnásťtisícpäťstosedemdesiatdva eur, 5 centov
DPH:	143 314,41 EUR
slovom:	stoštyridsaťtisíctristoštrnásť eur, 41 centov
Cena celkom s DPH:	859 886,46 EUR
slovom:	osemstopäťdesiatdeväťtisícosemstoosemdesiatšesť eur, 46 centov

2. Cena Diela podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre Zhotoviteľa pri zhotovení tohto Diela záväzné.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena Diela podľa ods. 1 tohto článku sa môže znížiť, keďže všetky práce na Diela realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne realizovaných dodávok a prác odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom Objednávateľa. Cena za Dielo môže byť zvýšená len na základe osobitnej písomnej dohody Zmluvných strán.
 4. Cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením Diela, teda pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy, ktoré umožnia Objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným Dielom, vrátane nákladov na:
 - 4.1. prípravné práce, revízie elektroinštalácie, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom Zhotoviteľa, zabezpečenie nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku a v jeho bezprostrednej blízkosti, zriadenie zariadenia staveniska vrátane oplotenia, hygienického vybavenia a prípojok vody, elektrickej energie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,
 - 4.2. označenie stavby podľa platných predpisov,
 - 4.3. udržiavanie nevyhnutných príjazdových komunikácií, čistene príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou,
 - 4.4. odstránenie a likvidáciu všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
 - 4.5. prácu koordinátora BOZ a koordinátora dokumentácie BOZ PO vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
 - 4.6. vykonanie skúšok modulu pretvárnosti Edef podľa projektovej dokumentácie, pokiaľ si to charakter prác vyžaduje,
 - 4.7. vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného Diela, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. V prípade potreby vypracovanie geometrického plánu s overením na katastri.
 5. Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného Diela a k jeho prevádzke.
 6. Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí, pokiaľ si to charakter prác vyžaduje.
 7. V prípade, že počas realizácie Diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom Objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a realizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k Zmluve.
 8. Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii Diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom Objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť, resp. zabudovať.
 9. Ak počas realizácie Diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia Zmluvy, Objednávateľ bude postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
-

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Práce budú fakturované priebežne v súlade s Harmonogramom postupu prác na základe vopred odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa. Súpisy prác musia obsahovať: merné jednotky, celkové množstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované množstvo, zostávajúce množstvo, jednotkovú cenu a cenu spolu bez DPH v súlade s objektovou skladbou a skladbou výkazu výmer, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis bude odsúhlasený až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov (najmä prostredníctvom skúšok, certifikátov, vyhlásenie o zhode, resp. výsledky kontrolných skúšok v zmysle skúšobného plánu).
2. Faktúra bude predložená Objednávateľovi v troch výtlačkoch. Faktúra bude a musí obsahovať v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tieto náležitosti:
 - a) Označenie faktúry a jej poradové číslo;
 - b) Označenie Objednávateľa obchodným menom, sídlom, IČO a IČ DPH;
 - c) Označenie Zhotoviteľa obchodným menom, sídlom, IČO, IČ DPH;
 - d) Dátum dodania služby, lehota jej splatnosti, dátum vyhotovenia faktúry;
 - e) Označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené;
 - f) Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce;
 - g) Fakturovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; prípadne zľavy; výšku dane spolu v EUR;
 - h) Číslo Zmluvy a číslo objednávky Objednávateľa;
 - i) Pečiatku a podpis oprávnenej osoby;
 - j) Prílohou faktúry bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za fakturačné obdobie.
3. Prvú faktúru vystaví Zhotoviteľ až po vykonaní prác v rozsahu min. 50 % z ceny Diela. Ďalšie faktúry Zhotoviteľ vystaví až po vykonaní prác v rozsahu ďalších min. 20 % z ceny Diela. Uvedené sa nevzťahuje na vystavenie konečnej faktúry Zhotoviteľom, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť do 14 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela. Prílohou jednotlivých faktúr bude fotodokumentácia o priebehu stavebných prác (na CD).
4. Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi s ohľadom na to, že ide o stavbu realizovanú z veľkej časti zo zdrojov mimo Objednávateľa.
5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bez zaplatenia v prípade, že neobsahuje náležitosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi a touto Zmluvou. V takomto prípade Zhotoviteľ vystaví novú faktúru a začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
7. Záruka za akosť diela:
 - 7.1 Zhotoviteľ je povinný zriadiť v prospech objednávateľa za účelom zabezpečenia svojho záväzku zo záruky za akosť diela zhotoveného podľa tejto zmluvy bankovú záruku vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH.
 - 7.2 Bankovú záruku je zhotoviteľ povinný zriadiť aj v prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy, a to za účelom zabezpečenia záväzkov zhotoviteľa zo záruky za akosť časti diela, ktorá bola vykonaná. V takomto prípade bude banková záruka zriadená vo výške 5 % z ceny s DPH za časť diela, ktorá bola riadne odovzdaná objednávateľovi.
 - 7.3 Banková záruka bude predstavovať neodvolateľný záväzok banky zaplatiť určenú čiastku objednávateľovi v prípade, že zhotoviteľ nesplní zmluvné záväzky podľa tejto zmluvy. Podmienky záruky nie je možné meniť v neprospech príjemcu záruky, alebo záruku zrušiť bez jeho súhlasu. Znenie bankovej záruky musí byť vopred odsúhlasené objednávateľom.
 - 7.4 Potvrdenie o zriadení bankovej záruky musí byť objednávateľovi predložené ku dňu doručenia záverečnej faktúry. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude možné prijať záverečnú faktúru k úhrade.
 - 7.5 V prípade, že zhotoviteľ v záručnej dobe po výzve objednávateľa v dohodnutej lehote neodstráni uplatnené (reklamované) vady, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ prostredníctvom tretej osoby (dodávateľskou formou) na náklady zhotoviteľa. Na úhradu nákladov vynaložených na odstránenie reklamovaných väd bude použitá banková záruka. Pri použití finančných prostriedkov na tento účel nie je potrebný súhlas zhotoviteľa.

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

- 7.6 V bankovej záruke príslušná banka vyhlási, že do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa uhradí všetky náklady vynaložené na odstránenie väd diela prostredníctvom tretej osoby.
- 7.7 Bankovú záruku použije objednávateľ len na dohodnutý účel uvedený v bode 5 tohto článku.
- 7.8 Doba platnosti bankovej záruky je minimálne 14 dní po uplynutí záručnej doby podľa článku VI.

ČL. VI. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo Záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Diela a po odstránení poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konaní Diela. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, bude dĺžka záručnej doby určená týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov.
2. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných dopínok, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.
4. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje :
 - * zjavné vady
t.j. vady , ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní Diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo Objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.
 - * skryté vady
t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí Diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa. .
5. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.
6. Ak má Dielo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, Objednávateľ je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie reklamovanej vady alebo zľavu z ceny Diela určenú na základe oceneného Výkazu výmer.
7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi v lehote 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie väd, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, či reklamáciu uznáva, a uplatnené vady bezodplatne odstrániť do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o reklámii väd Diela Zhotoviteľovi alebo ak to charakter a rozsah vady vyžaduje v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.
8. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

ČL. VII. PODMIENKY ZHOVOVENIA DIELA.

1. Zhotoviteľ zhotoví Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na Diele nesie na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
 2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby Zhotoviteľ mohol na stavenisku začať práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Odovzdanie a prevzatie staveniska bude realizované na základe zápisnice s uvedením rozsahu odovzdávaného staveniska, prístupov, miest napojenia odberov, manipulačných plôch a plôch pre zriadenie staveniska.
 3. Bezpečnosť, ochranu zdravia, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady Zhotoviteľ.
 4. Stavebný dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorovaných podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka, a to bez omeškania. Výkonom technického
-

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

stavebného dozoru Objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko
 - b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
 - c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
 - d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
 - e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov
 - f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
 - g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
 - h) spolupracovať s generálnym projektantom (ďalej iba GP) pri výkone autorského dozoru
 - i) v spolupráci s GP a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte
 - j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly)
 - k) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia
 - l) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
 - m) v prípade nutnosti, t.j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia zamestnancov, alebo samotnej stavby, prerušiť, alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozorca a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektu. Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného Diela na kontrolných poradách stavby minimálne jedenkrát týždenne.
6. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zamestnanca, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a to odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
8. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 2 pracovné dni vopred e-mailom (na elektronickú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy) a zároveň záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.
9. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.
10. Dielo sa považuje za riadne vykonané a odovzdané odovzdaním Diela Zhotoviteľom a prevzatím Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané Dielo má vady alebo nedorobky, môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade, že Objednávateľ prevezme Dielo s vadou alebo nedorobkom, ktorý nebráni v užívaní diela, tieto musia byť reklamované v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. VII. bod 12 Zmluvy. Táto skutočnosť nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti vadu alebo nedorobok v dohodnutom termíne odstrániť.
11. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality Diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie Diela.
12. Zhotoviteľ odovzdá dokončené Dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s Objednávateľom protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo k dohode, stanoviská Zhotoviteľa a Objednávateľa, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá. Ak Objednávateľ odmieta dokončené Dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
-

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

13. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu Diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.
14. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho Peter Sýkora, reg. číslo 07593*10*.
15. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii predmetu Zmluvy definovaný ako druhotné suroviny, je povinný Zhotoviteľ odovzdať do zberných surovín. Zhotoviteľ odovzdá doklad o odovzdaní predmetného odpadu Objednávateľovi a zároveň poukáže zisk za odovzdanie druhotných surovín v plnej výške na účet Objednávateľa, a to raz mesačne, najneskôr však do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovaný.
16. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú projektovej dokumentácii a výkazu výmer alebo nezodpovedajú požiadavkám Objednávateľa, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša Zhotoviteľ bez nároku na finančnú úhradu zo strany Objednávateľa.
17. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Počas vykonávania Diela zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho subdodávateľov na nehnuteľnosti vo vlastníctve Objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za všetky škody súvisiace so zhotovením Diela s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške zmluvnej ceny v EUR s DPH, pričom fotokópia poistky tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy.
18. Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.
19. Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko nominovaným dodávateľom Objednávateľa a je povinný s nimi koordinovať svoje práce tak, aby nominovaní dodávatelia mohli vykonávať svoje práce.
20. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa dohodnutého Harmonogramu postupu prác vzájomne odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.
21. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie Diela spĺňať podmienku podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie Diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť Objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto Diela. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o jeho schválenie. Objednávateľ je povinný schváliť/zamietnuť subdodávateľa do 5 pracovných dní. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť schválenie ktoréhokoľvek subdodávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá ako by Dielo vykonával sám.
22. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať v prípade potreby od Zhotoviteľa aj finančný plán plnenia v zmysle Harmonogramu postupu prác.

ČL. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s riadnym dokončením Diela, t. j. s ukončením úspešného preberacieho konania v lehote podľa čl. III. ods. 1 tejto Zmluvy, najviac však vo výške 20% z celkovej ceny Diela bez DPH.
 2. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
 3. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatennej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
 4. Za nedodržanie čiastkového termínu vyplývajúceho z Harmonogramu postupu prác sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,0 € za každý aj začatý deň omeškania.
 5. Za omeškanie s odstránením väd, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý aj začatý deň omeškania.
-

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

6. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním a vyčistením staveniska v lehote podľa článku III. ods. 2 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý aj začatý deň omeškania.
7. Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VII. ods. 8 a 12 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé jednotlivé porušenie.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany Zhotoviteľa a/alebo prípadného omeškania realizácie stavby nedodržaním termínu/ov podľa Harmonogramu postupu prác zo strany Zhotoviteľa, s výnimkou omeškania vplyvom živeľnej udalosti, resp. prekážok na strane Objednávateľa. Za škodu spôsobenú Objednávateľovi sa považuje aj akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená Objednávateľovi v dôsledku nedodržania Harmonogramu postupu prác a/alebo nedodržania termínu ukončenia stavebných prác v rámci projektu.
9. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie zabezpečovanej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
10. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa zmluvnej pokuty a náhrady škody.

ČL. IX. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČI. X. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Táto Zmluva zaniká:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto Zmluvou alebo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu podstatného (§ 345 Obchodného zákonníka) alebo nepodstatného (§ 346 Obchodného zákonníka) porušenia povinností zmluvnou stranou.
 3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj vtedy, ak:
 - a) je na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - b) ak bol na osobu Zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
 - c) ak bolo na majetok Zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
 - d) ak bol na osobu Zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe Zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
 - e) je na majetok Zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia.
 4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj z dôvodu podstatného porušenia povinnosti Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie povinnosti Zhotoviteľa sa považuje:
 - a) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil,
 - b) ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone prác tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia Diela nebude dodržaný,
 - c) ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním Diela viac ako 30 dní,
 - d) ak Zhotoviteľ poruší inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy s výnimkou prípadu podľa písm a, b) a c) ods. 4 tohto článku a k náprave nedôjde ani do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na splnenie tejto povinnosti,
 - e) porušenie povinnosti Zhotoviteľa označené v tejto Zmluve ako podstatné porušenie tejto Zmluvy.
-

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

5. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ak výsledky administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
6. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom znení Obchodného zákonníka, s ktorou Obchodný zákonník spája právo odstúpiť od tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu omeškania Objednávateľa s uhradením faktúry podľa čl. V. tejto Zmluvy, avšak nie skôr ako po mámom uplynutí pätnásteho dňa od doručenia výzvy Zhotoviteľa na zaplatenie dlžnej sumy Objednávateľovi.
8. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na inú adresátom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania zmluvnej strany zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
9. Účinnosťou odstúpenia si zmluvné strany nie sú povinné vrátiť také plnenie, za ktoré poskytl protiplnenie v súlade s touto Zmluvou.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nepoužijú pre iné účely, ako pre splnenie podmienok tejto Zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto Zmluvy a požadovať od Zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto Zmluvou.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:
 - Príslušný poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby,
 - Útvary vnútorného auditu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v predchádzajúcich bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
 2. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pri splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v schválení Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a v doručení kladnej správy z kontroly verejného obstarávania.
 3. Meníť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona o verejnom obstarávaní len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
 4. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
 5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich
-

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle a že sú plne spôsobilé na právne úkony. Text tejto Zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si ju pred podpisom riadne prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú vlastnoručné podpisy.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
8. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia zmluvy a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
9. Písomnosti, ktoré si budú vzájomne doručovať zmluvné strany podľa tejto zmluvy sa doručujú ako zásielky adresované doporučené (ďalej len „Zásielka“). Povinnosť zmluvnej strany doručiť Zásielku druhej zmluvnej strane sa považuje za splnenú dňom prevzatia Zásielky alebo dňom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorá je adresátom Zásielky. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti Zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručенú tým dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej Zásielky). Pre doručovanie Zásielok podľa tejto zmluvy je rozhodná adresa zmluvnej strany uvedená v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si písomne oznamovať bez zbytočného odkladu zmenu miesta doručovania Zásielok podľa predchádzajúcej vety.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je :
 - Príloha č. 1 - Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prác
 - Príloha č. 4 – Právoplatné stavebné povolenie
 - Príloha č. 5 – Fotokópia poistky zhotoviteľa

V Krásne nad Kysucou, dňa 12.10.2023

Za Objednávateľa

Ing. Jozef Grapa
primátor

V Krásne nad Kysucou, dňa 28.09.2023

Za Zhotoviteľa

Peter Sýkora
SZČO

Zoznam subdodávateľov

[illegible]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: str2302

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

JKSO:
Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:
Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:
Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO: 41071972
IČ DPH: SK1021130352

Projektant:
Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Igor Janečka

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			716.572,05
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	716.572,05	143.314,41
Cena s DPH v EUR			859.886,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: str2302

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.nadouslav

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Strážava

Ing.Igor Janečka

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		716.572,05	859.886,46
SO 01	Prístavba- materská škola	627 668,78	753.202,54
001	Architektúra, stavebné konštrukcie a statika	438.459,76	526.151,71
002	Zdravotechnika	39.181,10	47.017,32
01	Rozvody TUV	9.054,68	10.865,62
02	Rozvody SV + zariadenie predmety	30.126,42	36.151,70
003	Vykurovanie	28.892,85	34.671,42
004	Elektroinštalácia	58.897,55	70.437,06
005	Vzduchotechnika	58.116,23	69.739,48
007	Plynové odberné zariadenie	4.321,29	5.185,55
SO 02	Búracie práce na pozemku ZŠ, MŠ	8.479,63	10.175,56
SO 03	Spevnené plochy	28.718,92	34.462,70
SO 03.1	Parkovisko a spevnené plochy	20.770,40	24.924,48
SO 03.2	Spevnené plochy prístupné k objektu	7.948,52	9.538,22
SO 04	Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	11.812,15	14.174,58
SO 04.1	Preložka vodovodnej prípojky k RD 1292	3.082,53	3.699,04
SO 05	Kanalizačná prípojka	6.014,55	7.217,46
SO 06	Dažďová kanalizácia	13.564,58	16.277,50
SO 07	Vonkajší areál	15.136,80	18.164,16
001	Oplotenie	3.855,65	4.626,78
002	Presun altánku	3.837,70	4.605,24
003	Požiarna nádrž	3.648,33	4.378,00
004	Sadové úpravy	3.795,12	4.554,14
SO 08	Rekonštrukcia elektrickej NN prípojky	2.094,11	2.512,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

001 - Architektúra, stavebné konštrukcie a statika

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			438.459,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	438.459,76	20,00%	87.691,95
Cena s DPH			526.151,71
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

001 - Architektúra, stavebné konštrukcie a statika

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

438.459,76

HSV - Práce a dodávky HSV	266.122,70
1 - Zemné práce	21.313,28
2 - Zakladanie	44.421,83
3 - Svislé a kompletné konštrukcie	43.466,54
4 - Vodorovné konštrukcie	69.631,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	66.372,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10.795,38
99 - Presun hmôt HSV	10.121,18
PSV - Práce a dodávky PSV	168.301,06
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4.377,21
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2.687,18
713 - Izolácie tepelné	18.256,73
762 - Konštrukcie tesárske	6.343,14
763 - Konštrukcie - drevostavby	14.592,41
764 - Konštrukcie klampiarske	23.637,14
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	158,25
766 - Konštrukcie stolárske	33.089,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	39.516,58
771 - Podlahy z dlaždíc	5.197,88
775 - Podlahy vlysové a parketové	277,50
776 - Podlahy povlakové	9.336,84
781 - Obklady	4.540,48
783 - Nátery	1.942,22
784 - Maľby	4.348,25
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.536,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2.500,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt: SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť: 001 - Architektúra, stavebné konštrukcie a statika

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav Stráňava

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Ing.Igor Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

438.459,758

D HSV Práce a dodávky HSV

266.122,699

D 1 Zemné práce

21.313,279

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	124,570	1,160	144,601
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	350,020	7,800	2.730,156
3	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,744	33,700	25,073
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,744	4,000	2,976
5	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	327,693	10,200	3.342,469
6	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	327,693	1,100	360,462
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	135,944	1,700	231,105
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	735,055	3,500	2.572,693
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7.574,960	0,450	3.408,732
10	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	67,972	3,330	226,347
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	124,570	0,700	87,199
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1.006,073	4,000	4.024,292
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	172,433	3,500	603,516
14	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	197,431	18,000	3.553,758

D 2 Zakladanie

44.421,826

15	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	235,704	46,000	10.842,384
16	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	54,687	125,000	6.835,875
17	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	13,280	12,000	159,360
18	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	13,280	3,000	39,840
19	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	1,536	1.580,000	2.426,880
20	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. siete KARI	t	2,041	1.405,000	2.867,605
21	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,930	203,550	189,302
22	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	93,001	125,000	11.625,125
23	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	196,178	12,000	2.354,136
24	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	196,178	3,000	588,534
25	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	3,969	1.580,000	6.271,020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,023	1.280,000	29,440
27	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,625	125,000	78,125
28	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	3,000	14,000	42,000
29	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	3,000	3,000	9,000
30	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,040	1.580,000	63,200

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

43.466,540

31	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	70,192	195,440	13.718,324
32	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	1,480	212,330	314,248
33	K	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000	14,980	74,900
34	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	19,220	153,760
35	K	317160153.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	21,640	43,280
36	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	20,050	60,150
37	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,000	23,440	328,160
38	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	36,000	50,710	1.825,560
39	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	18,000	58,660	1.055,880
40	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	6,000	60,810	364,860
41	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000	32,150	385,800
42	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	13,648	138,000	1.883,424
43	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	193,044	20,000	3.860,880
44	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	193,044	3,000	579,132
45	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	3,458	1.580,000	5.463,640
46	K	332321410.S	Betón stĺpov a pilierov obĺých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,123	138,000	154,974
47	K	332351101.S	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	11,630	48,000	558,240
48	K	332351102.S	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	11,630	4,000	46,520
49	K	332361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok obĺých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,177	1.580,000	279,660
50	K	389361001.S	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,850	1.580,000	1.343,000
51	K	340239222.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 115 mm	m2	1,845	28,200	52,029
52	K	340239226.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm	m2	6,150	33,780	207,747
53	K	340239226.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm	m2	6,798	33,780	229,636
54	K	342240111.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	18,313	29,800	545,727
55	K	342240141.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	119,187	31,580	3.763,925
56	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	36,248	36,570	1.325,589
57	K	342241061.S	Akustické priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 190 mm, na klasickú maltu	m2	67,207	60,880	4.091,562
58	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	8,670	2,000	17,340

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	104,526	2,500	261,315
60	K	346244353.S	Obmurovka plôch rovných z pórobetónových tvárnic hrúbky 50 mm	m2	13,927	34,270	477,278
D 4 Vodorovné konštrukcie							69.631,791
61	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	90,681	138,000	12.513,978
62	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	559,144	18,000	10.064,592
63	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	559,144	5,000	2.795,720
64	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	429,099	8,500	3.647,342
65	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	429,099	3,000	1.287,297
66	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	9,333	1.580,000	14.746,140
67	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	25,499	138,000	3.518,862
68	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	259,816	21,300	5.534,081
69	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	259,816	4,500	1.169,172
VV b4							259,816
70	K	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	79,249	25,400	2.012,925
71	K	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	79,249	7,000	554,743
72	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	5,461	1.580,000	8.628,380
73	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	16,414	3,500	57,449
74	M	283720000600.S	Doska EPS hr. 90 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	14,994	5,550	83,217
75	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	2,241	3,100	6,947
76	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	112,787	3,500	394,755
77	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	118,426	8,910	1.055,176
78	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,412	138,000	332,856
79	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,299	1.680,000	502,320
80	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,510	28,550	414,261
81	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,510	4,000	58,040
82	K	434311115.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	2,400	10,220	24,528
83	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,240	14,710	180,050
84	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,240	4,000	48,960
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							66.372,697
85	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	426,180	2,500	1.065,450
86	K	611460362.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm	m2	426,180	8,800	3.750,384
87	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	426,180	5,500	2.343,990
88	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	6,000	20,000	120,000
89	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	796,288	1,000	796,288
90	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	796,288	8,900	7.086,963
91	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	718,097	3,700	2.656,959
92	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	309,658	2,200	681,248
93	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubkami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	102,596	1,520	155,946
94	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	386,084	2,110	814,637

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	622461301.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná bez použitia šablóny vrátane fasádneho náteru	m2	386,084	34,620	13 366,228
96	K	625250343.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,617	42,730	69,094
97	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy (xps)	m2	23,790	64,260	1 528,745
98	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,288	35,910	10,342
99	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	26,598	37,610	1 000,351
100	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	307,642	58,380	17 960,140
101	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	27,766	34,720	964,036
102	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,917	180,000	345,060
103	K	631319155.S	Priplatok za prehlád. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,917	9,610	18,422
104	K	631319175.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,917	3,020	5,789
105	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,500	15,000	7,500
106	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,500	4,000	2,000
107	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	32,282	4,820	155,599
108	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praneho kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5"	m3	0,088	120,000	10,560
109	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	309,456	1,200	371,347
110	M	283320004900.S	Okrajová dilatačná páska z PE 120/10 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	312,551	0,400	125,020
111	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre poter a stierky	m2	450,200	0,450	202,590
112	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod poter, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	92,741	4,690	434,955
113	K	632452216.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 35 mm	m2	3,600	10,800	38,880
114	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	26,290	11,850	311,537
115	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	236,120	12,100	2 857,052
116	K	632452682.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	382,500	10,150	3 882,375
117	K	632921115.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru nad 300 x 300 mm	ks	122,000	1,660	202,520
118	M	283000000001.1	Strešný plastový zásobník s výsadbou 600x400x65mm	ks	122,000	18,510	2 258,220
119	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	66,760	400,560
120	M	553310010302.S	Zárubňa požiaro- a oceleľová, bezpečnostná, šxvxhr 800x1970x120 mm, ľavá	ks	3,000	90,570	271,710
121	M	553310007600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	1,000	33,400	33,400
122	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	2,000	33,400	66,800

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 795,383

123	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,500	10,130	106,365
124	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	583,019	2,500	1 457,548
125	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	583,019	1,350	787,076
126	K	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	9 328,304	0,400	3 731,322
127	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	459,910	2,000	919,820
128	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	450,200	2,000	900,400
129	K	953945302.R	Doplnkové nešpecifikované prísľušenstvo ku KZS podľa konkrétneho systému (profily, lišty...)	m2	386,084	2,000	772,168
130	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	58,391	5,430	317,063
131	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	19,240	3,110	59,836

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	156,050	2,100	327,705
133	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	76,264	2,550	194,473
134	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	99,500	3,110	309,445
135	K	953997967.S	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	6,000	1,460	8,760
136	M	429720337291	Mriežka ventilačná plastová, kruhová so sieťkou, DN250mm	ks	6,000	10,750	64,500
137	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,614	3,550	23,480
138	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,172	135,110	23,239
139	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	6,760	4,540	30,690
140	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,690	2,760
141	K	968071116.S	Demonláž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	5,900	5,110	30,149
142	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,122	13,900	71,196
143	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	6,800	6,130	41,684
144	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,596	63,050	100,628
145	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	3,082	7,220	22,252
146	K	971035803.S	Vrty priklepovým vrtákom do Ø 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t	cm	160,000	0,250	40,000
147	K	974031144.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	5,200	4,880	25,376
148	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,563	15,000	98,445
149	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (14x)	t	91,882	0,450	41,347
150	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,563	15,510	101,792
151	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (2x)	t	13,126	1,660	21,789
152	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,563	25,000	164,075

D 99 Presun hmôt HSV 10.121,183

153	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1.567,105	6,500	10.121,183
-----	---	-------------	---	---	-----------	-------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 168.301,059

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4.377,208

154	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	98,951	2,110	208,787
155	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	113,794	1,550	176,381
156	M	283410017100.S	Krycia lišta na kolvenie nopovej fólie, dl. 2 m	ks	34,150	2,500	85,375
157	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	273,433	0,400	109,373
158	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	57,164	0,850	48,589
159	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL SN v sudoch	t	0,102	2.893,310	295,118
160	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	273,433	4,220	1.153,887
161	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	96,490	5,070	489,204
162	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	516,283	3,300	1.703,734
163	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,704	2,500	106,760

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2.687,177

164	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	51,168	0,400	20,467
-----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	M	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	15,350	2,890	44,362
166	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	51,168	4,220	215,929
167	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	58,843	3,300	194,182
168	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	40,207	10,550	424,184
169	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	46,238	12,550	580,287
170	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	126,250	0,550	69,438
171	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvaraným spojom	m2	7,118	8,510	60,574
172	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	8,186	12,550	102,734
173	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	28,970	0,550	15,934
174	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	16,500	7,150	117,975
175	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	132,000	0,220	29,040
176	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	16,500	8,220	135,630
177	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	132,000	0,220	29,040
178	K	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	5,500	7,780	42,790
179	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	44,000	0,220	9,680
180	K	712973780.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	12,027	6,550	78,777
181	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	96,216	0,220	21,168
182	K	712973810.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	5,500	14,880	81,840
183	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	44,000	0,220	9,680
184	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	40,207	0,550	22,114
185	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	46,238	1,500	69,357
186	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	4,303	9,200	39,588
187	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	34,424	0,220	7,573
188	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	1,764	8,400	14,818
189	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	11,410	9,200	104,972
190	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	91,280	0,220	20,082
191	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	7,074	8,400	59,422
192	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,216	2,500	65,540

D 713

Izolácie tepelné

18.256,733

193	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	481,327	1,700	818,256
194	M	631440009500.1	Dosky zo sklenej vlny s vysokou hustotou, s pozdĺžnou orientáciou vlákna, lambda=0,034	m2	272,662	15,810	4.310,786
195	M	631640000500.S	Doska zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy a odvetrané fasády, lambda=0,030	m2	218,291	20,510	4.477,148
196	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	453,440	0,400	181,376
197	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm,	m2	521,456	0,660	344,161
198	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	214,080	1,270	271,882
199	M	631440021800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	218,362	8,140	1.777,467
200	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	239,360	1,270	303,987
201	M	283720008200.S	Doska EPS hr. 130 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	198,604	7,710	1.531,237

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
202	M	283720009200.S	Doska EPS hr. 130 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	3,305	9,720	32,125
203	M	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	42,238	7,280	307,493
204	K	713132134.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve	m2	68,118	3,600	245,225
205	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	69,480	3,050	211,914
206	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	54,857	9,220	505,782
207	M	283750001300.S	Doska XPS hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	55,954	23,360	1,307,085
208	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	40,207	4,540	182,540
209	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	1,846	95,000	175,370
210	K	713142165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	1,076	9,220	9,921
211	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,044	95,000	4,180
212	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom a kladenými voľne	m2	30,500	4,540	138,470
213	M	283720009400.S	Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	62,220	13,110	815,704
214	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	4,144	9,220	38,208
215	M	283750000800.S	Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,910	8,030	23,367
216	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	1,317	6,650	8,758
217	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	180,224	1,300	234,291

D 762

Konštrukcie tesárske

6.343,138

218	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	282,307	4,710	1,329,666
219	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I	m3	7,453	360,000	2,683,080
220	K	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	0,862	15,030	12,956
221	M	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I	m3	0,037	360,000	13,320
222	K	762341251.S	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	312,620	1,800	562,716
223	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	0,860	500,000	430,000
224	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,350	35,000	292,250
225	K	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skruľkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	13,094	18,580	243,287
226	K	762431304.S	Obloženie stien z dosiek OSB skruľkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	30,732	17,690	543,649
227	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	61,109	3,800	232,214

D 763

Konštrukcie - drevostavby

14.592,405

228	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	28,537	27,330	779,916
229	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	33,730	26,770	902,952
230	K	763733001.S	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú	m2	270,261	12,880	3,480,962
231	M	612220000100.S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m	m2	270,261	33,570	9,072,662
232	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	142,365	2,500	355,913

D 764

Konštrukcie klampiarske

23.637,144

233	K	764721114.S	Oplechovanie ríms zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	22,000	18,950	416,900
234	K	764751131.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	1,000	13,640	13,640
235	K	764751152.S	Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	27,250	109,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
236	K	764751165.R	Zvodová odbočka Y 80/100mm	ks	1,000	38,190	38,190
237	K	764751166.R	Zvodová odbočka Y100/150 0mm	ks	1,000	41,550	41,550
238	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	1,695	1,600	2,712
239	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	52,500	10,130	531,825
240	K	764173711.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 80 mm	m	52,500	3,500	183,750
241	K	764397921.S	Ostálne prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu dierkovaná zastávka rš 120 mm	m	11,600	14,770	171,332
242	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	10,780	18,550	199,969
243	K	764171260.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	1,000	8,220	8,220
244	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	282,307	38,220	10,789,774
245	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	5,390	12,550	67,645
246	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	26,188	15,950	417,699
247	K	764171876.S	Nárožie rovné s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	10,780	15,550	167,629
248	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	54,574	25,340	1,382,905
249	K	764173701.S	Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer do 100 mm	ks	4,000	27,500	110,000
250	K	764311001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	282,307	9,710	2,741,201
251	K	764331830.R	Úprava - skrátenie pôvodnej strechy	m	6,600	40,000	264,000
252	K	764711116.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	m	50,600	37,330	1,888,898
253	K	764721115.S	Oplechovanie ríms zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	52,500	18,650	979,125
254	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	3,600	25,660	92,376
255	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	23,000	26,950	619,850
256	K	764751171.R	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 80 mm	ks	1,000	10,500	10,500
257	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	3,000	11,300	33,900
258	K	764761121.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	22,000	22,880	503,360
259	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	52,500	25,960	1,362,900
260	K	764761231.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	2,000	18,770	37,540
261	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	4,000	19,680	78,720
262	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	232,521	1,600	372,034
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				158,250
263	K	765332573.S	Stúpací systém pre krytinu plošina dĺžka 800 mm	ks	1,000	150,000	150,000
264	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,500	5,500	8,250
D		766	Konštrukcie stolárske				33,089,247
265	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	11,400	11,500	131,100
266	M	611000000016	Vnútorne výdajné okno plastové, výsuvné, jednoduché zasklenia, 1500x1950mm, pol.16	ks	1,000	475,000	475,000
267	M	611000000017	Vnútorne výdajné okno plastové, výsuvné, jednoduché zasklenie, 750x1500mm, pol.17	ks	1,000	190,000	190,000
VV		1	1,000				
268	K	766621351.S	Montáž prahu z purenitu (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	9,800	12,710	124,558
269	M	283750013300.R	Tepelnoizolačný prah z purenitu v=70mm	ks	9,898	40,000	395,920
270	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	184,600	11,500	2,122,900
271	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	193,830	2,800	542,724
272	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	193,830	1,000	193,830

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
273	M	6110000000001	Okno plastové 4 dielne, spodné diely pevné, horné diely O+OS, farba rámu int-biela/ext-modrá, izolačné trojsklo, 2400x2400mm, podrobná špecifikácia podľa PD , pol.1	ks	1,000	1.210,000	1.210,000
274	M	6110000000002	Okno plastové 4 dielne, spodné diely pevné, horné diely O+OS, farba rámu int-biela/ext-žltá, izolačné trojsklo, 2400x2400mm, podrobná špecifikácia podľa PD , pol.2	ks	2,000	1.260,000	2.520,000
275	M	6110000000003a	Okno plastové 4 dielne, spodné diely pevné, horné diely O+OS, farba rámu int-biela/ext-žltá, izolačné trojsklo, 2000x2000mm, podrobná špecifikácia podľa PD , pol.3a	ks	9,000	920,000	8.280,000
276	M	6110000000003b	Okno plastové 4 dielne, spodné diely pevné, horné diely O+OS, farba rámu int-biela/ext-modrá, izolačné trojsklo, 2000x2000mm, podrobná špecifikácia podľa PD , pol.3b	ks	2,000	920,000	1.840,000
277	M	6110000000004	Okno plastové 2 krídlové, O+OS, farba rámu int-biela/ext-oranž, izolačné trojsklo, 2250x1250mm, podrobná špecifikácia podľa PD , pol.4	ks	6,000	680,000	4.080,000
278	M	6110000000005	Okno plastové 2 krídlové, O+OS, farba rámu int-biela/ext-oranž, izolačné trojsklo, 2000x1000mm, podrobná špecifikácia podľa PD , pol.5	ks	3,000	550,000	1.650,000
279	M	6110000000006	Okno plastové 1 krídlové, OS, farba rámu int-biela/ext-modrá, izolačné trojsklo, 1250x1250mm, podrobná špecifikácia podľa PD , pol.6	ks	1,000	380,000	380,000
280	M	6110000000007	Okno plastové 1 krídlové, OS, farba rámu int-biela/ext-žltá, izolačné trojsklo, 650x750mm, podrobná špecifikácia podľa PD , pol.7	ks	1,000	195,000	195,000
281	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21,000	18,500	388,500
282	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	21,000	15,000	315,000
283	M	549260000100.S	Zámok zadlábavací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	21,000	12,000	252,000
284	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia, pol.A	ks	3,000	213,500	640,500
285	M	611610002900.B	Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x2020 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, pol.B	ks	3,000	150,000	450,000
286	M	611610002900.C	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x2020 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, pol.C	ks	3,000	140,000	420,000
287	M	611610002900.D	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, pol.D	ks	3,000	130,000	390,000
288	M	611610002900.E	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, pol.E	ks	3,000	130,000	390,000
289	M	611610002900.G	Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, pol.G	ks	2,000	130,000	260,000
290	M	611610002900.H	Dvere vnútorné jednokrídlové, 600x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, príplatok za WC zámok, pol.H	ks	2,000	120,000	240,000
291	M	611610002900.F	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, príplatok za zámok odštieplný zvonka, z vnútornej strany vodorovné držiadlo, pol.F	ks	1,000	220,000	220,000
292	M	611610002900.K	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, pol.K	ks	1,000	120,000	120,000
293	K	766694112.R	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	ks	50,600	7,350	371,910
294	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	53,130	25,450	1.352,159
vv 50,6*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva					53,130		
295	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	26,250	1,550	40,688
296	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	15,000	48,450	726,750
297	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	6,000	110,000	660,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
298	M	611810002700.R	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2020 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	6,000	125,000	750,000
299	M	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	170,000	510,000
300	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	325,885	0,800	260,708
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				39.516,580
301	K	767113150.S	Montáž stien a priečok interiérových z AL-profilov	m2	29,504	13,570	400,369
302	M	553000000013	Vnútorná zasklená hliníková stena s 1-kridlovými dverami, bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom 900x2100, jednoduché zasklenie bezpečnostné, 2200x2760mm, podrobná špecifikácia podľa PD, pol.13	ks	1,000	1.490,000	1.490,000
303	M	553000000015	Vnútorná zasklená hliníková stena s 2-kridlovými dverami 1800x2100mm, bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkmi, jednoduché zasklenie bezpečnostné, 3200+934x3010mm, podrobná špecifikácia podľa PD, pol.15	ks	1,000	2.880,000	2.880,000
304	M	553000000014	Vnútorná hliníková zasklená 4 dielna stena pevná, 2475x2200mm, podrobná špecifikácia podľa PD, pol.14	ks	2,000	895,000	1.790,000
305	K	767230030.S	Montáž zábradlia oceľového na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	30,620	35,560	1.088,847
306	M	5530000000101	Kovové zábradlie vnútorné, madlo+stĺpiky 40x40mm, kotvenie cez kotviace platničky, výplň tyče d=10mm, dole ohraničenie pás.30/8mm, výška 900-1000mm, 1xzákl.náter, podrobná špecifikácia podľa PD, pol. Z1-Z4	m	10,500	155,000	1.627,500
307	M	5530000000102	Kovové zábradlie vonkajšie, madlo 50x30mm, kotvenie cez kotviace platničky, stĺpiky pás.30/10, výplň tyče d=10mm, výška 1000mm, 1xzákl.náter, podrobná špecifikácia podľa PD, pol. Z11-Z14	m	16,850	155,000	2.611,750
308	M	5530000000103	Kovové zábradlie terénnych schodov, 40x40mm, výška 500mm, kotvenie zboku cez kotv.platničky, , 1x zákl.náter, podrobná špecifikácia podľa PD, pol. Z15	m	3,270	95,000	310,650
309	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	24,200	20,250	490,050
310	M	553520003500.1	Kovové madlo 40x40mm, výška 450mm od podlahy, kotvenie do steny, 1xzákl.náter, pol. Z5-Z8	m	18,500	30,000	555,000
311	M	553520003500.2	Vodiaca tyč D=20mm , výška 300mm od podlahy, kotvenie do steny, 1xzákl.náter, pol. Z9,Z10	m	5,700	23,000	131,100
312	K	767251121.S	Montáž podest z oceľových pochôdných lisovaných roštov zváraním hmotnosti do 15 kg/m2	m2	9,552	17,100	163,339
313	M	5530000000001	Schodiskový stupeň z pozinkovaného pororoštu SCHZ1/30/30 1200x305	ks	14,000	45,000	630,000
314	M	5530000000002	Podesta z pozinkovaného pororoštu výšky 40mm	m2	4,428	137,500	608,850
315	K	767612100.S	Montáž okien, stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	55,280	17,200	950,816
316	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	58,044	2,800	162,523
317	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	58,044	1,000	58,044
318	M	5530000000008	Hliníková zasklená stena s nadsvetlíkom,bočnými svetlíkmi a s otváracími dverami 1000/2000mm,farba rámu int-biela/ext-oranž, zasklenie z izolačným 3sklom, bezp. zasklenie z interiéru, 4500x2170mm, podrob špecifikácia podľa PD, pol.8	ks	1,000	3.760,000	3.760,000
319	M	5530000000009	Hliníkové dvere presklené, 2kridlové, zasklenie z izolačným 3sklom, bezp. zasklenie z interiéru, farba rámu int-biela/ext-oranž, 1900x2310mm, podrob špecifikácia podľa PD, pol.9	ks	1,000	2.550,000	2.550,000
320	M	5530000000010	Hliníkové dvere 2/3 presklené, 1-kridlové, zasklenie z izolačným 3sklom, farba rámu int-biela/ext-modrá , 1200x2310mm, podrob špecifikácia podľa PD, pol.10	ks	1,000	1.425,000	1.425,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
321	M	553000000011	Hliníkové dvere 2/3 presklené, 1-kridlové, zasklenie z izolačným 3sklom, farba rámu int-biela/ext-modrá, 1100x2310mm, podrob.špecifikácia podľa PD, pol.11	ks	1,000	1.470,000	1.470,000
322	M	553000000012	Hliníkové dvere 2/3 presklené, 1-kridlové, zasklenie z izolačným 3sklom, farba rámu int-biela/ext-modrá, 1100x2170mm, podrob.špecifikácia podľa PD, pol.12	ks	1,000	1.650,000	1.650,000
323	M	553000000016	Hliníková vonkajšia zasklená stena s 1 kridlovými dverami, jednoduché zasklenie, dvere a bočné svetlíky bezp.zasklenie, 1920x3040+ 1070x2800 mm, podrob.špecifikácia podľa PD, pol.16	ks	1,000	3.650,000	3.650,000
324	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	92,641	6,220	576,227
325	M	611530061400.S	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, imitácia dreva, bez vedenia	m2	78,579	27,550	2.164,851
326	M	611530061600.S	Bočné vedenie pre žalúzie, oceľové lanko	ks	25,000	2,880	72,000
327	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	83,616	3,330	278,441
328	M	553000000001.1	Zosilnenie nadpražia dverného otvoru 2x U120, dl.1,3m, prepojenie svorníkmi 2xM16 dl.500m	kg	83,616	3,600	301,018
329	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	731,364	1,810	1.323,769
330	M	5530000000003	Oceľová konštrukcia únikového schodiska- nosníky RHS120/60/5, stĺp 180/5, plechy P15, P5, 1x základný náter	kg	656,364	4,350	2.855,183
331	M	5530000000004	Oceľový stožiar d=80mm, výška 3500mm, vlnka 600x40mm, plech.hr.0,75mm, 1xzákladný náter, pol.Z18	ks	1,000	450,000	450,000
332	K	767995235.R	Nápis na fasáde z nerezového plechu "MATERSKÁ ŠKOLA", písmo Lucida sans, výšky 250mm, predsaďená pred fasádou	ks	1,000	650,000	650,000
333	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	391,253	1,000	391,253
D 771			Podlahy z dlaždíc				5.197,879
334	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 200 x 100 mm	m	56,710	5,500	311,905
335	K	771415034.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	m	9,300	6,200	57,660
336	M	597640001200.S	Soklík keramický	m2	68,650	1,750	120,138
337	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	12,240	41,110	503,186
338	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	84,751	28,500	2.415,404
339	M	597740001600.S	Dlaždice keramické	m2	88,141	18,000	1.586,538
340	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,524	4,100	203,048
D 775			Podlahy vlysové a parketové				277,502
341	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	20,000	4,170	83,400
342	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	20,200	9,500	191,900
343	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,753	0,800	2,202
D 776			Podlahy povlakové				9.336,843
344	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	199,342	3,200	637,894
345	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	201,335	1,800	362,403
346	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	199,342	6,000	1.196,052
347	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	382,500	8,300	3.174,750
348	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	414,507	9,500	3.937,817
349	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,089	0,300	27,927
D 781			Obklady				4.540,476
350	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x300 mm	m2	103,452	28,500	2.948,382
351	M	597640002200.S	Obkladačky keramické	m2	107,590	13,000	1.398,670
352	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do maľty - roh steny	m	31,817	2,000	63,634
353	M	283410018250.S	Profil ukončovaci obľý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 8 mm, PVC	m	32,135	1,300	41,776
354	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,007	2,000	88,014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783 Nátery							1.942,224
355	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	95,363	9,390	895,459
356	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	285,757	3,250	928,710
357	K	783894612.S	Nátery farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	33,730	3,500	118,055
D 784 Maľby							4.348,253
358	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1.144,277	1,000	1.144,277
359	K	784426150.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1.144,277	2,800	3.203,976
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1.536,000
360	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	96,000	16,000	1.536,000
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2.500,000
361	K	000300012.S	Geodetické práce -vytýčenie stavby	eur	1,000	450,000	450,000
362	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	250,000	250,000
363	K	000600011	Zariadenie staveniska	%	1,000	1.800,000	1.800,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

002 - Zdravotechnika

Uroveň 3:

01 - Rozvody TUV

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRIMA PROJEKT-SK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9.054,68

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
9.054,68

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1.810,94

Cena s DPH

v EUR

10.865,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

002 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

01 - Rozvody TUV

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Strážava
PRIMA PROJEKT-
SK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9.054,68

HSV - Práce a dodávky HSV	152,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	152,01
PSV - Práce a dodávky PSV	8.902,67
713 - Izolácie tepelné	927,50
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5.447,45
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1.126,87
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1.400,85

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt: SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť: 002 - Zdravotechnika

Úroveň 3: 01 - Rozvody TUV

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Strážava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9.054,681

D HSV Práce a dodávky HSV 152,009

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 152,009

1	K	974031154.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	30,000	4,200	126,000
2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,810	15,510	12,563
3	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,100	1,660	13,446

D PSV Práce a dodávky PSV 8.902,672

D 713 Izolácie tepelné 927,499

4	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm	m	169,000	2,500	422,500
5	M	azf1626	Tubolit DG 28 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	15,000	3,500	52,500
6	M	azf1637	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,000	3,900	120,900
7	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	72,000	1,850	133,200
8	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	51,000	1,650	84,150
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	87,884	1,300	114,249

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 5.447,452

10	K	722161003.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 18 mm	m	51,000	28,000	1.428,000
11	K	722161006.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm	m	7,000	31,900	223,300
12	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	4,000	32,400	129,600
13	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	31,000	37,800	1.171,800
14	K	722171132.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	65,000	17,950	1.166,750
15	K	722171133.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	11,000	21,550	237,050
16	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	24,000	2,500	60,000
17	M	11691161008	Nástenné koleno SDR 11 LX 20 - Rp 1/2 krátke	ks	24,000	7,000	168,000
18	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	5,100	10,200
19	M	4208804	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN15, bronz, vnútor.záv. 1/2"	ks	2,000	8,000	16,000
20	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	7,000	21,000
21	M	4208808	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN25, bronz, vnútor.záv. 1"	ks	1,000	17,000	17,000
22	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	8,500	8,500
23	M	4208810	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN32, bronz, vnútor.záv. 1 1/4"	ks	1,000	28,800	28,800
24	K	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	1,000	5,100	5,100
25	M	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	4,500	4,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	722221310.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	3,000	6,300	18,900
27	M	1072106	spätný ventil, bronz, DN20, G 3/4" vnútorný záv., PN25	ks	3,000	36,250	108,750
28	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	5,100	5,100
29	M	422010002900.S	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	4,000	4,000
30	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	169,000	0,800	135,200
31	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	169,000	1,200	202,800
32	K	K003	ost mos. material (kolena, vsuvky, t-kusy, redukcie)	sub	1,000	250,000	250,000
33	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	54,204	0,500	27,102

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 1,126,871

34	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	11,500	34,500
35	M	H351277004210 1	Umyv nást bat LYRA, vxšxl 50x150x250 mm	ks	3,000	31,000	93,000
36	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	20,000	14,800	296,000
37	M	H311271004000 1	Umyv stoj bat LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	ks	16,000	25,000	400,000
38	M	55001L,0	Umývadlová batéria s výpustou lekárská páka Metalia 55 chróm	ks	1,000	60,000	60,000
39	M	H351271004200 1	Drez bat stoj LYRA, vxšxl 50x150x250 mm	ks	3,000	32,000	96,000
40	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	17,000	51,000
41	M	H335277004000 1	Sprch nást bat LYRA, vxšxl 150x450x950 mm	ks	3,000	31,000	93,000
42	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	11,235	0,300	3,371

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 1,400,850

43	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	85,350	85,350
44	M	484380000100.S	Ohrievač zásobník bivalentný v spojení s kotlami a solárnym systémom, objem 300 l	ks	1,000	1,050,000	1,050,000
45	K	732491005.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm	ks	1,000	15,500	15,500
46	M	97916749	COMFORT UP 15-14 BXA PM 1x230V 50Hz	ks	1,000	250,000	250,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

002 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

02 - Rozvody SV + zariadenie predmety

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

Spracovateľ:

PRIMA PROJEKT-SK

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30.126,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30.126,42	20,00%	6.025,28

Cena s DPH

v EUR

36.151,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

002 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

02 - Rozvody SV + zariadenie predmety

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Strážava
PRIMA PROJEKT -
SK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30.126,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1.952,12

1 - Zemné práce

1.391,94

4 - Vodorovné konštrukcie

172,80

8 - Rúrové vedenie

99,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

287,88

PSV - Práce a dodávky PSV

27.561,38

713 - Izolácie tepelné

618,34

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2.543,87

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7.874,62

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1.285,48

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

15.239,08

M - Práce a dodávky M

612,92

23-M - Montáže potrubia

305,52

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

307,40

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

002 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

02 - Rozvody SV + zariadenie predmety

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Strážava
PRIMA PROJEKT -
SK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30.126,418

D HSV

Práce a dodávky HSV

1.952,123

D 1

Zemné práce

1.391,940

1	K	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺb.3 do 100m3	m3	39,600	10,200	403,920
2	K	132201209	Priplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	39,600	1,100	43,560
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,400	3,500	50,400
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	288,000	0,450	129,600
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,400	3,330	47,952
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,400	0,700	10,080
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,040	4,000	92,160
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,200	3,500	88,200
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,800	16,310	176,148
10	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	19,440	18,000	349,920

D 4

Vodorovné konštrukcie

172,800

11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	48,000	172,800
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 8

Rúrové vedenie

99,500

12	K	871221548.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	10,000	5,850	58,500
13	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,000	3,300	33,000
14	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,800	8,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

287,883

15	K	974031154.S	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku do 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	60,000	4,200	252,000
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,620	15,510	25,126
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,480	1,660	10,757

D PSV

Práce a dodávky PSV

27.561,380

D 713

Izolácie tepelné

618,335

18	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	170,000	2,300	391,000
19	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	11,000	0,950	10,450
20	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	78,000	1,000	78,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	26,000	1,100	28,600
22	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	24,000	1,550	37,200
23	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	19,000	1,850	35,150
24	M	azf1602	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,000	2,500	30,000
25	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,104	1,300	7,935

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2.543,871

26	K	721170906.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63 mm	ks	1,000	15,550	15,550
27	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63 mm	ks	1,000	11,880	11,880
28	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	6,000	16,570	99,420
29	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	44,000	18,550	816,200
30	K	721172021.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50	m	3,000	10,060	30,180
31	K	721172022.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	3,000	14,550	43,650
32	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	18,000	16,570	298,260
33	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	5,000	10,000
34	M	HLB10	Vetracia sada DN110	ks	2,000	8,200	16,400
35	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 32	m	5,000	7,550	37,750
36	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 50	m	31,000	10,060	311,860
37	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 75	m	8,000	14,550	116,400
38	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 110	m	19,000	16,570	314,830
39	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	4,500	9,000
40	M	HL21	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	ks	2,000	14,500	29,000
41	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	22,000	3,000	66,000
42	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	16,000	4,200	67,200
43	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	6,000	6,000
44	M	HL310NPr	Podlahový vpust DN50/75/110 vertikálny, so zápachovým uzáverom PRIMUS-nezapácha v suchom stave, 123x123mm/115x115mm	ks	1,000	60,000	60,000
45	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	4,000	13,000	52,000
46	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	137,000	0,800	109,600
47	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	25,212	0,900	22,691

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7.874,617

48	K	722131112.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	11,000	28,000	308,000
49	K	722131113.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	20,000	31,900	638,000
50	K	722131114.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	2,000	32,400	64,800
51	K	722131115.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	20,000	37,800	756,000
52	K	722131116.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	19,000	46,200	877,800
53	K	722131117.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	12,000	49,700	596,400
54	K	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	40,000	40,000
55	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	58,000	17,220	998,760
56	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	24,000	21,920	526,080
57	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	4,000	25,550	102,200
58	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	25,000	3,000	75,000
59	M	11691161008	Nástenné koleno SDR 11 LX 20 - Rp 1/2 krátke	ks	25,000	7,000	175,000
60	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	7,000	14,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	4208808	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN25, bronz, vnútor záv. 1"	ks	2,000	17,000	34,000
62	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	8,500	8,500
63	M	4208810	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN32, bronz, vnútor záv. 1 1/4"	ks	1,000	28,800	28,800
64	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	5,000	10,200	51,000
65	M	4208816	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN50, bronz, vnútor záv. 2"	ks	5,000	51,350	256,750
66	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,300	6,300
67	M	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	24,550	24,550
68	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	2,000	10,200	20,400
69	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	112,800	225,600
70	K	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,300	6,300
71	M	551190003800	Spätný ventil Eura ťažký, 5/4" FF, Kv 7,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, FIV.08018	ks	1,000	38,700	38,700
72	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 - biely	súb.	2,000	58,750	117,500
73	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25-biely	ks	2,000	325,000	650,000
74	K	722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 2"	ks	1,000	55,000	55,000
75	M	ezv50	upravna vody magneticka EZV 50	ks	1,000	400,000	400,000
76	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	170,000	0,800	136,000
77	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	170,000	1,200	204,000
78	K	K003	ost mos. material (kolena, vsuvky, t-kusy, redukcie)	sub	1,000	400,000	400,000
79	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	78,354	0,500	39,177

D 724

Zdravotechnika - strojn  vybavenie

1.285,476

80	K	724312120.S	Mont��� tlakovej n�doby pre pitn� vodu, objem 25 l	ks	1,000	24,000	24,000
81	M	7308400	R�fix DD 25, zelen�, Flow-through, expanzn� n�doba valve, 10 bar	ks	1,000	135,000	135,000
82	M	9116799	Flowjet 3/4"	ks	1,000	33,700	33,700
83	M	9200140	KS 8-33, konzola s p�skou	ks	1,000	15,000	15,000
84	K	K002	Mont��� ochrany pred zaplaven�m - REGUARD	ks	1,000	59,750	59,750
85	M	14573031001	RE.GUARD Riadiaca jednotka DN 20 - G1	ks	1,000	676,800	676,800
86	M	14573121001	RE.HUB Br�na pre RE.GUARD Riadiacu jednotku	ks	1,000	211,170	211,170
87	M	14573501001	RE.GUARD Sn�ma� �niku vody pre RE.GUARD Riadiacu jednotku	ks	1,000	53,660	53,660
88	M	19936181001	REHAU Servis RE.GUARD Uvedenie do prev�dzky	ks	1,000	70,000	70,000
89	K	998724201.S	Presun hm�t pre strojn� vybavenie v objektoch v�šky do 6 m	%	12,791	0,500	6,396

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

15.239,081

90	K	725119410.S	Mont��� z�chodovej misy keramickej zavesenej s rovn�m odpadom	ks	14,000	40,000	560,000
91	M	642360001100.0	Misa z�chodov� keramick� z�vesn� LYRA, vx�xl 490x360x50 mm, hlbok� splachovanie, JIKA	ks	1,000	73,300	73,300
92	M	H893384300063	Sed�tko s pokl LYRA PLUS b�l�, vx�xl 50x435x375 mm	ks	1,000	25,000	25,000
93	M	642360001100.0	Detck� WC z�vesn� Laufen Flora Kids - bez poklopu	ks	12,000	170,000	2.040,000
94	M	642360001100.0	Ergonomick� doska - dod�vka + mont���	ks	12,000	110,000	1.320,000
95	M	H820642000000	Klozet z�v. DEEP by JIKA b�l�, vx�xl 700x360x365 mm	ks	1,000	167,000	167,000
96	M	H893284300000	Sed�tko s pokl DEEP by JIKA b�l�, vx�xl 50x376x436 mm	ks	1,000	45,000	45,000
97	K	725149715.S	Mont��� predstenov�ho syst�mu z�chodov do tak�ch stien s kovovou kon�trukciou	ks	14,000	44,000	616,000
98	M	111.300.00.5	Prvok Geberit DuoFix pre z�vesn� WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou n�dr�zkou Sigma 12 cm	ks	13,000	133,000	1.729,000
99	M	111.375.00.5	Predstenov� syst�m DuoFix pre z�vesn� WC, v�ška 1120 mm so splachovacou podomietkovou n�dr�zkou Sigma 12, bezbarierov� pre podpery a dr��dl�, plast, GEBERIT	ks	1,000	455,000	455,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela	ks	14,000	46,300	648,200
101	M	M91	Izolačná doska pre závesné WC a bidet	ks	14,000	3,000	42,000
102	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	17,000	36,000	612,000
103	M	H813714000104 1	Zdravotí umyv MIO-64 biela, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,000	64,000	64,000
104	M	H814382000109 1	Umyvadlo LYRA PLUS-55 biela,	ks	4,000	30,000	120,000
105	M	H814382000109 2	Umyvadlo LYRA PLUS-45 biela	ks	12,000	33,000	396,000
106	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	3,000	110,500	331,500
107	M	H251382000668 1	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vxšxl 1900x880x880 mm	ks	3,000	240,000	720,000
108	M	8000154	Sprchová vanička mramorová štvorcová 90x90 Roth Aloha-M	ks	3,000	180,000	540,000
109	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	3,000	17,000	51,000
110	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	8,500	34,000
111	M	49030	SLZM 03 Nerezové madlo pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, nahradené SLZM 13	ks	2,000	75,000	150,000
112	M	49160	SLZM 16 Nerezové madlo sklopné, dĺžka 800 mm, povrch lesklý	ks	2,000	125,000	250,000
113	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	42,000	42,000
114	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvatom pravý nerez	ks	1,000	83,000	83,000
115	K	725333350.S	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	42,000	84,000
116	M	M002	vylevka smalt ALAPE + mriežka	ks	2,000	151,000	302,000
117	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	40,000	40,000
118	M	H851046000000 1	Výlevka MIRA biela, vxšxl 460x500x435 mm	ks	1,000	170,000	170,000
119	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	37,000	6,100	225,700
120	M	052120699	Rohový ventil vretenový bez filtra 1/2"x3/8" SCHELL bez matky comfort	ks	36,000	4,700	169,200
121	M	ART.240	Rohový guľový uzáver pračkový - s filtrom - 1/2"x3/4", IVAR.ART.240	ks	1,000	8,200	8,200
122	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	17,000	5,000	85,000
123	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	16,000	5,100	81,600
124	M	A413	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63	ks	1,000	12,200	12,200
125	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	5,000	5,000
126	M	A444-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70 a flexi prepádem	ks	1,000	9,500	9,500
127	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	5,000	5,000
128	M	HL400	Zápachový uzáver podomietkový pre umývačky a pračky DN40/50, 120x166mm	ks	1,000	5,900	5,900
129	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	3,000	6,500	19,500
130	M	A97	Flexi napojenie k WC, vylevke	ks	1,000	6,500	6,500
131	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolénová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	2,000	6,500	13,000
132	K	K001	d+m dvierka 150/200	ks	6,000	11,200	67,200
133	M	1111	Detická zástena HPL-PM-R, dodávka+montáž 500x1200mm+vygravírovaný obrázok	ks	9,000	240,000	2 160,000
134	M	301401034	Zrkadlo Bemeta HELP program biela dodávka+montáž	ks	1,000	120,000	120,000
135	M	1112	Zrkadlo vidAXL bezrámové okrúhle 30cm	ks	14,000	35,000	490,000
136	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	151,935	0,300	45,581

D M Práce a dodávky M 612,915

D 23-M Montáže potrubia 305,515

137	K	230200182.S	Montáž ochrannej rúry D 100 mm s nasunutím	m	2,000	5,210	10,420
138	M	SP201010	KG2000 PP kanál rúra hľadká SN10 D110 0,5m	ks	4,000	7,500	30,000
139	K	230200185.S	Montáž ochrannej rúry D 200 mm s nasunutím	m	4,500	6,910	31,095

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	M	SP201040	KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D200 0,5m	ks	9,000	26,000	234,000
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							307,400
141	K	360430092.S1	Montáž solenoidového ventila, typ 2 VĚ-závit do G 2	ks	1,000	25,000	25,000
142	M	M001	Elektromagnetický ventil na vodu TORK T-GP108 DN 50, 230 VAC	ks	1,000	282,400	282,400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

003 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

Spracovateľ:

Ing.Daniš

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.09.2023

ICO:

IČ DPH:

ICO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			28.892,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28.892,85	20,00%	5.778,57
Cena s DPH			34.671,42
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt: SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť: 003 - Vykurovanie

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Ing.Daniš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28.892,85
PSV - Práce a dodávky PSV	26.686,85
713 - Izolácie tepelné	882,63
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	6.446,93
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	11.161,01
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	800,85
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	6.589,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	805,94
OST - Ostatné	2.206,00
D1 - HZS	2.206,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

003 - Vykurovanie

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Daniš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28.892,851

D PSV

Práce a dodávky PSV

26.686,851

D 713

Izolácie tepelné

882,627

1	K	713482121	Montáž trubic,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	18,000	2,300	41,400
2	M	631423616	Izolácia napr. TUBOLIT DG 20x18 - DN 15	m	6,000	1,750	10,500
3	M	631423616.1	Izolácia napr. TUBOLIT DG 20x22 - DN 20	m	12,000	1,850	22,200
4	K	713482131	Montáž trubic,hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	110,000	2,300	253,000
5	M	631423621	Izolácia napr. TUBOLIT DG 30x28 - DN 25	m	12,000	3,500	42,000
6	M	631423631	Izolácia napr. TUBOLIT DG 30x35 - DN 32	m	98,000	3,900	382,200
7	K	63141612001	Izolácia kolien	hod	6,000	20,000	120,000
8	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	8,713	1,300	11,327

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

6.446,930

9	K	MaR	Priestorový termostat napr. Vitorol 100-UTDB	ks	1,000	144,800	144,800
10	K	7312491818	MTZ + dodávka, Základná sada šachty D=60-1ks, spalínová rúra D=60 l=1,95m-4ks, AZ-rúra D60/100 l=1,0m-1ks, AZ-koleno 87 D60/100-1ks, AZ-revizný kus priamy D=60/100-1ks	ks	1,000	564,800	564,800
11	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kond. vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	201,550	201,550
12	M	48475712500	Plynový kondenzačný kotol napr. VIESMANN Vitodens 200-W 32 kW, + montážne diely na omietku	ks	1,000	2.675,000	2.675,000
13	K	731370030.S	Montáž HVDT-anuloidu, prietok 4 m3/h	ks	1,000	58,550	58,550
14	M	7312492731	Hydraulická výhybka napr. Q70 do 3 m3/hod. s tepelnou izoláciou + nástenná konzola (dodávka kotla)	ks	1,000	216,200	216,200
15	M	484757128000	Neutralizačné zariadenie do 35 kW	ks	1,000	215,440	215,440
16	M	484757128	Jednorázová kartuša na úpravu vody napr. Purotap 500	ks	1,000	118,230	118,230
17	M	MaR	Rozširovacia sada zmiešavač pre 1 vyk. Okruh so zmiešavačom	ks	1,000	289,000	289,000
18	M	MaR.1	- snímač vonkajšej teploty-1ks, ponorný snímač teploty NTC 10kOhm dĺžka kábla 3,75-1ks, ponorný snímač teploty HVDT-1ks	kpl	1,000	211,460	211,460
19	K	MaR.1	Montáž regulátora, snímačov a kabeláže	ks	1,000	206,000	206,000
20	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej skupiny do DN 32	ks	1,000	130,000	130,000
21	M	426200355	Upevnenie rýchlomontážnej skupiny DN25/32	ks	1,000	38,700	38,700
22	M	426200376	Rýchlomontážna skupina napr. RMS M32 DN32 Alpha2.1 32-60+servopohon	ks	1,000	854,000	854,000
23	K	732331021	MTZ expanznej nádoby do 50 l	sub	1,000	18,000	18,000
24	M	4846700018	Nádoba expanzná napr. REFLEX N 50/4, objem V=50 litrov, PN4	ks	1,000	95,200	95,200
25	M	MaR.2	Revízia, snímače, montáž, dopojenie do riadacej jednotky, kabeláž, oživenie, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	410,000	410,000

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

11.161,012

26	K	7331616013	Montáž potrubia napr. Prestabo spájaného lisovaním	sub	1,000	1.120,000	1.120,000
27	M	2861220196	napr. Prestabo - rúrka DN 15 - D18,0x1,2	m	6,000	4,450	26,700
28	M	2861220197	napr. Prestabo - rúrka DN 20 - D22,0x1,5	m	12,000	5,850	70,200
29	M	2861220199	napr. Prestabo - rúrka DN 25 - D28,0x1,5	m	12,000	8,260	99,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	2861220200	napr. Prestabo - rúrka DN 32 - D35,0x1,5	m	38,000	10,500	399,000
31	M	2861220200.1	napr. Prestabo - rúrka DN 32 - D35,0x1,5 plastové opláštenie	m	60,000	20,260	1,215,600
32	M	2861230203	napr. Prestabo - oblúk 90° s SC - Contur D 18	ks	2,000	4,400	8,800
33	M	2861230204	napr. Prestabo - oblúk 90° s SC - Contur D 22	ks	2,000	5,260	10,520
34	M	2861230205	napr. Prestabo - oblúk 90° s SC - Contur D 28	ks	8,000	6,850	54,800
35	M	2861230206	napr. Prestabo - oblúk 90° s SC - Contur D 35	ks	32,000	12,660	405,120
36	M	2861270301	napr. Prestabo - redukčný ks s SC - Contur D 22/18	ks	2,000	4,010	8,020
37	M	2861260102	napr. Prestabo - redukčný ks s SC - Contur D 28/22	ks	2,000	4,090	8,180
38	M	2861260102.1	napr. Prestabo - redukčný ks s SC - Contur D 28/18	ks	2,000	4,010	8,020
39	M	2861260103	napr. Prestabo - redukčný ks s SC - Contur D 35/28	ks	6,000	4,640	27,840
40	M	2861270704	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur D 28/28/28	ks	2,000	10,910	21,820
41	M	2861270705	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur D 35/28/35	ks	4,000	17,360	69,440
42	M	2861380403	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur, odbočka závit D 28/1/2"/28	ks	2,000	13,110	26,220
43	M	2861380404	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur, odbočka závit D 35/1/2"/35	ks	8,000	17,610	140,880
44	M	2861400703	napr. Prestabo - prechodový ks s SC - Contur, závit D 22 - 3/4"	ks	1,000	9,190	9,190
45	M	2861400704	napr. Prestabo - prechodový ks s SC - Contur, závit D 28 - 1"	ks	8,000	12,110	96,880
46	M	2861400705	napr. Prestabo - prechodový ks s SC - Contur, závit D 35 - 5/4"	ks	8,000	15,510	124,080
47	M	2861400711	napr. Prestabo - prechodový šrobenie s SC - Contur, závit D 22 - 3/4"	ks	1,000	15,080	15,080
48	M	2861400712	napr. Prestabo - prechodový šrobenie s SC - Contur, závit D 28 - 1"	ks	8,000	22,550	180,400
49	M	2861400713	napr. Prestabo - prechodový šrobenie s SC - Contur, závit D 35 - 5/4"	ks	8,000	31,880	255,040
50	M	2861400717	napr. Prestabo - nárubok s SC - Contur, D 28	ks	2,000	4,000	8,000
51	M	2861400718	napr. Prestabo - nárubok s SC - Contur, D 35	ks	8,000	6,650	53,200
52	K	7331616012	Montáž plasthliníkového potrubia	sub	1,000	2,577,000	2,577,000
53	M	3D16013	napr. HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.A1 0,2 mm, s tepelnou izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie 13 mm, v kotúči	m	720,000	1,900	1,368,000
54	M	1863417	napr. HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 7-okruhový, DN 25, pre vykurovacie telesá, na rozdeľovači a zberači záslepky, prípojky okruhových G 3/4", pripojenie na rozvod vnútorným závitom G1"	ks	2,000	112,800	225,600
55	M	1863416	napr. HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 6-okruhový, DN 25, pre vykurovacie telesá, na rozdeľovači a zberači záslepky, prípojky okruhových G 3/4", pripojenie na rozvod vnútorným závitom G1"	ks	1,000	100,800	100,800
56	M	1863419	napr. HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 9-okruhový, DN 25, pre vykurovacie telesá, na rozdeľovači a zberači záslepky, prípojky okruhových G 3/4", pripojenie na rozvod vnútorným závitom G1"	ks	1,000	136,600	136,600
57	M	1856915	napr. HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 750 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	3,000	100,400	301,200
58	M	1856920	napr. HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 900 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	1,000	108,700	108,700
59	M	1220513	napr. HERZ - Kohút guľový MODUL DN 25, PN 25 pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, červený, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, ponikované	ks	2,000	19,000	38,000
60	M	1220523	napr. HERZ - Kohút guľový MODUL DN 25, PN 25 pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, priamy, modrý, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, ponikované	ks	2,000	19,000	38,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	1609803	napr. HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	58,000	3,850	223,300
62	M	1376684	napr. HERZ Set VK Piccolo "H", Rp 1/2" x G 3/4", rohový, na pripojenie vykurovacieho telesa s intergovaným termostatickým zvrškom (ventil-kompakt), obsahuje rohový pripájací diel HERZ 3000 1 3766 42 a termostatickú hlavicu "H" "Mini Piccolo" so zábrusom 44 30	ks	26,000	27,780	722,280
63	K	733181112.S	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu DN 50	ks	4,000	53,910	215,640
64	M	551119999	Kohut guľový DN 10	ks	4,000	4,100	16,400
65	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	720,000	0,500	360,000
66	K	733190217	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50	m	128,000	0,800	102,400
67	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	109,961	1,500	164,942

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

800,849

68	K	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	9,000	4,300	38,700
69	M	551121005	Kohut guľový-vypúšťací DN 15	ks	4,000	4,300	17,200
70	M	55181005271	Automat.odvzduš.ventil napr. FLEXVENT DN 15	ks	5,000	10,400	52,000
71	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	5,000	5,100	25,500
72	M	551120001	Kohut guľový DN 15, PN 50	ks	3,000	8,500	25,500
73	M	551121501	Spätná klapka DN 15	ks	1,000	4,500	4,500
74	M	551139991	Filter závitový DN 15	ks	1,000	4,000	4,000
75	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	6,300	18,900
76	M	5511200101	Kohut guľový napr. HERZ Profi DN 20, PN50	ks	2,000	10,800	21,600
77	M	484700321	Uzatváracia armatúra napr. MK DN 20	ks	1,000	44,750	44,750
78	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000	8,500	51,000
79	M	551120035	Kohut guľový DN 32	ks	5,000	28,800	144,000
80	M	9252030	Separátor kalov napr. Reflex Exdirt 1 1/4M	ks	1,000	145,000	145,000
81	K	734421166	MTZ Tlakomerov	ks	2,000	4,300	8,600
82	M	388502005	Tlakomer 0-600 kPa	ks	2,000	17,000	34,000
83	M	388510006	Tlakomerový kohút	ks	2,000	27,000	54,000
84	M	388510016	Kondenzačná slučka	ks	2,000	19,100	38,200
85	K	734494121	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	4,000	17,950	71,800
86	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	7,993	0,200	1,599

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6.589,490

87	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	29,000	5,000	145,000
88	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	29,000	8,910	258,390
89	K	7351595211	Montáž vykurovacích telies panelových	ks	29,000	25,100	727,900
90	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	3,000	38,000	114,000
91	M	48453922412	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22VK 400x1200	ks	7,000	185,000	1.295,000
92	M	48453911509	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22VK 500x0900	ks	3,000	147,500	442,500
93	M	48453921604	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 21VK 600x0400	ks	1,000	98,000	98,000
94	M	48453922605	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22VK 600x0500	ks	2,000	111,500	223,000
95	M	48453922608	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22VK 600x0800	ks	1,000	140,800	140,800
96	M	48453922609	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22VK 600x0900	ks	6,000	159,000	954,000
97	M	48453922610	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22VK 600x1000	ks	4,000	160,000	640,000
98	M	48453933906	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 33VK 900x0600	ks	1,000	275,000	275,000
99	M	48453933908	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 33VK 900x0800	ks	1,000	332,000	332,000
100	M	KLM-182075-00M10	Rebríkové teleso napr. KORALUX LINEAR MAX-M 1820/0750	ks	3,000	130,000	390,000
101	M	Z-D042	Armatúra pripojovací HM rohová biela+hrytka armatúry	ks	3,000	75,000	225,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	4845466017	Korad držiak	ks	26,000	11,200	291,200
103	M	4845466114	Odvzdušňovacia zátku+záslepka k telesu	ks	29,000	1,300	37,700

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 805,943

104	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	50,000	4,000	200,000
105	K	767995270	Doplnkové konštrukcie - montážny profilový spojovací materiál, závesy, kotvenia, šróbenia a pod.	kg	50,000	6,600	330,000
106	M	48458835001	Uloženie napr. HILTI 2xDN 15 - DN 50	ks	8,000	33,200	265,600
107	M	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,956	1,300	10,343

D OST Ostatné 2.206,000

D D1 HZS 2.206,000

108	K	Pol5	Vykurovacia skúška	hod	24,000	20,000	480,000
109	K	Pol6	Napustenie vyk. sústavy	m3	1,000	50,000	50,000
110	K	Pol7	Vyčistenie a preplach sústavy vykurovania	sub	1,000	60,000	60,000
111	K	Pol8	Skúšky tlakové, funkčné, komplexné	sub	1,000	250,000	250,000
112	K	Pol9	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	60,000	60,000
113	K	Pol10	Revízie	sub	1,000	400,000	400,000
114	K	Pol11	Protipožiarna upchávka do DN 50	sub	2,000	65,000	130,000
115	K	Pol12	Stavebné práce -Vŕtanie otvoru do stropu a steny priemer 100, dĺžka 200 mm	ks	8,000	10,500	84,000
116	K	Pol13	Stavebné práce + materiál	hod	20,000	26,000	520,000
117	K	Pol14	Odvoz materiálu na skládku	t	1,000	22,000	22,000
118	K	Pol15	Lešenie	sub	1,000	150,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materské školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

004 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Krčmárek

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			58.697,55
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	58.697,55	20,00%	11.739,51

Cena s DPH	v EUR	70.437,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

004 - Elektroinštalácia

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing. Vladimír
Krčmárek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58.697,55

M - Práce a dodávky M

57.943,95

21-M - Elektromontáže

56.607,37

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

546,93

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

789,66

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

753,60

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

004 - Elektroinštalácia

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing. Vladimír
Krčmárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58.697,550

D M

Práce a dodávky M

57.943,950

D 21-M

Elektromontáže

56.607,370

1	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FX 16, FXP 16, uložená pevne alebo pod omietkou	m	280,000	1,400	392,000
2	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 16	m	160,000	0,420	67,200
3	M	345710007700	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX 16 (pre SLP)	m	120,000	0,250	30,000
4	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 16	ks	110,000	0,110	12,100
5	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	270,000	1,400	378,000
6	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 20	m	270,000	0,430	116,100
7	M	345710037401	Príchytka pre rúrku z PVC CL 20	ks	40,000	0,120	4,800
8	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená v stene - prebleskozvod	m	50,000	2,250	112,500
9	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 40 - prebleskozvod	m	50,000	1,450	72,500
10	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia - pre EL aj SLP	m	26,000	3,150	81,900
11	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm, vkladacia	m	26,000	1,650	42,900
12	K	210010112.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	8,000	3,800	30,400
13	M	345750057100.S	Lišta hranatá z PVC, 80x40 mm, vkladacia	m	8,000	4,000	32,000
14	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia - spojovacia, do muriva, vrátane výseku	ks	126,000	1,650	207,900
15	M	3450906510	Krabica prístrojová 1-násobná spojovacia hl. 40mm, do muriva	ks	126,000	0,220	27,720
16	K	210010321	Krabica rozvodná / odbočná zapustená s viečkom, vrátane zapojenia, kruhová, do muriva	ks	64,000	6,670	426,880
17	M	3450907510	Krabica rozvodná s viečkom (68mm) + Wago svorky, do muriva	ks	64,000	3,600	230,400
18	K	210010328.S	Krabica pre skúšobnú svorku, výškovo nastaviteľná	ks	6,000	15,220	91,320
19	M	345410012910.S	Krabica pre skúšobnú svorku bleskozvodu, výškovo nastaviteľná, K 82-150	ks	6,000	6,150	36,900
20	K	210010332.S	Krabica prístrojová, nástenná, pre 2 prístroje	ks	3,000	6,670	20,010
21	M	345410014670	Inštalčná krabica nástenná, dvojité VALENA 7 761 82, biela, 161x89x40mm	ks	3,000	8,500	25,500
22	K	210010355.S	Krabica rozvodná nástenná z PVC, IP 44 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	4,000	10,610	42,440
23	M	3450927000	Krabica rozvodná nástenná plastová s prechodkami, min. IP 44 + Wago svorky	ks	4,000	11,300	45,200
24	K	210011306.S	Vŕtanie diery a osadenie hmoždinky M 8 do tehly, betónu	ks	44,000	1,100	48,400
25	K	210020309.S	Káblový žlab 100/50, 200/50, vrátane prislúšenstva - montáž a upevnenie na stenu, na strop, na konštrukciu krovu	m	54,000	10,760	581,040
26	M	345750008702.S	Žlab káblový perforovaný LINEAR 1, L1 200/50 "SZ", obj.kód ARD-34110608-3m (dĺžka 3m)	ks	6,000	12,650	75,900
27	M	345750008701.S	Žlab káblový perforovaný LINEAR 1, L1 100/50 "SZ", obj.kód ARD-34110308-3m (dĺžka 3m)	ks	12,000	9,500	114,000
28	M	345750009902.S	Veko žlabu VL 100, obj.kód ARD-34710308-3m (dĺžka 3m)	ks	12,000	8,950	107,400
29	M	345750045601.S	Spojka žlabu SL2/50 "SZ", obj.kód ARD-34210201	ks	46,000	1,410	64,860
30	M	345750047601.S	Spojka žlabu pevná tvarovacia SPTL-50, obj.kód ARD-34211305	ks	18,000	4,850	87,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	345750048601.S	Spojka žľabu kľbová horizontálna SKHL-50, obj.kód ARD-342111105	ks	14,000	4,220	59,080
32	M	345750049601.S	Spojka veka SVL-50, obj.kód ARD-34212105	ks	72,000	1,000	72,000
33	M	345750052000.S	Podpera žľabu PL 200 "SZ", obj.kód ARD-34530106 (vrátane matic M8, 4ks)	ks	12,000	4,100	49,200
34	M	345750051000.S	Káblová prepážka KPL 50, obj.kód ARD-34713108-3m (dĺžka 3m)	ks	6,000	11,300	67,800
35	M	345750053200.S	Tyč závitová 8mm/1m "GZ", dĺžka 1m, obj.kód ARK-219021	ks	6,000	1,050	6,300
36	M	345750053300.S	Kovová hmoždinka M8 x 30 "GZ", obj.kód ARK-219065 (100ks / bal)	bal	1,000	27,000	27,000
37	M	345750053900.S	Sprej zinkový, zinok 98%, 400ml, obj.kód ARK-219981	ks	2,000	18,000	36,000
38	M	345750054400.S	Spojovacia sada SSLM8 "GZ" (100 ks / bal), obj.kód ARD-31219901	bal	4,000	13,600	54,400
39	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ² (EL)	ks	117,000	1,250	146,250
40	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ² (EL + FV)	ks	90,000	1,350	121,500
41	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ² (EL + FV)	ks	60,000	2,300	138,000
42	M	354310021720.S	FV - Káblové oko medené lisovacie CU 16x8 KU-L	ks	50,000	0,700	35,000
43	K	210100005.S	FV - Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	40,000	3,900	156,000
44	M	354310021800.S	FV - Káblové oko medené lisovacie CU 25x8 KU-L	ks	40,000	0,850	34,000
45	M	247710004200.S	FV - Páska sťahovacia 1xš 200x3,6 mm (bal = 100ks)	ks	2,000	2,600	5,200
46	K	210110003.S	Spínač nástenný v krabici, 10A, 230V, IP 44 vrátane zapojenia	ks	2,000	10,390	20,780
47	M	345330002911.S	Spínač č.1 nástenný plastový FORIX 7 823 60 biely, 230V, 10A, IP 44	ks	1,000	5,150	5,150
48	M	345330002915.S	Spínač č.5 nástenný plastový FORIX 7 823 62 biely, 230V, 10A, IP 44	ks	1,000	6,650	6,650
49	K	210110026.S	Spínač nástenný, vrátane zapojenia trojpólový 16 A - radenie 3	ks	1,000	12,380	12,380
50	M	358120002130.S	Spínač vačkový typ S16JP, 400V, 16A, IP 54	ks	1,000	36,550	36,550
51	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia, IP 20	ks	29,000	3,150	91,350
52	M	3450201270	Spínač č.1 Valena biely 7 774 01, 230V, 10A, IP 20	ks	8,000	3,600	28,800
53	M	3450201280	Spínač č.5 Valena biely 7 774 05, 230V, 10A, IP 20	ks	15,000	4,950	74,250
54	M	3450201290	Spínač č.6 Valena biely 7 774 06, 230V, 10A, IP 20	ks	6,000	4,100	24,600
55	M	3450205251	Rámik horizontálny Valena biely jednoduchý 7 744 51	ks	11,000	0,850	9,350
56	M	3450205252	Rámik horizontálny Valena biely dvojnásobný 7 744 52	ks	42,000	1,800	75,600
57	M	3450205253	Rámik horizontálny Valena biely trojnásobný 7 744 53	ks	3,000	2,950	8,850
58	M	3450205254	Rámik horizontálny Valena biely štvornásobný 7 744 54	ks	3,000	4,300	12,900
59	K	210110082.S	Spínač 3-pólový, zapustený, IP 20	ks	5,000	7,500	37,500
60	M	345320003610.S	Spínač č.3 Valena biely 7 774 03, 3x230V, 10A, IP 20	ks	1,000	17,300	17,300
61	M	345320003620.S	Spínač zapustený biely, typ DSE21-21501-110101, 400V, 16A, IP 20	ks	4,000	17,100	68,400
62	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	92,000	4,950	455,400
63	M	345520000430.S	Zásuvka zapustená VALENA 7 743 96 biela, 250V, 16A, IP 20	ks	92,000	4,000	368,000
64	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	6,000	7,140	42,840
65	M	3450329912	Zásuvka nástenná plastová dvojité FORIX 7 823 77 biela, 250V, 16A, IP 44	ks	6,000	8,850	53,100
66	K	210140496.S	Ovládač pomocných obvodov STOP v plast. skrinke vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	2,000	6,900	13,800
67	M	3452200620	STOP tlačidlo nástenné GW42201, červené - nůdzové a požiarne v skrinke so sklom	ks	2,000	33,600	67,200
68	K	210190001.S	Montáž rozvádzača zapusteného, vrátane výseku, bez zapojenia vodičov	ks	2,000	58,660	117,320
69	M	357140000100.S-R	Rozvádzač zapustený RP-1 - kompletný podľa výkresu	ks	1,000	1.390,000	1.390,000
70	M	357140000101.S-R	Rozvádzač zapustený RP-2 - kompletný podľa výkresu	ks	1,000	1.150,000	1.150,000
71	K	210190002.S	Montáž rozvádzača nástenného, bez zapojenia vodičov	ks	3,000	62,480	187,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	357140000102.S-R	Rozvádzač nástenný HR - kompletný podľa výkresu	ks	1,000	2,050,000	2,050,000
73	M	357140000103.S-R	Rozvádzač nástenný R-FVE-AC- kompletný podľa výkresu	ks	1,000	1,500,000	1,500,000
74	M	357140000104.S-R	Rozvádzač nástenný R-FVE-DC - kompletný podľa výkresu	ks	1,000	850,000	850,000
75	K	210192556.S	Ochranná prípojnicia, montáž na stenu	ks	2,000	15,000	30,000
76	M	345610010200.S	Svorkovnica ochranná, nástenná 1801 VDE	ks	2,000	23,300	46,600
77	K	210201001.S	"E" Montáž a zapojenie svetidla žiarovkového, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového	ks	16,000	9,850	157,600
78	M	348140000100.S	"E" Svetidlo žiarovkové stropné, nástenné, 1x E27, typ VICTOR W131/B-BI, 1x E27, max. 60W, IP 44 - alebo ekvivalent rovnakých parametrov	ks	16,000	20,500	328,000
79	M	347710001800.S	LED žiarovka 10W, E27, 4000K	ks	16,000	4,000	64,000
80	K	210201002.S	"D" Montáž a zapojenie svetidla žiarovkového, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového, so senzorom	ks	17,000	13,800	234,600
81	M	348140000400.S	"D" Svetidlo žiarovkové stropné, nástenné s mikrovlnným senzorom pohybu (senzor HF), 1x E27, typ VICTOR W131-BI, 1x E27, max. 60W, IP 44 - alebo ekvivalent rovnakých parametrov	ks	17,000	32,000	544,000
82	M	347710002500.S	LED žiarovka 15W, E27, 4000K	ks	17,000	4,000	68,000
83	K	210201041.S	"A" Svetidlo stropné LED trubicové - montáž, zapojenie	ks	77,000	13,500	1,039,500
84	M	348140001700.S	"A" Svetidlo stropné LED trubicové, rastrová leštená mriežka, typ GT - LE120JN-01, 2xT8, 120cm, IP20 - alebo ekvivalent rovnakých parametrov	ks	77,000	25,600	1,971,200
85	M	347720000400.S	Trubica lineárna LED T8 PRO 18W, 4000K, 1700Lm, 120cm, VT-121, profil trubica - alebo ekvivalent rovnakých parametrov	ks	154,000	6,300	970,200
86	K	210201310.S	"B" Montáž a zapojenie svetidla IP 65, 1x svetelný zdroj, priemyselné nástenné - stropné s lineárnou LED trubicou	ks	1,000	14,800	14,800
87	M	3483501060	"B" Svetidlo LED trubicové stropné, nástenné, typ GG0207, 1xG13, 230V, IP 65 + trubica LED, typ GV654, 18W, G13, 4000-4500K, 1700Lm, 230V, 120cm - alebo ekvivalent rovnakých parametrov	ks	1,000	27,600	27,600
88	K	210201311.S	"C" Montáž a zapojenie svetidla IP 65, 2x svetelný zdroj, priemyselné nástenné - stropné s lineárnou LED trubicou	ks	4,000	14,800	59,200
89	M	3483501070	"C" Svetidlo LED trubicové stropné, nástenné, typ GG0201, 2xG13, 230V, IP 65 + 2x trubica LED, typ GV654, 18W, G13, 4000-4500K, 1700Lm, 230V, 120cm - alebo ekvivalent rovnakých parametrov	ks	4,000	38,300	153,200
90	K	210201514.S	Montáž a zapojenie núdzového svetidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	14,000	6,550	91,700
91	M	348150001206.S	"N" LED svetidlo núdzové, typ ZN1110 - NESSI, 3W, 150Lm, 3 hod., IP 65 - alebo ekvivalent rovnakých parametrov	ks	14,000	23,000	322,000
92	K	210290751.S	Zapojenie ventilátora, bez montáže ventilátora, dodávka VZT	ks	6,000	15,000	90,000
93	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	18,000	4,900	88,200
94	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	18,000	1,700	30,600
95	M	354410066900.S	Páska CU, dĺžka 0,5 m	ks	18,000	1,200	21,600
96	K	210020551.S	Objímka na trubku na stenu - montáž	ks	84,000	1,000	84,000
97	M	309200015700.S	Objímka BSMD 40	ks	84,000	0,750	63,000
98	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	82,000	2,700	221,400
99	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	80,400	1,900	152,760
100	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov D 10 mm	m	22,000	2,700	59,400
101	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, D 10 mm	kg	13,750	2,000	27,500
102	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,200	13,200
103	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody č.1 až č.6	ks	6,000	2,500	15,000
104	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	50,000	3,500	175,000
105	M	354410033650.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI S (stredná)	ks	50,000	2,300	115,000
106	K	210220113.S	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32	ks	88,000	3,500	308,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	86,000	1,700	149,600
108	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	3,300	19,800
109	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	6,000	1,950	11,700
110	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	20,000	3,300	66,000
111	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	20,000	1,300	26,000
112	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	178,000	2,250	400,500
113	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	178,000	1,300	231,400
114	K	210220245.S	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	2,000	2,250	4,500
115	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	0,900	1,800
116	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	7,000	3,300	23,100
117	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,600	11,200
118	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,300	19,800
119	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	2,000	12,000
120	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	3,300	33,000
121	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	1,300	13,000
122	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	3,300	59,400
123	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	18,000	1,300	23,400
124	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	6,000	8,370	50,220
125	M	354410055500.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1 m	ks	6,000	16,330	97,980
126	K	210220293.S	Tvarovanie montážnych dielov, na povrchu	ks	36,000	4,110	147,960
127	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	230,000	3,300	759,000
128	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	31,500	7,000	220,500
129	K	210120012.S	FV - Odpínač valcových poistkových vložiek 22 x 58 dvojpólový do 125 A, montáž na DIN lištu na stenu	ks	1,000	11,330	11,330
130	M	345290014000.S	FV - Odpínač valcových poistiek OPVP 22-2, 125A, veľkosť 22x58	ks	1,000	45,330	45,330
131	M	345290015700.S	Poistková vložka valcová PV22 80A gG, veľkosť 22x58	ks	2,000	3,200	6,400
132	K	210501055.S	FV - Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu (konštrukcia kotvená na falci krytiny)	m	60,000	10,550	633,000
133	M	346510004131.S	FV - Konštrukcia nosná pre FV panely vrátane upevňovacieho materiálu na falc plechovej krytiny strechy	m	60,000	7,000	420,000
134	K	210501103.S	FV - Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	24,000	63,780	1.530,720
135	M	346510000120.S	FV - Fotovoltický panel Vitovolt 300 M405AK 405Wp	ks	24,000	225,000	5.400,000
136	K	210501211.S	FV - Montáž a zapojenie zariadení, montáž na konštrukciu na stenu - kontrolný panel, Victron dispej, MPPT	ks	4,000	30,760	123,040
137	M	346510002110.R 1	FV - Kontrolný panel Cerbo GX	ks	1,000	285,000	285,000
138	M	346510002110.R 2	FV - Victron dispej GX Touch 70 pre Cerbo	ks	1,000	332,000	332,000
139	M	346510002110.R 3	FV - SmartSolar MPPT 250/85	ks	2,000	910,000	1.820,000
140	M	346510002110.R 5	FV - FV konektor MC4+	ks	14,000	2,400	33,600
141	M	346510002110.R 6	FV - FV konektor MC4-	ks	14,000	2,400	33,600
142	M	346510002110.R 7	FV - Sada prepojovacích káblov batérií (1 pár)	ks	2,000	45,550	91,100
143	K	210501267.S	FV - Montáž fotovoltaického striedača jednofázového na stenu	ks	3,000	53,810	161,430
144	M	346510000740.S	FV - Fotovoltický striedač jednofázový Victron Multiplus 48V/5000VA	ks	3,000	1.115,000	3.345,000
145	K	210501311.S	FV - Montáž, zapojenie a konfigurácia akumulátora, 3 až 8 kW	ks	4,000	81,330	325,320
146	M	346510000760.S	FV - Lifepo batéria 4,8 kW, 48V	ks	4,000	1.820,000	7.280,000
147	K	210800163.S	FV - Kábel medený CYKY 450/750 V 5x16	m	8,000	2,000	16,000
148	M	341110002400.S	FV - Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	8,000	10,500	84,000
149	K	210800628.S	FV - Vodič medený pre FV rozvody 6mm2	m	660,000	0,780	514,800
150	M	341310009100.R 1	FV - Vodič medený flexibilný pre FV rozvod - H1Z2Z2-K 6mm2 červený	m	330,000	1,160	382,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	M	341310009100.R2	FV - Vodič medený flexibilný pre FV rozvod - H1Z2Z2-K 6mm2 modrý	m	330,000	1,160	382,800
152	K	210800630.S	FV - Vodič medený H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	150,000	1,200	180,000
153	M	341310009300.S	FV - Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 zel. žltý	m	60,000	3,550	213,000
154	M	341310009301.S	FV - Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 čierny	m	60,000	3,550	213,000
155	M	341310009302.S	FV - Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 modrý	m	30,000	3,550	106,500
156	K	210800632.S	FV - Vodič medený pre FV rozvody 25mm2	m	80,000	1,200	96,000
157	M	341310009500.S1	FV - Vodič medený flexibilný pre FV rozvod - H1Z2Z2-K 25mm2 čierny (označil 40m červený, 40m modrý)	m	80,000	7,610	608,800
158	K	210800628.S.1	Vodič medený uložený v stene, lište, trubke H07V-U (CY) 6zž	m	130,000	1,000	130,000
159	M	341310009100.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2 zel. žltý (CY)	m	130,000	0,940	122,200
160	K	210800630.S.1	Vodič medený uložený v stene, lište, trubke H07V-U (CY) 16zž	m	24,000	1,200	28,800
161	M	341310009400.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2 zel. žltý (CY)	m	24,000	2,650	63,600
162	K	210802492.S	Kábel medený uložený v lište, trubke H05RR-F 5x2,5	m	10,000	1,500	15,000
163	M	341310032200.S	Kábel medený flexibilný gumený H05RR-F 5x2,5 mm2	m	10,000	2,410	24,100
164	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	910,000	1,100	1,001,000
165	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	720,000	1,290	928,800
166	M	341610014301.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	190,000	1,290	245,100
167	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	610,000	1,100	671,000
168	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	610,000	1,850	1,128,500
169	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	120,000	1,200	144,000
170	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2	m	120,000	1,950	234,000
171	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	120,000	1,350	162,000
172	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	m	120,000	2,860	343,200
173	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	90,000	1,550	139,500
174	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	m	90,000	6,750	607,500
175	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	150,000	150,000
176	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,500	140,987	493,455
177	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	50,000	50,000
178	K	PM	Podružný materiál	%	3,500	400,017	1,400,060
179	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,500	140,987	493,455

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 546,925

180	K	220280221.S	Kábel dátový, v lište, trubke	m	190,000	1,500	285,000
181	M	3410300720	Dátový kábel FTP cat 5E	m	190,000	0,500	95,000
182	K	220301202.S	Zásuvka dátová jednoduchá, dvojité, montáž na prístrojovú krabicu, zapojenie	ks	6,000	5,220	31,320
183	M	3582010015	Zásuvka dátová zapustená Valena 1 x RJ45 cat 5E UTP biela 7 742 38, do rámy (rámy - dodávka v časti elektroinštalácia)	ks	3,000	11,500	34,500
184	M	358210000600.S	Zásuvka dátová zapustená Valena 2 x RJ45 cat 5E UTP biela 7 742 39, do rámy (rámy - dodávka v časti elektroinštalácia)	ks	3,000	20,000	60,000
185	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	3,163	15,815
186	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	1,895	9,475
187	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	3,163	15,815

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 789,655

188	K	460200163.S	Hĺbenie ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 - pre bleskozvod	m	89,000	5,950	529,550
189	K	460560163.S	Ručný zásyp ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3 - pre bleskozvod	m	89,000	2,500	222,500
190	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	7,521	37,605

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 753,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	K	HZS000114.S	Prvá odborná prehliadka a skúška a vypracovanie správy (východisková revízia) - elektroinštalácia, bleskozvod, fotovoltika	hod	96,000	7,850	753,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

005 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

Spracovateľ:

Ing.Barňková

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			58.116,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	58.116,23	20,00%	11.623,25
Cena s DPH			69.739,48
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt: SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť: **005 - Vzduchotechnika**

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Ing.Bařková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	58.116,23
M - Práce a dodávky M	58.116,23
VZT - Vzduchotechnika	58.116,23
Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov tried	45.098,50
Zariadenie č.2 - Vetranie sociálnych zariadení a kuchyne	1.536,50
Zariadenie č.3 - Vetranie kotolne	576,23
MTZ - Montáž	10.905,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Pristavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Pristavba- materská škola

Časť:

005 - Vzduchotechnika

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Baňková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58.116,230

D M Práce a dodávky M 58.116,230

D VZT Vzduchotechnika 58.116,230

D Zariadenie č.1 Vetranie priestorov tried 45.098,500

1	M	1.1	Školská VZT jednotka VERSO-R-1000-FSA-E-X-F7/M5-C5-L/A	ks	4,000	10.330,000	41.320,000
2	M	Pol1	Ovládací panel C5.1	ks	4,000	350,000	1.400,000
3	M	1.2	Kombinovaná mriežka CVVX 315 RAL 7040	ks	4,000	420,000	1.680,000
4	M	1.3	Flexibilné potrubie izolované DN315	bm	5,000	9,800	49,000
5	M	1.4	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 315 / 5%	bm	8,000	20,150	161,200
6	M	1.5	Teplná izolácia vonkajšia hr.25mm s AL fóliou	m2	10,000	36,330	363,300
7	M	Pol2	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	125,000	125,000

D Zariadenie č.2 Vetranie sociálnych zariadení a kuchyne 1.536,500

8	M	2.1	Radiálny stenový ventilátor QX100 T	ks	2,000	80,000	160,000
9	M	2.2	Potrúbný ventilátor EM 160 EC 02 + spätná klapka DN 160	ks	4,000	120,000	480,000
10	M	2.3	Tanierový ventil kovový KN-RM-160	ks	9,000	9,200	82,800
11	M	2.4	Gravitačná žalúzia WSK S 16	ks	1,000	25,000	25,000
12	M	2.5	Výfukové koleno so sítom DN 125 + izolovaný strešný prechod	ks	1,000	62,300	62,300
13	M	2.6	Výfukové koleno so sítom DN 250 + izolovaný strešný prechod	ks	1,000	108,000	108,000
14	M	2.7	Dverová mriežka 400x150	ks	3,000	26,300	78,900
15	M	2.8.1	Flexibilné potrubie DN 160 hlukovo-izolované	bm	4,000	7,560	30,240
16	M	2.8.2	Flexibilné potrubie DN 160	bm	8,000	2,800	16,800
17	M	2.9.1	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 250 / 10%	bm	3,000	17,400	52,200
18	M	2.9.2	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 160 / 15%	bm	20,000	12,750	255,000
19	M	2.9.3	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125 / 10%	bm	2,000	9,200	18,400
20	M	2.9.4	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 100 / 10%	bm	6,000	8,200	49,200
21	M	2.10	Teplná izolácia hr.25mm s AL fóliou	m2	2,000	36,330	72,660
22	M	Pol3	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	45,000	45,000

D Zariadenie č.3 Vetranie kotolne 576,230

23	M	3.1	Protidážďová žalúzia PZAL 315x315 R1.S RAL 7040	ks	1,000	109,800	109,800
24	M	3.2	Protidážďová žalúzia PZAL 315x280 R1.S RAL 7040	ks	1,000	106,600	106,600
25	M	3.3	Krycia mriežka hranatá KMH 315x315 UR	ks	1,000	11,000	11,000
26	M	3.4	Krycia mriežka hranatá KMH 400x200 UR	ks	1,000	12,300	12,300
27	M	3.5	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami do obvodu 1260mm / 15%	bm	7,000	33,410	233,870
28	M	3.6	Teplná izolácia hr.25mm s AL fóliou	m2	2,000	36,330	72,660
29	M	Pol4	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	30,000	30,000

D MTZ Montáž 10.905,000

30	K	mtz001	Montáž	kpl	1,000	8.245,000	8.245,000
31	K	mtz002	Dopravné náklady vrátane vnútrostavnískovej prepravy	kpl	1,000	1.660,000	1.660,000
32	K	mtz003	Oživenie, zaregulovanie a funkčné skúšky	kpl	1,000	1.000,000	1.000,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materské školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

007 - Plynové odberné zariadenie

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Tkáč

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4.321,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4.321,29	20,00%	864,26

Cena s DPH

v EUR

5.185,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt: SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť: 007 - Plynové odberné zariadenie

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Ing.Tkáč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4.321,29
D1 - Práce a dodávky HSV	4.321,29
D2 - Zemné práce	498,59
D3 - Montážne práce a materiál	3.432,70
D4 - REVÍZIE	390,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 01 - Prístavba- materská škola

Časť:

007 - Plynové odberné zariadenie

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Tkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4.321,288

D D1 Práce a dodávky HSV

4.321,288

D D2 Zemné práce

498,592

1	K	Pol16	Výkop ryhy prevedenie potrubia - ručným náradím	m3	4,290	51,420	220,592
2	K	Pol17	Piesok pre obsyp a zásyp potrubia frakcia 0/4	m3	1,600	30,000	48,000
3	K	Pol18	Doprava obsypu a zásypu	súb	1,000	50,000	50,000
4	K	Pol19	Odvoz prebytočnej zeminy na skládku	súb	1,000	50,000	50,000
5	K	Pol20	Zásyp výkopu a povrchové upravy	súb	1,000	130,000	130,000

D D3 Montážne práce a materiál

3.432,696

6	K	Pol21	Potrubie DN50 izolované mat. L235GA 3L HDPE N, Ø60,3x3,25	m	10,000	24,580	245,800
7	K	Pol22	Montáž ocelového potrubia DN50 izolované, Ø60,3x3,25	m	10,000	9,330	93,300
8	K	Pol23	Rúra oceľová čierna švová DN50, Ø60,3x2,9, mat. L235GA podľa STN EN ISO 3183	m	28,000	15,220	426,160
9	K	Pol24	Montáž ocelového potrubia čierne švové DN50, Ø60,3x2,9	m	28,000	9,330	261,240
10	K	Pol25	Rúra oceľová čierna švová DN25, Ø33,7x2,9, mat. L235GA podľa STN EN ISO 3183	m	7,000	6,670	46,690
11	K	Pol26	Montáž ocelového potrubia čierne švové DN25, Ø33,7x2,9	m	7,000	8,150	57,050
12	K	Pol27	Rúra oceľová bezošvová DN80 - ochranná rúra	m	1,000	28,870	28,870
13	K	Pol28	Rúra oceľová bezošvová DN40 - ochranná rúra	m	1,000	18,530	18,530
14	K	Pol29	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov	ks	2,000	25,000	50,000
15	K	Pol30	Densolen páska vrchná	ks	3,000	13,000	39,000
16	K	Pol31	Densolen páska spodná	ks	2,000	14,000	28,000
17	K	Pol32	Primer-náter	l	0,200	17,330	3,466
18	K	Pol33	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	6,000	0,400	2,400
19	K	Pol34	Výstražná fólia žltá s označením PLYN	m	6,000	0,200	1,200
20	K	Pol35	Plynomerová skrinka s STL príslušenstvom (uzávery, RTP, hadice)	ks	1,000	1.410,000	1.410,000
21	K	Pol36	Osadenie plynmerovej skrinky	ks	1,000	100,000	100,000
22	K	Pol37	Koleno varné DN50	ks	4,000	2,810	11,240
23	K	Pol38	Dno klenuté prívarovacie DN 50 - 60,3mm - 2" PN16	ks	1,000	1,040	1,040
24	K	Pol39	Redukcia varná DN40/50	ks	1,000	2,250	2,250
25	K	Pol40	Objímka s gumou DN50 (rozsah 60-64) + závitová tyč Ø10 + hmoždinka	ks	14,000	2,200	30,800
26	K	Pol41	Osadenie kotevných častí pre uchytenie potrubia	ks	14,000	1,800	25,200
27	K	Pol42	Amatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn páka	ks	3,000	7,000	21,000
28	K	Pol43	Vsuvka redukovaná 1"x3/4"	ks	3,000	3,000	9,000
29	K	Pol44	Flex trubka 1/2" na dopojenie kotla s príslušenstvom	ks	3,000	11,800	35,400
30	K	Pol45	Vyhotovenie prestupov murívom	ks	2,000	19,730	39,460
31	K	Pol46	Vyspravenie prestupov / otvorov, oprava náteru	ks	2,000	10,750	21,500
32	K	Pol47	Výtmelenie chráničiek	ks	2,000	3,800	7,600
33	K	Pol48	Protipožiarny tmel CP 611A INT na tmelenie chráničiek	ks	1,000	23,000	23,000
34	K	Pol49	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch do 10m výšky	súb	1,000	30,000	30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol50	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby dvojnas. a základný náter	m	25,000	3,500	87,500
36	K	Pol51	Doprava materiálu	súb	1,000	50,000	50,000
37	K	Pol52	Značenie potrubia	súb	1,000	20,000	20,000
38	K	Pol53	Tesniaci a zvaraci materiál	súb	1,000	50,000	50,000
39	K	Pol54	Tlaková skúška	súb	1,000	30,000	30,000
40	K	Pol55	Napustenie rozvodu plynom, uvedenie rozvodu do prevádzky	m	45,000	0,800	36,000
41	K	Pol56	Spustenie spotrebiča do prevádzky	súb	3,000	30,000	90,000
D D4 REVÍZIE							390,000
42	K	Pol57	Hlavná tlaková skúška	úsek	1,000	120,000	120,000
43	K	Pol58	Revizná správa - PLYNOINŠTALÁCIA	ks	1,000	150,000	150,000
44	K	Pol59	Revizná správa spotrebiča	ks	3,000	40,000	120,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 02 - Búracie práce na pozemku ZŠ, MŠ

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			8.479,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8.479,63	20,00%	1.695,93
Cena s DPH			10.175,56
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 02 - Búracie práce na pozemku ZŠ, MŠ

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8.479,63

HSV - Práce a dodávky HSV

7.641,10

1 - Zemné práce

345,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7.296,04

PSV - Práce a dodávky PSV

572,53

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

27,59

762 - Konštrukcie tesárske

347,96

764 - Konštrukcie klampiarske

92,83

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

104,15

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

256,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

10,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 02 - Búracie práce na pozemku ZŠ, MŠ

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav

Stráňava

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Ing.Igor Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8.479,628

D HSV Práce a dodávky HSV

7.641,102

D 1 Zemné práce

345,066

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,866	19,550	251,530
2	K	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	12,866	7,270	93,536

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7.296,036

3	K	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	1,714	28,770	49,312
4	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	11,846	65,360	774,136
5	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,858	88,850	76,233
6	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,539	88,610	1.111,081
7	K	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	2,400	22,380	53,712
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	91,296	15,000	1.369,440
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (14x)	t	1.278,144	0,450	575,165
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	90,636	25,000	2.265,900
11	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechlové výrobky (17 03), ostatné	t	0,301	60,000	18,060
12	K	981012411.S	Demolácia budov, vykonávaná iným spôsobom z tehál,kameňa a z betónu, s podielom konštrukcií do 10 %, -0,16000t	m3	126,641	7,920	1.002,997

D PSV Práce a dodávky PSV

572,526

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

27,585

13	K	712300831.S	Odstránenie asfaltovej izolácie jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	50,155	0,550	27,585
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 762 Konštrukcie tesárske

347,959

14	K	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	21,300	4,220	89,886
15	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	53,047	1,810	96,015
16	K	762822820.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2, -0,01700 t	m	60,924	2,660	162,058

D 764 Konštrukcie kľampiarske

92,832

17	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	53,047	1,750	92,832
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

104,150

18	K	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	18,630	5,000	93,150
19	K	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	11,000	11,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				256,000
20	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	16,000	256,000
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				10,000
21	K	000600011	Zariadenie staveniska	%	1,000	10,000	10,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

SO 03.1 - Parkovisko a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

Spracovateľ:

Zdenka Linková

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51 425 220

IČ DPH:

Cena bez DPH

20.770,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20.770,40	20,00%	4.154,08

Cena s DPH

v EUR

24.924,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

SO 03.1 - Parkovisko a spevnené plochy

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Zdenka Linková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20.770,40

HSV - Práce a dodávky HSV

20.746,40

1 - Zemné práce

3.615,30

2 - Zakladanie

483,84

4 - Vodorovné konštrukcie

160,36

5 - Komunikácie

9.563,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5.784,93

99 - Presun hmôt HSV

1.148,83

PSV - Práce a dodávky PSV

24,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

24,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

SO 03.1 - Parkovisko a spevnené plochy

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Zdenka Linková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20.770,397

D HSV

Práce a dodávky HSV

20.746,397

D 1

Zemné práce

3.615,304

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	33,000	1,720	56,760
2	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	23,000	15,100	347,300
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	23,000	6,000	138,000
4	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	65,000	16,220	1.054,300
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z kraníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	20,000	2,000	40,000
6	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	6,560	129,620	850,307
7	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiesln. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	24,200	1,160	28,072
8	K	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	44,000	11,800	519,200
9	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	44,000	1,200	52,800
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,000	3,500	147,000
11	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proclor-Standard	m3	9,000	4,500	40,500
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,000	0,700	29,400
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	153,000	0,400	61,200
14	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	56,000	2,610	146,160
15	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	56,000	1,600	89,600
16	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	1,730	8,500	14,705

D 2

Zakladanie

483,840

17	K	289971741.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextiliou a fóliou, sklon do 1:5	m2	36,000	13,440	483,840
----	---	-------------	--	----	--------	--------	---------

D 4

Vodorovné konštrukcie

160,360

18	K	457621412.S	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	38,000	4,220	160,360
----	---	-------------	--	---	--------	-------	---------

D 5

Komunikácie

9.553,138

19	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	66,000	6,660	439,560
20	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	23,000	7,550	173,650
21	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,000	8,250	528,000
22	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	10,190	234,370
23	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	66,000	13,330	879,780

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	64,000	14,330	917,120
25	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	1,000	20,810	20,810
26	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	23,000	1,050	24,150
27	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	42,000	0,500	21,000
28	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	14,770	620,340
29	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	42,000	19,350	812,700
30	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	66,000	18,500	1,221,000
31	M	592460018600	Dlažba betónová zámková, sivá hr.60mm	m2	67,320	13,500	908,820
32	K	596911222.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	74,000	20,000	1,480,000
33	M	592460018800	Dlažba betónová zámková, sivá hr.80mm	m2	75,480	16,850	1,271,838

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5.784,925

34	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	19,750	79,000
35	M	404410037210	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	29,700	29,700
36	M	404410178836	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným posilnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,200	24,200
37	K	914501122.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pätky	ks	4,000	27,660	110,640
38	M	404490008800.S	Hliníková pätka pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	4,000	19,000	76,000
39	M	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	2,000	1,350	2,700
40	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	2,000	29,600	59,200
41	M	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	ks	4,000	3,900	15,600
42	K	915711611.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	17,000	1,460	24,820
43	K	915711711.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	21,000	0,800	16,800
44	K	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	12,000	1,300	15,600
45	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	50,000	0,750	37,500
46	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,000	12,250	257,250
47	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	21,210	6,900	146,349
48	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	57,000	9,810	559,170
49	M	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	57,570	6,500	374,205
50	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	41,000	6,330	259,530
51	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	41,410	2,500	103,525
52	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	38,000	5,000	190,000
53	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	2,230	4,460
54	K	966067112.S	Rozobratie pletov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	41,000	5,150	211,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	39,474	20,750	819,086
56	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	39,474	60,000	2.368,440
D 99 Presun hmôt HSV							1.148,830
57	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	176,743	6,500	1.148,830
o PSV Práce a dodávky PSV							24,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							24,000
58	K	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	11,000	11,000
59	K	767920820.S	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	13,000	13,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Pristavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

SO 03.2 - Spevnené plochy priľahlé k objektu

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		7.948,52	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7.948,52	20,00%	1.589,70
Cena s DPH		v EUR	9.538,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

SO 03.2 - Spevnené plochy priľahlé k objektu

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Strážava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7.948,52

HSV - Práce a dodávky HSV

7.948,52

1 - Zemné práce

595,78

2 - Zakladanie

268,74

4 - Vodorovné konštrukcie

690,05

5 - Komunikácie

4.924,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

879,68

99 - Presun hmôt HSV

589,41

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

SO 03.2 - Spevnené plochy priľahlé k objektu

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7.948,515

D HSV

Práce a dodávky HSV

7.948,515

D 1

Zemné práce

595,780

1	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	39,222	2,880	112,959
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	78,773	1,700	133,914
3	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	39,551	3,330	131,705
4	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	39,551	4,500	177,980
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	98,054	0,400	39,222

D 2

Zakladanie

268,742

6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	2,102	46,000	96,692
7	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,820	105,000	86,100
8	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	5,730	12,000	68,760
9	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	5,730	3,000	17,190

D 4

Vodorovné konštrukcie

690,051

10	K	434121418.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových na schodnice, drsných	m	13,200	21,310	281,292
11	M	592110001400.1	Betónový stúpen prefabrikovaný, prierez 350x150mm	m	13,332	30,660	408,759

D 5

Komunikácie

4.924,857

12	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	10,162	4,550	46,237
13	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	10,162	5,170	52,538
14	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	87,892	6,660	585,361
15	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	21,148	7,230	152,900
16	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,049	14,330	244,312
17	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	17,049	1,050	17,901
18	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	17,049	0,500	8,525
19	K	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	17,049	14,770	251,814
20	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	10,162	18,500	187,997
21	M	592460014500.S	Platina betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	41,054	4,400	180,638

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	87,892	22,600	1.986,359
23	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	89,650	13,500	1.210,275
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				879,678
24	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	62,359	6,330	394,732
25	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	62,983	2,500	157,458
26	K	917831611.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	1,500	20,440	30,660
27	M	592170006010.S	Palisáda betónová zámková, d 110 mm, dĺžky 400 mm, prírodná	ks	13,909	2,550	35,468
28	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,376	110,000	261,360
D 99			Presun hmôt HSV				589,407
29	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľdeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	90,678	6,500	589,407

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 04 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou - Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Strážava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Zdenka Linková

IČO:

51 425 220

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11.812,15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11.812,15	20,00%	2.362,43
Cena s DPH	v	EUR	14.174,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 04 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Zdenka Linková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11.812,15

HSV - Práce a dodávky HSV

10.804,26

1 - Zemné práce	3.266,51
4 - Vodorovné konštrukcie	396,90
5 - Komunikácie	1.567,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	223,11
8 - Rúrové vedenie	3.066,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.202,75
99 - Presun hmôt HSV	1.080,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1.007,89

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1.007,89
--------------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 04 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Strážava
Zdenka Linková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11.812,151

D HSV

Práce a dodávky HSV

10.804,259

D 1

Zemné práce

3.266,513

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	27,300	6,000	163,800
2	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000	15,500	46,500
3	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,500	13,840	20,760
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,572	10,550	428,035
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	40,572	0,830	33,675
6	K	132301201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	47,775	25,550	1.220,651
7	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	47,775	2,250	107,494
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	136,500	1,900	259,350
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	136,500	0,650	88,725
10	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	27,109	1,880	50,965
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,109	0,700	18,976
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,238	3,500	214,333
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,910	16,310	161,632
14	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	18,730	20,000	374,600
15	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	12,600	4,250	53,550
16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	12,600	1,600	20,160
17	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,389	8,500	3,307

D 4

Vodorovné konštrukcie

396,900

18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,520	48,000	120,960
19	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,095	48,000	196,560
20	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,756	105,000	79,380

D 5

Komunikácie

1.567,661

21	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	27,300	18,550	506,415
22	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	27,300	0,500	13,650
23	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	27,300	16,510	450,723
24	K	577144431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	27,300	14,330	391,209

VV

0,70*39,0

27,300

25	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,400	18,500	118,400
----	---	-------------	---	----	-------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	592460010000.S	Dlažba betónová, rozmer 300x300x60 mm, prírodná	m2	6,464	13,500	87,264
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				223,110
27	K	617451501.S	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	m2	1,800	9,350	16,830
28	K	617452101.S	Omielky slien šachiet štvorhranných a viachranných hladené hladidlom dreveným	m2	21,150	8,100	171,315
29	K	617454101.S	Omielky stropov šachiet, hladené hladidlom dreveným	m2	3,780	9,250	34,965
D 8			Rúrové vedenie				3.066,530
30	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	15,000	60,000
31	M	319440016300.S	Príruba špeciálna DN 50, PN16, D 63 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu	ks	2,000	44,310	88,620
32	M	319440008400.S	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom DN 50 - 1", PN10, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	47,620	95,240
33	K	871221406.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 63x5,8 mm	m	39,000	5,850	228,150
34	K	871319011.S	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01770 t	m	1,000	5,500	5,500
35	K	891213111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	3,000	10,500	31,500
36	M	35065-2	Vodomer ná zostava s ISO pripojením -nosná rám	ks	1,000	125,770	125,770
37	M	551110005100.S 1	Guľový uzáver pre vodu DN50/1" niklovaná mosadz, teleskopický, závitový prípoj 1" na vodomer	ks	1,000	250,330	250,330
38	M	551110007600.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	40,500	40,500
39	M	323090	Guľový uzáver voda - so spätným ventilom - 2" FF, páčka	ks	1,000	225,940	225,940
40	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	45,500	45,500
41	M	551180003800	Navrtávaci pás D 110 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	1,000	60,430	60,430
42	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	1,000	57,630	57,630
43	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	39,000	3,300	128,700
44	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	39,000	0,800	31,200
45	M	594300000400.S	Vodomer ná a armatúra šachta, objem 3,25 m3, železobetónové s rebrikom a poklopom	ks	1,000	1.350,000	1.350,000
46	K	893301002.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	103,920	103,920
47	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	13,970	13,970
48	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	39,000	39,000
49	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	39,000	1,570	61,230
50	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	39,000	0,600	23,400
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1.202,745
51	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	78,000	8,840	689,520
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,843	15,000	102,645
53	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,843	60,000	410,580
D 99			Presun hmôt HSV				1.080,800
54	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	67,550	16,000	1.080,800
D PSV			Práce a dodávky PSV				1.007,892
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1.007,892
55	K	711541164.S	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov pásmi prítavením NAIP	m2	33,630	8,750	294,263
56	M	283220001000	Hydroizolačná fólia PVC hr. 1,5 mm pre pitnú vodu	m2	40,356	8,500	343,026
57	K	711691172.S	Zhotovenie rubovej podkladnej vrstvy izolácie z textílie, pre podchody, objekty v podzemí, tunely, štôlne a metrá	m2	67,260	3,710	249,536
58	M	693110002100	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	80,712	1,500	121,068

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materské školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 04.1 - Preložka vodovodnej prípojky k RD 1292

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Zdenka Linková

IČO:

51 425 220

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3.082,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3.082,53	20,00%	616,51

Cena s DPH

v EUR

3.699,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Pristavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 04.1 - Preložka vodovodnej prípojky k RD 1292

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Zdenka Linková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3.082,53

HSV - Práce a dodávky HSV

3.082,53

1 - Zemné práce

1.852,52

4 - Vodorovné konštrukcie

226,80

8 - Rúrové vedenie

532,92

99 - Presun hmôt HSV

470,29

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 04.1 - Preložka vodovodnej prípojky k RD 1292

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Zdenka Linková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3.082,528

D HSV

Práce a dodávky HSV

3.082,528

D 1

Zemné práce

1.852,520

1	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,500	15,500	69,750
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	55,125	10,200	562,275
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	55,125	1,100	60,638
4	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	157,500	1,900	299,250
5	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	157,500	0,650	102,375
6	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	15,425	1,880	28,999
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,425	0,700	10,798
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,690	3,500	138,915
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,710	16,310	174,680
10	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	20,242	20,000	404,840

D 4

Vodorovné konštrukcie

226,800

11	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,725	48,000	226,800
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 8

Rúrové vedenie

532,920

12	K	871181402.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 40x3,7 mm	m	45,000	4,750	213,750
13	K	877181002.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 40 mm	ks	6,000	2,900	17,400
14	M	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	2,000	3,810	7,620
15	M	286530227200	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm,	ks	4,000	3,000	12,000
16	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	45,000	3,300	148,500
17	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	45,000	0,800	36,000
18	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	45,000	1,570	70,650
19	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	45,000	0,600	27,000

D 99

Presun hmôt HSV

470,288

20	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	29,393	16,000	470,288
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 05 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

IČ DPH:

41071972

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Zdenka Linková

IČO:

IČ DPH:

51 425 220

Poznámka:

Cena bez DPH		6.014,55	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6.014,55	20,00%	1.202,91
Cena s DPH		v EUR	7.217,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt: SO 05 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Zdenka Linková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6.014,55

HSV - Práce a dodávky HSV	6.014,55
1 - Zemné práce	1.538,15
4 - Vodorovné konštrukcie	194,54
8 - Rúrové vedenie	1.702,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2.079,90
99 - Presun hmôt HSV	499,12

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 05 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Strážava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Zdenka Linková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6.014,551

D HSV

Práce a dodávky HSV

6.014,551

D 1

Zemné práce

1.538,152

1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	40,530	10,200	413,406
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,530	1,100	44,583
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	115,800	1,900	220,020
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	115,800	0,650	75,270
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,212	1,880	30,479
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,212	0,700	11,348
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,318	3,500	85,113
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,159	16,310	198,313
9	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	22,981	20,000	459,620

D 4

Vodorovné konštrukcie

194,544

10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,053	48,000	194,544
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 8

Rúrové vedenie

1.702,835

11	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	38,600	18,550	716,030
12	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	4,100	4,100
13	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,200	4,200
14	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	38,600	1,000	38,600
15	K	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 850 do 1200 mm	ks	3,000	30,000	90,000
16	M	286610032200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP	ks	1,000	38,610	38,610
17	M	286610033000	Šachtové dno prietochné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP	ks	1,000	39,420	39,420
18	M	286610033200	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP	ks	1,000	39,420	39,420
19	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425	ks	7,000	11,400	79,800
20	M	RP000470	Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 5000	m	3,220	36,650	118,013
21	M	RF001100	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	1,000	52,220	52,220
22	M	RF000340	Liatinový poklop D400	ks	1,000	155,000	155,000
23	M	RF000320	Liatinový poklop A15 na vlnovcovú šacht. rúru ID425	ks	2,000	90,000	180,000
24	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	21,220	63,660
25	K	899721111.S	Výhľadavací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	38,600	1,570	60,602
26	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	38,600	0,600	23,160

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2.079,900

27	K	981512114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu, -2,41000t	m3	15,000	138,660	2.079,900
----	---	-------------	---	----	--------	---------	-----------

D 99

Presun hmôt HSV

499,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,195	16,000	499,120

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 06 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Barčiak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13.564,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13.564,58	20,00%	2.712,92

Cena s DPH

v EUR

16.277,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt: **SO 06 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Ing.Barčiak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13.564,58

HSV - Práce a dodávky HSV

13.512,58

1 - Zemné práce

4.375,30

4 - Vodorovné konštrukcie

238,08

8 - Rúrové vedenie

7.465,28

99 - Presun hmôt HSV

1.433,92

PSV - Práce a dodávky PSV

52,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

52,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 06 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Barčiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13.564,576

D HSV

Práce a dodávky HSV

13.512,576

D 1

Zemné práce

4.375,296

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	m	62,000	1,000	62,000
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	88,000	7,800	686,400
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	88,000	0,700	61,600
4	K	132201201	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	59,520	10,200	607,104
5	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	59,520	1,100	65,472
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,900	3,500	157,150
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	898,000	0,450	404,100
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,900	3,330	149,517
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,900	0,700	31,430
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,840	4,000	287,360
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	102,620	3,500	359,170
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,300	16,310	510,503
13	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	35,710	18,000	642,780
14	M	200832	Kamenivo frakcia 8/32 (obsyp vsaku)	t	20,630	17,000	350,710

D 4

Vodorovné konštrukcie

238,080

15	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,960	48,000	238,080
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 8

Rúrové vedenie

7.465,280

16	K	871315560.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 10 DN 150	m	59,000	18,550	1.094,450
17	K	871355563.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 10 DN 200	m	3,000	23,710	71,130
18	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	59,000	1,000	59,000
19	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	3,000	1,000	3,000
20	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	11,000	36,000	396,000
21	M	db60	vsakovacia galéria DB60 -55ks (komplet)	ks	1,000	2.660,000	2.660,000
22	K	895970100.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	50,000	50,000
23	M	286610047800.S	Filterná šachta priemer 425 mm pre vsakovací box, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	1,000	688,580	688,580
24	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	1,000	23,960	23,960
25	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	30,000	60,000
26	M	PPSGK400/160	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením, PIPELIFE	ks	2,000	38,610	77,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286610044600.S	PVC šachta predĺženie korugované 400/1 m PPSR	ks	2,000	68,000	136,000
28	M	T30	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zafixovanie do 12,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	2,000	102,220	204,440
29	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozširiacim prstencom a poklopom	ks	3,000	35,000	105,000
30	M	RF250000	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/200-T	ks	1,000	233,600	233,600
31	M	RF140000	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/160x90°	ks	2,000	165,900	331,800
32	M	RP060000	TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000	m	3,000	82,500	247,500
33	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	3,000	46,900	140,700
34	M	RF730000	Liatinový poklop D600 Wavin D400	ks	3,000	168,300	504,900
35	M	592240009400.S	Betónový rozširiaci prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	3,000	113,600	340,800
36	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	62,000	0,600	37,200
D 99 Presun hmôt HSV							1.433,920
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	89,620	16,000	1.433,920
D PSV Práce a dodávky PSV							52,000
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							52,000
38	K	721242121.S	Lapač střešných splavenin plastový univerzálny priamy DN 125	ks	4,000	13,000	52,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

001 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kaľinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3.855,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3.855,65	20,00%	771,13
Cena s DPH			4.626,78
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt: SO 07 - Vonkajší areál

Časť: 001 - Oplotenie

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Ing.Igor Janečka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3.855,65
HSV - Práce a dodávky HSV	959,29
1 - Zemné práce	4,37
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	55,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	771,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	118,65
99 - Presun hmôt HSV	9,53
PSV - Práce a dodávky PSV	2.896,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2.896,35

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

001 - Oplotenie

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3.855,647

D HSV

Práce a dodávky HSV

959,294

D 1

Zemné práce

4,371

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,085	51,420	4,371
---	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

55,100

2	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	2,000	13,440	26,880
3	M	553510022200.1	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	2,000	14,110	28,220

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

771,640

4	K	622454311.S	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	24,598	7,220	177,598
5	K	622465113.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	24,598	10,000	245,980
6	K	622465161.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 10 mm	m2	24,598	14,150	348,062

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

118,654

7	K	978021141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	24,598	2,000	49,196
8	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,295	0,450	0,133
9	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (14x)	t	4,130	15,000	61,950
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,295	25,000	7,375

D 99

Presun hmôt HSV

9,529

11	K	998152111.S	Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo predpätých, výšky do 20 m	t	1,466	6,500	9,529
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2.896,353

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2.896,353

12	K	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	17,570	3,960	69,577
13	M	313290003500.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	0,703	85,730	60,268
14	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	1,220	4,220	5,148
15	M	313290003800.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	0,049	102,330	5,014
16	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	56,370	0,480	27,058
17	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	0,733	9,550	7,000
18	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	6,000	10,100	60,600
19	K	767914130.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	1,740	7,880	13,711
20	M	553510025000.1	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, 1,74x1,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	1,000	113,210	113,210

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	9,000	7,580	68,220
22	M	553510009830.S	Pátka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná	ks	9,000	15,330	137,970
23	M	553510022800.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 1,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	9,000	10,330	92,970
24	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	16,290	16,290
25	M	553510010540.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,0 m, úprava Zn+PVC, výplň jakeľ 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	740,000	740,000
26	M	553510011000.1	Vjazdová brána dvojkřídlová 2700x1800mm, bránka 1170x1800mm, rámová konštrukcia s výplňou zvaraným pletivom	ks	1,000	1.350,000	1.350,000
27	K	767920260.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	1,000	106,330	106,330
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28,734	0,800	22,987

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Pristavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

002 - Presun altánku

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO: 41071972

IČ DPH: SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3.837,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3.837,70	20,00%	767,54
Cena s DPH	v EUR		4.605,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

002 - Presun altánku

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3.837,70

HSV - Práce a dodávky HSV

897,80

1 - Zemné práce

38,68

2 - Zakladanie

83,12

5 - Komunikácie

414,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

299,46

99 - Presun hmôt HSV

62,33

PSV - Práce a dodávky PSV

2.939,90

762 - Konštrukcie tesárske

1.624,32

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

485,97

783 - Nátery

829,61

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy - Pristavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt: SO 07 - Vonkajší areál

Časť: 002 - Presun altánku

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant: Ing.arch.Radoslav Stráňava

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ: Ing.Igor Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3.837,696

D HSV Práce a dodávky HSV

897,797

D 1 Zemné práce

38,678

1	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,128	1,160	2,468
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,297	51,420	15,272
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,495	33,700	16,682
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,640	0,400	4,256

D 2 Zakladanie

83,116

5	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,099	46,000	4,554
6	K	275313612.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	m3	0,297	180,000	53,460
7	K	275351215.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	0,198	12,000	2,376
8	K	275351216.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	0,198	3,000	0,594
9	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	10,640	0,550	5,852
10	M	693110002000 S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	10,853	1,500	16,280

D 5 Komunikácie

414,218

11	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	10,640	6,660	70,862
12	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,640	18,500	196,840
13	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	10,853	13,500	146,516

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

299,456

14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13,200	6,330	83,556
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	13,332	2,500	33,330
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,695	110,000	76,450
17	K	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	7,000	4,610	32,270
18	M	553000000001	Kotevná pátko 120/120, pozinkovaná	ks	7,000	10,550	73,850

D 99 Presun hmôt HSV

62,329

19	K	998152111.S	Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónulebo predpätých, výšky do 20 m	t	9,589	6,500	62,329
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

2.939,899

D 762 Konštrukcie tesárske

1.624,317

20	K	762132811.S	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobľovaných dosiek -0,01400 t	m2	12,200	2,650	32,330
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobfovaných, -0,01600 t	m2	12,850	1,610	20,689
22	K	762711810.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy do 120 cm2, -0,00600 t	m	41,900	1,910	80,029
23	K	762711820.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120 - 224 cm2, -0,01000 t	m	14,140	2,280	32,239
24	K	7627111810.R	Priplatok za demontáž k ďalšiemu použitiu	m	56,040	1,000	56,040
25	K	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	44,483	5,260	233,981
26	K	762131124.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	12,200	2,750	33,550
27	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kroky a kontralaty z dosiek na zraz	m2	12,850	4,710	60,524
28	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akoš' I	m3	0,339	360,000	122,040
29	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,140	12,860	181,840
30	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	41,900	14,660	614,254
31	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	2,781	35,000	97,335
32	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	15,649	3,800	59,466
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				485,973
33	K	765361835.S	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,006t	m2	12,850	8,770	112,695
34	K	765361300.S	Krytina z asfaltových šindľov tvar bobrovka, sklon strechy do 21°	m2	12,850	22,310	286,684
35	K	765371420.S	Podkladná a vyrovnávací podložka pod šindľ, sklon strechy do 30°	m2	12,850	5,110	65,664
36	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	4,651	4,500	20,930
D 783			Nátery				829,609
37	K	783671103.S	Nátery stoliárskych výrobkov polyuretanové 3x lakovanim	m2	57,333	14,470	829,609

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

003 - Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kaľinov

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			3.648,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3.648,33	20,00%	729,67
Cena s DPH			4.378,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

003 - Požiarna nádrž

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3.648,33

HSV - Práce a dodávky HSV

3.490,67

1 - Zemné práce	1.012,34
2 - Zakladanie	150,14
8 - Rúrové vedenie	2.157,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	80,00
99 - Presun hmôt HSV	90,86

PSV - Práce a dodávky PSV

12,17

783 - Nátery	12,17
--------------	-------

M - Práce a dodávky M

145,50

23-M - Montáže potrubia	145,50
-------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

003 - Požiarna nádrž

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3.648,331

D HSV

Práce a dodávky HSV

3.490,671

D 1

Zemné práce

1.012,340

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,150	1,160	7,134
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	48,354	7,800	377,161
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,920	1,700	8,364
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,334	3,500	81,669
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	280,008	0,450	126,004
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,940	3,330	99,700
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,501	4,000	154,004
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,020	3,500	87,570
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,320	0,400	6,528
10	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	24,600	2,610	64,206

D 2

Zakladanie

150,144

11	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	3,264	46,000	150,144
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 8

Rúrové vedenie

2.157,330

12	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže , hmotností nad 4 do 10 t	ks	1,000	207,330	207,330
13	M	594310008400.1	Prefabrikovaná železobetónová požiarna nádrž s certifikátom vodotesnosti, vstupnou šachtou a uzamykateľným poklopom 4500x2600x1700mm, užitočný objem 14m3	ks	1,000	1,950,000	1,950,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

80,000

14	K	914001111.R	Tabuľka na stĺpiku s označením "Požiarna nádrž-14m3"	ks	1,000	80,000	80,000
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

90,857

15	K	998142261.S	Presun hmôt pre obj 8144, zvislá nosná konštr.monolitická betónová	t	13,978	6,500	90,857
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

12,165

D 783

Nátery

12,165

16	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,500	8,110	12,165
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D M

Práce a dodávky M

145,495

D 23-M

Montáže potrubia

145,495

17	K	230011067.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 108x4 mm	m	3,500	12,640	44,240
18	M	141110010200.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr.steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0	m	3,500	28,930	101,255

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

004 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3.795,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3.795,12	20,00%	759,02

Cena s DPH

v EUR

4.554,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

004 - Sadové úpravy

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3.795,12

HSV - Práce a dodávky HSV

3.795,12

1 - Zemné práce

3.752,48

99 - Presun hmôt HSV

42,64

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 07 - Vonkajší areál

Časť:

004 - Sadové úpravy

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing.Igor Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3.795,123

D HSV

Práce a dodávky HSV

3.795,123

D 1

Zemné práce

3.752,483

1	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	91,000	1,880	171,080
2	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	91,000	3,330	303,030
3	K	181101101.S	Úprava pláňa v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	455,000	0,250	113,750
4	K	181301303.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm	m2	455,000	2,610	1.187,550
5	K	183403261.S	Obrobenie pôdy valcováním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	455,000	0,100	45,500
6	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	455,000	1,600	728,000
7	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	14,060	8,500	119,510
8	K	183405291.S	Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	455,000	0,350	159,250
9	K	183551412.S	Úprava pôdy rotačným kypričom, hĺbky do 0,15 m, na ploche jednotlivo do 5 ha, v sklone nad 5°	ha	0,046	150,340	6,916
10	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	40,000	1,200	48,000
11	M	026520001800.1	Krík listnatý stálezelený Vtáčí zob LIGUSTRUM VULGARE	ks	42,000	2,450	102,900
12	K	185802131.S	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:2 do 1:1 substrátom	t	3,185	32,310	102,907
13	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	3,312	55,130	182,591
14	K	185803111.R	Ošetrovanie pôdy pridaním vápna	m2	455,000	0,200	91,000
15	M	583110000501	Dolomitický vápenec mletý	kg	23,660	0,300	7,098
16	K	185803112.S	Ošetrovanie trávniku na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1.365,000	0,200	273,000
17	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	6,825	15,000	102,375
18	M	082110000100.S	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	7,166	1,120	8,026

D 99

Presun hmôt HSV

42,640

19	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,665	16,000	42,640
----	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 08 - Rekonštrukcia elektrickej NN prípojky

JKSO:

Miesto: Krásno nad Kysucou -Kalinov

KS:

Dátum: 15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

Ing.arch.Radoslav Stráňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Krčmárek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2.094,11

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
2.094,11

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
418,82

Cena s DPH

v EUR

2.512,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Pristavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 08 - Rekonštrukcia elektrickej NN pripojky

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing. Vladimír
Krčmárek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2.094,11

M - Práce a dodávky M

1.944,11

21-M - Elektromontáže

1.476,38

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

467,73

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

150,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objekt:

SO 08 - Rekonštrukcia elektrickej NN prípojky

Miesto:

Krásno nad Kysucou -Kalinov

Dátum:

15.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou

Projektant:

Ing.arch.Radoslav
Stráňava

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Ing. Vladimír
Krčmárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2.094,105

D M

Práce a dodávky M

1.944,105

D 21-M

Elektromontáže

1.476,380

1	K	210010067.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1540, uložená pevne	m	3,000	3,330	9,990
2	M	345710000730	Rúrka tuhá hrdlovaná so strednou mechanickou odolnosťou z ABS čierna 4040HF FA, D 40 mm	m	3,000	9,540	28,620
3	K	210010150.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná FXKVR 50	m	35,000	2,080	72,800
4	M	345710005600	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, FXKVR 50	m	35,000	1,900	66,500
5	K	210040131.S	Pás pre upevnenie ochrannej trubky na stĺp (Bandimex)	ks	2,000	2,200	4,400
6	M	311870007900.S	Upevňovací nerezový pás Bandimex - na JB, 1m, so sponou	ks	2,000	4,750	9,500
7	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	14,000	2,300	32,200
8	K	210194053.S	Skríňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná, 1 odberateľ, s podstavcom a zemným dielom	ks	1,000	40,000	40,000
9	M	357120019400.S	Skríňa elektromerová RE, pilierová, s podstavcom (3 moduly) a zemným dielom, istič 3P-B40A, vypínač 3P-63A (príprava na fotovoltický zdroj) - podľa výkresu E - 2	ks	1,000	355,000	355,000
10	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	2,000	3,300	6,600
11	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	1,250	2,000	2,500
12	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	26,000	2,700	70,200
13	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	25,500	1,900	48,450
14	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,250	2,250
15	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia SP 1	ks	1,000	0,900	0,900
16	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 120 mm ²)	ks	4,000	3,300	13,200
17	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (M8)	ks	4,000	1,300	5,200
18	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	3,300	6,600
19	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR 03	ks	2,000	1,300	2,600
20	K	210800163.S	Kábel medený uložený v ochrannej rúre CYKY 450/750 V 5x16	m	45,000	2,000	90,000
21	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm ²	m	45,000	10,500	472,500
22	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	11,000	2,000	22,000
23	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm ²	m	11,000	2,550	28,050
24	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	3,662	18,310
25	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	9,940	49,700
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	3,662	18,310

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

467,725

27	K	460200273.S	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	9,770	293,100
28	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh, vrstva zeminy 20 cm	m ³	13,500	0,350	4,725
29	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,200	6,000
30	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	30,000	0,400	12,000
31	K	460560273.S	Ručný zásyp káblovej ryhy bez zhutnenia zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30,000	4,340	130,200
32	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	4,340	21,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				150,000
33	K	HZS000114.S	Prvá odborná prehliadka a skúška a vypracovanie správy (východisková revízia)	hod	10,000	15,000	150,000

Harmonogram prác

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity materskej školy - Prístavba k objektu ZŠ a MŠ

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Popis (stavebná časť)	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania v mesiacoch	Mesiac														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001 - Architektúra, stavebné konštrukcie a statika	1	15	15															
01 - Rozvody TUV	8	13	6															
02 - Rozvody SV + zariaďovacie predmety	8	13	6															
003 - Vykurovanie	10	13	4															
004 - Elektroinštalácia	10	15	6															
005 - Vzduchotechnika	11	14	4															
007 - Plynové odberné zariadenie	4	4	1															
SO 02 - Búracie práce na pozemku ZŠ, MŠ	1	1	1															
SO 03.1 - Parkovisko a spevnené plochy	13	14	2															
SO 03.2 - Spevnené plochy priľahlé k objektu	13	14	2															
SO 04 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	3	3	1															
SO 04.1 - Preložka vodovodnej prípojky k RD 1292	3	3	1															
SO 05 - Kanalizačná prípojka	5	5	1															
SO 06 - Dažďová kanalizácia	7	7	1															
001 - Oplotenie	15	15	1															
002 - Presun altánku	1	1	1															
003 - Požiarna nádrž	8	8	1															
004 - Sadové úpravy	15	15	1															
SO 08 - Rekonštrukcia elektrickej NN prípojky	2	2	1															


Peter Sýkora
Zhotoviteľ

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

Číslo: OUZNB-1386/609/2023

V Zborove nad Bystricou, 05.10.2023



STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 27.07.2023 podalo **Mesto Krásno nad Kysucou, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072** v zastúpení: **Ing. Jozef Grapa, primátor mesta** (ďalej len „stavebník“) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie v stavebnom konaní

na stavbu s označením

„Rozšírenie kapacity materskej školy – Prístavba k objektu ZŠ a MŠ, Krásno nad Kysucou – Kalinov č. 431“

na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 9076, 9077/1, 9077/2, 9074/1, 12414/3, 12413/2 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Kalinov.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Zborov nad Bystricou dňa 23.02.2023 pod č. OUZNB-73/41/23. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2023.

Popis stavby:

Predmetom riešenia projektu je rozšírenie kapacity materskej školy v Krásne nad Kysucou v mestskej časti Kalinov, prístavbou ku existujúcemu objektu základnej a materskej školy. Ku pôvodnej historickej 2- podlažnej budove bude pristavená nová tiež 2 - podlažná časť. V prístavbe budú umiestnené tieto priestory materskej školy:

- 3 x herňa so spálňou a so sociálnymi zariadeniami spolu pre 56 detí
- Výdajňa jedál a jedáleň pre celú materskú školu
- Šatne pre deti a priestory pre zamestnancov

SO 01 Prístavba - materská škola:

Prístavba materskej školy je navrhovaná ako doplnenie bloku v podobných proporciách a tvarosloví ako pôvodná školská budova. Prístavba je 2 -podlažná, ukončená šikmou sedlovou strechou. Pôdorys prístavby sa prispôbuje tvaru pozemku a kopíruje jeho pôdorysné

Obec Zborov nad Bystricou

Oblasťný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

SO 04 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky:

Projektová dokumentácia rieši napojenie objektu materskej a základnej školy na verejný vodovod. Prípojený objekt je situovaný na parcele CKN 9077/1 a 9077/22 v k.ú. Krásno nad Kysucou. Objekt č 431 je v súčasnosti napojený na verejný vodovod spoločnou vodovodnou prípojkou so susednými rod. domami č. 857 a 1292. Dva vodomery sú umiestnené v spoločnej vodomernej šachte na parcele 9077/2. Navrhovaná rekonštrukcia spočíva v novom samostatnom napojení ZŠ a MŠ na verejný vodovod PVC D 110 v správe SeVaK a.s. Žilina. Existujúca prípojka HDPE D 50 ostane pre rodinný dom č.857 a 1292. Pôvodné odbočenie k MŠ a ZŠ sa zaslepí za existujúcim T kusom DN 40 - závitovou zátkou. Existujúci fakturačný vodomer OM 10 402-590, bude premiestnený do novovybudovanej vodomernej šachty.

SO 04.01 Preložka časti vodovodnej prípojky pre RD č. s. 1292:

Projekt rieši prekládku existujúcej vodovodnej prípojky k RD č. 1292 z dôvodu plánovanej prístavby MŠ na parcele 9077/2 a 9074/1. Dĺžka preložky prípojky je 45,0 m z potrubia HDPE D 40. Preložka "P" - bude napojená na existujúcu vodovodnú prípojku HDPE D 40 na parcele KN 9077/2 pomocou dvoch spojok a kolena D 40 - 90°. Preložka bude ukončená v km 0,045 na parcele 9074/1 prepojením na existujúcu vodovodnú prípojku HDPE D 40 dvoch spojok a kolena D 40 - 90°. Trasa preložky od napojenia po koniec úseku bude vedená v nespevnenej ploche v dl. 45,0 m. Celková dĺžka preložky „P“ PE 100 HDPE, D 40 x 3,7 mm, SDR 11, PN 16 bude 45,0 m. Minimálny sklon potrubí bude 0,3%. Trasa existujúcej prípojky v kolízií s navrhovanou prístavbou sa zruší.

SO 05 Kanalizačná prípojka:

Projekt rieši napojenie objektu materskej a základnej školy na verejnú kanalizáciu. Prípojený objekt je situovaný na parcele CKN 9077/1 a 9077/22 v k.ú. Krásno nad Kysucou. Navrhovaná kanalizačná prípojka sa napojí do existujúcej prípojky PVC DN 150 - dl. 3,9 m, vybudovanej v rámci stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce a je zaústená do kanalizačnej stoky "AKK-6" - PVC DN 300, medzi šachtami 11 a 12. Kanalizačné potrubie bude z PVC rúr hladkých DN 150, revízne šachty budú plastové. Použitie materiály sú určené pre stokové siete a kanalizačné prípojky v rozsahu STN 73 6760. Prípojka musí byť vybudovaná tak, aby vyhovovala podmienkam prevádzky a údržby. Dažďové vody z areálu objektu budú odvádzané do vsaku. Do splaškovej kanalizácie nesmie byť zaústená dažďová voda. Množstvo splaškovej vody sa bude rovnáť množstvu pitnej vody nameranej na vodomere.

SO 06 Dažďová kanalizácia:

Projekt rieši odvodnenie strechy navrhovanej prístavby. Novo navrhovaná strecha bude odvodnená pomocou strešných zvodovo DI - D4, ktoré budú pod úrovňou terénu napojené na lapač strešných splavenín HL600N - 100/125. Následne sa potrubie zredukuje pomocou päťkového kolena 150/125. Zvodové potrubia Pragma ID SN 10, DN 150 budú vedené pod úrovňou terénu v min. sklone 1,0% cez sústavu plastových revízných šacht DN 400 a DN630 s poklopom triedy nosnosti B125 (12,5 tony). Následne budú dažďové vody vedené novým potrubím do plastovej revíznej šachty DŠ1, v ktorej bude vedené potrubie Pragma ID SN 10, DN 200 v min sklone 1,0% do filtračno - sedimentačnej šachty DN 300, z ktorej bude potrubie napojené do nového vsakovacieho objektu. Vsakovací objekt pozostáva zo vsakovacích blokov napr. Ekodren Drenblok DB60 v počte 55 ks.

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

Účel stavby:

Stavba je definovaná podľa § 43c stavebného zákona ako nebytová budova – budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum.

Povoľovaná objektová skladba stavby:

- SO 01 Prístavba - materská škola
- SO 02 Búracie práce na pozemku ZŠ, MŠ
- SO 03 Parkovisko a spevnené plochy
- SO 04 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
- SO 04.01 Preložka časti vodovodnej prípojky pre RD č. s. 1292
- SO 05 Kanalizačná prípojka
- SO 06 Dažďová kanalizácia
- SO 07 Vonkajší areál, oploenie, sadové úpravy
- SO 08 Rekonštrukcia elektrickej NN prípojky

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| • Zastavaná plocha prístavby: | 286,00 m ² |
| • Podlahová plocha 1. NP: | 242,03 m ² |
| • Podlahová plocha 2. NP: | 223,79 m ² |
| • Podlahová plocha spolu: | 465,82 m ² |
| • Výška prístavby od ± 0,000: | 8,820 m |

Majetkovo – právne usporiadanie dotknutých pozemkov:

Výlučným vlastníkom pozemkov registra "C" parcela č. KN 9076, 9077/1, 9077/2, 9074/1, 12414/3, 12413/2 (pozemok CKN 12413/2 bez založeného LV, kryje sa s pozemkom EKN 9422) je navrhovateľ Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. arch. Radoslav Stráňava, Okružná 112/18, 022 04 Čadca, odborne spôsobilá osoba v zmysle § 46 stavebného zákona. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba bude zhotovená dodávateľsky, pričom dodávateľ bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona, oznámiť stavebnému úradu meno zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru do 15 dní po skončení výberového konania.
3. Stavebník je povinný pred začatím označiť stavbu tabuľou so základnými údajmi o stavbe (názov stavby, termín zahájenia a ukončenia stavebných prác, názov orgánu ktorý stavbu povolil, číslo stavebného povolenia, dátum vydania dátum právoplatnosti) a o dodávateľovi stavby. Tabuľu umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ju tam do kolaudácie stavby (§ 43i ods. 3, písm. b) stavebného zákona).
4. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov.
5. Stavebník v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

17. Dažďové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nedošlo k podmáčaniam susedných nehnuteľností.
18. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácií, orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyjadrenie pre stavebné povolenie zo dňa 09.06.2023 pod č. O23019965:

K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. § 140b dávame nasledovné záväzné stanovisko:

1. S vydaním stavebného povolenia pre hore uvedenú stavbu na parc. č. 9076, 9077/1, 9077/2, 9074/1, 12414/3, 12413/2 v k.ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme.
2. Okrajom záujmovej parc. č. 9076 je vedené potrubie verejného vodovodu z rúr PVC DN 110 mm v prevádzke našej spoločnosti. Upozorňujeme, že v záujmovom území stavby sa nachádza vodovodná prípojka pre susednú nehnuteľnosť, ktorá nie je v správe a majetku našej spoločnosti. Informácie o nej Vám poskytnú jej majitelia. V prílohe Vám zasielame situáciu s orientačným zakreslením našich sietí (výstup z GISu).
3. Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
4. Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV v šírke 1,8 m (do DN 500 mm vrátane) od jeho osi vo vodorovnej vzdialenosti na oboch stranách.
5. V pásme ochrany VV je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (znižovať alebo zvyšovať krytie potrubia).
6. Pre existujúci objekt s. č. 431 na parc. č. 9077/1 má naša spoločnosť zriadené odberné miesto OM 10 402 - 590 na odberateľa Základná škola (vodné). Existujúci fakturačný vodomerný DN 25 bude zo spoločnej vodomernej šachty premiestnený do navrhovanej šachty našimi pracovníkmi na základe vyplneného tlačiva „Žiadosť o zmenu umiestnenia meradla (prekládka)“ podanej v Zákazníckom centre Sevak a.s. V prípade zistených nedostatkov bude do VŠ osadený nový vodomerný.
7. Upozorňujeme, že existujúca vodovodná prípojka musí byť zrušená v bode napojenia (v odbočení) na spoločnú vodovodnú prípojku. Odpojenie požadujeme previesť pod dohľadom zástupcov našej spoločnosti.
8. Rekonštrukciu vodovodnej prípojky odsúhlasujeme z materiálu HDPE 100 SDR 11 PN 16 D63x5,8 mm (DN 50) v celkovej dĺžke 39,0 m v sklone od 13,16 do 35,0 ‰. Vodomerná šachta je odsúhlasená betónová s vnútornými rozmermi 1500x1200 mm, svetlej výšky pracovného priestoru 1800 mm, so vstupným komínom výšky 620 mm, s kapsovou stúpačkou (2ks) a poklopom 600x600 mm vo vzdialenosti 5,5 m od napojenia na verejný vodovod PVC D 110 mm.
9. Na základe premiestneného existujúceho fakturačného vodomeru Vám bude naďalej vykonávaná fakturácia vodného a stočného. Fakturácia stočného bude začatá od dátumu realizácie KP. Navrhovaný pás dodá naša spoločnosť.
10. Kanalizačnú prípojku odsúhlasujeme z materiálu PVC DN 150 v celkovej dĺžke 40,5 m.

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

MVSR, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca, stanovisko zo dňa 08.08.2023 pod. č. ORPZ-CA-ODI-18-067/2023:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Čadci v zmysle § 2 ods. 1, písm. j) a § 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a v zmysle § 3 ods. 7, § 3b ods. 4, zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto zaujíma súhlasné stanovisko s projektovou dokumentáciou stavby „Rozšírenie kapacity materskej školy – Pristavba k objektu ZŠ a MŠ“, ktorá rieši úpravu dopravného napojenia, spevnené plochy, parkovacie miesta, trvalé a dočasné dopravné značenie pre stavebné úpravy, pristavbu budovy MŠ a ZŠ č. 431, p. č. 9076, 9077/1, 9077/2, 9074/1, 12414/3, 12413/2, pre účely stavebného konania a určenia dopravného značenia, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Peter Gramblička v mesiaci 5/2023 za týchto podmienok:

1. Použitie dopravných značiek zabezpečiť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 30/2020 Z. z., STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a s platnými technickými predpismi.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za osadenie a montáž dopravných značiek odborne spôsobilou osobou a je povinný udržiavať dopravné značenie v zodpovedajúcom stave počas celkového trvania prác v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a technickými predpismi.
3. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií.
4. Ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.
5. Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Čadci (t. č. 0961423511) na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného dopravného značenia.

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca stanovisko zo dňa 05.06.2023 pod č. OU-CA-OCDPK-2023/008702-002:

OU CA OCDPK súhlasí a zároveň určuje nasledovné podmienky:

1. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb..
2. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste...), je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.
3. Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.
4. Pred osadením dočasného (prenosného), trvalého dopravného značenia a zriadením parkovísk pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy, je potrebné požiadať o stanovisko Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát, sídlom Palárikova 977, 022 01 Čadca a Správu ciest ŽSK Závod Kysuce, sídlom A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca a následne OU CA OCDPK o jeho určenie.

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TTP 702 01, TTP 702 02,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 9004331122.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej len „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej len „STL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- za projektovú dokumentáciu odberného plynového zariadenia zodpovedá projektant a za jeho realizáciu zodpovedá montážna organizácia.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie zo dňa 19.06.2023 pod č. 202211-TZ-0832-1:

Na základe Vašej žiadosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) stanovuje nasledovné technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy v majetku SSD ku Vašej žiadosti o zmenu technických parametrov na vyššie uvedenom odbernom mieste:

1. MAXIMÁLNA REZERVOVANÁ KAPACITA (MRK):

Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B:

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 21.07.2023 pod č. OU-CA-OSZP-2023/010957-002:

1. Orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov s realizáciou stavby na pozemkoch parcelné č. CKN 9076, 9077/1, 9077/2, 9074/1, 12414/3, 12413/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou súhlasí.
2. V zmysle § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodovodná a kanalizačná prípojka realizované v rámci stavby nie sú vodnou stavbou.
3. Dažďová kanalizácia v rámci predloženej projektovej dokumentácie rieši odvádzanie dažďových vôd zo strechy objektu do podzemných vôd. Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd zo striech budov, ktoré neobsahujú znečisťujúce látky sa nevyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
4. Stavebné práce je potrebné vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd resp. aby nedošlo k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosti povrchových alebo podzemných vôd. V prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vyjadrenie orgánu ochrany ovzdušia zo dňa 12.12.2022 pod č. OU-CA-OSZP-2022/017686-002:

Vyššie citovaný stavebný zámer nebude obsahovať žiadne technologické zariadenia, ktoré by boli kategorizované podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší ako stredné resp. veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Na základe uvedeného sa k danému zámeru nevyžaduje súhlas podľa § 17 zákona o ovzduší, vydávaného Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie, ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia podľa § 26 tohto zákona.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva zo dňa 18.07.2023 pod č. OU-CA-OSZP-2023/010754-002:

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky k realizácii stavby s tým, že:

1. Odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v §77 ods. 3 písm. b) ,c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín.

V zmysle vyjadrenia ÚVZ SR Bratislava pod č. HDM/2082/4454/2017 zo dňa 27. februára 2017 upozorňujem, že z hľadiska ochrany a podpory zdravia detí predškolského veku sa inštalácia vetrania s rekuperáciou v materskej škole neodporúča.

E.I.E. Engineering inspection company s.r.o. Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením zo dňa 18.07.2023 pod č. S2023/01769/EICIO/STA:

EIC - inšpekčný orgán typu „A“ po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vydáva odborné stanovisko:

1. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti technických zariadení boli v projektovej dokumentácii zistené nezhody, ktoré svojím charakterom nebránia vydaniu povolenia stavby. Oprávnená právnická osoba E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. žiada zistené nezhody projekčne odstrániť najneskôr do zahájenia realizácie stavby.
2. Stavebník je povinný splniť požiadavky právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení uvedené v tomto odbornom stanovisku.
3. Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Námietky účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky ani námietky, o ktorých by musel stavebný úrad rozhodnúť.

Doba platnosti stavebného povolenia:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

V zmysle § 70 je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Mesto Krásno nad Kysucou, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 v zastúpení: Ing. Jozef Grapa, primátor mesta podalo dňa 27.07.2023 na Obec Zborov nad Bystricou ako príslušný stavený úrad v súlade s ust. § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní na stavbu s označením „Rozšírenie kapacity materskej školy – Prístavba k objektu ZŠ a MŠ, Krásno nad Kysucou – Kalinov č. 431“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 9076, 9077/1, 9077/2, 9074/1, 12414/3, 12413/2 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Kalinov.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Zborov nad Bystricou dňa 23.02.2023 pod č. OUZNB-73/41/23. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2023.

Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia bolo začaté stavebné konanie pod číslom OUZNB-1386/609/2023.

Obec Zborov nad Bystricou

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

Doručí sa:

1. Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou - stavebník
2. Ing. arch. Radoslav Stráňava, Okružná 112/18, 022 04 Čadca - projektant
3. Miroslav Macáš, Kalinov 1612, 023 02 Krásno nad Kysucou
4. Daniela Macášová, Kalinov 1612, 023 02 Krásno nad Kysucou
5. Peter Maslák, Blažkov 930, 023 02 Krásno nad Kysucou
6. Jaroslava Poláčeková, Kalinov 1185, 023 02 Krásno nad Kysucou
7. Štefan Kozák, Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad Kysucou
8. Mgr. Júlia Halusková, Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad Kysucou
9. Ing. Martin Haluska, Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad Kysucou

Dotknutí:

1. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
2. Okresný úrad Čadca, Palárikova 91, 022 01 Čadca (Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor krízového riadenia)
3. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, Ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
9. ORPZ ODI Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca
10. Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca

PaedDr. Juraj Hlavatý
Starosta obce

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/
CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN
FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein ist für die Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert oder erweitert nicht den in der unten angegebenen Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POIŠŤOVATEL/INSURER/VERSICHERER

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava, Slovensko
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DiČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER

Peter Sýkora
Krásno nad Kysucou 1384
02302, Krásno nad Kysucou, SK
IČO: 41071972

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO./VERSICHERUNGSPOLICENUMMER	5054007183
LIMIT/LIMITS/LIMIT	1 000 000 EUR
ZAČIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN	16.07.2021
ÚZEMNÉ KRYTIE/TERRITORY COVERAGE/GELTUNGSBEREICH	EU and EEA

Certifikát je platný do konca platnosti poistnej zmluvy/Certificate is valid until Policy expiry/Der Versicherungsschein ist gültig bis Gültigkeitsende der Versicherungspolice

JOZEF PAŠKA
MEMBER OF THE BOARD
PODPIS A ZA POIŠŤOVATELA/SIGNATURE OF THE
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER/
UNTERSCHRIFT DES VERSICHERERS

Bratislava, 15.07.2021

MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/
PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE/
ORT UND AUSSTELLUNGSDATUM DES
VERSICHERUNGSSCHEINES



Prehľad o vykonaní platby

Payment report

I. Platiteľ / Payer

Číslo účtu platiteľa / Payer's Account Number	SK4709000000000312164266
BIC SWIFT kód banky platiteľa / BIC SWIFT Code of Payer's Bank	GIBASKBX

II. Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu príjemcu / Beneficiary's Account Number	SK17110000000002626006702
BIC SWIFT kód banky príjemcu / BIC SWIFT code of Beneficiary's Bank	TATRSKBX
Názov účtu príjemcu / Beneficiary's Account Name	Allianz

III. Údaje o prevode / Payment details

Suma a mena prevodu / Amount and Currency	-721.32 EUR
Dátum splatnosti / Value date	01.07.2023

IV. Identifikácia prevodu / Payment identification

Variabilný symbol / Variable symbol	5054007183
Špecifický symbol / Specific symbol	
Konštantný symbol / Constant symbol	3558
Referencia platiteľa / Payer's reference	/VS5054007183/SS/KS3558
Správa pre príjemcu / Remittance information	

Vytlačené dňa: 26.09.2023