

Dodatok č. 1 **k zmluve o dielo zo dňa 27.04.2023**

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s primeraným použitím ust. § 9c a 9d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Mesto Fil'akovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fil'akovo
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Štatutárny orgán: **Mgr. Attila Agócs**, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB Slovensko a.s.
IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059
Osoby oprávnené
konať vo veciach:
-zmluvy: **JUDr. Norbert GECSO**
-emaily: norbert.gecs@filakovo.sk

-technických: **Ing. Ivan Vanko**
-emaily: ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt: **Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **SVOMA, s.r.o.**
Sídlo, (miesto podnikania): **Maloveská 4010, 984 01 Lučenec**
IČO: **36622796**
DIČ: **2021776889**
IČ DPH: **SK2021776889**
Štatutárny orgán: **Ing. Martin Svorad**, splnomocnenec konateľa
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Č. účtu: **SK60 0900 0000 0003 4278 8096**
Zapísaný v: **OR Banská Bystrica**
Číslo zápisu: **odd.: Sro, vl. č. : 8856/ S**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo zo dňa 27.04.2023, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác s označením investičnej akcie „Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Filákovce“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k zmluve o dielo.
- 2.3. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa zmluva o dielo dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku.

Článok III. Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:

3.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena diela, mení celková zmluvná cena diela nasledovne:

Pôvodná cena podľa ZoD:

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	171 106,55 €
Sadzba DPH v %	20 %
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	205 327,86 €
/slovom : Dvestopäťtisícristodvadsaťsedem EUR a osemdesiatšesť Centov/	

Dodatok č.1

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	8 961,76 €
Sadzba DPH	1 792,35 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	10 754,11 €
/slovom : desaťtisícšesťdesaťdesiatštyri 11/100 EUR /	

Pôvodná cena podľa ZoD + Dodatok č.1

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	180 106,55 €
Sadzba DPH	36 013,66 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	216 081,97 €
/slovom : dvestošesťtisícosemdesiatjeden 97/100 EUR/	


Článok III. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Prípochty na základe skutočne realizovaných navyše prác



Mgr. Attila Agócs, PhD.
Primátor mesta
štatutárny zástupca Objednávateľa

w Fíľahove 17. 10. 2023



Ing. Martin Svorad
Splnomocnenec konateľ a spoločnosti
štatutárny zástupca Zhotoviteľa

w Fíľahove 17. 10. 2023

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILÁKOVŤ II. etapa, aktualizácia 2022/II - navyiac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Vargic

Dátum:

30. 8. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2023010_n	CYKLOCHODNÍK FILÁKOVŤ II. etapa, aktualizácia 2022/II - navyiac práce	8 961,76	1 792,35	10 754,11	0,00	8 961,76	0,00	0,00	0,00
201	SO 201-00 II. etapa	6 962,65	1 392,53	8 355,18	0,00	6 962,65	0,00	0,00	0,00
202	SO 202-00 Preložka VO	1 072,27	214,45	1 286,72	0,00	1 072,27	0,00	0,00	0,00
204	SO 204-00 Dažďová kanalizácia	926,84	185,37	1 112,21	0,00	926,84	0,00	0,00	0,00
Celkom		8961,76	1792,35	10 754,11	0,00	8 961,76	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II - naviac práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ		36622796	SK2021776889
Spracoval		Vargic	
Rozpočet číslo		Dňa	30.08.2023
CPV		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 022,43	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 649,38	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	60,87	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	81,45	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 118,23					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	29,40					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 961,76	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 8 961,76
17.10.2023		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		10 754,11
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	CYKLOCHODNÍK FILÁKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	SO 201-00 II.etapa	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	30.08.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 336,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	2 408,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	60,87	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	81,45	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	45,96				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	29,40				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 962,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	6 962,65
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 6 962,65	1 392,53
17. 10. 2023		25 Cena s DPH (r. 23-24)	8 355,18
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II - naviac práce

Objekt: SO 201-00 II.etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 30. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 744,97 46,426

1 Zemné práce 1 181,68 0,000

1	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	70,000	12,60	882,00	0,000
2	120001101.S	Príplatek k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,120	19,92	62,15	0,000
3	131211101.S	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,120	68,73	214,44	0,000
4	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,120	5,98	18,66	0,000
5	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,120	0,52	1,62	0,000
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,120	0,90	2,81	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 199,87 0,000

7	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,120	64,06	199,87	0,000
---	-------------	--	----	-------	-------	--------	-------

5 Komunikácie 3 688,30 26,021

8	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	133,000	4,45	591,85	25,146
9	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	133,000	0,80	106,40	0,000
10	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	133,000	18,60	2 473,80	0,000
11	585820000400	Lepiaci malta elastická weber.col flex, mrazuvzdorná, na obklady a dlažby, trieda C2TE	kg	875,000	0,59	516,25	0,875

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 320,60 20,405

12	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	9,300	142,00	1 320,60	20,405
----	-------------	---	----	-------	--------	----------	--------

99 Presun hmôt HSV 354,52 0,000

13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	46,648	7,60	354,52	0,000
----	-------------	--	---	--------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 142,32 0,054

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 142,32 0,054

14	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	22,500	3,91	87,98	0,002
15	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	25,875	2,10	54,34	0,052

M Práce a dodávky M 75,36 0,168

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Zemné práce vykonávané pri externých
montážnych prácach**

46-M

75,36

0,168

16	460510201.S	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)	m	6,000	4,90	29,40	0,000
17	592650000600.S	Káblový žľab pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový	ks	6,000	7,66	45,96	0,168

Celkom

6 962,65

46,648

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II - navyše práce

JKSO

Názov objektu

SO 202-00 Preložka VO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

Spracoval

Vargic

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

30.08.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 072,27				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 072,27	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 072,27
24	DPH 20,00 % z 1 072,27	214,45
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 286,72

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILÁKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II - naviac práce

Objekt: SO 202-00 Preložka VO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 30. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				1 072,27	55,300
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 072,27	55,300
1	583410004300.S	Štrkodra frakcia 0-32 mm	t	55,300	19,39	1 072,27	55,300
		Celkom				1 072,27	55,300

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II - navyše práce

Názov objektu

SO 204-00 Dažďová kanalizácia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

SVOMA, s.r.o.

Vargic

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

30.08.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	686,07	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	240,77	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		926,84	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 926,84

24 DPH 20,00 % z 926,84 185,37

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 112,21

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II - naviac práce

Objekt: SO 204-00 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 30. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 926,84 2,057

8 Rúrové vedenie 865,13 2,057

1	894421111.S	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	53,66	53,66	0,003
2	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	200,12	200,12	0,135
3	592240004700.R	Doska zákrytová pre kanalizačnú šachtu atypická z plechu hr. 10mm s kruhovým otvorom	ks	1,000	240,00	240,00	0,700
4	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	88,34	88,34	0,341
5	TBV-Q 390/60/10	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 390/60/10a, 10b (pre mreže 500x500 a 500x300), BETONIC	ks	1,000	11,00	11,00	0,000
6	TBV-Q 450/300/2a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/300/2a (dno bez otvoru), BETONIC	ks	1,000	15,00	15,00	0,000
7	TBV-Q 450/350/3a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/350/3a PVC, (PVC 150), BETONIC	ks	1,000	21,00	21,00	0,000
8	TBV-Q 450/295/6a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/295/6a, stredný diel, BETONIC	ks	1,000	15,00	15,00	0,000
9	TBV-Q 450/295/5b	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/295/5b, horný diel, BETONIC	ks	1,000	15,00	15,00	0,000
10	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	38,73	38,73	0,000
11	KB300	Kôš bahenný malý h=300 mm, uličné vpuste, PREFA SUČANY	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
12	LVAL1019	Mreža 500/500 DIN 19583 9/13 D400 (KM01), BETONIC	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
13	899623151.R	Obetónovanie šachtového poklopu betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,400	118,19	47,28	0,878

D4 IV.C 27 PRESUN HMÔT 61,71 0,000

14	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	2,057	30,00	61,71	0,000
----	----------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Celkom 926,84 2,057