

**Dodatok č. 3 (ďalej len „dodatok č. 3“) k Zmluve o dielo č. 347/OVS/2017  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  
predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších  
predpisov(ďalej len „ZoD“)**

**Článok I.**



**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
Sídlo: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ  
IČO: 30794536  
DIČ: 2021777780  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK7881800000007000136567  
Zapísaný ako: Rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 453/2003 Z. z.  
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a  
služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: SimKor s.r.o.  
Sídlo: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica  
V zastúpení: Miloš Šimek - konateľ  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:  
Miloš Šimek - konateľ  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:  
Miloš Šimek - konateľ  
IČO: 36014354  
DIČ: 2020066180  
Bankové spojenie:   
IBAN:   
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:  
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3980/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 15.03.2019 Zmluvu o dielo č. 347/OVS/2017 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.03.2019 (ďalej len „ZoD“).
2. Predmetom ZoD je vykonanie diela, a to uskutočnenie stavebných prác - „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu PSVR Banská Bystrica**“.
3. V priamej súvislosti s priebežným vykonávaním a kontrolou diela, bola identifikovaná potreba nevyhnutného vykonania navyše prác spočívajúcich v stavebných prácach nad dohodnutý vecný a finančný rámec ZoD. Predmetné navyše práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte, nutnosť ich vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri vykonávaní diela a sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Navyše práce boli odsúhlasené zmluvnými stranami, stavebným dozorom a projektantom stavby. Navyše práce sú podrobne špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 3, ktorá zároveň tvorí prílohu č. 5 k ZoD a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany, v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s článkom XII. bod 12.5. a článkom XVI. bod 16.3. tejto ZoD dohodli na zmene ZoD v nasledovnom rozsahu :

## Článok III. PREDMET DODATKU

1. Bod 6.1. Článku VI.ZoD sa dopĺňa o nový bod 6.1.2, ktorý znie:  
„Cena za vykonanie navyše prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 ZoD, je dohodnutá v celkovej výške :  
Cena bez DPH: 38 120,00 EUR  
DPH 20 %: 7 624,00 EUR  
Cena spolu s DPH: 45 744,00 EUR.“  
  
Financovanie stavebných prác navyše bude realizované z prostriedkov štátneho rozpočtu.
2. Bod 7.1 Článku VII. ZoD sa dopĺňa o nový bod 7.1.2, ktorý znie :  
„Objednávateľ sa zaväzuje cenu za vykonanie prác navyše dohodnutú v čl. VI. bod 6.1.2 uhradiť za riadne odsúhlasené a vykonané práce podľa bodu 7.2. tohto článku ZoD , a to v rozsahu ceny špecifikovanej za tieto práce v prílohe č. 5 ZoD. Faktúru zhotoviteľ vystaví v súlade s týmto článkom a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v Čl. I. bod 1.1. tejto ZoD .“
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre navyše práce, platia príslušné ustanovenia ZoD tak, ako pri prácach, ktoré sú predmetom ZoD vrátane času plnenia uvedeného v článku IV.

ods. 4.1 ZoD.

4. Ostatné ustanovenia ZoD, a dodatku č. 1 a č. 2 k ZoD zostávajú týmto dodatkom č. 3 nezmenené.

### **Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 8-mich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 6 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali dodatok č. 3 v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku č. 3 a na znak súhlasu ho podpísali.
5. Neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3 tvorí :

Príloha č. 1- Naviac práce- výkaz výmer s rozpočtom

V Bratislave, dňa:

V Banskej Štiavnici, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Ing. Marián Valentovič, MBA**  
generálny riaditeľ

---

**Miloš Šimek**  
konateľ

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚPSVaR Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o.	36014354	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	20. 12. 2019		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 8 226,21	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 17 188,99	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 4 120,46	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7 352,34	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 36 888,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 1 232,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>	<b>D</b> Celkové náklady
[Redacted]	23 Súčet 7, 12, 19-22 38 120,00
Dátum a podpis [Redacted]	24 DP H 20,00 % z 38 120,00 7 624,00
<b>Objednávateľ</b>	25 Cena s DPH (r. 23-24) 45 744,00
[Redacted]	<b>E</b> Prípochty a odpočty
Dátum a podpis [Redacted]	26 Dodávky objednávateľa 0,00
<b>Zhotoviteľ</b>	27 Kľzavá doložka 0,00
[Redacted]	28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis [Redacted]	

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D3	Dodatky čať 2	38 120,00	7 624,00	45 744,00
g1	UK + Plyn- Naviac práce	3 622,36	724,47	4 346,83
gb	VZT dodatočné vetranie pozdĺžnych chodieb	1 374,10	274,82	1 648,92
k	Úprava zvodového potrubia, lapačov	658,29	131,66	789,95
pf	Elektroinštalácia práce	3 776,72	755,34	4 532,06
r	Úprava kovových schodíkov na streche prístavby	650,10	130,02	780,12
va	Chýbajúca tep.izolácia fasády v detailoch rímsy	629,29	125,86	755,15
vb	Nadpražia pás.okient(vysprávky, TI, omietky ostenia)	7 323,46	1 464,69	8 788,15
vf	Vypucovanie priezozov po rozvodoch UK	812,12	162,42	974,54
z	Rozšírenie vstupného bočného schodiska	788,40	157,68	946,08
za	Demontáž vnútorných parapetov	549,07	109,81	658,88
zb	Dodatočné sdk podhlady v schodiskových chodbách	5 713,05	1 142,61	6 855,66
ze	Kapotáž podhladu, zakrytie oceľových strešných nosníkov	815,67	163,13	978,80
zf	Demontáž dreveného obkladu steny 5.np,6.np,7.np,8.np	836,55	167,31	1 003,86
zf1	Chýbajúce vnútorné úpravy povrchu stien	238,81	47,32	283,93
zg	Zabezpečenie strechy prístavby OSb doskami, dodatočné statické spevnenie lešenia	2 747,27	549,45	3 296,72
zk	Úprava deliacich priečok v kanceláriách	880,80	176,16	1 056,96
zn	Zabezpečenie odvetrania strešného plášťa	115,70	23,14	138,84
zo	Úprava vzt trasy, nové prvky vzt - 1.np	5 944,45	1 188,89	7 133,34
zo1	Odvod kondenzu z jednotky	347,92	69,58	417,50
zo2	Úprava trasy vzt, nové prvky	4 898,26	979,65	5 877,91
zo3	Stavebné úpravy	698,27	139,65	837,92

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimiKor s.r.o.

Miesto:


Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZP	Oplechovanie odskoku na fasáde (archív)	645,99	129,20	775,19

Celkom

38120,00

7624,00

45 744,00



## ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
**Objekt:** UK + Plyn- Naviac práce

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 250,56**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie-suteren dvojitý strop 250,56**

1	971052431	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach, stropoch a stenách plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , do 150 mm, -0,09300t	ks	9,000	27,84	250,56
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

**733 Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie-Suteren, m.č.1.11, 1.04, 1 546,30**

2	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	m	34,000	9,39	319,26
3	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	8,000	9,97	79,76
4	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	8,000	11,00	88,00
5	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	8,000	13,31	106,48
6	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 54	m	12,000	29,46	353,52
7	283310009300	C-STEEL OBLUK 90° 54-naviac pre preklady a odskok stropov	ks	24,000	22,54	540,96
8	733191202	Tlaková skúška potrubia a potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	70,000	0,50	35,00
9	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	15,240	1,53	23,32

**PSV Práce a dodávky PSV 1 825,50**

**713 Izolácie tepelné 169,88**

10	7134821521	Montáž tepelnoizolačných puzdiar z kamennej vlny, hr.38-50, vnút.priemer 39-73 mm	m	12,000	2,59	31,08
11	631510RW54-40	Technické izolácia potrubia z kamennej vlny Rockwool 800 - 54x40	m	12,000	4,88	58,56
12	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm-archiv v podhlade	m	26,000	2,51	65,26
13	283310009000	Izolácia Tubolit DG 18/9 3/8" PE obyčajná 0-102°C	m	10,000	0,53	5,30
14	283310009100	Izolácia Tubolit DG 22/9 1/2" PE obyčajná 0-102°C	m	8,000	0,58	4,64
15	283310009200	Izolácia Tubolit DG 28/9 3/4" PE obyčajná 0-102°C	m	8,000	0,63	5,04

**722 nepresnosť stavby a dopojenie jestvujucich telies 1 655,62**

16	722173069	Montáž kolena z uhlíkovej ocele D 15	ks	82,000	3,20	262,40
17	319440022900	C-STEEL OBLUK 90° 15	ks	26,000	2,71	70,46
18	319440023000	C-STEEL OBLUK JEDN. 45° 15	ks	28,000	3,02	84,56
19	319440023100	C-STEEL OBLUK JEDN. 90° 15	ks	12,000	2,83	33,96
20	319440023200	C-STEEL OBLUK 45° 15	ks	16,000	3,13	50,08
21	722173075	Montáž kolena z uhlíkovej ocele D 22	ks	48,000	3,93	188,64
22	319440022700	C-STEEL OBLUK 90° 22	ks	48,000	3,43	164,64
23	722173078	Montáž kolena z uhlíkovej ocele D 28	ks	48,000	4,30	206,40
24	319440022600	C-STEEL OBLUK 90° 28	ks	48,000	4,63	222,24
25	722173081	Montáž kolena z uhlíkovej ocele D 35	ks	8,000	4,68	37,44
26	319440022800	C-STEEL OBLUK 90° 35	ks	8,000	8,84	70,72

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	722173109	Montáž T-kusu z uhlíkovej ocele D 15	ks	2,000	2,83	5,66
28	319440023300	C-STEEL T-KUS 15	ks	2,000	4,93	9,86
29	722173112	Montáž T-kusu z uhlíkovej ocele D 18	ks	2,000	3,20	6,40
30	319440023400	C-STEEL T-KUS 18x15x18	ks	2,000	5,52	11,04
31	722173115	Montáž T-kusu z uhlíkovej ocele D 22	ks	6,000	3,57	21,42
32	319440023500	C-STEEL T-KUS 22x15x22	ks	6,000	5,43	32,58
33	722173118	Montáž T-kusu z uhlíkovej ocele D 28	ks	6,000	3,93	23,58
34	319440026100	C-STEEL T-KUS 28x15x28	ks	6,000	7,14	42,84
35	722173121	Montáž T-kusu z uhlíkovej ocele D 35	ks	4,000	4,30	17,20
36	319440026200	C-STEEL T-KUS 35x15x35	ks	2,000	10,17	20,34
37	319440026300	C-STEEL T-KUS 35x28x35	ks	2,000	11,53	23,06
38	722173151	Montáž prechodu z uhlíkovej ocele D 15/1/2"	ks	6,000	2,83	16,98
39	319440026400	C-STEEL PRECHOD 15x1/2" VON	ks	6,000	5,52	33,12

**Celkom**

**3 622,36**



## ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
Objekt: VZT dodatočné vetranie pozdĺžnych chodieb

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 1. Materiál

**1 374,10**

1	Pol1a	Montáž výustky + spojovací a tesniaci materiál	ks	14,000	20,00	280,00
2		Výustka na hranaté potrubie NOVA 425x125 + regulácia + UR	ks	14,000	30,89	432,46
3	Pol2a	Montáž nástavca	ks	14,000	18,46	258,44
4		Nástavec na potrubie	ks	14,000	28,80	403,20

**Celkom**

**1 374,10**

## ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
**Objekt:** Úprava zvodového potrubia, lapačov

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11,00

1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000	2,75	11,00
---	-----------	--	---	-------	------	-------

### 1 Zemné práce 126,32

2	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,000	48,71	97,42
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	2,000	14,45	28,90

### 5 Komunikácie 44,16

4	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	2,000	7,78	15,56
5	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	2,500	11,44	28,60

### 99 Presun hmôt HSV 1,44

6	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1,527	0,94	1,44
---	-----------	--	---	-------	------	------

### PSV Práce a dodávky PSV 475,37

#### 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 390,39

7	721170909	Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia - napojenie do existujúceho rozvodu	ks	4,000	17,62	70,48
8	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	4,000	73,29	293,16
9	721242804	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, -0,02517t	ks	4,000	5,72	22,88
10	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,865	1,00	3,87

#### 764 Konštrukcie klampiarske 84,98

11	764952005	Koleno s objímkami k odvodovým rúram z PVC, priemer 110 mm	ks	8,000	10,43	83,44
12	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,834	1,85	1,54

**Celkom 658,29**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objekt: Elektroinštalačné práce

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## M21 - 155 Elektromontáže

**3 776,72**

1	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	200,000	1,07	214,00
2	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,55	110,00
3	357 003	Dozbrojenie rozvádzača ističmi a stmievač / práca a materiál/	Eur	1,000	287,50	287,50
4	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	m	240,000	1,48	355,20
5	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	240,000	0,63	151,20
6	21020-0118	Montáž svietidla nad garážovými dverami	kus	1,000	9,43	9,43
7	348 000008	Svietidlo nad garážovými dverami IP44	kus	1,000	63,25	63,25
8	21011-0071	Montáž žalúziového spínača	kus	42,000	4,83	202,86
9	345 010	Spínač žalúziový	kus	42,000	10,81	454,02
10	21020-0007	Montáž rámu LED svietidla	kus	6,000	9,20	55,20
11	345 011	Rám na svietidlo LED 600x600	kus	6,000	36,59	219,54
12	999 002	Podružný materiál	%	11,187	3,30	36,92
13	21000-1	PPV / podiel pridružených výkonov /	%	20,080	11,01	220,99
14	21000-1.019	Demontáž svietidiel v kancelárii na prízemí	kus	6,000	9,20	55,20
15	21000-1.020	Montáž svietidiel v kancelárii	kus	6,000	14,15	84,90
16	348 000021	Panel LED zapustený 600x600 40W LED	s	6,000	44,62	267,72
17	21001-0106	Lišta el-inšt, kanál PVC	m	2,000	3,34	6,68
18	341 012	Žľab káblový EKD 120x40 HC biely	m	2,000	6,33	12,66
19	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 ( 6455-11)	kus	10,000	7,71	77,10
20	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ku s	10,000	3,22	32,20
21	21020-0039	Demontáž svietidla núdzového	kus	2,000	9,20	18,40
22	21020-0040	Znovumontáž núdzového svietidla	kus	2,000	14,15	28,30
23	21020-1045	Demontáž svietidla 600x600	kus	21,000	9,20	193,20
24	21020-1046	Znovumontáž svietidiel 600x600	kus	21,000	14,15	297,15
25	21020-2011	Demontáž 5 m rampy	kus	1,000	23,00	23,00
26	21020-2012	Znovumontáž 5 m rampy	kus	1,000	34,50	34,50
27	21080-2331	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 2x0,75	m	60,000	1,07	64,20
28	341 450M206	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 2X1,50	m	60,000	0,23	13,80
29	21080-2336	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x0,75	m	15,000	1,07	16,05
30	341 450M226	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3X0,75	m	15,000	0,32	4,80
31	21080-2338	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x1,5	m	75,000	1,07	80,25
32	341 450M225	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3G1,50	m	75,000	0,55	41,25
33	21080-2343	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 4x1,5	m	25,000	1,07	26,75
34	341 450M245	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 4G1,50	m	25,000	0,74	18,50

**Celkom**

**3 776,72**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
Objekt: Úprava kovových schodíkov na streche prístavby

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica  
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.  
Miesto:

Spracoval:  
Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>218,10</b>
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>101,10</b>
1	767996801R	Demontáž ostatných doplnkov stavieb- oceľových schodov na streche archívu, 1 ksväčšie schodisko, 1 ks menšie schodisko	ks	2,000	20,00	40,00
2	767995104R	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - spätná montáž schodíkov	ks	2,000	30,00	60,00
3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,10	1,10
<b>783 Nátery</b>						<b>117,00</b>
4	783903812	Ostatné práce odmastenie, očistenie, príprava povrchu pred náterom	m2	20,000	1,05	21,00
5	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	20,000	4,80	96,00
<b>HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>						<b>432,00</b>
6	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - úpravy konštrukcie schodísk, rezanie, predlžovanie konzol, doprava na stavbu	hod	48,000	9,00	432,00
<b>Celkom</b>						<b>650,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objekt: Chýbajúca tep.izolácia fasády v detailoch rímsy

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 629,29**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 629,29**

1	625251305R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - štandardné riešenie (XPS), lepiace kotvy	m2	10,992	40,76	448,03
2	625251305R2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - štandardné riešenie (XPS), lepiace kotvy	m2	4,874	37,19	181,26

**Celkom 629,29**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
Objekt: Nadpražia pás.okien(vysprávkvy,TI, omieky ostenia)

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica  
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.  
Miesto:

Spracoval:  
Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 468,24**

## D1 Fasáda

1	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm ,so samočistiacim povrchom	m2	107,800	12,27	1 322,71
2	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien-penetrácia	m2	107,800	1,35	145,53

**5 855,22**

## HSV Práce a dodávky HSV

**5 855,22**

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	625251422R	Kontaktný zatepľovací systém nadpražia pásových zostáv hr. 30 mm	m2	46,200	32,52	1 502,42
4	642940010	Murárske vyspravenie špaliet - navýšenie cena za pracnosť - pásová zostava východ	m	348,068	5,24	1 823,88
5	642940010.4	Murárske vyspravenie špaliet - navýšenie cena za pracnosť - pásová zostava západ	m	320,278	5,24	1 678,26
6	642940010.5	Murárske vyspravenie špaliet - navýšenie cena za pracnosť - wc okná	m	44,800	5,24	234,75
7	642940010.6	Murárske vyspravenie špaliet - navýšenie cena za pracnosť - schodiskové balkónové dvere	m	112,840	5,24	591,28
8	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	0,844	29,18	24,63

**7 323,46**

**Celkom**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
Objekt: Vypucovanie prierazov po rozvodoch UK

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica  
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.  
Miesto:

Spracoval:  
Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>812,12</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>812,12</b>
1	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m <sup>2</sup> - vyspravenie povrchu stien a stropov po prestupoch rozvodov UK	ks	40,000	20,00	800,00
2	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	1,212	10,00	12,12
<b>Celkom</b>						<b>812,12</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
 Objekt: Rozšírenie vstupného bočného schodiska

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica  
 Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>5 Komunikácie</b> <span style="float: right;"><b>6,88</b></span>						
1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,000	3,44	6,88
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> <span style="float: right;"><b>13,75</b></span>						
2	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	2,75	13,75
<b>D1 Ostatné práce</b> <span style="float: right;"><b>688,35</b></span>						
3	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,205	50,73	111,86
4	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,205	10,14	22,36
5	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	0,693	100,08	69,36
6	311271301	Murivo nosné 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,440	173,93	250,46
7	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,053	725,17	38,43
8	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	m2	1,350	16,00	21,60
9	5976498320	Dlaždice gress mrazuvzdorné	m2	1,500	12,81	19,22
10	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	5,314	29,18	155,06
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b> <span style="float: right;"><b>35,36</b></span>						
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b> <span style="float: right;"><b>35,36</b></span>						
13	632455602	Poter pod vonkajšiu dlažbu	m2	2,100	16,84	35,36
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b> <span style="float: right;"><b>44,06</b></span>						
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b> <span style="float: right;"><b>44,06</b></span>						
14	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	2,100	20,98	44,06

**Celkom**

**788,40**



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
Objekt: Demontáž vnútorných parapetov

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 Výplne 180,79**

1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,584	7,74	12,26
2	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	12,672	5,43	68,81
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,584	11,42	18,09
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,440	0,39	21,62
5	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,584	7,81	12,37
6	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,344	0,88	22,30
7	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	1,584	16,00	25,34

**PSV Práce a dodávky PSV 368,28**

**766 Konštrukcie stolárske 368,28**

8	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej vnútornej, -0,008t	ks	198,000	1,86	368,28
---	-----------	--	----	---------	------	--------

**Celkom 549,07**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objekt: Dodatočné sdk podhľady v schodiskových chodbách

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 5 713,05**

**763 Konštrukcie - drevostavby 5 607,88**

9	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	0,000	22,83	0,00
5	763161525	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	0,000	13,01	0,00
6	590110002000	Doska sadrokartónová stavebná RB pozdĺžna hrana PRO hr. 12,5 mm, šx1 1200x2000 mm, RIGIPS	m2	0,000	2,64	0,00
7	590180001100	Profil UD RigiProfil R-UD oceľový, šxvx1 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny, RIGIPS	m	0,000	0,74	0,00
8	590180001200	Profil CD RigiProfil R-CD oceľový, šxvx1 60x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny, RIGIPS	m	0,000	1,10	0,00
1	763161525,1	Montáž SDK obkladu - kapotáže doskami RB hr. 12,5 mm, záves	m2	119,000	43,64	5 193,16
2	763170041	Revízne dverka výviesné 300x300 mm	ks	14,000	22,54	315,56
3	998763406	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 24 do 52 m	%	55,087	1,80	99,16

**783 Nátery 105,17**

4	783894612	Náter farbami riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	41,243	2,55	105,17
---	-----------	---	----	--------	------	--------

**Celkom 5 713,05**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
Objekt: Kapotáž podhľadu, zakrytie oceľových strešných nosníkov

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## D1 Fasáda

500,12

1	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm ,so samočistiacim povrchom	m2	10,625	12,27	130,37
2	625252311	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm ,inerálna vlna, skrutkovacie kotvy	m2	8,500	43,50	369,75

## PSV Práce a dodávky PSV

315,55

### 762 Konštrukcie tesárske

168,33

3	762810037	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	8,500	18,95	161,08
4	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,611	4,50	7,25

### 763 Konštrukcie - drevostavby

147,22

5	763138200R	Jednourovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	8,500	17,32	147,22
---	------------	---	----	-------	-------	--------

**Celkom**

**815,67**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objekt: Demontáž dreveného obkladu steny 5.np,6.np,7.np,8.np

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Ostatné práce 185,13

1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,622	7,74	12,55
2	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	12,976	5,43	70,46
3	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,622	11,42	18,52
4	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,770	0,39	22,14
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,622	7,81	12,67
6	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,952	0,88	22,84
7	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	1,622	16,00	25,95

## PSV Práce a dodávky PSV 651,42

### 713 Izolácie tepelné 78,21

8	713000034	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vlákňitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t	m2	99,000	0,79	78,21
---	-----------	---	----	--------	------	-------

### 766 Konštrukcie stolárske 573,21

9	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	99,000	5,79	573,21
---	-----------	--	----	--------	------	--------

**Celkom 836,55**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objekt: Chýbajúce vnútorné úpravy povrchu stien

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1      Ostatné práce      236,61**

1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien skiotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,245	5,48	231,50
2	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	0,175	29,18	5,11

**Celkom      236,61**

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
**Objekt:** Zabezpečenie strechy prístavby OSb doskami, dodatočné statické spevnenie lešenia

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica  
 Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV**

**Ostatné práce**

**469,14**

**4**

**Vodorovné konštrukcie**

**216,56**

1	417321313	Betón pätiiek tr. C 16/20 - betonáž pätiiek pod lešenie	m3	0,741	105,00	77,81
2	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,785	8,25	47,73
3	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,785	3,15	18,22
4	417361821	Výstuž pätiiek z betonárskej ocele 10505	t	0,052	1 400,00	72,80

**9**

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**252,58**

5	961043111	Búranie základov, -2,20000t - búranie pätiiek	m3	0,741	76,65	56,80
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,630	8,98	14,64
7	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,410	6,29	71,77
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,630	12,07	19,67
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,050	0,39	22,25
10	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,630	9,06	14,77
11	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,080	1,02	26,60
12	979089012	Poplatok za skladovanie-netriedený odpad	t	1,630	16,00	26,08

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**2 278,13**

**762**

**Konštrukcie tesárske**

**2 278,13**

13	762421302	Ochrana strechy prístavby z dosiek OSB na zraz hr. dosky 12 mm	m2	93,750	10,09	945,94
14	762421306	Položenie vrstvy z dosiek 2xOSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	60,000	17,57	1 054,20
15	762526811	Demontáž pomocnej drevenej konštrukcie, -0.03500t	m2	153,750	1,17	179,89
16	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	21,800	4,50	98,10

**2 747,27**

**Celkom**

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

**Objekt:** Úprava deliacich priečok v kanceláriách

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>208,80</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>208,80</b>
1	971055003R	Rezanie konštrukcií murovaných priečok hr. steny 100 mm stenovou pílou -0,01200t - kancelárie	m	14,400	14,50	208,80
	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>672,00</b>
2	HZS000112	Úprava povrchu urezanej priečky+vlepanie EPS do vzniknutej špáry + vyspravenie povrchu+ presun hmôt - na 1 poschodí 8 hod	hod	56,000	12,00	672,00
		<b>Celkom</b>				<b>880,80</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3  
**Objekt:** Zabezpečenie odvetrania strešného plášt'a

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>115,70</b>
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>65,00</b>
1	871218211.1	Rúrky novodurové, DN 50 - odvetranie strešného plášt'a D+M	ks	26,000	2,50	65,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>50,70</b>
2	953997966	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy	ks	26,000	0,95	24,70
3	429720338400. 1	Mriežka plastová, kruhová	ks	26,000	1,00	26,00
<b>Celkom</b>						<b>115,70</b>



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objekt: Úprava vzt trasy, nové prvky vzt - 1.np

Časť: Odvod kondenzu z jednotky

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15,34**

1	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	1,000	0,97	0,97
2	974042542	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	3,000	4,79	14,37

**PSV Práce a dodávky PSV 332,58**

**721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 245,54**

3	721171502	Potrubie z rúr HT 40/3 odpadné prípojné	m	10,000	12,16	121,60
4	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	10,000	6,58	65,80
5	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000	2,41	4,82
6	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	2,21	4,42
7	552380011600	Sifón kondenzačný DN40 HL136N	ks	1,000	31,05	31,05
8	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	20,000	0,78	15,60
9	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,250	1,00	2,25

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 87,04**

10	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	8,000	5,25	42,00
11	283310006200	Objímky a zavesy	kpl	1,000	25,00	25,00
12	283310006300	REH.HIS KORYTKO 32 3M	m	6,000	3,34	20,04

**Celkom 347,92**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objekt: Úprava vzt trasy, nové prvky vzt - 1.np

Časť: Úprava trasy vzt, nové prvky

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 1. Materiál

**3 298,26**

1	MAT01	Potrubié- kolená 160x160/90°	ks	6,000	21,45	128,70
2	MAT02	RR 325x125/1200	ks	2,000	30,03	60,06
3	MAT03	RR 325x125/500	ks	2,000	12,87	25,74

## Hranaté potrubie strojovňa

**3 083,76**

4	MAT04	PR 1200x315-630x350/500 U0,0	ks	1,000	68,79	68,79
5	MAT05	OD 800x315/500 u350	ks	1,000	55,81	55,81
6	MAT06	RR 500x500/1500 P20,P20-VP	ks	3,000	66,20	198,60
7	MAT07	RR 500x500/1000 P20,P20-VP	ks	1,000	53,22	53,22
8	MAT08	OLP 500x500-630/90 R150	ks	2,000	58,41	116,82
9	MAT09	RR 630x500/2000 ZS,P20-VP	ks	2,000	105,14	210,28
10	MAT10	NHH 800x550/100	ks	2,000	24,66	49,32
11	MAT11	RR 800x550/1300	ks	2,000	94,75	189,50
12	MAT12	OL 550x800/135 R150	ks	2,000	99,95	199,90
13	MAT13	KMH-2 800x550	ks	2,000	19,47	38,94
14	MAT14	RR 630x350/300 P20,P20-VP	ks	2,000	29,85	59,70
15	MAT15	OLP 630x350-500/90 R150	ks	1,000	53,22	53,22
16	MAT16	PRN 500x350-500x500/500	ks	1,000	45,43	45,43
17	MAT17	PRN 630x315-500x315/500	ks	1,000	44,13	44,13
18	MAT18	OLP 315x500-500/90 R300	ks	1,000	57,11	57,11
19	MAT19	RR 630x315/1500	ks	2,000	63,60	127,20
20	MAT20	RR 630x315/1500 P20,P20-VP	ks	2,000	62,30	124,60
21	MAT21	RR 630x350/600 P20,P20-VP	ks	2,000	40,24	80,48
22	MAT22	RR 630x350/1000 P20,P20-VP	ks	1,000	53,22	53,22
23	MAT23	OL 630x350/90 R150	ks	1,000	57,11	57,11
24	MAT24	OL 350x630/90 R150	ks	1,000	48,03	48,03
25	MAT25	SK 250/90°	ks	5,000	12,67	63,35
26	MAT26	IGC 250	ks	2,000	15,84	31,68
27	MAT27	Nova A - 325x125	ks	2,000	23,76	47,52
28	MAT28	Izolácia interiérová hr. 20mm K- Flex H duct	m2	40,000	15,84	633,60
29	MAT29	Izolácia exter. hr. 32 K- Flex H duct Al	m2	15,000	25,08	376,20

## 2. Ostatné

**1 600,00**

30	MON01	Montážne práce - potrubie, armatúry, závesný systém	kpl	1,000	995,00	995,00
31	OST01	Spojovací materiál + konzoly (profily 30x30, závesný materiál - závitové tyče)	kpl	1,000	605,00	605,00

**Celkom**

**4 898,26**

## ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

**Objekt:** Úprava vzt trasy, nové prvky vzt - 1.np

**Časť:** Stavebné úpravy

**Objednávateľ:** ÚPSVaR Banská Bystrica

**Zhotoviteľ:** SimKor s.r.o.

**Miesto:**

**Spracoval:**

**Dátum:** 17. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### PSV Práce a dodávky PSV 570,27

#### 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 129,60

1	712470070R	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° - prekrytie osb dosky	m2	4,000	4,82	19,28
2	283220002000	Hydroizolačná fólia	m2	4,600	5,96	27,42
3	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411-620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	6,000	8,89	53,34
4	607260000300	Doska OSB	m2	3,000	8,86	26,58
5	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,266	2,35	2,98

#### 713 Izolácie tepelné 56,22

6	713131134R	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženie voľne v jednej vrstve - vloženie izolácie do voľného priestoru popri potrubí	m	7,000	1,50	10,50
7	631440041600 R	Minerálna vlna Nobasil	m3	1,000	45,00	45,00
8	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,555	1,30	0,72

#### 764 Konštrukcie klampiarske 254,45

9	764394220	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 200 mm - vrchná lišta	m	6,000	7,39	44,34
10	764394220.2	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 200 mm - spodná lišta pre ukončenie oplechovania	m	8,000	7,39	59,12
11	764430440	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	7,000	21,57	150,99

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové 130,00

12	767631800R	Demontáž zasklenia svetlíkov	ks	3,000	20,00	60,00
13	767631801R	Spätná montáž zasklenia svetlíkov (jeden pôvodný poškodený sa nahrádza)	ks	1,000	50,00	50,00
14	767631802R	Zatesnenie osadeného svetlíka	ks	1,000	20,00	20,00

#### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 128,00

15	HZS000112	Pomocné práce	hod	16,000	8,00	128,00
----	-----------	---------------	-----	--------	------	--------

**Celkom 698,27**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy úradu PSVR Banská Bystrica - Dodatok č.3

Objekt: Oplechovanie odskoku na fasáde (archív)

Objednávateľ: ÚPSVaR Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV**      **Ostatné práce**      **140,00**

**9**      **Ostatné konštrukcie a práce-búranie**      **140,00**

1	Pol.1	Pracovná plošina, hydraulická, s vlastným pojazdom , prenájom, dovoz, odvoz	deň	2,000	70,00	140,00
---	-------	---	-----	-------	-------	--------

**PSV**      **Práce a dodávky PSV**      **505,99**

**764**      **Konštrukcie klampiarske**      **505,99**

2	764430410	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	40,000	12,42	496,80
3	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,968	1,85	9,19

**Celkom**      **645,99**