

Príloha č. 1**Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah :****Opis k predmetu zákazky :**

„ Dodávka a inštalácia klimatizačných jednotiek na izby VIP a pracovne primára spolu 6 jednotiek“

Predmet a rozsah projektu

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 5 klimatizačných jednotiek na VIP izby a 1 do pracovne primára v objekte gynekológie. Upravenie a vyčistenie pracoviska. Úprava stien, prierezov poškodených pri inštalácii. Všetky jednotky budú vo vyhotovení SPLIT a to vždy jedna vonkajšia a jedna vnútorná.

Je potrebné nainštalovať podružný rozvádzač pre istenie jednotlivých jednotiek, ktorý bude vytvorený z hlavného rozvádzača na chodbe a bude umiestnený na fasáde budovy v priestore balkónu (príslušný silový kábel bude vedený chodbou a v podhlade izby), jednotlivé jednotky budú napájané z podružného rozvádzača a kábel bude vedený v plastovom káblovom žľabe a istené príslušným istiacim prvkom . Revíziu elektroinštalácie zabezpečí objedávateľ, zistené nedostatky bude dodávateľ musieť odstrániť v 10-dňovej lehote. Inštaláciu klimatizačných jednotiek je treba na každej izbe riešiť individuálne, aby dochádzalo čo najmenším úpravám v interiéri, podľa toho sa bude meniť aj spotrebný materiál.

Vonkajšia jednotka bude umiestnená na konzole na fasáde budovy. Fasáda je z travertínu. Cu potrubie, elektrická inštalácia a potrubie kondenzátu bude vedené v krycej lište.

Ovládanie klimatizačného systému bude infračerveným diaľkovým ovládačom. Odvod kondenzátu od vnútornej jednotky bude vyústený do exteriéru a vyspádovaný popri balkónovej konštrukcii mimo balkón.

Klimatizačné zariadenie musí umožňovať chladiť miestnosť pri vonkajšej teplote od -15°C do 43 °C a dokurovať od -15 °C do 25 °C.

Montáž bude prevedená podľa návodov dodaných so zariadením zaškolenými a odborne spôsobilými osobami pre montáž chladiacich a elektrických zariadení.

Treba rešpektovať platné hygienické predpisy, hlavne nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z.z. o prípustných hodnotách hluku, č. 549/2007 ktorou sa stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, požiadavkách na objektivizáciu hluku v životnom prostredí.

Použité zariadenia ako určené zariadenia musia mať certifikát kvality a prehlásenie o zhode.

Rozloha jednotlivých izieb je približne 35m².

Pri uvedení klimatizačných jednotiek do prevádzky je potrebné vykonať funkčnú skúšku.

Vec: Harmonogram prác

Realizácia dodávky a montáže klimatizácií v požadovanom rozsahu bude zahájená 23.3. 2020.
Predpokladaný termín ukončenia je najneskôr 26.3.2020.

Peter Tehlár
obchodno technický manažér
0948 506 833