

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 12/2017

Stavba: Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 08.10.2023

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

484 946,99

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

20,00%

484 946,99

96 989,40

Cena s DPH

v

EUR

581 936,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12/2017

Stavba: Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Miesto: Dátum: 08.10.2023

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma Projektant:
 Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		484 946,99	581 936,39
1	Fakturačný celok 1	52 105,17	62 526,20
O	Oprávnené náklady	44 434,14	53 320,97
SO 01.1 - B	Architektonické riešenie - búranie	44 434,14	53 320,97
N	Neoprávnené náklady	7 671,03	9 205,24
SO 01.1 - B	Architektonické riešenie - búranie	7 671,03	9 205,24
2	Fakturačný celok 2	40 901,78	49 082,14
O	Oprávnené náklady	35 494,96	42 593,95
SO 01.1 - NS	Architektonicko stavebné riešenie - nový stav	34 003,67	40 804,40
SO 01.3	Zdravotechnika	1 491,29	1 789,55
N	Neoprávnené náklady	5 406,82	6 488,18
SO 01.1 - NS	Architektonicko stavebné riešenie - nový stav	5 406,82	6 488,18
3	Fakturačný celok 3	67 946,19	81 535,43
O	Oprávnené náklady	59 886,83	71 864,20
SO 01.1 - NS	Architektonicko stavebné riešenie - nový stav	59 886,83	71 864,20
N	Neoprávnené náklady	8 059,36	9 671,23
SO 01.1 - NS	Architektonicko stavebné riešenie - nový stav	8 059,36	9 671,23
4	Fakturačný celok 4	51 382,50	61 659,00
O	Oprávnené náklady	37 505,01	45 006,01
SO 01.1 - NS	Architektonicko stavebné riešenie - nový stav	37 505,01	45 006,01
N	Neoprávnené náklady	13 877,49	16 652,99
SO 01.1 - NS	Architektonicko stavebné riešenie - nový stav	13 877,49	16 652,99
5	Fakturačný celok 5	127 847,39	153 416,87
O	Oprávnené náklady	112 221,17	134 665,40
SO 01.1 - NS	Architektonicko stavebné riešenie - nový stav	89 024,10	106 828,92
SO 01.3	Zdravotechnika	5 085,12	6 102,14
SO 01.4	Elektroinštalácia	17 607,25	21 128,70
SO 01.5	Protipožiarna bezpečnosť	504,70	605,64
N	Neoprávnené náklady	15 626,22	18 751,46
SO 01.1 - NS	Architektonicko stavebné riešenie - nový stav	12 725,24	15 270,29
SO 01.4	Elektroinštalácia	2 874,18	3 449,02
SO 01.5	Protipožiarna bezpečnosť	26,80	32,16
6	Fakturačný celok 6	24 675,26	29 610,31
O	Oprávnené náklady	23 700,58	28 440,70
SO 01.6	Vykurovanie	23 700,58	28 440,70
N	Neoprávnené náklady	974,68	1 169,62
SO 01.6	Vykurovanie	974,68	1 169,62
7	Fakturačný celok 7	32 329,04	38 794,85
O	Oprávnené náklady	32 329,04	38 794,85
SO 02	SO 02 - Drobná architektúra areálu (oplotenie)	32 329,04	38 794,85
8	Fakturačný celok 8	3 240,03	3 888,04
O	Oprávnené náklady	3 240,03	3 888,04
SO 04	SO 04 - Elektrická NN prípojka	3 240,03	3 888,04
9	Fakturačný celok 9	66 299,59	79 559,51
O	Oprávnené náklady	66 299,59	79 559,51
SO 03	SO 03 - Spevnené plochy	52 720,31	63 264,37
SO 05	SO 05 - Vodovodná prípojka	2 762,75	3 315,30
SO 06	SO 06 - Odvodnenie areálu a budovy	10 816,53	12 979,84
SO 06.1	Dažďová kanalizácia	7 730,42	9 276,50
SO 06.2	Splaškova kanalizácia	3 086,11	3 703,33
10	Fakturačný celok 10	18 220,04	21 864,05
O	Oprávnené náklady	18 220,04	21 864,05
SO 07	SO 07 - Mostná váha	18 220,04	21 864,05

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

1 - Fakturačný celok 1

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - B - Architektonické riešenie - búranie

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 434,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	44 434,14	20,00%	8 886,83

Cena s DPH

v EUR

53 320,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

1 - Fakturačný celok 1

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - B - Architektonické riešenie - búranie

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 434,14

HSV - Práce a dodávky HSV

38 795,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 662,33

99 - Presun hmôt HSV

132,84

PSV - Práce a dodávky PSV

5 538,97

762 - Konštrukcie tesárske

4 526,80

764 - Konštrukcie klampiarske

50,07

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

962,10

M - Práce a dodávky M

100,00

21-M - Elektromontáže

100,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

1 - Fakturačný celok 1

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - B - Architektonické riešenie - búranie

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 434,14

D HSV Práce a dodávky HSV 38 795,17

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 38 662,33

1	K	549820011	Demontáž tyčí, mriežok...	ks	4,000	1,20	4,80
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	------	------

VV	"B18" 1	1,000
VV	"B24" 3	3,000
VV	Súčet	4,000

3	K	961055111	Búranie základovej dosky železobetónovej, -2,40000t	m3	39,836	150,00	5 975,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV	"1.NP	
VV	"ozn.B16 - búranie konštrukcií podláh	
VV	" m.č.1.11 - Sklad" 37,73	37,730
VV	" m.č.1.12 - Sklad" 53,59	53,590
VV	" m.č.1.13 - Sklad" 16,89	16,890
VV	" m.č.1.14 - Sklad" 61,02	61,020
VV	" m.č.1.15 - Sklad" 3,61	3,610
VV	" m.č.1.16 - Sklad" 13,77	13,770
VV	" m.č.1.17 - Sklad" 78,96	78,960
VV	Súčet	265,570
VV	265,57*0,15	39,836

4	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	135,470	2,80	379,32
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

VV	"1.NP	
VV	"ozn.B1 - búranie priečky	
VV	" m.č.1.08 - Zádverie" 3,35*(0,150+3,00+0,05)-1,00*2,10	8,620
VV	" m.č.1.10 - Zádverie" 1,65*3,20-1,00*2,10	3,180
VV	" m.č.1.12 - Sklad" 6,30*(0,150+3,90+0,05)	25,830
VV	" m.č.1.13 - Sklad" 7,45*4,10	30,545
VV	" m.č.1.14 - Sklad" 7,75*4,10-1,00*2,10	29,675
VV	" m.č.1.16 - Sklad" 8,15*4,10-1,00*2,10	31,315
VV	2,05*4,10-1,00*2,10	6,305
VV	Medzisúčet	135,470
VV	Súčet	135,470

5	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	63,048	20,00	1 260,96
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV	"1.NP	
VV	"ozn.B1 - búranie muríva	
VV	" m.č.1.12 - Sklad" 2,10*2,10*0,70	3,087
VV	" m.č.1.14 - Sklad" (4,20-0,60)*0,70*3,00-(1,30*2,30*0,70*2)	3,374
VV	" m.č.1.15, 1.17 - Sklad" (4,40-0,60)*0,70*3,00-(1,30*2,30*0,70)-(1,30*3,10*0,70)	3,066
VV	(4,20-0,60)*0,70*3,00-	3,374
VV	(1,30*2,30*0,70*2)	
VV	Medzisúčet	12,901
VV	"ozn.B1 - búranie muríva na kóte + 3,950	
VV	(35,44-5,95-0,15-8,70-0,70)*0,70*0,30	4,187
VV	(5,95+0,15+8,70)*0,70*0,35	3,626
VV	6,30*0,70*0,30	1,323
VV	(11,80-0,70*2)*0,70*0,30	2,184
VV	(5,90+0,75+0,40)*0,75*0,30	1,586
VV	11,80+0,70*0,38	12,066
VV	(5,90+0,75)*0,70*0,30	1,397
VV	7,45*0,50*0,30	1,118
VV	(1,10+5,97+0,70+3,35+0,15+3,00+0,15)*0,70*0,30	3,028
VV	5,30*0,35*0,30	0,557
VV	(1,45+0,35)*0,35*0,30	0,189
VV	(29,87-0,70)*0,70*0,30	6,126
VV	22,00*0,70*0,30	4,620
VV	(0,70*2+6,30)*(8,440-4,250)/2*0,20	3,226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(7,8*4,2)/2*0,30		4,914		
	VV		Medzisúččet		50,147		
	VV		Súččet		63,048		
6	K	962032314	Búranie komínov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	6,704	28,00	187,71
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B13 - búranie komína				
	VV		0,40*0,40*(0,15*2+8,08)*5		6,704		
	VV		Súččet		6,704		
7	K	962081131	Búranie muríva okien zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	1,600	3,70	5,92
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B19 - vybúranie oken zo sklenených tvárnic				
	VV		" m.č.1.07 - Sklad" 0,80*1,00*1		0,800		
	VV		" m.č.1.08 - Sklad" 1,00*0,80*1		0,800		
	VV		Súččet		1,600		
8	K	965043341	Búranie mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	26,557	72,50	1 925,38
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B16 - búranie konštrukcií podláh				
	VV		" m.č.1.11 - Sklad" 37,73		37,730		
	VV		" m.č.1.12 - Sklad" 53,59		53,590		
	VV		" m.č.1.13 - Sklad" 16,89		16,890		
	VV		" m.č.1.14 - Sklad" 61,02		61,020		
	VV		" m.č.1.15 - Sklad" 3,61		3,610		
	VV		" m.č.1.16 - Sklad" 13,77		13,770		
	VV		" m.č.1.17 - Sklad" 78,96		78,960		
	VV		Súččet		265,570		
	VV		265,57*0,10		26,557		
9	K	965082930	Odstánenie násypna strope , hr.do 150 mm, - 1,40000t	m3	50,844	11,50	584,71
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B20 - búranie celej konštrukcie stropu-škvárový násyp				
	VV		50,844		50,844		
	VV		Súččet		50,844		
10	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	15,000	0,70	10,50
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B4 - vyvesenie okenných krídiel drevených				
	VV		" m.č.1.11 - Sklad" 3		3,000		
	VV		" m.č.1.12 - Sklad" 3		3,000		
	VV		" m.č.1.13 - Sklad" 1		1,000		
	VV		" m.č.1.14 - Sklad" 3		3,000		
	VV		" m.č.1.16 - Sklad" 1		1,000		
	VV		" m.č.1.17 - Sklad" 4		4,000		
	VV		Súččet		15,000		
11	K	9680622451	Vybúranie drevených jednoduchých pevných okien plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	3,400	3,40	11,56
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B6 - vybúranie oken pevných drevených				
	VV		" m.č.1.13 - Sklad" 1,00*1,70*1		1,700		
	VV		" m.č.1.16 - Sklad" 1,00*1,70*1		1,700		
	VV		Súččet		3,400		
12	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	38,023	2,90	110,27
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B6 - vybúranie oken pevných drevených				
	VV		" m.č.1.11 - Sklad" 1,30*2,10*3		8,190		
	VV		" m.č.1.12 - Sklad" 1,30*2,10*3		8,190		
	VV		" m.č.1.14 - Sklad" 1,30*2,30*3		8,970		
	VV		" m.č.1.17 - Sklad" 1,30*2,30*3		8,970		
	VV		1,61*2,30*1		3,703		
	VV		Súččet		38,023		
13	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	3,400	7,30	24,82
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B5 - vybúranie oken drevených				
	VV		" m.č.1.13 - Sklad" 1,00*1,70*1		1,700		
	VV		" m.č.1.16 - Sklad" 1,00*1,70*1		1,700		
	VV		Súččet		3,400		
14	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	38,023	6,40	243,35
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B5 - vybúranie oken drevených				
	VV		" m.č.1.11 - Sklad" 1,30*2,10*3		8,190		
	VV		" m.č.1.12 - Sklad" 1,30*2,10*3		8,190		
	VV		" m.č.1.14 - Sklad" 1,30*2,30*3		8,970		
	VV		" m.č.1.17 - Sklad" 1,30*2,30*3		8,970		
	VV		1,61*2,30*1		3,703		
	VV		Súččet		38,023		
15	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	16,460	9,30	153,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B3 - vzbúranie drevených zárubní				
	VV		" m.č.1.06 - Sklad" 1,00*2,10*1		2,100		
	VV		" m.č.1.13 - Sklad" 1,30*3,10*1		4,030		
	VV		" m.č.1.15 - Sklad" 1,00*2,10*2		4,200		
	VV		1,30*3,10*1		4,030		
	VV		" m.č.1.16 - Sklad" 1,00*2,10*1		2,100		
	VV		Súčet		16,460		
16	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	5,000	0,85	4,25
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B2 - vyvesenie dverového krídla dreveného				
	VV		" m.č.1.09 - Sklad" 1		1,000		
	VV		" m.č.1.10 - Sklad" 1		1,000		
	VV		" m.č.1.15 - Sklad" 2		2,000		
	VV		" m.č.1.16 - Sklad" 1		1,000		
	VV		Súčet		5,000		
17	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	2,000	1,10	2,20
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B2 - vyvesenie dverového krídla dreveného				
	VV		" m.č.1.13 - Sklad" 1		1,000		
	VV		" m.č.1.15 - Sklad" 1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
18	K	968072354	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	1,600	14,20	22,72
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B21 - vybúranie oceľového okna				
	VV		" m.č.1.07 - Sklad" 1,00*0,80*1		0,800		
	VV		" m.č.1.08 - Sklad" 1,00*0,80*1		0,800		
	VV		Súčet		1,600		
19	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	7,140	12,00	85,68
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B22 - vybúranie oceľových zárubní				
	VV		" m.č.1.06 - Zádverie" 1,40*2,10*1		2,940		
	VV		" m.č.1.08 - Sklad" 1,00*2,10*1		2,100		
	VV		" m.č.1.10 - Sklad" 1,00*2,10*1		2,100		
	VV		Súčet		7,140		
20	K	968072641	Vybúranie kovových dvier zasklených , -0,02500t	m2	2,940	4,50	13,23
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B23 - vybúranie oceľových dverí zasklených				
	VV		" m.č.1.06 - Zádverie" 1,40*2,10*1		2,940		
	VV		Súčet		2,940		
21	K	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	3,513	63,80	224,13
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B7 - vybúranie otvoru pre oceľový preklad				
	VV		" m.č.1.04 - Sklad" 2,90*0,27*0,70+0,40*0,25*0,27*2		0,602		
	VV		" m.č.1.12 - Sklad" 2,60*0,27*0,70		0,491		
	VV		" m.č.1.14 - Sklad" 4,20*0,27*0,70		0,794		
	VV		" m.č.1.15,1.17 - Sklad" 4,40*0,27*0,70		0,832		
	VV		4,20*0,27*0,70		0,794		
	VV		Súčet		3,513		
49	K	971036021	Jadrové vrty diamantovými korunkami do 300/300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	140,000	1,80	252,00
	VV		70*2		140,000		
46	K	97105501	Rezanie konštrukcií murovaných hr. 150mm -0,03600t	m	43,800	40,00	1 752,00
	VV		"1,09" 2*3,05		6,100		
	VV		"1,10" 2*3,05		6,100		
	VV		"1,11" 2*3,95		7,900		
	VV		"1,13" 2*3,95		7,900		
	VV		"1,14" 2*3,95		7,900		
	VV		"1,17" 2*3,95		7,900		
	VV		Súčet		43,800		
48	K	97105503	Rezanie konštrukcií murovaných hr. 700mm -0,03600t	m	32,700	60,00	1 962,00
	VV		"1,04" 1,20+2,20		3,400		
	VV		"1,12" 2,10+2,10*2		6,300		
	VV		"1,14" (4,20-1,30-1,30)+3,00*2		7,600		
	VV		"1,15/1,17" (4,40+4,20-1,30*4)+3,00*4		15,400		
	VV		Súčet		32,700		
22	K	975043121	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia 750-1000 kg/m	m	23,800	18,80	447,44
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B7 - podchytenie stropnej konštrukcie				
	VV		" m.č.1.04 - Sklad" 4,00		4,000		
	VV		" m.č.1.12 - Sklad" 4,00		4,000		
	VV		" m.č.1.14 - Sklad" 5,20		5,200		
	VV		" m.č.1.15,1.17 - Sklad" 5,40+5,20		10,600		
	VV		Súčet		23,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	975048121	Príplatok za každý ďalší 1 m v. podchytenia nad 3, 50 m a jeho zaťaženia hmotnosťou 750-1000 kg/m	m	27,800	1,70	47,26
	VV		27,80		27,800		
	VV		Súčet		27,800		
24	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	611,942	3,50	2 141,80
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B17 - otlčenie omietok vnútorných				
	VV		" m.č.1.05 - Sklad" (5,30*2+6,65*2)*3,00		71,700		
	VV		"dvere 1000/2100" - 1,00*2,10		-2,100		
	VV		"prostup 1200/2200" - 1,20*2,20		-2,640		
	VV		"okno 1000/1000" -1,00*1,00*1		-1,000		
	VV		"dvere 2900/2750" - 2,90*2,75*1		-7,975		
	VV		"ostenie" (1,00+2,10*2)*0,70+ 1,00*4*0,70+(2,90+2,75*2)*0,35		9,380		
	VV		" m.č.1.06 - Zádverie" (3,00*2+1,83*2)*3,00		28,980		
	VV		"dvere 1000/2100" - 1,00*2,10*3		-6,300		
	VV		"dvere 1400/2100" - 1,40*2,10*1		-2,940		
	VV		"ostenie" (1,00*3+2,10*2*3)*0,15+(1,40+2,10*2)*0,70		6,260		
	VV		" m.č.1.07 - Sklad" (3,00*2+4,15*2)*3,00		42,900		
	VV		"dvere 1000/2100" - 1,00*2,10*2		-4,200		
	VV		"okno 800/1000" -0,80*1,00*1		-0,800		
	VV		"ostenie" (1,00+2,10*2)*0,15+(0,80*2+1,00*2)*0,70		3,300		
	VV		" m.č.1.08 - Sklad" (3,35*2+1,83*2)*3,00		31,080		
	VV		"dvere 1000/2100" - 1,00*2,10*2		-4,200		
	VV		"okno 800/1000" -0,80*1,00*1		-0,800		
	VV		"ostenie" (1,00+2,10*2)*0,15+(0,80*2+1,00*2)*0,70		3,300		
	VV		" m.č.1.09 - Sklad" (3,35*2+2,12*2)*3,00		32,820		
	VV		"dvere 1000/2100" - 1,00*2,10*1		-2,100		
	VV		" m.č.1.10 - Sklad" (3,35*2+2,05*2)*3,00		32,400		
	VV		"okno 500/500" -0,50*0,50*1		-0,250		
	VV		"dvere 1000/2100" - 1,00*2,10*1		-2,100		
	VV		"ostenie" (0,50*2+0,50*2)*0,70		1,400		
	VV		" m.č.1.11 - Sklad" (6,30+5,97*2)*3,90		71,136		
	VV		"dvere 3500/3000" - 3,50*3,00*1		-10,500		
	VV		"okno 1300/2100" -1,30*2,10*3		-8,190		
	VV		"ostenie" (3,50+3,00*2)*0,70+(1,30*2*3+2,10*2*3)*0,70		20,930		
	VV		" m.č.1.12 - Sklad" (8,70*2+6,06)*3,90		91,494		
	VV		"okno 1300/2100" -1,30*2,10*3		-8,190		
	VV		"ostenie" (1,30*2*3+2,10*2*3)*0,70		14,280		
	VV		" m.č.1.13- Sklad" (7,85+2,71)*3,90		41,184		
	VV		"okno 1000/1700" -1,00*1,70*1		-1,700		
	VV		"dvere 1300/2300" - 1,30*2,30*1		-2,990		
	VV		"ostenie" (1,00*2+1,70*2)*0,70+(1,30+2,30*2)*0,70		7,910		
	VV		" m.č.1.14- Sklad" 6,63*2*3,90		51,714		
	VV		"dvere 4200/3000" -4,20*3,00*1		-12,600		
	VV		"ostenie" (4,20+3,00*2)*0,70		7,140		
	VV		" m.č.1.16,1.17- Sklad" (2,05*2+10,30*2+8,61)*3,90		129,909		
	VV		"okno 1600/2300" -1,60*2,30*1		-3,680		
	VV		"okno 1000/1700" -1,00*1,70*1		-1,700		
	VV		"dvere 4200/3000" -4,20*3,00*1		-12,600		
	VV		"dvere 4400/3000" -4,20*3,00*1		-12,600		
	VV		"dvere 1300/3100" - 1,30*3,10*1		-4,030		
	VV		"ostenie"				
	VV		(4,20+3,00*2)*0,70+(1,60*2+2,30*2)*0,70+(1,30+3,10*2)*0,70		21,630		
	VV		+(1,00*2+1,70*2)*0,70				
	VV		(4,40+3,00*2)*0,70		7,280		
	VV		Súčet		611,942		
25	K	978036171	Otlčenie šľachtených omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	511,664	1,40	716,33
	VV		"ozn.B17 - otlčenie omietok vonkajších				
	VV		511,664		511,664		
	VV		Súčet		511,664		
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	517,288	8,10	4 190,03
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku	t	517,288	10,50	5 431,52
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	517,288	0,40	206,92
29	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	5,838	45,00	262,71
30	K	9790890121	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	451,628	20,00	9 032,56
31	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	54,987	18,00	989,77
D	99		Presun hmôt HSV				132,84
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,428	30,00	132,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 538,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		762	Konštrukcie tesárske				4 526,80
33	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm ² , -0.01400t	m	1 034,972	1,80	1 862,95
34	K	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm ² , -0.03200t	m	346,770	2,40	832,25
35	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m ²	678,000	0,50	339,00
	VV		"B8 - demontáž krovu - latovanie				
	VV		678		678,000		
	VV		Súčet		678,000		
36	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m ²	339,022	1,10	372,92
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B20 - búranie celej konštrukcie stropu				
	VV		"m.č.1.05 - Sklad" 34,982		34,982		
	VV		"m.č.1.06 - Zádverie" 6,00		6,000		
	VV		"m.č.1.07 - Sklad" 12,42		12,420		
	VV		"m.č.1.08 - Sklad" 6,13		6,130		
	VV		"m.č.1.09 - Sklad" 7,10		7,100		
	VV		"m.č.1.10 - Sklad" 6,82		6,820		
	VV		"m.č.1.11 - Sklad" 37,73		37,730		
	VV		"m.č.1.12 - Sklad" 53,59		53,590		
	VV		"m.č.1.13 - Sklad" 16,89		16,890		
	VV		"m.č.1.14 - Sklad" 61,02		61,020		
	VV		"m.č.1.15 - Sklad" 3,61		3,610		
	VV		"m.č.1.16 - Sklad" 13,77		13,770		
	VV		"m.č.1.17 - Sklad" 78,96		78,960		
	VV		Súčet		339,022		
37	K	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm ² , -0.02500t	m	286,294	1,80	515,33
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B20 - búranie celej konštrukcie stropu				
	VV		286,294		286,294		
	VV		Súčet		286,294		
38	K	762841812	Demont.podbíjania stropov z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m ²	355,498	1,70	604,35
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B20 - búranie celej konštrukcie stropu-podbíjanie s omietkou				
	VV		355,498		355,498		
	VV		Súčet		355,498		
D		764	Konštrukcie klampiarske				50,07
39	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových rš 330 mm, -0,00330t	m	48,100	0,90	43,29
	VV		"B12 - búranie okapového systému - žľaby				
	VV		48,1		48,100		
	VV		Súčet		48,100		
40	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,00	1,00
	VV		"B12 - búranie okapového systému - kotlík				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
41	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	1,00	2,00
	VV		"B12 - búranie okapového systému - kolena horné				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
42	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	4,200	0,90	3,78
	VV		"B12 - búranie okapového systému - odpadová rúra				
	VV		4,20		4,200		
	VV		Súčet		4,200		
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				962,10
43	K	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m ² , do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m ²	150,000	2,80	420,00
	VV		"B9 - demontáž keramickej krytiny				
	VV		150,0		150,000		
	VV		Súčet		150,000		
44	K	765381811	Demontáž krytiny vlákno cementovej z obdĺžnikov na latovaní, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,014t	m ²	417,000	1,30	542,10
	VV		"B10 - demontáž AZC krytiny				
	VV		417		417,000		
	VV		Súčet		417,000		
D		M	Práce a dodávky M				100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	21-M	Elektromontáže				100,00
45	K	210962212	Demontáž rozvádzača	ks	2,000	50,00	100,00
	VV		"B15" 2,0		2,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

1 - Fakturačný celok 1

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - B - Architektonické riešenie - búranie

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 671,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 671,03	20,00%	1 534,21

Cena s DPH

v EUR

9 205,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

1 - Fakturačný celok 1

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - B - Architektonické riešenie - búranie

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 671,03

HSV - Práce a dodávky HSV

6 482,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 458,44

99 - Presun hmôt HSV

24,45

PSV - Práce a dodávky PSV

1 188,14

762 - Konštrukcie tesárske

817,63

764 - Konštrukcie klampiarske

31,71

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

338,80

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

1 - Fakturačný celok 1

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - B - Architektonické riešenie - búranie

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 671,03

D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 482,89
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 458,44
2	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého -2,20000t	m3	2,156	80,00	172,48
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B25 - betonových základov				
	VV		" m.č.1.01 - Zádverie" (1,65+2,30-0,50)*0,50*1,25		2,156		
	VV		Súčet		2,156		
3	K	961055111	Búranie základovej dosky železobetónovej, -2,40000t	m3	4,293	150,00	643,95
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B16 - búranie konštrukcií podláh				
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 28,62		28,620		
	VV		Súčet		28,620		
	VV		28,62*0,15		4,293		
5	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	9,769	20,00	195,38
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B1 - búranie muríva				
	VV		" m.č.1.01 - Zádverie" (1,65+1,95)*3,05*0,35-1,00*2,10*0,35		3,108		
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 2,50*2,75*0,70		4,813		
	VV		" m.č.1.04 - Sklad" 1,20*2,20*0,70		1,848		
	VV		Súčet		9,769		
7	K	962081131	Búranie muríva okien zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	4,800	3,70	17,76
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B19 - vybúranie okien zo sklenených tvárnic				
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 1,00*1,20*2		2,400		
	VV		" m.č.1.04 - Sklad" 1,00*1,20*2		2,400		
	VV		Súčet		4,800		
8	K	965043341	Búranie mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,862	72,50	207,50
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B16 - búranie konštrukcií podláh				
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 28,62		28,620		
	VV		Súčet		28,620		
	VV		28,62*0,10		2,862		
9	K	965082930	Odstránenie násypna strope , hr.do 150 mm, - 1,40000t	m3	12,350	11,50	142,03
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B20 - búranie celej konštrukcie stropu-škvarový násyp				
	VV		12,35		12,350		
	VV		Súčet		12,350		
15	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	4,200	9,30	39,06
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B3 - vzbúranie drevených zárubní				
	VV		" m.č.1.02 - Schodisko" 1,00*2,10*1		2,100		
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 1,00*2,10*1		2,100		
	VV		Súčet		4,200		
16	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	3,000	0,85	2,55
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B2 - vyvesenie dverového krídla dreveného				
	VV		" m.č.1.01 - Zádverie" 1		1,000		
	VV		" m.č.1.02 - Schodisko" 1		1,000		
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		3,000		
19	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,100	12,00	25,20
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B22 - vybúranie oceľových zárubn				
	VV		" m.č.1.01 - Zádverie" 1,00*2,10*1		2,100		
	VV		Súčet		2,100		
21	K	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	0,567	63,80	36,17
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B7 - vybúranie otvoru pre oceľový preklad				
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 3,00*0,27*0,70		0,567		
	VV		Súčet		0,567		
47	K	97105502	Rezanie konštrukcií murovaných hr. 300mm -0,03600t	m	6,100	50,00	305,00
	VV		"1,01" 2*3,05		6,100		
48	K	97105503	Rezanie konštrukcií murovaných hr. 700mm -0,03600t	m	8,000	60,00	480,00
	VV		"1,03" 2,50+2,75*2		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
22	K	975043121	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia 750-1000 kg/m	m	4,000	18,80	75,20
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B7 - podchytenie stropnej konštrukcie				
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 4,00		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
24	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	141,280	3,50	494,48
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B17 - otlčenie omietok vnútorných				
	VV		" m.č.1.02 - Schodisko" (1,45*2+1,30*2)*3,00		16,500		
	VV		"otvory"				
	VV		"dvere 1000/2100" - 1,00*2,10		-2,100		
	VV		"ostenie" (1,00+2,10*2)*0,35		1,820		
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" (5,90*2+4,85*2)*3,00		64,500		
	VV		"otvory"				
	VV		"dvere 1000/2100" - 1,00*2,10		-2,100		
	VV		"okno 1000/1200" -1,00*1,20*2		-2,400		
	VV		"prostup 3200/2800" -3,20*2,80		-8,960		
	VV		"ostenie"				
	VV		(1,00+2,10*2)*0,70+(1,00*2*2+1,20*2*2)*0,70+(3,20+2,80*2)*0,70		15,960		
	VV		" m.č.1.04 - Sklad" (5,90*2+4,85*2)*3,00		64,500		
	VV		"prostup 1200/2200" - 1,20*2,20*1		-2,640		
	VV		"okno 1000/1200" -1,00*1,20*2		-2,400		
	VV		"prostup 3200/2800" -3,20*2,80*1		-8,960		
	VV		"ostenie" (1,00+2,10*2)*0,70+(1,20+2,20*2)*0,70		7,560		
	VV		Súčet		141,280		
25	K	978036171	Otlčenie šľachtených omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	95,700	1,40	133,98
	VV		"ozn.B17 - otlčenie omietok vonkajších				
	VV		95,70		95,700		
	VV		Súčet		95,700		
26	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	87,543	8,10	709,10
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	87,543	10,50	919,20
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	87,543	0,40	35,02
30	K	9790890121	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	82,211	20,00	1 644,22
31	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	10,009	18,00	180,16
D	99		Presun hmôt HSV				24,45
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,815	30,00	24,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 188,14
D	762		Konštrukcie tesárske				817,63
33	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	188,400	1,80	339,12
34	K	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	63,130	2,40	151,51
35	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	121,000	0,50	60,50
	VV		"B8 - demontáž krovu - latovanie				
	VV		121		121,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		121,000		
36	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	61,670	1,10	67,84
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B20 - búranie celej konštrukcie stropu				
	VV		" m.č.1.01 - Zádverie" 2,54		2,540		
	VV		" m.č.1.02 - Schodisko" 1,89		1,890		
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 28,62		28,620		
	VV		" m.č.1.04 - Sklad" 28,62		28,620		
	VV		Súčet		61,670		
37	K	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	52,120	1,80	93,82
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B20 - búranie celej konštrukcie stropu				
	VV		52,12		52,120		
	VV		Súčet		52,120		
38	K	762841812	Demont.podbijania stropov z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	61,670	1,70	104,84
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B20 - búranie celej konštrukcie stropu-podbijanie s omietkou				
	VV		61,67		61,670		
	VV		Súčet		61,670		
	D	764	Konštrukcie klampiarske				31,71
39	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových rš 330 mm, -0,00330t	m	26,900	0,90	24,21
	VV		"B12 - búranie okapového systému - žľaby				
	VV		26,9		26,900		
	VV		Súčet		26,900		
40	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,00	1,00
	VV		"B12 - búranie okapového systému - kotlík				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
41	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	1,00	2,00
	VV		"B12 - búranie okapového systému - kolena horné				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
42	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	5,000	0,90	4,50
	VV		"B12 - búranie okapového systému - odpadová rúra				
	VV		5,00		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				338,80
43	K	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	121,000	2,80	338,80
	VV		"B9 - demontáž keramickej krytiny				
	VV		121,0		121,000		
	VV		Súčet		121,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

2 - Fakturačný celok 2

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 003,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	34 003,67	20,00%	6 800,73

Cena s DPH

v EUR

40 804,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

2 - Fakturačný celok 2

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 003,67

HSV - Práce a dodávky HSV

34 003,67

1 - Zemné práce

5 275,75

2 - Zakladanie

8 570,61

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 725,83

4 - Vodorovné konštrukcie

4 284,88

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

512,00

99 - Presun hmôt HSV

5 634,60

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

2 - Fakturačný celok 2

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 003,67

D HSV Práce a dodávky HSV 34 003,67

D 1 Zemné práce 5 275,75

1	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,824	28,00	611,07
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV "B11 - výkop pre dodatočné zaizolovanie stien

VV 20,785*1,05

21,824

VV Súčet

21,824

2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	21,824	8,10	176,77
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

3	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	41,827	97,00	4 057,22
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV "1.NP

VV "ozn.B16 - búranie konštrukcií podláh

VV " m.č.1.11 - Sklad" 37,73

37,730

VV " m.č.1.12 - Sklad" 53,59

53,590

VV " m.č.1.13 - Sklad" 16,89

16,890

VV " m.č.1.14 - Sklad" 61,02

61,020

VV " m.č.1.15 - Sklad" 3,61

3,610

VV " m.č.1.16 - Sklad" 13,77

13,770

VV " m.č.1.17 - Sklad" 78,96

78,960

VV Súčet

265,570

VV 265,57*0,15*1,05

41,827

4	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,432	1,40	13,20
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

VV "B11 - výkop pre dodatočné zaizolovanie stien

VV 9,432

9,432

VV Súčet

9,432

5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	54,219	3,00	162,66
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

VV "výkop rýhy" 21,824

21,824

VV "výkop v uzavretých priestoroch" 41,827

41,827

VV "spätný zásyp" -9,432

-9,432

VV Súčet

54,219

6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	542,190	0,40	216,88
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

VV 54,219*10 'Prepočítané koeficientom množstva

542,190

7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,219	0,70	37,95
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 2

Zakladanie

8 570,61

9	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	42,369	105,00	4 448,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "1.NP

VV "D5 - podlahy

VV "Skladba POB

VV "m.č.1.13 Garáž" 83,95

83,950

VV "m.č.1.14 Garáž" 177,39

177,390

VV Medzisúčet

261,340

VV "Skladba POc

VV "m.č.1.11 Šatňa" 4,20

4,200

VV "m.č.1.12 WC" 3,47

3,470

VV Medzisúčet

7,670

VV Súčet

269,010

VV 269,01*0,15*1,05

42,369

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	2,189	1 800,00	3 940,20
	VV		"1.NP				
	VV		"D5 - podlahy				
	VV		"Skladba POB				
	VV		"m.č.1.13 Garáž" 83,95+(14,89*2+6,30*2)*0,75		115,735		
	VV		"m.č.1.14 Garáž" 177,39+(21,84*2+8,61*2)*0,75		223,065		
	VV		Medzisúččet		338,800		
	VV		"Skladba POc				
	VV		"m.č.1.11 Šatňa" 4,20		4,200		
	VV		"m.č.1.12 WC" 3,22		3,220		
	VV		Medzisúččet		7,420		
	VV		Súččet		346,220		
	VV		346,220*1,20*5,27/1000		2,189		
11	K	273362402	Výstuž betónových mazanín zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	54,228	3,35	181,66
	VV		"1.NP				
	VV		"D5 - keramické podlahy				
	VV		"Skladba POa				
	VV		"m.č.1.06 Zádverie" 6,00		6,000		
	VV		"m.č.1.07 Kuchunka" 3,60		3,600		
	VV		"m.č.1.08 Kancelária" 11,05		11,050		
	VV		"m.č.1.09 Dielňa" 13,74		13,740		
	VV		"m.č.1.10 WC" 4,10		4,100		
	VV		Medzisúččet		38,490		
	VV		"Skladba POc				
	VV		"m.č.1.11 Šatňa" 4,20		4,200		
	VV		"m.č.1.12 WC" 3,22		3,220		
	VV		Medzisúččet		7,420		
	VV		Súččet		45,910		
	VV		45,19*1,20		54,228		
	VV		Súččet		54,228		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				9 725,83
13	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m3	22,161	240,00	5 318,64
	VV		"1.NP				
	VV		"D7 - zamurovanie otvorov				
	VV		"m.č.1.12 - WC" 0,50*2,10*0,60*1+0,80*1,10*0,60*1		1,158		
	VV		"m.č.1.13 - Garáž" 1,30*1,10*0,60*2+1,30*2,10*0,60*3		6,630		
	VV		"m.č.1.14 - Garáž" 1,00*1,70*0,60*1		1,020		
	VV		1,00*1,80*0,60*1		1,080		
	VV		1,60*2,30*0,60*1		2,208		
	VV		1,30*2,30*0,60*1		1,794		
	VV		1,30*3,10*0,60*1		2,418		
	VV		0,50*1,45*0,60*1		0,435		
	VV		Medzisúččet		16,743		
	VV		"D6 - podmurovanie papapetov				
	VV		"m.č.1.05 -Skład" 2,45*1,80*0,30*1+1,10*1,50*0,30*1		1,818		
	VV		"m.č.1.09 -Dielňa" 1,00*1,50*0,30*1		0,450		
	VV		"m.č.1.10 -WC" 1,50*1,80*0,30*1		0,810		
	VV		"m.č.1.12 -WC" 1,30*1,00*0,30*1		0,390		
	VV		"m.č.1.13 -Garáž" 1,30*1,00*0,30*5		1,950		
	VV		Medzisúččet		5,418		
	VV		Súččet		22,161		
15	K	317162102	Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	15,50	77,50
	VV		"1.NP				
	VV		"D19 - keramický preklad				
	VV		"m.č.1.07 Kuchynka " 1		1,000		
	VV		"m.č.1.10 - WC " 1		1,000		
	VV		"m.č.1.11 - Šatňa "1		1,000		
	VV		"m.č.1.12 - WC " 2		2,000		
	VV		Súččet		5,000		
16	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv Uč.16	t	1,704	1 300,00	2 215,20
17	K	342272122	Priečky z tvárníc hr. 150 mm, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	53,415	32,00	1 709,28
	VV		"1.NP				
	VV		"D31 - priečky z pórobetonových tvárníc				
	VV		"m.č.1.07 - Kuchynka" 3,00*3,30-1,00*2,05		7,850		
	VV		"m.č.1.10 - WC" 2,05*3,30-0,80*2,05		5,125		
	VV		"m.č.1.11 - Šatňa" (2,25+2,00)*4,20-0,80*2,05*1		16,210		
	VV		"m.č.1.12 - WC" (2,25+1,65*2)*4,20-0,80*2,05*2		20,030		
	VV		"D15 - vyspravenie ostenia				
	VV		"m.č.1.14 - Garáž" 0,70*3,00*2		4,200		
	VV		Súččet		53,415		
18	K	342948112.1	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	18,400	2,80	51,52
	VV		"1.NP				
	VV		"PS - pružný spoj deliacej priečky				
	VV		"m.č.1.08 Kancelária" 3,2*2		6,400		
	VV		"m.č.1.11 Šatňa" 4,0*1		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"m.č.1.12 WC" 4,0*2		8,000		
	VV		Súčet		18,400		
20	K	346481121	Zapletovanie valcovaných nosníkov, pod stropom rabcovým pletivom	m2	19,759	17,90	353,69
	VV		"1.NP				
	VV		"D8 - oceľový preklad Uč.160				
	VV		"PO1 - UPE 160 " 0,27*2*2,60+0,55*2,10		2,559		
	VV		"PO2 - UPE 160 " 0,27*2*3,00+0,70*2,50		3,370		
	VV		"PO4 - UPE 160 " 0,27*2*4,00*3+0,70*3,50*3		13,830		
	VV		Medzisúčet		19,759		
	VV		Súčet		19,759		
D 4			Vodorovné konštrukcie				4 284,88
21	K	413232221	Zamurovanie záhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	56,000	8,70	487,20
	VV		"1.NP				
	VV		"D8 - oceľový preklad Uč.160				
	VV		"PO1 - UPE 160 " 4*2		8,000		
	VV		"PO2 - UPE 160 " 6*2		12,000		
	VV		"PO4 - UPE 160 " 6*2*3		36,000		
	VV		Medzisúčet		56,000		
	VV		Súčet		56,000		
22	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	13,477	116,00	1 563,33
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetónový veniec				
	VV		"V01,V02				
	VV		13,477		13,477		
	VV		Súčet		13,477		
23	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	72,671	8,40	610,44
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetónový veniec-debnenie				
	VV		"V01,V02				
	VV		72,671		72,671		
	VV		Súčet		72,671		
24	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	72,671	3,00	218,01
25	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,827	1 700,00	1 405,90
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetónový veniec-armatúra				
	VV		"V01,V02				
	VV		0,827		0,827		
	VV		Súčet		0,827		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				512,00
49	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	40,00	240,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie-zárubne				
	VV		"m.č.1.05 Sklad - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.06 Závetrie - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.10 - WC - dvere 700/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.11 - Šatňa - dvere 700/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.12 - WC - dvere 700/1970" 2		2,000		
	VV		Súčet		6,000		
50	M	5533190200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm L	ks	3,000	21,00	63,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie-zárubne				
	VV		"m.č.1.10 - WC - dvere 700/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.12 - WC - dvere 700/1970" 2		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
51	M	5533190300	Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm P	ks	1,000	21,00	21,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie-zárubne				
	VV		"m.č.1.11 - Šatňa - dvere 700/1970" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
52	M	5533190600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L	ks	2,000	22,00	44,00
	VV		"1.NP				
	VV		"m.č.1.05 Sklad - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.06 Závetrie - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
54	K	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	3,000	48,00	144,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie-zárubne na dvojkridlové dvere				
	VV		"m.č.1.04 Dielňa - dvere 2400/2200" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.06 Zádverie - dvere 1400/2050" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.13 Garáž - dvere 2100/2100" 1		1,000		
	VV		Súčet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				5 634,60
63	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	187,820	30,00	5 634,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

2 - Fakturačný celok 2

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.3 - Zdravotechnika

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 491,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 491,29	20,00%	298,26

Cena s DPH

v EUR

1 789,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

2 - Fakturačný celok 2

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.3 - Zdravotechnika

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 491,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 009,34

1 - Zemné práce

239,76

4 - Vodorovné konštrukcie

45,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

723,73

PSV - Práce a dodávky PSV

481,95

721 - Zdravotech. kanalizácia potrubie

481,95

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

2 - Fakturačný celok 2

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.3 - Zdravotechnika

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 491,29

D HSV Práce a dodávky HSV

1 009,34

D 1 Zemné práce

239,76

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,000	17,40	104,40
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,000	1,00	6,00
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	6,000	3,00	18,00
4	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,000	1,80	10,80
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,000	0,70	4,20
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,900	14,80	57,72
7	M	5833752900I	Štrkopiesok preddrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	3,900	9,10	35,49
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,500	0,30	3,15

D 4 Vodorovné konštrukcie

45,85

9	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,310	35,00	45,85
---	---	------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

723,73

10	K	965031121	Búranie podláh bez ohľadu na výplň škár, kladené na plocho, -0,12200t	m2	8,860	1,60	14,18
11	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,390	68,00	94,52
12	K	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	1,390	35,00	48,65
13	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	4,000	6,80	27,20
14	K	971046004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - betónových, obkladov -0,00004t	cm	100,000	0,50	50,00
15	K	971046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	100,000	1,55	155,00
16	K	972056011	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	20,000	2,20	44,00
19	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,229	9,50	40,18
20	K	979089711i	Prenájom kontajneru, odvoz, dovoz a uskladnenie odpadu do 4 ton	ks	1,000	250,00	250,00

D PSV Práce a dodávky PSV

481,95

D 721 Zdravotech. kanalizácia potrubie

481,95

28	K	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	2,000	25,00	50,00
29	K	721171107	Potrubie dažďovej kanalizácie z PVC zvislé pri stene D 75x1, 8	m	26,800	16,00	428,80
40	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,501	0,90	3,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

2 - Fakturačný celok 2

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 406,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 406,82	20,00%	1 081,36

Cena s DPH

v EUR

6 488,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

2 - Fakturačný celok 2

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 406,82

HSV - Práce a dodávky HSV

5 406,82

1 - Zemné práce

644,69

2 - Zakladanie

1 184,52

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 649,46

4 - Vodorovné konštrukcie

900,85

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

124,00

99 - Presun hmôt HSV

903,30

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

2 - Fakturačný celok 2

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 406,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 406,82
D	1		Zemné práce				644,69
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,190	28,00	117,32
	VV		"B11 - výkop pre dodatočné zaizolovanie stien				
	VV		3,99*1,05		4,190		
	VV		Súčet		4,190		
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	4,190	8,10	33,94
3	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	4,508	97,00	437,28
	VV		"1.NP				
	VV		"ozn.B16 - búranie konštrukcií podláh				
	VV		" m.č.1.03 - Sklad" 28,62		28,620		
	VV		Súčet		28,620		
	VV		28,62*0,15*1,05		4,508		
4	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,717	1,40	2,40
	VV		"B11 - výkop pre dodatočné zaizolovanie stien				
	VV		1,717		1,717		
	VV		Súčet		1,717		
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,981	3,00	20,94
	VV		"výkop rýhy" 4,19		4,190		
	VV		"výkop v uzavretých priestoroch" 4,508		4,508		
	VV		"spätný zásyp" -1,717		-1,717		
	VV		Súčet		6,981		
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	69,810	0,40	27,92
	VV		6,981*10 'Prepočítané koeficientom množstva		69,810		
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,981	0,70	4,89
D	2		Zakladanie				1 184,52
8	K	271533001r	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	0,272	48,00	13,06
	VV		"1.NP				
	VV		"D33 - násyp pod betonové základy				
	VV		" m.č.1.01 - Zádverie" (1,65+2,30-0,50)*0,50*0,15*1,05		0,272		
	VV		Súčet		0,272		
9	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	4,503	105,00	472,82
	VV		"1.NP				
	VV		"D5 - podlahy				
	VV		"Skladba POB				
	VV		"m.č.1.03 Dielňa" 4,503		4,503		
10	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,283	1 800,00	509,40
	VV		"1.NP				
	VV		"D5 - podlahy				
	VV		"Skladba POB				
	VV		"m.č.1.03 Dielňa" 28,62+(5,90*2+4,85*2)*0,75		44,745		
	VV		Súčet		44,745		
	VV		44,745*1,20*5,27/1000		0,283		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	1,992	95,00	189,24
	VV		"1.NP				
	VV		"B33 - betonové základy C20/25				
	VV		" m.č.1.01 - Zádverie" (1,65+2,30-0,50)*0,50*1,10*1,05		1,992		
	VV		Súčet		1,992		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 649,46
13	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m3	2,160	240,00	518,40
	VV		"1.NP				
	VV		"D6 -podmurovanie papapetov				
	VV		"m.č.1.03 -Dielňa" 1,20*1,50*0,30*2		1,080		
	VV		"m.č.1.04 -Dielňa" 1,20*1,50*0,30*2		1,080		
	VV		Medzisúčet		2,160		
	VV		Súčet		2,160		
14	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárníc pórobetónových hr. 300 mm, na MVC a maltu (300x249x499)	m3	3,559	165,00	587,24
	VV		"1.NP				
	VV		"D31 - nosné murivo				
	VV		"m.č.1.01 Chodba" (1,65+2,00)*0,30*3,25		3,559		
	VV		Súčet		3,559		
16	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv Uč.16	t	0,286	1 300,00	371,80
19	K	342948112.2	Ukotvenie muriva	m	6,400	5,60	35,84
	VV		"1.NP				
	VV		"D30 - kotvenie obvodovej steny				
	VV		"m.č.1.01 Chodba" 3,2*2		6,400		
	VV		Súčet		6,400		
20	K	346481121	Zaplentovanie valcovaných nosníkov, pod stropom rabičovým pletivom	m2	7,608	17,90	136,18
	VV		"1.NP				
	VV		"D8 - oceľový preklad Uč.160				
	VV		"PO2 - UPE 160 " 0,27*2*3,00+0,70*2,50		3,370		
	VV		"PO3 - UPE 160 " 0,27*2*3,70+0,70*3,20		4,238		
	VV		Medzisúčet		7,608		
	VV		Súčet		7,608		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				900,85
21	K	413232221	Zamurovanie záhlavia akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	24,000	8,70	208,80
	VV		"1.NP				
	VV		"D8 - oceľový preklad Uč.160				
	VV		"PO2 - UPE 160 " 6*2		12,000		
	VV		"PO3 - UPE 160 " 6*2		12,000		
	VV		Medzisúčet		24,000		
	VV		Súčet		24,000		
22	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,453	116,00	284,55
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetonový veniec				
	VV		"V01,V02				
	VV		2,453		2,453		
	VV		Súčet		2,453		
23	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,228	8,40	111,12
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetonový veniec-debnenie				
	VV		"V01,V02				
	VV		13,228		13,228		
	VV		Súčet		13,228		
24	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,228	3,00	39,68
25	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,151	1 700,00	256,70
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetonový veniec-armatúra				
	VV		"V01,V02				
	VV		0,151		0,151		
	VV		Súčet		0,151		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				124,00
49	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	40,00	80,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie-zárubne				
	VV		"m.č.1.01 Chodba - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.03 Dielňa - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
52	M	5533190600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L	ks	1,000	22,00	22,00
	VV		"1.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV "m.č.1.01 Chodba - dvere 900/1970" 1		1,000		
			VV Súčet		1,000		
53	M	5533190700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm P	ks	1,000	22,00	22,00
			VV "1.NP				
			VV "D3 - dverové konštrukcie-zárubne				
			VV "m.č.1.03 Dielňa - dvere 900/1970" 1		1,000		
			VV Súčet		1,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				903,30
63	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,110	30,00	903,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

3 - Fakturačný celok 3

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

Ing Marcel Zsóka PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ArchArt s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 886,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	59 886,83	20,00%	11 977,37

Cena s DPH

v EUR

71 864,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

3 - Fakturačný celok 3

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

59 886,83

PSV - Práce a dodávky PSV	59 886,83
712 - Izolácie striech	1 987,34
713 - Izolácie tepelné	1 150,45
762 - Konštrukcie tesárske	12 705,90
763 - Konštrukcie - drevostavby	20 542,52
764 - Konštrukcie klampiarske	20 995,48
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 505,14

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

3 - Fakturačný celok 3

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 886,83

D PSV Práce a dodávky PSV 59 886,83

D 712 Izolácie striech 1 987,34

70	K	7122900101r	Zhotovenie difúznej fólie pre strechy ploché do 10°	m2	111,182	0,75	83,39
----	---	-------------	---	----	---------	------	-------

VV			"St2				
VV			"m.č.1.11,1.12 " (2,25+0,63)*(3,95+0,70)		13,392		
VV			"m.č.1.06, - 1.10 " (3,35+0,15+3,00+0,15)*(6,30+1,4)		51,205		
VV			"m.č.1.05" (6,65+0,35+0,70)*(5,3+0,75)		46,585		
VV			Medzisúččet		111,182		
VV			Súččet		111,182		

71	M	28322080081r	Difúzna fólia	m2	127,859	1,25	159,82
----	---	--------------	---------------	----	---------	------	--------

VV			111,182*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		127,859		
----	--	--	---	--	---------	--	--

72	K	7122900102r	Zhotovenie vysokodifúznej membrány pre strechy ploché do 10°	m2	485,000	0,90	436,50
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV			"Skladba St 1, St 2 - Strecha väzník				
VV			485		485,000		
VV			Súččet		485,000		

73	M	28322080082r	Vysokodifúzna fólia s deliacou rohožou tzv. kašírovaná	m2	557,750	2,00	1 115,50
----	---	--------------	--	----	---------	------	----------

VV			485*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		557,750		
----	--	--	---	--	---------	--	--

74	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	111,182	0,90	100,06
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

VV			"St2				
VV			"m.č.1.11,1.12 " (2,25+0,63)*(3,95+0,70)		13,392		
VV			"m.č.1.06, - 1.10 " (3,35+0,15+3,00+0,15)*(6,30+1,4)		51,205		
VV			"m.č.1.05" (6,65+0,35+0,70)*(5,3+0,75)		46,585		
VV			Medzisúččet		111,182		
VV			Súččet		111,182		

75	M	2832990190	Parozábrana	m2	127,859	0,70	89,50
----	---	------------	-------------	----	---------	------	-------

VV			111,182*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		127,859		
----	--	--	---	--	---------	--	--

76	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,105	24,50	2,57
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

D 713 Izolácie tepelné 1 150,45

77	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	111,182	1,30	144,54
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

VV			"St2				
VV			"m.č.1.11,1.12 " (2,25+0,63)*(3,95+0,70)		13,392		
VV			"m.č.1.06, - 1.10 " (3,35+0,15+3,00+0,15)*(6,30+1,4)		51,205		
VV			"m.č.1.05" (6,65+0,35+0,70)*(5,3+0,75)		46,585		
VV			Medzisúččet		111,182		
VV			Súččet		111,182		

78	M	6313670032	Tepelná izolácia stropné podhlady a stropy minerálna izolácia - hr.200 mm	m2	113,406	8,80	997,97
----	---	------------	---	----	---------	------	--------

VV			111,182*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		113,406		
----	--	--	---	--	---------	--	--

87	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,272	29,20	7,94
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D 762 Konštrukcie tesárske 12 705,90

88	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	485,000	4,80	2 328,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

VV			"Skladba St 1, St 2				
VV			485		485,000		
VV			Súččet		485,000		

89	M	6051119000	Debnenie drevené dosky hr. 25 mm	m3	12,804	380,00	4 865,52
----	---	------------	----------------------------------	----	--------	--------	----------

VV			485*0,0264 'Prepočítané koeficientom množstva		12,804		
----	--	--	---	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotriekovými doskami na zráz	m2	201,340	4,50	906,03
	VV		"Skladba St 1				
	VV		"m.č. 1,13 Garáž" 83,95		83,950		
	VV		"m.č. 1,14 Garáž" 117,39		117,390		
	VV		Súčet		201,340		
91	M	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm	m2	201,340	17,90	3 603,99
92	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	15,099	28,50	430,32
	VV		"Skladba St 1, St 2 - drevené dosky				
	VV		485,00*0,022		10,670		
	VV		"Skladba St 1 - OSB dosky				
	VV		201,34*0,022		4,429		
	VV		Súčet		15,099		
93	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	12,223	46,80	572,04
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				20 542,52
94	K	763Ponuk.cena	Váznikový krov - výroba, dodávka a montáž dĺžky 12485 mm, vrátane kotvenia, stuženia, impregnácie dopravy	súb	0,846	24 000,00	20 304,00
164	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	6,429	37,10	238,52
	D	764	Konštrukcie klampiarske				20 995,48
97	K	764313204	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného falcovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30° vrátane príslušenstva	m2	485,000	22,00	10 670,00
	VV		485		485,000		
98	M	1381403022	Plech hladký pozinkovaný falcovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	m2	485,000	11,50	5 577,50
99	K	764327240	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	83,000	21,20	1 759,60
	VV		83		83,000		
	VV		Súčet		83,000		
100	K	764333471	Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 750 mm	m	7,700	28,50	219,45
	VV		7,7		7,700		
	VV		Súčet		7,700		
101	M	1381403022	Plech hladký pozinkovaný falcovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	m2	7,700	11,50	88,55
102	K	764339411	Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov na vlnitej, šablonovej alebo tvrdej krytine v ploche, r.š. 400 mm	m	1,600	62,00	99,20
	VV		1,6		1,600		
	VV		Súčet		1,600		
103	M	1381403022	Plech hladký pozinkovaný falcovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	m2	1,600	11,50	18,40
104	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm vrátane príslušenstva	m	51,100	28,50	1 456,35
	VV		51,1		51,100		
	VV		Súčet		51,100		
106	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm vrátane príslušenstva	m	24,000	28,00	672,00
	VV		24		24,000		
	VV		Súčet		24,000		
107	K	764751233	Montáž kolena zvodovej rúry	ks	10,000	6,30	63,00
108	M	5537301190	Odkvapový systém- koleno zvodovej rúry, pozink. plech	ks	10,000	4,50	45,00
109	K	764761432	Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom	ks	5,000	7,80	39,00
110	M	5537301186	Odkvapový systém- žľabový kotlík pozink. plech	ks	5,000	4,55	22,75
111	K	764761372	Montáž čiel pododkvapových žľabov	ks	3,000	1,70	5,10
112	M	5537301180	Odkvapový systém- žľabové čelo, pozink. plech	ks	3,000	2,10	6,30
113	K	764761436	Montáž žľabového rohu/kúta k polkruhovým žľabom	ks	1,000	8,00	8,00
114	M	5537301178	Žľabový roh vnútorný 90° pozink. plech	ks	1,000	8,60	8,60
115	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,912	60,50	236,68
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				2 505,14
159	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	686,340	3,65	2 505,14
	VV		"Skladba St 1, St 2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		485			485,000		
VV		"Skladba St 1					
VV		"m.č. 1,13 Garáž"	83,95		83,950		
VV		"m.č. 1,14 Garáž"	117,39		117,390		
VV		Súčet			686,340		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

3 - Fakturačný celok 3

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 059,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 059,36	20,00%	1 611,87

Cena s DPH

v EUR

9 671,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

3 - Fakturačný celok 3

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 059,36

PSV - Práce a dodávky PSV

8 059,36

712 - Izolácie striech

774,65

713 - Izolácie tepelné

907,69

762 - Konštrukcie tesárske

2 181,93

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 702,34

783 - Dokončovacie práce - nátery

492,75

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

3 - Fakturačný celok 3

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 059,36

D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 059,36
D	712		Izolácie striech				774,65
70	K	7122900101r	Zhotovenie difúznej fólie pre strechy ploché do 10°	m2	87,720	0,75	65,79
	VV		"St2				
	VV		"m.č.1.01,1.02,1.03,1.04" 4,10*9,00+(11,80-4,10)*(5,90+0,70)		87,720		
	VV		Medzisúččet		87,720		
	VV		Súččet		87,720		
71	M	28322080081r	Difúzna fólia	m2	100,878	1,25	126,10
	VV		87,72*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		100,878		
72	K	7122900102r	Zhotovenie vysokodifúznej membrány pre strechy ploché do 10°	m2	135,000	0,90	121,50
	VV		"Skladba St 1, St 2 - Strecha väzník				
	VV		135		135,000		
	VV		Súččet		135,000		
73	M	28322080082r	Vysokodifúzna fólia s deliacou rohožou tzv. kašírovaná	m2	155,250	2,00	310,50
	VV		135*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		155,250		
74	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	87,720	0,90	78,95
	VV		"St2				
	VV		"m.č.1.01,1.02,1.03,1.04" 4,10*9,00+(11,80-4,10)*(5,90+0,70)		87,720		
	VV		Medzisúččet		87,720		
	VV		Súččet		87,720		
75	M	2832990190	Parozábrana	m2	100,878	0,70	70,61
	VV		87,72*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		100,878		
76	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	24,50	1,20
D	713		Izolácie tepelné				907,69
77	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	87,720	1,30	114,04
	VV		"St2				
	VV		"m.č.1.01,1.02,1.03,1.04" 4,10*9,00+(11,80-4,10)*(5,90+0,70)		87,720		
	VV		Medzisúččet		87,720		
	VV		Súččet		87,720		
78	M	6313670032	Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy minerálna izolácia - hr.200 mm	m2	89,474	8,80	787,37
	VV		87,72*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		89,474		
87	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,215	29,20	6,28
D	762		Konštrukcie tesárske				2 181,93
88	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	135,000	4,80	648,00
	VV		"Skladba St 1, St 2				
	VV		135		135,000		
	VV		Súččet		135,000		
89	M	6051119000	Debnenie drevené dosky hr. 25 mm	m3	3,564	380,00	1 354,32
	VV		135*0,0264 'Prepočítané koeficientom množstva		3,564		
92	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,970	28,50	84,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"Skladba St 1, St 2 - drevené dosky				
	VV		135,00*0,022		2,970		
	VV		Súčet		2,970		
93	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,029	46,80	94,96
D 763			Konštrukcie - drevostavby				3 702,34
94	K	763Ponuk.cena	Vázníkový krov - výroba,dodávka a montáž dĺžky 12485 mm, vrátane kotvenia, stuženia, impregnácie dopravy	súb	0,154	24 000,00	3 696,00
164	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,171	37,10	6,34
D 783			Dokončovacie práce - nátery				492,75
159	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	135,000	3,65	492,75
	VV		135,0		135,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

4 - Fakturačný celok 4

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 505,01

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

37 505,01

20,00%

7 501,00

Cena s DPH

v EUR

45 006,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma
Objekt: 4 - Fakturačný celok 4
Časť: O - Oprávnené náklady
Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma Dátum:
Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma Projektant:
Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	37 505,01
HSV - Práce a dodávky HSV	20 445,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 675,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 974,67
99 - Presun hmôt HSV	795,15
PSV - Práce a dodávky PSV	17 059,91
713 - Izolácie tepelné	7 389,97
764 - Konštrukcie klampiarske	24,63
766 - Konštrukcie stolárske	2 878,45
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 766,86

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

4 - Fakturačný celok 4

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							37 505,01
D HSV Práce a dodávky HSV							20 445,10
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							16 675,28
37	K	622454521	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných	m2	2,720	11,20	30,46
	VV		"D33 - vyspravenie komína cem.maltou				
	VV		0,40*4*1,70		2,720		
	VV		Súčet		2,720		
38	K	KZS111	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm XPS - riešenie pre sokel, vrátane lepiacej malty KEMABOND FLEX 131 (alebo ekvivalent)	m2	81,261	24,80	2 015,27
	VV		"B11 - dodatočné zaizolovanie stien				
	VV		81,261		81,261		
	VV		Súčet		81,261		
39	K	622466111r	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreok hr. 4 mm, ručné nanášanie	m2	386,713	7,50	2 900,35
	VV		390,313		390,313		
40	K	6224661351	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	386,713	11,90	4 601,88
41	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	550,372	5,40	2 972,01
	VV		553,972		553,972		
42	K	622466183	Vonkajšia omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	550,372	7,55	4 155,31
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 974,67
56	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	441,262	6,00	2 647,57
	VV		441,262		441,262		
59	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	2,00	8,00
60	M	4297201080	Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťkou 300x300 mm	ks	4,000	3,50	14,00
61	K	953997966r	Montáž PVC rúrky priemer 50 mm ukončenie vetracou mriežkou	ks	113,000	1,10	124,30
62	M	4297201120r	PVC rúrka priemer 50 mm vrátane vetracej mriežky	ks	113,000	1,60	180,80
D 99 Presun hmôt HSV							795,15
63	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,505	30,00	795,15
D PSV Práce a dodávky PSV							17 059,91
D 713 Izolácie tepelné							7 389,97
82	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	42,575	5,30	225,65
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetonový veniec-doplnenie tepelnej izolácie z int. strany				
	VV		40,548*1,05		42,575		
	VV		Súčet		42,575		
83	K	7131321321	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením a pribitím	m2	126,352	6,50	821,29
	VV		"Skladba S1 + doteplenie venca z ext. strany				
	VV		120,335*1,05		126,352		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		126,352		
84	M	2837650080	Tepelná izolácia hrúbka 150mm	m2	172,306	33,20	5 720,56
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetónový veniec-doplnenie tepelnej izolácie z int. strany				
	VV		42,575		42,575		
	VV		Medzisúčet		42,575		
	VV		"Skladba S1 + dotepenie venca z ext. strany				
	VV		126,352		126,352		
	VV		Medzisúčet		126,352		
	VV		Súčet		168,927		
	VV		168,927*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		172,306		
85	K	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve	m2	42,575	1,50	63,86
	VV		„Vložené do debnenia venca				
	VV		42,575		42,575		
86	M	2837650130	XPS hrúbka 50mm	m2	43,427	12,00	521,12
	VV		42,575*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		43,427		
87	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,284	29,20	37,49
D	764		Konštrukcie klampiarske				24,63
105	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	1,300	18,90	24,57
	VV		"PP1" 0,80		0,800		
	VV		"PP2" 0,50		0,500		
	VV		Súčet		1,300		
115	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	60,50	0,06
D	766		Konštrukcie stolárske				2 878,45
116	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	24,600	7,60	186,96
	VV		"1.NP				
	VV		"D1 - okenné konštrukcie				
	VV		"plastové okno 1000/1000" (1,00*2+1,00*2)*1		4,000		
	VV		"plastové okno 800/1000" (0,80*2+1,00*2)*1		3,600		
	VV		"plastové okno 800/1100" (0,80*2+1,10*2)*1		3,800		
	VV		"plastové okno 1300/1000" (1,30*2+1,10*2)*2		9,600		
	VV		"plastové okno 1000/800" (1,00*2+0,80*2)*1		3,600		
	VV		Súčet		24,600		
118	M	6114111500	Plastové okno H/B 1000/1000 mm jednokrídlové otváravo-sklopné	ks	1,000	240,00	240,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D1 - okenné konštrukcie plastové				
	VV		"plastové okno 1000/1000" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
119	M	6114111300	Plastové okno H/B 1000/ 800 mm jednokrídlové otváravo-sklopné	ks	1,000	190,00	190,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D1 - okenné konštrukcie plastové				
	VV		"plastové okno 800/1000" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
120	M	6114112300	Plastové okno H/B 1100/ 800 mm jednokrídlové otváravo-sklopné	ks	1,000	210,00	210,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D1 - okenné konštrukcie plastové				
	VV		"plastové okno 800/1100" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
121	M	6114112800	Plastové okno H/B 1000/1300 mm jednokrídlové otváravo-sklopné	ks	2,000	240,00	480,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D1 - okenné konštrukcie plastové				
	VV		"plastové okno 1300/1100" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
122	M	6114109500	Plastové okno H/B 800/1000 mm jednokrídlové otváravo-sklopné	ks	1,000	190,00	190,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D1 - okenné konštrukcie plastové				
	VV		"plastové okno 1000/800" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
123	K	766641073	Montáž dverí plastových, za 1 bm montáže	m	6,900	10,80	74,52
	VV		"1.NP				
	VV		"D2 - dverné konštrukcie				
	VV		"plastové dvere 1400*2050" (1,40*2+2,05*2)*1		6,900		
	VV		Súčet		6,900		
124	M	6114122100	Plastové dvere H/B 2050/ 1400 mm dvojkridlové ľavé otvárajú, vrátane zárubní, hliníkového prahu	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D2 - dverné konštrukcie				
	VV		"plastové dvere 1400*2050" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1,000		
125	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	9,00	18,00
	VV		"PL1" 1		1,000		
	VV		"PL2" 1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
126	M	6119001020	Vnútročné parapetné dosky plastové	m	1,300	25,00	32,50
	VV		"PL1" 0,80		0,800		
	VV		"PL2" 0,50		0,500		
	VV		Súčet		1,300		
132	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,249	26,00	6,47
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 766,86
135	K	767651230	Montáž vrát otočných, vrátane ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	3,000	65,00	195,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D9 - garážové brány				
	VV		"m.č.1.14 Garáž - vráta 3500/3000" 3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
136	M	5534371538	Garážové vráta HxB 3000x3500 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - RES X, vrátane ocelevej zárubne	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
136	M	5534371538	Garážové vráta HxB 3000x3500 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - RES X, vrátane ocelevej zárubne	ks	2,000	2 020,00	4 040,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D9 - garážové brány				
	VV		"m.č.1.14 Garáž - vráta 3500/3000" 3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
137	K	767660121	Montáž vonkajšej mreže do 1,50m2	ks	6,000	36,00	216,00
	VV		"D32 - okenné mreže"				
	VV		"m.č.1.05 -Sklad" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.08 -Kancelária" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.09 -Dielňa" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.12 -WC" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.13 -Garáž" 2		2,000		
	VV		Medzisúčet		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
138	K	767995200	Oceleová mreža do 1,50m2 s povrchovou úpravou	kg	156,000	2,60	405,60
	VV		"D32 - okenné mreže"				
	VV		"m.č.1.05 -Sklad" 1,00*1,00*1		1,000		
	VV		"m.č.1.08 -Kancelária" 0,80*1,00*1		0,800		
	VV		"m.č.1.09 -Dielňa" 0,80*1,00*1		0,800		
	VV		"m.č.1.12 -WC" 0,80*1,00*1		0,800		
	VV		"m.č.1.13 -Garáž" 1,30*1,00*2		2,600		
	VV		Medzisúčet		6,000		
	VV		6,0*26,00		156,000		
142	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,263	39,00	10,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

4 - Fakturačný celok 4

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 877,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 877,49	20,00%	2 775,50

Cena s DPH

v EUR

16 652,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

4 - Fakturačný celok 4

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 877,49

HSV - Práce a dodávky HSV

4 389,98

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 679,32

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

538,64

99 - Presun hmôt HSV

172,02

PSV - Práce a dodávky PSV

9 487,51

713 - Izolácie tepelné

1 345,22

764 - Konštrukcie klampiarske

5 566,18

766 - Konštrukcie stolárske

1 057,37

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 518,74

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

4 - Fakturačný celok 4

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 877,49

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 389,98
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 679,32
38	K	KZS111	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm XPS - riešenie pre sokel, vrátane lepiacej malty KEMABOND FLEX 131 (alebo ekvivalent)	m2	17,838	24,80	442,38
	VV		"B11 - dodatočné zaizolovanie stien				
	VV		17,838		17,838		
	VV		Súčet		17,838		
39	K	622466111r	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek hr. 4 mm, ručné nanášanie	m2	85,679	7,50	642,59
	VV		85,679		85,679		
40	K	6224661351	Vonkajšia omietka stien , vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	85,679	11,90	1 019,58
41	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	121,604	5,40	656,66
	VV		121,604		121,604		
42	K	622466183	Vonkajšia omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	121,604	7,55	918,11
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				538,64
56	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	80,324	6,00	481,94
	VV		80,324		80,324		
61	K	953997966r	Montáž PVC rúrky priemer 50 mm ukončenie vetracou mriežkou	ks	21,000	1,10	23,10
62	M	4297201120r	PVC rúrka priemer 50 mm vrátane vetracej mriežky	ks	21,000	1,60	33,60
D	99		Presun hmôt HSV				172,02
63	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,734	30,00	172,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 487,51
D	713		Izolácie tepelné				1 345,22
82	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	7,750	5,30	41,08
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetonový veniec-doplnenie tepelnej izolácie z int. strany				
	VV		7,381*1,05		7,750		
	VV		Súčet		7,750		
83	K	7131321321	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením a pribitím	m2	23,000	6,50	149,50
	VV		"Skladba S1 + doteplenie venca z ext. strany				
	VV		21,905*1,05		23,000		
	VV		Súčet		23,000		
84	M	2837650080	Tepelná izolácia hrúbka 150mm	m2	31,365	33,20	1 041,32
	VV		"1.NP				
	VV		"D24 - železobetonový veniec-doplnenie tepelnej izolácie z int. strany				
	VV		7,75		7,750		
	VV		Medzisúčet		7,750		
	VV		"Skladba S1 + doteplenie venca z ext. strany				
	VV		23,00		23,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		23,000		
	VV		Súččet		30,750		
	VV		30,75*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		31,365		
85	K	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve	m2	7,750	1,50	11,63
	VV		„vložené do debnenia venca				
	VV		7,75		7,750		
86	M	2837650130	XPS hrúbka 50mm (alebo ekvivalent)	m2	7,905	12,00	94,86
	VV		7,75*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		7,905		
87	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,234	29,20	6,83
D 764			Konštrukcie klampiarske				5 566,18
97	K	764313204	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného falcovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30° vrátane príslušenstva	m2	135,000	22,00	2 970,00
	VV		135		135,000		
98	M	1381403022	Plech hladký pozinkovaný falcovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	m2	135,000	11,50	1 552,50
104	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm vrátane príslušenstva	m	31,900	25,80	823,02
	VV		31,9		31,900		
	VV		Súččet		31,900		
106	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm vrátane príslušenstva	m	4,000	25,00	100,00
	VV		4		4,000		
	VV		Súččet		4,000		
107	K	764751233	Montáž kolena zvodovej rúry	ks	2,000	6,30	12,60
108	M	5537301190	Odkvapový systém- koleno zvodovej rúry, pozink. plech	ks	2,000	4,50	9,00
109	K	764761432	Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom	ks	1,000	7,80	7,80
110	M	5537301186	Odkvapový systém- žľabový kotlík pozink. plech	ks	1,000	4,55	4,55
111	K	764761372	Montáž čiel pododkvapových žľabov	ks	1,000	1,70	1,70
112	M	5537301180	Odkvapový systém- žľabové čelo, pozink. plech	ks	1,000	2,10	2,10
113	K	764761436	Montáž žľabového rohu/kúta k polkruhovým žľabom	ks	1,000	8,00	8,00
114	M	5537301178	Žľabový roh vnútorný 90° pozink. plech	ks	1,000	8,60	8,60
115	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,096	60,50	66,31
D 766			Konštrukcie stolárske				1 057,37
116	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	17,600	7,60	133,76
	VV		"1.NP				
	VV		"D1 - okenné konštrukcie				
	VV		"plastové okno 1000/1200" (1,00*2+1,20*2)*4		17,600		
	VV		Súččet		17,600		
117	M	6114113500	Plastové okno H/B 1200/1000 mm jednokridlové otváracio-sklopné	ks	4,000	230,00	920,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D1 - okenné konštrukcie plastové				
	VV		"plastové okno 1000/1200" 4		4,000		
	VV		Súččet		4,000		
132	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	26,00	3,61
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 518,74
133	K	767651220	Montáž vrát otočných, vrátane osadenia oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	1,000	48,00	48,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D9 - garážové brány				
	VV		"m.č.1.03 Dielňa - vráta 2500/2750" 1		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
134	M	5534371505	Garážové vráta HxB 2750x2500 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - RES X, vrátane oceľovej zárubne	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D9 - garážové brány				
	VV		"m.č.1.03 Dielňa - vráta 2500/2750" 1		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
137	K	767660121	Montáž vonkajšej mreže do 1,50m2	ks	4,000	36,00	144,00
	VV		"D32 - okenné mreže"				
	VV		"m.č.1.03 -Dielňa" 2		2,000		
	VV		"m.č.1.04 -Dielňa" 2		2,000		
	VV		Medzisúččet		4,000		
	VV		Súččet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	767995200	Oceľová mreža do 1,50m2 s povrchovou úpravou	kg	124,800	2,60	324,48
	VV		"D32 - okenné mreže"				
	VV		"m.č.1.03 -Dielňa" 1,00*1,20*2		2,400		
	VV		"m.č.1.04 -Dielňa" 1,00*1,20*2		2,400		
	VV		Medzisúččet		4,800		
	VV		4,8*26,00		124,800		
142	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,058	39,00	2,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

JKSO: 801 82
Miesto: Gemerska Poloma

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CASON CONSULTING a.s.

IČO: 36597708
IČ DPH: SK2022058302

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 024,10
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	89 024,10	20,00%	17 804,82

Cena s DPH	v EUR	106 828,92
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 024,10

HSV - Práce a dodávky HSV

54 330,15

5 - Komunikácie

2 200,36

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34 201,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 518,33

99 - Presun hmôt HSV

6 410,07

PSV - Práce a dodávky PSV

34 693,95

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

12 222,93

713 - Izolácie tepelné

329,65

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 753,50

766 - Konštrukcie stolárske

916,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 570,34

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

372,75

771 - Podlahy z dlaždíc

1 702,23

777 - Podlahy syntetické

7 712,71

781 - Dokončovacie práce a obklady

967,61

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 441,05

784 - Dokončovacie práce - maľby

2 705,02

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							89 024,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 330,15
1	K	ZS	Zariadenie staveniska, príprava a vyčistenie staveniska	súb.	1,000	8 000,00	8 000,00
D	5		Komunikácie				2 200,36
26	K	596610013r	Kladenie plastového obrubníka dĺžky 1000 mm kotveného drôtom alebo plastovými kolíkmi	ks	141,570	1,50	212,36
	vv		(29,87+35,44+0,50*2+11,80+0,50+26,35+4,10+22,00+10,01+0,50)		141,570		
27	M	2721000046	Plastový obrubník dĺžky 1000 mm	ks	142,000	14,00	1 988,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				34 201,39
28	K	612425931	Omietka vápenná ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	14,280	16,00	228,48
	vv		"1.NP				
	vv		"D15 - vyspravenie ostenia				
	vv		"m.č.1.14 Garáž" 3,00*0,70*2*3			12,600	
	vv		Súčet			12,600	
29	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástreok hr. 4 mm, ručné nanášanie	m2	789,135	6,00	4 734,81
	vv		792,735		792,735		
30	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien , Regulátor nasiakavosti	m2	789,135	1,00	789,14
31	K	6124651351	Vnútrná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	699,307	8,00	5 594,46
32	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	831,265	5,00	4 156,33
33	K	612465182	Vnútrná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	760,765	6,00	4 564,59
34	K	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástreok, ručné nanášanie	m2	261,340	8,50	2 221,39
	vv		"m.č. 1,13 Garáž" 83,95			83,950	
	vv		"m.č. 1,14 Garáž"177,39			177,390	
	vv		Súčet			261,340	
35	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	261,340	5,60	1 463,50
	vv		"m.č. 1,13 Garáž" 83,95			83,950	
	vv		"m.č. 1,14 Garáž"177,39			177,390	
	vv		Súčet			261,340	
36	K	611461182	Vnútrná omietka stropov štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	261,340	8,60	2 247,52
	vv		"m.č. 1,13 Garáž" 83,95			83,950	
	vv		"m.č. 1,14 Garáž"177,39			177,390	
	vv		Súčet			261,340	
43	K	632451615r	Sanácia podláh cementovou maltou hr. 50 mm	m2	0,811	54,00	43,79
	vv		"D17 - vyspravenie podlahy po priečke				
	vv		"m.č.1.08 Kancelária" 2,05*0,15			0,308	
	vv		"m.č.1.09 Dielňa" 3,35*0,15			0,503	
	vv		Súčet			0,811	
44	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr. 50 mm	m3	2,296	112,00	257,15
	vv		"1.NP				
	vv		"D5 - keramické podlahy				
	vv		"Skladba POa				
	vv		"m.č.1.06 Zádverie" 6,00			6,000	
	vv		"m.č.1.07 Kuchunka" 3,60			3,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"m.č.1.08 Kancelária" 11,05		11,050		
VV			"m.č.1.09 Dielňa" 13,74		13,740		
VV			"m.č.1.10 WC" 4,10		4,100		
VV			Medzisúččet		38,490		
VV			"Skladba POc				
VV			"m.č.1.11 Šatňa" 4,20		4,200		
VV			"m.č.1.12 WC" 3,22		3,220		
VV			Medzisúččet		7,420		
VV			Súččet		45,910		
VV			45,910*0,05		2,296		
45	K	631323661	Mazanina z betónu vystužená ocefovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr.100 mm	m3	26,134	164,00	4 285,98
VV			"1.NP				
VV			"D5 - podlahy				
VV			"Skladba POB				
VV			"m.č.1.13 Garáž" 83,95		83,950		
VV			"m.č.1.14 Garáž" 177,39		177,390		
VV			Medzisúččet		261,340		
VV			Súččet		261,340		
VV			261,34*0,10		26,134		
46	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	40,314	53,00	2 136,64
VV			"1.NP				
VV			"D5 - podlahy				
VV			"Skladba POB				
VV			"m.č.1.13 Garáž" 83,95		83,950		
VV			"m.č.1.14 Garáž" 177,39		177,390		
VV			Medzisúččet		261,340		
VV			"Skladba POc				
VV			"m.č.1.11 Šatňa" 4,20		4,200		
VV			"m.č.1.12 WC" 3,22		3,220		
VV			Medzisúččet		7,420		
VV			Súččet		268,760		
VV			268,76*0,15		40,314		
47	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	16,986	53,00	900,26
VV			"B11 - výkop pre dodatočné zaizolovanie stien				
VV			16,986		16,986		
VV			Súččet		16,986		
48	K	6324770051	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 4 mm	m2	38,490	15,00	577,35
VV			"1.NP				
VV			"D5 - podlahy				
VV			"Skladba POa				
VV			"m.č.1.06 Zádverie" 6,00		6,000		
VV			"m.č.1.07 Kuchunka" 3,60		3,600		
VV			"m.č.1.08 Kancelária" 11,05		11,050		
VV			"m.č.1.09 Dielňa" 13,74		13,740		
VV			"m.č.1.10 WC" 4,10		4,100		
VV			Medzisúččet		38,490		
VV			Súččet		38,490		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 518,33
55	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	342,600	6,10	2 089,86
VV			"plocha miestnosti" 342,6		342,600		
VV			Súččet		342,600		
57	K	95399661	Dilatácia betónových mazanín hr. 50 mm	m	74,700	6,50	485,55
VV			"1,06" 3,0*2+2,0*2		10,000		
VV			"1,07" 3,0*2+1,2*2		8,400		
VV			"1,08" 4,35*2+2,80*2		14,300		
VV			"1,09" 3,35*2+4,10*2		14,900		
VV			"1,10" 2,05*2+2,00*2		8,100		
VV			"1,11" 2,00*2+2,10*2		8,200		
VV			"1,12" 1,65*4+2,10*2		10,800		
VV			Súččet		74,700		
58	K	95399662	Dilatácia betónových mazanín hr. 100 mm	m	104,769	9,00	942,92
VV			"1,13" (14,89*1,05)*2+6,30*2		43,869		
VV			"1,14" 21,84*2+8,61*2		60,900		
VV			Súččet		104,769		
D	99		Presun hmôt HSV				6 410,07
63	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	213,669	30,00	6 410,07
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 693,95
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				12 222,93
64	K	H111	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou elastickou zmesou HIDROSTOP ELASTIK, (dodávka + montáž), vodorovne	m2	428,102	22,00	9 418,24
VV			"1.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"D5 - podlahy				
VV			"Skladba POa				
VV			"m.č.1.06 Zádverie" 6,00*1,25*30cm nad úroveň		7,500		
VV			"m.č.1.07 Kuchunka" 3,60*1,25		4,500		
VV			"m.č.1.08 Kancelária" 11,05*1,25		13,813		
VV			"m.č.1.09 Dielňa" 13,74*1,25		17,175		
VV			"m.č.1.10 WC" 4,10*1,25		5,125		
VV			Medzisúččet		48,113		
VV			"Skladba POb				
VV			"m.č.1.13 Garáž" 83,95*1,25		104,938		
VV			"m.č.1.14 Garáž" 177,39*1,25		221,738		
VV			Medzisúččet		326,676		
VV			"Skladba POc				
VV			"m.č.1.11 Šatňa" 4,20*1,25		5,250		
VV			"m.č.1.12 WC" 3,47*1,25		4,338		
VV			Medzisúččet		9,588		
VV			"Skladba POd				
VV			"m.č.1.05 Sklad" 34,98*1,25		43,725		
VV			Medzisúččet		43,725		
VV			Súččet		428,102		
65	K	H112	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou elastickou zmesou HIDROSTOP ELASTIK, (dodávka + montáž), zvislo	m2	81,261	25,00	2 031,53
VV			"B11 - dodatočné zaizolovanie stien				
VV			81,261		81,261		
VV			Súččet		81,261		
66	K	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	46,438	3,00	139,31
VV			"B11 - dodatočné zaizolovanie stien				
VV			46,438		46,438		
VV			Súččet		46,438		
67	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	55,726	2,25	125,38
VV			46,4384846682113*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		55,726		
68	K	711212001	Hydroizolácia pod keramický obklad	m2	28,370	8,00	226,96
VV			"cca 30% pod obklady" 28,37		28,370		
69	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	9,741	28,90	281,51
D	713		Izolácie tepelné				329,65
79	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	46,160	0,70	32,31
VV			"1.NP				
VV			"D5 - podlahy				
VV			"Skladba POa				
VV			"m.č.1.06 Zádverie" 6,00		6,000		
VV			"m.č.1.07 Kuchynka" 3,60		3,600		
VV			"m.č.1.08 Kancelária" 11,05		11,050		
VV			"m.č.1.09 Dielňa" 13,74		13,740		
VV			"m.č.1.10 WC" 4,10		4,100		
VV			Medzisúččet		38,490		
VV			"Skladba POc				
VV			"m.č.1.11 Šatňa" 4,20		4,200		
VV			"m.č.1.12 WC" 3,47		3,470		
VV			Medzisúččet		7,670		
VV			Súččet		46,160		
80	M	2837653419	Podlahový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	39,260	5,00	196,30
VV			"1.NP				
VV			"D5 - podlahy				
VV			"Skladba POa				
VV			"m.č.1.06 Zádverie" 6,00		6,000		
VV			"m.č.1.07 Kuchunka" 3,60		3,600		
VV			"m.č.1.08 Kancelária" 11,05		11,050		
VV			"m.č.1.09 Dielňa" 13,74		13,740		
VV			"m.č.1.10 WC" 4,10		4,100		
VV			Medzisúččet		38,490		
VV			Súččet		38,490		
VV			38,49*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		39,260		
81	M	2837653422	Podlahový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	7,823	10,00	78,23
VV			"1.NP				
VV			"D5 - podlahy				
VV			"Skladba POc				
VV			"m.č.1.11 Šatňa" 4,20		4,200		
VV			"m.č.1.12 WC" 3,47		3,470		
VV			Medzisúččet		7,670		
VV			Súččet		7,670		
VV			7,67*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		7,823		
87	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,781	29,20	22,81

D 763 Konštrukcie - drevostavby

1 753,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	763132420	SDK podhľad, dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm (alebo ekvivalent)	m2	81,260	21,00	1 706,46
	VV		"celková plocha" 342,60		342,600		
	VV		"garáže" -83,95-177,39		-261,340		
	VV		Súčet		81,260		
164	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,268	37,10	47,04
D 766			Konštrukcie stolárske				916,16
127	K	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	47,00	47,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie				
	VV		"m.č.1.07 Kuchynka - dvere 900/1970 - posuvné" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
128	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho/posuvného do zárubne, jednokrídlové	ks	7,000	5,00	35,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie				
	VV		"m.č.1.05 Sklad - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.06 Závetrie - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.07 Kuchynka - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.10 - WC - dvere 700/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.11 - Šatňa - dvere 700/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.12 - WC - dvere 700/1970" 2		2,000		
	VV		Súčet		7,000		
129	M	6116222100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 cm (alebo ekvivalent)	ks	4,000	95,00	380,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie				
	VV		"m.č.1.10 - WC - dvere 700/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.11 - Šatňa - dvere 700/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.12 - WC - dvere 700/1970" 2		2,000		
	VV		Súčet		4,000		
130	M	6116224100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 cm - posuvné, vrátane zárubne a rámu (alebo ekvivalent)	ks	2,000	150,00	300,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie				
	VV		"m.č.1.05 Sklad - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.06 Závetrie - dvere 900/1970" 1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
131	M	61162741001	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 cm - posuvné, vrátane zárubne a rámu (alebo ekvivalent)	ks	1,000	150,00	150,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie				
	VV		"m.č.1.07 Kuchynka - dvere 900/1970 - posuvné" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
132	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,160	26,00	4,16
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				4 570,34
139	K	767651210	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	2,000	34,00	68,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie-zárubne na dvojkrídlové dvere				
	VV		"m.č.1.03 Dielňa - dvere 2400/2200" 1		1,000		
	VV		"m.č.1.13 Garáž - dvere 2100/2100" 1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
140	M	55341075001	Dvere kovové 210x210 otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou, so zámkom FAB (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie-zárubne na dvojkrídlové dvere				
	VV		"m.č.1.13 Garáž - dvere 2100/2100" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
141	M	55341075003	Dvere kovové 240x220 otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou, so zámkom FAB (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		"1.NP				
	VV		"D3 - dverové konštrukcie-zárubne na dvojkrídlové dvere				
	VV		"m.č.1.03 Dielňa - dvere 2400/2200" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
142	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	39,00	2,34
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				372,75
143	K	769011090	Montáž ventilátora	ks	1,000	24,00	24,00
144	M	4290013109r	Nový ventilátor + rúra + ventilačná mriežka	ks	1,000	333,00	333,00
145	M	4290013115	Montážna sada pre ventilátor	ks	1,000	15,00	15,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	998769	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,500	1,50	0,75
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 702,23
147	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu hr. 8 mm	m	37,950	3,00	113,85
	VV		"1.NP				
	VV		"D11 - obklad				
	VV		"m.č.1.06 Zádverie" (3,00*2+2,00*2)-1,00*3		7,000		
	VV		"m.č.1.07 Kuchynka" 1,00*2+1,20		3,200		
	VV		"m.č.1.08 Kancelária" (2,80*2+4,35*2+0,45*3)-0,80-1,00		13,850		
	VV		"m.č.1.09 Kotelňa" (3,35*2+4,10*2)-1,00		13,900		
	VV		Súčet		37,950		
148	M	5978152000	Obkladačky pórovinné jednofarebné hladké hr. 8 mm	m2	3,871	9,00	34,84
	VV		37,95*0,102 'Prepočítané koeficientom množstva		3,871		
149	K	771571158	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do malty hr. 8 mm	m2	45,910	17,00	780,47
	VV		"1.NP				
	VV		"D5 - podlahy				
	VV		"Skladba POa				
	VV		"m.č.1.06 Zádverie" 6,00		6,000		
	VV		"m.č.1.07 Kuchunka" 3,60		3,600		
	VV		"m.č.1.08 Kancelária" 11,05		11,050		
	VV		"m.č.1.09 Dielňa" 13,74		13,740		
	VV		"m.č.1.10 WC" 4,10		4,100		
	VV		Medzisúčet		38,490		
	VV		"Skladba POc				
	VV		"m.č.1.11 Šatňa" 4,20		4,200		
	VV		"m.č.1.12 WC" 3,22		3,220		
	VV		Medzisúčet		7,420		
	VV		Súčet		45,910		
150	M	5978651240	Dlaždice, hr. 8 mm	m2	48,206	14,80	713,45
	VV		45,91*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		48,206		
151	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,981	20,00	59,62
D 777			Podlahy syntetické				7 712,71
152	K	777311130	Polyuretánová podlaha pre väčšie namáhanie hr. 3 mm	m2	296,320	26,00	7 704,32
	VV		"1.NP				
	VV		"D5, D4 - podlahy				
	VV		"Skladba POB				
	VV		"m.č.1.13 Garáž" 83,95		83,950		
	VV		"m.č.1.14 Garáž" 177,39		177,390		
	VV		Medzisúčet		261,340		
	VV		"Skladba POD				
	VV		"m.č.1.05 Sklad" 34,98		34,980		
	VV		Medzisúčet		34,980		
	VV		Súčet		296,320		
153	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,444	18,90	8,39
D 781			Dokončovacie práce a obklady				967,61
154	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu hr. 8 mm	m2	28,370	16,50	468,11
	VV		"1.NP				
	VV		"D11 - obklady				
	VV		"m.č.1.07 Kuchynka" (1,00*2+1,20)*0,60		1,920		
	VV		"m.č.1.10 WC" (2,00*2+2,05*2-0,8)*1,50		10,950		
	VV		"m.č.1.12 WC" (1,65*2+0,90*2-0,8)*2,00+(1,65*2+1,05*2-0,8)*1,50		15,500		
	VV		Súčet		28,370		
155	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké hr. 8 mm	m2	28,937	16,80	486,14
	VV		28,37*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		28,937		
156	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,703	19,00	13,36
D 783			Dokončovacie práce - nátery				1 441,05
157	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	36,950	6,80	251,26
	VV		"D18 - odstránenie náter existujúcej garážovej brány				
	VV		"vráta 2900/2750" 2,90*2,75*2		15,950		
	VV		"vráta 3500/3000" 3,50*3,00*2		21,000		
	VV		Súčet		36,950		
158	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	119,330	8,20	978,51
	VV		"D18 - náter existujúcej garážovej brány				
	VV		"vráta 2900/2750" 2,90*2,75*1*2		15,950		
	VV		"vráta 3500/3000" 3,50*3,00*1*2		21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúččet		36,950		
VV			"náter nových vrát				
VV			"vráta 2400/2200 " 2,40*2,20*1*2		10,560		
VV			"vráta 2100/2100 " 2,10*2,10*1*2		8,820		
VV			Medzisúččet		19,380		
VV			"náter nových GB				
VV			"vráta 3500/3000 " 3,50*3,00*3*2		63,000		
VV			Medzisúččet		63,000		
VV			Súčet		119,330		
160	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	81,260	2,60	211,28
VV			"celková plocha" 342,60		342,600		
VV			"garáže" -83,95-177,39		-261,340		
VV			Súčet		81,260		
D	784		Dokončovacie práce - maľby				2 705,02
161	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov	m2	1 022,105	0,60	613,26
162	K	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad	m2	355,707	3,50	1 244,97
163	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	651,374	1,30	846,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.3 - Zdravotechnika

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 085,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 085,12	20,00%	1 017,02

Cena s DPH

v EUR

6 102,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.3 - Zdravotechnika

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 085,12

HSV - Práce a dodávky HSV

64,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

64,06

PSV - Práce a dodávky PSV

5 021,06

713 - Izolácie tepelné

378,92

721 - Zdravotech. kanalizácia potrubie

812,66

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 339,05

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

1 490,43

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.3 - Zdravotechnika

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 085,12

D HSV Práce a dodávky HSV 64,06

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 64,06

17	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	18,000	2,50	45,00
18	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	8,400	2,00	16,80
19	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,238	9,50	2,26

D PSV Práce a dodávky PSV 5 021,06

D 713 Izolácie tepelné 378,92

21	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	34,000	3,00	102,00
22	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)	m	34,600	1,30	44,98
23	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38	m	35,000	3,50	122,50
24	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)	m	11,000	2,60	28,60
25	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)	m	5,000	3,00	15,00
26	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica (alebo ekvivalent)	m	19,000	3,30	62,70
27	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,617	1,20	3,14

D 721 Zdravotech. kanalizácia potrubie 812,66

30	K	721171560	Potrubie z rúr PP-HT ležaté v zemi d110/3,6	m	14,600	20,00	292,00
31	K	721171611	Potrubie z rúr PP HT 75/2, 6 odpadné zvislé	m	4,000	40,50	162,00
32	K	721171612	Potrubie z rúr PP HT 110/3, 4 odpadné zvislé	m	2,000	52,00	104,00
33	K	721171621	Potrubie z rúr PP HT 50/2, 0 odpadné prípojné	m	4,400	17,00	74,80
34	K	721171624	Potrubie z rúr PP-HT 110/3, 4 odpadné prípojné	m	2,400	35,00	84,00
35	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 privzdušňovacie	m	3,500	10,10	35,35
36	M	2860022620	čistiaci kus 70	ks	2,000	2,30	4,60
37	M	2860022630	čistiaci kus 100	ks	1,000	3,80	3,80
38	K	721274103	Ventilačná hlavice strešná - HL810	ks	1,000	21,20	21,20
39	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,000	0,80	24,00
40	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,674	0,90	6,91

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 339,05

41	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,000	16,50	82,50
42	K	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	37,500	19,00	712,50
43	K	722171113	Potrubie z plastihlinikových hmôt z PE - RT/AL/PE HD 20,0x2,0	m	34,000	18,00	612,00
44	K	722171114	Potrubie z plastihlinikových hmôt z PE - RT/AL/PE HD 26x3	m	11,000	26,00	286,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	72221211302	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	15,000	6,00	90,00
46	K	722212113x	Flexi hadica k baterii 1/2' 40cm	ks	8,000	4,50	36,00
47	K	7222310401	Montáž armatúry s dvoma závitmi DN 32-50	ks	3,000	5,00	15,00
48	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi DN15-32	ks	2,000	3,60	7,20
49	M	5518610213	Spätná klapka závitová nerez, 1",	ks	1,000	74,00	74,00
50	M	5518610214	Spätná klapka závitová nerez, 5/4"	ks	1,000	88,00	88,00
51	M	5518200005	Guľový uzáver závitový nerez 1-dielny, 1",	ks	1,000	25,00	25,00
52	M	5518200006	Guľový uzáver závitový nerez 1-dielny, 5/4",	ks	2,000	45,00	90,00
53	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	80,000	1,45	116,00
54	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	80,000	1,10	88,00
55	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,901	18,70	16,85

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 1 490,43

56	K	725119106	Montáž splachovacej nádrčky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	2,000	15,00	30,00
57	M	6423340100	Misa záchodová biela komplet 1	ks	2,000	86,00	172,00
58	K	725219201.1	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	30,00	60,00
59	M	6421370600.1	Umývadlo 35x28cm, otvor pre bateriu v strede	ks	1,000	17,50	17,50
60	M	6429462300x.1	Umývadlo 50x39,5cm, otvor pre bateriu v strede	ks	1,000	22,40	22,40
61	K	725241126	Montáž - vanička sprchová	súb.	1,000	38,00	38,00
62	M	5542302800	Vanička sprchová štvorcová 90x90cm, keramika	ks	1,000	165,00	165,00
63	M	554230280001	Sprchový set	ks	1,000	28,00	28,00
64	M	55423028000101	Podložka pod sprchovú vaničku	ks	1,000	4,00	4,00
65	K	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	10,50	10,50
66	M	5523148100	Kuchynský drez nerez 380x440-145, 1x kompl.sifon v cene	ks	1,000	37,00	37,00
67	K	725539101	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 50 L	súb.	1,000	38,00	38,00
68	M	5413000180	Elektrický tlakový závesný ohrievač stojatý napr. EO V 50 s objemom 50L (alebo ekvivalent)	ks	1,000	230,00	230,00
69	K	725800946	Oprava zariadenovacej armatúry, napojenie existujúceho hydranta	ks	1,000	6,50	6,50
70	K	725819401	Montáž ventilu rohového	súb.	9,000	4,90	44,10
71	M	5510124100	Ventil rohový G 1/2"	ks	9,000	10,80	97,20
72	M	551012410001	Dodávka násteniek G1/2	ks	9,000	5,10	45,90
73	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	8,10	24,30
74	M	5514644580	Umývadlová batéria stojankova	ks	3,000	60,00	180,00
75	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,80	2,80
76	M	5514367400	Sprchová batéria nastenná bez sprchového setu 150mm	ks	1,000	195,00	195,00
77	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	2,50	5,00
78	M	5514703200	Multy sifón k pákovej baterii s výp. 5/4x40	ks	2,000	2,40	4,80
79	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,90	2,90
80	M	2863120234	Vaničkový sifón 90mm	ks	1,000	11,00	11,00
81	K	725989101	Montáž dveriek šachtových	ks	2,000	0,50	1,00
82	M	6421370600x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	2,000	6,00	12,00
83	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	18,422	0,30	5,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.4 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Gemerská Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 607,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 607,25	20,00%	3 521,45

Cena s DPH

v EUR

21 128,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 607,25

HSV - Práce a dodávky HSV

440,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

440,45

M - M

16 992,67

21-M - Elektromontáže

16 992,67

N00 - Nepomenované práce

174,13

N01 - Nepomenovaný diel

174,13

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 607,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV					440,45
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					440,45
1	K	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm, -0,12600t	ks	7,278	10,20	74,24
2	K	973031612	Vysekanie otvoru pre krabicu	ks	128,578	2,00	257,16
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,213	10,50	12,74
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,213	0,40	0,49
5	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,213	20,00	24,26
6	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,213	18,00	21,83
7	K	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,213	41,00	49,73

D	M	M					16 992,67
D	21-M	Elektromontáže					16 992,67
10	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	56,000	1,00	56,00
11	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	56,000	0,25	14,00
12	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000	2,30	2,30
13	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	1,40	1,40
14	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	75,000	6,50	487,50
15	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	75,000	2,30	172,50
16	K	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm v stene	m	217,250	9,00	1 955,25
17	K	2100407011	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm v strope	m	133,060	9,00	1 197,54
18	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	48,000	1,10	52,80
19	M	3452104600	G-Káblové oko CU 1,5x5 KU-L	ks	48,000	0,30	14,40
20	M	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	48,000	0,35	16,80
21	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	77,000	1,00	77,00
22	K	210100004	Zapojenie váhy na váženie automobilov	sub	1,000	122,00	122,00
23	M	3452108300	G-Káblové oko CU 25x10 KU-V	ks	1,000	0,72	0,72
24	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	8,000	3,00	24,00
25	M	2830115500	Bužírka zmršťovacia čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	4,800	0,78	3,74
26	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	15,000	4,50	67,50
27	M	345020300	-Spínač 1	ks	15,000	8,60	129,00
28	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	5,000	3,25	16,25
29	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	5,000	2,50	12,50
30	M	34502015701	Prepínač 6 +6 3553-06629	ks	2,000	3,10	6,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	2101100041	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6+6	ks	2,000	3,20	6,40
32	K	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	3,000	3,00	9,00
33	M	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629	ks	3,000	3,60	10,80
34	K	210111003	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 3P + Z (N)	ks	1,000	2,70	2,70
35	M	3450334700	Zásuvka CEG 1643	ks	1,000	3,10	3,10
36	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	22,000	5,70	125,40
37	M	345035020	Zásuvka 230	ks	22,000	9,70	213,40
38	K	210111105	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 6343, 6345, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	5,10	5,10
39	M	3450338100	Zásuvka CZ 6343	ks	1,000	13,30	13,30
40	K	210190001	Montáž istiaceho rozvádzača	ks	1,000	45,00	45,00
41	K	2101900011	Istiaci rozvádzač s výzbrojou	ks	1,000	475,00	475,00
42	K	210200006	Svietidlo KOKY Z	ks	23,000	4,50	103,50
43	M	348011060	Svietidlo KOKY Z-sadrokarton (alebo ekvivalent)	ks	23,000	70,00	1 610,00
44	K	210200007	Reflektor LED 50W	ks	3,000	4,10	12,30
45	M	3480138200	Reflektor	ks	3,000	75,00	225,00
46	K	210201001	Montáž svietidla stropného LED	ks	9,000	8,70	78,30
47	M	3481200600	Svietidlo LED stropné 12W, 230V	ks	9,000	30,00	270,00
48	K	210201310	Zapojenie svietidla IP66, 1x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	ks	3,000	4,80	14,40
49	M	34833010001	Priemyselný reflektor 1x100W, IP66	ks	3,000	142,00	426,00
50	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	36,000	5,10	183,60
51	M	3540405400	HR-Podpera PV 42	ks	36,000	0,80	28,80
52	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	36,000	1,50	54,00
53	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	36,000	2,50	90,00
54	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	60,058	1,20	72,07
55	M	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtilých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	36,759	1,10	40,43
56	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	5,000	0,55	2,75
57	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	300,125	5,10	1 530,64
58	M	1561522500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtilých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm	kg	118,429	1,10	130,27
59	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	225,000	0,50	112,50
60	M	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	43,000	0,60	25,80
61	M	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	147,000	2,50	367,50
62	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	24,000	0,50	12,00
63	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	12,000	1,40	16,80
64	K	210220211	Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	6,000	5,00	30,00
65	M	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	6,000	1,88	11,28
66	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	6,000	5,00	30,00
67	M	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	6,000	1,00	6,00
68	M	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	6,000	1,00	6,00
69	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	6,000	1,00	6,00
70	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	145,000	2,50	362,50
71	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	145,000	0,50	72,50
72	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,000	3,50	49,00
73	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	14,000	1,40	19,60
74	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	3,60	43,20
75	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	12,000	0,50	6,00
76	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	23,000	15,00	345,00
77	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	23,000	15,00	345,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	9,000	8,00	72,00
79	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	18,000	0,80	14,40
80	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	9,000	5,00	45,00
81	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	9,000	1,80	16,20
82	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	9,000	3,00	27,00
83	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	9,000	2,80	25,20
84	K	210800033	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYL 3 x 1, 5	m	189,228	0,50	94,61
85	M	3410114200	Káble silové s medeným jadrom CYKYLo J 3x1,5	m	189,228	0,45	85,15
86	K	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	34,692	1,10	38,16
87	M	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	34,692	0,70	24,28
88	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	148,961	1,10	163,86
89	M	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	148,961	0,80	119,17
90	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	69,922	0,50	34,96
91	M	3410104300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	69,922	0,50	34,96
92	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	393,767	1,00	393,77
93	M	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	393,767	1,10	433,14
94	K	210800109	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 1, 5	m	9,461	0,80	7,57
95	M	3410108500	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 4x1,5	m	9,461	0,70	6,62
96	K	210800114	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 16	m	34,092	6,40	218,19
97	M	3410108100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x16	m	34,092	1,00	34,09
98	K	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	70,961	1,50	106,44
99	M	3410109200	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	m	70,961	0,60	42,58
100	K	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	34,692	0,75	26,02
101	M	3410110200	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 5x1,5	m	34,692	0,90	31,22
102	K	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	47,307	1,20	56,77
103	M	3410109300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	47,307	2,50	118,27
104	K	210800547	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 6	m	47,307	1,80	85,15
105	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	47,307	1,00	47,31
106	K	210800548	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 10	m	47,307	1,80	85,15
107	M	3410404900	Vodič medený CY 16 červený	m	47,307	2,90	137,19
108	K	210800549	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 16	m	47,307	1,80	85,15
109	M	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	47,307	2,90	137,19
110	K	210800550	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 25	m	47,307	1,80	85,15
111	M	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	47,307	5,40	255,46
112	K	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	55,000	0,20	11,00
113	M	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020	ks	55,000	0,02	1,10
114	M	2830030800	Označovač káblov 4 - 10 mm2 "A" typ: J4A	ks	55,000	0,02	1,10
115	K	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	77,000	0,70	53,90
116	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	77,000	0,03	2,31
117	K	HZS-001	Revízie	hod	10,917	120,00	1 310,04
	VV		14,556*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva		10,917		
118	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	sub	0,910	100,00	91,00
	VV		1,213*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva		0,910		
119	K	M21-MV	Murárske výpomoci	SUB	0,910	160,00	145,60
	VV		1,213*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva		0,910		
120	K	M21-PM	Podružný materiál	%	27,293	2,50	68,23
	VV		36,39*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva		27,293		
121	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	36,390	1,20	43,67
	VV		48,52*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva		36,390		
D	N00		Nepomenované práce				174,13
D	N01		Nepomenovaný diel				174,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	20,015	8,70	174,13
	VV		26,686*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva		20,015		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.5 - Protipožiarná bezpečnosť

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

504,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	504,70	20,00%	100,94

Cena s DPH

v EUR

605,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma
Objekt: 5 - Fakturačný celok 5
Časť: O - Oprávnené náklady
Úroveň 3:

SO 01.5 - Protipožiarná bezpečnosť

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

504,70

M - Práce a dodávky M

504,70

42-M - Hasiaca technika

504,70

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.5 - Protipožiarna bezpečnosť

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

504,70

D M

Práce a dodávky M

504,70

D 42-M

Hasiaca technika

504,70

1	K	42	Montáž hasiacích prístrojov	ks	1,000	99,00	99,00
2	M	42.a	Práškový hasiací prístroj 6kg	ks	6,000	26,80	160,80
3	M	42.b	Hydrantový systém D 25/30 - komplet	ks	1,000	220,00	220,00
4	K	42.c	Označenie stanovišťa HP samolepka	ks	7,000	1,50	10,50
5	K	42.d	Označenie únikového východu samolepka	ks	8,000	1,80	14,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 725,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 725,24	20,00%	2 545,05

Cena s DPH

v EUR

15 270,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma
Objekt: 5 - Fakturačný celok 5
Časť: N - Neoprávnené náklady
Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 725,24

HSV - Práce a dodávky HSV	6 594,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 162,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	584,33
99 - Presun hmôt HSV	847,38
PSV - Práce a dodávky PSV	6 130,63
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 154,27
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 382,53
766 - Konštrukcie stolárske	251,38
771 - Podlahy z dlaždíc	110,25
777 - Podlahy syntetické	1 548,18
783 - Dokončovacie práce - nátery	166,58
784 - Dokončovacie práce - maľby	517,44

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.1 - NS - Architektonicko stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 725,24

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 594,61
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 162,90
29	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástreok hr. 4 mm, ručné nanášanie	m2	163,890	6,00	983,34
	VV		163,89		163,890		
30	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien , Regulátor nasiakavosti	m2	163,890	1,00	163,89
31	K	6124651351	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	163,890	8,00	1 311,12
32	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	172,085	5,00	860,43
33	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	163,890	6,00	983,34
45	K	631323661	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr.100 mm	m3	2,862	164,00	469,37
	VV		"1.NP				
	VV		"D5 - podlahy				
	VV		"Skladba POB				
	VV		"m.č.1.03 Dielňa" 28,62		28,620		
	VV		Medzisúččet		28,620		
	VV		Súččet		28,620		
	VV		28,62*0,10		2,862		
46	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	4,293	53,00	227,53
	VV		"1.NP				
	VV		"D5 - podlahy				
	VV		"Skladba POB				
	VV		"m.č.1.03 Dielňa" 28,62		28,620		
	VV		Medzisúččet		28,620		
	VV		Súččet		28,620		
	VV		28,62*0,15		4,293		
47	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	3,092	53,00	163,88
	VV		"B11 - výkop pre dodatočné zaizolovanie stien				
	VV		3,092		3,092		
	VV		Súččet		3,092		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				584,33
55	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	64,070	6,10	390,83
	VV		"plocha miestnosti" 64,07		64,070		
	VV		Súččet		64,070		
58	K	95399662	Dilatácia betónových mazanín hr. 100 mm	m	21,500	9,00	193,50
	VV		"1,03" 5,90*2+4,85*2		21,500		
	VV		Súččet		21,500		
D	99		Presun hmôt HSV				847,38
63	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,246	30,00	847,38
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 130,63
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 154,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
64	K	H111	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou elastickou zmesou HIDROSTOP ELASTIK, (dodávka + montáž), vodorovne	m2	74,350	22,00	1 635,70	
	VV		"1.NP					
	VV		"D5 - podlahy					
	VV		"Skladba POB					
	VV		"m.č.1.03 Dielňa" 28,62*1,25		35,775			
	VV		Medzisúččet		35,775			
	VV		"Skladba POd					
	VV		"m.č.1.04 Dielňa" 30,86*1,25		38,575			
	VV		Medzisúččet		38,575			
	VV		Súččet		74,350			
65	K	H112	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou elastickou zmesou HIDROSTOP ELASTIK, (dodávka + montáž), zvislo	m2	17,838	25,00	445,95	
	VV		"B11 - dodatočné zaizolovanie stien					
	VV		17,838		17,838			
	VV		Súččet		17,838			
66	K	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	10,190	3,00	30,57	
	VV		"B11 - dodatočné zaizolovanie stien					
	VV		10,19		10,190			
	VV		Súččet		10,190			
67	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	12,228	2,25	27,51	
	VV		10,19*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		12,228			
69	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,503	28,90	14,54	
D	763	Konštrukcie - drevostavby						1 382,53
95	K	763132420	SDK podhľad, dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	64,070	21,00	1 345,47	
	VV		"celková plocha" 64,07		64,070			
	VV		Súččet		64,070			
164	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,999	37,10	37,06	
D	766	Konštrukcie stolárske						251,38
128	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho/posuvného do zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	5,00	10,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D3 - dverové konštrukcie					
	VV		"m.č.1.01 Chodba - dvere 900/1970" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.03 Dielňa - dvere 900/1970" 1		1,000			
	VV		Súččet		2,000			
130	M	6116224100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 cm	ks	2,000	120,00	240,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D3 - dverové konštrukcie					
	VV		"m.č.1.01 Chodba - dvere 900/1970" 1		1,000			
	VV		"m.č.1.03 Dielňa - dvere 900/1970" 1		1,000			
	VV		Súččet		2,000			
132	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,053	26,00	1,38	
D	771	Podlahy z dlaždíc						110,25
147	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu hr. 8 mm	m	4,800	3,00	14,40	
	VV		"1.NP					
	VV		"D11 - obklad					
	VV		"m.č.1.01 Chodba" (2,00*2+1,35*2)-1,00-0,90		4,800			
	VV		Súččet		4,800			
148	M	5978152000	Obkladačky pórovinné jednofarebné hladké hr. 8 mm	m2	0,490	9,00	4,41	
	VV		4,8*0,102 'Prepočítané koeficientom množstva		0,490			
149	K	771571158	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do malty hr. 8 mm	m2	2,700	17,00	45,90	
	VV		"1.NP					
	VV		"D5 - podlahy					
	VV		"Skladba POe					
	VV		"m.č.1.01 Chodba" 2,70		2,700			
	VV		Medzisúččet		2,700			
	VV		Súččet		2,700			
150	M	5978651240	Dlaždice, hr. 8 mm	m2	2,835	14,80	41,96	
	VV		2,7*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		2,835			
151	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,179	20,00	3,58	
D	777	Podlahy syntetické						1 548,18
152	K	777311130	Polyuretánová podlaha pre väčšie namáhanie hr. 3 mm	m2	59,480	26,00	1 546,48	
	VV		"1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"D5, D4 - podlahy				
VV			"Skladba POb				
VV			"m.č.1.03 Dielňa" 28,62		28,620		
VV			Medzisúčet		28,620		
VV			"Skladba POb				
VV			"m.č.1.04 Dielňa" 30,86		30,860		
VV			Medzisúčet		30,860		
VV			Súčet		59,480		
153	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	18,90	1,70
D	783		Dokončovacie práce - nátery				166,58
160	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	64,070	2,60	166,58
VV			64,07		64,070		
VV			Súčet		64,070		
D	784		Dokončovacie práce - maľby				517,44
161	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov	m2	163,890	0,60	98,33
162	K	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad	m2	93,660	3,50	327,81
163	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	70,230	1,30	91,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.4 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Gemerská Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 874,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 874,18	20,00%	574,84

Cena s DPH

v EUR

3 449,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 874,18

M - M

2 816,14

21-M - Elektromontáže

2 816,14

N00 - Nepomenované práce

58,04

N01 - Nepomenovaný diel

58,04

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Gemerská Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 874,18

D M

M

2 816,14

D 21-M

Elektromontáže

2 816,14

8	K	210010134	Rúrka ochranná z PE,	m	6,000	1,40	8,40
9	M	2861052300	Rurka PVC	m	6,065	0,80	4,85
16	K	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm v stene	m	43,750	9,00	393,75
17	K	2100407011	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm v strope	m	12,500	9,00	112,50
26	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	4,50	9,00
27	M	345020300	-Spínač 1	ks	2,000	8,60	17,20
28	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	2,000	3,25	6,50
29	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	2,000	2,50	5,00
36	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	5,70	22,80
37	M	345035020	Zásuvka 230	ks	4,000	9,70	38,80
42	K	210200006	Svietidlo KOKY Z	ks	6,000	4,50	27,00
43	M	348011060	Svietidlo KOKY Z-sadrokarton (alebo ekvivalent)	ks	6,000	70,00	420,00
44	K	210200007	Reflektor LED 50W	ks	1,000	4,10	4,10
45	M	3480138200	Reflektor	ks	1,000	75,00	75,00
46	K	210201001	Montáž svietidla stropného LED	ks	1,000	8,70	8,70
47	M	3481200600	Svietidlo LED stropné 12W, 230V	ks	1,000	30,00	30,00
48	K	210201310	Zapojenie svietidla IP66, 1x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	ks	2,000	4,80	9,60
49	M	34833010001	Priemyselný reflektor 1x100W, IP66	ks	2,000	142,00	284,00
50	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	12,000	5,10	61,20
51	M	3540405400	HR-Podpera PV 42	ks	12,000	0,80	9,60
52	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	12,000	1,50	18,00
53	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	12,000	2,50	30,00
54	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,20	24,00
55	M	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	12,241	1,10	13,47
56	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	1,000	0,55	0,55
57	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	33,450	5,10	170,60
58	M	1561522500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm	kg	13,000	1,10	14,30
59	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	25,000	0,50	12,50
60	M	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	5,000	0,60	3,00
61	M	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	16,000	2,50	40,00
62	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,000	0,50	1,00
63	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,40	1,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	3,000	15,00	45,00
77	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	3,000	15,00	45,00
78	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	3,000	8,00	24,00
79	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	6,000	0,80	4,80
80	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	3,000	5,00	15,00
81	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	3,000	1,80	5,40
82	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	3,000	3,00	9,00
83	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	3,000	2,80	8,40
92	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	35,150	1,00	35,15
93	M	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	35,150	1,10	38,67
96	K	210800114	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 16	m	21,100	6,40	135,04
97	M	3410108100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x16	m	21,100	1,00	21,10
117	K	HZS-001	Revízie	hod	3,639	120,00	436,68
	vv		14,556*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		3,639		
118	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	sub	0,303	100,00	30,30
	vv		1,213*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		0,303		
119	K	M21-MV	Murárske výpomoci	SUB	0,303	160,00	48,48
	vv		1,213*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		0,303		
120	K	M21-PM	Podružný materiál	%	9,097	2,50	22,74
	vv		36,388*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		9,097		
121	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,130	1,20	14,56
	vv		48,52*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		12,130		
D	N00		Nepomenované práce				58,04
D	N01		Nepomenovaný diel				58,04
122	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	6,671	8,70	58,04
	vv		26,684*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		6,671		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.5 - Protipožiarná bezpečnosť

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26,80	20,00%	5,36

Cena s DPH

v EUR

32,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt: 5 - Fakturačný celok 5

Časť: N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3: **SO 01.5 - Protipožiarná bezpečnosť**

Miesto: Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26,80

M - Práce a dodávky M

26,80

42-M - Hasiaca technika

26,80

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

5 - Fakturačný celok 5

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.5 - Protipožiarná bezpečnosť

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26,80

D M Práce a dodávky M

26,80

D 42-M Hasiaca technika

26,80

1	M	42.a	Práškový hasiací prístroj 6kg	ks	1,000	26,80	26,80
---	---	------	-------------------------------	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

6 - Fakturačný celok 6

Časť:

0 - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.6 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 700,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	23 700,58	20,00%	4 740,12

Cena s DPH

v EUR

28 440,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

6 - Fakturačný celok 6

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.6 - Vykurovanie

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 700,58

HSV - Práce a dodávky HSV

53,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

53,03

PSV - Práce a dodávky PSV

23 647,55

713 - Izolácie tepelné

1 090,03

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14,10

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

13 775,33

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

2 573,48

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 079,91

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 552,11

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 490,59

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

72,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

6 - Fakturačný celok 6

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.6 - Vykurovanie

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 700,58

D HSV Práce a dodávky HSV 53,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 53,03

57	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	12,000	0,90	10,80
60	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	6,000	3,50	21,00
117	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	2,000	9,10	18,20
58	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,184	6,00	1,10
59	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,184	10,50	1,93

D PSV Práce a dodávky PSV 23 647,55

D 713 Izolácie tepelné 1 090,03

29	K	713482151	Montáž trubíc mineralnej vlny s vystuženou AL foliou a samolepiacim presahom, hr.38-50,vnút.priemer do 38 mm	m	179,200	3,70	663,04
30	M	2837741040	Izolácia z minerlanej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 20, vonk. priemer 18	m	82,800	1,00	82,80
31	M	2837741040.55	Izolácia z minerlanej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 20, vonk. priemer 22	m	44,800	2,80	125,44
32	M	2837741040.56	Izolácia z minerlanej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 30, vonk. priemer 28	m	31,600	3,50	110,60
33	M	2837741040.57	Izolácia z minerlanej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 30, vonk. priemer 35	m	20,000	3,60	72,00
34	K	713482152.1	Montáž trubíc mineralnej vlny s vystuženou AL foliou a samolepiacim presahom, hr.38-50,vnút.priemer 39-75 mm	m	3,000	3,30	9,90
36	M	2837741040.17	Izolácia z minerlanej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 40, vonk. priemer 42	m	3,000	3,50	10,50
39	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	11,250	1,40	15,75

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 14,10

113	K	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	2,05	2,05
114	M	5511871640	Vodorovná spätná klapka, 1/2"	ks	1,000	6,00	6,00
115	K	722221360	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,05	2,05
116	M	5511871570	Filter závitový, 1/2",	ks	1,000	4,00	4,00

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 13 775,33

84z	K	731111000R	Montáž kotla liatinového na štiepky s autom. prikladaním výkon do 32 kW	ks	1,000	155,00	155,00
85z	M	4847655005R	Kotol na drevnú štiepku 20-50 kW (štiepka)	ks	1,000	11 676,18	11 676,18
106 z	M	4847655005.478 R	Zásobník na štiepku + dopravný šnek	ks	1,000	450,00	450,00
86z	M	4847655005.1	Regulácia kotla	ks	0,000	450,00	0,00
87	M	4847655145	Podstavec pre kotol	ks	0,000	41,00	0,00
88	M	4847655145.1	Snímač teploty príložný snímač,	ks	4,000	20,00	80,00
89	M	4847655145.2	Snímač teploty ponorný snímač,	ks	2,000	17,00	34,00
90	M	4847655145.3	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	17,00	17,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	4849110710.005	Izbovy termostat	ks	2,000	75,00	150,00
92	M	3899006420.45	Snímač teploty spalín	ks	0,000	60,00	0,00
93	M	4847655265	Balíček príslušenstva (termoregulačný ventil do dochladz. slučka, obmedzovč tlaku vody, napojenie na kanalizáciu)	ks	0,000	62,00	0,00
94	M	4847655265.14	Spalinový ventilátor PV150	ks	0,000	190,00	0,00
95	K	731291120	Montáž rýchlomontážnej sady na nastavenie konštantnej teploty DN 25	ks	0,000	62,00	0,00
96	M	4849106360	Rýchlomontážna sada	ks	0,000	632,00	0,00
97	K	731361101	Nerezový komín JEREMIAS JSD DW, dvojplášťový DN 160 mm, výšky 5,3 m	súb.	1,000	950,00	950,00
98	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	87,718	3,00	263,15
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							2 573,48
99	K	732111431	Montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	1,000	18,50	18,50
100	M	4848880100	Rozdeľovače a zberače dva okruhy, 70kW - meibes s izoláciou	ks	1,000	220,00	220,00
110	K	732331054	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	30,00	30,00
111	M	4846734000	Nádoba-expanzná typ N tlak 6 barov s membránou 200 l šedá REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	1,000	290,00	290,00
107	K	732351010	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 950 l	ks	1,000	101,00	101,00
108	M	4847666130	Akumuláčny zásobník vykurovacej vody Dražice V3 1000 litrov (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
109	M	4847666130.546	Elektrické vyhrevne teleso TPK 12/8 8 kW (alebo ekvivalent)	ks	1,000	300,00	300,00
82	K	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 180 mm výtlak 6 m	ks	0,000	7,50	0,00
83	M	4268155150	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H (alebo ekvivalent)	ks	0,000	322,00	0,00
112	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	13,980	1,00	13,98
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							3 079,91
1	K	722172621	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 16,0x2,0 v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	m	82,800	9,00	745,20
2	K	722172622	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 20,0x2,0 v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	m	44,800	1,30	58,24
3	K	722172623	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 26,0x3,0 v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	m	31,600	12,80	404,48
4	K	722172624	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 32,0x3,0 v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	m	10,000	19,50	195,00
5	K	722172631	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 40,0x3,5 v tyčiach v kotúčoch - materiál potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	m	3,000	31,00	93,00
6	K	733160293	Montáž prechodu PE-RT plast/kov d16	ks	18,000	0,90	16,20
7	M	2860028000	PE-RT prechod 16x3/4	ks	18,000	1,40	25,20
12	K	733160296	Montáž prechodu PE-RT plast/kov D 20	ks	6,000	1,10	6,60
13	M	2860028040	PE-RT prechod 20x3/4	ks	6,000	2,30	13,80
56	K	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	40,000	5,00	200,00
8	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	163,200	0,40	65,28
28	K	722160427	Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	15,000	39,00	585,00
9	K	7331913031.3	Preplachnutie vykurovacieho systému	sub	1,000	200,00	200,00
10	K	73319130611.2	Doplnenie inhibitora do systému 20L	KS	1,000	430,00	430,00
11	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6	%	32,235	1,30	41,91
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							1 552,11
61	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	0,85	3,40
62	M	5510143500	Vytokový kohút DN15	ks	4,000	3,00	12,00
63	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	3,00	3,00
65	M	5518200012.45	GULOVÝ KOHÚT SO ZAISTENÍM T DN20	ks	1,000	29,00	29,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	3,25	19,50
67	M	5518200005.14	Guľový uzáver závitový DN25 pre vykurovanie	ks	6,000	10,80	64,80
77	M	5518200005.18	Filter závitový DN25 pre vykurovanie	ks	1,000	37,50	37,50
78	M	5518200005.20	Spätná klapka závitová DN25	ks	1,000	39,00	39,00
68	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000	4,00	24,00
69	M	5518200007	Guľový uzáver závitový DN32 pre vykurovanie	ks	4,000	51,90	207,60
70	M	5518610215	Spätná klapka závitová DN32	ks	1,000	128,00	128,00
76	M	5518610215.14	Filter závitový DN32	ks	1,000	24,50	24,50
14	K	734213250	Montáž ventilu radiatorového šrobenia do vratneho potrubia	ks	13,000	2,00	26,00
15	M	4849210116002	Ventil RL-1 DN10 (alebo ekvivalent)	ks	9,000	8,55	76,95
16	M	4849210116002.1	Ventil RL-1 DN15 (alebo ekvivalent)	ks	4,000	8,60	34,40
17	K	734213260	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	4,000	1,80	7,20
18	M	4848906820	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou DN10	ks	4,000	7,20	28,80
19	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	ks	1,000	3,15	3,15
20	M	4849229340	Vyvažovací ventil STROMAX GM 2013 DN15 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	35,00	35,00
22	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	13,000	3,10	40,30
23	M	484890304001	Termostatický ventil s prednastavením TS 90 v DN10	ks	9,000	12,00	108,00
24	M	484890304001.2	Termostatický ventil s prednastavením TS 90 v DN15	ks	4,000	12,50	50,00
25	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	13,000	1,50	19,50
26	M	5518100042	Termostatická hlavica jednoduch biela	ks	13,000	12,00	156,00
101	K	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	2,80	2,80
102	M	4848900840	Poistný ventil DN20 2,0bar	ks	1,000	11,50	11,50
79	K	734296160	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom	ks	1,000	4,10	4,10
80	M	4849220007	Zmiešavací ventil trojcestný, 3/4"	ks	1,000	36,00	36,00
81	M	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V	ks	1,000	89,00	89,00
71	K	734411130	Teplomer technický dvojkovový príložný	ks	1,000	14,00	14,00
72	K	734421130	Tlakomer priem. 160 +T kus jímka + montáž	ks	2,000	49,00	98,00
74	K	734431121	Termonanometer, jímka, t-kus - M+D	ks	2,000	58,00	116,00
75	K	998734203.1	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6	%	12,423	0,25	3,11

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 1 490,59

55	K	735153300	Príplátok k cene za odvodušňovací ventil telies s príplátkom 8 %	ks	13,000	1,40	18,20
40	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,00	6,00
41	M	4845374100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom (alebo ekvivalent)	ks	1,000	49,00	49,00
42	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,10	6,10
43	M	4845380450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	83,00	83,00
44	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,00	6,00
45	M	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	1,000	100,00	100,00
46	K	735154240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	6,00	12,00
47	M	4845385150	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x600 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	105,00	210,00
48	K	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	6,50	13,00
49	M	4845385250	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x800 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	120,00	240,00
52	K	735154253	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	9,00	18,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	4848954390	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové ocelové 33 900x1500 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	2,000	355,00	710,00
54	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,857	1,50	19,29
D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				72,00
103	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	4,00	8,00
104	M	4290040356	Protidažďová žalúzia AL 300x300	ks	2,000	32,00	64,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

6 - Fakturačný celok 6

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.6 - Vykurovanie

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

974,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	974,68	20,00%	194,94

Cena s DPH

v EUR

1 169,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

6 - Fakturačný celok 6

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.6 - Vykurovanie

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

974,68

PSV - Práce a dodávky PSV

974,68

713 - Izolácie tepelné

190,16

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

248,17

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

536,35

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

6 - Fakturačný celok 6

Časť:

N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 01.6 - Vykurovanie

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

974,68

D PSV Práce a dodávky PSV 974,68

D 713 Izolácie tepelné 190,16

1	K	713482151	Montáž trubíc mineralnej vlny s vystuženou AL foliou a samolepiacim presahom, hr.38-50, vnút.priemer do 38 mm	m	28,800	3,70	106,56
2	M	2837741040	Izolácia z minerlanej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 20, vonk. priemer 18	m	5,200	1,00	5,20
3	M	2837741040.55	Izolácia z minerlanej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 20, vonk. priemer 22	m	10,200	2,80	28,56
4	M	2837741040.56	Izolácia z minerlanej vlny, samolepiaci pesah, folia - hr. 30, vonk. priemer 28	m	13,400	3,50	46,90
5	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,100	1,40	2,94

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 248,17

6	K	722172621	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 16,0x2,0 v kotúčoch - material potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	m	5,200	9,00	46,80
7	K	722172622	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 20,0x2,0 v kotúčoch - material potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	m	10,200	1,30	13,26
8	K	722172623	Potrubie z rúr plastlinikových, rúrka PE-RT D 26,0x3,0 v kotúčoch - material potrubia, tvarovky (T-kusy, redukcie, spojky...) + montáž	m	13,400	12,80	171,52
9	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	28,800	0,40	11,52
10	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3,900	1,30	5,07

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 536,35

11	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	6,50	26,00
12	M	4845385350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x1000 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi (alebo ekvivalent)	ks	4,000	125,00	500,00
13	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	6,900	1,50	10,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

7 - Fakturačný celok 7

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 02 - SO 02 - Drobná architektúra areálu (oplotenie)

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 329,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

38 794,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

7 - Fakturačný celok 7

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 02 - SO 02 - Drobná architektúra areálu (oplotenie)

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 329,04

HSV - Práce a dodávky HSV	21 205,00
1 - Zemné práce	1 642,62
2 - Zakladanie	3 729,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 045,70
5 - Komunikácie	187,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 766,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 825,86
99 - Presun hmôt HSV	2 006,20
PSV - Práce a dodávky PSV	11 124,04
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	66,14
764 - Konštrukcie klampiarske	1 341,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 716,41

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

7 - Fakturačný celok 7

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 02 - SO 02 - Drobná architektúra areálu (oplotenie)

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 329,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 205,00

D 1

Zemné práce

1 642,62

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,343	17,40	614,97
	VV		"pre plot z DT				
	VV		(35,00-2,00)*0,85*1,20*1,05		35,343		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	35,343	1,00	35,34
3	K	133211105	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím plocha výkopu do 20 m2	m3	1,922	48,00	92,26
	VV		"pre základ stĺpu a pásu brány				
	VV		0,50*0,50*1,20*1		0,300		
	VV		2,55*0,50*1,20*1		1,530		
	VV		Súčet		1,830		
	VV		1,83*1,05		1,922		
	VV		Súčet		1,922		
4	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 3	m3	1,922	10,00	19,22
5	K	2623011	Vrty vykonávané na povrchu vrtacími kladivami priemeru 300 mm v hornine III	m	25,200	17,80	448,56
	VV		"trapezový plot" 16*1,2*1,05		20,160		
	VV		"rámový plot" 4*1,2*1,05		5,040		
	VV		Súčet		25,200		
6	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	37,265	4,00	149,06
	VV		35,343+1,922		37,265		
7	K	174101001	Zhutnený spätný násyp do 100 m3	m3	0,850	3,30	2,81
	VV		(5,31+4,81)*0,20*0,40*1,05		0,850		
8	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	36,415	3,00	109,25
	VV		35,343+1,922-0,850		36,415		
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	364,150	0,40	145,66
	VV		36,415*10 *Prepočítané koeficientom množstva		364,150		
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,415	0,70	25,49
	D	2	Zakladanie				3 729,87
11	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.16-32 mm	m3	5,959	38,00	226,44
	VV		"pre plot z DT				
	VV		30*0,85*0,20*1,05		5,355		
	VV		"pre plot trapéz				
	VV		16*0,071*0,20*1,05		0,239		
	VV		"pre plot rámový				
	VV		4*0,071*0,20*1,05		0,060		
	VV		"pre bránu				
	VV		(0,5*0,5+0,5*2,55)*0,2		0,305		
	VV		Súčet		5,959		
12	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 XC2, XF2(SK)	m3	17,666	105,00	1 854,93
	VV		"pre plot z DT				
	VV		30*0,85*0,60*1,05		16,065		
	VV		"pre bránu				
	VV		(0,5*0,5+0,5*2,55)*1,00*1,05		1,601		
	VV		Súčet		17,666		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	273361821	Výstuž z ocele 10505 základových pásov vrátane výstuže do DT tvárnic	t	0,942	1 750,00	1 648,50
	VV		„zvislá výstuž,,				
	VV		"pol. 1 + pol. 2" (1,70+2,25)*4*30,00*0,89/1000		0,422		
	VV		"pol. 3" (1,15)*4*30,00*0,40/1000		0,055		
	VV		Medzisúččet		0,477		
	VV		„pozdĺžna výstuž,,				
	VV		"pol. 4" 22*30,00*0,40/1000		0,264		
	VV		"pol. 5" 2*30,00*0,89/1000		0,053		
	VV		Medzisúččet		0,317		
	VV		„výstuž rohov,,				
	VV		"pol. 6" 2*3*12*1,6*0,89/1000		0,103		
	VV		Súččet		0,897		
	VV		0,897*1,05		0,942		
	VV		Súččet		0,942		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				7 045,70
14	K	311271303	Murivo z debniacich tvárnic DT 30 50x30x25 s betónovou výplňou C20/25 hr. 300 mm	m3	22,950	190,00	4 360,50
	VV		30*0,30*2,50*1,02		22,950		
15	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového so zabetónovaním C 20/25	ks	20,000	10,50	210,00
	VV		"pre plot trapéz				
	VV		16		16,000		
	VV		"pre plot rámový				
	VV		4		4,000		
	VV		Súččet		20,000		
16	M	140-80x80x5	Oceľový jekel rozmer 80 x 80 x 5 mm	m	57,120	15,40	879,65
	VV		"oplotenie - trapézový plech" 16*2,80		44,800		
	VV		"oplotenie - rámový plot" 4*2,80		11,200		
	VV		Súččet		56,000		
	VV		56,00*1,02		57,120		
	VV		Súččet		57,120		
17	K	76791511r	Montáž profilu oplatenia z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m do 15 kg vrátane kotvenia	m	105,525	9,00	949,73
	VV		33,50*3*1,05		105,525		
18	M	140-50x30x3	Oceľový jekel rozmer 50 x 30 x 3 mm	m	107,636	6,00	645,82
	VV		105,525*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		107,636		
D 5			Komunikácie				187,79
19	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na Edef2 = 90 Mpa, hr. 200 mm	m2	4,173	6,70	27,96
	VV		(27,87-2,00-6,00)*0,20*1,05		4,173		
20	K	5731111	Postrek infiltračný PI, A v množstve 1,00 kg/m2	m2	4,173	0,50	2,09
21	K	573191111	Postrek spojovací katiónaktívnu emulziu PS-EK v množstve 1,00 kg/m2	m2	4,173	0,50	2,09
22	K	565181211r	Obalované kamenivo ACp 22 podklad 70/100 II hr. 150 mm - STN EN 13108-1	m2	4,173	27,30	113,92
23	K	577144231r	Asfaltobetón ACo 11 obrus 70/100 II, hr. 50 mm - STN EN 13108-1	m2	4,173	10,00	41,73
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 766,96
24	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	144,900	5,40	782,46
	VV		30,00*2,10*2*1,15		144,900		
25	K	622464233	Vonkajšia omietka stien silikónová	m2	132,300	15,00	1 984,50
	VV		30,00*2,10*2*1,05		132,300		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 825,86
26	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	2,80	56,00
	VV		"chodník				
	VV		20		20,000		
	VV		Súččet		20,000		
27	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého -2,20000t	m3	13,466	80,00	1 077,28
	VV		"Búranie základov z betónu prostého -2,20000t				
	VV		32,50*(0,30+0,90)*0,30		11,700		
	VV		12,50*0,30*0,30		1,125		
	VV		Súččet		12,825		
	VV		12,825*1,05		13,466		
	VV		Súččet		13,466		
28	K	9760161111	Vybúranie oplatenia-drevený latkový plot	m2	27,400	10,00	274,00
	VV		13,70*2,00		27,400		
	VV		Súččet		27,400		
29	K	9760272311	Vybúranie oplatenia z keramických tehál na betonovom základe	m2	25,000	12,00	300,00
	VV		12,5*2		25,000		
	VV		Súččet		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	9761	Montážne podopretie stĺpu počas realizácie	súb.	1,000	200,00	200,00
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,037	10,50	472,89
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	450,370	0,40	180,15
	VV		45,037*10 'Prepočítané koeficientom množstva		450,370		
33	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	45,037	8,10	364,80
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	45,037	20,00	900,74
	D	99	Presun hmôt HSV				2 006,20
35	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	110,231	18,20	2 006,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 124,04
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				66,14
36	K	711111001	Zhotovenie penetračného náteru	m2	9,000	0,20	1,80
	VV		30,00*0,30		9,000		
37	M	1116315000	<i>Penetračný náter</i>	t	0,003	1 820,00	5,46
	VV		9*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,003		
38	K	711141559	Zhotovenie izolácie asfaltovej	m2	9,000	3,50	31,50
	VV		30,00*0,30		9,000		
39	M	6283221000	<i>Asfaltová hydroizolácia</i>	m2	10,350	2,50	25,88
	VV		9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		10,350		
40	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,052	28,90	1,50
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 341,49
41	K	764294-pr	Príponka 20/5 - rš. 600 mm/po 0,5 - pozinkovaná	ks	61,200	8,00	489,60
	VV		30*2*1,02		61,200		
42	K	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 660 mm	m	31,500	27,00	850,50
	VV		30*1,05		31,500		
43	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	60,50	1,39
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 716,41
44	K	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	32,500	3,00	97,50
	VV		"Demontáž oplotenia - oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t				
	VV		32,5		32,500		
	VV		Súčet		32,500		
45	K	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	3,800	3,50	13,30
	VV		3,8		3,800		
	VV		Súčet		3,800		
46	K	767996801r	Demontáž stĺpikov s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	ks	22,000	2,50	55,00
	VV		"plot rámový od ulice" 20,00		20,000		
	VV		"plot rámový od potoku" 2,00		2,000		
	VV		Súčet		22,000		
47	K	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	9,80	9,80
	VV		"Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
48	K	767916110	Montáž oplotenia z plechu trapézového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	33,500	12,00	402,00
49	M	5535039260	<i>Trapézový plech T-35A S250 GD, pozinkovaný, hrúbka 0,5 mm výšky 2,0 m</i>	m2	68,340	11,50	785,91
	VV		33,50*2,00		67,000		
	VV		Súčet		67,000		
	VV		67,00*1,02		68,340		
	VV		Súčet		68,340		
50	K	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	1,560	6,00	9,36
	VV		0,78*2		1,560		
51	M	5535850082r	<i>Rámové oplotenie, systémové riešenie dodávateľa</i>	m2	1,560	200,00	312,00
52	K	767658205	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 6,0 m	ks	1,000	245,00	245,00
	VV		"Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 6,5 m - C profil 80x80x5				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	100000	<i>Posuvná samonosná brána 6000x2000 mm komplet dodávka</i>	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
54	K	767920130	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m ²	ks	1,000	28,00	28,00
55	M	<i>553Ponuk.cena1</i>	<i>Ocelová bránka 2000x2000 mm</i>	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
56	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	1,000	20,00	20,00
57	M	<i>553Ponuk.cena</i>	<i>Ocelová brána 3000x2000 mm</i>	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
58	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	48,172	0,80	38,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

8 - Fakturačný celok 8

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 04 - SO 04 - Elektrická NN prípojka

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 240,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 240,03	20,00%	648,01

Cena s DPH

v EUR

3 888,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

8 - Fakturačný celok 8

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 04 - SO 04 - Elektrická NN prípojka

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 240,03

HSV - Práce a dodávky HSV

78,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

78,00

M - M

3 162,03

21-M - Elektromontáže

3 043,02

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

119,01

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

8 - Fakturačný celok 8

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 04 - SO 04 - Elektrická NN prípojka

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 240,03

D HSV Práce a dodávky HSV 78,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 78,00

1	K	974031122	Vysekanie rýh v akúkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	60,000	1,30	78,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D M M 3 162,03

D 21-M Elektromontáže 3 043,02

2	K	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	4,000	2,70	10,80
3	M	3450720900	Trubka pancierova 6042	m	4,000	5,70	22,80
4	M	3450802700	Koleno pancierove 6142 H	ks	1,000	9,00	9,00
5	M	3451011900	Vývodka PVC 4842/P	ks	1,000	0,45	0,45
6	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	6,000	4,00	24,00
7	M	3450601600	Svorka 165624 prudova pre AlFe	ks	6,000	6,50	39,00
8	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	15,000	1,10	16,50
9	M	3452105500	G-Kábl.oko CU 10x10 KU-L	ks	15,000	0,50	7,50
10	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	18,000	2,44	43,92
11	M	3452119200	Káblové oko 25 Al 617065	ks	18,000	0,50	9,00
12	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	6,000	6,00	36,00
13	K	210120102	Poistkový náboj vč. montáže nožový náboj do 500 V	ks	4,000	0,80	3,20
14	M	3581532200	Poist.patron PHN 00 50A gF1+S	ks	4,000	5,50	22,00
15	K	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	24,00	24,00
16	M	3570154400	Rozvádzač RE 25A povrchový	ks	1,000	130,00	130,00
17	K	210191501	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov, tenkocementová skriňa SP	ks	1,000	1,40	1,40
18	M	3570327400	Skriňa SPP 21/A 1602	ks	1,000	55,00	55,00
19	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	3,000	15,00	45,00
20	M	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	3,000	13,00	39,00
21	K	210810054	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	70,000	2,80	196,00
22	M	3410108100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x16	m	70,000	1,00	70,00
23	K	210901090	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	20,000	1,10	22,00
24	M	3410205800	Káble silové s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25	m	20,000	2,30	46,00
25	K	HZS-001	Revízie	hod	4,000	120,00	480,00
26	K	M21-MV	Murárske výpomoci	SUB	1,000	160,00	160,00
27	K	MV	Murárske výpomoci	%	9,382	160,00	1 501,12
28	K	PM	Podružný materiál	%	6,295	2,50	15,74
29	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,328	1,20	13,59

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 119,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie VN	km	0,039	65,00	2,54
31	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	9,000	5,00	45,00
32	K	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	9,000	1,80	16,20
33	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	1,635	14,00	22,89
34	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	4,000	1,00	4,00
35	M	3450705800	I-Rúrka FXP 40	m	4,000	1,10	4,40
36	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	9,000	2,00	18,00
37	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	3,736	1,60	5,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 03 - SO 03 - Spevnené plochy

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 720,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	52 720,31	20,00%	10 544,06

Cena s DPH

v EUR

63 264,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 03 - SO 03 - Spevnené plochy

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

52 720,31

HSV - Práce a dodávky HSV

52 720,31

1 - Zemné práce

6 668,03

2 - Zakladanie

190,26

5 - Komunikácie

40 311,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 815,42

99 - Presun hmôt HSV

1 735,05

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 03 - SO 03 - Spevnené plochy

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 720,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 720,31
D	1		Zemné práce				6 668,03
1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	68,880	33,00	2 273,04
	VV		65,60*1,05		68,880		
2	K	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	27,825	10,10	281,03
	VV		"chodník				
	VV		2,50*1,05		2,625		
	VV		"chodník				
	VV		24,00*1,05		25,200		
	VV		Súčet		27,825		
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	12,100	2,10	25,41
	VV		"obrúbnik				
	VV		12,10		12,100		
	VV		Súčet		12,100		
4	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	68,880	5,10	351,29
	VV		65,60*1,05		68,880		
5	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	25,200	8,10	204,12
	VV		"chodník				
	VV		24*1,05		25,200		
	VV		Súčet		25,200		
6	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	107,966	0,80	86,37
	VV		685,50*0,15*1,05		107,966		
7	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	271,997	3,50	951,99
	VV		"výkop pod betónovou plochou" 65,60*0,20*1,05		13,776		
	VV		"výkop pod orniceou" 685,50*0,35*1,05		251,921		
	VV		"výkop pod chodníkom" 24,00*0,25*1,05		6,300		
	VV		Súčet		271,997		
8	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	271,997	1,00	272,00
9	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	379,963	2,15	816,92
	VV		"odkopávka" 271,997		271,997		
	VV		"humus" 107,966		107,966		
	VV		Súčet		379,963		
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 799,630	0,30	1 139,89
	VV		379,963*10 *Prepočítané koeficientom množstva		3 799,630		
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	379,963	0,70	265,97
D	2		Zakladanie				190,26
12	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny na Edef2 = 45 MPa	m2	827,200	0,23	190,26
	VV		"Skladba S1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			705,50*1,10		776,050		
VV			"Skladba S2				
VV			46,50*1,10		51,150		
VV			Súčet		827,200		
D	5		Komunikácie				40 311,55
13	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením na 120 Mpa, po zhutnení hr. 200 mm	m2	740,775	8,90	6 592,90
VV			"S1" 705,50*1,05		740,775		
14	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na Edef2 = 180 Mpa, hr. 150 mm	m2	740,775	6,60	4 889,12
15	K	564861111r	Podklad zo štrkodrvy fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na 100 MPa, po zhutnení hr. 200 mm	m2	48,825	5,70	278,30
VV			"Skladba S2 - spevnená plocha				
VV			46,5*1,05		48,825		
VV			Súčet		48,825		
16	K	564871111r	Podklad zo štrkodrvy fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením na 100 MPa, po zhutnení hr. 250 mm	m2	48,825	6,20	302,72
VV			"Skladba S2 - spevnená plocha				
VV			46,5*1,05		48,825		
VV			Súčet		48,825		
17	K	5731111	Postrek infiltračný PI,A v množstve 1,00 kg/m2	m2	740,775	0,50	370,39
VV			"S1" 705,50*1,05		740,775		
18	K	573191111	Postrek spojovací kationaktívnu emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	743,400	0,55	408,87
VV			"S1" 705,50*1,05		740,775		
VV			"S3" 2,50*1,05		2,625		
VV			Súčet		743,400		
19	K	565171211r	Oblaňované kamenivo ACp 22 podklad 70/100 II hr. 100 mm - STN EN 13108-1	m2	740,775	21,50	15 926,66
VV			"S1" 705,50*1,05		740,775		
20	K	577144231r	Asfaltobetón ACo 11 obrus 70/100 II, hr. 50 mm - STN EN 13108-1	m2	743,400	13,50	10 035,90
VV			"S1" 705,50*1,05		740,775		
VV			"S3" 2,50*1,05		2,625		
VV			Súčet		743,400		
21	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do dlažbového lôžka fr. 4-8 mm hr, 40 mm nad 20 m2	m2	48,825	14,80	722,61
VV			"Skladba S2 - spevnená plocha				
VV			46,5*1,05		48,825		
VV			Súčet		48,825		
22	M	5921953100	<i>Dlažba zámková hr. 8 cm</i>	m2	49,313	15,90	784,08
VV			48,825*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		49,313		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 815,42
23	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	28,860	2,80	80,81
VV			"chodník				
VV			12,00*2+1,08*2		26,160		
VV			1,35*2		2,700		
VV			Súčet		28,860		
24	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	19,000	15,50	294,50
VV			"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
VV			"A19 - Práca" 2		2,000		
VV			"A4b - Zúžená vozovka sprava" 1		1,000		
VV			"A4c - Zúžená vozovka zľava" 1		1,000		
VV			"B29a Zákaz predchádzania" 2		2,000		
VV			"B39 Koniec všetkých zákazov" 2		2,000		
VV			"B31a Najvyššia dovolená rýchlosť" 2		2,000		
VV			"C6b Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo" 1		1,000		
VV			"Z4 Smerová doska" 5		5,000		
VV			"IP30 - Zmena miestnej úpravy" 2		2,000		
VV			"S11a Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom"		1,000		
VV			1		1,000		
VV			Súčet		19,000		
25	M	4044777008	<i>Zn stĺpik f60 3500 mm-dochasné</i>	ks	9,000	3,30	29,70
VV			"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
VV			9		9,000		
VV			Súčet		9,000		
26	M	4044783830	<i>B39 „Koniec viacerých zákazov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1</i>	ks	2,000	4,10	8,20
VV			"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
VV			"B39 Koniec všetkých zákazov" 2		2,000		
VV			Súčet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	4044778210	A4b „Zúžená vozovka sprava“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	3,10	3,10
	VV		"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
	VV		"A4b - Zúžená vozovka sprava" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
28	M	4044778240	A4c „Zúžená vozovka zľava“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	3,30	3,30
	VV		"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
	VV		"A4c - Zúžená vozovka zľava"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
29	M	4044783530	B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	2,000	4,00	8,00
	VV		"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
	VV		"B31a Najvyššia dovolená rýchlosť" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
30	M	4044783410	B29a „Zákaz predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	2,000	4,00	8,00
	VV		"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
	VV		"B29a Zákaz predchádzania" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
31	M	4044786820	C6b „Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000	4,00	4,00
	VV		"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
	VV		"C6b Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
32	M	4044799474	Z4a „Smerovacia doska ľavá“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	5,000	2,50	12,50
	VV		"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
	VV		"Z4 Smerová doska" 5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
33	M	4044778690	A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	2,000	3,00	6,00
	VV		"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
	VV		"A19 Práca" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
34	M	4044790360	IP30 „Zmena miestnej úpravy“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 1000x1500 mm, fólia RA1 (kc. 1301596)	ks	2,000	14,00	28,00
	VV		"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
	VV		"IP30 - Zmena miestnej úpravy" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
35	M	40457951151	Ekosvetlo	ks	1,000	1,80	1,80
	VV		"DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				
	VV		"Ekosvetlo" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
36	K	917461112	Osadenie chodník. obrubníka beton. stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	26,540	8,20	217,63
	VV		"ukončenie asfaltovej plochy" 13,20+8,70		21,900		
	VV		"pri pivičných oknách" (0,66*2+1,00)*2		4,640		
	VV		Súčet		26,540		
37	M	5921745200	Obrubník betónový cestný	ks	27,000	5,50	148,50
	VV		26,7326732673267*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		27,000		
38	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - nábehový	m	17,000	10,20	173,40
	VV		"vjazd" 12,10		12,100		
	VV		"prepojenie zámkovej a asfaltovej plochy" 4,9		4,900		
	VV		Súčet		17,000		
39	M	59217454001	Obrubník betónový nábehový	ks	18,000	6,10	109,80
	VV		17,8217821782178*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		18,000		
40	K	919795111	Vložka pod liaty asfalt	m2	15,450	0,70	10,82
	VV		"vjazd" 12,00*0,50		6,000		
	VV		"chodník" 7,00*1,35		9,450		
	VV		Súčet		15,450		
41	M	6936657160	Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 100 kN/m,	m2	15,450	2,90	44,81
	VV		15,45		15,450		
	VV		Súčet		15,450		
42	K	936942002r	Montáž ochrannej mreže	ks	2,000	8,00	16,00
43	M	5538168146r	Ochranná mreža kovová	ks	2,000	105,00	210,00
44	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,605	10,50	573,35
45	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	546,050	0,40	218,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		54,605*10 'Prepočítané koeficientom množstva			546,050		
46	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	54,605	8,10	442,30
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	51,056	20,00	1 021,12
48	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,534	40,00	141,36
D		99	Presun hmôt HSV				1 735,05
49	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	867,525	2,00	1 735,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 05 - SO 05 - Vodovodná prípojka

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 762,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 762,75	20,00%	552,55

Cena s DPH

v EUR

3 315,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 05 - S0 05 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 762,75

HSV - Práce a dodávky HSV

2 195,43

1 - Zemné práce	555,09
2 - Zakladanie	136,70
4 - Vodovodné konštrukcie	25,90
8 - Rúrové vedenie	1 168,38
89 - Šachty	170,00
99 - Presun hmôt HSV	139,36
PSV - Práce a dodávky PSV	377,32
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	377,32
M - Práce a dodávky M	190,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	190,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 05 - SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 762,75

D HSV Práce a dodávky HSV 2 195,43

D 1 Zemné práce 555,09

1	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	M3	16,200	10,50	170,10
2	K	131201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	23,600	0,90	21,24
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,400	17,40	128,76
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	17,400	3,50	60,90
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	17,400	1,80	31,32
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	6,000	3,00	18,00
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,000	6,50	39,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000	0,70	4,20
9	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	17,600	1,40	24,64
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,640	14,80	24,27
11	M	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 N	m3	1,640	19,00	31,16
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,000	0,30	1,50

D 2 Zakladanie 136,70

13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,400	38,00	15,20
14	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,300	105,00	31,50
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,050	1 800,00	90,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 25,90

16	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 100 mm	m3	0,740	35,00	25,90
----	---	------------	---	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 1 168,38

17	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	8,900	0,10	0,89
18	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	8,900	1,00	8,90
19	M	28611215100	tesniaca manžeta	ks	4,000	23,00	92,00
20	M	28611215201	kĺzna strediača objímka do chráničky RACI T	ks	4,000	2,00	8,00
21	K	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy DN 25	ks	1,000	14,90	14,90
22	M	4222520209.1	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32 Hawle s.r.o.	ks	1,000	81,00	81,00
23	M	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	45,00	45,00
24	M	422912617501	Prítlačné skrútkovanie Isiflo typ 110	ks	1,000	7,00	7,00
25	M	4229126175011	Ventilový poklop	ks	1,000	18,00	18,00
26	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	45,00	45,00
27	M	4227531182	Vodárenské armatúry Univerzálne navrtávací pás závitový výstup DN 100-1"	ks	1,000	63,00	63,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	8,900	2,10	18,69
29	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej	ks	1,000	29,00	29,00
30	M	5922410100	Vodomerná šachta 1200x900x1800mm	ks	1,000	610,00	610,00
31	M	592241010001	Vyrovnavací kus 600x600x300mm	ks	1,000	55,00	55,00
32	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	9,000	1,00	9,00
33	K	899912111	Oceľová chránička DN 50	ks	3,000	21,00	63,00
D 89 Šachty							170,00
34	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	20,00	20,00
35	M	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	150,00	150,00
D 99 Presun hmôt HSV							139,36
36	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,360	26,00	139,36
D PSV Práce a dodávky PSV							377,32
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							377,32
37	K	722231044	Montáž armatúr závitových 5/4"	ks	7,000	3,60	25,20
38	M	5518200006	Guľový uzáver závitový série A3 nerez 1-dielny, 5/4"	ks	1,000	45,00	45,00
39	M	5518200118	Filter závitový nerez, 5/4",	ks	1,000	71,00	71,00
40	M	5518610214	Spätná klapka závitová nerez, 5/4",	ks	1,000	88,00	88,00
41	M	5512725300j	Uzatvarací ventil 5/4" s odvodnením	ks	1,000	30,00	30,00
42	M	55127253000201	Ventil vytokový s pripojením na hadicu K3T 1/2'	ks	1,000	28,00	28,00
43	M	55127253000202	Konzola na prichytenie vodomernej zostavy	ks	1,000	10,00	10,00
44	M	5512726400i	Prechodka materialu PE na nerez dn25	ks	2,000	20,00	40,00
45	M	551272640002	Redukcia DN25/DN15	ks	2,000	1,50	3,00
46	K	722263414	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	10,00	10,00
47	M	3882122300	Vodomer DN15	ks	1,000	25,00	25,00
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,849	0,55	2,12
D M Práce a dodávky M							190,00
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							190,00
49	K	220730111	Betónový blok pod napojenie zemnej supravý s ventilom	ks	1,000	190,00	190,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 4:

SO 06.1 - Dažďová kanalizácia

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 730,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 730,42	20,00%	1 546,08

Cena s DPH

v EUR

9 276,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 4:

SO 06.1 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 730,42

HSV - Práce a dodávky HSV

7 730,42

1 - Zemné práce

820,68

2 - Zakladanie

244,93

4 - Vodorovné konštrukcie

384,80

5 - Komunikácie

4 646,40

8 - Rúrové vedenie

1 404,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

178,40

99 - Presun hmôt HSV

50,86

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 4:

SO 06.1 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 730,42

D HSV Práce a dodávky HSV

7 730,42

D 1 Zemné práce

820,68

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	17,800	5,00	89,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,000	17,40	261,00
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	33,000	1,00	33,00
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	34,000	3,50	119,00
5	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	34,000	1,80	61,20
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	18,000	3,00	54,00
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	18,000	1,80	32,40
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	18,000	0,70	12,60
9	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	10,000	1,10	11,00
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	14,80	88,80
11	M	5833752900I	Štrkopiesok predrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	6,000	9,10	54,60
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	13,600	0,30	4,08

D 2 Zakladanie

244,93

13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,860	38,00	32,68
14	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,650	105,00	68,25
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,080	1 800,00	144,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

384,80

18	K	451311541	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 12/15 hr.nad 200 do 250 mm	m2	6,600	18,00	118,80
19	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,600	35,00	56,00
20	K	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	m2	3,600	33,00	118,80
21	K	469521121	Spevnenie dna alebo svahov drveným kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou bez zhutn. 250mm	m2	2,400	38,00	91,20

D 5 Komunikácie

4 646,40

22	K	597962503	Osadenie odvodňovacieho žľabu z betónu s krycím roštom, oceľové žiarovo pozinkované zárubne š. do 20 cm, tr. zaťaženia D 400 do bet.lôžka C 25/30, sklon 0,5%	m	25,500	30,00	765,00
23	M	5923010054	Odvodňovací žľab betonový č. 5-7 dl. 100cm, pozinkovaný oceľový rošt	ks	2,000	90,00	180,00
24	M	592301005401	Odvodňovací žľab betonový č. 8-13 dl. 100cm, pozinkovaný oceľový rošt	ks	10,000	95,00	950,00
25	M	592301005402	Odvodňovací žľab betonový č. 14-20 dl. 100cm, pozinkovaný oceľový rošt	ks	13,000	95,00	1 235,00
26	M	592301005403	Začiatočná a koncová doska 10	ks	1,000	4,00	4,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592301005405	Konckvoá doska 15-20	ks	1,000	5,00	5,00
28	M	592301005404	Liniový vtok jednodielny 2X DN150 - 500x250x710	ks	1,000	255,00	255,00
29	M	592301005407	Rošty s mriežkami 20 x 30 mm 1000/237mm	ks	15,150	80,00	1 212,00
30	M	592301005408	Rošty s mriežkami 20 x 30 mm 500/237mm	ks	1,010	40,00	40,40

D 8 Rúrové vedenie 1 404,35

31	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 SN8	m	16,300	0,80	13,04
32	M	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC SN8 160x3,9x5000 mm	ks	2,000	28,00	56,00
33	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U SN8 hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	1,093	28,00	30,60
34	M	2863101700	PVC-U SN 8koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	1,000	3,00	3,00
35	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U SN8 hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	3,000	10,00	30,00
36	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	16,300	1,70	27,71
37	K	8944312811	Montáž revíznej šachty z PP, DN 425s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 425/DN 160	ks	2,000	48,00	96,00
38	M	2860008660I	Predĺženie PP D425/375	ks	2,000	30,00	60,00
39	M	2860008660I01	Korugovaná rúra D425/1500mm	ks	2,000	55,00	110,00
40	M	2860008700I	Elastomerové tesnenie CM 8531	ks	4,000	20,00	80,00
41	M	2860008800II	Šachtové dno DN400 - 30°	ks	1,000	118,00	118,00
42	M	2860008800011	Šachtové dno DN400 /1500 so zabudovanou spatnou klapkou	ks	1,000	310,00	310,00
43	M	5524213540I	Liatinový poklop bez rámu 425/D400	ks	2,000	150,00	300,00
44	M	5922441020i	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN425	ks	2,000	85,00	170,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 178,40

45	K	935111211r	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm do lôžka z betónu C16/20 hr. 100 mm	m	13,100	4,00	52,40
	VV		13,10		13,100		
	VV		Súčet		13,100		
46	M	5921954710	Priekopová tvárnica 62x30x15,45 cm	ks	45,000	2,80	126,00
	VV		13,3928571428571*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva		45,000		

D 99 Presun hmôt HSV 50,86

47	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,330	1,40	50,86
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 4:

SO 06.2 - Splaškova kanalizacia

JKSO:

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 086,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 086,11	20,00%	617,22

Cena s DPH

v EUR

3 703,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 4:

SO 06.2 - Splaškova kanalizacia

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 086,11

HSV - Práce a dodávky HSV

3 086,11

1 - Zemné práce

1 179,29

4 - Vodorovné konštrukcie

96,25

8 - Rúrové vedenie

1 780,30

99 - Presun hmôt HSV

30,27

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

9 - Fakturačný celok 9

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 4:

SO 06.2 - Splaškova kanalizacia

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 086,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 086,11

D 1

Zemné práce

1 179,29

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,600	17,40	462,84
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,600	1,00	26,60
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	57,400	3,50	200,90
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	57,400	1,80	103,32
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	15,350	3,00	46,05
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	15,350	1,80	27,63
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,650	0,70	9,56
8	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	12,608	1,10	13,87
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,240	14,80	166,35
10	M	5833752900I	Štrkopiesok predrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	12,600	9,10	114,66
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,020	0,30	7,51

D 4

Vodorovné konštrukcie

96,25

12	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	2,750	35,00	96,25
----	---	------------	---	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

1 780,30

22	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	30,000	0,80	24,00
23	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	1,093	10,00	10,93
24	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	1,093	28,00	30,60
25	M	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	1,093	19,00	20,77
26	M	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	5,000	51,00	255,00
14	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	30,000	1,70	51,00
15	K	894431281I	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 200	ks	2,000	48,00	96,00
16	M	2860008660I	Predĺženie PP D630/2000	ks	2,000	50,00	100,00
17	M	2860008700I	Elastomerové tesnenie CM 8531	ks	4,000	28,00	112,00
18	M	2860008800II	Šachtové dno SU K- ID 600 (DN200-315)	ks	2,000	180,00	360,00
19	M	5524213540I	Liatinový poklop bez rámu PL600/D400	ks	2,000	180,00	360,00
20	M	5922441020i	Betónový roznašací prstenec -pre revízne šachty DN600	ks	2,000	100,00	200,00
21	M	2860008660I01	Korugovaná rúra D600/1000mm	ks	2,000	80,00	160,00

D 99

Presun hmôt HSV

30,27

27	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,620	1,40	30,27
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

10 - Fakturačný celok 10

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 07 - SO 07 - Mostná váha

JKSO: 801 82

Miesto: Gemerska Poloma

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

IČO:

36597708

IČ DPH:

SK2022058302

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 220,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 220,04	20,00%	3 644,01

Cena s DPH

v EUR

21 864,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

10 - Fakturačný celok 10

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 07 - SO 07 - Mostná váha

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 220,04

HSV - Práce a dodávky HSV

4 108,84

1 - Zemné práce

833,08

2 - Zakladanie

3 162,03

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1,05

99 - Presun hmôt HSV

112,68

M - Práce a dodávky M

14 111,20

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

111,20

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

14 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Objekt:

10 - Fakturačný celok 10

Časť:

O - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

SO 07 - SO 07 - Mostná váha

Miesto:

Gemerska Poloma

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma, Nám.SNP 211 Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ:

CASON CONSULTING a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 220,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 108,84
D	1		Zemné práce				833,08
23	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	29,424	3,50	102,98
	VV		8,65*3,64*0,89*1,05		29,424		
24	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	29,424	1,00	29,42
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,668	28,00	74,70
	VV		"Z2" 2*(0,30*6,05*0,70)*1,05		2,668		
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	2,668	8,10	21,61
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,956	17,40	121,03
	VV		"Z1" 2*(1,30*3,64*0,70)*1,05		6,956		
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	6,956	1,00	6,96
6	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	39,048	4,00	156,19
	VV		29,424+2,668+6,956		39,048		
7	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	39,048	3,50	136,67
8	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	390,480	0,40	156,19
	VV		39,048*10 'Prepočítané koeficientom množstva		390,480		
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,048	0,70	27,33
D	2		Zakladanie				3 162,03
18	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.16-32 mm	m3	2,749	38,00	104,46
	VV		"Z1" 2*(1,30*3,64*0,20)*1,05		1,987		
	VV		"Z2" 2*(0,30*6,05*0,20)*1,05		0,762		
	VV		Súčet		2,749		
19	K	564761111r	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením na Edef2 = 90 MPa, hr. 500 mm	m2	25,696	6,70	172,16
	VV		8,05*3,04*1,05		25,696		
10	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	16,621	114,00	1 894,79
	VV		"Z1" 2*(1,30*3,64*1,00)*1,05		9,937		
	VV		"Z2.1" 2*(0,30*6,05*1,00)*1,05		3,812		
	VV		"Z2.2" 0,30*(3,64*2+8,05*2)*0,39*1,05		2,872		
	VV		Súčet		16,621		
12	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	18,704	10,80	202,00
	VV		2*(8,65+3,64)		24,580		
	VV		2*(8,05+3,04)		22,180		
	VV		Súčet		46,760		
	VV		46,76*0,40		18,704		
	VV		Súčet		18,704		
13	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	18,704	2,40	44,89
11	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B 500B	t	0,108	1 440,00	155,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"pol. 1, pr. 12 mm, dl. 3,5 m, 16 ks" 3,50*16*0,89/1000		0,050		
	VV		"pol. 2, pr. 8 mm, dl. 3,4 m, 40 ks" 3,40*40*0,39/1000		0,053		
	VV		Súčet		0,103		
	VV		0,103*1,05		0,108		
14	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,175	1 800,00	315,00
	VV		"Karisiet' 8/8 oká 150/150" 1,30*(8,60*2+3,60*2)*5,27/1000		0,167		
	VV		Súčet		0,167		
	VV		0,167*1,05		0,175		
26	K	76791512r	Montáž oceľoveho rámu	m	22,800	4,70	107,16
	VV		22,8		22,800		
27	M	14060x60x6	Oceľový rám 60 x 60 x 6 mm	m	23,721	7,00	166,05
	VV		22,8*1,02		23,256		
	VV		23,256*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		23,721		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1,05
25	K	388995215r	Chránička káblov z rúr PVC 32 mm	m	0,300	3,50	1,05
	D	99	Presun hmôt HSV				112,68
20	K	998001011	Presun hmôt pre ucelení dodávku pilót alebo podzemných stien betónovaných na mieste	t	56,341	2,00	112,68
	D	M	Práce a dodávky M				14 111,20
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				111,20
21	K	220551-zp	Montáž zemniaceho pásika	ks	4,000	25,00	100,00
22	M	3691000-zp	Zemniaci pásik	m	5,600	2,00	11,20
	VV		4*1,4		5,600		
	D	33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				14 000,00
1	K	cen.VPE17278	Mostná váha rozmeru 8,0x3,0 m - max. váživosť 40 t, dodávka a montáž vrátane vážiacej jednotky, podkladných platní, kotvenia, odskúšania, dopravy	súb.	1,000	14 000,00	14 000,00