

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1190

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Dodatok č.1“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0065 5738
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková
Ing. Júlia Daňová

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2. Názov: **ROKO gips, s.r.o.**
Sídlo: G.Švéniho 10 A, 97101 Prievidza
Štatutárny orgán: Ing.Roman Götzl, konateľ
Ing.Milan Smaho, konateľ
Zapísaná v: Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č.10880/R
IČO: 36302031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB ,a.s. pobočka Prievidza
Číslo účtu: SK10 0200 0000 0024 7186 7451
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing.Roman Götzl, konateľ
Ing.Milan Smaho, konateľ
b) technických: Ing.Roman Spišák
Číslo telefónu: 0905033633
Email: rokogips@rokogips.sk

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 8.11.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2022/1190 na predmet zákazky „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“ – stavebné práce v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, kód ITMS 302021X535 (ďalej len „Projekt“), ktorej predmetom je realizácia diela bližšie špecifikovaného v článku III. bod 3.1. Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 27.02.2023.

Počas realizácie stavebných prác predmetu Zmluvy boli po odkrytí stavebných konštrukcií stavby zistené skutočnosti a skryté prekážky, ktoré znemožňujú riadne vykonanie Diela dohodnutým spôsobom (skutkový stav vyžaduje iné a nové riešenia, ako sú uvažované v projektovej dokumentácii). Z vyššie uvedeného dôvodu je nevyhnutné vykonať aj práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie a potrebu ktorých nemohol Objednávateľ pri príprave projektovej dokumentácie a podmienok verejného obstarávania predvídať, nakoľko ide o neštandardné stavebné riešenia použité pri výstavbe budovy a na ich zistenie bolo potrebné kompletne odkrytie všetkých konštrukcií, ktoré podliehajú rekonštrukcii.

Počas realizácie teda vznikla potreba doplňujúcich stavebných prác nevyhnutných pre riadne zhotovenie Diela, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Pri búracích prácach na objekte dielni bolo zistené, že priečky nie sú domurované až po strop, ale sú ukončené vo výške podhľadu, ktorý je určený na demontáž, a preto je potrebné ich domurovať až do výšky stropu vrátane omietok a maľby. Na objekte dielni je nutné z dôvodu zabezpečenia ochrany životov, zdravia a majetku zrealizovať kompletne novú uzemňovaciu a bleskozvodovú sústavu, nakoľko existujúca už nevyhovuje toho času platným normám. Jestvujúce lapače strešných splavenín sú v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, neplnia svoju funkciu (rozpadnuté zachytávacie koše, chýbajúce spätné klapky, popraskané telo lapača – dažďová voda vyteká mimo odvodňovací systém do podlažia a podmýva základy objektu). Aby sa predišlo poškodeniu základov stavby a novo zrealizovaného kontaktného zateplňovacieho systému, je potrebné lapače vymeniť za nové. Z dôvodu pôvodného umiestnenia a napojenia hydrantu v mieste nového dverného otvoru je potrebné tieto rozvody upraviť a premiestniť na nové vyhovujúce miesto. Pri búracích prácach a odkrytí pôvodných rozvodov bolo zistené že tieto rozvody sú v havarijnom stave a je potrebné ich zrealizovať na novo aby bolo zabezpečené bezproblémové zásobovanie vodou na budúce obdobie .

Pri odstraňovaní povlakových podláh v budove Domova Mládeže bolo zistené, že pôvodné povlakové krytiny boli lepené na sebe vo viacerých vrstvách (2-4) a nie v jednej vrstve, ako sa predpokladalo. Pri odstraňovaním najspodnejšej vrstvy došlo k porušeniu degradovaného podkladového betónu. Priehlbiny a nerovnosti na betónovom podklade je potrebné vyspraviť poterom a zrealizovať samonivelačnú stierku pod novú PVC podlahu. Pri demontáži drevených okien na budove Domova Mládeže bolo zistené, že pôvodné okná boli v obvodových stenách osadené veľmi atypicky. Tomuto stavu sa musí prispôbiť aj spôsob osadenia a kotvenia nových okien. Tesniace pásky a parapety budú musieť byť realizované a zapracované z exteriéru. Na zabezpečenie bezpečného a kvalitného osadenia okien vrátane všetkých potrebných doplnkov (pásky, parapety, ...) je potrebná montáž fasádneho lešenia. Pri výkopových prácach výťahovej šachty pri objekte Domova Mládeže boli

nájdené staré betónové základy, ktoré je potrebné vybúrať a sutinu odvieť na skládku odpadov.

2. Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase predkladania ponuky a ani v čase uzavretia Zmluvy tieto dodatočne potrebné stavebné práce (zmeny Diela podľa zmenových listov č. 1 až 7), ktoré spôsobujú zmenu ceny, bod 5.1 článok V. Zmluvy. Na základe uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na zmene ceny, bod 5.1 článok V.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2 a 3 Článku II. tohto Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli na primeranej zmene času plnenia, bod 6.1 článok VI. Zmluvy (z dôvodu vzniku navyše prác v zmysle Zmenových listov č. 1 – č. 7 sa čas plnenia predlžuje o 37 dní). Objednávateľ súhlasí s tým, aby Zhotoviteľ realizoval práce navyše v zmysle Dodatku č. 1 počas obdobia platnosti Dodatku č. 1, pričom v prípade, ak Dodatok č. 1 nenadobudne účinnosť, si zmluvné strany následne vysporiadajú svoje nároky vzniknuté na základe danej skutočnosti.
4. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku č.1 a zmene Zmluvy podľa § 18 ods. 3 ZVO s odôvodnením potreby jej zmeny podľa vyššie uvedených bodov 2 a 3 Článku II. tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o 93 297,84 eur bez DPH (111 957,41 eur s DPH). Zmeny boli posúdené a odsúhlasené Zhotoviteľom, Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozorom a projektantom. Mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO. Zmeny Diela sú v súlade s § 18 ods. 3 ZVO, hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO, zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác (zmena v rozsahu de minimis).
5. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je aj zmena v popise položiek – rozmerov okien, ktoré sú predmetom zmenového listu č. 8, spôsobená zosúladením so skutkovým stavom. Táto zmena v zmysle zmenového listu č. 8 nemá vplyv na cenu diela.
6. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č.1 dohodli aj na zmene prílohy č. 3 Zmluvy – Informácie o subdodávateľoch, ktorá je potrebná z dôvodu vzniku nových subdodávok.
7. Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy a nenastáva ani podstatná zmena pôvodnej Zmluvy.
8. Zmena rozsahu prác potrebných na zhotovenie diela, má vplyv na celkovú cenu diela, ako aj na čas plnenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k pôvodnej Zmluve o dielo v nasledovnom znení.

Článok III.
Predmet dodatku

3.1 V článku V. Zmluvy sa bod 5.1 mení tak, že po novom znie:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Pôvodná cena diela bola stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania:

Spolu bez DPH 1 205 852,36 eur

DPH 20 % 241 170,47 eur

Spolu 1 447 022,83 eur

Hodnota zmeny ceny diela v zmysle Dodatku č. 1:

Spolu bez DPH 93 297,84 eur

DPH 20 % 18 659,57 eur

Spolu 111 957,41 eur

Cena za celý predmet Zmluvy v zmysle Dodatku č. 1

Spolu bez DPH 1 299 150,20 eur

DPH 20 % 259 830,04 eur

Spolu 1 558 980,24 eur

Slovom jedenmiliónpäťstopäťdesiatosemtisícdeväťstoosemdesiat eur a 24 centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Navýšenie zmien v zmysle Dodatku č. 1 predstavuje 7,74 % z pôvodnej ceny diela.“

3.2 V článku VI. Zmluvy sa bod 6.1. mení tak, že po novom znie:

„6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do 30.11.2023. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyzvania Zhotoviteľa Objednávateľom. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.“

3.3 Príloha č. 1 Zmluvy sa mení tak, ako vyplýva z Prílohy č. 1 - Zmenový rozpočet v zmysle Zmenových listov č. 1 až 8, ktoré sú prílohami tohto Dodatku č. 1.

3.4 Príloha č. 2 Zmluvy – Časový plán výstavby diela (harmonogram) sa mení a po novom znie tak, ako je uvedené v Prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1.

3.5 Príloha č. 3 Zmluvy – Informácie o subdodávateľoch sa mení a po novom znie tak, ako je uvedené v Prílohe č. 3 tohto Dodatku č. 1.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne Dodatok č. 1 po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak orgán kontroly (Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo MIRRI) prijme záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok č. 1 v celom rozsahu v súlade so ZVO a/alebo ostatnými záväznými predpismi, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly; ak budú v rámci kontroly Dodatku č. 1 identifikované nedostatky, ktoré budú v rozpore so ZVO a/alebo ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Dodatok č. 1 nenadobudne účinnosť, iba ak Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámí opak,
 - b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok č. 1 nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Objednávateľ oznámí Zhotoviteľovi nadobudnutie, resp. nenadobudnutie účinnosti tohto Dodatku č. 1 písomne, najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania správy z kontroly.
- 4.3 Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí :
- a) Príloha č. 1 – Zmenový rozpočet v zmysle Zmenových listov č. 1 až 8
 - b) Príloha č. 2 – aktualizovaný Časový plán výstavby diela (harmonogram)
 - c) Príloha č. 3 – aktualizované Informácie o subdodávateľoch
- 4.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Prievidzi, dňa

.....
Za objednávateľa
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Milan Smaho
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2-1N
Stavba: Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	22.8.2023
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				93 297,84
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	93 297,84	18 659,57

Cena s DPH	v	EUR	111 957,41
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2-1N

Stavba: Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Miesto: Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		93 297,84	111 957,41
001-SO 03	Presunutie hydrantu	727,89	873,47
002-SO03	Kompletná výmena rozvodov SUV, TUV, cirkul. TUV	13 834,04	16 600,85
003- Stavebná časť	SOŠ Handlová	34 146,57	40 975,88
004-SO 01 Internát	Okná	34 425,94	41 311,13
005	Bleskozvod dielne	7 621,28	9 145,54
006	Práce pri výtahovej šachte	2 156,78	2 588,14
007	Handlova dielňa - lapače strešných zvodov	385,34	462,41
008	Okná internát zmena	0,00	0,00

Modernizácia školy – COVP Handlová – Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

ZMENOVÝ LIST 1

Zmenový list č.1

Komu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A ,
911 01 Trenčín
Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Presun hydrantu**

Určené miesto: Pôdorys 1NP Dielne

Odkaz na výkresy: pôdorys 1NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: SOŠ - stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 727,89 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD, bodu 5.6. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti . Z dôvodu pôvodného umiestnenia a napojenia hydrantu v mieste nového dverného otvoru je potrebné tieto rozvody upraviť a premiestniť na nové vyhovujúce určené miesto.

Prílohy: Rozpočet navyše práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 5.6 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo. Potreba navýšenia počtu dní oproti pôvodnému harmonogramu: + 2 dni.

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: 26.5.2023

ODSÚHLASIL:

Za ZHOTOVITEĽA:

Za PROJEKTANTA:

DIČ:

Za STAVEBNÝ DOZOR

Za OBJEDÁVATEĽA:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

001-SO 03 - Presunutie hydrantu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26.05.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				727,89
---------------------	--	--	--	---------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	727,89	20,00%	145,58

Cena s DPH	v EUR	873,47
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

PI

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

DPS:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

001-SO 03 - Presunutie hydrantu

Miesto:

Dátum: 26.05.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

727,89

713 - Izolácie tepelné

17,25

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

710,64

ROZPOČET

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

001-SO 03 - Presunutie hydrantu

Miesto:

Dátum: 26.05.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

727,890

D 713

Izolácie tepelné

17,250

12	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,000	1,150	3,450
13	M	M052	Izolačná rúra Sanflex Classic 35-13 PE	m	3,000	4,600	13,800

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

710,640

1	K	722130213.S	Potrúbie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	22,300	66,900
2	M	M029	Rúra pozink. 1" 33,7x3,20 so šv.5MPa SK/CZ/PL /6m/ Stredná trieda	m	3,000	9,060	27,180
3	K	722250010.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	1,000	28,910	28,910
4	M	M044	Hydrantový systém A25/30m 700x700x200 montáž na stenu, farba biela	ks	1,000	329,880	329,880
6	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	3,000	1,380	4,140
9	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	6,020	24,080
10	M	M040	Koleno 90 1" P - GP	ks	2,000	1,190	2,380
11	M	M042	Koleno 92 1" P - GP	ks	2,000	1,260	2,520
7	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	9,300	9,300
8	M	M037	Redukcia 241 2x1" P - GP	ks	1,000	2,580	2,580
14	K	954856001	Stabené práce pridružené	súb.	1,000	155,000	155,000
5	K	971033471.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 750 mm, -0,34400t	ks	1,000	57,770	57,770

Modernizácia školy – COVP Handlová – Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

ZMENOVÝ LIST 2

Zmenový list č.2

Komu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A ,
911 01 Trenčín
Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Výmena rozvodov SUV, TUV, cirkul. TUV**

Určené miesto: Pôdorys 1NP Dielne

Odkaz na výkresy: pôdorys 1NP ZTI

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: SOŠ - stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 13 834,04 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD, bodu 5.6. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Pri búracích prácach a odokrytí pôvodných rozvodov bolo zistené že tieto rozvody sú v havarijnom stave a je potrebné ich zrealizovať na novo aby bolo zabezpečené bezproblémové zásobovanie vodou na budúce obdobie .

Prílohy: Rozpočet navyše práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 5.6 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo. Potreba navýšenia počtu dní oproti pôvodnému harmonogramu: + 8 dní.

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: 19.6.2023

ODSÚHLASIL:

Za ZHOTOVITEĽA:

Za PROJEKTANTA:

Za STAVEBNÝ DOZOR:

Za OBJEDÁVATEĽA:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

002-SO03 - Kompletná výmena rozvodov SUV, TUV, cirkul. TUV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 834,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 834,04	20,00%	2 766,81

Cena s DPH

v EUR

16 600,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnanliu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

002-SO03 - Kompletná výmena rozvodov SUV, TUV, cirkul. TUV

Miesto:

Dátum: 19.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 834,04

HSV - Práce a dodávky HSV

871,65

8 - Rúrové vedenie

123,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

747,85

713 - Izolácie tepelné

1 758,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

10 724,62

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

449,64

O01 - Ostatné

30,13

ROZPOČET

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOS Handlová - Naviac práce

Objekt:

002-SO03 - Kompletná výmena rozvodov SUV, TUV, cirkuľ. TUV

Miesto:

Dátum: 19.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 834,040

D HSV Práce a dodávky HSV 871,650

D 8 Rúrové vedenie 123,800

73	K	871181544.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	6,000	5,000	30,000
4	M	M028	HDPE100RC Potrubie RCprotect voda d40x3,7 SDR11 PN16 6M (modré TYP2)	m	6,000	2,140	12,840
74	K	877181058.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 40 mm	ks	5,000	7,220	36,100
1	M	M025	HDPE100 Elektrofúzna objímka SDR11 d40	ks	2,000	2,640	5,280
2	M	M026	HDPE100 Prechod PE/Mosadz SDR11 vonkajší závit d40-11/4"	ks	2,000	16,930	33,860
3	M	M027	HDPE100 Na tupo koleno 90° SDR11 d40	ks	1,000	5,720	5,720

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 747,850

118	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,01300t	m	45,000	3,730	167,850
120	K	9576214004	Stavebné práce pridružené	súb.	1,000	580,000	580,000

D 713 Izolácie tepelné 1 758,000

84	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	274,000	1,150	315,100
29	M	M052	Izolačná rúra Sanflex Classic 35-13 PE	m	6,000	4,600	27,600
28	M	M052	Izolačná rúra Sanflex Classic 35-13 PE	m	36,000	4,600	165,600
26	M	M050	Izolačná rúra Sanflex Classic 22-13 PE	m	116,000	2,300	266,800
27	M	M051	Izolačná rúra Sanflex Classic 28-13 PE	m	116,000	3,450	400,200
85	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	70,000	2,300	161,000
30	M	M053	Izolačná rúra Sanflex Classic 42-13 PE	m	46,000	5,750	264,500
31	M	M054	Izolačná rúra Sanflex Classic 48-13 PE	m	24,000	6,550	157,200

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 10 724,620

76	K	722130213.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezzvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,000	22,300	133,800
5	M	M029	Rúra pozink. 1" 33,7x3,20 so šv.5MPa SK/CZ/PL /6m/ Stredná trieda	m	6,000	9,060	54,360
75	K	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezzvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	24,000	25,020	600,480
6	M	M030	Rúra pozink. 5/4" 42,4x3,20 so šv.5MPa CZ/6m/ Stredná trieda	m	24,000	11,240	269,760
80	K	722172918.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 20 mm	m	115,000	7,500	862,500
21	M	M045	HERZ Rúra 20x2 PE-RThr. AL 0,25mm (potúč 100m) <	m	100,000	2,500	250,000
22	M	M046	HERZ Rúra 20x2 PE-RT hr. AL 0,4mm (tyč 5m) <	m	15,000	3,700	55,500
81	K	722172921.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 26 mm	m	115,000	9,250	1 063,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	M047	HERZ Rúra 26x3 PE-RT hr. AL 0,5mm (tyč 5m)	m	115,000	8,000	920,000
82	K	722172924.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 32 mm	m	35,000	12,500	437,500
24	M	M048	HERZ Rúra 32x3 PE-RT hr. AL 0,5mm (tyč 5m)	m	35,000	11,500	402,500
83	K	722172927.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 40 mm	m	45,000	18,500	832,500
25	M	M049	HERZ Rúra 40x3,5 PE-RT hr AL 0,5mm (tyč 5m)	m	45,000	16,000	720,000
109	K	722173051.S	Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	10,000	5,420	54,200
49	M	M071	TECHNOLINE Nátrubok 26x26x3	ks	10,000	5,280	52,800
110	K	722173057.S	Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	10,000	6,430	64,300
50	M	M072	TECHNOLINE Nátrubok 40x40x3,5	ks	10,000	12,420	124,200
94	K	722173072.S	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	17,000	4,910	83,470
43	M	M065	TECHNOLINE Koleno 1/2"x20 2.0 vnútorný	ks	5,000	3,350	16,750
44	M	M066	TECHNOLINE Koleno 20x20 2.0	ks	12,000	4,070	48,840
95	K	722173075.S	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	12,000	5,420	65,040
45	M	M067	TECHNOLINE Koleno 26x26 3.0	ks	12,000	5,880	70,560
96	K	722173078.S	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	10,000	5,930	59,300
46	M	M068	TECHNOLINE Koleno 32x32 3.0	ks	10,000	9,380	93,800
97	K	722173081.S	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	4,000	6,430	25,720
47	M	M069	TECHNOLINE Koleno 40x40 3.5	ks	4,000	15,380	61,520
98	K	722173099.S	Montáž plasthliníkovej redukcie pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	5,000	5,930	29,650
52	M	M074	TECHNOLINE Redukcia 32x26 3.0/3.0 vonkajší	ks	5,000	7,390	36,950
99	K	722173100.S	Montáž plasthliníkovej redukcie pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	2,000	6,430	12,860
53	M	M075	TECHNOLINE Redukcia 40x26 3.5/3.0 vonkajší	ks	2,000	10,180	20,360
100	K	722173115.S	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	4,000	4,910	19,640
59	M	M081	TECHNOLINE T-kus 20x20x20 2.0 rovnoramenný	ks	4,000	6,260	25,040
101	K	722173118.S	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	22,000	5,420	119,240
54	M	M076	TECHNOLINE T-kus 26x20x20 3.0/2.0/2.0 redukovaný	ks	14,000	8,600	120,400
55	M	M077	TECHNOLINE T-kus 26x20x26 3.0/2.0/3.0 redukovaný	ks	8,000	9,300	74,400
102	K	722173121.S	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	16,000	5,930	94,880
56	M	M078	TECHNOLINE T-kus 32x20x32 3.0/2.0/3.0 redukovaný	ks	16,000	13,600	217,600
103	K	722173124.S	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	3,000	6,430	19,290
57	M	M079	TECHNOLINE T-kus 40x26x40 3.5/3.0/3.5 redukovaný	ks	1,000	28,220	28,220
58	M	M080	TECHNOLINE T-kus 40x32x40 3.5/3.0/3.5 redukovaný	ks	2,000	27,380	54,760
111	K	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	30,000	5,300	159,000
48	M	M070	TECHNOLINE Nástenkový komplet 1/2"x20 2.0	ks	10,000	11,540	115,400
51	M	M073	TECHNOLINE Nástenka 1/2"x20 H=49 2.0	ks	20,000	5,060	101,200
104	K	722173157.S	Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	6,000	4,910	29,460
60	M	M082	TECHNOLINE Prechod 1/2"x20x2 vonkajší	ks	6,000	2,500	15,000
105	K	722173160.S	Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	11,000	5,420	59,620
62	M	M084	TECHNOLINE Prechod 3/4"x26x3 vonkajší	ks	10,000	4,420	44,200
61	M	M083	TECHNOLINE Prechod 1"x26x3 vonkajší	ks	1,000	5,540	5,540
106	K	722173163.S	Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	10,000	5,930	59,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	M085	TECHNOLINE Prechod 1"x32x3 vonkajší	ks	10,000	7,310	73,100
107	K	722173166.S	Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	1,000	6,430	6,430
64	M	M086	TECHNOLINE Prechod 5/4"x40x3,5 vonkajší	ks	1,000	10,700	10,700
79	K	722250010.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	1,000	28,910	28,910
20	M	M044	Hydrantový systém A25/30m 700x700x200 montáž na stenu, farba biela	ks	1,000	329,880	329,880
119	K	971033471.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 750 mm, -0,34400t	ks	1,000	57,770	57,770
117	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	340,000	1,380	469,200
77	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	22,000	9,300	204,600
9	M	M033	T-kus 130 6/4x3/4" P - GP	ks	2,000	4,560	9,120
10	M	M034	T-kus 130 6/4x1" P - GP	ks	2,000	3,550	7,100
11	M	M035	Gebo QA 2"svor.spojka ZV /59,7-63,5/ pre oceľ.,PE a varné rúrky	ks	1,000	37,080	37,080
12	M	M036	Nátrubok 240 2x5/4" P - GP	ks	1,000	4,010	4,010
13	M	M037	Redukcia 241 6/4x1" P - GP	ks	1,000	1,380	1,380
14	M	M038	Vsuvka 245 6/4x5/4" P - GP	ks	1,000	2,210	2,210
15	M	M039	Nátrubok 270 6/4" P - GP	ks	6,000	1,970	11,820
17	M	M041	Koleno 90 6/4" P - GP	ks	8,000	3,020	24,160
78	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	6,020	24,080
16	M	M040	Koleno 90 1" P - GP	ks	2,000	1,190	2,380
18	M	M042	Koleno 92 1" P - GP	ks	2,000	1,260	2,520
86	K	734231213.S	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1/2	ks	3,000	12,410	37,230
37	M	M060	Ventil K-83T-DN15 1/2" priamy	ks	3,000	6,310	18,930
87	K	734231214.S	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 3/4	ks	4,000	14,690	58,760
38	M	M061	Ventil K-83T-DN20 3/4" priamy	ks	4,000	9,000	36,000
88	K	734231215.S	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1	ks	5,000	19,920	99,600
39	M	M062	Ventil K-83T-DN25 1" priamy	ks	4,000	13,840	55,360
40	M	M063	Ventil K-125T-DN25 1" priamy s odvodnením	ks	1,000	15,050	15,050
89	K	734231216.S	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 5/4	ks	2,000	27,130	54,260
41	M	M064	Ventil K-125T-DN32 5/4" priamy s odvodnením	ks	2,000	23,530	47,060
90	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	4,480	8,960
32	M	M055	Šróbenie kúrenárske priame 1/2" Ms V 4300	ks	2,000	3,180	6,360
91	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	5,510	11,020
33	M	M056	Šróbenie kúrenárske priame 3/4" Ms V 4300	ks	2,000	4,780	9,560
92	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	6,020	12,040
34	M	M057	Šróbenie kúrenárske priame 1" Ms V 4300	ks	2,000	7,440	14,880
93	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	9,300	18,600
35	M	M058	Šróbenie kúrenárske priame 6/4" Ms V 4300	ks	1,000	13,930	13,930
36	M	M059	Spätná klapka 6/4" celokovová mosadz	ks	1,000	15,410	15,410

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

449,640

112	K	767871506.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 20-24 mm	ks	10,000	2,230	22,300
65	M	M087	BIS KSB1 objímka s gumou M8, 20-23 mm, jednoskrutková	ks	10,000	0,460	4,600
113	K	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	40,000	2,230	89,200
66	M	M088	BIS KSB1 objímka s gumou M8, 25-28 mm, jednoskrutková	ks	40,000	0,490	19,600
114	K	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32-36 mm	ks	40,000	2,230	89,200
67	M	M089	BIS KSB1 objímka s gumou M8, 32-36 mm, jednoskrutková	ks	40,000	0,530	21,200
115	K	767871515.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 48-53 mm	ks *	12,000	2,230	26,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	M090	BIS KSB1 objímka s gumou M8, 48-51 mm, jednoskrutková	ks	12,000	0,680	8,160
116	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	10,250	102,500
69	M	M091	WEP expanzná hmoždinka, nylon 12x60 mm	ks	102,000	0,120	12,240
70	M	M092	BIS kombinovaná skrutka M8x120 mm	ks	102,000	0,140	14,280
71	M	M093	BIS závitová tyč DIN976-1 4.8 M8/1m	m	20,000	1,300	26,000
72	M	M094	BIS závitová spojka M8x30 mm	ks	40,000	0,340	13,600
D O01 Ostatné							30,130
7	M	M031	FV PPR grn zátková dlhá červená	ks	15,000	0,480	7,200
8	M	M032	FV PPR grn zátková dlhá modrá	ks	18,000	0,480	8,640
19	M	M043	Tesniace vlákno Tangit UNI-LOCK 160m + 20m GRÁTIS	ks	1,000	14,290	14,290

Modernizácia školy – COVP Handlová – Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

ZMENOVÝ LIST 3

Zmenový list č.3

Komu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A ,
911 01 Trenčín
Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Stavebné práce Dielne**

Určené miesto: Pôdorys 1NP Dielne

Odkaz na výkresy: pôdorys 1NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: SOŠ - stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 34 146,57 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD, bodu 5.6. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

V priebehu búracích prác na budove dielni (F) bolo zistené, že priečky boli ukončené vo výške podhľadu, ktorý sa odstraňuje. Pre zabezpečenie bezproblémového vyučovacieho procesu v jednotlivých učebniach (hlavne z hľadiska akustiky), je potrebné priečky domurovať až po strop. Domurované časti budú omietnuté a vymaľované.

Pri odstraňovaní povlakových podláh v budove Domova Mládeže (B) bolo zistené, že pôvodné povlakové krytiny boli lepené na sebe vo viacerých vrstvách (2-4) a nie v jednej vrstve, ako sa predpokladalo. Pri odstraňovaní najspodnejšej vrstvy došlo k porušeniu degradovaného podkladného betónu. Priehlbiny a nerovnosti na betónovom podklade je potrebné vyspraviť poterom a zrealizovať samonivelačnú stierku pod novú PVC podlahu.

Prílohy: Rozpočet navyše práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 5.6 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo. Potreba navýšenia počtu dní oproti pôvodnému harmonogramu: + 9 dní.

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: 3.7.2023

ODSÚHLASIL: /

Za ZHOTOVITEĽA:

Za PROJEKTANTA:

Za STAVEBNÝ DOZOR:

Za OBJEDÁVATEĽA:

24 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

003-Stavebná časť - SOŠ Handlová

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				34 146,57
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	34 146,57	20,00%	6 829,31

Cena s DPH	v EUR	40 975,88
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

003-Stavebná časť - SOŠ Handlová

Miesto:

Dátum: 03.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:


Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	34 146,57
HSV - Práce a dodávky HSV	29 608,34
1 - Zemné práce	147,26
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	885,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 458,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	408,36
99 - Presun hmôt HSV	708,74
PSV - Práce a dodávky PSV	4 538,23
763 - Konštrukcie - drevostavby	381,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	765,58
776 - Podlahy povlakové	3 370,79
783 - Nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	20,79



ROZPOČET

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

003-Stavebná časť - SOŠ Handlová

Miesto:

Dátum: 03.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 146,568

D HSV Práce a dodávky HSV

29 608,339

D 1 Zemné práce

147,260

19	K	111201502	Odstránenie koreňov a likvidácia konárov s odvezením na skládku	ks	1,000	132,830	132,830
16	K	112101121.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	1,000	4,640	4,640
17	K	112201101.S	Odstránenie pŕčov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	9,790	9,790

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

885,131

29	K	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	6,300	40,820	257,166
1	K	342272051.S	Domurovanie pod akustivkú priečku - z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	6,136	51,060	313,304
2	K	3422720514.S	Domurovka Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 140 mm	m2	2,550	49,340	125,817
3	K	3422720515.S	Domurovka Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	1,920	52,100	100,032
6	K	3422720516.S	Domurovanie otvoru dverí - Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 140 mm	m2	1,800	49,340	88,812

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27 458,849

31	K	612465131	Vnútoraná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	12,600	8,040	101,304
32	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	12,600	8,310	104,706
23	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 168,430	0,660	771,164
25	M	585520000750	Penetračný náter weber spojovací mostík na nesavé podklady, 20 kg	kg	240,697	6,720	1 617,484
21	K	632450441	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poterach celkovej plochy do 10%, Polymércementový poter, ozn. 070, hr. 30-40mm	m2	1 168,430	7,530	8 798,278
26	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	1 168,430	13,750	16 065,913

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

408,363

4	K	968072455.S	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	7,876	39,220	308,897
	VV		1,576		1,576		
	VV		3*(1,0*2,1)*3.NP Internát - 3 ks dvere 90		6,300		
	VV		Súčet		7,876		
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,553	10,900	27,828
12	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za ďalšie podlažie	t	2,553	7,640	19,505
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za hranou ďalší 1 km	m3	10,212	4,480	4 902
	VV		2,553*4 *Prepočítané koeficientom množstva		10,212		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		10,212		
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,553	11,000	28,083
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,553	7,500	19,148
D 99			Presun hmôt HSV				708,736
30	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,755	28,630	708,736
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 538,229
D 763			Konštrukcie - drevostavby				381,065
8	K	763112212.S	Priečka SDK W112 alebo ekvivalent hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50 akusticky dilatovaná, dosky 2x2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	6,683	57,020	381,065
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				765,580
10	K	767581801.S	Demontáž podhľadov hliníkových vrátane roštu - 0,00500t	m2	202,000	3,790	765,580
D 776			Podlahy povlakové				3 370,794
15	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	944,200	3,570	3 370,794
D 783			Nátery				0,000
D 784			Dokončovacie práce - maľby				20,790
33	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m alebo ekvivalent	m2	12,600	0,790	9,954
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Zhodný výrobok				
34	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	12,600	0,860	10,836

Modernizácia školy – COVP Handlová – Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

ZMENOVÝ LIST 4

Zmenový list č.4

Komu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A ,
911 01 Trenčín
Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Stavebné práce Internát – výmena okien**

Určené miesto: Pôdorys 1NP - 4NP Okná internát

Odkaz na výkresy: pôdorys 1NP – 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: SOŠ - stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 34 425,94 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD, bodu 5.6. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Pri demontáži drevených okien na budove Domova Mládeže (B) bolo zistené, že pôvodné okná boli v obvodových stenách osadené veľmi atypicky, čo sa pri spracovaní projektovej dokumentácie nedalo predpokladať. Tomuto stavu sa musí prispôsobiť aj spôsob osadenia a kotvenia nových okien. Tesniace pásy a parapety budú musieť byť realizované a zapracované z exteriéru. Na zabezpečenie bezpečného a kvalitného osadenia okien vrátane všetkých potrebných doplnkov (pásy, parapety, ...) je potrebná montáž fasádneho lešenia.

Prílohy: Rozpočet navyše práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 5.6 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo. Potreba navýšenia počtu dní oproti pôvodnému harmonogramu: + 10 dní.

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: 16.8.2023

ODSÚHLASIL:

Za ZHOTOVITEĽA:

Za PROJEKTANTA:

Za STAVEBNÝ DOZOR:

Za OBJEDÁVATEĽA:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

004-SO 01 Internát - Okná

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 16.08.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 425,94
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 425,94	20,00%	6 885,19
Cena s DPH			41 311,13
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

004-SO 01 Internát - Okná

Miesto:

Dátum: 16.08.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 425,942

D HSV Práce a dodávky HSV 24 725,942

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 21 710,894

11	K	x001	Doplnenie parapetu okna nalepením XPS, hr. 50mm	m	190,470	19,200	3 657,024
	VV		2,25*65+1,48*16+1,48*8+1,05*3+1,05*1+2,25*2		190,470		
	VV		Súčet		190,470		
9	K	x002	Doplnenie nadpražia okna nalepením XPS, hr. 50mm	m	190,470	19,540	3 721,784
	VV		2,25*65+1,48*16+1,48*8+1,05*3+1,05*1+2,25*2		190,470		
	VV		Súčet		190,470		
8	K	x003	Prímurovka ostenia z tehál vo vybraných otvoroch š. 250mm, hr. 50mm, vrátane presunov hmôt	m	256,000	12,850	3 289,600
	VV		1,5*2*65+0,75*2*16+1,5*2*8+1,5*2*3+0,5*2*1+0,75*2*2		256,000		
	VV		Súčet		256,000		
12	K	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m		1 834,300	2,850	5 227,755
	VV		80,175*10*2		1 603,500		
	VV		11,54*10*2		230,800		
	VV		Súčet		1 834,300		
13	K	941941291	Prípiatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 834,300	1,760	3 228,368
14	K	941944841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 834,300	1,410	2 586,363

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 109,836

15	K	x004	Vyspravenie ostení vonkajších	m2	76,800	8,350	641,280
	VV		(1,5*2*65+0,75*2*16+1,5*2*8+1,5*2*3+0,5*2*1+0,75*2*2)*0,3		76,800		
	VV		Súčet		76,800		
16	K	x005	Vyspravenie povrchu vonkajších parapetov	m2	57,141	8,200	468,556
	VV		(2,25*65+1,48*16+1,48*8+1,05*3+1,05*1+2,25*2)*0,3		57,141		
	VV		Súčet		57,141		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 905,212

1	K	x007	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 90 mm a š. do 200 mm, - 0,03800t	m	190,470	7,560	1 439,953
	VV		2,25*65+1,48*16+1,48*8+1,05*3+1,05*1+2,25*2		190,470		
	VV		Súčet		190,470		
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,238	11,470	83,020
	VV		190,47*0,038		7,238		
	VV		Súčet		7,238		
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,476	8,040	116,387
	VV		7,238*2		14,476		
	VV		Súčet		14,476		
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km		7,238	15,610	112,985
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		28,952	0,510	14,766
	VV		7,238*4		28,952		
	VV		Súčet		28,952		

ZA TSK:

Modernizácia školy – COVP Handlová – Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

ZMENOVÝ LIST 5

Zmenový list č.5

Komu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A ,
911 01 Trenčín
Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Bleskozvod dielne**

Určené miesto: Pôdorys 1NP

Odkaz na výkresy: pôdorys 1NP ELI

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: SOŠ - stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 7 621,28 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD, bodu 5.6. si vám dovoľujeme predložiť navyšiac prácu na základe zistenej skutočnosti .

Na objekte dielni (budova F) je nutné z dôvodu zabezpečenia ochrany životov, zdravia a majetku, zrealizovať kompletne novú uzemňovaciu a bleskozvodovú sústavu, nakoľko existujúca už nevyhovuje toho času platným normám. Počas spracovania projektovej dokumentácie v roku 2017 bola revízia bleskozvodu ešte vyhovujúca.

Prílohy: Rozpočet navyšiac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 5.6 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo. Potreba navýšenia počtu dní oproti pôvodnému harmonogramu: + 3 dni.

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: 22.8.2023

ODSÚHLASIL: /

Za ZHOTOVITEĽA

Za PROJEKTANTA:

Za STAVEBNÝ DOZOR:

Za OBJEDÁVATEĽA:

Za TSK:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

005 - Bleskozvod dielne

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 621,28
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 621,28	20,00%	1 524,26

Cena s DPH	v EUR	9 145,54
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

176927

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

005 - Bleskozvod dielne

Miesto:

Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 621,28

M - Práce a dodávky M

6 789,28

21-M - Elektromontáže

2 573,38

B1 - Materiál

2 995,11

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 220,80

OST - Ostatné

832,00



ROZPOČET

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handľová - Naviac práce

Objekt:

005 - Bleskozvod dielne

Miesto:

Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 621,282

D M Práce a dodávky M

6 789,282

D 21-M Elektromontáže

2 573,377

36	K	210010313.S	Kratica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	9,000	6,060	54,540
22	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	130,000	3,000	390,000
23	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	30,000	2,170	65,100
25	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	210,000	1,860	390,600
28	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	10,650	21,300
27	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	5,000	13,750	68,750
29	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	7,000	4,250	29,750
30	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	9,000	4,250	38,250
31	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	33,000	2,980	98,340
32	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	9,000	4,250	38,250
33	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	4,250	38,250
34	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm ²)	ks	14,000	4,250	59,500
35	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	2,980	59,600
26	K	210220315.S	Samostatne stojací stožiar FeZn nadstavovací s betónovým podstavcom	ks	7,000	32,600	228,200
24	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	257,000	3,320	853,240
37	K	210290364.S	Príchytky PVC	ks	90,000	0,720	64,800
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,207	3,900	74,907

D B1 Materiál

2 995,105

1	M	M001	Hro.pásovina 30x4 1bm=0,952kg	kg	130,000	2,630	341,900
2	M	M002	Hro.drôt FeZn 10 1bm=0,625kg	kg	18,750	2,630	49,313
3	M	M003	Hro.drôt AlMgSi 8 bal. 10kg	kg	28,620	9,260	265,021
4	M	M004	Hro.drôt AlMgSi 8/11 izol. bi	m	45,000	2,800	126,000
5	M	M005	Hro.SR 02 M8 svorka odboč.spoj	ks	14,000	1,170	16,380
6	M	M006	Hro.SR 03 A svorka uzemň.	ks	20,000	1,400	28,000
7	M	M007	Hro.SZ svorka skúšob. D8-10	ks	9,000	1,820	16,380
8	M	M008	Hro.SO svorka 16-22mm	ks	9,000	3,560	32,040
9	M	M009	Kr.univ.do zatepl. KUZ-VI	ks	9,000	27,140	244,260
10	M	M010	Hro.SJ01 svorka k uz.tyči D-20	ks	7,000	1,860	13,020
11	M	M011	Hro.SS svorka s pril.2skr Al	ks	33,000	1,830	60,390
12	M	M012	Hro.SK svorka bez doštičky	ks	9,000	3,480	31,320
15	M	M015	Hro.PV 21 podp.L= 77mm bet/pl	ks	210,000	1,290	270,900
16	M	M016	Príchytky pre izolovaný vodič	ks	90,000	0,920	82,800
19	M	M019	Hro.štitok nerez	ks	9,000	0,780	7,020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	M020	105530 ; DEHN+SOHNE ; tyč ; Hro.tyč zber. D 22/16/10mm 3m	ks	5,000	162,630	813,150
21	M	M021	105525 ; DEHN+SOHNE ; tyč zachytávacia ; Hro.tyč zachytávacia D22/16/10	ks	2,000	150,250	300,500
38	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	20,749	7,800	161,842
39	K	PM	Podružný materiál	%	20,749	6,500	134,869

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 220,800

44	K	460200143.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	160,000	5,420	867,200
	VV		130+30		160,000		
	VV		Súčet		160,000		
45	K	460560143.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	160,000	2,210	353,600

D OST Ostatné 832,000

41	K	ost1	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	ks	1,000	390,000	390,000
42	K	ost3	Nešpecifikované práce	hod	4,000	19,500	78,000
43	K	ost4	Revízia	ks	1,000	364,000	364,000

Modernizácia školy – COVP Handlová – Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

ZMENOVÝ LIST 6

Zmenový list č.6

Komu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A,
911 01 Trenčín
Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Práce pri výťahovej šachte**

Určené miesto: Pôdorys 1PP - internát

Odkaz na výkresy: pôdorys 1PPI

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: SOŠ - stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 2 156,78 €


POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD, bodu 5.6. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Pri výkopových prácach výťahovej časti boli nájdené staré betónové základy alebo stará betónová šachta ktorú je potrebné vybúrať a soť odvieť na skládku odpadov.

Prílohy: Rozpočet navyše práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 5.6 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo. Potreba navýšenia počtu dní oproti pôvodnému harmonogramu: + 2 dni.

Oznámil: Ing. Spišák  Roman

Dátum: 22.8.2023

ODSÚHLASIL: 

Za ZHOTOVITEĽA: 

Za PROJEKTANTA: 

O/A

031
100
6627

Za STAVEBNÝ DOZOR: 

Za OBJEDÁVATEĽA: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

006 - Práce pri výtahovej šachte

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 156,78**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 156,78	20,00%	431,36

Cena s DPH **2 588,14**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

006 - Práce pri výtahovej šachte

Miesto:

Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 156,78

HSV - Práce a dodávky HSV

2 156,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 156,78

99 - Presun hmôt HSV

0,00

*)

ROZPOČET

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

006 - Práce pri výtahovej šachte

Miesto:

Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 156,784

D HSV Práce a dodávky HSV 2 156,784

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 156,784

7	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	6,000	265,960	1 595,760
	VV		1,5*(2*2+3*2)*0,4*Šachta 3x2x1,5 m hrúbka steny 40 cm		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,400	10,900	156,960
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,400	7,640	110,016
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,600	0,480	27,648
	VV		14,4*4 "Prepočítané koeficientom množstva		57,600		
	VV		Súčet		57,600		
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,400	11,000	158,400
5	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,400	7,500	108,000
	D	99	Presun hmôt HSV				0,000
6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,000	28,630	0,000

Modernizácia školy – COVP Handlová – Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

ZMENOVÝ LIST 7

Zmenový list č.7

Komu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A ,
911 01 Trenčín
Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Lapače strešných splavenín**

Určené miesto: Pôdorys 1NP - Dielne

Odkaz na výkresy: pôdorys 1NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: SOŠ - stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 385,34 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD, bodu 5.6. si vám dovoľujeme predložiť navyše prácu na základe zistenej skutočnosti .

Jestvujúce lapače strešných splavenín sú toho času v nevyhovujúcom technickom stave, neplnia svoju funkciu (rozpadnuté zachytávacie koše, chýbajúce spätné klapky, popraskané telo lapača – dažďová voda vyteká mimo odvodňovací systém do podlažia a podmýva základy objektu). Aby sa predišlo poškodeniu základov stavby a novo zrealizovaného kontaktného zatepľovacieho systému je potrebné lapače vymeniť za nové

Prílohy: Rozpočet navyše práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 5.6 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo. Potreba navýšenia počtu dní oproti pôvodnému harmonogramu: + 3dni.

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum: 22.8.2023

ODSÚHLASIL: /

Za ZHOTOVITEĽA:

Za STAVEBNÝ DOZOR: /

Za PROJEKTANTA: /

Za OBJEDÁVATEĽA: /

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

007 - Handlova dielňa - lapače strešných zvodov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				385,34
---------------------	--	--	--	---------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	385,34	20,00%	77,07

Cena s DPH	v EUR	462,41
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

007 - Handlova dielňa - lapače strešných zvodov

Miesto:

Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

385,34

PSV - Práce a dodávky PSV

385,34

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

385,34

ROZPOČET

Stavba:

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová - Naviac práce

Objekt:

007 - Handlova dielňa - lapače strešných zvodov

Miesto:

Dátum: 22.08.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

385,337

D PSV Práce a dodávky PSV **385,337**

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia **385,337**

3	K	721172215.S	Montáž odpadového PVC potrubia vodorovného DN 125	m	1,500	20,150	30,225
6	M	M097	KGEM - Rúra PVC 125x3,1x500	ks	3,000	4,730	14,190
4	K	721172299.S	Montáž kolena PVC potrubia DN 125	ks	6,000	12,430	74,580
5	M	M096	KGB - Koleno PVC 125/15-87°	ks	6,000	5,660	33,960
1	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	3,000	48,040	144,120
2	M	M095	AGV2 univerzálny lapač strešných splavenín 300x155 odtok 125 priamy PP čierny	ks	3,000	27,960	83,880
7	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,810	1,150	4,382

12A 15C

Modernizácia školy – COVP Handlová – Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová

ZMENOVÝ LIST 8

Zmenový list č.8

Komu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A ,
911 01 Trenčín
Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: **Úprava rozmerov okien budova B - internát**

Určené miesto: Pôdorysy

Odkaz na výkresy: pôdorysy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: SOŠ - stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 0,00 eur

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD si vám dovoľujeme predložiť nasledovnú zmenu .

Pri zameraní skutočných rozmerov otvorov okien internátu boli zistené rozdielne rozmiery otvorov ktoré bolo potrebné zjednotiť na priemerný spoločný rozmer aby bolo čo najmenej stavebných vysprávok , úprav a samozrejme s dodržaním čo najväčšej presklenej plochy . Spracovanie v tabuľke okien ako príloha .

Prílohy: Prehľad zmeny rozmerov okien

Cena: Uvedená zmena rozmerov okien nemá vplyv na zmenu ceny.

Oznámil: Ing. Spišák, Roman

Dátum: 22.8.2023

ODSÚHLASIL: /

Za ZHOTOVITEĽA:

09C
DIČ:

Za PROJEKTANTA:

Za STAVEBNÝ DOZOR:

Za OBJEDÁVATEĽA:

Za TSC:

Stavba: "Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová"

Objekt: SO 01 DOMOV MLÁDEŽE, KOTOLŇA (Budova B)

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

ZMENOVÁ TABUĽKA OKIEN BUDOVY B

Pôvodný rozmer okna

PSV Práce a dodávky PSV
766 Konštrukcie stolárske
766.1 Konštrukcie stolárske - plastové

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
195	611412300	1W Plastové okno 3-kridlové, OS, rozmer 2250x1500 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov	ks	-65,000	914,47	-59 440,55
196	611412301	2W Plastové okno 1-kridlové, S, rozmer 1480x750 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	-16,000	342,33	-5 477,28
197	611412302	3W Plastové okno 2-kridlové, O, rozmer 1480x1500 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov	ks	-8,000	562,28	-4 498,24
200	611412306	6W Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 2250x750 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	-2,000	569,46	-1 138,92

Nový rozmer okna

PSV Práce a dodávky PSV
766 Konštrukcie stolárske
766.1 Konštrukcie stolárske - plastové

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
195	611412300	1W Plastové okno 3-kridlové, OS, rozmer 2060x1480 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov	ks	65,000	914,47	59 440,55
196	611412301	2W Plastové okno 1-kridlové, S, rozmer 1165x830 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	16,000	342,33	5 477,28
197	611412302	3W Plastové okno 2-kridlové, O, rozmer 1470x1480 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. vonk.parapetu vid' výpis výrobkov	ks	8,000	562,28	4 498,24
200	611412306	6W Plastové okno 2-kridlové, OS, rozmer 2060x830 mm izolačné 3-sklo, int.žaluzia, vr. parapetov vid' výpis výrobkov	ks	2,000	569,46	1 138,92

Denný vecný a časový harmonogram prác

Názov stavby: Lepšou práxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová – stavebné práce
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
 Miesto: SOŠ Handlová, Lípová 8, parcelné čísla: 1854/1, 1853, 1854/4, 1854/5



Mesiac		apríl 23							máj 23							jún 23							júl 23							august 23							september 23							október 23							november 23							december 23						
Týždeň																																																																
Deň																																																																
PS 01	Výťah	Koniec júla - výrobné povolenie																																																														
D2	Montáže osam. a zabezp. zariadení																																																															
SO 01	Domov mládeže, kotolňa (Budova B)																																																															
1.1	Architektonicko-stavebné riešenie																																																															
D2	Zemné práce																																																															
D3	Zemné práce - búranie																																																															
D4	Zakladanie																																																															
D5	Zvislé a kompletne konštrukcie																																																															
D6	Vodorovné konštrukcie																																																															
D7	Komunikácie																																																															
D8	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																															
D9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																															
D9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																															
D10	Presun hmôt HSV																																																															
D12	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																															
D13	Izolácie striech																																																															
D14	Izolácie tepelné																																																															
D15	Zdravotechnika - zariad. predmety																																																															
D16	Konštrukcie tesárske																																																															
D17	Konštrukcie - drevostavby																																																															
D18	Konštrukcie kľampiarске																																																															
D19	Konštrukcie kľampiarске - Demontáž																																																															
D20	Konštrukcie stolárske																																																															
D21	Konštrukcie stolárske - Demontáž																																																															
D22	Konštrukcie stolárske - plastové																																																															
D23	Konštrukcie doplnkové kovové																																																															
D24	Konštrukcie doplnkové kovové - Dellace zásteny																																																															
D25	Konštrukcie doplnkové kovové - Hlinikové výrobky																																																															
D26	Podlahy z dlaždíc																																																															
D27	Podlahy výšové a parketové																																																															
D28	Podlahy povlakové																																																															
D29	Podlahy povlakové - Demontáž																																																															
D30	Dokončovacie práce a obklady																																																															
D31	Dokončovacie práce - nátery																																																															
D32	Dokončovacie práce - maľby																																																															
D33	Hodinové zúčtovacie sadzby																																																															
1.4	Zdravotechnika																																																															
D2	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																															
D3	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																															
D4	Presun hmôt HSV																																																															
D6	Izolácie tepelné																																																															
D7	Izolácie tepelné - požiarna																																																															
D8	Zdravotech. vnútorná kanalizácia																																																															
D9	Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Demontáž																																																															
D10	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																															
D11	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Demontáž																																																															
D12	Zdravotechnika - zariad. predmety																																																															
D13	Zdravotechnika - zariad. predmety - Demontáž																																																															
D14	Konštrukcie - drevostavby																																																															
D15	Konštrukcie doplnkové kovové																																																															
1.4.1	Úprava dažďovej kanalizácie																																																															
D2	Zemné práce																																																															
D3	Zakladanie																																																															
D4	Rúrové vedenie																																																															
D5	Rúrové vedenie - demontáž																																																															
D6	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																															
D7	Presun hmôt HSV																																																															
1.5	Vykurovanie																																																															
D2	Izolácie tepelné																																																															
D3	Ústredné kúrenie, strojovne																																																															
D4	Ústredné kúrenie, strojovne - Demontáž																																																															
D5	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie																																																															
D6	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - Demontáž																																																															
D7	Ústredné kúrenie, armatúry,																																																															
D7	Ústredné kúrenie, armatúry,																																																															
D8	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá																																																															
D9	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - demontáž																																																															
D10	Konštrukcie doplnkové kovové																																																															
D11	Dokončovacie práce - nátery																																																															
D12	Hodinové zúčtovacie sadzby																																																															
1.6	VZT																																																															
1.7	UOaVSR																																																															
1.8	SL a SK																																																															
1.9	BLESK																																																															
1.11	MaR																																																															
SO 03	Dielňa (Budova F)																																																															
1.1	Architektonicko-stavebné riešenie																																																															
D2	Zemné práce																																																															
D3	Zemné práce - búracie práce																																																															
D4	Zakladanie																																																															
D5	Zvislé a kompletne konštrukcie																																																															
D6	Komunikácie																																																															
D7	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																															
D8	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																															
D9	Búracie práce																																																															
D10	Ostatné konštrukcie a práce - zošívanie trhlín v stenách																																																															
D11	Presun hmôt HSV																																																															
D13	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																															
D14	Izolácie striech																																																															
D15	Izolácie tepelné																																																															

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová – stavebné práce

Názov uchádzača: ROKO gips, s.r.o. ,G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Zoznam subdodávateľov: ¹

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
REKOSS, spol. s r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, 36785946	11,41%	Zdravotechnika, vykurovanie	Ing. Tomáš Moravčík, y
Radoslav Štefák, Rudnianska Lehota 257, 972 26 Rudnianska Lehota, 41851056	21,65%	Elektroinštalácia	Radoslav Štefák
KOLTEN spol. s r. o., Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza, 36347779	5,24%	Vzduchotechnika	Ing. Rastislav Koláč,
LK Consulting SK s. r. o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, 45920397	12,85%	Výplne otvorov	Richard Marko.

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/resp. vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa

¹ V prípade, že uchádzač nehodlá využiť subdodávky – uvedie „bez subdodávky“

Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

.....
Ing. Milan Smaho, konateľ