

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Kurov
Stavba: Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

JKSO: Kurov
Miesto: Kurov

KS: 18.10.2023
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Kurov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO: 47846470
IČ DPH: SK2024113597

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 47 806,72
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 47 806,72

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	47 806,72	9 561,34

Cena s DPH v EUR 57 368,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SAGANSPORT s.r.o.
Duklianska 15
Bardejov
085 01
IČO: 47846470
IČ DPH: SK2024113597

Dátum a podpis: 23.10.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Kurov

Stavba: Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Miesto: Kurov

Dátum: 18.10.2023

Objednávateľ: Obec Kurov

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPOORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	47 806,72	57 368,06
SO 01a	Altánok	11 699,31	14 039,17
SO 01b	Detské a outdoorové ihrisko	1 901,99	2 282,39
SO 02a	Altánok 2	11 699,31	14 039,17
SO 02b	Detské a outdoorové ihrisko	4 177,08	5 012,50
SO 03a	Altánok 3	11 699,31	14 039,17
SO 03b	Detské a outdoorové ihrisko	6 629,72	7 955,66
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		47 806,72	57 368,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vofnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 01a - Altánok

JKSO:

Miesto: Kurov

Objednávateľ:

Obec Kurov

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.10.2023

ICO:

IČ DPH:

ICO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	11 699,31
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 699,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 699,31	20,00%	2 339,86

Cena s DPH v EUR **14 039,17**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.10.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt: **SO 01a - Altánok**

Miesto: Kurov
Objednávateľ: Obec Kurov
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 18.10.2023
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 699,31
HSV - Práce a dodávky HSV	1 636,21
1 - Zemné práce	185,88
2 - Zakladanie	382,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	166,07
5 - Komunikácie	619,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	282,44
PSV - Práce a dodávky PSV	9 913,10
762 - Konštrukcie tesárske	3 162,33
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 800,72
764 - Konštrukcie klampiarske	4 293,44
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	252,13
783 - Nátery	404,48
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	150,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **11 699,31**

ROZPOČET

Stavba:

Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 01a - Altánok

Miesto:

Kurov

Dátum:

18.10.2023

Objednávateľ:

Obec Kurov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 699,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 636,21

D 1 Zemné práce 185,88

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	35,000	1,09	38,15
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,840	24,64	94,62
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 600-2000 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,840	10,51	40,36
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,840	1,82	6,99
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,320	4,36	5,76

D 2 Zakladanie 382,58

6	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,000	52,23	156,69
7	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	1,932	116,92	225,89

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 166,07

8	K	311321311.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,103	121,92	12,56
9	K	311351103.S	Debniecie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,800	21,35	38,43
10	K	311351104.S	Debniecie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,800	6,67	12,01
11	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,054	1 908,77	103,07

D 5 Komunikácie 619,24

12	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	13,020	16,51	214,96
13	M	592460019800.S	Dlažba betónová, systémová, hrúbky 100 mm, rozmerov 100x200, 200x200, 300x200, 300x100 mm	m2	13,400	30,17	404,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 282,44

14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	15,800	6,18	97,64
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	16,000	3,28	52,48
16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	16,000	2,90	46,40
17	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	16,000	1,94	31,04
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	16,000	3,43	54,88

D PSV Práce a dodávky PSV 9 913,10

D 762 Konštrukcie tesárske 3 162,33

19	K	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	85,920	10,60	910,75
20	M	605120008000.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I	m3	2,100	385,64	809,84
21	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	31,900	5,46	174,17
22	M	611920003200.S	Debniecie striech palubovka, hrúbka 22 mm, borovica	m2	32,800	24,36	799,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	38,500	1,84	70,84
24	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,111	386,68	42,92
25	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné koňštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,150	34,73	109,40
26	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	60,000	4,09	245,40
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 800,72
27	K	763760010.S	Zábradlie doskové výšky 900 mm pre drevostavby	m	11,000	32,54	357,94
28	M	611930001100.S	Zábradlie doskové, výšky 900 mm, smrek, štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, bez defektov	m	11,000	123,88	1 362,68
29	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	18,000	4,45	80,10
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 293,44
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	11,000	7,11	78,21
31	K	764171302.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	34,850	67,54	2 353,77
32	K	764171323.S	Montáž krytiny falcovanej, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	32,480	37,12	1 205,66
33	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	4,800	35,90	172,32
34	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	12,000	36,91	442,92
35	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	24,000	1,69	40,56
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				252,13
36	K	765901144	Strešná fólia JUTA Jutadach 135 od 22° do 35°, na krokvy alebo ekvivalent	m2	42,000	5,61	235,62
37	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,013	5,48	16,51
D 783			Nátery				404,48
38	K	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	48,210	8,39	404,48
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				150,00
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vofnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 01b - Detské a outdoorové ihrisko

JKSO:

Miesto: Kurov

Objednávateľ:

Obec Kurov

Zhotoviteľ:

SAGANSPO SPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.10.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			1 901,99
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			1 901,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 901,99	20,00%	380,40
Cena s DPH		v EUR	2 282,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

23.10.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SAGANSPO SPORT s.r.o.
Bardejov
085 01
IČO: 47846470
IČ DPH: SK2024113597

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt: **SO 01b - Detské a outdoorové ihrisko**

Miesto: Kurov
Objednávateľ: Obec Kurov
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 18.10.2023
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **1 901,99**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 901,99
1 - Zemné práce	368,03
2 - Zakladanie	660,64
5 - Komunikácie	795,66
99 - Presun hmôt HSV	77,66

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 901,99**

ROZPOČET

Stavba:

Vofnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 01b - Detské a outdoorové ihrisko

Miesto:

Kurov

Dátum:

18.10.2023

Objednávateľ:

Obec Kurov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 901,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 901,99
D	1		Zemné práce				368,03
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	308,000	1,09	335,72
2	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	52,000	0,40	20,80
3	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,607	7,16	11,51
D	2		Zakladanie				660,64
4	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	64,000	3,84	245,76
5	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	182,000	0,80	145,60
6	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	204,000	1,32	269,28
D	5		Komunikácie				795,66
7	K	564191111.S	Úprava dopadovej plochy okrasným kamenivom hr. 120mm	m2	178,000	4,47	795,66
D	99		Presun hmôt HSV				77,66
24	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,800	16,18	77,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 02a - Altánok 2

JKSO:

Miesto: Kurov

Objednávateľ:

Obec Kurov

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.10.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			11 699,31
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			11 699,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 699,31	20,00%	2 339,86
Cena s DPH		v EUR	14 039,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.10.2023

Pečiat



SAGANSPORT s.r.o.

IČ DPH: SK24113597

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt: **SO 02a - Altánok 2**

Miesto: Kurov
Objednávateľ: Obec Kurov
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 18.10.2023
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 699,31
HSV - Práce a dodávky HSV	1 636,21
1 - Zemné práce	185,88
2 - Zakladanie	382,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	166,07
5 - Komunikácie	619,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	282,44
PSV - Práce a dodávky PSV	9 913,10
762 - Konštrukcie tesárske	3 162,33
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 800,72
764 - Konštrukcie klampiarske	4 293,44
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	252,13
783 - Nátery	404,48
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	150,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 699,31

ROZPOČET

Stavba:

Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 02a - Altánok 2

Miesto:

Kurov

Dátum: 18.10.2023

Objednávateľ:

Obec Kurov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

SAGANSPOORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 699,31
D HSV Práce a dodávky HSV							1 636,21
D 1 Zemné práce							185,88
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	35,000	1,09	38,15
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,840	24,64	94,62
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 600-2000 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,840	10,51	40,36
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,840	1,82	6,99
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,320	4,36	5,76
D 2 Zakladanie							382,58
6	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,000	52,23	156,69
7	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,932	116,92	225,89
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							166,07
8	K	311321311.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,103	121,92	12,56
9	K	311351103.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,800	21,35	38,43
10	K	311351104.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,800	6,67	12,01
11	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,054	1 908,77	103,07
D 5 Komunikácie							619,24
12	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	13,020	16,51	214,96
13	M	592460019800.S	Dlažba betónová, systémová, hrúbky 100 mm, rozmerov 100x200, 200x200, 300x200, 300x100 mm	m2	13,400	30,17	404,28
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							282,44
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	15,800	6,18	97,64
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	16,000	3,28	52,48
16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	16,000	2,90	46,40
17	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	16,000	1,94	31,04
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	16,000	3,43	54,88
D PSV Práce a dodávky PSV							9 913,10
D 762 Konštrukcie tesárske							3 162,33
19	K	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	85,920	10,60	910,75
20	M	605120008000.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I	m3	2,100	385,64	809,84
21	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	31,900	5,46	174,17
22	M	611920003200.S	Debnenie striech palubovka, hrúbka 22 mm, borovica	m2	32,800	24,36	799,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	38,500	1,84	70,84
24	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,111	386,68	42,92
25	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,150	34,73	109,40
26	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	60,000	4,09	245,40
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 800,72
27	K	763760010.S	Zábradlie doskové výšky 900 mm pre drevostavby	m	11,000	32,54	357,94
28	M	611930001100.S	Zábradlie doskové, výšky 900 mm, smrek, štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, bez defektov	m	11,000	123,88	1 362,68
29	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	18,000	4,45	80,10
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 293,44
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	11,000	7,11	78,21
31	K	764171302.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	34,850	67,54	2 353,77
32	K	764171323.S	Montáž krytiny falcovanej, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	32,480	37,12	1 205,66
33	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	4,800	35,90	172,32
34	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	12,000	36,91	442,92
35	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	24,000	1,69	40,56
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				252,13
36	K	765901144	Strešná fólia JUTA Jutadach 135 od 22° do 35°, na krokvy alebo ekvivalent	m2	42,000	5,61	235,62
37	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,013	5,48	16,51
D 783			Nátery				404,48
38	K	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	48,210	8,39	404,48
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				150,00
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých
Objekt:
SO 02b - Detské a outdoorové ihrisko

JKSO:
Miesto: Kurov
Objednávateľ:
Obec Kurov
Zhotoviteľ:
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

KS:
Dátum: 18.10.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47846470
IČ DPH: SK2024113597
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			4 177,08
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			4 177,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 177,08	20,00%	835,42
Cena s DPH		v EUR	5 012,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

23.10.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 02b - Detské a outdoorové ihrisko

Miesto:

Kurov

Dátum:

18.10.2023

Objednávateľ:

Obec Kurov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 177,08
5 - Komunikácie	1 250,86
HSV - Práce a dodávky HSV	2 926,22
1 - Zemné práce	2 189,74
2 - Zakladanie	636,00
99 - Presun hmôt HSV	100,48
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 177,08

ROZPOČET

Stavba:

Volnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 02b - Detské a outdoorové ihrisko

Miesto:

Kurov

Dátum: 18.10.2023

Objednávateľ:

Obec Kurov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 177,08
D 5 Komunikácie							1 250,86
1	K	564191111d.S	Úprava dopadovej plochy okrasným kamenivom hr. 120mm	m2	283,000	4,42	1 250,86
D HSV Práce a dodávky HSV							2 926,22
D 1 Zemné práce							2 189,74
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	283,000	1,09	308,47
3	K	175101202.S	Úprava dopadovej plochy okrasným kamenivom hr. 120mm	m2	283,000	4,41	1 248,03
4	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	338,000	0,40	135,20
5	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	10,444	7,16	74,78
6	K	181101103.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 bez zhutnenia	m2	642,000	0,43	276,06
7	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	320,000	0,46	147,20
D 2 Zakladanie							636,00
8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	300,000	0,80	240,00
9	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	300,000	1,32	396,00
D 99 Presun hmôt HSV							100,48
24	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	6,210	16,18	100,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 03a - Altánok 3

JKSO:

Miesto: Kurov

Objednávateľ:

Obec Kurov

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.10.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			11 699,31
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			11 699,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 699,31	20,00%	2 339,86
Cena s DPH		v EUR	14 039,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

23.10.2023

Pečiatka



SAGANSPORT s.r.o.
a 15
dejev
70
307
024113597

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 03a - Altánok 3

Miesto:

Kurov

Dátum:

18.10.2023

Objednávateľ:

Obec Kurov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 699,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 636,21

1 - Zemné práce

185,88

2 - Zakladanie

382,58

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

166,07

5 - Komunikácie

619,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

282,44

PSV - Práce a dodávky PSV

9 913,10

762 - Konštrukcie tesárske

3 162,33

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 800,72

764 - Konštrukcie klampiarske

4 293,44

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

252,13

783 - Nátery

404,48

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

150,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 699,31

ROZPOČET

Stavba:

Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 03a - Altánok 3

Miesto:

Kurov

Dátum:

18.10.2023

Objednávateľ:

Obec Kurov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

SAGANSPOORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 699,31
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 636,21
D	1		Zemné práce				185,88
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	35,000	1,09	38,15
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,840	24,64	94,62
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky 600-2000 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,840	10,51	40,36
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,840	1,82	6,99
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,320	4,36	5,76
D	2		Zakladanie				382,58
6	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,000	52,23	156,69
7	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,932	116,92	225,89
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				166,07
8	K	311321311.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,103	121,92	12,56
9	K	311351103.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,800	21,35	38,43
10	K	311351104.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,800	6,67	12,01
11	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,054	1 908,77	103,07
D	5		Komunikácie				619,24
12	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	13,020	16,51	214,96
13	M	592460019800.S	Dlažba betónová, systémová, hrúbky 100 mm, rozmerov 100x200, 200x200, 300x200, 300x100 mm	m2	13,400	30,17	404,28
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				282,44
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	15,800	6,18	97,64
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	16,000	3,28	52,48
16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	16,000	2,90	46,40
17	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	16,000	1,94	31,04
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	16,000	3,43	54,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 913,10
D	762		Konštrukcie tesárske				3 162,33
19	K	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	85,920	10,60	910,75
20	M	605120008000.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I	m3	2,100	385,64	809,84
21	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	31,900	5,46	174,17
22	M	611920003200.S	Debnenie striech palubovka, hrúbka 22 mm, borovica	m2	32,800	24,36	799,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	38,500	1,84	70,84
24	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,111	386,68	42,92
25	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	3,150	34,73	109,40
26	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	60,000	4,09	245,40
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 800,72
27	K	763760010.S	Zábradlie doskové výšky 900 mm pre drevostavby	m	11,000	32,54	357,94
28	M	611930001100.S	Zábradlie doskové, výšky 900 mm, smrek, štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, bez defektov	m	11,000	123,88	1 362,68
29	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	18,000	4,45	80,10
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 293,44
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	11,000	7,11	78,21
31	K	764171302.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	34,850	67,54	2 353,77
32	K	764171323.S	Montáž krytiny falcovanej, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	32,480	37,12	1 205,66
33	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	4,800	35,90	172,32
34	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	12,000	36,91	442,92
35	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	24,000	1,69	40,56
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				252,13
36	K	765901144	Strešná fólia JUTA Jutadach 135 od 22° do 35°, na krokvy alebo ekvivalent	m2	42,000	5,61	235,62
37	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,013	5,48	16,51
D 783			Nátery				404,48
38	K	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	48,210	8,39	404,48
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				150,00
39	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 03b - Detské a outdoorové ihrisko

JKSO:

Miesto: Kurov

KS:

Dátum: 18.10.2023

Objednávateľ:

Obec Kurov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 629,72
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 629,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	6 629,72	20,00%	1 325,94	
Cena s DPH		v EUR		7 955,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

23.10.2023

Peč

Dátum a podpis:

Pečiatka



SAGANSPORT s.r.o.
Duklia
24115597
IČ DPH: SK2024113597

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt: **SO 03b - Detské a outdoorové ihrisko**

Miesto: Kurov
Objednávateľ: Obec Kurov
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 18.10.2023
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	6 629,72
HSV - Práce a dodávky HSV	6 629,72
1 - Zemné práce	1 498,88
2 - Zakladanie	1 508,16
5 - Komunikácie	3 120,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	307,80
99 - Presun hmôt HSV	194,16

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **6 629,72**

ROZPOČET

Stavba:

Voľnočasová a oddychová zóna pre všetkých

Objekt:

SO 03b - Detské a outdoorové ihrisko

Miesto:

Kurov

Dátum:

18.10.2023

Objednávateľ:

Obec Kurov

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 629,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 629,72
D	1		Zemné práce				1 498,88
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	108,000	1,09	117,72
2	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	20,000	39,09	781,80
3	K	180401211.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	420,000	0,40	168,00
4	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	12,978	7,16	92,92
5	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	145,000	0,28	40,60
6	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	68,000	4,38	297,84
D	2		Zakladanie				1 508,16
7	K	212755114.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	74,000	3,84	284,16
8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	540,000	0,80	432,00
9	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	600,000	1,32	792,00
D	5		Komunikácie				3 120,72
10	K	564191111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	36,000	4,47	160,92
11	K	564201111d.S	Úprava dopadovej plochy okrasným kamenivom hr. 120mm	m2	600,000	4,57	2 742,00
12	K	564210311.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	36,000	2,52	90,72
13	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ. 8-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	36,000	3,53	127,08
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				307,80
14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,000	6,71	201,30
15	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	30,000	3,55	106,50
D	99		Presun hmôt HSV				194,16
44	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,000	16,18	194,16