

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Hlboká cesta 21, 010 24 Žilina 1
Korešpondenčná adresa: Hlboká cesta 21, priechodok A/5, 010 24 Žilina 1
Zastúpený: plk. Mgr. Gabriela Lončíková – riaditeľka
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: plk. Mgr. Gabriela Lončíková – riaditeľka
vo veciach technických: npor. Mgr. Španko Michal – stavebný technik
IČO: 00738 352
DIČ: 2020681344
Tel.: 041/2832 111
Fax: 041/5650245,
email: ustav.zilina@zvjs.sk
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MS SR zriaďovacou listinou č. GR ZVJS-195/40-2001 zo dňa 31. januára 2001 v znení neskorších dodatkov

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: STRECHÁR SK, s. r. o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Dubská cesta 1146, Kysucké Nové Mesto 02401
Zastúpený: Milan Beňo - konateľ
IČO: 44049048
DIČ: 2022562927
IČ DPH: Nie je platca DPH
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Milan Beňo
vo veciach technických: Milan Beňo
Tel.:
Email: strechar.milan@zoznam.sk
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 20290/L

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej aj „zmluvné strany“)

16.3.2020 vedľa o.s. 

Čl. I. Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.3 Predmetom zmluvy je **„Oprava poškodenej asfaltovej krytiny (kanadský šindel) na budove Hlavný vchod, strážnice č. 2 a strážnych vežiach A, B, C v ÚVV a ÚVTOS Žilina“** (ďalej len „dielo“) podľa požiadaviek objednávateľa a podľa prílohy č.1 až 5 tejto zmluvy.

1.4 Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a príslušnými stavebnými technickými normami.

1.5 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela, je možné vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

1.6 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zámenny materiálov, zariadení, subdodávok a zhotoviteľ musí na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmeny budú vykonané písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu nákladov spojených so zámenou, vrátane preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaných materiálov.

1.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. II Kvalita predmetu diela

2.1 Dielo musí byť zhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a v súlade so slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie predmetu zmluvy použiť len výrobky vhodné pre daný predmet diela.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti zmesí, výrobkov, zariadení a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu v rozsahu a v súlade najmä so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to pred ich použitím.

Čl. III **Cena diela**

3.1 Cena diela je:

50 163,52 € bez DPH

cena celkom 50 163,52 €

3.2 Všetky ceny sú uvádzané bez DPH a sú v nich premietnuté všetky predpokladané zvýšenia vstupných nákladov, ktoré je možné pri realizácii predmetu očakávať. Doklady a dokumentáciu podľa tejto zmluvy, pokiaľ ich cena nie je dohodnutá samostatne v tejto zmluve, zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v rámci celkovej ceny diela.

3.3 Dohodnutá cena je maximálnou, ktorú nie je možné meniť s výnimkou zmien kvalitatívnych, resp. kvantitatívnych alebo iných zmien rozsahu diela, a to len na základe podnetu objednávateľa.

3.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať zľavu z ceny diela, alebo finančnú úhradu v prípade, že z titulu spolupôsobenia sa podieľal na čiastkovom plnení diela.

Čl. IV **Čas plnenia**

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy realizovať v nasledovných termínoch:

zahájenie prác : apríl 2020

deň ukončenia prác : máj 2020

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela, s dôsledkom omeškania s plnením alebo predĺženia lehoty plnenia podľa bodu 4.1.

4.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako 14 kalendárnych dní, alebo neinformuje objednávateľa podľa bodu 4.2., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.4 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, alebo jeho časti v termínoch podľa článku 4.1., má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy.

4.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela v zmysle vyššie uvedeného môže poskytnúť objednávateľ zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote (čo sa považuje za podstatné porušenie zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. V **Platobné podmienky**

5.1 Zhotoviteľ zostaví súpisy riadne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa prílohy č.1 zmluvy.

5.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce a dodávky vykonaných stavebných prác podľa potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok a na základe zhotoviteľom vystavených čiastkových faktúr, ktoré budú mať všetky náležitosti daňového dokladu, do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ nie je zodpovedný za omeškanie platieb v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou Bratislava. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do siedmich kalendárnych dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry zhotoviteľovi.

Čl. VI

Podmienky zhotovenia diela

6.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vzniknuté vady a ďalej dielo zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v určenej dobe nevyhoví požiadavkám objednávateľa, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.

6.2 Povinnosti zhotoviteľa:

6.2.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

6.2.2 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonávaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.

6.2.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.

6.2.4 Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

6.2.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore výkonu prác. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

Čl. VII

Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dva dni vopred. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v dvoch vyhotoveniach, jedno pre každú zmluvnú stranu.

7.2 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Miesto vykonávania prác (stavenisko) je povinný úplne vypratať a upraviť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

7.3 Dielo má vady, ak

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
- b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
- c) sú vady a nedostatky v predložených požadovaných dokladoch.

7.4 Ak pri preberaní jednotlivých častí diela objednávateľ zistí, že časť diela má vady brániace riadnemu užívaniu, časť diela neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať časť diela po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní časti diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.

7.5 Ostatné vady, ktoré nebránia prevzatíu, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.

Čl. VIII

Sankcie

Objednávateľ má možnosť uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:

- a) 0,1% z ceny diela podľa bodu 3.1. za každý aj začatý deň omeškania pri neplnení svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas,
- b) 300 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v dohodnutej lehote,
- c) 20 € za každú aj začatú hodinu omeškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v zmysle tejto zmluvy,
- d) 40 € za každý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných ustanovení zmluvy.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené cenovou ponukou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách.

9.2 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov na stavebné práce s výnimkou zariadení, kde výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehodu, minimálne však 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po ukončení preberacieho konania.

K týmto zariadeniam odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi návody na montáž, užívanie a záručné podmienky poskytované výrobcom resp. predajcom.

9.3 Záručná lehota začína plynúť pre jednotlivé časti diela deň po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy by objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

9.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

9.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní písomne najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a emailom.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 48 hodín od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

9.7 Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny. Zníženie ceny je možné požadovať aj vtedy, ak nie je možné od zhotoviteľa požadovať, aby odstránil vady diela.

Čl. X

Zodpovednosť za škodu

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. XI

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

11.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

11.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do odovzdania diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

11.3 Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia časti objednávateľom.

Čl. XII

Ďalšie zmluvné dojednania

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie objednávateľa a informácie zhotoviteľa o predmete plnenia sa považujú v zmysle § 271 Obchodného zákonníka za dôverné.

Čl. XIII

Odstúpenie od zmluvy

13.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

13.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

13.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

13.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví lehotu na dodatočné plnenie, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v bode 13.1., a to do 15 kalendárnych dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.

13.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

13.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme od zhotoviteľa.

13.7 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :

- a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela,
- b) súpis odovzdávaných dokladov,
- c) zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
- d) dátum a podpisy oprávnených zástupcov.

13.8 Časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

14.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a iných touto zmluvou dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2 Príloha č. 1 až 5 je neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

14.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom.

14.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.

14.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

14.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

14.7 Táto zmluva je evidovaná u objednávateľa pod číslom ÚVVaÚVTOS-28/32-2020.

V Žiline dňa 16.03.2020

plk. Mgr. Gabriela Lončíková
objedávateľ

.....
podpis

V Žiline dňa 16.03.2020

Milan Beňo
zhotoviteľ

STRECHÁR SK, s.r.o.
Dátum: 16.03.2020
024 01 Kysucké Nové Mesto
ICO: 44 049 048; DIČ: 2022562927
Tel.:

.....
podpis

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina PODPISOVÁ DOLOŽKA - základnej finančnej kontroly	
1. Základnú finančnú kontrolu vykonal: (meno a priezvisko) _____	
Dátum: 16.03.2020	Podpis: _____
Finančná operácia je - nie je v súlade s uzatvorenou zmluvou ÚVVaÚVTOS-28/32-2020	
Základnú finančnú kontrolu vykonal vedúci príslušník ústavu a s jej realizáciou/pekračovaním súhlasí: (meno a priezvisko) _____	
Dátum: 16.03.2020	Podpis: _____
2. Základnú finančnú kontrolu vykonal: (meno a priezvisko) _____	
Dátum: 16.03.2020	Podpis: _____
Finančná operácia je - nie je v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia a so schváleným rozpočtom ústavu na rok 2020	

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Projektant:

Dodávateľ:

STRECHAR SK, s.r.o.
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 44 049 048; DIČ: 202256292
 Tel.:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo ÚVVAÚVTOS-28/32-2020

Objekt : Ústav na výkon väzby a trestu odňatia slobody - oprava strešnej konštrukcie

časť : Hlavný vchod a strážnica č.2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	564,730	m2	1,90	1 072,99						
			+6*4,5*2 = 54,000										
			+(9+16,3)*3+(5,3+1,2*2)*(4,8+3)/2+18*4,8 = 192,330										
			+(9,5+1,2*2)*5,5*2+5*5,5*2-8*3 = 161,900										
			+(9,53+1,5)*5*2-4*3 = 98,300										
			+(6,5*2+4+1,2*2)*3 = 58,200										
			;++ Mezisúčet: = 564,730										
2	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	1 129,460	m2	1,00	1 129,46		0,00000	0,00000			
			+564,73*2 = 1129,460										
3	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	564,730	m2	1,00	564,73						
4	003	944944112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	564,730	m2	0,50	282,37						
5	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,960	t	11,00	65,56						
6	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,960	t	8,00	47,68						
7	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,960	t	10,00	59,60						
8	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	29,800	t	0,50	14,90						
			+5,96*5 = 29,800										
9	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,960	t	10,00	59,60						
10	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	35,760	t	1,00	35,76						
			+5,96*6 = 35,760										
11	013	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	3,496	t	200,00	699,20						
12	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,464	t	20,00	49,28						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			+5,96-3,496 = 2,464										
13	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšk do 25 m	0,655	t	25,00	16,38						
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	4 097,51			4 097,51	0,00		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 097,510			4 097,51	0,00		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			712 - Povlakové krytiny										
14	712	712400831	Odstránenie povl. krytiny striech nad 10° do 30° 1-vrstvovej	218,450	m2	0,30	65,54				0,000	0,000	
15	712	712400836	Odstránenie povl. krytiny striech do 30° z asfaltových šindlov	218,450	m2	0,60	131,07				0,000	0,000	
16	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
			712 - Povlakové krytiny spolu:	196,61			196,61	0,00		0,00000		0,000	
			764 - Konštrukcie klampiarske										
17	764	764112352	Montáž snehových lapačov 2-tyčové	81,890	m	5,00	409,45		0,00000	0,00000			
			+18*2 = 36,000										
			+9,39*2+5,06*2 = 28,900										
			+6,435*2+4,12 = 16,990										
18	MAT	5535H0280	Zábrana protisnehová 2-tyčová dodávka, kotvenia	81,890	m	30,00		2 456,70					
			Pozn.: systémový originálny doplnok ku dodávke typu krytiny .										
19	764	764151810	Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny klampiarske	218,450	m2	1,00	218,45						
20	MAT	628232056	Pás hydroizolačný štrukturovaný vysoko difúzne otvorený dodávka	251,218	m2	6,00		1 507,31	0,00000	0,00000			
			+218,45*1,15 = 251,218										
21	764	764171430	Klamp. povrchovo upravený plech hr.- do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, záveterná lišta rš 330	26,835	m	6,00	161,01		0,00000	0,00000			
			+1,46*1,155 = 1,686										
			+5,13*1,065+18 = 23,463										
			+1,46*1,155 = 1,686										
22	764	764172102	Klamp. povrchovo upravený plech hr.- do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, nárožie vrátane tesnenia sklon do 30°	27,489	m	13,00	357,36						
			+3,6*4*1,155 = 16,632										
			+1,8*2*1,155 = 4,158										
			+2,9*2*1,155 = 6,699										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
23	764	764172103	Klamp. povrchovo upravený plech hr.- do 0,8 mm, hrebeň s odvetraním sklon do 30° +6,85 = 6,850 +4,2 = 4,200 +9,53+1,5 = 11,030 +4,4 = 4,400 ;+- Medzisúčtet: = 26,480	26,480	m	28,00	741,44						
24	764	764311204	Klamp. krytina povrchovo upravený falcovaný plech hr.- do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, sklon do 30° +6,85*1,46*1,155 = 11,551 +18*5,13*1,065+8*0,7 = 103,942 +(2,5+4,17+2,5)*(2,42+2,42)*1,155 = 51,262 +1,47*2,42*1,155 = 4,109 +(9,53+1,5)*1,46*1,155 = 18,600 +6,435*(1,95+1,95)*1,155 = 28,986 ;+- Medzisúčtet: = 218,450 Poz.: komplet vrátane kotvení a systémových doplnkov krytiny.	218,450	m2	33,00	7 208,85		0,00000	0,00000			
25	764	764323235	Klamp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, odkvapov rš 330 +6,85*2 = 13,700 +9+16,3 = 25,300 +9,39*2+5,06*2 = 28,900 +1,47*2+2,42 = 5,360 +9,53*2+1,5*2 = 22,060 +6,435*2+4,12 = 16,990	112,310	m	13,00	1 460,03		0,00000	0,00000			
26	764	764323830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330 +6,85*2 = 13,700 +9+16,3 = 25,300 +9,39*2+5,06*2 = 28,900 +1,47*2+2,42 = 5,360 +9,53*2+1,5*2 = 22,060 +6,435*2+4,12 = 16,990	112,310	m	1,00	112,31				0,000	0,000	
27	764	764331830	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330, do 30° +1,46*1,155+0,8*2+1 = 4,286 +5,13*1,065 = 5,463 +2,42*1,155 = 2,795	12,544	m	0,50	6,27				0,000	0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remasla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
28	764	764333245	Klomp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, lem. múrov rš 400 +1,46*1,155+0,8*2+1 = 4,286 +5,13*1,065 = 5,463 +2,42*1,155 = 2,795 +1,46*1,155 = 1,686 +4,12*1,155 = 4,759	18,989	m	10,00			1 898,90000	36 058,21210			
29	764	764351836	Klomp. demont. hákov, do 30°	107,000	kus	0,50	53,50						
30	764	764352202	Klomp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m- +6,85*2 = 13,700 +9,53*2+1,5*2 = 22,060 Pozn.: vrátane hákov, čiel, rohov, rovných hrdiel a dilatácií .	35,760	m	15,00	536,40		0,00000	0,00000			
31	764	764352204	Klomp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- +9+16,3 = 25,300 +9,39*2+5,06*2 = 28,900 +6,435*2+4,12 = 16,990 Pozn.: vrátane hákov, čiel, rohov, rovných hrdiel a dilatácií .	71,190	m	20,00	1 423,80		0,00000	0,00000			
32	764	764352800	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 250 do 30° +6,85*2 = 13,700 +9,53*2+1,5*2 = 22,060	35,760	m	1,00	35,76				0,000	0,000	
33	764	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330 do 30° +9+16,3 = 25,300 +9,39*2+5,06*2 = 28,900 +6,435*2+4,12 = 16,990	71,190	m	1,00	71,19				0,000	0,000	
34	764	764359216	Klomp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 +2 = 2,000 +2 = 2,000 +2 = 2,000 +2 = 2,000 +1 = 1,000	9,000	kus	20,00	180,00		0,00000	0,00000			
35	764	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150, dc 30° +2 = 2,000 +2 = 2,000 +1 = 1,000	5,000	kus	1,00	5,00				0,000	0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, sčavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
36	764	764391820	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330, do 30° +1,46*1,155 = 1,686 +5,13*1,065+18 = 23,463 +1,46*1,155 = 1,686	26,835	m	0,50	13,42				0,000	0,000	
37	764	764454206	Klamp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, rúry odpadové kruhové d-120 +1*2 = 2,000 +1*2 = 2,000 Pozn.: vrátane uchytienia, objímok a pod .	4,000	m	20,00	80,00		0,00000	0,00000			
38	764	764454210	Klamp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, koleno výtokové kruhové d-120	4,000	kus	14,00	56,00		0,00000	0,00000			
39	764	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 napojenia a súvisiace úpravy odkvapového systému +5*4 = 20,000	20,000	hod	12,00	240,00						
40	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				17 524,14			13 370,24	3 964,01		36 058,21210		0,000	
766 - Konštrukcie stolárske													
41	766	766421821	Demontáž obloženia podhládov z paluboviek	99,206	m2	7,00	694,44				0,000	0,000	
42	766	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov	99,206	m2	2,00	198,41				0,000	0,000	
43	766	766423113	Montáž oblož. podhládov člen. palub. z riäk. dreva š. do100mm +6,85*(0,3+0,4)*2 = 9,590 +(9+16,3)*(0,3+0,4)+5,13*(0,5+C,4)*1,155+18*(0,5+0,4) = 39,243 +(9,39*2+5,06*2-0,4*4)*(0,4+0,3) = 19,110 +1,47*2,42+(1,47*2+2,42)*0,3 = 5,165 +9,53*(0,35+0,3)*2+1,5*1,46*1,155+1,46*0,35*1,155 = 15,539 +(6,435*2+4,12-0,35*2)*(0,35+0,3) = 10,589 ;++ Medzisúčet: = 99,206	99,206	m2	10,00	992,06		0,00000	0,00000			
44	MAT	611912203	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.- do 22 mm š.- do 100mm nad 2m, dodávka +99,206*1,08 = 107,142	107,142	m2	10,00		1 071,42	0,00000	0,00000			
45	766	766427113	Montáž a dodávka podkladového roštu pre obloženie podhládov	99,206	m2	10,00	992,06		0,00000	0,00000			
46	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				3 948,39			2 876,97	1 071,42		0,00000		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
47	767	767912108	Montáž ochranného oplotenia, žiletkovým drôtom - bruno valce, priemer valca do d - 750 mm +6,85+9+5,24+18+5,24+6,435+4,12+6,435 = 61,320	61,320 m		16,00	981,12						
48	MAT	3132A1875	Drôt ostnatý žiletkový bruno valec, priemer valca - do 750 mm, dodávka, kotvenia	61,320 m		43,00		2 636,76	0,00000	0,00000			
49	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%			0,00						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 617,88			981,12	2 636,76		0,00000		0,000	
783 - Nátery													
50	783	783651101	Nátery stolár. výrobkov epoxidové napustenie	99,206 m2		3,00	297,62		0,00000	0,00000			
51	783	783651102	Nátery stolár. výrobkov epoxidové 2x lakovanie	99,206 m2		7,00	694,44		0,00000	0,00000			
783 - Nátery spolu:				992,06			992,06	0,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				26 279,080			18 417,00	7 672,19		36 058,21210		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
52	921	210220100	Bleskozvod - demontáž, úprava a doplnenie, spätná montáž a dodávka	1,000 Eur		850,00	850,00						
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				850,00			850,00	0,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				850,00			850,00	0,00		0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom				31 226,59			23 364,51	7 672,19		36 058,21210		0,000	

STRECHÁR SK, s.r.o.

024 01 Kys
ICO: 44 049 048; DIČ: 202
Tel.: 024 049 048

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Projektant:

Dodávateľ:

STRECHÁR SK, s.r.o.
Dobrá cesta 1115
024 01 Kysucké Nové Město
ICO: 44 049 048; DIČ: 2022562927
Tel.:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo ÚVVAÚVTOS-28/32-2020

Objekt : Ústav na výkon väzby a trestu odňatia slobody - oprava strešnej konštrukcie

Časť : **Strážna veža A**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného cieľu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	176,400	m2		1,90	335,16					
			+ (5,2*2+5*2+1,2*4)*7 = 176,400										
2	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac pčužita lešenia k pol. -1032	176,400	m2		1,00	176,40		0,00000	0,00000		
3	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	176,400	m2		1,00	176,40					
4	003	944944112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	176,400	m2		0,50	88,20					
5	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,916	t		11,00	10,08					
6	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,916	t		8,00	7,33					
7	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,916	t		10,00	9,16					
8	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,580	t		0,50	2,29					
			+0,916*5 = 4,580										
9	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,916	t		10,00	9,16					
10	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	5,496	t		1,00	5,50					
			+0,916*6 = 5,496										
11	013	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	0,916	t		200,00	183,20					
12	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,445	t		20,00	8,90					
			+0,916-0,471 = 0,445										
13	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,102	t		25,00	2,55					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 014,33				1 014,33	0,00		0,00000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 014,330				1 014,33	0,00		0,00000		0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
712 - Povlakové krytiny													
14	712	712400831	Odstránenie povl. krytiny striech nad 10° do 30° 1-vrstvovej	29,429	m2	0,30	8,83				0,000	0,000	
15	712	712400836	Odstránenie povl. krytiny striech do 30° z asfaltových šindľov	29,429	m2	0,60	17,66				0,000	0,000	
16	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
712 - Povlakové krytiny spolu:				26,49			26,49	0,00		0,00000		0,000	
764 - Konštrukcie klampiarske													
17	764	764112352	Montáž snehových lapačov 2-tyčové +5*2+5*2 = 20,000	20,000	m	5,00	100,00		0,00000	0,00000			
18	MAT	5535H0280	Zábrana protisnehová 2-tyčová dodávka, kotvenia Pozn.: systémový originálny doplnok ku dodávke typu krytiny .	20,000	m	30,00		600,00					
19	764	764151810	Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny klampiarske	29,429	m2	1,00	29,43						
20	MAT	628232056	Pás hydroizolačný štrukturovaný vysoko difúzne otvorený dodávka +29,429*1,15 = 33,843	33,843	m2	6,00		203,06	0,00000	0,00000			
21	764	764172102	Klomp. povrchovo upravený plech hr.- do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, nárožie vrátane tesnenia sklon do 30° +(3,5*2+3,55*2)*1,155 = 16,286	16,286	m	13,00	211,72						
22	764	764311204	Klomp. krytina povrchovo upravený falcovaný plech hr.- do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, sklon do 30° +5,2*4,9*1,155 = 29,429 Pozn.: komplet vrátane kotvení a systémových doplnkov krytiny.	29,429	m2	33,00	971,16		0,00000	0,00000			
23	764	764323235	Klomp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, odkvapov lepená krytina rš 330 +4,875*2+5,42*2 = 20,590	20,590	m	13,00	267,67		0,00000	0,00000			
24	764	764323830	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	20,590	m	1,00	20,59				0,000	0,000	
25	764	764351836	Klomp. demont. hákov, do 30°	23,000	kus	0,50	11,50						
26	764	764352204	Klomp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- +5,5*2+5,2*2 = 21,400 Pozn.: vrátane hákov, čiel, rohov, rovných hrdiel a dilatácií .	21,400	m	20,00	428,00		0,00000	0,00000			
27	764	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° +5,5*2+5,2*2 = 21,400	21,400	m	1,00	21,40				0,000	0,000	
28	764	764359216	Klomp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	1,000	kus	1,00	1,00		0,00000	0,00000			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
29	764	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150, dc 30°	1,000	kus	1,00	1,00				0,000	0,000	
30	764	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 napojenie a súvisiaca úprava odkvapového systému +5 = 5,000	5,000	hod	12,00	60,00						
31	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				2 926,53			2 123,47	803,06		0,00000		0,000	
766 - Konštrukcie stolárske													
32	766	766421821	Demontáž obloženia podhládov z paluboviek	17,680	m2	7,00	123,76				0,000	0,000	
33	766	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov	17,680	m2	2,00	35,36				0,000	0,000	
34	766	766423113	Montáž oblož. podhládov člen. pa ub. z mäk. dreva š. do 100mm +4,9*5,2-(3,3+0,4)*(2,9+0,3) = 13,640 +(5,2*2+4,9*2)*(0,1+0,1) = 4,040	17,680	m2	10,00	176,80		0,00000	0,00000			
35	MAT	611912203	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.- do 22 mm š.- do 100mm nad 2m, dodávka +17,68*1,08 = 19,094	19,094	m2	10,00		190,94	0,00000	0,00000			
36	766	766427113	Montáž a dodávka podkladového roštu pre obloženie podhládov	17,680	m2	10,00	176,80		0,00000	0,00000			
37	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				703,66			512,72	190,94		0,00000		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
38	767	767912108	Montáž ochranného oplotenia, žiletkovým drôtom - bruno valce, priemer valca do d - 750 mm +5,2*2+4,9*2 = 20,200	20,200	m	16,00	323,20						
39	MAT	3132A1875	Drôt ostnatý žiletkový bruno valec, priemer valca - do 750 mm, dodávka kotvenia	20,200	m	43,00		868,60	0,00000	0,00000			
40	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 191,80			323,20	868,60		0,00000		0,000	
783 - Nátery													
41	783	783651101	Nátery stolár. výrobkov epoxidové napustené	17,680	m2	3,00	53,04		0,00000	0,00000			
42	783	783651102	Nátery stolár. výrobkov epoxidové 2x lakovanie	17,680	m2	7,00	123,76		0,00000	0,00000			
783 - Nátery spolu:				176,80			176,80	0,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 025,280			3 162,68	1 862,60		0,00000		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

43	921	210220100	Bleskozvod - demontáž, úprava a doplnenie, spätná montáž a dodávka	1,000 Eur	850,00	850,00			
			M2* - 155 Elektromontáže spolu:	850,00		850,00	0,00	0,00000	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	850,00		850,00	0,00	0,00000	0,000
			Za rozpočet celkom	6 889,61		5 027,01	1 862,60	0,00000	0,000


STREET

024 01 Kysucká
ICO: 44 049 048;

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Projektant:

Dodávateľ:



Objekt : Ústav na výkon väzby a trestu odňatia slobody - oprava strešnej konštrukcie

časť : Strážna veža B

Spracoval:

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo ÚVVAÚVTOS-28/32-2020

JKSO :

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného cieľu, remasla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	180,600	m2		1,90	343,14					
			$+(5*2+5,5*2+1,2*4)*7 = 180,600$										
2	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac pcutia lešenia k pol. -1032	180,600	m2		1,00	180,60		0,00000	0,00000		
3	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	180,600	m2		1,00	180,60					
4	003	944944112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	180,600	m2		0,50	90,30					
5	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prve podlažie	0,774	t		11,00	8,51					
6	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,774	t		8,00	6,19					
7	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,774	t		10,00	7,74					
8	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,870	t		0,50	1,94					
			$+0,774*5 = 3,870$										
9	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,774	t		10,00	7,74					
10	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,644	t		1,00	4,64					
			$+0,774*6 = 4,644$										
11	013	979101757	Poplatok za uložen. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	0,434	t		200,00	86,80					
12	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,340	t		20,00	6,80					
			$+0,774-0,434 = 0,340$										
13	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,105	t		25,00	2,63					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				927,63				927,63	0,00		0,00000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				927,630				927,63	0,00		0,00000		0,000

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
712 - Powlakové krytiny													
14	712	712400831	Odstránenie povl. krytiny striech rad 10° do 30° 1-vrstvovej	27,114	m2	0,30	8,13				0,000	0,000	
15	712	712400836	Odstránenie povl. krytiny striech co 30° z asfaltových šindlov	27,114	m2	0,60	16,27				0,000	0,000	
16	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie powlakové v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
712 - Powlakové krytiny spolu:				24,40			24,40	0,00		0,00000		0,000	
764 - Konštrukcie klampiarske													
17	764	764112352	Montáž snehových lapačov 2-tyčové +4,5*2-5*2 = 19,000	19,000	m	5,00	95,00		0,00000	0,00000			
18	MAT	5535H0280	Zábrana protisnehová 2-tyčová dodávka, kotvenia Pozn.: systémový originálny doplnok ku dodávke typu krytiny .	19,000	m	30,00		570,00					
19	764	764151810	Montáž oddelovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny klampiarske	27,114	m2	1,00	27,11						
20	MAT	628232056	Pás hydroizolačný štruktúrovaný vysoko difúzne otvorený dodávka +27,114*1,15 = 31,181	31,181	m2	20,00		623,62	0,00000	0,00000			
21	764	764172102	Klamp. povrchovo upravený plech hr.- do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, nárožie vrátane tesnenia sklon dc 30° +(3,45*2+3,4*2)*1,155 = 15,824	15,824	m	6,00	94,94						
22	764	764311204	Klamp. krytina povrchovo upravený falcovaný plech hr.- do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, sklon do 30° +4,585*5,12*1,155 = 27,114 Pozn.: komplet vrátane kotvení a systémových doplnkov krytiny.	27,114	m2	13,00	352,48		0,00000	0,00000			
23	764	764323235	Klamp. povrchovo upravený plech hr. - dc 0,8 mm, farebnosť dľa investor, odkvapov lepená krytina rš 330 +4,585*2+5,12*2 = 19,410	19,410	m	13,00	252,33		0,00000	0,00000			
24	764	764323830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	19,410	m	1,00	19,41				0,000	0,000	
25	764	764351836	Klamp. demont. hákov, do 30°	22,000	kus	0,50	11,00						
26	764	764352204	Klamp. povrchovo upravený plech hr. - dc 0,8 mm, farebnosť dľa investor, žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- +4,875*2+5,42*2 = 20,590 Pozn.: vrátane hákov, čiel, rohov, rovných hrdiel a dilatácii .	20,590	m	20,00	411,80		0,00000	0,00000			
27	764	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	20,590	m	1,00	20,59				0,000	0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			+4,875*2+5,42*2 = 20,590										
28	764	764359216	Klamp. povrchovo upravený plech hr. - dc Ø,8 mm, farebnosť dľa investor, žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	1,000	kus	20,00	20,00		0,00000	0,00000			
29	764	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 5C°	1,000	kus	1,00	1,00				0,000	0,000	
30	764	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 napojenie a súvisiaca úprava odkvapového systému +5 = 5,000	5,000	hod	12,00	60,00						
31	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				2 559,28			1 365,66	1 193,62		0,00000		0,000	
766 - Konštrukcie stolárske													
32	766	766421821	Demontáž obloženia podhládov z palubovísk	12,187	m2	7,00	85,31				0,000	0,000	
33	766	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov	12,187	m2	2,00	24,37				0,000	0,000	
34	766	766423113	Montáž oblož. podhládov člen. palub. z mäč. dreva š. do 100mm	12,187	m2	10,00	121,87		0,00000	0,00000			
			+ (4,585*2+5,12*2-0,5*2*2)*(0,5+0,1+0,1) = 12,187										
35	MAT	611912203	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.- do 22 mm š.- do 100mm nad 2m. dodávka	13,162	m2	10,00		131,62	0,00000	0,00000			
			+12,187*1,08 = 13,162										
36	766	766427113	Montáž a dodávka podkladového roštu pre obloženie podhládov	12,187	m2	10,00	121,87		0,00000	0,00000			
37	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				485,04			353,42	131,62		0,00000		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
38	767	767912108	Montáž ochranného oplatenia, žiletkovým drôtom - bruno valce, priemer valca do d - 750 mm	20,590	m	16,00	329,44						
			+4,875*2+5,42*2 = 20,590										
39	MAT	3132A1875	Drôt ostnatý žiletkový bruno valec, priemer valca - do 750 mm, dodávka, kotvenia	20,590	m	43,00		885,37	0,00000	0,00000			
40	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 214,81			329,44	885,37		0,00000		0,000	
783 - Nátery													
41	783	783651101	Nátery stolár. výrobkov epoxidové napustenie	12,187	m2	3,00	36,56		0,00000	0,00000			
42	783	783651102	Nátery stolár. výrobkov epoxidové 2x lakovanie	12,187	m2	7,00	85,31		0,00000	0,00000			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
783 - Nátery spolu:				121,87			121,87	0,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 405,400			2 194,79	2 210,61		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
43	921	210220100	Bleskozvod - demontáž, úprava a doplnenie, spätná montáž a dodávka	1,000	Eur	300,00	300,00						
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				300,00			300,00	0,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				300,00			300,00	0,00		0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom				5 633,03			3 422,42	2 210,61		0,00000		0,000	

STRECHAR SK
 024 01 Kysucký
 IČO: 44 049 043
 Tel.: 044 232 1111

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo ÚVVAÚVTOS-28/32-2020

Objekt : Ústav na výkon väzby a trestu odňatia slobody - oprava strešnej konštrukcie

Časť : Strážna veža C

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieťa, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	176,400	m2	1,90	335,16						
			$+(5,2*2+5*2+1,2*4)*7 =$	176,400									
2	003	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	176,400	m2	1,00	176,40		0,00000	0,00000			
3	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	176,400	m2	1,00	176,40						
4	003	944944112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	176,400	m2	0,50	88,20						
5	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,916	t	11,00	10,08						
6	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,916	t	8,00	7,33						
7	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,916	t	10,00	9,16						
8	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,580	t	0,50	2,29						
			$+0,916*5 =$	4,580									
9	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,916	t	10,00	9,16						
10	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každý ďalších 5 m	5,496	t	1,00	5,50						
			$+0,916*6 =$	5,496									
11	013	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	0,916	t	20,00	18,32						
12	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "C"- ostatný odpad	0,445	t	20,00	8,90						
			$+0,916-0,471 =$	0,445									
13	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,102	t	25,00	2,55						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				849,45			849,45	0,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				849,450			849,45	0,00		0,00000		0,000	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieťa, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
712 - Povlakové krytiny													
14	712	712400831	Odstránenie povl. krytiny striech nad 10° do 30° 1-vrstvovej	29,429	m2	0,30	8,83				0,000	0,000	
15	712	712400836	Odstránenie povl. krytiny striech do 30° z asfaltových šindľov	29,429	m2	0,60	17,66				0,000	0,000	
16	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
712 - Povlakové krytiny spolu:				26,49			26,49	0,00		0,00000		0,000	
764 - Konštrukcie klampiarske													
17	764	764112352	Montáž snehových lapačov 2-tyčové +5*2+5*2 = 20,000	20,000	m	5,00	100,00		0,00000	0,00000			
18	MAT	5535H0280	Zábrana protisnehová 2-tyčová dodávka, kotvenia Pozn.: systémový originálny doplnok ku dodávke typu krytiny .	20,000	m	30,00		600,00					
19	764	764151810	Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny klampiarske	29,429	m2	1,00	29,43						
20	MAT	628232056	Pás hydroizolačný štrukturovaný vysoko difúzne otvorený dodávka +29,429*1,15 = 33,843	33,843	m2	6,00		203,06	0,00000	0,00000			
21	764	764172102	Klamp. povrchovo upravený plech hr.- do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, nárožie vrátane tesnenia sklon do 30° +(3,5*2+3,55*2)*1,155 = 16,286	16,286	m	13,00	211,72						
22	764	764311204	Klamp. krytina povrchovo upravený falcovaný plech hr.- do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, sklon do 30° +5,2*4,9*1,155 = 29,429 Pozn.: komplet vrátane kotvení a systémových doplnkov krytiny.	29,429	m2	30,00	882,87		0,00000	0,00000			
23	764	764323235	Klamp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, odkvapov lepená krytina rš 330 +4,875*2+5,42*2 = 20,590	20,590	m	28,00	576,52		0,00000	0,00000			
24	764	764323830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	20,590	m	1,00	20,59				0,000	0,000	
25	764	764351836	Klamp. demont. hákov, do 30°	23,000	kus	0,50	11,50						
26	764	764352204	Klamp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- +5,5*2+5,2*2 = 21,400 Pozn.: vrátane hákov, čiel, rohov, rovných hrdie a dilatácii .	21,400	m	20,00	428,00		0,00000	0,00000			
27	764	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° +5,5*2+5,2*2 = 21,400	21,400	m	1,00	21,40				0,000	0,000	
28	764	764359216	Klamp. povrchovo upravený plech hr. - do 0,8 mm, farebnosť dľa investor, žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	1,000	kus	20,00	20,00		0,00000	0,00000			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
29	764	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 do 30°	1,000	kus	1,00	1,00				0,000	0,000	
30	764	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 napojenie a súvisiaca úprava odkvapového systému +5 = 5,000	5,000	hod	12,00	60,00						
31	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				3 166,09			2 363,03	803,06		0,00000		0,000	
766 - Konštrukcie stolárske													
32	766	766421821	Demontáž obloženia podhládov z paluboviek	17,680	m2	7,00	123,76				0,000	0,000	
33	766	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov	17,680	m2	2,00	35,36				0,000	0,000	
34	766	766423113	Montáž oblož. podhládov člen. palub. z mäk. dreva š. do 100mm +4,9*5,2-(3,3+0,4)*(2,9+0,3) = 13,640 +(5,2*2+4,9*2)*(0,1+0,1) = 4,040	17,680	m2	10,00	176,80		0,00000	0,00000			
35	MAT	611912203	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr - do 22 mm š.- do 100mm nad 2m, dodávka +17,68*1,08 = 19,094	19,094	m2	10,00		190,94	0,00000	0,00000			
36	766	766427113	Montáž a dodávka podkladového roštu pre obloženie podhládov	17,680	m2	10,00	176,80		0,00000	0,00000			
37	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				703,66			512,72	190,94		0,00000		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
38	767	767912108	Montáž ochranného oplotenia, žiletkovým drôtom - bruno valce, priemer valca do d - 750 mm +5,2*2+4,9*2 = 20,200	20,200	m	16,00	323,20						
39	MAT	3132A1875	Drôt ostnatý žiletkový bruno valec, priemer valca - do 750 mm, dodávka, kotvenia	20,200	m	43,00		868,60	0,00000	0,00000			
40	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr v objektoch výšky do 12 m		%		0,00						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 191,80			323,20	868,60		0,00000		0,000	
783 - Nátery													
41	783	783651101	Nátery stolár. výrobkov epoxidové napustenie	17,680	m2	3,00	53,04		0,00000	0,00000			
42	783	783651102	Nátery stolár. výrobkov epoxidové 2x lakovanie	17,680	m2	7,00	123,76		0,00000	0,00000			
783 - Nátery spolu:				176,80			176,80	0,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 264,840			3 402,24	1 862,60		0,00000		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

43	921	210220100	Bleskozvod - demontáž, úprava a doplnenie, spätná montáž a dodávka	1,000	Eur	300,00	300,00						
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	300,00			300,00	0,00		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	300,00			300,00	0,00		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	6 414,29			4 551,69	1 862,60		0,00000		0,000	

STRECHÁK SK, s.r.o.
 IČO: 47 070 000
 DIČ: SK2021000000
 Tel.: 02 52 22 11 11

Cenová ponuka

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: „Oprava poškodenej asfaltovej krytiny (kanadský šindel) na budove
Hlavný vchod, strážnice č. 2 a strážnych vežiach A, B, C v ÚVV a ÚVTOS Žilina“

Obchodné meno spoločnosti	STRECHÁR.SK, s.r.o.
Adresa sídla / miesto podnikania	Dubská cesta 1146, 02401 Kysucké Nové Mesto
IČO	44049048
Platiteľ DPH (uviesť áno alebo nie)	Nie som plátcu DPH

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: **CENA**

Položka predmetu zákazky		a) cena bez DPH / 1 MJ	b) výška DPH (%)	c) cena s DPH / cena celkom
Hlavný vchod a strážnica č. 2		31226,59	Nie som plátcu	31226,59
Strážna veža A		6889,61	Nie	6889,61
Strážna veža B		5633,03	Nie	5633,03
Strážna veža C		6414,29	Nie	6414,29
Vyhodnocovacia cena s DPH (resp. cena celkom) *50163,52 eur.				

Cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, vrátane obalov a dopravy.

Vyhlasujem, že súhlasím s obchodnými a zmluvnými podmienkami predmetu zákazky.

Dátum:16.03.2020

konateľ: Milan Beňo
pečiatka, meno a priezvisko
osoby oprávnené konať za uchádzača

STRECHÁR.SK, s.r.o.
Dubská cesta 1146 (2)
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44049048; DIČ: 2022002027
Tel.: