Stavba: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66

								1	2	3				§ 18 ods. 1 písm. c)	§ 18 ods. 3	§ 18 ods. 1 písm. c)
				ZoD + dodatok č. 1				ZTR			ZTR		ZoD + dodatok č.1 a č.2		absolútna hodnota	absolútna hodnota
				M.J.	množstvo	j.c.	celkom €	množstvo	množstvo	množstvo	množstvo	celkom €	množstvo	celkom €		
		106-001 - Vozovka, priekopy, zvodidlá, dopravné značenie					**1 606 870,91**					**420 708,17**		**2 027 579,08**	**146 733,97**	**273 974,20**
1		113152720	Frézovanie asfaltového krytu bez prekážok v trase s naložením na dopravný prostriedok, plochy cez 10000 m2, pruh š.	m2	62 115,000	0,72	44 722,80				0,000	0,00	62 115,000	44 722,80	0,00	0,00
2		113152730	Frézovanie asfaltového krytu bez prekážok v trase s naložením na dopravný prostriedok, plochy cez 10000 m2, pruh š.	m2	25 285,000	0,85	21 492,250				0,000	0,00	25 285,000	21 492,250	0,00	0,00
3		122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 025,000	4,66	9 436,500				0,000	0,00	2 025,000	9 436,500	0,00	0,00
4		162503122	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na	m3	2 025,000	8,94	18 103,500				0,000	0,00	2 025,000	18 103,500	0,00	0,00
5		162503123	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k	m3	74 925,000	0,01	749,250				0,000	0,00	74 925,000	749,250	0,00	0,00
6		171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	5 990,200	0,46	2 755,490				0,000	0,00	5 990,200	2 755,490	0,00	0,00
7		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10 822,860	0,01	108,230				0,000	0,00	10 822,860	108,230	0,00	0,00
8		182301133	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	266,000	2,93	779,380				0,000	0,00	266,000	779,380	0,00	0,00
9		103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	95,760	32,82	3 142,840				0,000	0,00	95,760	3 142,840	0,00	0,00
10		183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	266,000	0,97	258,020				0,000	0,00	266,000	258,020	0,00	0,00
11		005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	8,219	6,93	56,950				0,000	0,00	8,219	56,950	0,00	0,00
12		569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	10 806,000	3,45	37 280,700				0,000	0,00	10 806,000	37 280,700	0,00	0,00
13		573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	87 400,000	0,34	29 716,000			18 608,00	18 608,000	6 326,72	106 008,000	36 042,72	0,00	6 326,72
14		577124230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	18 635,000	7,50	139 762,500				0,000	0,00	18 635,000	139 762,500	0,00	0,00
15		577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	62 115,000	8,50	527 977,500				0,000	0,00	62 115,000	527 977,500	0,00	0,00
16		577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	25 285,000	11,70	295 834,500				0,000	0,00	25 285,000	295 834,500	0,00	0,00
17		911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov	m	1 897,000	7,95	15 081,150			2 574,00	2 574,000	20 463,30	4 471,000	35 544,45	20 463,30	0,00
18		553550000255	Zvodidlo cestné oceľové jednostranné, úroveň zachytenia N2, komplet	m	1 897,000	35,10	66 584,700			2 574,00	2 574,000	90 347,40	4 471,000	156 932,10	90 347,40	0,00
19		911332332	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov	m	726,000	16,36	11 877,360				0,000	0,00	726,000	11 877,360	0,00	0,00
20		553550000566	Zvodidlo cestné oceľové jednostranné, úroveň zachytenia H2, komplet	m	726,000	89,33	64 853,580				0,000	0,00	726,000	64 853,580	0,00	0,00
21		912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	198,000	8,51	1 684,980				0,000	0,00	198,000	1 684,980	0,00	0,00
22		404490000422	Cestný smerový stĺpik s otvorom pre snehový kôl	ks	198,000	21,67	4 290,660				0,000	0,00	198,000	4 290,660	0,00	0,00
23		912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	139,000	2,85	396,150				0,000	0,00	139,000	396,150	0,00	0,00
24		404490000622	Zvodidlový stĺpik s kovovým držiakom a so spojovacím materiálom	ks	139,000	10,58	1 470,620				0,000	0,00	139,000	1 470,620	0,00	0,00
25		914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, vrátane stĺpika	ks	138,000	43,30	5 975,400			22,00	22,000	952,60	160,000	6 928,00	952,60	0,00
26		404410078155	Dopravná značka podľa projektu - normálny rozmer	ks	138,000	146,63	20 234,940			22,00	22,000	3 225,86	160,000	23 460,80	3 225,86	0,00
27		404490008421	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	138,000	0,01	1,380			12,00	12,000	0,12	150,000	1,50	0,12	0,00
28		914002814	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, vrátane stĺpika	ks	3,000	1 112,33	3 336,990				0,000	0,00	3,000	3 336,990	0,00	0,00
29		404410163755	Veľkorozmerná dopravná značka podľa projektu	ks	3,000	4 062,57	12 187,710				0,000	0,00	3,000	12 187,710	0,00	0,00
30		404490008422	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	3,000	0,01	0,030				0,000	0,00	3,000	0,030	0,00	0,00
31		914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	17,000	42,27	718,590				0,000	0,00	17,000	718,590	0,00	0,00
32		404490008423	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky s príslušenstvom	ks	17,000	50,51	858,670				0,000	0,00	17,000	858,670	0,00	0,00
33		915711612	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela	m	7 071,000	1,71	12 091,410				0,000	0,00	7 071,000	12 091,410	0,00	0,00
34		915711712	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela	m	2 250,000	1,69	3 802,500				0,000	0,00	2 250,000	3 802,500	0,00	0,00
35		915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela	m	12 853,000	3,44	44 214,320				0,000	0,00	12 853,000	44 214,320	0,00	0,00
36		915721312	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela	m2	191,000	14,64	2 796,240				0,000	0,00	191,000	2 796,240	0,00	0,00
37		915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	26 803,000	0,11	2 948,330				0,000	0,00	26 803,000	2 948,330	0,00	0,00
38		915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	191,000	0,49	93,590				0,000	0,00	191,000	93,590	0,00	0,00
39		919726168	Rezanie dilatačných škár živičných plôch šírky 5 mm hĺbky 50 mm	m	6 734,000	1,10	7 407,400				0,000	0,00	6 734,000	7 407,400	0,00	0,00
40		919726548	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena	m	6 734,000	1,48	9 966,320				0,000	0,00	6 734,000	9 966,320	0,00	0,00
41		935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	4 050,000	10,56	42 768,00				0,000	0,00	4 050,000	42 768,00	0,00	0,00
42		592270001822	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	13 608,000	3,35	45 586,80				0,000	0,00	13 608,000	45 586,80	0,00	0,00
43		938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,3600t	m	5 133,000	1,91	9 804,03	1 539,00			1 539,000	2 939,49	6 672,000	12 743,52	2 939,49	0,00
44		938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach s naložením na dopravný prostriedok, priem. hr. 200 mm, -0,3600t	m2	14 693,000	0,82	12 048,26				0,000	0,00	14 693,000	12 048,26	0,00	0,00
45		966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	1 948,000	7,74	15 077,52				0,000	0,00	1 948,000	15 077,52	0,00	0,00
46		966006132	Odstránenie stĺpika dopravných značiek s naložením na dopravný prostriedok, s betónovými pätkami -0,082 t	ks	90,000	18,71	1 683,90				0,000	0,00	90,000	1 683,90	0,00	0,00
47		966006133	Odstránenie smerového stĺpika s naložením na dopravný prostriedok, zaklinovaného v zemi kameňmi alebo	ks	100,000	13,44	1 344,00				0,000	0,00	100,000	1 344,00	0,00	0,00
48		966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	76,000	16,13	1 225,88				0,000	0,00	76,000	1 225,88	0,00	0,00
49		979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16 684,285	2,40	40 042,29	2 915,82			2 915,815	6 997,95	19 600,100	47 040,24	6 997,95	0,00
50		979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	653 809,845	0,01	6 538,10	114 262,53			114 262,526	1 142,62	768 072,371	7 680,72	1 142,62	0,00
51		979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	82,954	23,81	1 975,14				0,000	0,00	82,954	1 975,14	0,00	0,00
52		979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	580,678	0,01	5,81				0,000	0,00	580,678	5,81	0,00	0,00
53		979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	82,954	30,32	2 515,17				0,000	0,00	82,954	2 515,17	0,00	0,00
54		979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9 546,925	0,01	95,47				0,000	0,00	9 546,925	95,47	0,00	0,00
55		000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00
56		451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2		26,98		49,00			49,000	1 322,02	49,000	1 322,02	1 322,02	0,00
57	nová položka	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -0,32500 t	m		2,63		7 267,00			7 267,000	19 112,21	7 267,000	19 112,21	19 112,21	0,00
58	nová položka	592270000700.S	Tvárnica priekopová a melioračná, rozmer 500x300x100mm	ks		3,20		72,00			72,000	230,40	72,000	230,40	230,40	0,00
59	nová položka	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2		13,51				18 608,00	18 608,000	251 394,08	18 608,000	251 394,08	0,00	251 394,08
60	nová položka	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m		5,15				3 156,00	3 156,000	16 253,40	3 156,000	16 253,40	0,00	16 253,40
		106-002 - Vjazdy a výjazdy					**30 725,08**					**0,00**		**30 725,08**	**0,00**	**0,00**
1		122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	73,300	9,15	670,70				0,000	0,00	73,300	670,70	0,00	0,00
2		122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	73,300	12,23	896,46				0,000	0,00	73,300	896,46	0,00	0,00
3		162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000	m3	146,600	15,33	2 247,38				0,000	0,00	146,600	2 247,38	0,00	0,00
4		162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za	m3	5 424,200	0,01	54,24				0,000	0,00	5 424,200	54,24	0,00	0,00
5		171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	146,600	0,87	127,55				0,000	0,00	146,600	127,55	0,00	0,00
6		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	266,812	0,01	2,67				0,000	0,00	266,812	2,67	0,00	0,00
7		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,300	16,46	54,32				0,000	0,00	3,300	54,32	0,00	0,00
8		583410004305	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	6,600	15,55	102,63				0,000	0,00	6,600	102,63	0,00	0,00
9		289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	378,100	1,00	378,10				0,000	0,00	378,100	378,10	0,00	0,00
10		693110002033	Geotextília min. 200 g/m2, netkaná separačná z primárnych surovín; CBR test min. 2,35 kN; ťahová pevnosť 16/16	m2	385,662	1,30	501,35				0,000	0,00	385,662	501,35	0,00	0,00
11		564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	378,100	8,75	3 308,37				0,000	0,00	378,100	3 308,37	0,00	0,00
12		564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	361,700	7,94	2 871,90				0,000	0,00	361,700	2 871,90	0,00	0,00
13		565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	287,700	15,95	4 588,82				0,000	0,00	287,700	4 588,82	0,00	0,00
14		573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	287,700	0,64	184,13				0,000	0,00	287,700	184,13	0,00	0,00
15		573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	575,400	0,34	195,63				0,000	0,00	575,400	195,63	0,00	0,00
16		577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	287,700	8,50	2 445,45				0,000	0,00	287,700	2 445,45	0,00	0,00
17		577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	287,700	10,72	3 084,14				0,000	0,00	287,700	3 084,14	0,00	0,00
18		935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	25,000	10,31	257,75				0,000	0,00	25,000	257,75	0,00	0,00
19		592270000133	Tvárnica priekopová typ TBZ50/50/13 - 500 x 500 x 130 mm	ks	50,500	3,59	181,30				0,000	0,00	50,500	181,30	0,00	0,00
20		935115131	Štrbinový odvodňovací betónový žľab so základom z betónu prostého a s obetónovaním pre TDZ D 400 kN rozmeru	m	31,000	240,68	7 461,08				0,000	0,00	31,000	7 461,08	0,00	0,00
21		000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00
		100-P064 - Priepust km 56,578					**8 652,92**					**0,00**		**8 652,92**	**0,00**	**0,00**
1		111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	1,51	75,50				0,000	0,00	50,000	75,50	0,00	0,00
2		115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,71	135,50				0,000	0,00	50,000	135,50	0,00	0,00
3		122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000	9,58	95,80				0,000	0,00	10,000	95,80	0,00	0,00
4		162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	50,000	1,62	81,00				0,000	0,00	50,000	81,00	0,00	0,00
5		162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	350,000	0,39	136,50				0,000	0,00	350,000	136,50	0,00	0,00
6		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,000	15,55	124,40				0,000	0,00	8,000	124,40	0,00	0,00
7		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	296,000	0,01	2,96				0,000	0,00	296,000	2,96	0,00	0,00
8		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,000	1,08	8,64				0,000	0,00	8,000	8,64	0,00	0,00
9		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,560	0,01	0,15				0,000	0,00	14,560	0,15	0,00	0,00
10		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	16,46	32,92				0,000	0,00	2,000	32,92	0,00	0,00
11		317321018	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,600	138,39	359,82				0,000	0,00	2,600	359,82	0,00	0,00
12		317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	8,000	49,84	398,72				0,000	0,00	8,000	398,72	0,00	0,00
13		317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	8,000	6,90	55,20				0,000	0,00	8,000	55,20	0,00	0,00
14		317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	0,130	1 815,76	236,05				0,000	0,00	0,130	236,05	0,00	0,00
15		348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	14,000	25,79	361,06				0,000	0,00	14,000	361,06	0,00	0,00
16		553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	14,000	92,89	1 300,46				0,000	0,00	14,000	1 300,46	0,00	0,00
17		451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	12,000	26,98	323,76				0,000	0,00	12,000	323,76	0,00	0,00
18		465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	12,000	56,89	682,68				0,000	0,00	12,000	682,68	0,00	0,00
19		627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	55,000	29,60	1 628,00				0,000	0,00	55,000	1 628,00	0,00	0,00
20		938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	55,000	10,41	572,55				0,000	0,00	55,000	572,55	0,00	0,00
21		938909734	Čistenie priepustov priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,45687 t	m	17,500	20,58	360,16				0,000	0,00	17,500	360,16	0,00	0,00
22		938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	9,500	9,11	86,54				0,000	0,00	9,500	86,54	0,00	0,00
23		962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,700	108,07	183,72				0,000	0,00	1,700	183,72	0,00	0,00
24		979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,434	3,61	44,88				0,000	0,00	12,434	44,88	0,00	0,00
25		979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	484,926	0,01	4,85				0,000	0,00	484,926	4,85	0,00	0,00
26		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,434	12,25	152,32				0,000	0,00	12,434	152,32	0,00	0,00
27		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,434	0,01	0,12				0,000	0,00	12,434	0,12	0,00	0,00
28		711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	12,000	0,36	4,32				0,000	0,00	12,000	4,32	0,00	0,00
29		246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	10,200	9,14	93,23				0,000	0,00	10,200	93,23	0,00	0,00
30		000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00
		100-P065 - Priepust km 56,958					**5 455,11**					**0,00**		**5 455,11**	**0,00**	**0,00**
1		111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	1,51	75,50				0,000	0,00	50,000	75,50	0,00	0,00
2		115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,71	135,50				0,000	0,00	50,000	135,50	0,00	0,00
3		122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	9,58	57,48				0,000	0,00	6,000	57,48	0,00	0,00
4		162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	50,000	1,62	81,00				0,000	0,00	50,000	81,00	0,00	0,00
5		162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	350,000	0,39	136,50				0,000	0,00	350,000	136,50	0,00	0,00
6		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,000	15,55	93,30				0,000	0,00	6,000	93,30	0,00	0,00
7		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	222,000	0,01	2,22				0,000	0,00	222,000	2,22	0,00	0,00
8		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000	1,08	6,48				0,000	0,00	6,000	6,48	0,00	0,00
9		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,920	0,01	0,11				0,000	0,00	10,920	0,11	0,00	0,00
10		348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	11,500	25,79	296,59				0,000	0,00	11,500	296,59	0,00	0,00
11		553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	11,500	92,89	1 068,24				0,000	0,00	11,500	1 068,24	0,00	0,00
12		451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	4,000	26,98	107,92				0,000	0,00	4,000	107,92	0,00	0,00
13		465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	4,000	56,89	227,56				0,000	0,00	4,000	227,56	0,00	0,00
14		627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	33,000	29,60	976,80				0,000	0,00	33,000	976,80	0,00	0,00
15		938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	33,000	10,41	343,53				0,000	0,00	33,000	343,53	0,00	0,00
16		938909732	Čistenie priepustov priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t	m	18,000	32,66	587,88				0,000	0,00	18,000	587,88	0,00	0,00
17		938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	10,000	9,11	91,10				0,000	0,00	10,000	91,10	0,00	0,00
18		979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,462	3,61	12,50				0,000	0,00	3,462	12,50	0,00	0,00
19		979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	135,018	0,01	1,35				0,000	0,00	135,018	1,35	0,00	0,00
20		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,462	12,25	42,41				0,000	0,00	3,462	42,41	0,00	0,00
21		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,462	0,01	0,03				0,000	0,00	3,462	0,03	0,00	0,00
22		000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00
		100-P066 - Priepust km 58,066					**4 961,31**					**490,10**		**5 451,41**	**0,00**	**490,10**
1		111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	1,51	75,50				0,000	0,00	50,000	75,50	0,00	0,00
2		115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,71	135,50				0,000	0,00	50,000	135,50	0,00	0,00
3		122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,000	9,58	114,96			2,000	2,000	19,16	14,000	134,12	0,00	19,16
4		162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	50,000	1,62	81,00				0,000	0,00	50,000	81,00	0,00	0,00
5		162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	350,000	0,39	136,50				0,000	0,00	350,000	136,50	0,00	0,00
6		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,000	15,55	155,50			2,000	2,000	31,10	12,000	186,60	0,00	31,10
7		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	370,000	0,01	3,70			74,000	74,000	0,74	444,000	4,44	0,00	0,74
8		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000	1,08	10,80				0,000	0,00	10,000	10,80	0,00	0,00
9		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,200	0,01	0,18				0,000	0,00	18,200	0,18	0,00	0,00
10		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	16,46	32,92			2,000	2,000	32,92	4,000	65,84	0,00	32,92
11		348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	8,000	25,79	206,32				0,000	0,00	8,000	206,32	0,00	0,00
12		553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	8,000	92,89	743,12				0,000	0,00	8,000	743,12	0,00	0,00
13		451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	8,000	26,98	215,84				0,000	0,00	8,000	215,84	0,00	0,00
14		465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	8,000	56,89	455,12				0,000	0,00	8,000	455,12	0,00	0,00
15		627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	24,000	29,60	710,40				0,000	0,00	24,000	710,40	0,00	0,00
16		938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	24,000	10,41	249,84				0,000	0,00	24,000	249,84	0,00	0,00
17		938909733	Čistenie priepustov priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,32124 t	m	18,000	18,43	331,74			1,500	1,500	27,65	19,500	359,39	0,00	27,65
18		938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	10,000	9,11	91,10			1,500	1,500	13,67	11,500	104,77	0,00	13,67
19		979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,160	3,61	22,24			0,482	0,482	1,74	6,642	23,98	0,00	1,74
20		979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	240,240	0,01	2,40			18,793	18,793	0,19	259,033	2,59	0,00	0,19
21		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,160	12,25	75,46				0,000	0,00	6,160	75,46	0,00	0,00
22		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,160	0,01	0,06				0,000	0,00	6,160	0,06	0,00	0,00
23		000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00
24		317321018	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m3		138,39				1,000	1,000	138,39	1,000	138,39	0,00	138,39
25		317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2		49,84				1,200	1,200	59,81	1,200	59,81	0,00	59,81
26		317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2		6,90				1,200	1,200	8,28	1,200	8,28	0,00	8,28
27		317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t		1 815,76				0,055	0,055	99,87	0,055	99,87	0,00	99,87
28	nová položka	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200	m2		15,30				2,000	2,000	30,60	2,000	30,60	0,00	30,60
29	nová položka	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m		4,33				6,000	6,000	25,98	6,000	25,98	0,00	25,98
		100-P067 - Priepust km 58,511					**13 794,12**					**0,00**		**13 794,12**	**0,00**	**0,00**
1		111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	1,51	75,50				0,000	0,00	50,000	75,50	0,00	0,00
2		115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,71	135,50				0,000	0,00	50,000	135,50	0,00	0,00
3		122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	56,000	9,58	536,48				0,000	0,00	56,000	536,48	0,00	0,00
4		162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	50,000	1,62	81,00				0,000	0,00	50,000	81,00	0,00	0,00
5		162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	350,000	0,39	136,50				0,000	0,00	350,000	136,50	0,00	0,00
6		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,000	15,55	264,35				0,000	0,00	17,000	264,35	0,00	0,00
7		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	629,000	0,01	6,29				0,000	0,00	629,000	6,29	0,00	0,00
8		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,000	1,08	18,36				0,000	0,00	17,000	18,36	0,00	0,00
9		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,940	0,01	0,31				0,000	0,00	30,940	0,31	0,00	0,00
10		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,000	16,46	641,94				0,000	0,00	39,000	641,94	0,00	0,00
11		317321018	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m3	15,000	138,39	2 075,85				0,000	0,00	15,000	2 075,85	0,00	0,00
12		317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	42,000	49,84	2 093,28				0,000	0,00	42,000	2 093,28	0,00	0,00
13		317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	42,000	6,90	289,80				0,000	0,00	42,000	289,80	0,00	0,00
14		317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	0,750	1 815,76	1 361,82				0,000	0,00	0,750	1 361,82	0,00	0,00
15		348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	11,000	25,79	283,69				0,000	0,00	11,000	283,69	0,00	0,00
16		553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	11,000	92,89	1 021,79				0,000	0,00	11,000	1 021,79	0,00	0,00
17		451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	4,000	26,98	107,92				0,000	0,00	4,000	107,92	0,00	0,00
18		465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	4,000	56,89	227,56				0,000	0,00	4,000	227,56	0,00	0,00
19		627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	16,000	29,60	473,60				0,000	0,00	16,000	473,60	0,00	0,00
20		938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	16,000	10,41	166,56				0,000	0,00	16,000	166,56	0,00	0,00
21		938909732	Čistenie priepustov priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t	m	16,000	32,66	522,56				0,000	0,00	16,000	522,56	0,00	0,00
22		938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	8,000	9,11	72,88				0,000	0,00	8,000	72,88	0,00	0,00
23		962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	10,000	108,07	1 080,70				0,000	0,00	10,000	1 080,70	0,00	0,00
24		979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,044	3,61	97,63				0,000	0,00	27,044	97,63	0,00	0,00
25		979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 054,716	0,01	10,55				0,000	0,00	1 054,716	10,55	0,00	0,00
26		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,044	12,25	331,29				0,000	0,00	27,044	331,29	0,00	0,00
27		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	27,044	0,01	0,27				0,000	0,00	27,044	0,27	0,00	0,00
28		711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	70,000	0,36	25,20				0,000	0,00	70,000	25,20	0,00	0,00
29		246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	59,500	9,14	543,83				0,000	0,00	59,500	543,83	0,00	0,00
30		000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00
		100-P068 - Priepust km 59,075					**5 076,67**					**0,00**		**5 076,67**	**0,00**	**0,00**
1		111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	1,51	75,50				0,000	0,00	50,000	75,50	0,00	0,00

2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,71	135,50				0,000	0,00	50,000	135,50	0,00	0,00
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,000	9,58	67,06				0,000	0,00	7,000	67,06	0,00	0,00
4	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	50,000	1,62	81,00				0,000	0,00	50,000	81,00	0,00	0,00
5	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	350,000	0,39	136,50				0,000	0,00	350,000	136,50	0,00	0,00
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,000	15,55	93,30				0,000	0,00	6,000	93,30	0,00	0,00
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	222,000	0,01	2,22				0,000	0,00	222,000	2,22	0,00	0,00
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000	1,08	6,48				0,000	0,00	6,000	6,48	0,00	0,00
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,920	0,01	0,11				0,000	0,00	10,920	0,11	0,00	0,00
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	16,46	16,46				0,000	0,00	1,000	16,46	0,00	0,00
11	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	11,000	25,79	283,69				0,000	0,00	11,000	283,69	0,00	0,00
12	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	11,000	92,89	1 021,79				0,000	0,00	11,000	1 021,79	0,00	0,00
13	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	5,000	26,98	134,90				0,000	0,00	5,000	134,90	0,00	0,00
14	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	5,000	56,89	284,45				0,000	0,00	5,000	284,45	0,00	0,00
15	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	28,000	29,60	828,80				0,000	0,00	28,000	828,80	0,00	0,00
16	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	28,000	10,41	291,48				0,000	0,00	28,000	291,48	0,00	0,00
17	938909733	Čistenie priepustov priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,32124 t	m	17,500	18,43	322,53				0,000	0,00	17,500	322,53	0,00	0,00
18	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	9,500	9,11	86,55				0,000	0,00	9,500	86,55	0,00	0,00
19	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,981	3,61	21,59				0,000	0,00	5,981	21,59	0,00	0,00
20	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	233,259	0,01	2,33				0,000	0,00	233,259	2,33	0,00	0,00
21	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,981	12,25	73,27				0,000	0,00	5,981	73,27	0,00	0,00
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,981	0,01	0,06				0,000	0,00	5,981	0,06	0,00	0,00
23	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00

	100-P069 - Priepust km 59,382					**6 630,04**					**0,00**		**6 630,04**	**0,00**	**0,00**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	1,51	75,50				0,000	0,00	50,000	75,50	0,00	0,00
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,71	135,50				0,000	0,00	50,000	135,50	0,00	0,00
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,000	9,58	67,06				0,000	0,00	7,000	67,06	0,00	0,00
4	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	50,000	1,62	81,00				0,000	0,00	50,000	81,00	0,00	0,00
5	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	350,000	0,39	136,50				0,000	0,00	350,000	136,50	0,00	0,00
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	15,55	77,75				0,000	0,00	5,000	77,75	0,00	0,00
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	185,000	0,01	1,85				0,000	0,00	185,000	1,85	0,00	0,00
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	1,08	5,40				0,000	0,00	5,000	5,40	0,00	0,00
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,100	0,01	0,09				0,000	0,00	9,100	0,09	0,00	0,00
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	16,46	32,92				0,000	0,00	2,000	32,92	0,00	0,00
11	317321018	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m3	3,200	138,39	442,84				0,000	0,00	3,200	442,84	0,00	0,00
12	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	10,000	49,84	498,40				0,000	0,00	10,000	498,40	0,00	0,00
13	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	10,000	6,90	69,00				0,000	0,00	10,000	69,00	0,00	0,00
14	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	0,160	1 818,76	291,00				0,000	0,00	0,160	291,00	0,00	0,00
15	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	8,000	25,79	206,32				0,000	0,00	8,000	206,32	0,00	0,00
16	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	8,000	92,89	743,12				0,000	0,00	8,000	743,12	0,00	0,00
17	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	5,000	26,98	134,90				0,000	0,00	5,000	134,90	0,00	0,00
18	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	5,000	56,89	284,45				0,000	0,00	5,000	284,45	0,00	0,00
19	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	34,000	29,60	1 006,40				0,000	0,00	34,000	1 006,40	0,00	0,00
20	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	34,000	10,41	353,94				0,000	0,00	34,000	353,94	0,00	0,00
21	938909733	Čistenie priepustov priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,32124 t	m	15,000	18,43	276,45				0,000	0,00	15,000	276,45	0,00	0,00
22	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	7,000	9,11	63,77				0,000	0,00	7,000	63,77	0,00	0,00
23	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,300	108,07	248,56				0,000	0,00	2,300	248,56	0,00	0,00
24	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,603	3,61	38,28				0,000	0,00	10,603	38,28	0,00	0,00
25	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	413,517	0,01	4,14				0,000	0,00	413,517	4,14	0,00	0,00
26	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,603	12,25	129,88				0,000	0,00	10,603	129,88	0,00	0,00
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,603	0,01	0,11				0,000	0,00	10,603	0,11	0,00	0,00
28	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	14,000	0,36	5,04				0,000	0,00	14,000	5,04	0,00	0,00
29	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	11,900	9,14	108,76				0,000	0,00	11,900	108,76	0,00	0,00
30	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00

	100-P070 - Priepust km 59,603					**5 261,61**					**0,00**		**5 261,61**	**0,00**	**0,00**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	1,51	75,50				0,000	0,00	50,000	75,50	0,00	0,00
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,71	135,50				0,000	0,00	50,000	135,50	0,00	0,00
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	9,58	38,32				0,000	0,00	4,000	38,32	0,00	0,00
4	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	50,000	1,62	81,00				0,000	0,00	50,000	81,00	0,00	0,00
5	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	350,000	0,39	136,50				0,000	0,00	350,000	136,50	0,00	0,00
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	15,55	46,65				0,000	0,00	3,000	46,65	0,00	0,00
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	111,000	0,01	1,11				0,000	0,00	111,000	1,11	0,00	0,00
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	1,08	3,24				0,000	0,00	3,000	3,24	0,00	0,00
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,460	0,01	0,05				0,000	0,00	5,460	0,05	0,00	0,00
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	16,46	16,46				0,000	0,00	1,000	16,46	0,00	0,00
11	317321018	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,400	138,39	55,35				0,000	0,00	0,400	55,35	0,00	0,00
12	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	2,000	49,84	99,68				0,000	0,00	2,000	99,68	0,00	0,00
13	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	2,000	6,90	13,80				0,000	0,00	2,000	13,80	0,00	0,00
14	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	0,020	1 815,76	36,31				0,000	0,00	0,020	36,31	0,00	0,00
15	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	11,500	25,79	296,59				0,000	0,00	11,500	296,59	0,00	0,00
16	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	11,500	92,89	1 068,24				0,000	0,00	11,500	1 068,24	0,00	0,00
17	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	5,000	26,98	134,90				0,000	0,00	5,000	134,90	0,00	0,00
18	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	5,000	56,89	284,45				0,000	0,00	5,000	284,45	0,00	0,00
19	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	29,000	29,60	858,40				0,000	0,00	29,000	858,40	0,00	0,00
20	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	29,000	10,41	301,89				0,000	0,00	29,000	301,89	0,00	0,00
21	938909733	Čistenie priepustov priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,32124 t	m	14,500	18,43	267,24				0,000	0,00	14,500	267,24	0,00	0,00
22	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	6,500	9,11	59,21				0,000	0,00	6,500	59,21	0,00	0,00
23	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,300	108,07	32,42				0,000	0,00	0,300	32,42	0,00	0,00
24	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,624	3,61	20,30				0,000	0,00	5,624	20,30	0,00	0,00
25	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	219,336	0,01	2,19				0,000	0,00	219,336	2,19	0,00	0,00
26	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,624	12,25	68,89				0,000	0,00	5,624	68,89	0,00	0,00
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,624	0,01	0,06				0,000	0,00	5,624	0,06	0,00	0,00
28	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	2,000	0,36	0,72				0,000	0,00	2,000	0,72	0,00	0,00
29	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg	1,700	9,14	15,53				0,000	0,00	1,700	15,53	0,00	0,00
30	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00

	100-P071 - Priepust km 60,885					**5 269,46**					**0,00**		**5 269,46**	**0,00**	**0,00**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	1,51	75,50				0,000	0,00	50,000	75,50	0,00	0,00
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	2,71	135,50				0,000	0,00	50,000	135,50	0,00	0,00
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	9,58	28,74				0,000	0,00	3,000	28,74	0,00	0,00
4	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	50,000	1,62	81,00				0,000	0,00	50,000	81,00	0,00	0,00
5	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	350,000	0,39	136,50				0,000	0,00	350,000	136,50	0,00	0,00
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	15,55	46,65				0,000	0,00	3,000	46,65	0,00	0,00
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	111,000	0,01	1,11				0,000	0,00	111,000	1,11	0,00	0,00
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	1,08	3,24				0,000	0,00	3,000	3,24	0,00	0,00
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,460	0,01	0,05				0,000	0,00	5,460	0,05	0,00	0,00
10	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	12,000	25,79	309,48				0,000	0,00	12,000	309,48	0,00	0,00
11	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	12,000	92,89	1 114,68				0,000	0,00	12,000	1 114,68	0,00	0,00
12	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	5,000	26,98	134,90				0,000	0,00	5,000	134,90	0,00	0,00
13	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	5,000	56,89	284,45				0,000	0,00	5,000	284,45	0,00	0,00
14	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	35,000	29,60	1 036,00				0,000	0,00	35,000	1 036,00	0,00	0,00
15	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	35,000	10,41	364,35				0,000	0,00	35,000	364,35	0,00	0,00
16	938909733	Čistenie priepustov priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,32124 t	m	14,500	18,43	267,24				0,000	0,00	14,500	267,24	0,00	0,00
17	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	6,500	9,11	59,21				0,000	0,00	6,500	59,21	0,00	0,00
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,904	3,61	17,71				0,000	0,00	4,904	17,71	0,00	0,00
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	191,256	0,01	1,91				0,000	0,00	191,256	1,91	0,00	0,00
20	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,904	12,25	60,08				0,000	0,00	4,904	60,08	0,00	0,00
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,904	0,01	0,05				0,000	0,00	4,904	0,05	0,00	0,00
22	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00

	Priepust km 57,285					**0,00**					**12 712,66**		**12 712,66**	**0,00**	**12 712,66**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2		1,51			10,000		10,000	15,10	10,000	15,10	0,00	15,10
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod		2,71			50,000		50,000	135,50	50,000	135,50	0,00	135,50
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3		9,58			120,650		120,650	1 155,83	120,650	1 155,83	0,00	1 155,83
4	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2		1,62			10,000		10,000	16,20	10,000	16,20	0,00	16,20
5	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2		0,39			70,000		70,000	27,30	70,000	27,30	0,00	27,30
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		15,55			157,550		157,550	2 449,90	157,550	2 449,90	0,00	2 449,90
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3		0,01			5 829,350		5 829,350	58,29	5 829,350	58,29	0,00	58,29
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		1,08			157,550		157,550	170,15	157,550	170,15	0,00	170,15
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		0,01			299,345		299,345	2,99	299,345	2,99	0,00	2,99
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		16,46			2,750		2,750	45,27	2,750	45,27	0,00	45,27
11	182301133	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2		2,93			14,880		14,880	43,60	14,880	43,60	0,00	43,60
12	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t		32,82			5,357		5,357	175,82	5,357	175,82	0,00	175,82
13	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2		0,97			14,880		14,880	14,43	14,880	14,43	0,00	14,43
14	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg		6,93			0,460		0,460	3,19	0,460	3,19	0,00	3,19
15	317321018	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m3		138,39			3,300		3,300	456,69	3,300	456,69	0,00	456,69
16	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2		49,84			10,000		10,000	498,40	10,000	498,40	0,00	498,40
17	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2		6,90			10,000		10,000	69,00	10,000	69,00	0,00	69,00
18	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t		1 815,76			0,113		0,113	205,18	0,113	205,18	0,00	205,18
19	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m		25,79			6,000		6,000	154,74	6,000	154,74	0,00	154,74
20	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m		92,89			6,000		6,000	557,34	6,000	557,34	0,00	557,34
21	421000055	Kotvenie spriahujúcej dosky do nosnej konštrukcie - osadenie a dodávka kotiev	ks		4,83			44,000		44,000	212,52	44,000	212,52	0,00	212,52
22	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2		26,98			41,750		41,750	1 126,42	41,750	1 126,42	0,00	1 126,42
23	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3		133,93			2,010		2,010	269,20	2,010	269,20	0,00	269,20
24	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2		56,89			41,750		41,750	2 375,16	41,750	2 375,16	0,00	2 375,16
25	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2		29,60			9,700		9,700	287,12	9,700	287,12	0,00	287,12
26	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2		10,41			9,700		9,700	100,98	9,700	100,98	0,00	100,98
27	938909734	Čistenie priepustov priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -4,0708 t	m		20,58			16,000		16,000	329,28	16,000	329,28	0,00	329,28
28	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m,	m		9,11			8,000		8,000	72,88	8,000	72,88	0,00	72,88
29	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3		108,07			2,360		2,360	255,05	2,360	255,05	0,00	255,05
30	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t		3,61			4,080		4,080	14,73	4,080	14,73	0,00	14,73
31	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t		0,01			159,120		159,120	1,59	159,120	1,59	0,00	1,59
32	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t		12,25			4,080		4,080	49,98	4,080	49,98	0,00	49,98
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t		0,01			4,080		4,080	0,04	4,080	0,04	0,00	0,04
34	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2		0,36			30,960		30,960	11,15	30,960	11,15	0,00	11,15
35	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg		9,14			26,316		26,316	240,53	26,316	240,53	0,00	240,53
36	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl		1 111,11			1,000		1,000	1 111,11	1,000	1 111,11	0,00	1 111,11

	Priepust km 57,285					**0,00**					**22 207,24**		**22 207,24**	**0,00**	**22 207,24**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2		1,51			30,000		30,000	45,30	30,000	45,30	0,00	45,30
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod		2,71			50,000		50,000	135,50	50,000	135,50	0,00	135,50
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3		9,58			73,800		73,800	707,00	73,800	707,00	0,00	707,00
4	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2		1,62			73,800		73,800	119,56	73,800	119,56	0,00	119,56
5	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2		0,39			516,600		516,600	201,47	516,600	201,47	0,00	201,47
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		15,55			75,810		75,810	1 178,85	75,810	1 178,85	0,00	1 178,85
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3		0,01			2 804,970		2 804,970	28,05	2 804,970	28,05	0,00	28,05
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		1,08			75,810		75,810	81,87	75,810	81,87	0,00	81,87
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		0,01			144,039		144,039	1,44	144,039	1,44	0,00	1,44
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		16,46			4,950		4,950	81,48	4,950	81,48	0,00	81,48
11	182301133	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2		2,93			57,950		57,950	169,79	57,950	169,79	0,00	169,79
12	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t		32,82			20,862		20,862	684,69	20,862	684,69	0,00	684,69
13	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2		0,97			57,950		57,950	56,21	57,950	56,21	0,00	56,21
14	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg		6,93			1,792		1,792	12,42	1,792	12,42	0,00	12,42
15	317321018	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m3		138,39			8,200		8,200	1 134,80	8,200	1 134,80	0,00	1 134,80
16	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2		49,84			12,400		12,400	618,02	12,400	618,02	0,00	618,02
17	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2		6,90			12,400		12,400	85,56	12,400	85,56	0,00	85,56
18	317361018	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t		1 815,76			0,227		0,227	412,18	0,227	412,18	0,00	412,18
19	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m		25,79			11,000		11,000	283,69	11,000	283,69	0,00	283,69
20	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m		92,89			11,000		11,000	1 021,79	11,000	1 021,79	0,00	1 021,79
21	421000055	Kotvenie spriahujúcej dosky do nosnej konštrukcie - osadenie a dodávka kotiev	ks		4,83			82,000		82,000	396,06	82,000	396,06	0,00	396,06
22	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2		26,98			73,300		73,300	1 977,63	73,300	1 977,63	0,00	1 977,63
23	451314311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 200 do 250 mm	m2		27,97			23,200		23,200	648,90	23,200	648,90	0,00	648,90
24	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3		133,93			3,460		3,460	463,40	3,460	463,40	0,00	463,40
25	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2		56,89			96,500		96,500	5 489,89	96,500	5 489,89	0,00	5 489,89
26	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2		34,71			72,400		72,400	2 513,00	72,400	2 513,00	0,00	2 513,00
27	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2		29,60			13,970		13,970	413,51	13,970	413,51	0,00	413,51
28	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2		10,41			86,370		86,370	899,11	86,370	899,11	0,00	899,11
29	938909734	Čistenie priepustov priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -1,14 t	m		20,58			11,600		11,600	238,73	11,600	238,73	0,00	238,73
30	938909749	Príplatok k cene čistenia priepustov za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m,	m		9,11			3,600		3,600	32,80	3,600	32,80	0,00	32,80
31	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3		108,07			4,270		4,270	461,46	4,270	461,46	0,00	461,46
32	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t		3,61			10,248		10,248	37,00	10,248	37,00	0,00	37,00
33	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t		0,01			399,672		399,672	4,00	399,672	4,00	0,00	4,00
34	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t		12,25			10,248		10,248	125,54	10,248	125,54	0,00	125,54
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t		0,01			10,248		10,248	0,10	10,248	0,10	0,00	0,10
36	711112005	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2		0,36			41,250		41,250	14,85	41,250	14,85	0,00	14,85
37	246170001322	Lak asfaltový izolačný	kg		9,14			35,063		35,063	320,48	35,063	320,48	0,00	320,48
38	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl		1 111,11			1,000		1,000	1 111,11	1,000	1 111,11	0,00	1 111,11

	223-00 - Most 537-039 cez potok v Tatranských Matliaroch					**122 136,70**					**0,00**		**122 136,70**	**0,00**	**0,00**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	130,000	1,51	196,30				0,000	0,00	130,000	196,30	0,00	0,00
2	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	183,000	6,16	1 127,28				0,000	0,00	183,000	1 127,28	0,00	0,00
3	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	13,420	3,05	40,94				0,000	0,00	13,420	40,94	0,00	0,00
4	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	15,860	4,90	77,71				0,000	0,00	15,860	77,71	0,00	0,00
5	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	68,320	11,42	780,21				0,000	0,00	68,320	780,21	0,00	0,00
6	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	19,470	8,26	160,83				0,000	0,00	19,470	160,83	0,00	0,00
7	129103101	Čistenie koryta vodotoku, hornina 1-2	m3	41,040	14,91	611,91				0,000	0,00	41,040	611,91	0,00	0,00
8	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	37,800	10,08	381,03				0,000	0,00	37,800	381,03	0,00	0,00
9	131301202	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	37,800	14,74	557,18				0,000	0,00	37,800	557,18	0,00	0,00
10	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,580	15,39	116,67				0,000	0,00	7,580	116,67	0,00	0,00
11	151730016	Paženie - komplet zriadenie, odstránenie	m2	10,000	31,66	316,60				0,000	0,00	10,000	316,60	0,00	0,00
12	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	130,000	1,62	210,60				0,000	0,00	130,000	210,60	0,00	0,00
13	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	910,000	0,39	354,90				0,000	0,00	910,000	354,90	0,00	0,00
14	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000	m3	143,690	15,94	2 290,42				0,000	0,00	143,690	2 290,42	0,00	0,00
15	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za	m3	5 316,530	0,01	53,17				0,000	0,00	5 316,530	53,17	0,00	0,00
16	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	174,861	0,76	132,89				0,000	0,00	174,861	132,89	0,00	0,00
17	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	305,247	0,01	3,05				0,000	0,00	305,247	3,05	0,00	0,00
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,300	13,87	475,74				0,000	0,00	34,300	475,74	0,00	0,00
19	583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	68,600	24,19	1 659,43				0,000	0,00	68,600	1 659,43	0,00	0,00
20	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	97,600	7,91	772,01				0,000	0,00	97,600	772,01	0,00	0,00
21	212341111	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	2,200	1 675,77	3 686,70				0,000	0,00	2,200	3 686,70	0,00	0,00
22	212792212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	25,400	8,50	215,90				0,000	0,00	25,400	215,90	0,00	0,00
23	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	25,400	1,94	49,27				0,000	0,00	25,400	49,27	0,00	0,00

24	212971116	Opláštenie drenážneho bloku filtračnou textíliou	m	22,400	1,71	38,30	0,000	0,00	22,400	38,30	0,00	0,00
25	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,800	109,89	307,69	0,000	0,00	2,800	307,69	0,00	0,00
26	317141112	Osadenie rímsových prefabrikátov s kotvením dĺžky do 2 m	ks	24,000	33,74	809,76	0,000	0,00	24,000	809,76	0,00	0,00
27	593830004268	Prefabrikát rímsový z polymérového betónu - 1000 x 600 x 40 mm	ks	24,000	138,50	3 324,00	0,000	0,00	24,000	3 324,00	0,00	0,00
28	317171125	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie a dodávka kotiev	ks	28,000	24,78	693,84	0,000	0,00	28,000	693,84	0,00	0,00
29	317321119	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	12,300	142,03	1 746,97	0,000	0,00	12,300	1 746,97	0,00	0,00
30	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	20,050	58,33	1 169,51	0,000	0,00	20,050	1 169,51	0,00	0,00
31	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	20,050	7,14	143,16	0,000	0,00	20,050	143,16	0,00	0,00
32	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	2,214	1 912,19	4 233,60	0,000	0,00	2,214	4 233,60	0,00	0,00
33	318211118	Doplnenie vypadnutých kamenných blokov z kamenársky upraveného vybúraného materiálu	m3	1,000	82,77	82,77	0,000	0,00	1,000	82,77	0,00	0,00
34	421000055	Kotvenie spriahujúcej dosky do nosnej konštrukcie - osadenie a dodávka kotiev	ks	1 736,000	4,83	8 384,88	0,000	0,00	1 736,000	8 384,88	0,00	0,00
35	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	16,590	154,37	2 560,99	0,000	0,00	16,590	2 560,99	0,00	0,00
36	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	11,400	30,89	352,14	0,000	0,00	11,400	352,14	0,00	0,00
37	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	11,400	6,03	68,74	0,000	0,00	11,400	68,74	0,00	0,00
38	421362136	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	3,318	1 952,59	6 478,69	0,000	0,00	3,318	6 478,69	0,00	0,00
39	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	121,000	19,12	2 313,52	0,000	0,00	121,000	2 313,52	0,00	0,00
40	451314311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 200 do 250 mm	m2	39,240	27,97	1 097,55	0,000	0,00	39,240	1 097,55	0,00	0,00
41	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste - drenážny kanálik	m3	0,111	2 143,12	237,88	0,000	0,00	0,111	237,88	0,00	0,00
42	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	7,580	133,93	1 015,20	0,000	0,00	7,580	1 015,20	0,00	0,00
43	458501112	Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	32,000	50,56	1 617,92	0,000	0,00	32,000	1 617,92	0,00	0,00
44	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	4,300	24,25	104,28	0,000	0,00	4,300	104,28	0,00	0,00
45	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	9,649	52,37	505,32	0,000	0,00	9,649	505,32	0,00	0,00
46	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	121,000	34,17	4 134,57	0,000	0,00	121,000	4 134,57	0,00	0,00
47	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	68,320	9,56	653,13	0,000	0,00	68,320	653,13	0,00	0,00
48	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	84,180	8,13	684,38	0,000	0,00	84,180	684,38	0,00	0,00
49	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	97,600	15,95	1 556,72	0,000	0,00	97,600	1 556,72	0,00	0,00
50	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	97,600	0,64	62,46	0,000	0,00	97,600	62,46	0,00	0,00
51	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	280,600	0,34	95,41	0,000	0,00	280,600	95,41	0,00	0,00
52	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	85,400	11,27	962,46	0,000	0,00	85,400	962,46	0,00	0,00
53	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	97,600	8,50	829,60	0,000	0,00	97,600	829,60	0,00	0,00
54	577134252	Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	85,400	12,17	1 039,32	0,000	0,00	85,400	1 039,32	0,00	0,00
55	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	97,600	10,72	1 046,28	0,000	0,00	97,600	1 046,28	0,00	0,00
56	597961112	Sklz dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky do 1030 mm	m	28,200	46,21	1 303,12	0,000	0,00	28,200	1 303,12	0,00	0,00
57	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	63,960	3,50	223,86	0,000	0,00	63,960	223,86	0,00	0,00
58	622661322	Náter betónu rímsy ochranný proti posypovým soliam	m2	55,200	8,28	457,05	0,000	0,00	55,200	457,05	0,00	0,00
59	622661336	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	232,300	13,13	3 050,10	0,000	0,00	232,300	3 050,10	0,00	0,00
60	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	22,386	34,71	777,01	0,000	0,00	22,386	777,01	0,00	0,00
61	627471132	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	97,566	30,90	3 014,78	0,000	0,00	97,566	3 014,78	0,00	0,00
62	627471134	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	41,814	55,19	2 307,71	0,000	0,00	41,814	2 307,71	0,00	0,00
63	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	65,044	29,60	1 925,30	0,000	0,00	65,044	1 925,30	0,00	0,00
64	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	27,876	52,56	1 465,16	0,000	0,00	27,876	1 465,16	0,00	0,00
65	627471171	Spojovací mostík stien a podhľadov, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	232,300	9,60	2 230,07	0,000	0,00	232,300	2 230,07	0,00	0,00
66	911131155	Osadenie a montáž zábradlia oceľového na mostoch	m	24,000	30,44	730,56	0,000	0,00	24,000	730,56	0,00	0,00
67	553560007899	Zábradlie na moste so zvislou výplňou podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy	m	24,000	215,33	5 167,92	0,000	0,00	24,000	5 167,92	0,00	0,00
68	911333112	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch, zvodidlo oceľové jednoduché	m	24,000	36,74	881,76	0,000	0,00	24,000	881,76	0,00	0,00
69	553550000715	Zvodidlo mostné, úroveň zachytenia H3, komplet	m	24,000	327,94	7 870,56	0,000	0,00	24,000	7 870,56	0,00	0,00
70	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	12,26	73,56	0,000	0,00	6,000	73,56	0,00	0,00
71	592170003822	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	6,000	5,02	30,12	0,000	0,00	6,000	30,12	0,00	0,00
72	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,000	9,56	133,84	0,000	0,00	14,000	133,84	0,00	0,00
73	592170002922	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	14,000	2,05	28,70	0,000	0,00	14,000	28,70	0,00	0,00
74	936941225	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu, vrátane jadrového vrtu cez nosnú konštrukciu	ks	2,000	31,76	63,52	0,000	0,00	2,000	63,52	0,00	0,00
75	552410006122	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dĺ. 1000 mm	ks	2,000	86,70	173,40	0,000	0,00	2,000	173,40	0,00	0,00
76	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	1,800	15,98	28,77	0,000	0,00	1,800	28,77	0,00	0,00
77	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	162,610	10,41	1 692,78	0,000	0,00	162,610	1 692,78	0,00	0,00
78	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	69,690	14,15	986,12	0,000	0,00	69,690	986,12	0,00	0,00
79	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	110,600	2,30	254,38	0,000	0,00	110,600	254,38	0,00	0,00
80	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	14,000	20,52	287,28	0,000	0,00	14,000	287,28	0,00	0,00
81	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	2 166,67	2 166,67	0,000	0,00	1,000	2 166,67	0,00	0,00
82	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	83,538	137,87	11 517,38	0,000	0,00	83,538	11 517,38	0,00	0,00
83	966076142	Odstránenie zvodidla, zábradlia, zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch s naložením na dopravný prostriedok a s premiestnením hmôt na skládku	m	24,000	9,90	237,60	0,000	0,00	24,000	237,60	0,00	0,00
84	971056019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	240,000	1,31	314,40	0,000	0,00	240,000	314,40	0,00	0,00
85	979081117	Premiestnenie vybúraných hmôt - očistený kameň - medziskládka do 5 km s naložením a zložením	t	2,500	8,22	20,56	0,000	0,00	2,500	20,56	0,00	0,00
86	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	200,491	19,09	3 827,38	0,000	0,00	200,491	3 827,38	0,00	0,00
87	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7 819,149	0,01	78,19	0,000	0,00	7 819,149	78,19	0,00	0,00
88	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	90,213	7,76	700,05	0,000	0,00	90,213	700,05	0,00	0,00
89	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 518,307	0,01	35,18	0,000	0,00	3 518,307	35,18	0,00	0,00
90	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	200,491	3,24	649,59	0,000	0,00	200,491	649,59	0,00	0,00
91	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	200,491	0,01	2,00	0,000	0,00	200,491	2,00	0,00	0,00
92	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	46,482	0,01	0,46	0,000	0,00	46,482	0,46	0,00	0,00
93	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	20,800	1,41	29,33	0,000	0,00	20,800	29,33	0,00	0,00
94	693110001134	Geotextília filtračná pre plošnú drenáž	m2	24,960	0,88	21,96	0,000	0,00	24,960	21,96	0,00	0,00
95	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	20,800	1,77	36,81	0,000	0,00	20,800	36,81	0,00	0,00
96	283230002734	Nopová HDPE fólia pre plošnú drenáž	m2	23,920	1,44	34,45	0,000	0,00	23,920	34,45	0,00	0,00
97	711311111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	110,600	4,10	453,45	0,000	0,00	110,600	453,45	0,00	0,00
98	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	110,600	3,98	440,18	0,000	0,00	110,600	440,18	0,00	0,00
99	245610001555	Náter kotviaco impregnačný a uzatvárací - náterový systém na báze epoxidových živíc pre izoláciu mostovky	kg	88,480	13,44	1 189,17	0,000	0,00	88,480	1 189,17	0,00	0,00
100	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	141,400	4,07	575,50	0,000	0,00	141,400	575,50	0,00	0,00
101	628340000145	Pás asfaltový natavitеľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	162,610	5,38	874,83	0,000	0,00	162,610	874,83	0,00	0,00
102	711786067	Zhotovenie detailov - Tesnenie prestupov tmelom a výplň vrtu po osadení rúrky montážnou penou vrátane dodávky materiálov	ks	2,000	20,62	41,24	0,000	0,00	2,000	41,24	0,00	0,00
103	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11	0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00

224-00 - Most 537-042 cez potok za Tatranskou Lomnicou

		224-00 - Most 537-042 cez potok za Tatranskou Lomnicou				**39 358,95**		**0,00**		**39 358,95**	**0,00**	**0,00**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	81,200	1,51	122,61	0,000	0,00	81,200	122,61	0,00	0,00
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	20,520	8,23	168,88	0,000	0,00	20,520	168,88	0,00	0,00
3	129103101	Čistenie koryta vodotoku, hornina 1-2	m3	29,700	14,91	442,83	0,000	0,00	29,700	442,83	0,00	0,00
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,000	15,39	76,95	0,000	0,00	5,000	76,95	0,00	0,00
5	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	81,200	1,62	131,54	0,000	0,00	81,200	131,54	0,00	0,00
6	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	568,400	0,39	221,68	0,000	0,00	568,400	221,68	0,00	0,00
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,220	15,94	880,20	0,000	0,00	55,220	880,20	0,00	0,00
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 043,140	0,01	20,43	0,000	0,00	2 043,140	20,43	0,00	0,00
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	55,220	0,76	41,97	0,000	0,00	55,220	41,97	0,00	0,00
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	100,500	0,01	1,01	0,000	0,00	100,500	1,01	0,00	0,00
11	317321119	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	6,832	142,03	970,34	0,000	0,00	6,832	970,34	0,00	0,00
12	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	26,168	58,33	1 526,38	0,000	0,00	26,168	1 526,38	0,00	0,00
13	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	26,168	7,14	186,84	0,000	0,00	26,168	186,84	0,00	0,00
14	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,683	1 912,19	1 306,03	0,000	0,00	0,683	1 306,03	0,00	0,00
15	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	33,000	31,07	1 025,31	0,000	0,00	33,000	1 025,31	0,00	0,00
16	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	33,000	215,33	7 105,89	0,000	0,00	33,000	7 105,89	0,00	0,00
17	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	49,000	19,12	936,88	0,000	0,00	49,000	936,88	0,00	0,00
18	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	5,000	137,64	688,20	0,000	0,00	5,000	688,20	0,00	0,00
19	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	49,000	34,63	1 696,87	0,000	0,00	49,000	1 696,87	0,00	0,00
20	597961112	Sklz dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky do 1030 mm	m	58,000	46,21	2 680,18	0,000	0,00	58,000	2 680,18	0,00	0,00
21	622661336	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	175,500	13,13	2 304,32	0,000	0,00	175,500	2 304,32	0,00	0,00
22	627471132	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	50,400	30,90	1 557,36	0,000	0,00	50,400	1 557,36	0,00	0,00
23	627471134	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	21,600	55,19	1 192,10	0,000	0,00	21,600	1 192,10	0,00	0,00
24	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	72,450	29,60	2 144,52	0,000	0,00	72,450	2 144,52	0,00	0,00
25	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	31,050	52,56	1 631,99	0,000	0,00	31,050	1 631,99	0,00	0,00
26	627471171	Spojovací mostík stien a podhľadov, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	175,500	9,60	1 684,80	0,000	0,00	175,500	1 684,80	0,00	0,00
27	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	122,850	10,55	1 296,06	0,000	0,00	122,850	1 296,06	0,00	0,00
28	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	52,650	14,22	748,68	0,000	0,00	52,650	748,68	0,00	0,00
29	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	33,000	20,52	677,16	0,000	0,00	33,000	677,16	0,00	0,00
30	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	2 166,67	2 166,67	0,000	0,00	1,000	2 166,67	0,00	0,00
31	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	6,435	359,31	2 312,16	0,000	0,00	6,435	2 312,16	0,00	0,00
32	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	15,444	19,09	294,83	0,000	0,00	15,444	294,83	0,00	0,00
33	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	602,316	0,01	6,02	0,000	0,00	602,316	6,02	0,00	0,00
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,444	0,01	0,15	0,000	0,00	15,444	0,15	0,00	0,00
35	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11	0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00

225-00 - Most 537-043 za Tatranskou Lomnicou

		225-00 - Most 537-043 za Tatranskou Lomnicou				**159 644,11**		**0,00**		**159 644,11**	**0,00**	**0,00**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	130,000	1,51	196,30	0,000	0,00	130,000	196,30	0,00	0,00
2	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	218,160	6,16	1 343,86	0,000	0,00	218,160	1 343,86	0,00	0,00
3	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	11,880	3,05	36,24	0,000	0,00	11,880	36,24	0,00	0,00
4	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	14,040	4,90	68,79	0,000	0,00	14,040	68,79	0,00	0,00
5	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	49,680	11,42	567,35	0,000	0,00	49,680	567,35	0,00	0,00
6	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,570	8,26	120,35	0,000	0,00	14,570	120,35	0,00	0,00
7	129103101	Čistenie koryta vodotoku, hornina 1-2	m3	24,000	14,91	357,84	0,000	0,00	24,000	357,84	0,00	0,00
8	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	51,000	10,08	514,08	0,000	0,00	51,000	514,08	0,00	0,00
9	131301202	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	51,000	14,74	751,74	0,000	0,00	51,000	751,74	0,00	0,00
10	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,250	15,39	19,24	0,000	0,00	1,250	19,24	0,00	0,00
11	151730016	Paženie - komplet zriadenie, odstránenie	m2	20,000	31,66	633,20	0,000	0,00	20,000	633,20	0,00	0,00
12	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	130,000	1,62	210,60	0,000	0,00	130,000	210,60	0,00	0,00
13	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	910,000	0,39	354,90	0,000	0,00	910,000	354,90	0,00	0,00
14	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	141,820	15,94	2 260,61	0,000	0,00	141,820	2 260,61	0,00	0,00
15	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 247,340	0,01	52,47	0,000	0,00	5 247,340	52,47	0,00	0,00
16	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	165,094	0,76	125,48	0,000	0,00	165,094	125,48	0,00	0,00
17	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	290,777	0,01	2,91	0,000	0,00	290,777	2,91	0,00	0,00
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,600	13,87	618,61	0,000	0,00	44,600	618,61	0,00	0,00
19	583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	89,200	24,19	2 157,75	0,000	0,00	89,200	2 157,75	0,00	0,00
20	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	75,600	7,91	597,99	0,000	0,00	75,600	597,99	0,00	0,00
21	212341111	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,700	1 675,77	2 848,80	0,000	0,00	1,700	2 848,80	0,00	0,00
22	212792212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	24,000	8,50	204,00	0,000	0,00	24,000	204,00	0,00	0,00
23	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	24,000	1,94	46,56	0,000	0,00	24,000	46,56	0,00	0,00
24	212971116	Opláštenie drenážneho bloku filtračnou textíliou	m	20,000	1,71	34,20	0,000	0,00	20,000	34,20	0,00	0,00
25	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,800	109,89	197,80	0,000	0,00	1,800	197,80	0,00	0,00
26	317141112	Osadenie rímsových prefabrikátov s kotvením dĺžky do 2 m	ks	44,000	33,74	1 484,56	0,000	0,00	44,000	1 484,56	0,00	0,00
27	593830004268	Prefabrikát rímsový z polymérového betónu - 1000 x 600 x 40 mm	ks	44,000	145,44	6 399,36	0,000	0,00	44,000	6 399,36	0,00	0,00
28	317171125	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie a dodávka kotiev	ks	68,000	24,78	1 685,04	0,000	0,00	68,000	1 685,04	0,00	0,00
29	317321119	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	14,318	139,35	1 995,22	0,000	0,00	14,318	1 995,22	0,00	0,00
30	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	34,325	50,50	1 733,42	0,000	0,00	34,325	1 733,42	0,00	0,00
31	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	34,325	7,14	245,08	0,000	0,00	34,325	245,08	0,00	0,00
32	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	2,577	1 912,19	4 927,71	0,000	0,00	2,577	4 927,71	0,00	0,00
33	334323138	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,000	160,13	800,65	0,000	0,00	5,000	800,65	0,00	0,00
34	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	15,600	27,69	431,97	0,000	0,00	15,600	431,97	0,00	0,00
35	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	15,600	6,17	96,25	0,000	0,00	15,600	96,25	0,00	0,00
36	334362126	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,900	1 939,59	1 745,63	0,000	0,00	0,900	1 745,63	0,00	0,00
37	421000055	Kotvenie spriahujúcej dosky do nosnej konštrukcie - osadenie a dodávka kotiev	ks	2 496,000	4,83	12 055,68	0,000	0,00	2 496,000	12 055,68	0,00	0,00
38	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	33,792	127,83	4 319,63	0,000	0,00	33,792	4 319,63	0,00	0,00
39	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	13,000	30,89	401,57	0,000	0,00	13,000	401,57	0,00	0,00
40	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	13,000	6,03	78,39	0,000	0,00	13,000	78,39	0,00	0,00
41	421362136	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	6,758	1 952,59	13 195,60	0,000	0,00	6,758	13 195,60	0,00	0,00
42	423321122	Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37	m3	15,101	134,91	2 037,28	0,000	0,00	15,101	2 037,28	0,00	0,00
43	423354131	Debnenie steny priečnikov trámu - zhotovenie	m2	19,968	33,46	668,13	0,000	0,00	19,968	668,13	0,00	0,00
44	423354139	Debnenie steny priečnikov trámu - odstránenie	m2	19,968	6,50	129,79	0,000	0,00	19,968	129,79	0,00	0,00
45	423361226	Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,718	1 955,80	5 315,86	0,000	0,00	2,718	5 315,86	0,00	0,00
46	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	21,900	19,12	418,73	0,000	0,00	21,900	418,73	0,00	0,00
47	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste - drenážny kanálik	m3	0,144	2 143,12	308,61	0,000	0,00	0,144	308,61	0,00	0,00
48	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	1,250	170,31	212,89	0,000	0,00	1,250	212,89	0,00	0,00
49	458501112	Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	42,000	50,56	2 123,52	0,000	0,00	42,000	2 123,52	0,00	0,00
50	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	3,600	24,25	87,30	0,000	0,00	3,600	87,30	0,00	0,00
51	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	8,078	52,37	423,04	0,000	0,00	8,078	423,04	0,00	0,00
52	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	21,900	35,58	779,20	0,000	0,00	21,900	779,20	0,00	0,00
53	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	49,680	9,56	474,95	0,000	0,00	49,680	474,95	0,00	0,00
54	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	63,720	8,13	518,05	0,000	0,00	63,720	518,05	0,00	0,00
55	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	75,600	15,95	1 205,82	0,000	0,00	75,600	1 205,82	0,00	0,00
56	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	75,600	0,64	48,38	0,000	0,00	75,600	48,38	0,00	0,00
57	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	293,760	0,34	99,87	0,000	0,00	293,760	99,87	0,00	0,00
58	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	142,560	11,27	1 606,66	0,000	0,00	142,560	1 606,66	0,00	0,00
59	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	75,600	8,50	642,60	0,000	0,00	75,600	642,60	0,00	0,00
60	577134252	Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	142,560	12,17	1 734,96	0,000	0,00	142,560	1 734,96	0,00	0,00
61	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	75,600	10,72	810,44	0,000	0,00	75,600	810,44	0,00	0,00
62	597961112	Sklz dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky do 1030 mm	m	26,100	46,21	1 206,09	0,000	0,00	26,100	1 206,09	0,00	0,00
63	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	98,500	3,50	344,75	0,000	0,00	98,500	344,75	0,00	0,00
64	622661322	Náter betónu rímsy ochranný proti posypovým soliam	m2	67,845	8,28	561,76	0,000	0,00	67,845	561,76	0,00	0,00
65	622661336	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	207,800	13,13	2 728,42	0,000	0,00	207,800	2 728,42	0,00	0,00
66	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	29,550	34,71	1 025,68	0,000	0,00	29,550	1 025,68	0,00	0,00
67	627471132	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	116,368	30,90	3 595,78	0,000	0,00	116,368	3 595,78	0,00	0,00
68	627471134	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	49,872	55,19	2 752,44	0,000	0,00	49,872	2 752,44	0,00	0,00
69	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	29,092	29,60	861,12	0,000	0,00	29,092	861,12	0,00	0,00
70	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	12,468	52,56	655,31	0,000	0,00	12,468	655,31	0,00	0,00
71	627471171	Spojovací mostík stien a podhľadov, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	207,800	9,60	1 994,87	0,000	0,00	207,800	1 994,87	0,00	0,00
72	632452217	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	2,000	25,25	50,50	0,000	0,00	2,000	50,50	0,00	0,00
73	911131155	Osadenie a montáž zábradlia oceľového na mostoch	m	24,000	30,44	730,56	0,000	0,00	24,000	730,56	0,00	0,00
74	553560007899	Zábradlie na moste so zvislou výplňou podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy	m	24,000	215,33	5 167,92	0,000	0,00	24,000	5 167,92	0,00	0,00
75	911333112	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch, zvodidlo oceľové jednoduché	m	24,000	36,74	881,76	0,000	0,00	24,000	881,76	0,00	0,00
76	553550000715	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H3, komplet	m	24,000	327,94	7 870,56	0,000	0,00	24,000	7 870,56	0,00	0,00
77	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	18,000	344,48	6 200,64	0,000	0,00	18,000	6 200,64	0,00	0,00
78	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	12,26	73,56	0,000	0,00	6,000	73,56	0,00	0,00
79	592170003822	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	6,000	5,02	30,12	0,000	0,00	6,000	30,12	0,00	0,00
80	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	9,56	95,60	0,000	0,00	10,000	95,60	0,00	0,00
81	592170002922	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	10,000	2,05	20,50	0,000	0,00	10,000	20,50	0,00	0,00
82	931941131	Osadenie dilatačného mostného záveru	m	26,000	269,36	7 003,36	0,000	0,00	26,000	7 003,36	0,00	0,00
83	589580078533	Dilatačný mostný záver	m	26,000	111,11	2 888,86	0,000	0,00	26,000	2 888,86	0,00	0,00
84	936941225	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu, vrátane jadrového vrtu cez nosnú konštrukciu	ks	2,000	31,76	63,52	0,000	0,00	2,000	63,52	0,00	0,00
85	552410006122	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dĺ. 1000 mm	ks	2,000	86,70	173,40	0,000	0,00	2,000	173,40	0,00	0,00
86	936941231	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	1,800	15,98	28,77	0,000	0,00	1,800	28,77	0,00	0,00
87	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	145,460	10,56	1 536,06	0,000	0,00	145,460	1 536,06	0,00	0,00
88	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	62,340	14,99	934,47	0,000	0,00	62,340	934,47	0,00	0,00
89	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	168,960	2,30	388,62	0,000	0,00	168,960	388,62	0,00	0,00
90	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	42,300	20,52	867,99	0,000	0,00	42,300	867,99	0,00	0,00
91	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	2 166,67	2 166,67	0,000	0,00	1,000	2 166,67	0,00	0,00
92	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	68,276	137,87	9 413,22	0,000	0,00	68,276	9 413,22	0,00	0,00
93	966076142	Odstránenie zvodidla, zábradlia, zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch s naložením na dopravný prostriedok a s premiestnením hmôt na skládku	m	40,000	9,90	396,00	0,000	0,00	40,000	396,00	0,00	0,00
94	971056019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	240,000	1,31	314,40	0,000	0,00	240,000	314,40	0,00	0,00
95	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	163,862	19,09	3 128,13	0,000	0,00	163,862	3 128,13	0,00	0,00
96	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6 390,618	0,01	63,91	0,000	0,00	6 390,618	63,91	0,00	0,00
97	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	88,078	6,03	531,11	0,000	0,00	88,078	531,11	0,00	0,00
98	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 435,042	0,01	34,35	0,000	0,00	3 435,042	34,35	0,00	0,00
99	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	163,862	3,24	530,92	0,000	0,00	163,862	530,92	0,00	0,00
100	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	163,862	0,01	1,64	0,000	0,00	163,862	1,64	0,00	0,00
101	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	55,413	0,01	0,55	0,000	0,00	55,413	0,55	0,00	0,00
102	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	48,400	1,41	68,24	0,000	0,00	48,400	68,24	0,00	0,00
103	693110001134	Geotextília filtračná pre plošnú drenáž	m2	58,080	1,03	59,83	0,000	0,00	58,080	59,83	0,00	0,00
104	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	48,400	1,77	85,66	0,000	0,00	48,400	85,66	0,00	0,00
105	283230002734	Nopová HDPE fólia pre plošnú drenáž	m2	55,660	1,43	79,59	0,000	0,00	55,660	79,59	0,00	0,00
106	711311111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	168,960	4,10	692,73	0,000	0,00	168,960	692,73	0,00	0,00

107	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	168,960	3,98	672,46				0,000	0,00	168,960	672,46	0,00	0,00
108	245610001555	Náter kotviaco impregnačný a uzatvárací - náterový systém na báze epoxidových živíc pre izoláciu mostovky	kg	135,168	13,44	1 816,65				0,000	0,00	135,168	1 816,65	0,00	0,00
109	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	208,560	4,07	848,85				0,000	0,00	208,560	848,85	0,00	0,00
110	628340000145	Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	239,844	5,38	1 290,35				0,000	0,00	239,844	1 290,35	0,00	0,00
111	711786067	Zhotovenie detailov - Tesnenie prestupov tmelom a výplň vrtu po osadení rúrky montážnou penou vrátane dodávky materiálov	ks	2,000	20,62	41,24				0,000	0,00	2,000	41,24	0,00	0,00
112	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00

	226-00 - Most 537-044 cez potok Čierna voda za Tatranskou Lomnicou					**54 504,46**					**0,00**		**54 504,46**	**0,00**	**0,00**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	61,200	1,51	92,41				0,000	0,00	61,200	92,41	0,00	0,00
2	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	100,800	6,16	620,93				0,000	0,00	100,800	620,93	0,00	0,00
3	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	9,900	3,05	30,20				0,000	0,00	9,900	30,20	0,00	0,00
4	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	11,700	4,90	57,33				0,000	0,00	11,700	57,33	0,00	0,00
5	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	79,200	11,42	904,46				0,000	0,00	79,200	904,46	0,00	0,00
6	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,500	8,26	177,60				0,000	0,00	21,500	177,60	0,00	0,00
7	129103101	Čistenie koryta vodotoku, hornina 1-2	m3	4,550	14,91	67,83				0,000	0,00	4,550	67,83	0,00	0,00
8	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	48,000	10,08	483,84				0,000	0,00	48,000	483,84	0,00	0,00
9	131301202	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	48,000	14,74	707,52				0,000	0,00	48,000	707,52	0,00	0,00
10	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,500	15,39	53,87				0,000	0,00	3,500	53,87	0,00	0,00
11	151730016	Paženie - komplet zriadenie, odstránenie	m2	10,000	31,66	316,60				0,000	0,00	10,000	316,60	0,00	0,00
12	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	43,000	6,08	261,44				0,000	0,00	43,000	261,44	0,00	0,00
13	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	61,200	1,62	99,14				0,000	0,00	61,200	99,14	0,00	0,00
14	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	428,400	0,39	167,08				0,000	0,00	428,400	167,08	0,00	0,00
15	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	104,050	15,94	1 658,56				0,000	0,00	104,050	1 658,56	0,00	0,00
16	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 849,850	0,01	38,50				0,000	0,00	3 849,850	38,50	0,00	0,00
17	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice	m3	21,500	42,65	916,98				0,000	0,00	21,500	916,98	0,00	0,00
18	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	138,565	0,76	105,31				0,000	0,00	138,565	105,31	0,00	0,00
19	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	237,760	0,01	2,38				0,000	0,00	237,760	2,38	0,00	0,00
20	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,300	13,87	656,05				0,000	0,00	47,300	656,05	0,00	0,00
21	583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	94,600	24,19	2 288,37				0,000	0,00	94,600	2 288,37	0,00	0,00
22	180401212	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	28,000	0,89	24,92				0,000	0,00	28,000	24,92	0,00	0,00
23	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,865	6,93	5,99				0,000	0,00	0,865	5,99	0,00	0,00
24	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	100,800	7,91	797,33				0,000	0,00	100,800	797,33	0,00	0,00
25	212341111	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,900	1 675,77	3 183,96				0,000	0,00	1,900	3 183,96	0,00	0,00
26	212792212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	27,200	8,50	231,19				0,000	0,00	27,200	231,19	0,00	0,00
27	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	27,200	1,94	52,76				0,000	0,00	27,200	52,76	0,00	0,00
28	212971116	Opláštenie drenážneho bloku filtračnou textíliou	m	25,600	1,71	43,78				0,000	0,00	25,600	43,78	0,00	0,00
29	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,400	109,89	263,74				0,000	0,00	2,400	263,74	0,00	0,00
30	317171127	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky - osadenie a dodávka spriahujúce výstuže	ks	50,000	55,56	2 778,00				0,000	0,00	50,000	2 778,00	0,00	0,00
31	317321118	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37	m3	4,096	214,50	878,59				0,000	0,00	4,096	878,59	0,00	0,00
32	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	18,010	60,46	1 088,88				0,000	0,00	18,010	1 088,88	0,00	0,00
33	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	18,010	7,14	128,59				0,000	0,00	18,010	128,59	0,00	0,00
34	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,738	1 912,19	1 411,20				0,000	0,00	0,738	1 411,20	0,00	0,00
35	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	18,000	31,07	559,26				0,000	0,00	18,000	559,26	0,00	0,00
36	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	18,000	215,33	3 875,94				0,000	0,00	18,000	3 875,94	0,00	0,00
37	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	45,500	19,12	869,96				0,000	0,00	45,500	869,96	0,00	0,00
38	451314311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 200 do 250 mm	m2	23,660	27,97	661,77				0,000	0,00	23,660	661,77	0,00	0,00
39	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	3,500	142,35	498,23				0,000	0,00	3,500	498,23	0,00	0,00
40	458501112	Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	39,100	50,56	1 976,89				0,000	0,00	39,100	1 976,89	0,00	0,00
41	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	5,300	24,25	128,53				0,000	0,00	5,300	128,53	0,00	0,00
42	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	11,893	52,37	622,84				0,000	0,00	11,893	622,84	0,00	0,00
43	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	45,500	34,69	1 578,40				0,000	0,00	45,500	1 578,40	0,00	0,00
44	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	79,200	9,56	757,16				0,000	0,00	79,200	757,16	0,00	0,00
45	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	90,900	8,13	739,02				0,000	0,00	90,900	739,02	0,00	0,00
46	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	100,800	15,95	1 607,76				0,000	0,00	100,800	1 607,76	0,00	0,00
47	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	100,800	0,64	64,51				0,000	0,00	100,800	64,51	0,00	0,00
48	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	201,600	0,34	68,55				0,000	0,00	201,600	68,55	0,00	0,00
49	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	100,800	8,50	856,80				0,000	0,00	100,800	856,80	0,00	0,00
50	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	100,800	10,72	1 080,58				0,000	0,00	100,800	1 080,58	0,00	0,00
51	597961112	Sklz dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky do 1030 mm	m	58,800	46,21	2 717,15				0,000	0,00	58,800	2 717,15	0,00	0,00
52	622661336	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	85,200	13,12	1 117,82				0,000	0,00	85,200	1 117,82	0,00	0,00
53	627471132	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	24,640	30,90	761,38				0,000	0,00	24,640	761,38	0,00	0,00
54	627471134	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	10,560	55,19	582,80				0,000	0,00	10,560	582,80	0,00	0,00
55	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	35,000	29,60	1 036,00				0,000	0,00	35,000	1 036,00	0,00	0,00
56	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	15,000	52,56	788,40				0,000	0,00	15,000	788,40	0,00	0,00
57	627471171	Spojovací mostík stien a podhľadov, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	85,200	9,60	817,93				0,000	0,00	85,200	817,93	0,00	0,00
58	632452217	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	45,220	25,25	1 141,81				0,000	0,00	45,220	1 141,81	0,00	0,00
59	632481112	Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	45,220	4,01	181,33				0,000	0,00	45,220	181,33	0,00	0,00
60	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	59,640	16,50	984,06				0,000	0,00	59,640	984,06	0,00	0,00
61	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	25,560	32,36	827,12				0,000	0,00	25,560	827,12	0,00	0,00
62	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	18,000	20,52	369,36				0,000	0,00	18,000	369,36	0,00	0,00
63	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	2 166,67	2 166,67				0,000	0,00	1,000	2 166,67	0,00	0,00
64	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	3,780	137,87	521,15				0,000	0,00	3,780	521,15	0,00	0,00
65	966005213	Rozobranie a odstránenie cestného zábradlia s naložením na dopravný prostriedok a s premiestnením hmôt na skládku	m	18,000	5,28	95,04				0,000	0,00	18,000	95,04	0,00	0,00
66	971056019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	280,000	0,75	210,00				0,000	0,00	280,000	210,00	0,00	0,00
67	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	9,072	19,09	173,18				0,000	0,00	9,072	173,18	0,00	0,00
68	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	353,808	0,01	3,54				0,000	0,00	353,808	3,54	0,00	0,00
69	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	73,992	10,35	765,81				0,000	0,00	73,992	765,81	0,00	0,00
70	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 885,688	0,01	28,86				0,000	0,00	2 885,688	28,86	0,00	0,00
71	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,072	3,24	29,39				0,000	0,00	9,072	29,39	0,00	0,00
72	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,072	0,01	0,09				0,000	0,00	9,072	0,09	0,00	0,00
73	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	25,603	0,01	0,26				0,000	0,00	25,603	0,26	0,00	0,00
74	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	25,200	1,41	35,53				0,000	0,00	25,200	35,53	0,00	0,00
75	693110001134	Geotextília filtračná pre plošnú drenáž	m2	30,240	1,03	31,16				0,000	0,00	30,240	31,16	0,00	0,00
76	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	25,200	1,77	44,61				0,000	0,00	25,200	44,61	0,00	0,00
77	283230002734	Nopová HDPE fólia pre plošnú drenáž	m2	28,980	1,43	41,44				0,000	0,00	28,980	41,44	0,00	0,00
78	711671051	Zhotovenie izolácie podzemných objektov termoplastami rubová fólia HDPE	m2	63,840	12,17	776,94				0,000	0,00	63,840	776,94	0,00	0,00
79	283230000344	Hydroizolačná fólia HDPE	m2	73,416	7,09	520,51				0,000	0,00	73,416	520,51	0,00	0,00
80	711786067	Zhotovenie detailov - Tesnenie prestupov tmelom a výplň vrtu po osadení rúrky montážnou penou vrátane dodávky materiálov	ks	4,000	20,62	82,48				0,000	0,00	4,000	82,48	0,00	0,00
81	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00

	227-00 - Most 537-045 cez potok Hučava za Tatranskou Lomnicou					**68 827,45**					**5 378,99**		**74 206,44**	**0,00**	**5 378,99**
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	124,000	1,51	187,24				0,000	0,00	124,000	187,24	0,00	0,00
2	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	108,640	6,16	669,22				0,000	0,00	108,640	669,22	0,00	0,00
3	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	10,670	3,05	32,55				0,000	0,00	10,670	32,55	0,00	0,00
4	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,610	4,90	61,79				0,000	0,00	12,610	61,79	0,00	0,00
5	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	85,360	11,42	974,80				0,000	0,00	85,360	974,80	0,00	0,00
6	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	50,200	8,26	414,66				0,000	0,00	50,200	414,66	0,00	0,00
7	129103101	Čistenie koryta vodotoku, hornina 1-2	m3	16,125	14,91	240,42				0,000	0,00	16,125	240,42	0,00	0,00
8	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	60,000	10,08	604,80				0,000	0,00	60,000	604,80	0,00	0,00
9	131301202	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	60,000	14,74	884,40				0,000	0,00	60,000	884,40	0,00	0,00
10	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,250	15,39	50,02				0,000	0,00	3,250	50,02	0,00	0,00
11	151730016	Paženie - komplet zriadenie, odstránenie	m2	10,000	31,66	316,60				0,000	0,00	10,000	316,60	0,00	0,00
12	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	100,400	6,08	610,44				0,000	0,00	100,400	610,44	0,00	0,00
13	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	124,000	1,62	200,88				0,000	0,00	124,000	200,88	0,00	0,00
14	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	868,000	0,39	338,52				0,000	0,00	868,000	338,52	0,00	0,00
15	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	139,375	15,94	2 221,64				0,000	0,00	139,375	2 221,64	0,00	0,00
16	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 156,875	0,01	51,57				0,000	0,00	5 156,875	51,57	0,00	0,00
17	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice	m3	50,200	42,65	2 141,03				0,000	0,00	50,200	2 141,03	0,00	0,00
18	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	176,575	0,76	134,20				0,000	0,00	176,575	134,20	0,00	0,00
19	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	305,815	0,01	3,06				0,000	0,00	305,815	3,06	0,00	0,00
20	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	59,100	13,87	819,71				0,000	0,00	59,100	819,71	0,00	0,00
21	583410003300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	118,200	24,19	2 859,26				0,000	0,00	118,200	2 859,26	0,00	0,00
22	180401212	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	65,000	0,89	57,85				0,000	0,00	65,000	57,85	0,00	0,00
23	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,009	6,93	13,93				0,000	0,00	2,009	13,93	0,00	0,00
24	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	108,640	7,91	859,34				0,000	0,00	108,640	859,34	0,00	0,00
25	212341111	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	2,400	1 675,77	4 021,86				0,000	0,00	2,400	4 021,86	0,00	0,00
26	212792212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	34,000	8,50	289,00				0,000	0,00	34,000	289,00	0,00	0,00
27	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	34,000	1,94	65,96				0,000	0,00	34,000	65,96	0,00	0,00
28	212971116	Opláštenie drenážneho bloku filtračnou textíliou	m	32,000	1,71	54,72				0,000	0,00	32,000	54,72	0,00	0,00
29	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	3,000	109,89	329,67				0,000	0,00	3,000	329,67	0,00	0,00
30	317171127	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky - osadenie a dodávka spriahujúce výstuže	ks	108,000	55,56	6 000,48				0,000	0,00	108,000	6 000,48	0,00	0,00
31	317321118	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37	m3	6,285	214,50	1 348,14		16,715		16,715	3 585,36	23,000	4 933,50	0,00	3 585,36
32	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	21,485	57,07	1 226,15				0,000	0,00	21,485	1 226,15	0,00	0,00
33	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	21,485	7,14	153,40				0,000	0,00	21,485	153,40	0,00	0,00
34	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	1,131	1 912,19	2 162,69		0,938		0,938	1 793,63	2,069	3 956,32	0,00	1 793,63
35	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	9,500	31,07	295,17				0,000	0,00	9,500	295,17	0,00	0,00
36	553560007766	Zábradlie zvárané z oceľových profilov podľa projektu, vrátane povrchovej úpravy - 1 x základný + 2 x krycí náter	m	9,500	215,33	2 045,64				0,000	0,00	9,500	2 045,64	0,00	0,00
37	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	56,750	19,12	1 085,06				0,000	0,00	56,750	1 085,06	0,00	0,00
38	451314311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 200 do 250 mm	m2	27,950	27,97	781,76				0,000	0,00	27,950	781,76	0,00	0,00
39	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	3,250	143,51	466,41				0,000	0,00	3,250	466,41	0,00	0,00
40	458501112	Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	48,900	50,56	2 472,38				0,000	0,00	48,900	2 472,38	0,00	0,00
41	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	6,700	24,25	162,48				0,000	0,00	6,700	162,48	0,00	0,00
42	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	15,035	52,37	787,38				0,000	0,00	15,035	787,38	0,00	0,00
43	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou hr. 200mm	m2	56,750	34,17	1 939,15				0,000	0,00	56,750	1 939,15	0,00	0,00
44	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	85,360	9,56	816,03				0,000	0,00	85,360	816,03	0,00	0,00
45	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	97,970	8,13	796,49				0,000	0,00	97,970	796,49	0,00	0,00
46	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	108,640	15,95	1 732,81				0,000	0,00	108,640	1 732,81	0,00	0,00
47	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	108,640	0,64	69,54				0,000	0,00	108,640	69,54	0,00	0,00
48	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	217,300	0,34	73,88				0,000	0,00	217,300	73,88	0,00	0,00
49	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	108,640	8,50	923,43				0,000	0,00	108,640	923,43	0,00	0,00
50	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	108,640	10,72	1 164,62				0,000	0,00	108,640	1 164,62	0,00	0,00
51	597961112	Sklz dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky do 1030 mm	m	29,200	46,21	1 349,33				0,000	0,00	29,200	1 349,33	0,00	0,00
52	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	5,500	3,50	19,25				0,000	0,00	5,500	19,25	0,00	0,00
53	622661336	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	109,450	13,12	1 435,98				0,000	0,00	109,450	1 435,98	0,00	0,00
54	627452911	Škárovanie starého muriva z lomového kamena	m2	2,750	34,71	95,46				0,000	0,00	2,750	95,46	0,00	0,00
55	627471132	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	28,875	30,90	892,25				0,000	0,00	28,875	892,25	0,00	0,00
56	627471134	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	12,375	55,19	682,98				0,000	0,00	12,375	682,98	0,00	0,00
57	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	47,740	29,60	1 413,10				0,000	0,00	47,740	1 413,10	0,00	0,00
58	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	20,460	52,56	1 075,38				0,000	0,00	20,460	1 075,38	0,00	0,00
59	627471171	Spojovací mostík stien a podhľadov, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	109,450	9,60	1 050,73				0,000	0,00	109,450	1 050,73	0,00	0,00
60	632452217	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	58,140	25,25	1 468,03				0,000	0,00	58,140	1 468,03	0,00	0,00
61	632481112	Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	58,140	4,01	233,14				0,000	0,00	58,140	233,14	0,00	0,00
62	911334634	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H3 zábradľové, s výplňou	m	10,000	376,14	3 761,40				0,000	0,00	10,000	3 761,40	0,00	0,00
63	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	12,26	73,56				0,000	0,00	6,000	73,56	0,00	0,00
64	592170003822	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	6,000	5,02	30,12				0,000	0,00	6,000	30,12	0,00	0,00
65	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	9,56	95,60				0,000	0,00	10,000	95,60	0,00	0,00
66	592170002922	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	10,000	2,05	20,50				0,000	0,00	10,000	20,50	0,00	0,00
67	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	51,725	17,50	905,19				0,000	0,00	51,725	905,19	0,00	0,00
68	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	25,863	15,00	387,94				0,000	0,00	25,863	387,94	0,00	0,00
69	938909408	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm, vrátane vyspravenia	m	6,800	17,94	121,99				0,000	0,00	6,800	121,99	0,00	0,00
70	944943102	Záchytné lešenie so zábradlím a s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii počas prác na rímse	m	22,000	20,52	451,44				0,000	0,00	22,000	451,44	0,00	0,00
71	949942109	Pracovné lešenie alebo zdvíhacia plošina podľa individuálneho posúdenia zhotoviteľa pre realizovanie povrchovej úpravy s výškou nad 1,8 m	kpl	1,000	2 166,67	2 166,67				0,000	0,00	1,000	2 166,67	0,00	0,00
72	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	4,766	137,87	657,08				0,000	0,00	4,766	657,08	0,00	0,00
73	966076142	Odstránenie zvodidla, zábradlia, zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch s naložením na dopravný prostriedok a s premiestnením hmôt na skládku	m	8,000	9,90	79,20				0,000	0,00	8,000	79,20	0,00	0,00
74	971056019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	210,000	0,93	195,30				0,000	0,00	210,000	195,30	0,00	0,00
75	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	11,438	19,09	218,35				0,000	0,00	11,438	218,35	0,00	0,00
76	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	446,082	0,01	4,46				0,000	0,00	446,082	4,46	0,00	0,00
77	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	79,747	10,35	825,38				0,000	0,00	79,747	825,38	0,00	0,00
78	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 110,133	0,01	31,10				0,000	0,00	3 110,133	31,10	0,00	0,00
79	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,438	3,24	37,06				0,000	0,00	11,438	37,06	0,00	0,00
80	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,438	0,01	0,11				0,000	0,00	11,438	0,11	0,00	0,00
81	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	27,595	0,01	0,28				0,000	0,00	27,595	0,28	0,00	0,00
82	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	32,300	1,41	45,54				0,000	0,00	32,300	45,54	0,00	0,00
83	693110001134	Geotextília filtračná pre plošnú drenáž	m2	38,760	1,03	39,91				0,000	0,00	38,760	39,91	0,00	0,00
84	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	32,300	1,77	57,17				0,000	0,00	32,300	57,17	0,00	0,00
85	283230002734	Nopová HDPE fólia pre plošnú drenáž	m2	37,145	1,43	53,11				0,000	0,00	37,145	53,11	0,00	0,00
86	711671051	Zhotovenie izolácie podzemných objektov termoplastami rubová fólia HDPE	m2	82,080	12,17	998,92				0,000	0,00	82,080	998,92	0,00	0,00
87	283230000344	Hydroizolačná fólia HDPE	m2	94,392	7,09	669,24				0,000	0,00	94,392	669,24	0,00	0,00
88	711786067	Zhotovenie detailov - Tesnenie prestupov tmelom a výplň vrtu po osadení rúrky montážnou penou vrátane dodávky materiálov	ks	3,000	20,62	61,86				0,000	0,00	3,000	61,86	0,00	0,00
89	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 111,11	1 111,11				0,000	0,00	1,000	1 111,11	0,00	0,00

S p o l u	**1 644 587,39**	**2 137 168,90**	**461 497,16**	**2 598 666,06**	**146 733,97**	**314 763,19**
DPH	**328 917,47**	**427 433,78**		**519 733,21**	**29 346,79**	**62 952,64**
C E L K O M s DPH	**1 973 504,87**	**2 564 602,68**	**553 796,59**	**3 118 399,27**	**176 080,76**	**377 715,83**
					8,92%	**19,14%**
						29,95%

Rozpočtové opatrenie 2023	
Zmluva o dielo	**2 564 602,68**
STD+AD	**0,00**
Dodatok	**553 796,59**
Čerpanie 2022	**0,00**
Dofinancovanie	**3 118 399,27**

Časová os			
480	Zmluvná lehota trvania zmluvy	19.8.2022	12.12.2023
0	Prerušenie prác I		
0	Prerušenie prác II		
480	Aktualizované ukončenie projektu		12.12.2023