

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY podľa ZoD a Dodatku č.1

Staveb.úpravy c.II-533 Gem.Poloma-SNV-Harichovce-D1(Janovce,Jablonov) v úseku o celkovej

SO 102 Stabilizácia cestného telesa cesty II/533 pred obcou Harichovce, Zmena 12/2018

Objednáv: úrad Košického samosprávneho kraja

□ 9.8.2023

Zhotoviteľ VÁHOSTAV-SK, a.s.

SO	POPIS	Cena ZoD bez DPH	Cena ZoD s DPH	Práce navyč D1 bez DPH	Práce menej D1 bez DPH	Dodatok č.1 bez DPH	Dodatok č.1 s DPH	ZoD + D1 celkom bez DPH	ZoD + D1 celkom s DPH
SO 102	SO 102 Stabilizácia cestného telesa cesty II/533 pred obcou Harichovce	348 143,11	417 771,73	82 587,90	-11 735,01	70 852,89	85 023,46	418 996,00	502 795,20
SO 102.1	SO 102.1 1. úsek v km 49,870 - 50,190	179 953,81	215 944,57	55 781,66	-11 735,01	44 046,65	52 855,98		
	D1 ZTR1 - nevhodné podložie pod násyp, zväpnenie			13 590,51	0,00	13 590,51	16 308,61		
	D1 ZTR2 - sklolaminátová rúra na pretlačanie			20 189,25	-11 735,01	8 454,24	10 145,09		
	D1-ZTR4 - poruchy vozovky frézovanie+ AC L			22 001,90	0,00	22 001,90	26 402,28		
SO 102.2	SO 102.2 2. úsek v km 50,190 - 50,669	168 189,30	201 827,16	26 806,24	0,00	26 806,24	32 167,49		
	D1-ZTR3 - poruchy vozovky frézovanie+ AC L			26 806,24	0,00	26 806,24	32 167,49		

percentuláne vyjadrenie sumy navyč prác D1 **20,35%**

percentuláne vyjadrenie absolútnej sumy navyč prác D1 27,09%

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: II/533 stabilizácia vybraného úseku cesty pred obcou Harichovce SO 102

Objekt: SO 102.1

Časť: SO 102.1 frézovanie + AC L

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.8.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
HSV		Práce a dodávky HSV			
1		Zemné práce			
NP/CEN	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m ²	1 200,000	2,23
5		Komunikácie			
NP/CEN	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 200,000	15,43
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
61/ZoD	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	4,10
69/CEN	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	1 200,000	0,05
70/CEN	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	150,000	1,88
71/CEN	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	750,000	0,40
			150,000*5	750,000	

Celkom

Cena celkom

22 001,90

2 674,80

2 674,80

18 520,80

18 520,80

806,30

164,00

61,20

281,85

299,25

22 001,90

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Harichovce Colas

Objekt: SO 102.2 2. úsek v k...

Časť: SO 102.2 frézovanie + AC L

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.8.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
HSV		Práce a dodávky HSV			
1		Zemné práce			
NP/CEN	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 464,000	2,23
5		Komunikácie			
NP/CEN	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 464,000	15,43
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
61/ZoD	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	4,10
69/CEN	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 464,000	0,05
70/CEN	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	183,000	1,88
71/CEN	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	915,000	0,40
			183,000*5	915,000	

Celkom

Cena celkom

26 806,24

3 263,26

3 263,26

22 595,38

22 595,38

947,61

164,00

74,66

343,86

365,09

26 806,24

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Harichovce Colas

Objekt: SO 102.1.1

Časť: Rúra na pretláčanie - sklolaminát

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.8.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

12	143110001700.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 820 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	-11,000	480,66
55	592210000900.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, DN 800, dl. 1000 mm, zosilená	m	-25,000	140,68
56	919521112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800	m	-25,000	117,23
NP	28641000401.01	Sklolaminátová rúra DN 800, PN 1, SN 50 000, Rúra na pretláčanie	m	25,000	807,57

Celkom

Cena celkom

8 454,24

-5 287,26
-3 517,00
-2 930,75
20 189,25

8 454,24

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Harichovce Colas

Objekt: SO 102.1.1

Časť: Nevhodné podložie - zvrápenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.8.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Gena jednotková
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------

NP	561091113.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej spojivami systémom Road Mix hr. Do 400m	m2	1 600,000	5,53
NP	5,8591E+11	Hydraulické zmesné spojivo, spojivo vhodné na stabilizáciu zemín	t	37,630	126,03

Celkom

Cena celkom

8 848,00
4 742,51

13 590,51