



OBEC SEDLICE

Obecný úrad v Sedliciach, Sedlice č. 176, 082 43 SEDLICE

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO, uzavretej v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
stavba – dielo „**Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu**“,

medzi

Objednávateľ : **Obec Sedlice, Sedlice 176, 082 43 Sedlice**
Konajúci prostredníctvom : Mgr. Marek Guman , starosta obce
IČO : 00327743
DIČ : 2020548156
Bankové spojenie : VÚB a. s., IBAN: SK69 0200 0000 0042 1357 0259
Telefón : +421 51 7782214
E-mail : starosta@sedlice.sk
Kontaktná osoba : Mgr. Marek Guman
Mobil : 0908 318 133
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **UNISTAV, s.r.o., Prešov**
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo : Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Konajúci prostredníctvom : Ing. František Kočiško, konateľ
IČO : 17147387
DIČ : 2020518071
IČ DPH : SK2020518071
Bankové spojenie : VUB banka, IBAN: SK97 0200 0000 0000 3080 9572
Kontaktná osoba : Ing. Peter Kočiško, konateľ
E-mail : sekretariat@unistav.sk
Mobil : 0917 434942
Platiteľ DPH : áno
Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č. 279/P
(ďalej „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe požiadavky objednávateľa, ktoré si vynútili potrebu zmeny a doplnenia technického riešenia diela uzatvárajú tento Dodatok č.2 k ZoD zo dňa 13.06.2022 týkajúcej sa stavby – dielo „**Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu**“, ktorý upravuje ustanovenia čl. 5 Cena.

Predmet dodatku

1. V článku 5. Cena, v bode 5.2 sa na základe zmeny rozsahu predmetu plnenia podľa špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku sa upravuje celková cena diela nasledovne:



OBEC SEDLICE

Obecný úrad v Sedliciach, Sedlice č. 176, 082 43 SEDLICE

„5.2.1 Pre platcu DPH

Cena bez DPH – pôvodná zmluvná čiastka: 697 355,13 EUR
Zmena technického riešenia: 91 160,41 EUR
Upravená cena celkom bez DPH: 788 515,54 EUR
Výška DPH: 20 v %
Výška DPH: 157 703,11 EUR
Cena s DPH: 946 218,65 EUR,
slovom: deväťstoštyridsaťšesťtisícdivestosemnaásť eur, 65 centov

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.2 je Rozpočet, korešpondujúci s vecnou úpravou rozsahu predmetu zmluvy ako Príloha č.1 tohto dodatku.
3. Ostatné body a ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 2 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň od jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy SR.
5. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

V Sedliciach, dňa 19.9.2025

V Prešove, dňa 19.9.2025

Za objednávateľa:



Mgr. Marek Guman
Starosta obce

Za zhotoviteľa:



Ing. František Kočíško
konateľ spoločnosti

Krycí list stavby

Stavba Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, Sedlice

Miesto:

Ks:

Zákazka: 2055

Spracoval:

Dňa

19. 9. 2023

Odberateľ: Obec Sedlice

IČO: 00327743

DIČ: 2020548156

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov


IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	20 093,77	0,00	20 093,77			
PSV	47 678,87	1 241,62	48 920,49	Komplet. činnosť		0,00
MONT	21 516,15	0,00	21 516,15	HZS		630,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			90 530,41	Spolu		630,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		91 160,41
				DPH 20% z	91 160,41	18232,08
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		109 392,49

Odberateľ

Dodávateľ



Rozpočet

Odberateľ: Obec Sedlice

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 19. 9. 2023

Zákazka Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, Sedlice

Objekt Potrebné práce k výmene okien

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
	767631510	Demontáž okien plastových	m	474,960	3,95	1 876,09		0	
	611403399_1	Vnútorne výspravky okien_ostenie nadpražie	m	395,580	12,99	5 138,58		0	
	612409991.R	Osekanie špaliet pred demontážou okien	m	474,960	2,82	1 339,39		0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				8 354,06		0,000	0
		Práce PSV				8 354,06		0,000	0
		Celkom v EUR				8 354,06		0,000	0

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sedlice

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 19. 9. 2023

Zákazka Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, Sedlice

Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod_požiadavka stavby

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921		Elektroinštalácia a bleskozvod vid. príloha	KPL	1,000	21 516,15	21 516,15		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				21 516,15		0,000	0
		Montážne práce				21 516,15		0,000	0
		Celkom v EUR				21 516,15		0,000	0

SÚPIS PRÁČ A DODÁVOK
 Stavba: ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
 Diel: Elektroinštalácia a bleskozvod
 Investor: Obec Sedlice, Sedlice č.176, 082 43
 JKSO:

Dátum: 31.08.2023
 Vypracoval: Ing. Ján Dubovecký

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovej dodávky EUR	Cena jednotkovej montáž EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	Práce a dodávky HSV					10 778,812	9 304,154	20 082,966
	M	Práce a dodávky M					10 778,812	8 300,197	19 079,009
	21-M, 22-M, 46-M, 36-M	Elektromontáže					342,909	450,030	792,939
1	220261661.S	Značenie trasy vedenia	m	40	0,000	0,504	0,000	20,160	20,160
2	974049341.S	Drážkovanie do stien	m	40	0,000	7,875	0,000	315,000	315,000
3	210881403.S	Kábel PRAFIaSafe X-J 5x4 mm2 RE, B2ca s1d1a2	m	43	4,515	0,840	194,145	36,120	230,265
4		Istič B16/3 10kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový	ks	1	20,958	8,925	20,958	8,925	29,883
5		Prúdový chránič 10 kA, 25A, 4-pólový, 30mA, typ AC	ks	1	47,796	11,025	47,796	11,025	58,821
6		Rozvodný panel zásuvkový pre napájanie podla, 1x 3P+N+PE 32A, 2x 3P+N+PE 16A, 2x 1P+N+PE 16A	ks	1	80,010	58,800	80,010	58,800	138,810
		2. Kabeláž R1/Podkrovie R6 (predprprava pre budúce využitie)					102,785	103,635	206,420
7	220261661.S	Značenie trasy vedenia	m	10	0,000	0,504	0,000	5,040	5,040
8	974049341.S	Drážkovanie do stien	m	10	0,000	7,875	0,000	78,750	78,750
9		Istič B20/3 10kA, charakteristika B, 20A, 3-pólový	ks	1	21,431	8,925	21,431	8,925	30,356
10	210881434.S	Kábel PRAFIaSafe X-J 5x6 mm2 RE, B2ca s1d1a1	m	13	6,258	0,840	81,354	10,920	92,274
		3. Kabeláž pre CCTV a rozhlas na fasáde					17,640	226,800	244,440
11		Vyrezanie káblového lôžka vo vate	m	30	0,000	5,775	0,000	173,250	173,250
12	210010026.S	Rúrka ohybná plastová FXP 25, PVC-750N, sivá	m	30	0,588	0,000	17,640	0,000	17,640
13		Zaťahovanie kabeláže do chráničky	m	30	0,000	0,840	0,000	25,200	25,200
14		Uloženie kabeláže s inštalacnou rúrkou do vyrezaného káblového lôžka	m	30	0,000	0,945	0,000	28,350	28,350
		4. Osadenie inštalacných krabíc na fasáde pre exteriérové svietidlá a kamery					959,175	791,700	1 750,875
15		Osadenie inštalacných krabíc na fasáde vrátane fixácie	ks	29	33,075	27,300	959,175	791,700	1 750,875
		5. Germicídne žiarivce (lekár, zubár a čakárne)					161,007	695,678	856,685

SÚJPIS PRÁČ A DODÁVOK
 Stavba: ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
 Diel: Elektroinštalácia a bleskozvod
 Investor: Obec Sedlice, Sedlice č.176, 082 43
 JKSO:

Dátum: 31.08.2023
 Vypracoval: Ing. Ján Dubovecký

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávka EUR	Cena jednotková montáž EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
16	220261661.S	Značenie trasy vedenia	m	63	0,000	0,504	0,000	31,752	31,752
17	974049341.S	Drážkovanie do sien	m	63	0,000	7,875	0,000	496,125	496,125
18	210010026.S	Rúrka ohybná plastová FXP 25; PVC-750N, sivá	m	63	0,588	0,945	37,044	59,535	96,579
19	210881439.S	Kábel PRAFlaSafe X-J 3x1,5 mm2 RE, B2ca s1d1a1	m	21	1,176	0,840	24,696	17,640	42,336
20	210881439.S	Kábel PRAFlaSafe X-J 3x2,5 mm2 RE	m	42	1,628	0,840	68,955	35,280	103,635
21	210010303.S	Inštalčná krabica pod omietku, hlboká	ks	5	0,210	2,815	1,050	14,075	15,125
22	210111011.S	Zásuvka 16A/230V	ks	3	2,835	4,326	8,505	12,978	21,483
23	210010303.S	Inštalčná krabica pod omietku, hlboká	ks	5	0,210	2,815	1,050	14,075	15,125
24		Vypínač s LED žiarovka 0,4 W, červená a kolískou s priezorom pre tiejvku, biela, 1-rámček	ks	2	10,154	7,109	20,307	14,217	34,524
6. Odpojenie a pripojenie elektroenergetických rozvádzačov							147,000	957,600	1 104,600
25		Provizórne napojenie rozvádzača Slovak Telekom a HR	ks	1	0,000	68,250	0,000	68,250	68,250
26		Demontáž existujúceho rozvádzača pre Slovak Telekom	ks	1	0,000	47,250	0,000	47,250	47,250
27		Odpojenie existujúceho vedenia pre Slovak Telekom, kinosálu, poštu, zdravotného strediska, spoločné priestory včítane zvesenia závesného NN kábla	ks	1	0,000	26,250	0,000	26,250	26,250
28		Odpojenie elektromerov v zdravotnom stredisku bez poškodenia plomby	ks	5	0,000	26,250	0,000	131,250	131,250
29		Demontáž existujúcich rozvodných skriň v zdravotnom stredisku	ks	5	0,000	36,750	0,000	183,750	183,750
30		Demontáž sektorového rozvádzača 3 polia v zdravotnom stredisku	ks	1	0,000	101,850	0,000	101,850	101,850
31		Demontáž existujúceho vzdušného vedenia - NN prípojka pre zdravotné stredisko a poštu	kpl.	1	0,000	199,500	0,000	199,500	199,500
32		Demontáž existujúceho vzdušného vedenia - NN prípojka pre obecný úrad	kpl.	1	0,000	199,500	0,000	199,500	199,500
33	944943251.S	Montážna plošina	hod.	4	36,750	0,000	147,000	0,000	147,000
7. Elektroenergetické rozvádzače pre prípojky VSD, a.s.							2 477,937	650,348	3 128,285
34		Demontáž rozvádzača na OčÚ	ks	1	0,000	189,000	0,000	155,000	155,000
35		Hlavná elektromerová skriňa HASMA, dvojtverová, 100A P2, zapustená, 80 modulová v jednej časti dveri, zamykateľná, vstupné a výstupné svorky 50/50 - rozmer 800X800X245 mm, ER 1.0 Z80 100A P2	ks	1	812,175	108,843	812,175	108,843	921,018
36		Podskriňa SPP 10 zapustená pre troch účastníkov, SPP 10 sis 50/50 IP44	ks	1	479,955	102,375	479,955	102,375	582,330
37		Rozvodnica elektromerová pre Slovenskú poštu, zapustená, elektromerová, 2-tarifová, 3-fázová, RE 1.0 Z401 xxA P2 25/25	ks	1	230,475	89,985	230,475	89,985	320,460

SÚPIS PRÁČ A DODÁVOK
 Stavba: ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
 Diel: Elektroinštalácia a bleskozvod
 Investor: Obec Sedlice, Sedlice č.176, 082 43
 JKSO:

Dátum: 31.08.2023
 Vypracoval: Ing. Ján Dubovecký

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávka EUR	Cena jednotková montáž EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
38		Rozvodnica elektromerová pre Slovak Telekom, zapustená, elektromerová, 2-tarifová, 3-fázová, RE 1.0 Z401 xxx bez káblového priestoru Prepojenie bodu rozdelenia v podskríni SPP2 v budove obecného úradu a rozvodnice elektromerovej Slovenskej pošty	ks	1	179,340	89,985	179,340	89,985	269,325
39	210881434.S	Kábel PRAFIaSafe X-J 5x6 mm2 RE, B2ca s1d1a1 Prepojenie bodu rozdelenia v podskríni SPP2 v budove obecného úradu a rozvodnice elektromerovej Slovak Telekom	m	79	6,258	0,840	494,382	66,360	560,742
40	210881434.S	Kábel PRAFIaSafe X-J 5x6 mm2 RE, B2ca s1d1a1	m	45	6,258	0,840	281,610	37,800	319,410
B. Podružné elektromery							2 714,472	915,628	3 630,100
41	360190014.S	Modbus Extension umožňuje čítanie impulzov zo zariadení, ako napr. plynomer, elektromer, ... Zhrmažtuje údaje o spotrebe energie, vody, plynu Tvorí štatistiky inteligentného riadenia spotreby 3-fázový elektromer (MODBUS) poskytuje údaje ako je spotreba energie, činný výkon, napätie a prúd. Modbus elektromer meria obojsmerne - vyrobená alebo spotrebovaná energia. -prevádzkové napätie: 3x 230/400VAC, 50Hz tolerancia -20% / +15% -priame meranie do 65A -zobrazenie výkonu, prúdu a napätia pre jednu fázu -Modbus RTU rozhranie pre vyhládavanie dát -jedlý výkon pre jednu alebo všetky fázy -trieda presnosti B v súlade EN50470-3 -trieda presnosti 1 v súlade IEC62053-21 -obojsmerný, ľahká integrácia cez Loxone Config (od verzie 6.3.2.20) HR (hlavný rozvádzač) – osadený na toaletách vstupe do budovy OcÚ EM1 – hlavný elektromer (bude merať spotrebu z privodu el. energie VSD), priame meranie 100 A, zn. F&F, LE03MQ v2 EM2 – elektromer pre meranie spotreby požiarnej zbrojnice, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 EM3 – elektromer pre meranie spotreby kuchyne a sály kultúrneho domu, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 EM4 – elektromer pre meranie spotreby skladu zeleňiny, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 EM8 – elektromer pre meranie spotreby garáže, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 EM5 – elektromer pre meranie spotreby kinosály, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 EM6 – elektromer pre meranie spotreby kotolne, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 EM7 – elektromer pre meranie spotreby miestnosti na Prenájom 1 – Kademníctvo a pedikúra -L1; Stacionár-L2; Kuchynka a sklad-L3, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 R3 (podružný rozvádzač) – osadený v chodbe Zdravotného strediska EM9 – elektromer pre meranie spotreby miestnosti na Prenájom 2 – Lekár-L1; Zubár-L2; Spoločné priestory (chodby a toalety)-L3,	ks	1	236,357	44,901	236,357	44,901	281,259
42	360190002.S	R1 (podružný rozvádzač) – osadený v chodbe Stacionár-L1; Stacionár-L2; Kuchynka a sklad-L3, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 EM5 – elektromer pre meranie spotreby kinosály, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 EM6 – elektromer pre meranie spotreby kotolne, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 EM7 – elektromer pre meranie spotreby miestnosti na Prenájom 1 – Kademníctvo a pedikúra -L1; Stacionár-L2; Kuchynka a sklad-L3, priame meranie 65 A, zn. Loxone, typ 3-fázový elektromer (Modbus) - 200157 R3 (podružný rozvádzač) – osadený v chodbe Zdravotného strediska EM9 – elektromer pre meranie spotreby miestnosti na Prenájom 2 – Lekár-L1; Zubár-L2; Spoločné priestory (chodby a toalety)-L3,	ks	8	309,764	108,841	2 478,115	870,727	3 348,842
9. Elektrická prípojka							0,00	1 350,53	2 422,33
43	000300016.S	Vytýčenie trasy	m	32	1,23	3,68	39,31	117,60	156,91

SÚPIS PRÁC A DODÁVOK
 Stavba: ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
 Diel: Elektroinštalácia a bleskozvod
 Investor: Obec Sedlice, Sedlice č.176, 082 43
 JKSO:

Dátum: 31.08.2023
 Vypracoval: Ing. Ján Dubovecký

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávka EUR	Cena jednotková montáž EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
44	210963136.S	Odpojenie a demontáž elektromeru z jestvujúceho rozvádzača a jeho prekládka do nového rozvádzača	ks	1	0,00	17,96	0,00	17,96	17,96
45	210902214.S	Kábel napájací metalický závesný samonosný ASXSN 4x50mm ²	m	60	7,25	4,44	434,70	266,49	701,19
46	210010154.S	Chránička o pr. 60 mm monoflex	m	4	2,57	3,54	10,29	14,15	24,44
47		Chránička o pr. 40 mm kopoflex	m	6	2,05	3,54	12,29	21,23	33,52
48		Rúrka ohybná plastová FXP 20; PVC-750N, sivá	m	4	0,567	0,945	2,268	3,780	6,048
49		Kotevná svorka K4x50	ks	2	34,45	15,23	68,90	30,45	99,35
50		Kotevný hák (závesné oko) pre elektrickú a optickú prípojku	ks	2	36,75	57,75	73,50	115,50	189,00
51		Objímka na podperný bod NN siete	ks	1	28,25	29,01	28,25	29,01	57,26
52	974042536.S	Prierez betónovým a tehlovým murivom do v=5,2m f=70mm do hrúbky 600 mm	ks	4	0,00	37,59	0,00	150,36	150,36
53		Zahusenie do rozvodnice RIS	kpl.	1	0,00	25,52	0,00	25,52	25,52
54	974049341.S	Drážkovanie do stien	m	6	0,000	7,875	0,000	47,250	47,250
55	000000000.S	Pomocný montážny materiál a pomocné práce	ks	1	52,50	52,50	52,50	52,50	105,00
56	944943251.S	Montážna plošina	hod.	5	36,750	0,000	183,750	0,000	183,750
57		Doprava a manipulácia kábka	ks	1	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78
58		Projektová dokumentácia elektrickej prípojky na schválenie VSD vrátane konzultácie	ks	1	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50
59		Revizná správa elektrickej prípojky	ks	1	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50
							2 203,807	2 097,071	4 300,878
10. Ozvučenie (AUDIO)							1 276,802	854,801	2 131,603
10.1 Kínosála									

SÚPIS PRÁC A DODÁVOK
 Stavba: ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
 Diel: Elektroinštalácia a bleskozvod
 Investor: Obec Sedlčice, Sedlčice č.176, 082 43
 JKSO:

Dátum: 31.08.2023
 Vypracoval: Ing. Ján Dubovecký

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávka EUR	Cena jednotková montáž EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
60		<p>Audioserver Loxone Brilantný zvuk pre všetky káblové reproduktory Audio zdroje: Tunes, Spotify, SD karta, AirPlay 2, USB, Line-In, sieťové audio Takmer nekonečne rozšíriteľný vďaka kombinácii so Stereo Extensions a inými Audioservermi Umožňuje inštalácie viacerých zvukových zón Absolútne bezúdržbový vďaka dokonalé koordinovanému hardvéru a softvéru Plne možnosti konfigurácie v Loxone Config 4x výstupy zosilňovača Prevádzka v režime Stereo alebo Stereo-Downmix alebo ako SPDIF výstup Špeciálne rozhranie Tree Turbo (max. 10 Stereo Extensions) Montáž na DIN lište (9 modulov) Napájanie 18–26 V DC LAN rozhranie USB 2.0 Typ A pre lokálne úložisko Micro SD karta pre lokálne úložisko Hudobné formáty (LAN, USB, SD karta) Line-In (analog) Line-Out (analog) SPDIF-Out (digital, elektrický) Univerzálny reproduktorový systém, 160 W, 8 Ω. Uzavretý 2-pásmový systém. 2 x 16 cm (6.5") basový reproduktor, 25 mm (1") výškový reproduktor s ochranným obodom proti preťaženiu. Kvalitné MDF drevené skrinky v čiernej (SW) alebo bielej farbe (WS), s ochrannou kovovou mriežkou. 4 x M8 závitové vložky pre závesnú inštaláciu. Dodávané s montážnou konzolou a integrovanou stojanovou manžetou. 65-20,000 Hz, SPL max: 116 dB. Rozmery: 212 x 565 x 190 mm. Hmotnosť: 11kg.</p>	ks	1	530,796	157,500	530,796	157,500	688,296
61		<p>NL-2FX NEUTRIK SPEAKON konektor pre pripojenie reproduktorov PAB-306/WMS a subwoofera.</p>	ks	0	379,754	52,500	0,000	0,000	0,000
62		<p>STA-4200D Digitálny stereo PA zosilňovač 4 x 200 W/8Ω. Trieda D. Zosilňovač pre reproduktory PAB-306/WMS a subwoofer.</p>	ks	0	4,316	5,250	0,000	0,000	0,000
63		<p>MXR-80 8-kanálový audio mix, s DSP efektom, integrovaným MP3 prehrávačom a Bluetooth prijímačom. Integrované USB audio rozhranie (buďe identifikovaná a adresovaná ako externá zvuková karta) Full-duplex USB port (umožňuje simultánne nahrávanie a reprodukciu, 6 mikrofónových vstupov.</p>	ks	0	516,254	68,250	0,000	0,000	0,000
64		<p>R-415 Profesionálny, bezdrôtový, mikrofónny prijímač pre 4 mikrofóny. 506-542 MHz. Automatické vyhľadávanie voľných kanálov, synchronizácia prijímačov s mikrofónmi (každý pár má vlastné ID), utímenie ruchov.</p>	ks	0	232,754	63,000	0,000	0,000	0,000
65			ks	0	1 093,754	68,250	0,000	0,000	0,000
66		<p>R-4THA15 Bezdrôtový mikrofón 506-542 MHz. Kondenzátorová mikrofónna vložka ideálna pre hovorené slovo.</p>	ks	0	302,747	5,250	0,000	0,000	0,000
67		<p>850CH-2 Nablížacia stanica, pre 2 mikrofóny R-4THA-5. AC-102ISW</p>	ks	0	207,375	10,500	0,000	0,000	0,000
68		<p>Audio kábel na prepojenie audioservera Loxone (Line Out) a audio mixážneho pultu MXR-80. Vysokoflexibilný drôt 2 x 0,12 mm², individuálne tieňovanie. Vonkajší priemer: 2 x Ø 2,6 mm.</p>	m	10	0,893	1,575	8,925	15,750	24,675
69		<p>PG-303PG Konektor na audio kábel, Jack 3,5 mm stereo vstup/výstup do Loxone</p>	ks	2	6,584	5,250	5,000	10,500	15,500

SÚPIS PRÁC A DODÁVOK
 Stavba: ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
 Diel: Elektroinštalácia a bleskozvod
 Investor: Obec Sedlice, Sedlice č.176, 082 43
 JKSO:

Dátum: 31.08.2023
 Vypracoval: Ing. Ján Dubovecký

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávka EUR	Cena jednotková montáž EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
70		1-110 Konektor na audio kábel, Jack 6,3 mm mono vstup do mixu MXR-80. Kovová verzia, poniklované kontakty, ochrana proti chybu kábla a samonastavovacie spiny ako odľahčenie napätia. Červené a čierne kódovanie	ks	2	1,533	5,250	3,066	10,500	13,566
71		T-708GLC Konektor na audio kábel, RCA konektor mono výstup do mixu MXR-80, samec, pozlátovaný. Ochrana pred ohybom kábla, pre káble: Ø 7 mm. Červené a čierne kódovanie	ks	0	5,387	5,250	0,000	0,000	0,000
72		MECR-100/SW Prepojovací kábel mikrofónový prijímač R-4/5 -mix MXR-80(4ks) + mix MXR-80 - zosilňovač STA-4200D (2ks) 1m	ks	0	6,090	5,250	0,000	0,000	0,000
73		OCRACK OCC-18U-66SBK Dátový rozvádzač, rack 18U, 600x600mm, stojanový, sklenené dvere, čierny, 1x polica, 2x FAN, M6, v demonte, š600 x h600 x v920 mm	ks	1	301,434	63,000	301,434	63,000	364,434
74		Polica výšuvná 19", 1U/450mm výšuvná, nosnosť 30kg	ks	1	78,750	14,417	78,750	14,417	93,167
75		FIBRAIN PDU-6BL Napájací panel 6x 230V, UNISCHUCO, 1U, M6 sada, 3m, IP20, LED	ks	1	41,601	14,417	41,601	14,417	56,018
76	220261661.S	Značenie trasy vedenia	m	40	0,000	0,105	0,000	4,200	4,200
77		SPS-525/SW-EU Reprodukčný kábel 2 x 2,5mm	m	85	2,520	0,840	214,200	71,400	285,600
78	210010026.S	Rúrka ohybná plastová FXP 25; PVC-750N, sivá	m	40	0,588	0,945	23,520	37,800	61,320
79	210010303.S	Inštaláčna krabica pod omietku, hlboká	ks	4	0,210	2,815	0,840	11,260	12,100
80		Záslepovací kryt, biely	ks	4	3,192	2,815	12,768	11,260	24,028
81	210010301.S	Krycí rámeček 1-násobný, biely	ks	4	0,851	1,441	3,402	5,762	9,164
82	974049341.S	Drážkovanie do stien	m	40	0,000	7,875	0,000	315,000	315,000
83	611459181.S	Vyspravenie drážok omietkou	m	40	0,000	2,573	0,000	102,900	102,900
84	974041112.S	Prierez betónovým a tehlovým murívom do v=1,8m f=40mm do hrúbky 300 mm	ks	3	0,000	3,045	0,000	9,135	9,135
85	000000000.S	Pomocný montážny materiál	ks	1	52,500	0,000	52,500	0,000	52,500
							927,005	1 242,270	2 169,275

SÚPIS PRÁC A DODÁVOK
 Stavba: ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
 Diel: Elektroinštalácia a bleskozvod
 Investor: Obec Sedlice, Sedlice č.176, 082 43
 JKSO:

Dátum: 31.08.2023
 Vypracoval: Ing. Ján Dubovecký

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávka EUR	Cena jednotková montáž EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
86		<p>Audioserver Loxone Brilantný zvuk pre všetky káblové reproduktory Audio zdroje: TunesIn, Spotify, SD karta, AirPlay 2, USB, Line-In, sieťové audio Takmer nekonečne rozširiteľný vďaka kombinácii so Stereo Extensions a inými Audioservermi Umožňuje inštalácie viacerých zvukových zón Absolútne bezdrôtový vďaka dokonalé koordinovanému hardvéru a softvéru Plne možnosť konfigurácie v Loxone Config 4x výstupy zosilňovača Prevádzka v režime Stereo alebo Stereo-Downmix alebo ako SPDIF výstup Špeciálne rozhranie Tree Turbo (max. 10 Stereo Extensions) Montáž na DIN lištu (9 modulov) Napájanie 18–26 V DC LAN rozhranie USB 2.0 Typ A pre lokálne úložisko Micro SD karta pre lokálne úložisko Hudobné formáty (LAN, USB, SD karta) Line-In (analog) Line-Out (analog) SPDIF-Out (digital, elektrický)</p>	ks	0	530,796	157,500	0,000	0,000	0,000
87		<p>NL-2FX Univerzálny reproduktorový systém, 160 W, 8 Ω Uzavretý 2-pásmový systém. 2 x 16 cm (6.5") basový reproduktor, 25 mm (1") výškový reproduktor s ochranným obodom proti preťaženiu. Kvalitné MDF drevené skrinky v čiernej (SW) alebo bielej farbe (WS), s ochrannou kovovou mriežkou. 4 x M8 závitové vložky pre závesnú inštaláciu. Dodávané s montážnou konzolou a integrovanou stojanovou manžetou. 65-20,000 Hz, SPL max: 116 dB. Rozmery: 212 x 565 x 190 mm. Hmotnosť: 11kg.</p>	ks	0	379,754	52,500	0,000	0,000	0,000
88		<p>NEUTRIK SPEAKON konektor pre pripojenie reproduktorov PAB-306/MS a subwoofera. STA-4200D</p>	ks	0	4,316	5,250	0,000	0,000	0,000
89		<p>Digitálny stereo PA zosilňovač 4 x 200 W/8Ω. Trieda D. Zosilňovač pre reproduktory PAB-306/MS a subwoofer. MXR-80</p>	ks	0	516,254	68,250	0,000	0,000	0,000
90		<p>8-kanálový audio mix, s DSP efektom, integrovaným MP3 prehrávačom a Bluetooth prijímačom. Integrované USB audio rozhranie (bude identifikovaná a adresovaná ako externá zvuková karta) Full-duplex USB port (umožňuje simultánne nahrávanie a reprodukciu, 6 mikrofónových vstupov. AC-102/SW</p>	ks	0	232,754	63,000	0,000	0,000	0,000
91		<p>Audio kábel na prepojenie audioservera Loxone (Line Out) a audio mixážneho pultu MXR-80. Vysokoflexibilný drôt 2 x 0,12 mm², individuálne tieňovanie. Vonkajší priemer: 2 x Ø 2,6 mm.</p>	m	10	0,893	1,575	8,925	15,750	24,675
92		<p>PG-303PG Konektor na audio kábel, Jack 3,5 mm stereo vstup/výstup do Loxonu T-110</p>	ks	0	6,584	5,250	5,000	0,000	5,000
93		<p>Konektor na audio kábel, Jack 6,3 mm mono vstup do mixu MXR-80. Kovová verzia, poniklované kontakty, ochrana proti ohybu kábla a samonastavovacie spony ako odľahčenie napätia. Červené a čierne kódovanie T-708GLC</p>	ks	0	1,533	5,250	0,000	0,000	0,000
94		<p>Konektor na audio kábel, RCA konektor mono výstup do mixu MXR-80, samec, pozlátý. Ochrana pred ohybom kábla, pre káble: Ø 7 mm. Červené a čierne kódovanie MECR-100/SW</p>	ks	0	5,387	5,250	0,000	0,000	0,000
95		<p>Prepojovací kábel mikrofónový prijímač R-4/5 -mix MXR-80(4ks) + mix MXR-80 - zosilňovač STA-4200D (2ks) 1m</p>	ks	0	6,090	5,250	0,000	0,000	0,000

SÚPIS PRÁČ A DODÁVOK
 Stavba: ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
 Diel: Elektroinštalácia a bleskozvod
 Investor: Obec Sedlice, Sedlice č.176, 082 43
 JKSO:

Dátum: 31.08.2023
 Vypracoval: Ing. Ján Dubovecký

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávka EUR	Cena jednotková montáž EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
96		OCRACK OCC-18U-66SBK Dátový rozvádzač, rack 18U, 600x600mm, stojanový, sklenené dvere, čierny, 1x polica, 2x FAN, M6, v demonte, š600 x h600 x v920 mm	ks	1	301,434	63,000	301,434	63,000	364,434
97		Polica výšuvná 19", 1U/450mm výšuvná, nosnosť 30kg FIBRAIN PDU-8BL	ks	1	78,750	14,417	78,750	14,417	93,167
98		Napájací panel 8x 230V, UNISCHUICO, 1U, M6 sada, 3m, IP20, LED	ks	1	41,601	14,417	41,601	14,417	56,018
99	220261661.S	Značenie trasy vedenia	m	60	0,000	0,105	0,000	6,300	6,300
100		SPS-525/SW-EU Reprodukčný kábel 2 x 2,5mm	m	150	2,520	0,840	378,000	126,000	504,000
101	210010026.S	Rúrika ohybná plastová FXP 25; PVC-750N, sivá	m	60	0,588	0,945	35,280	56,700	91,980
102	210010303.S	Inštalčná krabica pod omietku, hlboká	ks	6	0,210	2,815	1,260	16,890	18,150
103		Záslepovací kryt, biely	ks	6	3,192	2,815	19,152	16,890	36,042
104	210010301.S	Krycí rámček 1-násobný, biely	ks	6	0,851	1,441	5,103	8,644	13,747
105	974049341.S	Drážkovanie do stien	m	85	0,000	7,875	0,000	669,375	669,375
106	611459181.S	Vyspravenie drážok omietkou	m	85	0,000	2,573	0,000	218,663	218,663
107	974041112.S	Prierez betónovým a tehlovým murivom do v=1,8m f=40mm do hrúbky 300 mm	ks	5	0,000	3,045	0,000	15,225	15,225
108	000000000.S	Pomocný montážny materiál	ks	1	52,500	0,000	52,500	0,000	52,500
		11. Bleskozvod			196,770	481,105	481,105	481,105	677,875
109		Bleskozvodná tyč zemná ZT2	ks	5	29,400	11,411	147,000	57,057	204,057
110		Spojovacia svorka SJ02	ks	5	2,205	2,800	11,025	14,002	25,027
111	210220831.S	Zachytávacia tyč JP10	ks	2	7,875	8,383	15,750	16,766	32,516
112	210220835.S	Podstavec/držiak zachytávacej tyče	ks	2	9,975	8,383	19,950	16,766	36,716
113	210220240.S	Svorka SJ01	ks	2	1,523	2,800	3,045	5,601	8,646
114	113201111.S	Vybúranie betónových podkladov o šírke 0,6 m a hrúbke 0,25 m	m	9	0,000	5,198	0,000	46,778	46,778
115	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	18	0,000	3,644	0,000	65,583	65,583
116	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	18	0,000	14,364	0,000	258,552	258,552
117		Pokládka zámkovej dlažby včítane doplnenia podkladového (kamenivo 4,8) a špárovacieho materiálu (piesok)	m ²	0	0,893	12,600	0,000	0,000	0,000
118		Zhutnenie podkladu pre zámkovú dlažbu	m ²	0	0,000	4,921	0,000	0,000	0,000

SÚJĽIS PRÁC A DODÁVOK
 Stavba: ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
 Diel: Elektroinštalácia a bleskozvod
 Investor: Obec Sedlice, Sedlice č.176, 082 43
 JKSO:

Dátum: 31.08.2023
 Vypracoval: Ing. Ján Dubovecký

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávka EUR	Cena jednotková montáž EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
119	944943251.S	Montážna plošina	m	0	36,750	0,000	0,000	0,000	0,000
		12. Prípojka garáže					104,8	38,8	143,6
120		Istič B16/3 10kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový	ks	1	21,431	8,925	21,431	8,925	30,356
121		Kábel CYKY-J 5x4 mm ²	m	18	4,631	1,660	83,349	29,881	113,230
		13. Ostatné					0,000	1 003,958	1 003,958
122	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané a nevyšpecifikované v rozpočte	hod	50	0,000	14,217	0,000	710,850	710,850
123	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-zapojenie a preskúšanie okruhov rozvádzačov a úpravy	hod	5	0,000	19,541	0,000	97,703	97,703
124	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-zaškolenie obsluhy	hod	2	0,000	19,541	0,000	39,081	39,081
125	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-programovanie a oživenie systému	hod	4	0,000	19,541	0,000	78,162	78,162
126	HZS000114.S	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-projekt realizácie-PDRS	hod	4	0,000	19,541	0,000	78,162	78,162
REKAPITULACIA							DODAVKA	MONTAZ	
K		Práce a dodávky M	%	6	8 300,197		10 778,812	8 300,197	
M		PPV - Prídružené výkony 6% z montáže	%	3,6	10 778,812		388,037	498,012	
M		Dopravné z dodávky 3,6%	%	1	10 778,812		107,788		
M		Presun z dodávky 1%	%	3	10 778,812		323,364		
M		Pomocná materiál z dodávky 3%	%	1	11 598,002		115,980	8 798,208	
		Spolu bez DPH	%						
		ZRN							
		HZS							
		Spolu bez DPH						1 003,958	21 516,148

Prenesenie daňovej povinnosti DPH podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sedlice

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 19. 9. 2023

Zákazka Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, Sedlice

Objekt Oprava omietok, maľba

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612442211	Sadrový film na omietke alebo inom podklade stien hrúbky do 2 mm	m2	0,000	6,68	0,00	0,004	0	
	61246701110	Vnútoraná omietka stien sadrová, nanášanie ručné, hrúbka 5 mm	m2	646,364	11,38	7 355,63		0	
	61246700210	Penetračný náter pod vnútorné sadrové omietky stien pre zlepšenie príľnavosti na hladkých nenasiakavých povrchoch	m2	646,364	2,17	1 402,61	0,000	0,194	
	611421331	Oprava vápenných štukových omietok stropov rovných a klenieb s plochou do 30%	m2	326,750	6,90	2 254,58	0,013	4,124	
	612421331	Oprava vápenných štukových omietok vnútorných stien s plochou do 30%	m2	1 775,972	5,04	8 950,90	0,011	19,891	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				19 963,72		24,21	0
		Práce HSV				19 963,72		24,210	0
		Práce PSV							
763		DREVOSTAVBY							
	763135010	Sadrokartónový kazetový podhľad Casoprano Casobianca 600x600 mm, hrana kazety typu A - nosná viditeľná konštrukcia	m2	293,523	35,50	10 420,06	0,007	1,95	
	76313872010	Podhľad s dvojúrovňovou podkonštrukciou CD z dosiek sadrokartónových jednoduché opláštenie RB 12,5 mm upevnený na závesoch	m2	397,127	32,22	12 795,45	0,012	4,773	
	763000	Konštrukcia samonosná SDK kastlika pod stropom D+M kpl.	m	9,800	34,65	339,57	0,016	0,16	
763		DREVOSTAVBY				23 555,08		6,88	0
781		OBKLADY KERAMICKÉ							
	78144521211	Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek 20 x 25 cm do flexibilného tmelu	M2	24,000	21,00	504,00	0,000	0,008	
	5976566100	Obkladačky keramické	M2	25,200	19,94	502,49	0,021	0,529	
781		OBKLADY KERAMICKÉ				1 006,49		0,54	0
783		NÁTERY							
	783894122	Náter steny dvojnásobný ekologickou vodou riediteľnou univerzálnou latexovou farbou	m2	190,120	5,23	994,33	0,000	0,076	
783		NÁTERY				994,33		0,08	0
784		MALBY							
	784152373	Maľba z maliarskych zmesí (typ Farmal, Primalex) tónovaná dvojnásobná strojne nanášaná na hrubozrný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	2 558,967	2,92	7 472,18	0,000	0,779	
	784410152	Penetrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu na schodisku do 3,8 m	m2	2 749,087	1,45	3 986,18	0,000	0,027	
784		MALBY				11 458,36		0,81	0
		Práce PSV				37 014,26		8,310	0
		HZS							
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
	HZS000112	Stavebno montážne práce	hod	50,000	12,60	630,00		0	
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				630,00		0,000	0
		HZS				630,00		0,000	0

Rozpočet Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, Sedlice / Oprava omietok, maľba

	Celkom v EUR				57 607,98	32,520	0
--	--------------	--	--	--	-----------	--------	---

Rozpočet

Odberteľ: Obec Sedlice

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 19. 9. 2023

Zákazka Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, Sedlice

Objekt Rozvody zdravotníckej ambulancie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
974031133		Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 50 mm šírky do 100 mm	m	45,000	2,89	130,05		0	0,405
9		OSTATNÉ PRÁCE				130,05		0	0,41
		Práce HSV				130,05		0,000	0,41
		Práce PSV							
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
722171101		Potrubie z rúr plastliníkových v kotúčoch 16 x 2 mm_cirkulačka	m	45,000	19,82	891,90	0,000	0,022	
722171103		Potrubie z rúr plastliníkových v kotúčoch 20 x 2 mm	m	25,000	22,77	569,25	0,001	0,017	
722171104		Potrubie z rúr plastliníkových v kotúčoch 26 x 3 mm	m	20,000	32,70	654,00	0,001	0,022	
722130913		Oprava vodovodných ocelových potrubí závitových - prerezanie rúrky do DN 25	kus	10,000	1,07	10,70		0	
722131912		Oprava vodovodných ocelových potrubí závitových - vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	2,000	41,02	82,04	0,003	0,007	
722131911		Oprava vodovodných ocelových potrubí závitových - vsadenie odbočky do potrubia DN 15	súb	5,000	34,75	173,75	0,002	0,011	
722131931		Oprava vodovodných ocelových potrubí závitových - prepojenie stávajúceho potrubia DN 15	kus	5,000	15,00	75,00	0,000	0,002	
722131932		Oprava vodovodných ocelových potrubí závitových - prepojenie stávajúceho potrubia DN 20	kus	2,000	17,33	34,66	0,000	0,001	
998722201		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	15,233	2,1000	31,99		0	
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				2 523,29		0,08	0
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725219401		Montáž umývadiel na skrútky do muriva bez výtokovej armatúry	súb	4,000	36,90	147,60	0,001	0,002	
6424310531		Umývadlo 50x44 cm	kus	4,000	88,44	353,76	0,013	0,052	
725829201		Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných pákových, alebo klasických	kus	4,000	11,89	47,56	0,000	0	
5514647120		Nástenná umývadlová batéria	kus	4,000	50,92	203,68	0,001	0,004	
725869201		Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40	kus	4,000	3,33	13,32	0,000	0	
551159200303		Sifón umývadlový D 40 s prípojkou a plastovou mriežkou	KUS	4,000	12,61	50,44	0,000	0,001	
998725201		Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	7,775	2,1000	16,33		0	
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				832,69		0,06	0
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
732429111		Montáž čerpadiel obehových	súb	1,000	17,72	17,72	0,000	0	
426810080501		Cirkulačné čerpadlo	KUS	1,000	131,25	131,25		0	
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				148,97		0	0
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
735151821		Demontáž vykurovacích telies panelových dvojradových do 1500 mm	kus	2,000	4,55	9,10	0,000	0	0,050
735151822		Demontáž vykurovacích telies panelových dvojradových do 2820 mm	kus	2,000	5,91	11,82	0,000	0	0,094

Rozpočet Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, Sedlice / Rozvody zdravotníky ambulancie

735192921	Spätná montáž vykurovacieho telesa člankového panelového jednoradového do 1500 mm	kus	2,000	6,24	12,48	0,000	0	
735192922	Spätná montáž vykurovacieho telesa člankového panelového jednoradového nad 1500 do 2820 mm	kus	2,000	6,91	13,82	0,000	0	
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				47,22		0,000	0,14
					3 552,17		0,140	0,14
	Práce PSV							
	Celkom v EUR				3 682,22		0,140	0,55