

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 038/1
Stavba: Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

JKSO:
Miesto: Račianska 105, Bratislava

KS:
Dátum: 8.9.2023

Objednávateľ:
Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Jadrnák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	136 390,00
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	136 390,00	27 278,00

Cena s DPH	v	EUR	163 668,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 038/1

Stavba: Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Miesto: Račianska 105, Bratislava

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ: Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ: STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadriňák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		136 390,00	163 668,00
01	Kanalizácia v suteréne + vykurovanie v šatni	12 085,28	14 502,34
02	Výmena kovových okien za plastové - šatne	4 000,88	4 801,06
03	Výmena svietidiel a elektrorozvodov - šatne	10 823,66	12 988,39
04	Vyspravenie a náter podláh - šatne	16 402,06	19 682,47
05	Vyspravenie stien a maľovanie stien a stropu - šatne	32 431,09	38 917,31
06	Oprava havarijného stavu	24 838,07	29 805,68
1	Vstupný vestibul (schody do budovy)	15 976,47	19 171,76
2	Terasa	8 861,60	10 633,92
07	Vyspravenie stien na chodbách a vymaľovanie + PVC (vstup do šatní a telocvične) - havarijný stav	21 255,03	25 506,04
1	Chodba do šatní 1PP	15 992,41	19 190,89
2	Chodba do telocvične 1NP	5 262,62	6 315,14
08	Oprava spích pri šatniach do telocvične	7 998,12	9 597,74
09	Oprava odvetrávania priestorov v starej budove	1 518,90	1 822,68
10	Bleskozvod - oprava havarijného stavu	5 036,91	6 044,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

01 - Kanalizácia v suteréne + vykurovanie v šatni

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

KS:

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 085,28
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	12 085,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 085,28	20,00%	2 417,06

Cena s DPH	v EUR	14 502,34
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


STAFIN PLUS s.r.o.
Severčanova 10
82101 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

01 - Kanalizácia v suteréne + vykurovanie v šatni

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadriák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 085,28

HSV - Práce a dodávky HSV

1 444,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 444,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 641,28

713 - Izolácie tepelné

389,16

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 360,80

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 280,06

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 583,17

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 402,84

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

605,67

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 841,63

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

177,95

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 085,28

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

01 - Kanalizácia v suteréne + vykurovanie v šatni

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 085,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 444,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 444,00

1	K	969011131.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 125 mm, - 0,03700t	sub	1,000	550,00	550,00
2	K	969021121.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, - 0,06300t	sub	1,000	750,00	750,00
3	K	971056009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	120,000	1,20	144,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 641,28

D 713

Izolácie tepelné

389,16

4	K	713482302	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	32,000	2,51	80,32
5	M	283310000500	Izolacná PE trubica TUBOLIT DG 22x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	32,640	0,39	12,73
6	K	713482303	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	26,000	2,75	71,50
7	M	283310000700	Izolacná PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	26,520	0,46	12,20
8	K	713482304	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	56,000	2,99	167,44
9	M	283310000900	Izolacná PE trubica TUBOLIT DG 35x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	57,120	0,70	39,98
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,842	1,30	4,99

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 360,80

11	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	14,000	7,18	100,52
12	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	4,000	10,02	40,08
13	K	721140905.S	Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	3,000	167,84	503,52
14	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	9,000	28,32	254,88
15	K	721140918.S	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia DN 200	ks	2,000	50,54	101,08
16	K	721140925.S	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	8,000	4,44	35,52
17	K	721140928.S	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 200	ks	2,000	11,79	23,58
18	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	11,36	34,08
19	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,54	4,62
20	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	4,000	11,77	47,08
21	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	1,74	6,96
22	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	14,000	13,35	186,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	14,000	5,03	70,42
24	K	721172239.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 150	m	4,000	16,42	65,68
25	M	286140039800.S	HT rúra hrdlová DN 150 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	16,35	65,40
26	K	721172254.S	Montáž spojky HT potrubia DN 100	ks	4,000	7,67	30,68
27	M	286540016800.S	Spojka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	1,91	7,64
28	K	721172260.S	Montáž spojky HT potrubia DN 150	ks	2,000	11,97	23,94
29	M	286540017000.S	Spojka HT DN 150, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	10,01	20,02
30	K	721172287.S	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	4,000	4,95	19,80
31	M	286540000600.S	Koleno HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	0,51	2,04
32	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	8,000	5,34	42,72
33	M	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	0,49	3,92
34	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	14,000	7,67	107,38
35	M	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	14,000	1,63	22,82
36	K	721172300.S	Montáž kolena HT potrubia DN 150	ks	4,000	11,98	47,92
37	M	286540003200.S	Koleno HT DN 150, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	11,45	45,80
38	K	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	5,34	5,34
39	M	286540008500.S	Odbočka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,14	1,14
40	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	8,000	7,67	61,36
41	M	286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	2,97	23,76
42	K	721172321.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 150	ks	3,000	11,98	35,94
43	M	286540012200.S	Odbočka HT DN 150, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	14,36	43,08
44	K	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	6,000	7,67	46,02
45	M	286540006800.S	Redukcia HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	2,19	13,14
46	K	721172339.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	11,97	11,97
47	M	286540005900.S	Redukcia HT DN 150, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	4,87	4,87
48	K	721172342.S	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 50	ks	2,000	5,10	10,20
49	M	286540018400.S	Prechod z liatinu na HT DN 50, bez tesnenia, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,62	3,24
50	K	721172348.S	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100	ks	6,000	6,96	41,76
51	M	286540018600.S	Prechod z liatinu na HT DN 100, bez tesnenia, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	2,48	14,88
52	K	721172357.S	Montáž cistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	7,67	7,67
53	M	286540019100.S	Cistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,73	3,73
54	K	721172363.S	Montáž cistiaceho kusu HT potrubia DN 150	ks	1,000	11,98	11,98
55	M	286540019300.S	Cistiaci kus HT DN 150, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	22,39	22,39
56	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	2,000	3,39	6,78
57	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,75	3,75
58	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	3,000	5,56	16,68
59	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	25,000	1,31	32,75
60	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	23,374	1,00	23,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	8,000	2,86	22,88
62	K	722131913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	34,95	34,95
63	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	20,27	40,54
64	K	722172918.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 20 mm	m	20,000	5,99	119,80
65	M	286210003900.S	Rúra plastliniková D 20 mm, kotúč	m	20,000	1,73	34,60
66	K	722172921.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 26 mm	m	6,000	6,76	40,56
67	M	286210001900.S	Rúra plastliniková, D 26 mm, 5 m tyče	m	6,000	8,31	49,86
68	K	722172924.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	m	6,000	8,69	52,14
69	M	286210002000.S	Rúra plastliniková, D 32 mm, 5 m tyče	m	6,000	11,74	70,44
70	K	722173072.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	30,000	3,89	116,70
71	M	286220000300.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 20/90 mm	ks	30,000	5,04	151,20
72	K	722173075.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	6,000	4,29	25,74
73	M	286220000400.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 26/90 mm	ks	6,000	7,58	45,48
74	K	722173078.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	6,000	4,70	28,20
75	M	286220000500.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 32/90 mm	ks	6,000	10,82	64,92
76	K	722173096.S	Montáž plastlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	1,000	4,29	4,29
77	M	286220047200.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 26/20 mm	ks	1,000	5,32	5,32
78	K	722173099.S	Montáž plastlinikovej redukcie pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	1,000	4,70	4,70
79	M	286220047600.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 32/26 mm	ks	1,000	8,93	8,93
80	K	722173115.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	3,90	7,80
81	M	286220007900.S	T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 20 mm	ks	2,000	7,04	14,08
82	K	722173118.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	4,000	4,29	17,16
83	M	286220008000.S	T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 26 mm	ks	4,000	9,92	39,68
84	K	722173163.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	4,70	9,40
85	M	286220023800.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 32x1"	ks	2,000	8,94	17,88
86	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	6,000	4,19	25,14
87	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	6,000	6,32	37,92
88	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	6,000	9,32	55,92
89	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	4,55	27,30
90	M	197730076600.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	6,000	9,20	55,20
91	K	722221020.S	Montáž gulového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,25	5,25
92	M	551110005100.S	Gulový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	19,40	19,40
93	K	722221082.S	Montáž gulového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,85	5,70
94	M	551110011200.S	Gulový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,04	12,08
95	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	12,712	0,70	8,90
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 583,17
96	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	35,57	106,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	3,000	98,78	296,34
98	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	1,000	65,00	65,00
99	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	1,000	415,40	415,40
100	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	38,76	77,52
101	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	69,49	138,98
102	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	29,00	87,00
103	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	22,63	67,89
104	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	6,000	7,99	47,94
105	M	551110020100.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	6,000	8,54	51,24
106	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	14,32	28,64
107	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	49,19	98,38
108	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	9,05	18,10
109	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	23,56	47,12
110	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	9,83	9,83
111	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	22,34	22,34
112	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	15,784	0,30	4,74

D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 402,84			
113	K	733167118.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m	12,000	5,67	68,04
114	M	286130002900.S	Rúra flexibilná plastliníková univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč	m	12,000	2,75	33,00
115	K	733167309	Montáž plastliníkového potrubia lisovaním D 26x3	m	20,000	5,13	102,60
116	M	286210004000	Rúra plastliníková RADOPRESS dxt 20x3 mm/100 m kotúč, vonk. D 26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	m	20,000	3,23	64,60
117	K	733167124.S	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	50,000	8,23	411,50
118	M	286130003300.S	Rúra flexibilná plastliníková univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč	m	50,000	6,53	326,50
119	K	733167166.S	Montáž plastliníkového prechodu lisovaním D 32 mm	ks	4,000	6,78	27,12
120	M	198730020600.S	Prechod s vonkajším závitom pre plastliníkové potrubia, D 32x4,4 mm - R 1 - L22, červený bronz	ks	4,000	14,97	59,88
121	K	733167181.S	Montáž plastliníkového kolena lisovaním D 20 mm	ks	20,000	4,42	88,40
122	M	286220006900.S	Koleno 90° pre plastliníkové potrubia s centrovacími zádržkami D 20 mm	ks	20,000	5,81	116,20
123	K	733167187.S	Montáž plastliníkového kolena lisovaním D 32 mm	ks	30,000	6,78	203,40
124	M	286220007100.S	Koleno 90° pre plastliníkové potrubia s centrovacími zádržkami D 32 mm	ks	30,000	14,10	423,00
125	K	733167400	Montáž plastliníkového T-kusu lisovaním D 26	ks	4,000	4,07	16,28
126	M	286220008000	T-kus RADOPRESS D 26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	4,000	9,41	37,64
127	K	733167206.S	Montáž plastliníkového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	8,000	6,78	54,24
128	M	286220018900.S	T-Kus pre plastliníkové potrubia D 32 mm, odbočka a prietok rovnaké	ks	8,000	20,95	167,60
129	K	733167333	Montáž plastliníkovej spojky lisovaním D 26	ks	2,000	4,07	8,14
130	M	286220040100.S	Spojka pre plastliníkové potrubie D 26 mm	ks	2,000	5,30	10,60
131	K	733167145.S	Montáž plastliníkovej spojky lisovaním D 32 mm	ks	4,000	6,78	27,12
132	M	286220040200.S	Spojka pre plastliníkové potrubie D 32 mm	ks	4,000	9,07	36,28
133	K	733167378.S	Montáž plastliníkovej redukcie lisovaním D 26 mm	ks	2,000	4,05	8,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	286220047200.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 26/20 mm	ks	2,000	5,05	10,10
135	K	733167381.S	Montáž plastlinikovej redukcie lisovaním D 32 mm	ks	2,000	4,46	8,92
136	M	286220047600.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 32/26 mm	ks	2,000	8,47	16,94
137	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	82,000	0,53	43,46
138	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	23,697	1,40	33,18

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

605,67

139	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	4,75	19,00
140	M	197730086200.S	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1", PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením, mosadz	ks	2,000	12,13	24,26
141	M	197730041100.S	Vsuvka, 1"x1", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu	ks	2,000	4,40	8,80
142	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000	5,67	45,36
143	M	197730041200.S	Vsuvka, 5/4"x5/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu	ks	2,000	7,82	15,64
144	M	197730086300.S	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 5/4", PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením, mosadz	ks	2,000	17,10	34,20
145	M	197730025800.S	T-kus, 5/4"x5/4"x5/4", PN 10, T = +120 °C, mosadzná tvarovka pre pitnú vodu	ks	2,000	17,07	34,14
146	M	197730034400.S	Redukcia, 5/4"x1", PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz	ks	2,000	5,31	10,62
147	K	734213270.S	Montáž ventilu odvodušnovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	2,78	5,56
148	M	551210009300.S	Ventil odvodušnovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	2,000	11,21	22,42
149	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchéj	súb.	6,000	1,94	11,64
150	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	6,000	13,12	78,72
151	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	6,000	4,00	24,00
152	M	551280007000.S	Adaptér pre vykurovacie telesá 1/2", PN 10, niklovaná mosadz	ks	6,000	1,99	11,94
153	M	551290007700.S	Regulačné a uzatváratelné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz	ks	6,000	18,91	113,46
154	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	12,000	3,35	40,20
155	M	197730081500.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	12,000	4,22	50,64
156	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,53	7,06
157	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	16,17	32,34
158	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	7,08	14,16
159	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,042	0,25	1,51

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 841,63

160	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušnovací ventil telies panelových ocelových s príplatkom 8 %	ks	6,000	2,56	15,36
161	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	14,98	44,94
162	M	484530039500	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové RADIK VK 33, vxlxh 900x400x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	226,10	452,20
163	M	484530039700	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové RADIK VK 33, vxlxh 900x600x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	284,75	284,75
164	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	18,62	55,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	M	484530039800	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxh 900x700x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	299,50	898,50
166	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	6,000	10,17	61,02
167	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	18,126	1,60	29,00

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	177,95			
168	K	767871506.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 20-24 mm	ks	8,000	1,59	12,72
169	M	286710007200.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant	ks	8,000	0,36	2,88
170	K	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	18,000	1,59	28,62
171	M	286710007300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	18,000	0,41	7,38
172	K	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	37,000	1,59	58,83
173	M	286710007400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	37,000	0,45	16,65
174	K	767871536.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 107-115 mm	ks	14,000	2,10	29,40
175	M	286710008300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	ks	14,000	1,42	19,88
176	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,763	0,90	1,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

02 - Výmena kovových okien za plastové - šatne

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Jadrnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

4 000,88

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 000,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 000,88	20,00%	800,18

Cena s DPH

v EUR

4 801,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAFIN PLUS s.r.o.
Savčenkova 10
851 01 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

02 - Výmena kovových okien za plastové - šatne

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrnák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 000,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 215,54

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

805,63

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

150,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

165,42

99 - Presun hmôt

94,49

PSV - Práce a dodávky PSV

2 785,34

764 - Konštrukcie klampiarske

322,84

766 - Konštrukcie stolárske

2 462,50

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 000,88

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

02 - Výmena kovových okien za plastové - šatne

Miesto: Račianska 105, Bratislava

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ: Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ: STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Jadrák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 000,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 215,54

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 805,63

1	K	349234831.S	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) okenných obrúb	m	38,400	20,98	805,63
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 150,00

2	K	622481122	Vyčistenie priestoru po dokončení prác	kpl	1,000	150,00	150,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 165,42

3	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	kpl	1,000	3,55	3,55
4	K	968072641.S1	Vybúranie kovových okien, zasklených, -0,00700t	m	38,400	3,45	132,48
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,256	14,68	3,76
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,864	0,48	2,33
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - sklo	t	0,256	45,50	11,65
8	K	979089312.1	Poplatok za skladovanie - kovy	t	0,256	45,50	11,65

D 99 Presun hmôt 94,49

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,436	38,79	94,49
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 785,34

D 764 Konštrukcie klampiarske 322,84

10	K	764410740.S1	Dodávka + montáž - Vonkajší parapet AL 250mm biely + koncovky	m	14,400	21,99	316,66
11	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,167	1,95	6,18

D 766 Konštrukcie stolárske 2 462,50

12	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	38,400	14,98	575,23
13	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	38,400	2,30	88,32
14	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	38,400	0,87	33,41
15	M	611410000100.S1	Okno 400x1200 mm, 4 x Rám 74mm, dvojdielne fix/otvárací-sklonný, UW 0.90 W/m2K, kľučka Harmony 45° biela	ks	12,000	145,50	1 746,00
16	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,429	0,80	19,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

03 - Výmena svietidiel a elektrorozvodov - šatne

JKSO:

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

KS:

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 823,66
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 823,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 823,66	20,00%	2 164,73

Cena s DPH	v EUR	12 988,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


STAFIN PLUS s.r.o.
Savčenkova 10
82101 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

03 - Výmena svietidiel a elektrorozvodov - šatne

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadráňák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 823,66

M - Práce a dodávky M

9 586,16

21-M - Elektromontáže

7 431,06

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 875,10

95-M - Revízie

280,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 087,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

150,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 823,66

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

03 - Výmena svietidiel a elektrorozvodov - šatne

Miesto: Račianska 105, Bratislava

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ: Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ: STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Jadrňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 823,66

D M Práce a dodávky M 9 586,16

D 21-M Elektromontáže 7 431,06

1	K	210010110.S	Lišta elektroinštalacná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	100,000	2,79	279,00
2	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	100,000	2,52	252,00
3	K	210010802.S	Lišta elektroinštalacná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	300,000	1,88	564,00
4	M	345750064610	Lišta hranatá z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS	m	300,000	0,96	288,00
5	K	210192500	Výzbroj a perobenie rozvážzaca	ks	1,000	395,00	395,00
6	K	210201498.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	ks	12,000	6,45	77,40
7	M	348150000501	Núdzové svietidlo START eco Emergency Bulkhead Manual Test Maintained/Non Maintained 3h 170lm	ks	12,000	37,93	455,16
8	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	40,000	7,15	286,00
9	M	348110000101	START eco Downlight 215 prisadené 24W 2100lm 840 SURFACE	ks	40,000	35,40	1 416,00
10	K	210290441.S	Montáž spínaca nástenného radenie 6	ks	25,000	8,98	224,50
11	M	345340000101	Vypínac c.6 IP 44	ks	25,000	8,69	217,25
12	K	210290751.S1	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora	ks	3,000	10,98	32,94
13	M	429130050900.S1	Ventilátor cidlo na vlhkosť	ks	3,000	105,90	317,70
14	K	210872000.S	Kábel signálny uložený voľne JEFY 380 V 2x1	m	350,000	0,39	136,50
15	M	341210004200.S	Kábel medený signálny JEFY 2x1 mm2	m	350,000	0,79	276,50
16	K	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca(s1,d1) /	m	950,000	0,61	579,50
17	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca(s1,d1) /	m	950,000	1,20	1 140,00
18	K	MV	Murárske výpomoci	%	70,515	2,00	141,03
19	K	PM	Podružný materiál	%	70,515	3,00	211,55
20	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	70,515	2,00	141,03

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 875,10

21	K	220711086.S	Montáž a zapojenie CO-plyn detektoru	ks	17,000	18,07	307,19
22	M	404830000501	Autonómny detektor plynu CO	ks	17,000	92,23	1 567,91

D 95-M Revízie 280,00

23	K	950101002.S	Revízia	kpl	1,000	280,00	280,00
----	---	-------------	---------	-----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 087,50

24	K	HZS000111.S	Likvidácia starej elektroinštalácie	hod	75,000	14,50	1 087,50
----	---	-------------	-------------------------------------	-----	--------	-------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 150,00

25	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

04 - Vyspravenie a náter podláh - šatne

JKSO:

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

KS:

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			16 402,06
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			16 402,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 402,06	20,00%	3 280,41
Cena s DPH	v	EUR	19 682,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


STAFIN PLUS s.r.o.
Severčanova 10
821 01 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

04 - Vyspravenie a náter podláh - šatne

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadriák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

16 402,06

HSV - Práce a dodávky HSV

2 401,23

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

638,47

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 760,32

99 - Presun hmôt

2,44

PSV - Práce a dodávky PSV

14 000,83

771 - Podlahy z dlaždíc

524,74

776 - Podlahy povlakové

6 268,51

777 - Podlahy syntetické

5 691,26

781 - Obklady

1 516,32

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 402,06

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

04 - Vyspravenie a náter podláh - šatne

Miesto: Račianska 105, Bratislava

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ: Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ: STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Jadrňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 402,06

D HSV Práce a dodávky HSV 2 401,23

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 638,47

1	K	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií, siloxanový	m2	172,560	3,70	638,47
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 760,32

2	K	989281361.S1	Premiestnenie predmetov zo šatní (skrinky, lavičky)	kpl	1,000	850,00	850,00
3	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	172,560	3,59	619,49
4	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,971	14,68	28,93
5	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	46,275	0,48	22,21
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,971	12,69	25,01
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,971	45,50	89,68
8	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	125,00	125,00

D 99 Presun hmôt 2,44

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,063	38,79	2,44
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 000,83

D 771 Podlahy z dlaždíc 524,74

10	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	m2	10,500	27,55	289,28
11	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, viacfarebné	m2	12,000	17,98	215,76
12	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,050	3,90	19,70

D 776 Podlahy povlakové 6 268,51

13	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	172,560	1,29	222,60
14	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	172,560	8,15	1 406,36
15	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	194,600	17,98	3 498,91
16	K	776270117.S	Lepenie obvodových soklíkov	m	124,750	2,65	330,59
17	M	697590000400.S	Obvodový soklík z PVC	m	135,000	4,85	654,75
18	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	172,560	0,90	155,30

D 777 Podlahy syntetické 5 691,26

19	K	777511400.S	Cementovo - epoxidová samonivelačná stierka hr. 2 mm, penetrácia, 1x stierka	m2	172,560	32,79	5 658,24
20	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	60,034	0,55	33,02

D 781 Obklady 1 516,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	781445126.S2	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladaciek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vel. 600x600 mm	m2	32,600	28,34	923,88
22	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x300	m2	36,000	15,55	559,80
23	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,837	2,20	32,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

05 - Vyspravenie stien a maľovanie stien a stropu - šatne

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

KS:

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

32 431,09

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

32 431,09

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

32 431,09

20,00%

6 486,22

Cena s DPH

v EUR

38 917,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


STAFIN PLUS s.r.o.
Savčenkova 10
82101 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

05 - Vyspravenie stien a maľovanie stien a stropu - šatne

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrnák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

32 431,09

D2 - HSV - Práce a dodávky HSV

25 308,71

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

4 619,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 625,80

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 958,92

99 - Presun hmôt

3 104,83

HSV - Práce a dodávky HSV

7 122,38

763 - Konštrukcie - drevostavby

930,05

766 - Konštrukcie stolárske

4 025,35

784 - Maľby

2 166,98

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 431,09

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

05 - Vyspravenie stien a maľovanie stien a stropu - šatne

Miesto: Račianska 105, Bratislava

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ: Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ: STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Jadrňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 431,09

D D2 HSV - Práce a dodávky HSV

25 308,71

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

4 619,16

1	K	319202331.S1	Osekanie betónových stekancov po debniacich doskách	m2	468,000	9,87	4 619,16
---	---	--------------	---	----	---------	------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 625,80

2	K	610991111.S1	Zakrývanie zárubní, dverí a ost. predmetov papierom a páskami	kpl	1,000	150,00	150,00
3	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	32,040	17,06	546,60
4	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	468,000	2,14	1 001,52
5	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	468,000	14,96	7 001,28
6	K	612481120.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	468,000	5,85	2 737,80
7	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	468,000	8,95	4 188,60

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 958,92

8	K	952901111.S1	Vyčistenie priestoru po dokončení prác	kpl	1,000	250,00	250,00
9	K	965081712.S1	Demontáž dlažby a obkladu v miestnosti bývalých spŕch	m2	40,000	6,55	262,00
10	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	8,000	0,53	4,24
11	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	14,400	24,95	359,28
12	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,640	14,68	126,84
13	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	164,160	0,48	78,80
14	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,640	12,69	109,64
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,640	45,50	393,12
16	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	125,00	375,00

D 99 Presun hmôt

3 104,83

17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	80,042	38,79	3 104,83
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D HSV Práce a dodávky HSV

7 122,38

D 763 Konštrukcie - drevostavby

930,05

18	K	763716121.S1	Demontáž priečok pôvodných spŕch	kpl	1,000	890,00	890,00
19	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	8,900	4,50	40,05

D 766 Konštrukcie stolárske

4 025,35

20	K	7666621011	D1 Dodávka a montáž dverí protipožiarne EW-C 45 D1, 800x1970 mm, vrátane protipožiarnej zárubne	ks	5,000	495,00	2 475,00
----	---	------------	---	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	766662101.11	D2 Montáž a dodávka drevených dverí komplet s kovaním 800x1970 mm	ks	8,000	189,80	1 518,40
22	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,934	0,80	31,95
D 784 Maľby							2 166,98
23	K	784412399	Penetrácia pod malovky	m2	511,080	1,35	689,96
24	K	784452571	Maľba zo zmesí tekut.1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	511,080	2,89	1 477,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

06 - Oprava havarijného stavu

Časť:

1 - Vstupný vestibul (schody do budovy)

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

KS:

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Jadrnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 976,47
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	15 976,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 976,47	20,00%	3 195,29

Cena s DPH	v EUR	19 171,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


STAFIN PLUS s.r.o.
Savčenkova 10
85101 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

06 - Oprava havarijného stavu

Časť:

1 - Vstupný vestibul (schody do budovy)

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 976,47

HSV - Práce a dodávky HSV

11 765,28

2 - Zakladanie

4 048,25

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

775,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 547,59

99 - Presun hmôt

2 393,77

PSV - Práce a dodávky PSV

4 211,19

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

191,61

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

4 019,58

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 976,47

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

06 - Oprava havarijného stavu

Časť:

1 - Vstupný vestibul (schody do budovy)

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 976,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 765,28

D 2

Zakladanie

4 048,25

1	K	273313612.S	Betón základový, prostý tr. C20/25Betón základový, prostý tr. C20/25	m3	14,580	125,59	1 831,10
2	K	273351217	Debnenie schodiskových stupňov a dosiek, zhotovenie-tradičné-Vstupný vestibul (schody do budovy)	m2	6,600	17,86	117,88
3	K	273351218	Debnenie schodiskových stupňov a dosiek, odstránenie-tradičné-Vstupný vestibul (schody do budovy)	m2	6,600	6,05	39,93
4	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)Betón základový, prostý tr. C20/25	t	0,350	1 690,00	591,50
5	K	274313612.S	Betón základový, prostý tr. C20/25Betón základový, prostý tr. C20/25	m3	12,000	122,32	1 467,84

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

775,67

6	K	6252505121	Systém PCI Pecitherm - rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid	m2	23,400	17,65	413,01
7	K	625250511.1	Hydroizolačné pásy PCI Butyl	bm	41,400	8,76	362,66

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 547,59

8	K	9650421311	Búranie pôvodného vstupu - dlažby, betón, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,400	85,50	2 000,70
9	K	9790811112	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,400	14,68	622,43
10	K	9790811212	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	805,000	0,48	386,40
11	K	9790821112	Stavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,400	12,69	538,06
12	K	9790897132	Prenájom kontajneru na odpad	ks	8,000	125,00	1 000,00

D 99

Presun hmôt

2 393,77

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	61,711	38,79	2 393,77
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 211,19

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

191,61

14	K	767995102.S1	Dodávka + montáž pozink. vaničky vrátane hliníkového roštu 1000x500mm	ks	1,000	189,90	189,90
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m-Vstupný vestibul (schody do budovy)	%	1,899	0,90	1,71

D 772

Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

4 019,58

16	K	627991016	Tesnenie spojov tmelom polyuretánovým (spoj starý betón, nová dlažba, soklík)	m	29,000	9,61	278,69
17	K	772401123.S1	Dodávka + montáž soklíkov z vymývanej dlažby výšky 100mm vrátanei vyspravenia hornej hrany	m	16,000	14,98	239,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	772506150.S	Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidelných dosiek s rezanými stranami, hr. 40 - 50 mm	m2	23,400	45,20	1 057,68
19	M	592460013700.S 1	Vymývavá dlažba 40x40x2cm (s okrajom, schodovka + krajovka)	ks	161,000	14,45	2 326,45
20	K	998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	39,025	3,00	117,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

06 - Oprava havarijného stavu

Časť:

2 - Terasa

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Jadrnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

8 861,60

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 861,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 861,60	20,00%	1 772,32

Cena s DPH

v EUR

10 633,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


STAFIN PLUS s.r.o.
Savčenkova 10
82101 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

06 - Oprava havarijného stavu

Časť:

2 - Terasa

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 861,60

HSV - Práce a dodávky HSV

4 798,78

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 593,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

560,60

99 - Presun hmôt

1 644,70

PSV - Práce a dodávky PSV

4 062,82

764 - Konštrukcie klampiarske

762,44

771 - Podlahy z dlaždíc

2 613,09

783 - Nátery

687,29

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 861,60

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

06 - Oprava havarijného stavu

Časť:

2 - Terasa

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadriňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 861,60

D HSV Práce a dodávky HSV 4 798,78

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 593,48

1	K	625250511.111	Hydroizolačné pásy PCI Butyl	bm	33,400	8,76	292,58
2	K	625250512	Systém PCI Pecitherm - rýchlotužná hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid	m2	52,460	17,65	925,92
3	K	632001051.S1	Spojovací mostík - PCI Pericem Grund	m2	52,460	1,89	99,15
4	K	632452244.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 25 mm	m2	52,460	24,32	1 275,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 560,60

5	K	965042132	Búranie dlažieb na terase	m3	52,450	6,55	343,55
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,836	12,69	23,30
7	K	9790811111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,836	14,68	26,95
8	K	9790811211	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,550	0,48	18,50
9	K	9790821111	Stavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,836	12,69	23,30
10	K	9790897131	Prenájom kontajneru na odpad	ks	1,000	125,00	125,00

D 99 Presun hmôt 1 644,70

11	K	9992811121	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov	t	42,400	38,79	1 644,70
----	---	------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 062,82

D 764 Konštrukcie klampiarske 762,44

12	K	764311281.S1	Oplechovanie vstupnej strišky z PZ plechu r.š. 750mm- lakovaný, pretmelenie spojov	m	11,000	38,96	428,56
13	K	764430310.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	21,200	15,50	328,60
14	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,077	68,51	5,28

D 771 Podlahy z dlaždíc 2 613,09

15	K	771411010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 100 x 100 mm	m	9,200	5,90	54,28
16	M	597740000100.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 100x100x8 mm, jednofarebné	m2	0,957	22,50	21,53
17	K	771571266.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm- terasa	m2	52,460	27,55	1 445,27
18	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, neglazované- terasa	m2	55,608	17,98	999,83
19	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m - terasa	t	3,595	25,64	92,18

D 783 Nátery 687,29

20	K	783120430.S1	Očistenie a náter zábradlí syntetickou farbou- terasa	m2	53,320	12,89	687,29
----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

07 - Vyspravenie stien na chodbách a vymaľovanie + PVC (vstup do šatní a telocvične) - havarijný stav

Časť:

1 - Chodba do šatní 1PP

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

KS:

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 992,41

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

15 992,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 992,41	20,00%	3 198,48

Cena s DPH

v EUR

19 190,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


STAFIN PLUS s.r.o.
Savčenkova 10
821 01 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

07 - Vyspravenie stien na chodbách a vymaľovanie + PVC (vstup do šatní a telocvične) - havarijný stav

Časť:

1 - Chodba do šatní 1PP

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 992,41

HSV - Práce a dodávky HSV

6 875,25

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

814,96

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 715,32

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

668,59

99 - Presun hmôt

676,38

PSV - Práce a dodávky PSV

9 117,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 328,61

776 - Podlahy povlakové

3 546,94

783 - Nátery

247,25

784 - Maľby

994,36

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 992,41

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

07 - Vyspravenie stien na chodbách a vymaľovanie + PVC (vstup do šatní a telocvične) - havarijný stav

Časť:

1 - Chodba do šatní 1PP

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 992,41

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 875,25
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				814,96
1	K	319202331.S1	Osekanie zdegradovanych častí stien do 50% plochy	m2	117,260	6,95	814,96
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 715,32
2	K	610991111.S1	Zakrývanie zárubní, dverí a ost. predmetov papierom a páskami	kpl	1,000	115,00	115,00
3	K	611460121.S	Príprava podkladu pre opravy - penetračný náter	m2	117,260	2,25	263,84
4	K	612451071.S1	Hrubé vyspravenie osekaných zdegradovanych častí omietky stien do 50% plochy	m2	117,260	14,89	1 746,00
5	K	612460206.S1	Finálna povrchová omietka hr. 3mm, vybrúsenie	m2	117,260	8,75	1 026,03
6	K	625250512	Systém PCI Pecitherm - rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid	m2	66,150	23,65	1 564,45
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				668,59
7	K	952901111.S1	Vyčistenie priestoru po dokončení prác	kpl	1,000	195,00	195,00
8	K	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,288	14,68	33,59
9	K	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	43,472	0,48	20,87
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	2,288	12,69	29,03
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,288	45,50	104,10
12	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,288	125,00	286,00
D	99		Presun hmôt				676,38
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,437	38,79	676,38
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 117,16
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 328,61
14	K	767651210.S1	Dodávka + montáž hliníkovej prechodovej brány 1650x2350mm EW-C 45 D1, dvojkridlové, fixný svetlík nad dverami	ks	1,000	4 290,00	4 290,00
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	42,900	0,90	38,61
D	776		Podlahy povlakové				3 546,94
16	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	84,000	2,65	222,60
17	M	697590000400.S	Obvodový soklík z PVC	m	88,000	4,85	426,80
18	K	776511811.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	66,150	2,90	191,84
19	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	66,150	8,15	539,12
20	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	75,000	17,98	1 348,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	66,150	1,29	85,33
22	K	776990110.S1	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	66,150	0,90	59,54
23	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	66,150	9,99	660,84
24	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,346	0,35	12,37

D 783 Nátery 247,25

25	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm - zárubne	m2	25,000	9,89	247,25
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 784 Maľby 994,36

26	K	784412399	Penetrácia pod malovky	m2	234,520	1,35	316,60
27	K	784100011.S	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	234,520	2,89	677,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

07 - Vyspravenie stien na chodbách a vymaľovanie + PVC (vstup do šatní a telocvične) - havarijný stav

Časť:

2 - Chodba do telocvične 1NP

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

KS:

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 262,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 262,62
	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	5 262,62	20,00%	1 052,52	
Cena s DPH		v EUR		6 315,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


STAFIN PLUS s.r.o.
Savčinská 10
851 01 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

07 - Vyspravenie stien na chodbách a vymaľovanie + PVC (vstup do šatní a telocvične) - havarijný stav

Časť:

2 - Chodba do telocvične 1NP

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Spracovateľ: Peter Jadrnák

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 262,62

HSV - Práce a dodávky HSV

2 587,99

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

269,66

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

950,75

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 146,01

99 - Presun hmôt

221,57

PSV - Práce a dodávky PSV

2 242,93

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 420,63

784 - Maľby

822,30

M - Práce a dodávky M

431,70

21-M - Elektromontáže

431,70

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 262,62

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

07 - Vyspravenie stien na chodbách a vymaľovanie + PVC (vstup do šatní a telocvične) - havarijný stav

Časť:

2 - Chodba do telocvične 1NP

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 262,62

D HSV Práce a dodávky HSV 2 587,99

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 269,66

1	K	319202331.S1	Osekanie zdegradovaných častí stien do 50% plochy	m2	38,800	6,95	269,66
---	---	--------------	---	----	--------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 950,75

2	K	610991111.S1	Zakrývanie zárubní, dverí a ost. predmetov papierom a páskami	kpl	1,000	115,00	115,00
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

3	K	611460121.S	Príprava podkladu pre opravy - penetračný náter	m2	38,800	2,25	87,30
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

4	K	612451071.S2	Hrubé vyspravenie osekaných zdegradovaných častí omietky stien do 20% plochy	m2	38,800	10,54	408,95
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

5	K	612460206.S1	Finálna povrchová omietka hr. 3mm, vybrúsenie	m2	38,800	8,75	339,50
---	---	--------------	---	----	--------	------	--------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 146,01

6	K	612481369.S.6	Osekanie stropov od pôvodného zdegradovaného betónu - 100% plochy	m2	45,000	7,99	359,55
---	---	---------------	---	----	--------	------	--------

7	K	952901111.S1	Vyčistenie priestoru po dokončení prác	kpl	1,000	195,00	195,00
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

8	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,640	14,68	38,76
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

9	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	50,160	0,48	24,08
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,640	12,69	33,50
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,640	45,50	120,12
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

12	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	125,00	375,00
----	---	-------------	--------------------------	----	-------	--------	--------

D 99 Presun hmôt 221,57

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,712	38,79	221,57
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 242,93

D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 420,63

14	K	763138200.S1	Podhlad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	45,000	30,21	1 359,45
----	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

15	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	13,595	4,50	61,18
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D 784 Maľby 822,30

16	K	784412399	Penetrácia pod malovky	m2	193,940	1,35	261,82
----	---	-----------	------------------------	----	---------	------	--------

17	K	784100011.S	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	87,600	2,89	253,16
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

18	K	784452571	Maľba zo zmesi tekut.1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	106,340	2,89	307,32
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D M Práce a dodávky M 431,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M			Elektromontáže				431,70
19	K	210000000	Úprava elektroinštalácie k svetidlám	kpl	1,000	289,00	289,00
20	K	210201910.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	5,000	6,99	34,95
21	M	348140000100.S 1	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné	ks	5,000	21,55	107,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

08 - Oprava spŕch pri šatniach do telocvične

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

KS:

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

7 998,12

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 998,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 998,12	20,00%	1 599,62

Cena s DPH

v EUR

9 597,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


STAFIN PLUS s.r.o.
Savčankova 10
821 01 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

08 - Oprava spŕch pri šatniach do telocvične

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadŕňák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 998,12

HSV - Práce a dodávky HSV

3 247,17

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 020,46

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

873,26

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 353,45

PSV - Práce a dodávky PSV

4 750,95

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

160,15

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

377,80

766 - Konštrukcie stolárske

448,32

771 - Podlahy z dlaždíc

770,35

781 - Obklady

2 697,53

784 - Maľby

296,80

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 998,12

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

08 - Oprava spŕch pri ŕatniach do telocvične

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Jadrnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 998,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 247,17

D 3

Zvislé a kompleté konštrukcie

1 020,46

1	K	317160112.S1	Dodávka a montáž prekladu nad dvere ŕ. 1250mm	ks	1,000	29,65	29,65
2	K	342272051.S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	23,520	40,17	944,80
3	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	9,220	4,99	46,01

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

873,26

4	K	611460121.S	Príprava podkladu pod armovanie - penetračný náter	m2	47,000	1,89	88,83
5	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	47,000	5,85	274,95
6	K	611460121.S.1	Príprava podkladu pod omietku - penetračný náter	m2	47,000	1,89	88,83
7	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná ŕtuková (jemná), hr. 3 mm	m2	47,000	8,95	420,65

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 353,45

8	K	9419550011	Lešenie ľahké pracovné pomocné	kpl	1,000	189,00	189,00
9	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,03500t	m2	15,000	6,55	98,25
10	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	50,400	6,55	330,12
11	K	978059536.1	Vybúranie otvoru v pôvodnej priečke pre nové dvere	m2	1,800	8,97	16,15
12	K	978059536.2	Búranie priečky z pórobetonových tvárnic	m2	9,520	6,89	65,59
13	K	978059536.3	Demontáž pôvodných dverí do spŕch vrátane zárubne	ks	1,000	36,54	36,54
14	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,486	14,68	65,85
15	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	85,234	0,48	40,91
16	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,486	12,69	56,93
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,486	45,50	204,11
18	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	125,00	250,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 750,95

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

160,15

19	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	15,000	2,55	38,25
20	M	245610000400.S 1	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	16,500	6,26	103,29
21	M	247710007700.S 1	Pás tesniaci ŕ. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích ŕkár pri aplikácii hydroizolácií	m	6,000	2,40	14,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,559	2,70	4,21
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							377,80
23	K	725849203.S1	Montáž sprchového setu s nástennou bateriou, sprch. tyčou, hlavovou sprchou a hadicou 1500mm	ks	2,000	8,96	17,92
24	M	725849203.S1	Montáž sprchového setu s nástennou bateriou, sprch. tyčou, hlavovou sprchou a hadicou 1500mm,	ks	2,000	49,87	99,74
25	K	725219201.S1	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva vrátane rozvodov	ks	2,000	21,32	42,64
26	M	642110004300.S1	Umývadlo keramické biele, 650x420x115mm, na stenu + batéria + príslušenstvo	ks	2,000	69,87	139,74
27	M	551620001200.S1	Zápachová uzávierka - sifón pre vane DN 40/50	ks	4,000	10,32	41,28
28	M	551110020100.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000	8,79	35,16
29	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,765	0,35	1,32
D 766 Konštrukcie stolárske							448,32
30	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	23,98	47,96
31	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	18,65	37,30
32	M	611610000401.S1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm	ks	2,000	89,90	179,80
33	K	76666212511	D3 Montáž a dodávka svetlíc do priečky (osvetlenie uzatvorenej sprchy)	ks	1,000	179,70	179,70
34	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,448	0,80	3,56
D 771 Podlahy z dlaždíc							770,35
35	K	771541215.S1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. Mrazuvzdorného	m2	15,000	27,55	413,25
36	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x598x10 mm, neglazované	m2	16,500	19,89	328,19
37	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,414	3,90	28,91
D 781 Obklady							2 697,53
38	K	781445126.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	50,400	28,34	1 428,34
39	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm	m2	53,424	22,67	1 211,12
40	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,395	2,20	58,07
D 784 Maľby							296,80
41	K	784412399	Penetrácia pod malovky	m2	70,000	1,35	94,50
42	K	784452571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	70,000	2,89	202,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

09 - Oprava odvetrávania priestorov v starej budove

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

KS:

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 518,90
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 518,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 518,90	20,00%	303,78

Cena s DPH	v EUR	1 822,68
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


STAFIN PLUS s.r.o.
Savčinského 10
821 01 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

09 - Oprava odvetrávania priestorov v starej budove

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 518,90

HSV - Práce a dodávky HSV

380,69

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

380,69

PSV - Práce a dodávky PSV

1 138,21

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 138,21

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 518,90

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

09 - Oprava odvetrávania priestorov v starej budove

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 518,90

D HSV Práce a dodávky HSV 380,69

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 380,69

1	K	942942211.S1	Pomocné pracovné lešenie pojazdné	kpl	1,000	95,65	95,65
2	K	971056009.S.1	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	300,000	0,89	267,00
3	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,220	14,69	3,23
4	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4,180	0,48	2,01
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,220	12,69	2,79
6	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,220	45,50	10,01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 138,21

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 138,21

7	K	721274101.S1	D+M Ventilačná jednotka, ovládanie na senzor vlhkosti	ks	8,000	115,69	925,52
8	K	721274101.S2	Fasádne ukončenie, 2 kusy	ks	3,000	35,55	106,65
9	K	721274101.S3	Senzor vlhkosti v interiérovom vzduchu	ks	3,000	31,22	93,66
10	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,258	1,10	12,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

10 - Bleskozvod - oprava havarijného stavu

JKSO:

Miesto: Račianska 105, Bratislava

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Jadrňák

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43892701

IČ DPH:

SK2022543820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

5 036,91

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 036,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 036,91	20,00%	1 007,38

Cena s DPH

v EUR

6 044,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


STAFIN PLUS s.r.o.
Savčenkova 10
82101 Bratislava
IČO: 43892701
IČ DPH: SK2022543820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

10 - Bleskozvod - oprava havarijného stavu

Miesto:

Račianska 105, Bratislava

Dátum:

08.09.2023

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Jadrák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 036,91

HSV - Práce a dodávky HSV

1 818,00

5 - Komunikácie

1 194,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

623,60

M - Práce a dodávky M

2 070,13

21-M - Elektromontáže

1 269,73

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

800,40

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

378,30

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

770,48

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 036,91

ROZPOČET

Stavba:

Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava

Objekt:

10 - Bleskozvod - oprava havarijného stavu

Miesto: Račianska 105, Bratislava

Dátum: 08.09.2023

Objednávateľ: Stredná odborná škola Beauty služieb

Projektant:

Zhotoviteľ: STAFIN PLUS, s.r.o.

Spracovateľ: Peter Jadrnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 036,91

D HSV Práce a dodávky HSV

1 818,00

D 5 Komunikácie

1 194,40

1	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	40,000	0,98	39,20
2	K	577114111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 25 mm	m2	40,000	8,59	343,60
3	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	40,000	20,29	811,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

623,60

4	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	15,59	623,60
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M

2 070,13

D 21-M Elektromontáže

1 269,73

5	K	210220021.S	Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	150,000	1,69	253,50
6	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	93,750	2,02	189,38
7	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemnovacej tyči SJ	ks	20,000	3,46	69,20
8	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemnovacej tyči označenie SJ 01	ks	20,000	1,83	36,60
9	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	2,42	72,60
10	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	30,000	0,66	19,80
11	K	210220280.S	Uzemnovacia tyč FeZn ZT	ks	20,000	15,43	308,60
12	M	354410055500.S	Tyč uzemnovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	20,000	12,98	259,60
13	K	PM	Podružný materiál	%	12,093	2,00	24,18
14	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,093	3,00	36,27

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

800,40

15	K	460200144.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	60,000	10,89	653,40
16	K	460560144.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	60,000	2,45	147,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

378,30

17	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	26,000	14,55	378,30
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

770,48

18	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	220,48	220,48
19	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	550,00	550,00