

Rozpočet Komunikácia IBV - Bexel M.Š. / Komunikácia IBV - Bexel M.Š.

Odberateľ: Vlastná firma							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Vlastná firma							Dátum: 22. 9. 2023			
Zákazka Komunikácia IBV - Bexel M.Š.										
Objekt Komunikácia IBV - Bexel M.Š.										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	168,069	9,55	0,00	1 605,06		0	
1/A 2	122302209	Príplatok za lepidlosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	168,069	1,70	0,00	285,72		0	
1/A 1	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	0,600	67,24	0,00	40,34		0	
1/A 1	132301109	Príplatok za lepidlosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,600	13,02	0,00	7,81		0	
1/A 1	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	14,000	36,61	0,00	512,54		0	
1/A 1	132301209	Príplatok za lepidlosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	14,000	2,54	0,00	35,56		0	
1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	14,600	4,84	0,00	70,66		0	
1/A 1	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	266,767	3,04	0,00	810,97		0	
1/A 1	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,000	4,08	0,00	48,96		0	
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	769,926	0,51	0,00	392,66		0	
1/A 1	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	84,550	1,85	0,00	156,42		0	
1/A 1	182201101	Svahovanie násypu	m2	244,182	1,62	0,00	395,57		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 362,27	0,00	4 362,27		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
312/A 1	348942112	Zábradlie oceľové z troch rúrok osadené do bloku z betónu	m	1,500	74,39	0,00	111,59	0,041	0,061	

Rozpočet Komunikácia IBV - Bexel M.Š. / Komunikácia IBV - Bexel M.Š.

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			111,59	0,00	111,59		0,060	0
	5	SPEVNEŇÉ PLOCHY								
221/A 1	597761111	Rigol dláždený z bet. dosiek, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m2	24,650	28,47	0,00	701,79	0,371	9,135	
	5	SPEVNEŇÉ PLOCHY			701,79	0,00	701,79		9,140	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	917832111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho bez opory do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	50,000	5,92	0,00	296,00	0,093	4,659	
P/PE	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	50,000	0,00	3,07	153,50		0	
R/RE	919411131	Čelo priepustu z bet. prost. vodost. tr. C 16/20 pre priepust z rúr DN 300-500 mm	kus	1,000	655,53	0,00	655,53		0	
221/A 1	935112211	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. 500-800 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	m	22,400	9,19	0,00	205,86	0,159	3,564	
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	69,000	24,95	0,00	1 721,55		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 878,94	153,50	3 032,44		8,220	0
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	847,921	2,51	0,00	2 128,28		0	
	99	PRESUNY HMÔT			2 128,28	0,00	2 128,28		0,000	0
		Práce HSV			10 182,87	153,50	10 336,37		17,420	0
		Celkom v EUR			10 182,87	153,50	10 336,37		17,420	0