

Zmluva o dielo

číslo:137...../UNB/2020

Číslo Zhotoviteľa: INV-20030094

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
(ďalej len "zmluva o dielo, resp. "zmluva")

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR

IČO: 00014915

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, oddiel B, vložka 758

oprávnená podnikateľ v SR vznikom organizačnej zložky

Metrostav a.s. – organizačný zložka Bratislava

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Po, vložka číslo 679/B

IČ DPH: 31792693

DIČ: 2020253301

Zastúpený: Ing. Richard Müller, Vedúci organizačnej zložky Metrostav a.s.,
na základe plnej moci
Ing. Martin Müller, Oblastný riaditeľ Metrostav a.s., na základe
plnej moci

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: IBAN SK66 7500 0080 1002 0227 0893

Osoba oprávnená konať v:

- zmluvných veciach: Ing. Jan Hehejčík
Ing. Martin Müller

- realizačných veciach: Ing. Marián Bukovský

Telefonický kontakt: +421 905 552 801

Email: jan.hehejcek@metrostav.cz; martin.muller@metrostav.cz
marian.bukovsky@metrostav.cz

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

sídlo: Pažitková 4, 821 01 Bratislava

zastúpená: **MUDr. Renáta Vandriaková, MPH** - riaditeľka

IČO: 31813861

DIČ: 202 17 00 549

IČ DPH: SK 202 17 00 549

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 05.02.2020, ktorá bola predložená objednávateľovi pri zadávaní podlimitnej zákazky, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2020 zo dňa 16.01.2020 zverejnením výzvy na predkladanie ponúk zn. 1954 - WYP.

II.

Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom objednané dielo zhotoviť a odovzdať a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.

Predmetom diela „**Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave V**“ je rekonštrukcia strechy Bloku A, B, C Átrium, C 1, E, F, G, I, J, K a T (terasa) komplexu budov Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len „UNB“), pracovisko Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava. Rekonštrukcia bude prebiehať etapovite tak, aby nemala vplyv na využitie a prevádzku susedných zdravotníckych prevádzok.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je kompletná demontáž znehodnotených súčastí konštrukcií, vnútro stavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a ekologická likvidácia odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce v priestoroch **Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava – Petržalka**.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v súlade s:

- a) Projektovou dokumentáciou,
 - b) Výkazom výmer so špecifikáciou ceny, ktoré sú súčasťou **Prílohy č.1** (Špecifikácia ceny).
2. Súčasne je predmetom diela:
 - dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
 - vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a, ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov,
 - dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
 - dodanie jednoduchej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte na CD.
 3. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť si sám vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na predmet tejto zmluvy, ak táto je nevyhnutná k riadnemu splneniu predmetu tejto zmluvy. Náklady spojené s vypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie sú už zahrnuté v cene diela.
 4. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky dodané komponenty vyhovujú platným normám SR.
 5. Objedávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III.

Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú priestory **Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava**.

2. Ak si termín zhotovenia diela, podľa čl. II tejto zmluvy vzhľadom na nepretržitú prevádzku, vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj cez sobotu, resp. nedeľu a v noci, musia byť práce/montážne práce vždy dohodnuté a odsúhlasené s objednávatelom.
3. Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávatelovi do 160 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávatela pri realizačných prácach.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskoršie **do troch dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zároveň objednávatel poskytne zhotoviteľovi možnosť bezplatne sa napojiť na elektrickú energiu a úžitkovú vodu a po dohode s objednávatelom si dohodne dopravnú trasu pre zabezpečenie dodávky materiálu na stavenisko.
5. Po riadnom vyhotovení diela podpíšu zmluvné strany zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IX odsek 1 tejto zmluvy, podpísaním ktorej sa považuje dielo za prevzaté. Prípadne ojedinelé vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom táto zápisnica bude zároveň považovaná za reklamáciu väd a nedorobkov.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV.

Cena

1. Cena za dielo je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán.
2. Cenou sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
3. Špecifikácia ceny za dielo je obsahom **Prílohy č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy a je dohodnutá vo výške: **2 338 513,26 EUR s DPH**, (slovom: Dva milióny tristo tridsať osem tisíc päť stotrinásť a 26/100 EUR).

Cena za dielo predstavuje:

- 1) Cena podľa rozpočtu: **2 338 513,26 EUR bez DPH**
 - 2) 20% DPH: **467 702,65 EUR**
 - 3) Cena celkom spolu vrátane 20 % DPH: **2 806 215,91 EUR s DPH**.
4. V cene podľa rozpočtu (podľa oceneného výkazu výmer) sú zahrnuté aj náklady na:
 - vybudovanie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie staveniska
 - vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ)
 - činnosti špecifikované v bode 3. – 5. článku II. tejto zmluvy o dielo
 - všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,
 - všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov,
 - poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi,
 - režijné náklady, dane a prirážky na zisk a riziko,
 - označenie stavby so základnými údajmi o stavbe,
 - doprava.
 5. Dohodnutú cenu za dielo je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku.
 6. V prípade vzniku navyšiac prác uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami, ktoré objednávatel nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z

dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za dielo a vtedy predmetné práce, tovary, ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom, že dané naviac práce môžu byť vykonané a daná dohoda sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný k prípadnej dohode a v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však **do piatich dní** od písomnej požiadavky objednávateľa predložiť dodatok k špecifikácii ceny za dielo uvedenej v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny), ktorého obsahom musí byť:
- rekapitulácia ceny, ktorá obsahuje pôvodný rozpočet a nový rozpočet, odôvodnenie;
 - položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác, spracovaný zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom;
 - položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
- 6.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- zmeny množstiev, v prípade zmeny množstva merných jednotiek uvedených v rozpočte v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo, dohodnuté jednotkové ceny sa uplatnia aj na zvýšené množstvá;
 - pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v rozpočte - v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu podľa kalkulačného vzorca uvedeného v **Prílohe č. 3** (Kalkulačný vzorec) tejto zmluvy o dielo;
 - práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z rozpočtu - **Prílohy č. 1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
7. V prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. formou dodatku k zmluve o dielo. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa bodu 6.1 a pre výpočet zmeny ceny bude používať ceny podľa bodu 6.2 tohto článku tejto zmluvy o dielo.

V.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky na cenu ani zálohové platby.
2. Cenu za dielo (časť diela) uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť a doručiť objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu, do 15 dní po splnení poslednej z nižšie uvedených podmienok:
 - a) odovzdanie diela alebo časti diela podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela alebo časti diela v zmysle čl. IX odsek 1 tejto zmluvy;
 - b) odstránenie všetkých väd diela (časti diela), ktoré boli zistené pri preberaní diela (časti diela) a ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela (časti diela) v zmysle čl. IX odsek 4 tejto zmluvy, pričom splnenie tejto podmienky preukáže zhotoviteľ osobitnou písomnou zápisnicou o odstránení týchto väd, podpísanou zástupcami oboch strán v zmysle čl. IX odsek 5 tejto zmluvy.
3. Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
5. Faktúra musí obsahovať:
 - označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

- dátum kedy bolo dielo ukončené,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane spolu,
- celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
- IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa,
- názov banky a číslo účtu objednávateľa - platiteľa,
- dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
- podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane

Prílohami faktúry je :

- zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IX odsek 1 tejto zmluvy
 - zápis o odstránení väd zistených pri prevzatí diela v zmysle čl. IX odsek 5 tejto zmluvy
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
 7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
 8. Zmluvné strany sa dohodli na výške záručnej zábezpeky vo výške 10 % z ceny diela špecifikovanej v tejto zmluve bez dane z pridanej hodnoty. Objednávateľ je oprávnený túto záručnú zábezpeku zadržať z faktúry vystavenej podľa tohto článku zmluvy a o túto výšku záručnej zábezpeky je objednávateľ oprávnený krátiť úhradu faktúry. Záručná zábezpeka slúži na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia záväzkov vyplývajúcich zo záruky za akosť a zo zodpovednosti za vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote v zmysle čl. VI odsek 3 tejto zmluvy, ako aj pre prípadnú náhradu škody a zmluvných pokút zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi v prípade porušenia povinností zhotoviteľa počas záručnej lehoty.
 9. Záručná zábezpeka bude objednávateľom zhotoviteľovi vyplatená (v celej výške, resp. znížená o sumu použitú objednávateľom v zmysle odseku 8 alebo 10 tohto článku zmluvy) na základe písomnej výzvy zhotoviteľa a to po uplynutí záručnej lehoty uvedenej v čl. VI odsek 3 tejto zmluvy.
 10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť hodnotu záručnej zábezpeky na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči zhotoviteľovi vzniknutých podľa alebo na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou pri plnení povinností počas záručnej lehoty.
 11. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže kedykoľvek počas záručnej lehoty nahradiť záručnú zábezpeku formou predloženia bankovej záruky, zaručujúcej objednávateľovi, že banka namiesto zhotoviteľa uspokojí objednávateľa v rovnakom rozsahu v akom to platí v rámci záručnej zábezpeky.

VI.

Záruka za dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s platnými normami vzťahujúcimi sa k predmetu diela a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej lehoty bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná lehota na dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
4. V čase trvania záručnej lehoty má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.
5. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej lehote uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne, pričom v reklamácií vadu popíše. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na emailovú adresu zhotoviteľa. Za deň doručenia reklamácie vady zhotoviteľovi sa v prípade zasielania na mailovú adresu zhotoviteľa, považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania reklamácie zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu uplatnenú v rámci záručnej lehoty odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa jej nahlásenia. V prípade ak povaha vady (rozsah vady, zložitosť a časová náročnosť technologického postupu na jej odstránenie a pod.) alebo aktuálne počasie v dobe jej uplatnenia neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú zmluvné strany písomne dlhšiu dobu odstránenia vady, ktorá je nevyhnutne potrebná na jej odstránenie.
7. Ak zhotoviteľ vadu uplatnenú v rámci záručnej lehoty neodstráni v stanovenom alebo dohodnutom termíne podľa odseku 6 tohto článku zmluvy a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej náhradnej lehote nie kratšej ako 15 pracovných dní, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
8. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti diela bude predĺžená o čas ktorý zodpovedá časovému úseku od nahlásenia vady zhotoviteľovi po deň skutočného odstránenia vady zhotoviteľom.

VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, pri dodržaní všetkých ustanovení a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a požiarnej ochrane (ďalej „PO“).
2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie maximálnej doby prevádzky objektu počas realizácie práce.
4. Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Transportné trasy (dočasné zriadenie ciest) zabezpečí zhotoviteľ po odovzdaní staveniska, pričom náklady na ich zriadenie sú zahrnuté v cene diela.
5. Odvoz sute – zhotoviteľ pristaví kontajner na miesto určené objednávateľom, kontajner bude vyvážený ihneď po naplnení. V prípade, že bude obsahovať prašné častice, bude kontajner zaplachtovaný.
6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky (ak sú potrebné) obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
8. Objávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ako aj osôb (zamestnancov a pacientov) nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska a za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.
10. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
11. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.
12. V denníku môže robiť potrebné zápisy technický dozor objednávateľa a pracovník poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.
13. Zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni. Zámenny stavebných materiálov a dodávok v prípade použitia ekvivalentov, ak nebudú súčasťou **Prílohy č.1** k tejto zmluve o dielo (prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy“ (ak sa uplatňujú)), odsúhlasenej objednávateľom, sa nepovoľujú.
14. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny a práce navyše bez ich predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom v stavebnom denníku. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať.
15. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše.
16. Zhotoviteľ sa **zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác na diele**, najmä častí diela, ktoré majú byť ďalším postupom prác zakryté. Zhotoviteľ takto zhotovenú fotodokumentáciu odovzdá objednávateľovi pri odovzdávaní diela.
17. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
18. Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „subdodávateľ“).
19. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním častí diela subdodávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa. Prvý zoznam známych subdodávateľov stavebných prác (mimo subdodávateľov tovarov) v čase uzatvorenia tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
20. V prípade ak zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na časti diela v zmysle tejto zmluvy subdodávateľa, je povinný:
 - a) vopred, minimálne tri pracovné dni pred prvým plánovaným využitím subdodávateľa, informovať objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach subdodávateľa, ktorý bol zhotoviteľom vybratý, ako aj poskytovať detailný popis každého subdodávateľa v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy; pričom táto povinnosť platí len pre nových subdodávateľov, ktorí nie sú uvedení v prílohe č. 4 tejto zmluvy, resp. v aktualizácii prílohy č. 4 tejto zmluvy postupom podľa písm. b) tohto bodu zmluvy.
 - b) pravidelne, minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto zmluvy zaktualizovať zoznam subdodávateľov uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy (t.j. doplniť nových subdodávateľov, aktualizovať údaje o existujúcich subdodávateľoch) a zaslať ho v písomnej forme objednávateľovi. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa vykonať aktualizáciu zoznamu subdodávateľov aj kedykoľvek počas kalendárneho štvrťroka platnosti tejto zmluvy. V prípade ak zhotoviteľ nezašle aktualizáciu zoznamu subdodávateľov minimálne raz za

- kalendárny štvrtrok platnosti tejto zmluvy, platí že nedošlo k zmenám v poslednom zozname subdodávateľov, pričom za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ;
- c) zabezpečiť aby každý subdodávateľ, ktorého chce použiť na plnenie časti diela spĺňal podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Za tým účelom je zhotoviteľ povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť spolu so zoznamom subdodávateľov uvedeným v prílohe č. 4 tejto zmluvy a vždy spolu s oznámením zmeny subdodávateľa počas platnosti tejto zmluvy, predložiť objednávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tohto subdodávateľa, v originálnom vyhotovení alebo úradne overené kópie dokladov. Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi, **do troch pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa, v prípade:
- nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
 - nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní;
 - predloženia neplatných dokladov;
 - poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií
- d) písomne informovať stavebný dozor objednávateľa o subdodávateľovi;
- e) zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky a povinnosti podľa tejto zmluvy;
- f) okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľom, ak také nastane, prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
- g) v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo;
21. Skutočnosť, že objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť zhotoviteľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov.
22. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nesplňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je objednávateľ oprávnený zakázať takémuto subdodávateľovi vstup na stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní diela.
23. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ.
24. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho okolí. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

25. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela.
26. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s objednávatelom na svoje náklady.
27. Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však **do troch pracovných dní** od zápisu v stavebnom denníku.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
- obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávatelom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
29. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
30. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
31. Schválená projektová dokumentácia objednávatelom a projektantom (prípadne overená príslušným stavebným úradom spolu so stanoviskami dotknutými orgánmi a organizáciami) nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za riadne zhotovenia diela.

VIII.

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy o dielo si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (Ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy o dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy o dielo, dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy o dielo prostredníctvom takého subdodávateľa.
2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy o dielo v súvislosti s ZoRPVS s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo sa rozumie:
- ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto zmluvy o dielo;
 - ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10, ods. 2 tretej vety ZoRPVS;

- ak počas platnosti tejto zmluvy použije zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazaný z registra a zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa.
3. Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami v zmysle súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria **Prílohu č. 5** (doklady) tejto zmluvy o dielo nasledovné doklady:
- a) úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača alebo jeho subdodávateľov tretej (inej) osobe, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, na poistnú sumu **minimálne 2 700 000,00 EUR**,
 - b) originály alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, každého subdodávateľa uchádzača.
 - c) úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho - osvedčenia s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (v prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania);
 - d) úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti zástupcu stavbyvedúceho - osvedčenia s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (v prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania);
 - e) úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti kontrolóra kvality ukladania strešných asfaltových pásov - certifikát (alebo iný doklad) znalca v odbore stavebníctva so špecializáciou hydroizolácie
4. Akákoľvek dokumentácia poskytnutá zhotoviteľovi je a zostane vlastníctvom objednávateľa. Vlastnícke právo ku každej dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) ktorú vypracuje (zabezpečí) zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednávateľa, s tým že zhotoviteľ vykoná všetky úkony potrebné na riadne splnenie tejto povinnosti. Prevod týchto majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) na objednávateľa je zahrnutý v cene diela. Ustanovenia tohto bodu zmluvy a práv z neho vyplývajúcich zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania tejto zmluvy po celú dobu ich životnosti. Pre vylúčenie pochybností sa prevodom práv duševného vlastníctva rozumie, že odovzdaním takýchto dokumentov objednávateľovi, udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi výhradnú licenciu alebo sublicenciu na ich používanie, na dobu neurčitú v neobmedzenom rozsahu a na účel na ktorý boli tieto dokumenty vytvorené. Zároveň zhotoviteľ udeľuje súhlas objednávateľovi, aby objednávateľ mohol udeliť sublicenciu tretej osobe na použitie takýchto dokumentov v rozsahu v akom mu bola udelená od zhotoviteľa

IX.

Prevzatie diela a prechod vlastníckeho práva

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku, dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami.
2. Najneskôr v deň preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva výtlačky skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok

vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

3. Zhotoviteľ je povinný plánovaný deň odovzdania a prevzatia diela oznámiť objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni vopred.
4. Dielo je objednávateľ povinný prevziať aj v prípade, ak bude vykazovať vady, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto vady musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
5. Po odstránení väd uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vyhotovia zmluvné strany osobitný záznam, potvrdzujúci ich odstránenie a dátum odstránenia.
6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
7. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento udelený predchádzajúci písomný súhlas z Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.

X.

Zmluvné pokuty

1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, ktorú zhotoviteľ zaplatí vo výške 0,05 % z celej ceny diela bez DPH dohodnutej v čl. IV odsek 3 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady v stanovenej alebo dohodnutej lehote v rámci záručnej lehoty podľa čl. VI odsek 6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty výške 100,- EUR za každú takto reklamovanú vadu a každý deň omeškania s jej odstránením.
3. Ak objednávateľ dielo v súlade s čl. IX odsek 4 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela a zhotoviteľ tieto vady a nedorobky neodstráni v lehote stanovenej v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu (nedorobok) a každý deň omeškania s jej odstránením.
4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2,5 % z ceny diela bez DPH uvedenej v čl. IV odsek 3 tejto zmluvy za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, na základe ktorého objednávateľ v súlade s touto zmluvou alebo zákonom odstúpi od tejto zmluvy.

XI.

Zánik zmluvy

1. Túto zmluvu je možné ukončiť:
 - a) písomnou dohodou účastníkov zmluvy, pričom táto zmluva sa ukončuje dňom uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhým



- účastníkom dohody, ku dňu ukončenia tejto zmluvy dohodou;
- b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane
 - c) písomným odstúpením od tejto zmluvy; odstúpenie ktoréhokoľvek účastníka zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhému účastníkovi zmluvy, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť.
2. Účastníci zmluvy majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch, v ktorých to táto zmluva výslovne stanovuje a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhým účastníkom zmluvy.
3. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - b) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené;
 - c) zhotoviteľ je v likvidácii;
 - d) zhotoviteľ opakovane (minimálne už tretíkrát) porušil tú istú niektorú zo svojich ďalších povinností podľa tejto zmluvy, neuvedených výslovne v tomto bode zmluvy;
 - e) zhotoviteľ je viac ako 30 kalendárnych dní v omeškaní s odovzdaním diela bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo v dôsledku vyššej moci;
 - f) ak dielo má vady, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v stanovenej alebo dohodnutej lehote a nezjednal nápravu ani v dodatočnej poskytnutej lehote nie kratšej ako 15 pracovných dní;
 - g) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto zmluve.
4. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy objednávatelom považuje omeškanie objednávatel'a o viac ako 30 dní s úhradou splatnej časti ceny diela.
5. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy sú účastníci zmluvy oprávnení od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhého účastníka dohody na odstránenie konania v rozpore so zmluvou. Ak sa účastníci dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.
6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktorýmkoľvek účastníkom zmluvy povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávatel'ovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávatel' a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, najneskôr však do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Aj po skončení zhotovovania diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávatel'ovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť objednávatel'a na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávatel'ovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla.
7. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávatel'a, je zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom zhotoviteľovi patrí úhrada za

- skutočne a riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy.
8. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa ak je to technicky možné, viesť stavenisko na náklady zhotoviteľa do pôvodného stavu. V prípade ak to technicky nie je možné, alebo sa objednávateľ rozhodne že už vykonané práce zo strany zhotoviteľa si ponechá, je zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy, znížená o 20 % ceny bez DPH.
 9. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na účastníka zmluvy, ktorý od tejto zmluvy odstúpil, sa netýka ustanovení zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút, zodpovednosti za spôsobené škody a ustanovení zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení zmluvy (napr. povinnosť mlčanlivosti a pod.).
 10. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) dní, odkedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky.
 11. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
 12. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy o dielo ako nedoručená alebo nedoručiteľná, hoci sa posielala na poslednú známu adresu druhej strany, považuje sa za doručenie dňom, kedy ju poštový podnik vrátil späť odosielateľovi, hoci sa adresát zásielky o jej obsahu nedozvedel. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v tejto zmluve o dielo a pre doručovanie zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak zhotoviteľ nemá ani sídlo ani miesto podnikania, je pre doručovanie zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho trvalého pobytu štatutárneho orgánu.
 13. Ustanoveniami bodu 12. tohto článku zmluvy o dielo sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.

XII.

Vyššia moc

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú najmä – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie,

vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem (napr. mráz, silný vietor a pod.).

4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ani zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba.
5. Ak vyššia moc pretrváva viac ako 2 mesiace, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XIII.

Zodpovednosť za škodu

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza.
2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
4. Ustanovenie bodu 3. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.

XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach tejto zmluvy a prevzatia predmetu zmluvy v osobe: z oddelenia OIaP **Radoslav Gajdoš** (e-mail: radoslav.gajdos@unb.sk), tel č. +421 905 663 337).
Ďalej objednávateľ poveruje zodpovednú osobu pre záverečné preberanie diela zo strany UNB: **Mgr. Rastislav Droppa** (e-mail: rastislav.droppa@unb.sk).
2. Poskytovateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a odovzdania predmetu zmluvy v osobe: **Ing. Martin Müller**, kontakt: email: martin.muller@metrostav.cz tel.kontakt: +421 905552 801
3. Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné. Uvedené sa netýka zmeny osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v bode 1. a 2 tohto článku zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo prostredníctvom e-mailu.
4. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o nožnej dohode.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.
8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zverejnenie v registri zabezpečí objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy, pričom o tejto skutočnosti zašle zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

Prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny (Ocenený výkaz výmer stavby, Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú))

Príloha č. 2 Harmonogram výstavby

Príloha č. 3 Kalkulačný vzorec

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 5 Doklady

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 30. MAR 2020

Za objednávateľa:

V Bratislave 30. MAR 2020

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

2019-11-2

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 338 513,26

		Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	20,00%	467 702,65
	znižená	20,00%	
	zákl. prenesená	20,00%	
	zníž. prenesená	20,00%	
	nulová	0,00%	

Cena s DPH

v

2 806 215,91

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2019-11-2

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Miesto:

Dátum

04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtov

2 338 513,26

A- demontáž		87 656,91
A montáž		212 372,38
B- demontáž		84 317,06
B -montáž		171 753,74
C atrium- demontáž		36 231,10
C montáž		154 952,16
C1- demontáž		26 495,13
E- montáž		161 251,38
E- demontáž		109 347,30
F- demontáž		57 071,10
F montáž		105 353,15
G- demontáž		39 895,52
G montáž		51 226,66
I- demontáž		177 766,74
I montáž		284 071,97
J- demontáž		60 586,87
J montáž		130 675,79
K- demontáž		24 060,23
K montáž		40 978,29
T- demontáž		65 251,54
T montáž		257 198,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: **A- demontáž**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 656,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	87 656,91	20,00%	17 531,38
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

105 188,29

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: **A- demontáž**

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

87 656,91

HSV - Práce a dodávky HSV	36 670,48
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 316,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 354,30
PSV - Práce a dodávky PSV	50 986,42
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	43 803,95
764 - Konštrukcie klampiarske	6 977,47
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	205,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "A" demontáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 656,905

D HSV Práce a dodávky HSV

36 670,483

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 316,181

1	K	965042121	Demontáž rozrážacích klinov z betónového poteru- búranie betónových podkladov pod dlažby hr. Do 100 mm	m3	102,507	121,700	12 475,071
2	K	632-R10	Demontáž bleskozvodu	m2	1 587,000	0,530	841,110

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 354,302

3	K	113106121	Búranie dlažieb, vrátane demontáže terčíkov	m2	745,000	4,410	3 285,450
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	338,189	2,010	679,760
5		979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 381,890	0,400	1 352,756
			"50m"			0,000	
6		9790831PC	Vybudovanie mediskladky vybúraných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
1	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - bitumenové a asfaltové pásy	t	95,382	45,470	4 337,020
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	95,382	3,210	306,176

VV m1/1000

95,382

0

8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	858,438	1,340	1 150,307
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,382	9,090	867,022
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 335,348	0,290	387,251

VV m1/1000*14

1 335,348

0

11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	229,325	14,040	3 219,723
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	229,325	3,210	736,133
13	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2 063,925	1,340	2 765,660
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	229,325	9,090	2 084,564
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 210,550	0,290	931,060

VV 229,325*14

0

0

16	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,482	53,490	721,152
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,482	3,210	43,277
18	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	121,338	1,340	162,593

VV 13,482*9

0

0

19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,482	9,090	122,551
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

VV ost

13,482

0

20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	188,748	0,290	54,737
----	---	-----------	---	---	---------	-------	--------

VV ost*14

188,748

0

D PSV Práce a dodávky PSV

50 986,422

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

43 803,952

21	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t- vodorovná	m2	1 286,000	1,270	1 633,220
22	K	711131102-R1	Demontáž geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	1 457,000	0,470	684,790
		VV 745+712			1 457,000	0	
23	K	764R-35	dočasne premiestnenie VZT jednotiek, vrátane spätného osadenia	ks	8,000	135,290	1 082,320
24	K	712300831-1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t-zvislá	m2	138,000	1,270	175,260
25	K	71250-pc	Odstránenie krytiny - asfaltové pásy dvojvrstvovej	m2	2 868,990	8,690	24 931,523
		VV 2378,64+490,35			2868,99	0	
26	K	712500834	Odstránenie asfaltovej krytiny za každú ďalšiu vrstvu	m2	7 134,000	1,340	9 559,560
		VV 2378*3			7 134,000	0	
		VV Súčet			7 134,000	0	
27	K	712500pc	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. konštrukcia + fólia) 60% výmery strechy	m2	1 427,184	0,670	956,213

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	712500pc	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	2 378,640	2,010	4 781,066
							6 977,470
D		764	Konštrukcie klampiarske				
29	K	764R-33	demontáž odvetravacích komínkov	ks	46,000	16,980	781,080
30	K	7644218pc	Demontáž okapnic na fasade	m	232,000	8,160	1 893,120
31	K	764-R1	Demontáž atikových plechov, oplechovania dilatácie	bm	460,000	7,220	3 321,200
31a	K	764391840	Demontáž ostatných strešných prvkov zásové príponky rš 350 mm, -0,00250t	m	217,000	0,940	203,980
32	K	764R-34	demontáž vpusti	ks	23,000	33,830	778,090
							205,000
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
33	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0.00100t	kg	250,000	0,820	205,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: A - montáž

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 372,38

DPH základná
znižovaná
zákl. prenesená
zniž. prenesená
nulová

Základ dane

212 372,38

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

42 474,48

Cena s DPH

v EUR

254 846,86

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: A - montáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

212 372,38

HSV - Práce a dodávky HSV

61 356,25

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

60 925,22

99 - Presun hmôt HSV

431,03

PSV - Práce a dodávky PSV

138 502,46

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

106 158,31

713 - Izolácie tepelné

16 639,81

764 - Konštrukcie klampiarske

15 037,37

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

272,48

783 - Nátery

394,50

M - Práce a dodávky M

7 771,24

21-M - Elektromontáže

7 771,24

Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác

4 742,43

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "A" montáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **212 372,381**

D HSV Práce a dodávky HSV **61 356,248**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **60 925,216**

1	K	612460221	Vnútnom omietka stien vápenná - vyspravenie miest pri okapničkách	m2	61,000	32,130	1 959,930
2	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	643,000	15,110	9 715,730
3	M	592460013700	Dlažba betónová , rozmer 400x400mm	ks	4 018,750	1,600	6 430,000
4	K	632200030	Montáž dlažby 20x20 kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	102,000	16,240	1 656,480
5	M	592460013700	Dlažba betónová , rozmer 200x200 mm	ks	2 550,000	1,600	4 080,000
6	M	283810001400	Terč rektifikačný na inštaláciu dlažieb 400/400 (6,25 ks /m2)	ks	4 018,750	6,420	25 800,375
7	M	283810001400	Terč rektifikačný na inštaláciu dlažieb 200/200(12,2 ks/m2)	ks	1 244,400	3,340	4 156,296
8	K	632452612	Cementový vyrovnávací poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrolené škáry a diery)	m2	1 665,048	4,280	7 126,405

WV "70% plochy striech"

D 99 Presun hmôt HSV **431,032**

9	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	35,800	12,040	431,032
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV **138 502,463**

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny **106 158,307**

10	K	712311101	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	2 868,990	0,520	1 491,875
11	M	246170001000	Asfaltová penetrácia	t	2,258	1 603,460	3 620,917
WV 3010,82*0,00075 "Prépočítané koeficientom množstva					2,258	0	
12	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10" pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	540,220	2,010	1 085,842
WV 270,11*2					540,220	0	
13	K	712341759	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10" pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- vodorovná	m2	2 378,640	13,240	31 493,194
14	K	7123417pc	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10" pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- zvislá	m2	490,350	14,780	7 247,373
15	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, so sklenenou rohožou 50g/m2, záruka 10 rokov	m2	3 299,339	5,750	18 971,196
WV 1,15 "Prépočítané koeficientom množstva						0	
16	M	62832000-1	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, PES runo 180g/m2, záruka 10 rokov	m2	3 299,339	7,620	25 140,959
17	K	PC-1	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	761,200	2,140	1 628,988
18	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché (pod dlažbu)	m2	745,000	0,680	506,600
19	M	693110001300	Geotextília 250g/m2 pod dlažbu	m2	856,750	1,200	1 028,100
WV 745*1,15					856,750	0	
20	K	712-PC22	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	23,000	40,590	933,570
21	M	2837700PC	Strešná vpust' - nevýhrievaná	ks	23,000	108,240	2 489,520
22	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	956,381	11,000	10 520,193

D 713 Izolácie tepelné **16 639,814**

23	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	850,847	6,820	5 802,773
24	M	283720001800	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	978,473	10,430	10 205,478
WV 850,847*1,15						0	
25	K	713pc	Montáž a dodávka termoflexom (izolácia potrubia)	bm	34,000	14,210	483,140
26	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	164,914	0,900	148,423

D 764 Konštrukcie klampiarske **15 037,367**

27	K	764323420	Oplechovanie z lak. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou	m	327,800	12,970	4 251,566
28	K	76434-pc	D+M odvetravacie komínky s odvodom kondenzátov	ks	46,000	17,390	799,940
29	K	764430430	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	116,600	11,500	1 340,900
WV "atíkový plech RŠ 0,37 m"							
30	K	764430440	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	206,800	11,630	2 405,084
WV "atíkový plech RŠ 0,47"					49,500		
WV "atíkový plech RŠ 0,52"					157,300		
WV Súčet					206,800		
31	K	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	72,600	18,050	1 310,430
WV "atíkový plech RŠ 0,64 m"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31a	K	764 - PC 2	Dodávka amontáž priebežnej príponky v mieste obkladu RŠ 350 mm hr, plechu 1 mm	m	217,000	8,020	1 740,340
32	K	7644454pc	Dvojdielelna dilatácia z lak. plechu, škár, muriva a stropov, , r.š. 770 mm	m	37,400	34,810	1 301,894
33	K	764-PC1	D+M prítlačná lišta	bm	327,800	5,620	1 842,236
34	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	149,924	0,300	44,977
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							272,475
35	K	7678321pc	Montáž rebrikov (spätná montáž zdemontovaných rebrikov s dodatočnou úpravou po demontáži)	ks	2,000	135,290	270,580
36	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,016	0,940	1,895
783 Nátery							394,500
37	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	50,000	3,210	160,500
38		783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	50,000	4,680	234,000
D M Práce a dodávky M							7 771,240
D 21-M Elektromontáže							7 771,240
39	K	2102pc	d+m bleskozvod nového bleskozvodu	kpl	1,000	7 771,240	7 771,240
Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác							4 742,430
O 0 Ostatné							4 742,430
40	K	00001	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
41	K	00002	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	147,110	147,110
42	K	00003	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	430,349	3,910	1 682,863
43	K	00004	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	133,730	1 618,133

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: **B- demontáž**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 317,06

DPH základná
znižovaná
zákl. prenesená
zniž. prenesená
nulová

Základ dane
84 317,06

Sadzba dane
20,00%

Výška dane
16 863,41

Cena s DPH

v EUR

101 180,47

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: **B- demontáž**

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

84 317,06

HSV - Práce a dodávky HSV

34 121,99

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 263,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 858,66

PSV - Práce a dodávky PSV

50 195,07

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

42 258,01

764 - Konštrukcie klampiarske

7 734,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

202,50

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "B" demontáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 317,057

D HSV Práce a dodávky HSV 34 121,988

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 263,329

1	K	965042121	Demontáž rozrážacích klinov z betónového poteru- buranie betónových podkladov pod dlažby hr. Do 100 mm	m3	99,429	121,700	12 100,509
2	K	632-R10	Demontáž bleskozvodu	m2	2 194,000	0,530	1 162,820

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 858,659

3	K	113106121	Búranie dlažieb, vrátane demontáže terčíkov	m2	164,000	4,410	723,240
4		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	332,338	2,010	667,999
5		979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 323,378	0,400	1 329,351
	K		"50m"			0	

6		9790831PC	Vybudovanie mediskladky vybúraných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
7	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - bitúmenové a asfaltové pásy	t	94,212	45,470	4 283,820
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	94,212	3,210	302,421
9	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	942,120	1,340	1 262,441

	WV		94,212*10			0	
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	94,212	9,090	856,387
	WV		m1/1000		94,212	0	

11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 318,968	0,290	382,501
	WV		m1/1000*14		1 318,968	0	

12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	226,124	14,040	3 174,778
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	226,124	3,210	725,857
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2 261,238	1,340	3 030,059

	WV		197,592*10			0	
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	226,124	9,090	2 055,465
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 165,733	0,290	918,063

	WV		197,592*14			0	
17	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,002	53,490	641,987
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,002	3,210	38,526

	WV		m3/1000		12,002	0	
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	120,020	1,340	160,827
	WV		m3/1000*10			0	

20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,002	9,090	109,098
	WV		ost		12,002	0	

21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	168,031	0,290	48,729
	WV		m3/1000*14		168,031		

D PSV Práce a dodávky PSV 50 195,069

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 42 258,009

22	K	711131102-R1	Demontáž geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	164,000	0,470	77,080
23	K	71250-pc	Odstránenie krytiny - asfaltové pásy dvojvrstvovej	m2	2 948,160	8,690	25 619,510

	WV		2405,16+543,9		2 948,160	0	
24	K	712500834	Odstránenie asfaltovej krytiny a,každeu ďalšiu vrstvu	m2	7 215,480	1,340	9 668,743
	WV		2405,16*3		7 215,480	0	

	WV		Súčet		7 215,480	0	
--	----	--	-------	--	-----------	---	--

25	K	712500pc	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. konštrukcia + fólia) 60% výmery strechy	m2	1 443,096	0,670	966,874
26	K	712500pc	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	2 948,160	2,010	5 925,802

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 734,560

27	K	764R-33	demontáž odvetravacích komínkov	ks	78,000	16,980	1 324,440
28	K	7644218pc	Demontáž okapnic na fasade	m	206,000	8,140	1 676,840
29	K	764-R1	Demontáž atikových plechov, oplechovania dilatácie	bm	461,000	7,220	3 328,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	764R-34	demontáž vpustí	ks	23,000	33,830	778,090
30a	K	764391840	Demontáž ostatných strešných prvkov pásové príponky rš 350 mm, -0,00250t	m	235,000	0,940	220,900
31	K	764R-35	dočasne premiestnenie VZT jednotiek, vrátane spätného osadenia	ks	3,000	135,290	405,870
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							202,500
32	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	250,000	0,810	202,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt:
B -montáž

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 04.02.2020

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

171 753,74

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	171 753,74	20,00%	34 350,75
zákl. prenesená			
zniž. prenesená			
nulová			

Cena s DPH

v EUR

206 104,49

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt:
B -montáž

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 04.02.2020
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	171 753,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 630,51
99 - Presun hmôt HSV	24 435,65
	194,87
PSV - Práce a dodávky PSV	132 218,25
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	97 711,06
713 - Izolácie tepelné	16 097,49
764 - Konštrukcie klampiarske	17 726,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	272,48
783 - Nátery	410,28
M - Práce a dodávky M	10 115,59
21-M - Elektromontáže	10 115,59
Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác	4 789,39

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 Objekt: strecha "B" montáž
 Miesto: Dátum: 04.02.2020
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 171 753,744

D HSV Práce a dodávky HSV 24 630,514

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 435,647

1	K	612460221	Vnútna omietka stien vápenná - vyspravenie miest pri okapničkách	m2	41,200	32,130	1 323,756
2	K	632200030	Montáž dlažby 20x20 kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	164,000	16,240	2 663,360
3	M	592460013 700	Dlažba betónová , rozmer 200x200	ks	4 100,000	1,600	6 560,000
4	M	283810001 400	Terč rektifikačný na inštaláciu dlažieb 200/200(12,2 ks/m2)	ks	2 000,800	3,340	6 682,672
5	K	632452612	Cementový poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrotené škáry a diery)	m2	1 683,612	4,280	7 205,859
VV "70% plochy striech"							

D 99 Presun hmôt HSV 194,867

6	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z leháľ, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	16,185	12,040	194,867
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 132 218,249

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 97 711,057

7	K	712311101	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	2 949,060	0,520	1 533,511
8	M	246170001 000	Asfaltová penetrácia	t	2,212	1 603,460	3 546,525
VV 2949,06*0,00075 "Přepočítané koeficientom množstva"					2,212	0	
9	K	712331101	Zhotovenie povlaku krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	524,000	2,010	1 053,240
VV 262*2					524,000	0	
10	K	712341759	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- vodorovná	m2	2 405,160	13,240	31 844,318
11	K	7123417pc	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- zvislá	m2	543,900	14,780	8 038,842
12	M	628320000 700	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C so sklenenou mňoňou 50g/m2 záruka 10 rokov	m2	3 391,419	5,750	19 500,659
VV (2405,16+543,9)*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva"					3 391,419	0	
13	M	62832000-1	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C PES runo 180g/m2 záruka 10 rokov	m2	3 391,419	7,620	25 842,613
14	K	PC-1	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	848,100	2,140	1 814,934
15	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché (pod dlažbu)	m2	164,000	0,680	111,520
16	M	693710001 300	Geotextília 250g/m2 pod dlažbu	m2	188,600	1,200	226,320
17	K	712-PC22	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	23,000	40,590	933,570
18	M	2837700PC	Strešná vpust - nevyhrievaná	ks	23,000	108,240	2 489,520
19	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	969,356	0,800	775,485

D 713 Izolácie tepelné 16 097,492

20	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	825,300	6,820	5 628,546
21	M	283720001 800	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	949,095	10,430	9 899,061
22	K	713pc	Montáž a dodávka termoflexom (izolácia potrubia)	bm	30,000	14,210	426,300
23	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	159,539	0,900	143,585

D 764 Konštrukcie klampiarske 17 726,945

24	K	764323420	Oplechovanie z lak. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou	m	226,600	12,920	2 927,672
25	K	76434-pc	D+M odvetrávacie komínky s odvodom kondenzátov	ks	78,000	17,390	1 356,420
26	K	764430440	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	239,800	11,630	2 788,874
VV "atíkový plech RŠ 0,47"					49,500	0	
VV "atíkový plech RŠ 0,52"					190,300	0	
VV Súčet					239,800	0	
27	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	348,700	18,050	6 294,035
VV "atíkový plech RŠ 0,66 +0,72+0,77 m"						0	
28	K	7644454pc	Dvojdielna dilatácia z lak. plechu, škár, muriva a stropov , r.š. 770 mm	m	33,000	34,810	1 148,730
29	K	764-PC1	D+M príťažná lišta	bm	226,600	5,620	1 273,492

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29a	K	764 - PC 2	Dodávka a montáž priebežnej príponky v mieste obkladu RŠ 350 mm hr, plechu 1 mm	m	235,000	8,020	1 884,700
30	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	176,739	0,300	53,022

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							272,475
31	K	7678321pc	Montáž rebrikov (spätná montáž zdemontovaných rebrikov s dodatočnou úpravou po demontáži)	ks	2,000	135,290	270,580
32	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,016	0,940	1,895

783 Nátery							410,280
33	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	52,000	3,210	166,920
			rebríky				
			konštrukcia pre VZT				
34		783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	52,000	4,680	243,360

D M Práce a dodávky M							10 115,590
-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------

D 21-M Elektromontáže							10 115,590
35	K	2102pc	d+m bleskozvod nového bleskozvodu	kpl	1,000	10 115,590	10 115,590

Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác 4 789,391

O 0 Ostatné							4 789,391
36	K	00001	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
37	K	00002	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	147,110	147,110
38	K	00003	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	442,359	3,910	1 729,624
39	K	00003	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	133,730	1 618,133

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

C atrium- demontáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 231,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základni:	36 231,10	20,00%	7 246,22
znižená			
zákl. prenesená			
zniž. prenesená			
nulová			

Cena s DPH

v EUR

43 477,32

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

C atrium- demontáž

Miesto:

Dátum:

04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 231,10

HSV - Práce a dodávky HSV	19 607,46
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 523,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 084,36
PSV - Práce a dodávky PSV	16 623,64
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	14 863,58
764 - Konštrukcie klampiarske	1 760,06

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 Objekt: strecha "C atrium" demontáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 231,098

D HSV Práce a dodávky HSV

19 607,462

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 523,099

1	K	965042121	Demontáž rozrážacích klinov z betónového poteru- buranie betónových podkladov pod dlažbu hr. Do 100 mm	m3	61,817	121,700	7 523,099
---	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 084,363

2	K	113106121	Búranie dlažieb, vrátane demontáže terčikov	m2	733,000	4,410	3 232,530
3		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	183,452	2,010	368,738
4		979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 834,518	0,400	733,807
	K		"50m"			0	
5		9790831PC	Vybudovanie mediskladky vyburaných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
6	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - bitumenové a asfaltové pásy	t	28,512	45,470	1 296,441
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,512	3,210	91,524
	VV		m1/1000		28,512	0	
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	114,048	1,340	152,824
	VV		m1*4/1000			0	
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	28,512	9,090	259,174
	VV		m1/1000		28,512	0	
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	399,168	0,290	115,759
	VV		m1/1000*14		399,168	0	
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	151,244	14,040	2 123,463
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	151,244	3,210	485,493
13	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	604,975	1,340	810,667
	VV		151,244*4			0	
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	151,244	9,090	1 374,806
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 117,413	0,290	614,050
	VV		151,244*14			0	
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,696	53,490	197,699
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,696	3,210	11,864
18	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,784	1,340	19,811
	VV		ost*4			0	
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,696	9,090	33,597
	VV		ost		3,696	0	
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,744	0,290	15,006
	VV		ost*14		51,744	0	

D PSV Práce a dodávky PSV

16 623,636

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

14 863,576

21	K	711131102-R1	Demontáž geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	733,000	0,470	344,510
22	K	712341759-24	Demontáž spodného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou	m2	733,000	5,620	4 119,460
23	K	71250-nc	Odstránenie krytiny - asfaltové pásy dvojvrstvovej	m2	851,000	8,690	7 395,190
	VV		733+118		851,000	0	
24	K	712500834	Odstránenie asfaltovej krytiny za každú ďalšiu vrstvu	m2	733,000	1,340	982,220
	VV		733*1		733,000	0	
	VV		Súčet		733,000	0	
25	K	712500pc	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. konštrukcia + fólia) 60% výmery strechy	m2	439,800	0,670	294,666
26	K	712500nc	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	851,000	2,030	1 727,530

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				
							1 760,060
27	K	764-R1	Demontáž atikových plechov, oplechovania dilatácie	bm	71,000	7,220	512,620
28	K	764-R2	Demontáž okapnic na fasade	m	120,000	8,140	976,800
29	K	764-R3	demontáž vpustí	ks	8,000	33,830	270,640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

C montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.02.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

154 952,16

DPH základni:	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	154 952,16	20,00%	30 990,43
zákl. prenesená			
zniž. prenesená			
nulová			

Cena s DPH

v EUR

185 942,59

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

C montáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	154 952,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	54 135,43
99 - Presun hmôt HSV	53 729,23
	406,19
PSV - Práce a dodávky PSV	93 578,38
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	65 621,90
713 - Izolácie tepelné	14 242,04
764 - Konštrukcie klampiarske	13 181,58
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	272,50
783 - Nátery	260,37
M - Práce a dodávky M	3 075,87
21-M - Elektromontáže	3 075,87

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

strecha "C" montáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

154 952,162

D HSV Práce a dodávky HSV

54 135,425

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

53 729,232

1	K	612460221	Vnúťorná omietka stien vápenná - vyspravenie miest pri okapničkách	m2	28,400	32,130	912,492
2	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách (spätná montáž zdemontovanej pôvodnej dlažby)	m2	733,000	15,110	11 075,630
3	M	5924600137	Dlažba betónová , rozmer 400x400 mm	ks	4 581,250	1,600	7 330,000
4	M	2838700014	Terč rektifikačný na inštaláciu dlažieb 400/400 (6,25 ks /m2)	ks	4 581,250	6,420	29 411,625
5	K	632452612	Cementový poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrolené škáry a diery)	m2	1 168,104	4,280	4 999,485
VV "70% plochy striech"							

D 99 Presun hmôt HSV

406,193

6	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehal, tvarnic, z kovu výškv do 24 m	t	33,737	12,040	406,193
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

93 578,380

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

65 621,902

7	K	712311101	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	1 940,670	0,530	1 028,555
8	M	2461700010	Asfaltová penetrácia	t	1,456	1 603,460	2 333,840
VV 1940,67*0,00075 'Přepočítané koeficientom množstva					1,456	0	
9	K	712331101	Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	465,680	2,010	936,017
VV 232,84*2					465,680	0	
10	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- vodorovná	m2	1 668,720	13,240	22 093,853
11	K	7123417pc	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- zvisla	m2	271,950	14,780	4 019,421
12	M	6283200007	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu min. 120°C, so sklenenou rohožou 50g/m2, záruka 10 rokov (1668,72+271,95)*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva	m2	2 231,771	5,750	12 832,680
VV Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu min. 120°C, PES nuno 180g/m2, záruka 10 rokov					2 231,771	0	
13	M	62832000-1	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu min. 120°C, PES nuno 180g/m2, záruka 10 rokov	m2	2 231,771	7,620	17 006,091
14	K	PC-1	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	587,400	2,140	1 257,036
15	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché (pod dlažbu)	m2	733,000	0,680	498,440
16	M	6931100013	Geotextília 250g/m2 pod dlažbu	m2	842,950	1,200	1 011,540
17	K	712-PC22	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	14,000	40,590	568,260
18	M	2837700PC	Strešná vpust' - nevyhrievaná	ks	14,000	108,240	1 515,360
19	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	651,011	0,800	520,809

D 713 Izolácie tepelné

14 242,038

20	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	733,604	6,820	5 003,176
21	M	2837200018	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	843,644	10,430	8 799,207
22	K	713pc	Montáž a dodávka termoflexom (izolácia potrubia)	bm	22,000	14,210	312,620
23	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	141,150	0,900	127,035

D 764 Konštrukcie klampiarske

13 181,575

24	K	764323420	Oplechovanie z lak. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou	m	312,400	12,970	4 051,828
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	76434- pc	D+M odvetravacie plastové kominky s odvodom kondenzátov	ks	20,000	17,390	347,800
26	K	764430 2pc	Oplechovanie muriva a atík z lak. plechu, vrátane rohov r.š. 1040 mm	m	53,900	29,420	1 585,738
27	K	764430 460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	143,000	18,050	2 581,150
VV "atikový plech RŠ 0,66 m"							0
28	K	764430 4pc	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1040 mm	m	53,900	29,420	1 585,738
VV "atikový plech RŠ 1,04 m"							0
29	K	764445 4pc	Dvojdílna dilatácia z lak. plechu, škár, muriva a stropov, , r.š. 770 mm	m	24,200	34,810	842,402
30	K	764- PC1	D+M prítláčna lišta	bm	312,400	5,620	1 755,688
30a	K	764- PC 2	Dodávka a montáž priebežnej príponky v mieste obkladu RS 350 mm hr, plechu 1 mm	m	49,000	8,020	392,980
31	K	998764 203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	127,503	0,300	38,251

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 272,495

32	K	767832 1pc	Montáž rebrikov (spätná montáž zdemontovaných rebrikov s dodatočnou úpravou po demontáži)	ks	2,000	135,300	270,600
33	K	998767 203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,016	0,940	1,895

783 Nátery 260,370

34	K	783226 100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	33,000	3,210	105,930
			rebríky				
35		783222 100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby sedeť na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um	m2	33,000	4,680	154,440

D M Práce a dodávky M 3 075,870

D 21-M Elektromontáže 3 075,870

36	K	2102pc	d+m bleskozvod nového bleskozvodu	kpl	1,000	3 075,870	3 075,870
----	---	--------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác 4 162,487

O 0 Ostatné 4 162,487

37	K	00001	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
38	K	00002	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	120,360	120,360
39	K	00003	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	291,101	3,880	1 129,470
40	K	00003	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	133,730	1 618,133

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: C1- demontáž

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 495,13

DPH základ:	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	26 495,13	20,00%	5 299,03
zákl. prenesená			
zniž. prenesená			
nulová			

Cena s DPH v EUR 31 794,16

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: C1- demontáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	26 495,13
HSV - Práce a dodávky HSV	8 668,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 566,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 101,75
PSV - Práce a dodávky PSV	17 826,52
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	15 917,70
764 - Konštrukcie klampiarske	1 706,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	202,50

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "C1" demontáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 495,132

D HSV Práce a dodávky HSV

8 668,612

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 566,861

1	K	96504 2121 832- R10	Demontáž rozrážacích klinov z betonového poteru- búranie betónových podkladov pod dlažby hr. Do 100 mm	m3	26,565	121,700	3 232,961
2	K		Demontáž bleskozvodu	m2	630,000	0,530	333,900

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 101,751

3	K	97908 2111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	90,175	2,010	181,252
4		97908 2121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	901,750	0,400	360,700
			"50m"			0,000	
5		97908 31PC	Vybudovanie mediskladky vybúraných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
6	K	97908 9212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - bitúmenové a asfaltové pásy	t	25,218	45,470	1 146,662
7	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,218	3,210	80,950
8	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	126,090	1,340	168,961
	WV		m1*5/1000		126,090	0	
9	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,218	9,090	229,232
	WV		m1/1000		25,218	0	
10	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	353,052	0,290	102,385
	WV		m1/1000*14		353,052	0	
11	K	97908 9012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	58,443	14,040	820,540
12	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	58,443	3,210	187,602
13	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	292,215	1,340	391,568
	WV		50,82*5			0	
14	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	58,443	9,090	531,247
15	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	818,202	0,290	237,279
	WV		50,82*14			0	
16	K	97908 9012	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,514	53,490	348,434
17	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,002	3,210	38,526
18	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	32,570	1,340	43,644
	WV		ost*5		32,570	0	
19	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,514	9,090	59,212
	WV		ost		6,514	0	
20	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	91,196	0,290	26,447
	WV		ost*14		91,196		

D PSV Práce a dodávky PSV

17 826,520

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

15 917,700

21	K	71230 0831 71113	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednvrstvovej, -0,00600t- vodorovná	m2	630,000	1,270	800,100
22	K	71102- 0831-	Demontáž geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	771,000	0,470	362,370
23	K	71230 0831-	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednvrstvovej, -0,00600t-zvislá	m2	141,000	1,270	179,070
24	K	71234 1758-	Demontáž spodného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou	m2	630,000	5,620	3 540,600
25	K	71250- 0831-	Odstránenie krytiny - asfaltové pásy dvojvrstvovej	m2	771,000	8,690	6 699,990
	WV		630+141		771,000	0	
26	K	71250 0834	Odstránenie asfaltovej krytiny za,každeu ďalšiu vrstvu	m2	1 890,000	1,340	2 532,600
	WV		630*3		1 890,000	0	
27	K	71250 0831-	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. konštrukcia + fólia) 60% výmery strechy	m2	378,000	0,670	253,260
28	K	71250 0831-	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	771,000	2,010	1 549,710

D 764 Konštrukcie klampiarske

1 706,320

29	K	76442 1806-	Demontáž okapnic na fasade	m	22,000	8,140	179,080
30	K	76442 1806-	demontáž odvetrávacích komínkov	ks	20,000	16,980	339,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	764- B1	Demontáž atikových plechov, oplechovania dilatácie	bm	130,000	7,220	938,600
31a	K	76439 1840	Demontáž ostatných strešných prvkov záškové príponky rŠ 350 mm, -0,00250t	m	49,000	0,940	46,060
32	K	764R- 34	demontáž vpusti	ks	6,000	33,830	202,980
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							202,500
33	K	76799 6802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	250,000	0,810	202,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: E- montáž

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ Metrostav a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 251,38

DPH základ
znižená
zákl. prenesená
zniž. prenesená
nulová

Základ dane
161 251,38

Sadzba dane
20,00%

Výška dane
32 250,28

Cena s DPH

v EUR

193 501,66

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: E- montáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

161 251,38

HSV - Práce a dodávky HSV

8 080,98

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 871,42

99 - Presun hmôt HSV

209,56

PSV - Práce a dodávky PSV

138 019,29

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

95 086,38

713 - Izolácie tepelné

15 693,95

764 - Konštrukcie klampiarske

22 490,75

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

408,71

783 - Nátery

4 339,50

M - Práce a dodávky M

10 356,31

21-M - Elektromontáže

10 356,31

Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác

4 794,81

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "E" montáž

4.2.2020

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 161 251,383

D HŠ Práce a dodávky HSV 8 080,978

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 871,422

1	K	612 460	Vnúťorná omietka stien vápenná - vyspravenie miest pri okapničkách	m2	21,000	32,130	674,730
2	K	632 462	Cementový poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrotené škáry a diery)	m2	1 681,470	4,280	7 196,692

VV "70% plochy striech"

D 99 Presun hmôt HSV 209,556

3	K	998 011	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 24 m	t	17,405	12,040	209,556
---	---	------------	---	---	--------	--------	---------

D PS Práce a dodávky PSV 138 019,287

D 71 Izolácie striech, povlakové krytiny 95 086,382

4	K	712 311	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	2 935,500	0,520	1 526,460
5	M	712 311	Asfaltová penetrácia	t	2,202	1 603,460	3 530,218
6	K	712 331	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	499,340	2,010	1 003,673
VV 249,67*2					499,340	0	

7	K	712 341	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- vodorovná	m2	2 402,100	13,240	31 803,804
8	K	712 341	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- zvislá	m2	533,400	14,780	7 883,652
9	M	712 341	Pás hydroizolačný asfaltovaný, hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, so sklenenou mhažou 50g/m2, záruka 10 rokov	m2	3 375,825	5,750	19 410,994
VV (2291,94+487,20)*1,15 Přečítané koeficientom množstva					3 375,825	0	

10	M	62 83	Pás hydroizolačný asfaltovaný, hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, PES rina 180g/m2, záruka 10 rokov	m2	3 375,825	7,620	25 723,787
11	K	712 341	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	499,000	2,140	1 067,860

12	K	712 341	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	16,000	40,590	649,440
----	---	------------	----------------------------------	----	--------	--------	---------

13	M	712 341	Strešná vpusť - nevyhrievaná	ks	16,000	108,240	1 731,840
----	---	------------	------------------------------	----	--------	---------	-----------

14	K	998 712	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	943,317	0,800	754,654
----	---	------------	--	---	---------	-------	---------

D 713 Izolácie tepelné 15 693,946

15	K	713 170	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	824,250	6,820	5 621,385
16	M	713 28	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	947,888	10,430	9 886,467
17	K	998 713	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	155,079	1,200	186,094

D 764 Konštrukcie klampiarske 22 490,747

18	K	764 323	Oplechovanie z lak. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou	m	207,900	12,920	2 686,068
19	K	764 323	D+M odvetravacie plastové komínky s odvodom kondenzátov	ks	175,000	17,390	3 043,250
20	K	764 323	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové	m	78,000	47,080	3 672,240
21	K	764 430	Oplechovanie mŕiava a atík z lak. plechu, vrátane rohov r.š. 1040 mm	m	232,100	29,420	6 828,382

VV "atíkový plech RŠ 0,86 m" 88,000
VV "atíkový plech RŠ 0,90 m" 70,400
VV "atíkový plech RŠ 0,92 m" 73,700
VV Súčet 232,100

22	K	764 430	Oplechovanie mŕiava a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	69,300	11,630	805,959
----	---	------------	--	---	--------	--------	---------

VV "atíkový plech RŠ 0,472 m"

23	K	764 430	Oplechovanie mŕiava a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	132,000	18,050	2 382,600
----	---	------------	--	---	---------	--------	-----------

VV "atíkový plech RŠ 0,62 m" 115,500
VV "atíkový plech RŠ 0,74 m" 16,500
VV Súčet 132,000

24	K	764 PC	D+M prítlačná lišta	bm	207,900	5,620	1 168,398
----	---	-----------	---------------------	----	---------	-------	-----------

24a	K	764	Dodávka amontáž priebežnej príponky v mieste obkladu RŠ 350 mm hr. plechu 1 mm	m	229,000	8,020	1 836,580
-----	---	-----	--	---	---------	-------	-----------

25	K	998 764	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	224,235	0,300	67,270
----	---	------------	--	---	---------	-------	--------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 408,712

26	K	767 832	Montáž rebrikov (spatná montáž zdemontovaných rebrikov s dodatočnou úpravou po demontáži)	ks	3,000	135,290	405,870
----	---	------------	---	----	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998 767	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,023	0,940	2,842
783 Nátery							4 339,500
28	K	783 226	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	550,000	3,210	1 765,500
			rebríky				
			konštrukcia pre VZT				
29		783 222	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	550,000	4,680	2 574,000
D M Práce a dodávky M							10 356,310
D 21- Elektromontáže							10 356,310
30	K	210 200	d+m bleskozvod nového bleskozvodu	kpl	1,000	10 356,310	10 356,310
Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác							4 794,808
O 0 Ostatné							4 794,808
31	K	000 01	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
32	K	000 02	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	160,480	160,480
33	K	000 03	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	440,325	3,910	1 721,671
34	K	000 03	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	133,730	1 618,133

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: E- demontáž

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

KS:
Dátum: 04.02.2020

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 347,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základr	109 347,30	20,00%	21 869,46
znižená			
zákl. prenesená			
zniž. prenesená			
nulová			

Cena s DPH v EUR 131 216,76

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: E- demontáž

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 04.02.2020

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	109 347,30
HSV - Práce a dodávky HSV	44 542,87
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 333,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 209,60
PSV - Práce a dodávky PSV	64 804,43
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	54 597,00
764 - Konštrukcie klampiarske	9 903,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	304,15

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "E" demontáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							109 347,300
D		HSV	Práce a dodávky HSV				44 542,866
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 333,264
1	K	96504 2121	Demontáž rozrážacích klinov z betonového potenu- búranie betónových podkladov pod dlažby hr. Do 100 mm	m3	99,303	121,700	12 085,114
2	K	632- R10	Demontáž bleskozvodu	m2	2 355,000	0,530	1 248,150
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31 209,602
3		1E+08	Odstánenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t (liaty asfalt hr. 20 mm - BINDER)	m2	1 888,000	0,530	1 000,640
4	K	97908 2111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	498,378	2,010	1 001,739
5		97908 2121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 983,775	0,400	1 993,510
		"50m"				0,000	
6		97908 31PC	Vybudovanie mediskladky vybúraných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
7	K	97908 9212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - binder	t	185,024	45,470	8 413,041
8	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	185,024	3,210	593,927
9	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	370,048	1,340	495,864
10	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	185,024	9,090	1 681,868
11	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	185,024	0,290	53,657
12	K	97908 3112	Vodorovné premiestnenie sutiny na medziskládku nad 100 m do 1000 m	t	2 590,336	0,940	2 434,916
13	K	97908 9212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - bitúmenové a asfaltové pásy	t	89,244	45,470	4 057,925
14	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	89,244	3,210	286,473
VV m1/1000					89,244	0	
15	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	178,488	1,340	239,174
VV m1*2/1000						0	
16	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	89,244	9,090	811,228
VV m1/1000					89,244	0	
17	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 249,416	0,290	362,331
VV m1/1000*14						0	
18	K	97908 9012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	218,466	14,040	3 067,256
19	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	218,466	3,210	701,274
20	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	436,931	1,340	585,488
VV 149*2						0	
21	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	218,466	9,090	1 985,851

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 058,517	0,290	886,970
VV					181,258*14	0	
23	K	97908 9612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,644	53,490	301,898
24	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,644	3,210	18,117
25	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,288	1,340	15,126
VV					5,644*2	0	
26	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,644	9,090	51,304
VV					ost	5,644	0
27	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	79,016	0,290	22,915
VV					ost*14	79,016	
D PSV Práce a dodávky PSV							64 804,434
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							54 597,000
28	K	71230 0831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t- vodorovná	m2	109,000	1,270	138,430
29	K	71113 1102- R1	Demontáž geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	164,000	0,470	77,080
30	K	71230 0831- 1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t-zvislá	m2	55,000	1,270	69,850
31	K	71234 1759- 24	Demontáž spodného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou	m2	2 355,000	5,620	13 235,100
32	K	71250- pc	Odstranenie krytiny - asfaltové pásy dvojevrstvovej	m2	2 863,000	8,690	24 879,470
VV					2355*508	2 863,000	0
33	K	71250 0834	Odstránenie asfaltovej krytiny za,každeu ďalšiu vrstvu	m2	7 065,000	1,340	9 467,100
VV					2355*3	7 065,000	0
VV					Súčet	7 065,000	0
34	K	71250 0pc	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. konštrukcia + fólia) 60% výmery strechy	m2	1 413,000	0,670	946,710
35	K	71250 0pc	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	2 863,000	2,020	5 783,260
D 764 Konštrukcie klampiarske							9 903,284
36	K	76442 18pc	Demontáž okapnic na fasade	m	207,900	8,160	1 696,464
37	K	76435 78pc	Demontáž žľabov a zvodov včetně príslušenstva	m	78,000	7,440	580,320
38	K	764R- 33	demontáž odvetravacích komínkov	ks	175,000	16,980	2 971,500
39	K	764- R1	Demontáž atikových plechov, oplechovania dilatácie	bm	465,000	7,220	3 357,300
40	K	764R- 34	demontáž vpustí	ks	16,000	33,830	541,280
40a	K	76439 1840	Demontáž ostatných strešných prvkov zápasové príponky rš 350 mm, -0,00250t	m	229,000	0,940	215,260
41	K	764R- 35	dočasne premiestnenie VZT jednotiek, vrátane spätného osadenia	ks	4,000	135,290	541,160
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							304,150
42	K	76799 6802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, - 0.00100t	kg	385,000	0,790	304,150

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: F- demontáž

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 071,10

DPH základ
znižená
zákl. prenesená
zniž. prenesená
nulová

Základ dane
57 071,10

Sadzba dane
20,00%

Výška dane
11 414,22

Cena s DPH

v EUR

68 485,32

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: F- demontáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 071,10

HSV - Práce a dodávky HSV

17 151,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 298,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 852,48

PSV - Práce a dodávky PSV

39 919,72

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

34 393,16

764 - Konštrukcie klampiarske

5 350,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

176,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "F" demontáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 071,099

D HSV Práce a dodávky HSV

17 151,377

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 298,902

1	K	96504 2121 632- R10	Demontáž rozrážacích klinov z betónového poteru - buranie betónových podkladov pod dlažby hr. Do 100 mm	m3	54,901	121,700	6 681,452
2	K		Demontáž bleskozvodu	m2	1 165,000	0,530	617,450

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie

9 852,475

3	K	11310 31PC 97908 2111	Buranie dlažieb, vrátane demontáže terčikov	m2	137,000	4,410	604,170
4	K	97908 2111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	168,655	2,010	338,997
5		97908 2121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 686,550	0,400	674,620
			"50m"			0,000	0,000
6		97908	Vybudovanie mediskladky vyburaných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
7	K	97908 9212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - bitumenové a asfaltové pásy	t	54,414	45,470	2 474,205
8	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	54,414	3,210	174,669
	vv		m1/1000		54,414	0	
9	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	272,070	1,340	364,574
	vv		m1*5/1000		272,070	0	
10	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	54,414	9,090	494,623
	vv		m1/1000		54,414	0	
11	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	761,796	0,290	220,921
	vv		m1/1000*14		761,796	0	
12	K	97908 9012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	111,193	14,040	1 561,150
13	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	111,193	3,210	356,930
14	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	555,965	1,340	744,993
	vv		111,193*5			0	
15	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	111,193	9,090	1 010,744
16	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 556,702	0,290	451,444
	vv		11,95*14			0	
17	K	97908 9612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,048	53,490	163,038
	vv	ost	m3/1000		3,048	0	
18	K	97901 1111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,048	3,210	9,784
19	K	97901 1121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,240	1,340	20,422
	vv		3,048*5		15,240	0	
20	K	97908 1111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,048	9,090	27,706
	vv		ost		3,048	0	
21	K	97908 1121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,672	0,290	12,375
	vv		ost*14		42,672		

D PSV Práce a dodávky PSV

39 919,722

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

34 393,160

22	K	71113 71234	Demontáž geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	137,000	0,470	64,390
23	K	71234 71250	Demontáž spodného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou	m2	1 302,000	5,620	7 317,240
24	K	71250 0834	Odstránenie krytiny - asfaltové pásy dvojvrstvovej	m2	1 919,000	8,690	16 676,110
	vv		1465+454			0	
25	K	71250 0834	Odstránenie asfaltovej krytiny za,každeu ďalšiu vrstvu	m2	4 395,000	1,340	5 889,300
	vv		1465*3		4 395,000	0	
	vv		Súčet		4 395,000	0	
26	K	71250 0834	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. Konštrukcia + fólia) 60% výmery strechy	m2	879,000	0,670	588,930
27	K	71250 0834	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	1 919,000	2,010	3 857,190

D 764 Konštrukcie klampiarske

5 350,562

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	764R-33	demontáž odvetrávacích komínkov	ks	50,000	16,980	849,000
29	K	76442	Demontáž okapnic na fasade	m	173,800	8,160	1 418,208
30	K	764-81	Demontáž atkových plechov, oplechovania dilatácie	bm	348,700	7,220	2 517,614
30a	K	76439	Demontáž ostatných strešných prvkov zásové príponky rš 350 mm, -0,00250t	m	98,000	0,940	92,120
31	K	764R-34	demontáž vpusti	ks	14,000	33,830	473,620
							176,000
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
32	K	76799 6802	Demontáž ostatných doplnkov stávieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg. - 0.00100t	kg	220,000	0,800	176,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: **F montáž**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.02.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

105 353,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	105 353,15	20,00%	21 070,63
znižená			
zákl. prenesená			
zniž. prenesená			
nulová			

Cena s DPH

v EUR

126 423,78

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: **F montáž**

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

105 246,80

HSV - Práce a dodávky HSV

11 897,96

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 741,88

99 - Presun hmôt HSV

156,08

PSV - Práce a dodávky PSV

83 883,07

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

63 568,57

713 - Izolácie tepelné

9 023,72

764 - Konštrukcie klampiarske

11 154,78

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

136,00

783 - Nátery

106,35

M - Práce a dodávky M

5 369,39

21-M - Elektromontáže

5 369,39

Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác

4 096,39

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "F" montáž

4.2.2020

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 353,149

D HSV Práce a dodávky HSV

11 897,959

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 741,884

1	K	612460221	Vnúťorná omietka stien vápenná - vyspravenie miest pri okapničkách	m2	31,600	32,100	1 014,360
2	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách (spätná montáž zdemontovanej pôvodnej dlažby)	m2	137,000	15,110	2 070,070
3	M	592460013700	Dlažba betónová , rozmer 400x400x40 mm	ks	856,250	1,600	1 370,000
4	M	283810001400	Terč rektifikačný na inštaláciu dlažieb	ks	2 587,780	1,120	2 898,314
5	K	632452612	Cementový poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrolené škáry a diery)	m2	1 025,500	4,280	4 389,140

VV "70% plochy striech"

D 99 Presun hmôt HSV

156,075

6	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	12,963	12,040	156,075
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

83 989,415

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

63 568,574

7	K	712311101	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	1 919,000	0,530	1 017,070
8	M	246170001000	Asfaltová penetrácia	t	1,439	1 603,460	2 307,780
9	K	712331101	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	289,340	2,010	581,573
VV 144,67*2					289,340	0	
10	K	712341759	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- vodorovná	m2	1 465,000	13,240	19 396,600
11	K	7123417pc	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- zvislá	m2	454,000	14,780	6 710,120
12	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C. so skvelnou rahnťou 500m2. zárnika 10 rokov (1456+454)*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva	m2	2 206,850	5,750	12 689,388
VV Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C. PES nina 1800m2. zárnika 10 rokov					2 206,850	0	
13	M	62832000-1	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C. PES nina 1800m2. zárnika 10 rokov	m2	2 206,850	7,620	16 816,197
14	K	PC-1	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	551,100	2,140	1 179,354
15	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché (pod dlažbu)	m2	137,000	0,680	93,160
16	M	693110001300	Geotextília 250g/m2 pod dlažbu	m2	157,550	1,200	189,060
17	K	712-PC22	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	14,000	40,650	569,100
18	M	2837700PC	Strešná vpust' - nevyhrievaná	ks	14,000	108,190	1 514,660
19	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	630,641	0,800	504,512

D 713 Izolácie tepelné

9 023,717

20	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	455,700	6,820	3 107,874
21	M	283720001800	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	524,055	10,430	5 465,894
22	K	713pc	Montáž a dodávka termoflexom (izolácia potrubia)	bm	26,000	14,210	369,460
23	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	89,432	0,900	80,489

D 764 Konštrukcie klampiarske

11 154,778

24	K	764323420	Oplechovanie z lak. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou	m	173,800	12,970	2 254,188
25	K	76434-pc	D+M odvetravacie komínky s odvodom kondenzatov	ks	50,000	17,390	869,500
26	K	764430440	Oplechovanie mŕiava a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	163,900	11,630	1 906,157
VV "atikový plech RŠ 0,47"						0	
27	K	764430460	Oplechovanie mŕiava a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	184,800	18,050	3 335,640
VV "atikový plech RŠ 0,62 m"						0	
28	K	7644454pc	Dvojdielna dilatácia z lak. plechu, škár, mŕiava a stropov. , r.š. 770 mm	m	28,600	34,810	995,566
29	K	764-PC1	D+M prítlačná lišta	bm	173,800	5,620	976,756
29a	K	764 - PC 2	Dodávka a montáž priebežnej príponky v mieste obkladu RŠ 350 mm hr, plechu 1 mm	m	98,000	8,020	785,960
30	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	103,378	0,300	31,013

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

135,996

31	K	7678321pc	Montáž rebrikov (spätná montáž zdemontovaných rebrikov s dodatočnou úpravou po demontáži)	ks	1,000	135,290	135,290
32	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,008	0,700	0,708

783 Nátery

106,350

33	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	15,000	2,410	36,150
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			rebríky			0,000	
34		783222100	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,000	4,680	70,200

D M Práce a dodávky M 5 369,390

D 21-M Elektromontáže 5 369,390

35	K	2102pc	d+m bleskozvod nového bleskozvodu	kpl	1,000	5 369,390	5 369,390
----	---	--------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážných prác 4 096,385

O 0 Ostatné 4 096,385

36	K	00001	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
37	K	00002	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	66,870	66,870
38	K	00003	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	287,850	3,880	1 116,858
39	K	00003	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	133,730	1 618,133

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: **G- demontáž**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 895,52

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	39 895,52	20,00%	7 979,10
zákl. prenesená			
zniž. prenesená			
nulová			

Cena s DPH

v EUR

47 874,62

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt: **G- demontáž**

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	39 895,52
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 678,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 863,34
PSV - Práce a dodávky PSV	13 815,57
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	21 216,61
764 - Konštrukcie klampiarske	19 754,56
	1 462,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 678,908

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

19 754,558

28	K	712341759-24	Demontáž spodného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou	m2	879,000	5,620	4 939,980
29	K	71250-pc	Odstránenie krytiny - asfaltové pásy dvojvrstvovej	m2	1 028,000	8,660	8 902,480
VV					879+149	1 028,000	
30	K	712500834	Odstránenie asfaltovej krytiny za,každeu ďalšiu vrstvu	m2	2 637,000	1,340	3 533,580
VV					879*3	2 637,000	
VV					Súčet	2 637,000	
31	K	712500pc	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. Konštrukcia + fólia) 60% výmery	m2	527,400	0,670	353,358
32	K	712500pc	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	1 028,000	1,970	2 025,160

D 764

Konštrukcie klampiarske

1 462,050

33	K	764R-33	demontáž odvetrávacích komínkov	ks	24,000	16,980	407,520
34	K	764-R1	Demontáž atikových plechov, oplechovania dilatácie	bm	132,000	7,220	953,040
35	K	764R-34	demontáž vpusti	ks	3,000	33,830	101,490

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

G montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 226,66

DPH základná
znižená
zákl. prenesená
zniž. prenesená
nulová

Základ dane
51 226,66

Sadzba dane
20,00%

Výška dane
10 245,33

Cena s DPH

v EUR

61 471,99

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

G montáž

Miesto:

Dátum:

04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 226,66

HSV - Práce a dodávky HSV

2 682,55

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 625,04

99 - Presun hmôt HSV

57,52

PSV - Práce a dodávky PSV

41 495,42

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

32 683,94

713 - Izolácie tepelné

5 707,42

764 - Konštrukcie klampiarske

3 047,34

783 - Nátery

56,72

M - Práce a dodávky M

3 958,51

21-M - Elektromontáže

3 958,51

Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác

3 090,18

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "G" montáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 226,658

D HSV Práce a dodávky HSV 2 682,550

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 625,035

1	K	632452612	Cementový poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrolené škáry a diery)	m2	613,326	4,280	2 625,035
VV "70% plochy striech"							

D 99 Presun hmôt HSV 57,515

2	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehl, tvarnic, z kovu výškv do 24 m	t	4,777	12,040	57,515
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 41 495,421

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 32 683,944

3	K	712311101	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	1 024,230	0,520	532,600
4	M	246170001000	Asfaltová penetrácia	t	0,768	1 603,460	1 231,734
VV 1024,23*0,00075 'Přepočítané koeficientom množstva					0,768		

5	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	190,880	2,010	383,669
VV 95,44*2					190,880		

6	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- vodorovná	m2	876,180	13,220	11 583,100
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

7	K	7123417pc	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- zvislá	m2	148,050	14,780	2 188,179
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

8	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu min. 120°C so sklenenou mňoňou 50g/m2 záruka 10 rokov	m2	1 177,865	5,750	6 772,721
VV (876,18+148,05)*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva					1 177,865		

9	M	62832000-1	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu min. 120°C, PES, ruha 180g/m2 záruka 10 rokov	m2	1 177,865	7,620	8 975,327
---	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------

10	K	PC-1	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	145,200	2,140	310,728
----	---	------	---	----	---------	-------	---------

11	K	712-PC22	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	40,590	121,770
----	---	----------	----------------------------------	----	-------	--------	---------

12	M	2837700PC	Strešná vpust - nevyhrievaná	ks	3,000	108,240	324,720
----	---	-----------	------------------------------	----	-------	---------	---------

13	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	324,245	0,800	259,396
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

D 713 Izolácie tepelné 5 707,422

14	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	300,647	6,820	2 050,409
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

15	M	283720001800	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	345,743	10,430	3 606,104
----	---	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------

16	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	56,565	0,900	50,909
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 047,335

17	K	76434-pc	D+M odvetravacie komínky s odvodom kondenzátov	ks	24,000	17,390	417,360
----	---	----------	--	----	--------	--------	---------

18	K	764430460	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZT plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	145,200	18,050	2 620,860
VV "atikový plech RŠ 0,66 m"							

19	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,382	0,300	9,115
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

783 Nátery 56,720

20	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	8,000	2,410	19,280
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

konštrukcia pre VZT							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

21		783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um	m2	8,000	4,680	37,440
----	--	-----------	---	----	-------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 3 958,510

D 21-M Elektromontáže 3 958,510

22	K	2102pc	d+m bleskozvod nového bleskozvodu	kpl	1,000	3 958,510	3 958,510
----	---	--------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác

3 090,177

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
o 0		Ostatné					3 090,177
23	K	00001	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
24	K	00002	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	66,870	66,870
25	K	00003	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	153,635	3,880	596,102
26	K	00003	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	93,610	1 132,681

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt:
I- demontáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.02.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

177 766,74

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	177 766,74	20,00%	35 553,35
zákl. prenesená			
zniž. prenesená			
nulová			

Cena s DPH

v EUR

213 320,09

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt:
I- demontáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	177 766,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	72 501,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 348,00
PSV - Práce a dodávky PSV	49 153,83
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	105 264,91
764 - Konštrukcie klampiarske	96 406,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 682,56
	176,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "I" demontáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

177 766,741

D HSV Práce a dodávky HSV

72 501,831

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 347,999

1	K	965042121	Demontáž rozrážacích klinov z betonového poteru- buranie betónových podkladov pod dlažby hr. Do 100 mm	m3	175,034	121,700	21 301,669
2	K	632-R10	Demontáž bleskozvodu	m2	3 861,000	0,530	2 046,330

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

49 153,832

3		113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0.09800t- binder	m2	2 713,000	1,340	3 635,420
4	K	113106121	Búranie dlažieb, vrátane demontáže terčikov	m2	311,000	4,410	1 371,510
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	778,752	2,010	1 565,291
6		979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7 787,518	0,400	3 115,007
			"50m"				0,000
7		9790831PC	Vybudovanie mediskladky vyburaných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
8	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17.03.) ostatné	t	265,874	45,470	12 089,291
9	K	979011pc2	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt z	t	265,874	3,210	853,456
10	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	531,748	1,340	712,542
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	265,874	9,090	2 416,795
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 722,236	0,290	1 079,448
13	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17.03.) ostatné	t	162,900	45,470	7 407,063
14	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	162,900	3,210	522,909
			m1/1000		162,900		
15	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	325,800	1,340	436,572
			m1*2/1000				
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	162,900	9,090	1 480,761
			m1/1000		162,900		
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 280,600	0,290	661,374
			m1/1000*14		2 280,600		
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17.01.), ostatné	t	347,899	14,040	4 884,499
19	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	347,899	3,210	1 116,755
			b1				
20	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	695,798	1,340	932,369
			b1*2				
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	347,899	9,090	3 162,400
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 870,583	0,290	1 412,469
			b1*14				
23	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17.09), ostatné	t	2,079	53,490	111,206
24	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,079	3,210	6,674
			ost		2,079		
25	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,158	1,340	5,572
			ost*2				
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,079	9,090	18,898
			ost		2,079		
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,106	0,290	8,441
			ost*14		29,106		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				105 264,910
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				96 406,352
28	K	711131102-R1	Demontáž geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	311,000	0,470	146,170
			izochran				
29	K	764R-35	dočasne premiestnenie VZT jednotiek, vrátane spätného osadenia	ks	2,000	135,290	270,580
30	K	712341759-24	Demontáž spodného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou	m2	2 713,000	5,620	15 247,060
31	K	71250-pc	Odstránenie krytiny - asfaltové pásy dvojvrstvovej	m2	5 019,400	8,730	43 819,362
VV			4234+785,4		5 019,400		
32	K	712500834	Odstránenie asfaltovej krytiny za,každeu ďalšiu vrstvu	m2	12 702,000	1,340	17 020,680
VV			4234*3		12 702,000		
VV			Súčet		12 702,000		
33	K	712500pc	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. Konštrukcia + fólia) 60% výmery strechy	m2	2 952,000	0,670	1 977,840
33a	K	713000043	Odstránenie tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne hr. nad 10 cm	m2	2 918,000	1,720	5 018,960
			polsť hr.50 mm" 1148+311				
			izolačné dosky hr. 25 mm 311m2				
			heraklit hr. 25 mm" 1148				
33b	K	712390982	Údržba povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom z hrubého kameniva- odstránenie keramzitového násypu hr., 80-250 mm	m2	1 148,000	2,010	2 307,480
33c	K	712390982	Údržba povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom z hrubého kameniva- odstránenie suchého piesku hr. 10 mm	m2	311,000	2,010	625,110
33d	K	712390982	Údržba povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom - truskopemza v spade hr. 33-83 mm	m2	311,000	2,010	625,110
34	K	712500pc	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	4 920,000	1,900	9 348,000
D 764			Konštrukcie klampiarske				8 682,558
35	K	764R-33	demontáž odvetravacích komínkov	ks	27,000	16,980	458,460
36	K	7644218pc	Demontáž okapnic na fasade	m	190,300	8,160	1 552,848
37	K	764-R1	Demontáž atíkových plechov, oplechovania dilatácie	bm	760,000	7,220	5 487,200
38	K	764R-34	demontáž vpusti	ks	35,000	33,830	1 184,050
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				176,000
39	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg -0.00100t	kg	220,000	0,800	176,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

I montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

284 071,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	284 071,97	20,00%	56 814,39
DPH znížená			
DPH zákl. prenesená			
DPH zníž. prenesená			
DPH nulová			

Cena s DPH

v EUR

340 886,36

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

I montáž

Miesto:

Dátum:

04.02.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

284 071,97

HSV - Práce a dodávky HSV	23 987,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 611,98
99 - Presun hmôt HSV	375,91
PSV - Práce a dodávky PSV	236 252,29
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	164 851,41
713 - Izolácie tepelné	48 468,83
764 - Konštrukcie klampiarske	20 420,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	136,24
783 - Nátery	2 375,15
M - Práce a dodávky M	17 797,23
21-M - Elektromontáže	17 797,23
Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác	6 034,56

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "I" montáž

4.2.2020

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

284 071,969

D HSV Práce a dodávky HSV

23 987,895

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 611,982

1	K	612460221	Vnúťorná omietka stien vápenná - vyspravenie miest pri okapničkách	m2	34,600	32,130	1 111,698
2	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	311,000	15,140	4 708,540
3	M	592460013700	Dlažba betónová , rozmer 400x400mm	ks	1 943,750	1,600	3 110,000
	VV		Terč rektifikačný na inštaláciu dlažieb 400/400 (6,25 ks /m2)	m2	311,000	6,420	1 996,620
4	K	632452612	Cementový poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrolené škáry a diery)	m2	2 963,814	4,280	12 685,124
	VV		"70% plochy striech"				

D 99 Presun hmôt HSV

375,913

5	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812); zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšk. do 24 m	t	31,222	12,040	375,913
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

236 252,285

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

164 851,408

6	K	712311101	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	5 019,420	0,520	2 610,098
7	M	246170001000	Asfaltová penetrácia	t	3,765	1 603,460	6 036,329
	VV		"Přepočítané koeficientom množstva		3,765	0	
9	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	922,440	2,010	1 854,104
	VV		461,22*2		922,440	0	
10	K	712341759	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- vodorovná	m2	4 234,020	13,280	56 227,786
11	K	7123417pc	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- zvislá	m2	785,400	14,780	11 608,212
12	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, so sklenenou rohožou 50g/m2, záruka 10 rokov	m2	5 772,333	5,750	33 190,915
	VV		(4234,02+785,40)*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva		5 772,333	0	
13	M	62832000-1	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu min. 120°C, PES nina 180g/m2 záruka 10 rokov	m2	5 772,333	7,620	43 985,177
14	K	PC-1	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	1 026,300	2,140	2 196,282
15	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché (pod dlažbu)	m2	311,000	0,630	195,930
16	M	693110001300	Geotextília 250g/m2 pod dlažbu	m2	357,650	1,200	429,180
17	K	712-PC22	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	35,000	40,590	1 420,650
18	M	2837700PC	Strešná vpust' - nevyhrievaná	ks	35,000	108,240	3 788,400
19	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 635,431	0,800	1 308,345

D 713 Izolácie tepelné

48 468,834

20	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	1 452,854	6,820	9 908,461
21	M	283720001800	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	1 670,782	10,430	17 426,251
22	K	713pc	Montáž a dodávka termoflexom (izolácia potrubia)	bm	69,000	14,210	980,490
22d	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrenom, jednovrstvová kladením voľne	m2	1 459,000	1,010	1 473,590
22a	M	PC-1	EPS 100 S hr. 180 mm	m2	1 604,900	11,370	18 247,713
23	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	480,365	0,900	432,329

D 764 Konštrukcie klampiarske

20 420,655

24	K	764323420	Oplechovanie z lak. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou	m	190,300	12,920	2 458,676
25	K	76434-pc	D+M odvetracie komínky s odvodom kondenzátov	ks	27,000	17,390	469,530
26	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	760,100	18,050	13 719,805
	VV		"atikový plech RŠ 0,52 m"		195,800		
	VV		"atikový plech RŠ 0,62 m"		90,200		
	VV		"atikový plech RŠ 0,65 m"		223,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"atikový plech RŠ 0,74 m"		250,800		
VV			Súčet		760,100		
27	K	7644454pc	Dvojdielna dilatácia z lak. plechu, škár, muriva a stropov, , r.š. 770 mm	m	75,900	34,810	2 642,079
28	K	764-PC1	D+M prítlačná lišta	bm	190,300	5,620	1 069,486
29	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	203,596	0,300	61,079
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				136,238
30	K	7678321pc	Montáž rebrikov (spätná montáž zdemontovaných rebrikov s dodatočnou úpravou po demontáži)	ks	1,000	135,290	135,290
31	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,008	0,940	0,948
783			Nátery				2 375,150
33	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	335,000	2,410	807,350
			rebríky				
			konštrukcia pre VZT				
34		783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um	m2	335,000	4,680	1 567,800
D M			Práce a dodávky M				17 797,230
D 21-M			Elektromontáže				17 797,230
35	K	2102pc	d+m bleskozvod nového bleskozvodu	kpl	1,000	17 797,230	17 797,230
			Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác				6 034,559
O 0			Ostatné				6 034,559
36	K	00001	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
37	K	00002	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	200,600	200,600
38	K	00003	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	752,913	3,880	2 921,302
39	K	00003	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	133,730	1 618,133

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

J- demontáž

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 586,87

DPH základná

znižená

zákl. prenesená

zniž. prenesená

nulová

Základ dane

60 586,87

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

12 117,37

Cena s DPH

v EUR

72 704,24

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

J- demontáž

Miesto:

Dátum:

04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 586,87

HSV - Práce a dodávky HSV

18 925,72

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 645,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 280,33

PSV - Práce a dodávky PSV

41 661,15

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

38 551,01

764 - Konštrukcie klampiarske

2 906,14

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

204,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "J" demontáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 60 586,869

D HSV Práce a dodávky HSV 18 925,716

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 645,390

1	K	965042121	Demontáž rozrážacích klinov z betónového poteru- buranie betónových podkladov pod dlažby hr. Do 100 mm	m3	64,389	121,700	7 836,080
2	K	632-R10	Demontáž bleskozvodu	m2	1 527,000	0,530	809,310

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 280,326

3		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	202,881	2,010	407,790
4		979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 028,807	0,400	811,523
			"50m"				0,000
5		9790831PC	Vybudovanie mediskladky vybúraných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
6	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholny decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - bitúmenové a asfaltové pásy	t	60,426	45,470	2 747,570
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	60,426	3,210	193,967
	VV		m1/1000		60,426	0	
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	181,278	1,340	242,913
	VV		m1*3/1000				
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,426	9,090	549,272
	VV		m1/1000		60,426		
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	845,964	0,290	245,330
	VV		m1/1000*14		845,964		
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	141,655	14,040	1 988,832
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	141,655	3,210	454,712
	VV		s1				
13	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	424,964	1,340	569,452
	VV		s1*3				
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	141,655	9,090	1 287,641
	VV		s1				
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 983,166	0,290	575,118
	VV		s1*14				
16	K	979089612	Poplatok za skladovanie - ine odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,800	53,490	42,792
	VV	ost	0,8		0,800		
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,800	3,210	2,568
	VV		ost		0,800		
18	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,400	1,340	3,216
	VV		ost*3				
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,800	9,090	7,272
	VV		ost		0,800		
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,200	0,290	3,248
	VV		ost*14		11,200		

D PSV Práce a dodávky PSV 41 661,153

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 38 551,013

21	K	712341759-24	Demontáž spodného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou	m2	1 527,000	5,620	8 581,740
22	K	71250-pc	Odstránenie krytiny - asfaltové pásy dvojvrstvovej	m2	1 875,690	8,690	16 299,746
	VV		1557,45+318,15		1 875,690		
23	K	712500834	Odstránenie asfaltovej krytiny za,každeu ďalšiu vrstvu	m2	4 672,350	1,340	6 260,949
	VV		1557,45*3		4 672,350		
	VV		Súčet		4 672,350		
24	K	712500pc2	demontáž vrchlíkov na svetlíky	ks	14,000	101,080	1 415,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	712500pc	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. Konštrukcia + fólia)	m2	1 125,414	0,670	754,027
25a	K	713000043	60% výmery strechy Odstránenie tepelnej izolácie stiech plochých kladenej voľne hr. nad 10 cm	m2	963,000	1,740	1 675,620
			polsit hr.50 mm"				
26	K	712500pc	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	1 875,690	1,900	3 563,811
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 906,140
27	K	764R-33	demontáž odvetravacích komínkov	ks	16,000	16,980	271,680
28	K	7644218pc	Demontáž okapnic na fasade	m	63,000	8,140	512,820
29	K	764-R1	Demontáž atikových plechov, oplechovania dilatácie	bm	247,000	7,220	1 783,340
30	K	764R-34	demontáž vpusti	ks	10,000	33,830	338,300
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							204,000
31	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg. -0.00100t	kg	255,000	0,800	204,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt:
J montáž

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 04.02.2020

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

130 675,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	130 675,79	20,00%	26 135,16
znižená		20,00%	0,00
zákl. prenesená		20,00%	0,00
zniž. prenesená		20,00%	0,00
nulová		0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

156 810,95

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Objekt:
J montáž

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 04.02.2020

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

130 675,79

HSV - Práce a dodávky HSV	5 167,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 071,23
99 - Presun hmôt HSV	96,57
PSV - Práce a dodávky PSV	114 389,98
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	66 050,78
713 - Izolácie tepelné	10 145,91
764 - Konštrukcie klampiarske	17 475,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 988,43
783 - Nátery	2 729,65
M - Práce a dodávky M	7 038,39
21-M - Elektromontáže	7 038,39
Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác	4 079,62

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "J" montáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **130 675,794**

D HSV Práce a dodávky HSV 5 167,801

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 071,228

1	K	612460221	Vnútnomá omietka stien vápenná - vyspravenie miest pri okapníčkách	m2	12,600	32,130	404,838
2	K	632452612	Cementový poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrolené škáry a diery)	m2	1 090,278	4,280	4 666,390

VV "70% plochy striech"

D 99 Presun hmôt HSV 96,573

3	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	8,021	12,040	96,573
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 114 389,984

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 66 050,782

4	K	712311101	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	1 875,690	0,520	975,359
5	M	246170001000	Asfaltová penetrácia	t	1,407	1 603,460	2 255,695

VV 1875,69*0,00075 *Přepočítané koeficientom množstva 1,407 0

6	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AJP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	339,340	2,010	682,073
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

VV 169,67*2 339,340 0

7	K	712341759	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- vodorovná	m2	1 557,540	13,220	20 590,679
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

8	K	7123417pc	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- zvisla	m2	318,150	14,780	4 702,257
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

9	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný, hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, so sklenenou rohožou 50g/m2, záruka 10 rokov	m2	2 157,044	5,750	12 403,000
---	---	--------------	--	----	-----------	-------	------------

VV 2 157,044 0

10	M	62832000-1	Pás hydroizolačný asfaltovaný, hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, PES ruho 180g/m2, záruka 10 rokov	m2	2 157,044	7,620	16 436,671
----	---	------------	---	----	-----------	-------	------------

11	K	PC-1	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	341,000	2,140	729,740
----	---	------	---	----	---------	-------	---------

12	K	712-PC22	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	10,000	40,590	405,900
----	---	----------	----------------------------------	----	--------	--------	---------

13	M	2837700PC	Strešná vpust - nevýhrievaná	ks	10,000	108,240	1 082,400
----	---	-----------	------------------------------	----	--------	---------	-----------

13a	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvova kladenými voľne	m2	963,000	1,010	972,630
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

13b	M	PC-3	EPS 100 S hr. 60 mm 311*1,1	m2	1 059,300	4,050	4 290,165
-----	---	------	-----------------------------	----	-----------	-------	-----------

14	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	655,266	0,800	524,213
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

D 713 Izolácie tepelné 10 145,909

15	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	534,450	6,820	3 644,949
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

16	M	283720001800	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	614,618	10,430	6 410,461
----	---	--------------	---------------------------------	----	---------	--------	-----------

17	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	100,554	0,900	90,499
----	---	-----------	---	---	---------	-------	--------

D 764 Konštrukcie klampiarske 17 475,216

18	K	764323420	Oplechovanie z lak. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou	m	69,300	12,920	895,356
19	K	76434-pc	D+M odvetravacie komínky s odvodom kondenzátov	ks	646,000	17,390	11 233,940
20	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	271,700	18,050	4 904,185

VV "atikový plech RŠ 0,54 m" 35,200 0

VV "atikový plech RŠ 0,62m" 236,500 0

VV Súčet 271,700 0

21	K	764-PC1	D+M prítlačná lišta	bm	69,300	5,620	389,466
----	---	---------	---------------------	----	--------	-------	---------

22	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	174,229	0,300	52,269
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 988,427

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	7678321pc	Montáž rebrikov (spätá montáž zdemontovaných rebrikov s dodatočnou úpravou po demontáži)	ks	2,000	135,290	270,580
24	K	998767203	Presun hmot pre kovové stavebne doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	137,816	0,940	129,547
25	K	PC1	Nové vrchliky na svetlíky	ks	16,000	1 014,710	16 235,360
26	K	PC3	Nové výmeny pre svetlíky	kpl	2,000	676,470	1 352,940
783 Nátery							2 729,650
27	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný rebriky	m2	385,000	2,410	927,850
			konštrukcia pre VZT				
28		783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby sedeť na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um	m2	385,000	4,680	1 801,800
D M Práce a dodávky M							7 038,390
D 21-M Elektromontáže							7 038,390
29	K	2102pc	d+m bleskozvod nového bleskozvodu	kpl	1,000	7 038,390	7 038,390
Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác							4 079,619
O 0 Ostatné							4 079,619
30	K	00001	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
31	K	00002	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	66,870	66,870
32	K	00003	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	281,354	3,910	1 100,092
33	K	00003	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	133,730	1 618,133

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:
K- demontáž

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 060,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	24 060,23	20,00%	4 812,05
znižená		20,00%	0,00
zákl. prenesená		20,00%	0,00
zniž. prenesená		20,00%	0,00
nulová		0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

28 872,28

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:
K- demontáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 060,23

HSV - Práce a dodávky HSV	7 294,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 357,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 936,62
PSV - Práce a dodávky PSV	16 766,18
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	14 864,03
764 - Konštrukcie klampiarske	1 902,15

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

strecha "K" demontáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 060,230

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 294,054

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 357,430

1	K	965042121	Demontáž rozrážacích klinov z betónového poteru- buranie betónových podkladov pod dlažby hr. Dp 100 mm	m3	25,005	121,700	3 043,140
2	K	632-R10	Demontáž bleskozvodu	m2	593,000	0,530	314,290

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 936,624

3		979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	79,742	2,010	160,281
4		979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	797,416	0,400	318,966
			"50m"				
5		9790831PC	Vybudovanie mediskladky vyburaných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
6	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17.03.), ostatné - bitúmenové a asfaltové pásy	t	24,480	45,470	1 113,106
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,480	3,210	78,581
	VV		m1/1000		24,480	0	
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	24,480	1,340	32,803
	VV		m1*1/1000				
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	24,480	9,090	222,523
	VV		m1/1000		24,480		
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	342,720	0,290	99,389
	VV		m1/1000*14		342,720		
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17.01.), ostatné	t	55,012	14,040	772,362
	VV	s1	17,2				
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	55,012	3,210	176,587
	VV		s1				
13	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	55,012	1,340	73,715
	VV		s1*14				
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	55,012	9,090	500,055
	VV		s1				
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	770,162	0,290	223,347
	VV		s1*14				
16	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	t	0,250	53,490	13,373
	VV	ost	0,25		0,250		
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,250	3,210	0,803
	VV		ost		0,250		
18	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,250	1,340	0,335
	VV		ost*14				
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,250	9,090	2,273
	VV		ost		0,250		
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,500	0,290	1,015
	VV		ost*14		3,500		

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 766,176

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

14 864,026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	712341759-24	Demontáž spodného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou	m2	593,000	5,620	3 332,660
22	K	71250-pc	Odstránenie krytiny - asfaltové pásy dvojvrstvovej	m2	786,000	8,690	6 830,340
VV		604+182			786,000		
23	K	712500834	Odstránenie asfaltovej krytiny za,každeu ďalšiu vrstvu	m2	1 812,000	1,340	2 428,080
VV		604*3			1 812,000		
VV		Súčet			1 812,000		
24	K	712500pc	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. Konštrukcia + fólia \ 60% výmerv strechv	m2	355,800	0,670	238,386
25	K	712500pc	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	786,000	1,900	1 493,400
26	K	764R-35	dočasne premiestnenie VZT jednotiek, vrátane spätného osadenia	ks	4,000	135,290	541,160
D		764	Konštrukcie klampiarske				1 902,150
27	K	764-R1	Demontáž atikových plechov, oplechovania dilatácie	bm	188,100	7,220	1 358,082
28	K	7644218pc	Demontáž okapnic na fasade	m	41,800	8,160	341,088
29	K	764R-34	demontáž vpusti	ks	6,000	33,830	202,980

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

K montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 978,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	40 978,29	20,00%	8 195,66
znižená		20,00%	0,00
zákl. prenesená		20,00%	0,00
zniž. prenesená		20,00%	0,00
nulová		0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

49 173,95

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

K montáž

Miesto:

Dátum:

04.02.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

40 978,29

HSV - Práce a dodávky HSV

2 104,12

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 056,35

99 - Presun hmôt HSV

47,78

PSV - Práce a dodávky PSV

33 591,39

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

26 046,84

713 - Izolácie tepelné

4 112,22

764 - Konštrukcie klampiarske

3 432,33

M - Práce a dodávky M

2 741,53

21-M - Elektromontáže

2 741,53

Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác

2 541,24

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 Objekt: strecha "K montáž"

Miesto: Dátum: 04.02.2020
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 978,288

D HSV Práce a dodávky HSV 2 104,124

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 056,349

1	K	612460221	Vnútorňá omietka stien vápenná - vyspravenie miest pri okenných rázdoch	m2	7,600	32,130	244,188
2	K	632452612	Cementový poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrolené škáry a diery)	m2	423,402	4,280	1 812,161

VV "70% plochy striech"

D 99 Presun hmôt HSV 47,775

3	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric. z kovu výškv do 24 m	t	3,968	12,040	47,775
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 33 591,392

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 26 046,844

4	K	712311101	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	787,560	0,520	409,531
5	M	246170001000	Asfaltová penetrácia	t	0,591	1 603,460	947,116

VV 787,56*0,00075 'Přepočítané koeficientom množstva 0,591

6	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásni na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	131,780	2,010	264,878
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

VV 65,89*2 131,780

7	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásni prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch	m2	604,860	13,220	7 996,249
8	K	7123417pc	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásni prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch	m2	182,700	14,780	2 700,306
9	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, so sklenenou rohožou (604,86+182,70)*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva	m2	905,694	5,750	5 207,741

VV Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, PES nuno 180g/m2 905,694

10	M	62832000-1	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, PES nuno 180g/m2	m2	905,694	7,620	6 901,388
11	K	PC-1	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	243,100	2,140	520,234
12	K	712-PC22	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	6,000	40,590	243,540
13	M	2837700PC	Strešná vpusť - nevyhrievaná	ks	6,000	108,190	649,140
14	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	258,401	0,800	206,721

D 713 Izolácie tepelné 4 112,215

15	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	207,554	6,820	1 415,515
16	M	283720001800	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	238,687	10,430	2 489,500
17	K	713pc	Montáž a dodávka termoflexom (izolácia potrubia)	bm	12,000	14,210	170,520
18	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	40,755	0,900	36,680

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 432,333

19	K	764323420	Oplechovanie z lak. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou	m	41,800	12,920	540,056
20	K	764430440	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	188,100	11,630	2 187,603

VV "atikový plech RŠ 0,52"

21	K	7644454pc	Dvojdílna dilatácia z lak. plechu, škár, muriva a stropov , r.š. 770 mm	m	13,200	34,810	459,492
22	K	764-PC1	D+M prítláčna lišta	bm	41,800	5,620	234,916
23	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	34,221	0,300	10,266

D M Práce a dodávky M 2 741,530

D 21-M Elektromontáže 2 741,530

24	K	2102pc	d+mbleskozvod novéhobleskozvodu	kpl	1,000	2 741,530	2 741,530
----	---	--------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác							2 541,242
o 0 Ostatné							2 541,242
25	K	00001	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
26	K	00002	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	60,180	60,180
27	K	00003	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	118,134	3,880	458,360
28	K	00003	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	60,180	728,178

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

T- demontáž

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 251,54

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	65 251,54	20,00%	13 050,31
		20,00%	0,00
		20,00%	0,00
		20,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

78 301,85

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

T- demontáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	65 251,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 704,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 769,09
PSV - Práce a dodávky PSV	21 935,59
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	40 546,85
764 - Konštrukcie klampiarske	37 081,06
	3 465,79

ROZPOČET

Stavba:

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:

strecha "T" demontáž

Miesto:

Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							65 251,536
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 704,682
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 769,093
1	K	965042121	Demontáž rozrážacích klinov z betonového poteru- búranie betónových podkladov pod dlažby hr. Do 100 mm	m3	20,620	121,700	2 509,393
2	K	632-R10	Demontáž bleskozvodu	m2	490,000	0,530	259,700
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 935,589
3	K	113106121	Búranie dlažieb, vrátane demontáže terčíkov	m2	2 660,000	4,410	11 730,600
4		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	193,043	2,010	388,016
5		979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 930,429	0,400	772,172
			"50m"				
6	K	9790831PC	Vybudovanie mediskladky vybúraných hmôt určených pre spätnú montáž	kpl	1,000	147,110	147,110
VV			m1/1000*14				
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	149,043	14,040	2 092,562
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	149,043	3,210	478,428
VV			s1				
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	745,215	1,340	998,587
VV			s1*5				
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	149,043	9,090	1 354,800
VV			s1				
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 086,601	0,290	605,114
VV			s1*14				
17	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	44,000	53,490	2 353,560
VV	ost		44		44,000		
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	44,000	3,210	141,240
VV	ost		44,000				
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	220,000	1,340	294,800
VV	ost*5		220,000				
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,000	9,090	399,960
VV	ost		44,000				
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	616,000	0,290	178,640
VV	ost*14		616,000				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 546,854
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				37 081,064
22	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, - 0,00600t- vodorovná	m2	6 167,000	1,270	7 832,090
23	K	711131102-R1	Demontáž geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	5 677,000	0,470	2 668,190
24	K	712300831-1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, - 0,00600t-zvislá	m2	65,000	1,270	82,550
25	K	7644218pc	Demontáž okapnic na fasade	m	163,000	8,140	1 326,820
26	K	712341759-24	Demontáž spodného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou	m2	3 150,000	5,620	17 703,000
29	K	712500pc	Provizorne opatrenie proti zatečeniu (napríklad dr. Konštrukcia + fólia) 60% výmery strechy	m2	1 810,200	0,670	1 212,834
29a	K	764R-35	dočasne premiestnenie VZT jednotiek, vrátane spätného osadenia	ks	2,000	135,290	270,580
30	K	712500pc	Mechanické očistenie podkladu (príprava na penetráciu)	m2	3 150,000	1,900	5 985,000
D	764		Konštrukcie klampiarske				3 465,790
31	K	764-R1	Demontáž atkových plechov, oplechovania dilatácie	bm	391,000	7,220	2 823,020
32	K	764R-34	demontáž vpusti	ks	19,000	33,830	642,770

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:
T montáž

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

257 198,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	257 198,24	20,00%	51 439,65
zákl. prenesená		20,00%	
zniž. prenesená		20,00%	
nulová		0,00%	

Cena s DPH

v EUR

308 637,89

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt:
T montáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	257 198,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	124 352,81
99 - Presun hmôt HSV	123 445,37
	907,44
PSV - Práce a dodávky PSV	127 173,88
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	104 198,45
713 - Izolácie tepelné	16 568,19
764 - Konštrukcie klampiarske	6 407,24
M - Práce a dodávky M	802,40
21-M - Elektromontáže	802,40
Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác	4 869,15

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Objekt: strecha "T" montáž

Miesto: Dátum: 04.02.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 257 198,242

D HSV Práce a dodávky HSV 124 352,813
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 123 445,370

1	K	612460221	Vnúťomá omietka stien vápenná - vyspravenie miest pri okapničkách	m2	32,600	32,130	1 047,438
VV 163*0,2					32,600		
2	K	632200030	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	2 660,000	15,110	40 192,600
3	M	592460013700	Dlažba betónová , rozmer 400x400x40 mm	ks	16 625,000	1,600	26 600,000
4	M	283810001400	Terč rektifikačný na inštaláciu dlažieb	ks	43 520,000	1,070	46 566,400
5	K	632452612	Cementový poter, hr. 4 mm- (popraskané, vydrolené škáry a diery)	m2	2 111,900	4,280	9 038,932
VV "70% plochy striech"							

D 99 Presun hmôt HSV 907,443

6	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 24 m	t	75,369	12,040	907,443
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 127 173,878

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 104 198,451

7	K	712311101	Zhotovenie penetrácie podkladu	m2	3 017,000	0,580	1 749,860
8	M	246170001000	Asfaltová penetrácia	t	2,263	1 603,460	3 628,229
VV 2804,943*0,00075 'Přepočítané koeficientom množstva					2,263		
9	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (lepenka na a pod klíny) vrátane materiálu	m2	549,340	2,010	1 104,173
VV 274,67*2					549,340		
10	K	712341759	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- vodorovná	m2	3 017,000	13,240	39 945,080
11	K	7123417pc	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách- zvisla	m2	65,000	14,780	960,700
12	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 3,0 mm, - 1 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, so sklenenou rohožou 50g/m2, záruka 10 rokov	m2	3 544,300	5,750	20 379,725
VV					3 544,300		
13	M	62832000-1	Pás hydroizolačný asfaltovaný , hr. 4,0 mm, - 2 vrstva zvýšená odolnosť pásu proti stekaniu, min. 120°C, PES runo 180g/m2, záruka 10 rokov	m2	3 544,300	7,620	27 007,566
14	K	PC-1	Výstužný pásik 33 cm asfaltového pásu (detaily)	bm	488,400	2,140	1 045,176
15	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché (pod dlažbu)	m2	2 304,000	0,670	1 543,680
16	M	693110001300	Geotextília 250g/m2 pod dlažbu	m2	2 649,600	1,200	3 179,520
17	K	712-PC22	Osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	19,000	40,590	771,210
18	M	2837700PC	Strešná vpusť - nevyhrievaná	ks	19,000	108,240	2 056,560
19	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 033,715	0,800	826,972

D 713 Izolácie tepelné 16 568,189

20	K	713170120	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	865,200	6,820	5 900,664
21	M	283720001800	Spádový klin - polystyren (EPS)	m2	994,980	10,430	10 377,641
22	K	713pc	Montáž a dodávka termoflexom (izolácia potrubia)	bm	10,000	14,210	142,100
23	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	164,204	0,900	147,784

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 407,238

24	K	764323420	Oplechovanie z lak. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou	m	69,300	12,970	898,821
25	K	764430430	Oplechovanie munva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	222,200	11,500	2 555,300
VV "atíkový plech RŠ 0,37 m"							
26	K	764430440	Oplechovanie munva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	185,900	11,630	2 162,017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"atikový plech RŠ 0,52"				
27	K	7644454pc	Dvojdielna dilatácia z lak. plechu, škár, muríva a stropov, , r.š. 770 mm	m	11,000	34,770	382,470
28	K	764-PC1	D+M príťažná lišta	bm	69,300	5,620	389,466
29	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 12 do 24 m	%	63,881	0,300	19,164
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
30	K	2102pc	d+m bleskozvod nového bleskozvodu	kpl	1,000	802,400	802,400
			Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebnomontážnych prác				
O 0			Ostatné				
31	K	00001	Príprava a zriadenie staveniska	%	4,400	294,210	1 294,524
32	K	00002	Vnútrostaveniskový presun	%	1,000	200,600	200,600
33	K	00003	Prenájom a autodoprava autožeriavu	hod	452,550	3,880	1 755,894
34	K	00003	Vplyv územia - územie so sťaženými podmienkami	%	12,100	133,730	1 618,133

HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave V

HARMONOGRAM UNB sv. Cyrila a Metoda Bratislava																								
mesiace	1				2				3				4				5				6			
tyždne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A - demontáž																								
A - montáž																								
A - dokončovacie práce																								
B - demontáž																								
B - montáž																								
B - dokončovacie práce																								
C - demontáž																								
C - montáž																								
C átrium - demontáž																								
C átrium - montáž																								
C komplet-dokončovanie																								
E - montáž																								
E - demontáž																								
E - dokončovacie práce																								
F - demontáž																								
F - montáž																								
F - dokončovacie práce																								
G - demontáž																								
G - montáž																								
G - dokončovacie práce																								
I - demontáž																								
I - montáž																								
I - dokončovacie práce																								
J - demontáž																								
J - montáž																								
J - dokončovacie práce																								
K - demontáž																								
K - montáž																								
K - dokončovacie práce																								
T - demontáž																								
T - montáž																								
T - dokončovacie práce																								

V Bratislave, dňa 30-03-2020

KALKULAČNÝ VZOREC

(pre oceňovanie navyše prác)

„Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave V“

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základu 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základu 2+3+Rv
5. Zisk zo základu (2+3+Rv+Rs)
6. Nekalkulované náklady

Jednotková cena bez DPH (celkom 1. až 6.)**1. Priamy materiál:**

Cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov – pri tvorbe ceny bude použitý **sadzobník obstarávacích prirážok: CENKROS 4**

(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý sadzobník obstarávacích prirážok bude pri tvorbe ceny používať /napr. ODIS pre rok 2013, CENEKON a pod./, v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť v ponuke)

2. Priame mzdy:

Pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku)

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
Základná hodinová sadzba EUR/hod	9,62	11,53	13,46	15,38	17,31	19,23	21,15

3. Ostatné priame náklady:

Odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

Sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov : CENKROS 4

(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu

(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV 10 %
- výrobná réžia PSV 10 %
- správna réžia HSV 5 %
- správna réžia PSV 5 %
- zisk 5 %

V Bratislave, dňa3.0.2020

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK
„Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave V“

Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.	HT Steel SK s.r.o. Pri Cintoríne 1125/5, 92001 Hlohovec, Slovenská republika IČO: 36228770	Ing. Jan Smola nar.06.02.1974 Štursova 1288/39f, Komin, 616 00 Brno	montáž povlakovej krytiny	35%	820 972

V Bratislave, dňa 30-03-2020

DOKLADY
„Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave V“



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jan Hehejčík




vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **12828**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.



27. 4. 2015
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI





Vážený pán
Ing. Jan Hehejík

Váš list číslo/zo dňa:

Naša značka:
21/2020

Vybavuje/kontakt:
Ing. Pokorná
0906/101 950

Žilina
06.02.2020

**Potvrdenie o rozsahu vydaného oprávnenia na výkon činnosti
stavbyvedúci**

titul, meno, priezvisko: **Ing. Jan Hehejík**

adresa trvalého bydliska: [redacted] e

dátum narodenia: [redacted]

Týmto potvrdzujeme, že menovaný, úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 2 písm. j) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktoré vykonáva Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej len SKSI) a získal odbornú spôsobilosť s rozsahom oprávnenia:

PLATNÉ OPRÁVNENIE

Druh činnosti: **STAVBYVEDÚCI**

* Kategória: **Pozemné stavby** (označenie 10)

Podkategória: **Pozemné stavby (10)**

Dátum skúšky/stav odbornosti: **20.03.2015**

Na základe hore uvedeného mu SKSI dňa 27.04.2015 vydala doklady odbornej spôsobilosti (osvedčenie a pečiatku) na výkon činnosti stavbyvedúci **ev. č. 12828**, ktorých platnosť týmto potvrdzujeme.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného.

Potvrdenie vystavila:

meno, pozícia: Ing. Ľubica Pokorná, organizačná pracovníčka RK SKSI Žilina

tel.: 0906/101 950, 0918/159 384

e-mail: sksiza@sksi.sk

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI


číslo 36538

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jan Hehejík

jméno a příjmení



je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0012491

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 25.6.2013

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
V BRATISLAVE

DIPLOM

séria D
001413

č. SvF-10-3239-53637

Ing. Marek Novotný

narodený
miesto narodenia



skončil doktorandské štúdium vo vednom odbore

36-01-9 teória a konštrukcie pozemných stavieb

vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce na tému:

Pevnosť spoje vrstev povlakové krytiny z asfaltových pásů (plochá střecha)

na Stavebnej fakulte.

Podľa § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mu vedecká rada fakulty udelila vedecko-akademickú hodnosť

„philosophiae doctor“
(skratka „PhD.“)

Bratislava 10. decembra 2010



MĚSTSKÝ SOUD - SPRÁVA SOUDŮ V PRAZE

SPÁLENÁ ULICE ČÍSLO 2, 112 16 PRAHA 2, TELEFON 29 85 51 až 59

Spr 873/89

V Praze dne 11.5.1989

Soudruh
ing. Marek Novotný



Podle ust. § 3 zák. č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967
o znalcích a tlumočnících a ve smyslu pověření daného ust. § 1
odst. 2 vyhl. ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ze dne
17. dubna 1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočnících,
jmenuji Vás

z n a l c e m

z oboru : stavebnictví

odvětví : stavby obytné
stavební odvětví různá se
zvl.spec. stavební izolace
stavební fyzika, izolace
chladíren a mrazíren.



Předseda Městského soudu v Praze :

Vyznačeno v knize slibů pod poř. č. 1375

Slib složen dne : 13.6.1989

MĚSTSKÝ SOUD - SPRÁVA SOUDŮ V PRAZE

SPÁLENÁ ULICE ČÍSLO 2, 112 16 PRAHA 2, TELEFON 29 85 51 až 59

Spr 873/89

V Praze dne 11.5.1989

Soudruh
ing. Marek Novotný



Podle ust. § 3 zák. č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967
o znalcích a tlumočnících a ve smyslu pověření daného ust. § 1
odst. 2 vyhl. ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ze dne
17. dubna 1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočnících,
jmenuji Vás

z n a l c e m

z oboru : stavebnictví

odvětví : stavby obytné
stavební odvětví různá se
zvl.spec. stavební izolace
stavební fyzika, izolace
chladíren a mrazíren.



Předseda Městského soudu v Praze :

Vyznačeno v knize slibů pod poř. č. 1375

Slib složen dne : 13.6.1989



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Marián Bukovský



rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **00905*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

14.6.2001
Dátum vydania

