

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia MK Lučatín

Objekt: Lučatín Cintorínska ulica časť A

Objednávateľ: obec Lučatín

Zhotoviteľ: BARTOŠ STAV s.r.o.

Miesto: obec Lučatín

Spracoval:

Dátum: 4.10. 2023

| Č.                             | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom   | Montáž celkom    | Cena celkom      | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |             |   |    |                 |                 | <b>27 458,84</b> | <b>18 900,91</b> | <b>46 359,75</b> |          | <b>195,339</b>  |
| <b>1 Zemné práce</b>           |             |   |    |                 |                 | <b>218,22</b>    | <b>6 764,82</b>  | <b>6 983,04</b>  |          | <b>0,079</b>    |
| 1                              | 113152130.S | Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok                                    | m2 | 872,880         | 8,00            | 218,22           | 6 764,82         | 6 983,04         | 0,00009  | 0,079           |
| <b>5 Komunikácie</b>           |             |   |    |                 |                 | <b>26 965,64</b> | <b>4 336,96</b>  | <b>31 302,60</b> |          | <b>191,887</b>  |
| 2                              | 572751111.S | Opravenie výtlkov stáv. krytov asfaltovým betónom, koberec asfaltový do 10 t  | t  | 5,000           | 300,00          | 705,70           | 794,30           | 1 500,00         | 0,11180  | 0,559           |
| 3                              | 573231111.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2                            | m2 | 1 745,760       | 1,20            | 1 902,88         | 192,03           | 2 094,91         | 0,00081  | 1,414           |
| 4                              | 577134311.S | Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm              | m2 | 872,880         | 12,50           | 9 208,88         | 1 702,12         | 10 911,00        | 0,10373  | 90,544          |
| 5                              | 577134321.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm           | m2 | 872,880         | 13,50           | 10 561,85        | 1 222,03         | 11 783,88        | 0,10373  | 90,544          |
| 6                              | 598632900.S | Osadenie odvodň. žlabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom š. do 30 cm tr. zaťaž. F 900 do bet. lôžka C 25/30 | m  | 8,000           | 80,00           | 213,52           | 426,48           | 640,00           | 0,18370  | 1,470           |
| 7                              | 5927A1451.S | Žlab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 300, č.0, bez spádu   | ks | 8,000           | 230,00          | 1 840,00         | 0,00             | 1 840,00         | 0,27200  | 2,176           |
| 8                              | 5927A1455.S | Vpust BGZ-S SV G NW 300, vrchný diel  | ks | 1,000           | 270,00          | 270,00           | 0,00             | 270,00           | 0,28500  | 0,285           |
| 9                              | 5927A1456.S | Vpust BG - bodový NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200   | ks | 1,000           | 285,00          | 285,00           | 0,00             | 285,00           | 0,27200  | 0,272           |
| 10                             | 5927A1457.S | Koš kalový NW 300 sklolaminát biely   | ks | 1,000           | 57,81           | 57,81            | 0,00             | 57,81            | 0,27200  | 0,272           |
| 11                             | 5927A3834.S | Rošt liatinový NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tr.. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)                                    | ks | 16,000          | 120,00          | 1 920,00         | 0,00             | 1 920,00         | 0,27200  | 4,352           |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>        |             |   |    |                 |                 | <b>205,85</b>    | <b>394,15</b>    | <b>600,00</b>    |          | <b>2,053</b>    |
| 12                             | 899331111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu  | ks | 5,000           | 120,00          | 205,85           | 394,15           | 600,00           | 0,41054  | 2,053           |

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia MK Lučatín

Objekt: Lučatín Cintorínska ulica časť A

Objednávateľ: obec Lučatín

Zhotoviteľ: BARTOŠ STAV s.r.o.

Miesto: obec Lučatín

Spracoval:

Dátum: 4.10.2023

| Č.            | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom   | Montáž celkom    | Cena celkom      | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>9</b>      |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>   |    |                 |                 | <b>69,13</b>     | <b>6 745,75</b>  | <b>6 814,88</b>  |          | <b>1,321</b>    |
| 13            | 918101111.S | Lôžko pod žab BG z betónu tr. C 12/15  | m3 | 0,600           | 140,00          | 64,93            | 19,07            | 84,00            | 2,20109  | 1,321           |
| 14            | 919735112.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm               | m  | 28,000          | 4,60            | 4,20             | 124,60           | 128,80           | 0,00000  | 0,000           |
| 15            | 979082212.S | Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m         | t  | 111,729         | 11,35           | 0,00             | 1 268,12         | 1 268,12         | 0,00000  | 0,000           |
| 16            | 979082213.S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km             | t  | 111,729         | 1,99            | 0,00             | 222,34           | 222,34           | 0,00000  | 0,000           |
| 17            | 979082219.S | Príplatok za každý ďalší 1 km sute x 25  | t  | 2 793,250       | 0,43            | 0,00             | 1 201,10         | 1 201,10         | 0,00000  | 0,000           |
| 18            | 979101757.S | Poplatok za uložen. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad              | t  | 111,729         | 35,00           | 0,00             | 3 910,52         | 3 910,52         | 0,00000  | 0,000           |
| <b>99</b>     |             | <b>Presun hmôt HSV</b>   |    |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>659,23</b>    | <b>659,23</b>    |          | <b>0,000</b>    |
| 19            | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 188,350         | 3,50            | 0,00             | 659,23           | 659,23           | 0,00000  | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |             |  |    |                 |                 | <b>27 458,84</b> | <b>18 900,91</b> | <b>46 359,75</b> |          | <b>195,339</b>  |