

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru a poskytovanie služieb č.1/2023

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č. 1**“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Senica
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Zastúpené: Ing. Mgr. Martin Džáčovský, primátor
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
IBAN: SK78 5600 0000 0092 0051 6002
osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. Ferdinand Bartal
vo veciach zmluvných: JUDr. Gabriela Olejjárová
e-mail: ferdinand.bartal@senica.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ARRIVA Slovakia a.s.
Sídlo: Štúrova 72, 949 44 Nitra
IČO: 35 811 439
DIČ: 2020283386
IČ DPH: SK7120001735
zastúpená: Mgr. Michal Horák, MBA, predseda predstavenstva
spoločnosť je zapísaná v OR : Okresného súdu Nitra, oddiel Sa,
vložka č.10493/N
osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. Petra Helecz, Monika Iván Subovics, Ján Radošovský
vo veciach zmluvných: Ing. Petra Helecz
IBAN: SK11 0200 0000 0017 8145 9651
e-mail: petra.helecz@arriva.sk, monika.ivan@arriva.sk
jan.radosovsky@arriva.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.7.2023 Zmluvu na dodanie tovaru a poskytnutie služieb (ďalej v texte len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať pre objednávateľa zákazku: Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING) ". Zmluva nadobudla účinnosť 7.7.2023.
2. Predmetom zmluvy sa rozumie dodanie 85 ks klasických bicyklov, 60 ks elektrických bicyklov, 10 ks nabíjačiek na batériu, 24 modulárnych dokovacích staníc so stojanmi na odloženie bicyklov vrátane montáže, vrátane potrebného softvéru a licencií umožňujúcich spustenie, prevádzku a monitorovanie služby pre užívateľov, údržba a podpora systému po dobu 60 mesiacov v rámci projektu „Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)“ podľa požiadaviek uvedených v prílohe č.1 zmluvy – Technická špecifikácia predmetu zmluvy. Predmetom dodávky je aj realizácia nevyhnutných stavebných prác v súvislosti s vybudovaním/inštaláciou 24 dokovacích staníc. Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 2 zmluvy - Výkaz výmer – dokovacie stanice.

3. V priebehu realizácie diela sa pri stavbe dokovacej stanice č. 11 na Hviezdoslavovej ulici, prejavila potreba prác navyiac, vzhľadom k tomu, že pri výkopových prácach bolo zistené, že v zemi sa nachádza ďalšia spevnená betónová plocha, ktorú bolo potrebné odstrániť a so vzniknutým odpadom naložiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Práce navyiac boli realizované v sume 450 € bez DPH. Pri stavbe dokovacej stanice č. 21 na Dlhej ulici sa zase ukázalo že nie je potrebné strojové presadenie stromu s obvodom kmeňa do 30 cm, takže položka č. 21 strojové presadenie stromu v sume 450 € bez DPH sa nebude realizovať.

Článok I. Predmet dodatku č. 1

1. Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom XII. bod 12.3 zmluvy na dodanie tovaru a služieb č.1/2023 za súčasného splnenia podmienky ustanovenej v § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, že týmto dodatkom sa nemení charakter pôvodnej zmluvy mení sa zmluva nasledovne:

I. Mení sa príloha č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet stavby Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING) v častiach:

dokovacia stanica č. 11 – Hviezdoslavova v ktorej sú doplnené položky prác navyiac

dokovacia stanica č. 21 Dlhá ulica (park), z ktorej sa vypúšťa položka č. 21.

Štruktúrovaný rozpočet dokovacích staníc č. 11 a 21 po zmene je prílohou tohto dodatku č. 1 ku zmluve na dodanie tovaru a poskytnutie služieb č. 1/2023.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že tento dodatok č.1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzatvorený pod nátlakom za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Príloha dodatku č.1: Štruktúrovaný rozpočet stavby Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING) v častiach dokovacia stanica č. 11 – Hviezdoslavova ulica a dokovacia stanica č. 21 Dlhá ulica (park).

V Senici, dňa

V Nitre, dňa

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

.....
Mesto Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Primátor

.....
ARRIVA Slovakia a.s.
Michal Horák
predseda predstavenstva

ROZPOČET

Stavba:

Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)

Miesto:

Dokovacia stanica č.11 - Hviezdoslavova

Dátum:

2.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Senica

Projektant:

REHUŠ s.r.o.

Zhotoviteľ:

Arriva Slovakia a.s.

Spracovateľ:

REHUŠ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 576,07
o HS							12 576,07
o 1							680,84
Práce a dodávky HS							
Zemné práce							
23	K	113206111.S	Vyrábanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane staveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t	m	12,500	8,50	106,25
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,500	7,12	60,52
vv					25*0,34	8,500	
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,500	4,80	40,80
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	93,500	0,48	45,07
vv					" do 14km spolu" (14-3)*8,5	93,500	
4	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,500	2,11	17,94
5	K	171206111.S	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	8,500	1,26	10,70
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	8,500	15,00	127,50
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	61,500	0,86	52,58
vv					"oprava okolia po stavebných prácach"		
vv					12,5*3+((2+2)*3)*2	61,500	
8	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	15,375	6,30	96,86
vv					61,5*0,25	15,375	
9	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	25,000	0,60	15,00
vv					25	25,000	
10	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)	m2	61,500	1,57	96,49
11	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	61,500	0,18	11,13
D 2 Zakladanie							802,55
12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm	m3	3,750	50,00	187,50
vv					25*0,15	3,750	
13	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,500	83,00	207,50
vv					25*0,1	2,500	
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,247	1 650,00	407,55
vv					"KARI 8/8/100/100"((25*7,9)/1000)*1,25	0,247	
D 5 Komunikácie							851,48
15	K	572991221.S	Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu, po vybúraní obrúb a búracích prácach	komplet	1,000	151,00	151,00
16	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,000	15,27	381,73
vv					25m2	25,000	
17	M	592460010100	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	25,500	12,50	318,75
vv					25*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"	25,500	
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							466,24
18	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29,000	6,18	179,22
vv					12,5+12,5+2*2	29,000	
19	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	29,000	2,30	66,70
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,998	7,05	190,32
21	K		Presun lavičky	ks	1,000	30,00	30,00
Dokovacie stanice							9 324,96
22	M		D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka	ks	1,000	9 324,96	9 324,96
Naviac práce							450,00
Zemné práce							
1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm -0,50000t	m2	25,000	13,00	325,00
2	K	162501102.S	Vodorovné premostenie výkopu po spevnenej ceste z horiny tr. 1-4 do 100 m na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,500	4,80	12,00
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horiny tr. 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za ďalších začiatých 1000 m	m3	27,500	0,48	13,20
4	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,500	2,34	5,85
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,500	20,88	93,95

ROZPOČET

Stavba:

Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)

Miesto:

Dokovacia stanica č.21 Dlhá ulica (Park)

Dátum:

2.11.2023

Objednávateľ:

Mesto Senica

Projektant:

REHUŠ s.r.o.

Zhotoviteľ:

Arriva Slovakia a.s.

Spracovateľ:

REHUŠ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 809,24
D HSV Práce a dodávky HSV							11 809,24
D 1 Zemné práce							524,52
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,500	7,12	60,52
VV					8,500		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,500	4,80	40,80
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	93,500	0,48	45,07
VV					93,500		
4	K	167101102.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,500	2,12	18,02
5	K	171206111.S	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	8,500	1,26	10,70
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	8,500	15,00	127,50
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	49,500	0,86	42,32
VV							
VV					49,500		
8	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	12,375	6,30	77,96
VV					12,375		
9	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	25,000	0,60	15,00
VV					25,000		
10	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)	m2	49,500	1,57	77,67
11	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	49,500	0,18	8,96
D 2 Zakladanie							802,55
12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm	m3	3,750	50,00	187,50
VV					3,750		
13	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,500	83,00	207,50
VV					2,500		
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	0,247	1 650,00	407,55
VV					0,247		
D 5 Komunikácie							857,48
15	K	572991221.S	Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu	komplet	1,000	157,00	157,00
16	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,000	15,27	381,73
VV					25,000		
17	M	592460010100	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	25,500	12,50	318,75
VV					25,500		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							299,73
18	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou operou	m	14,500	6,18	89,61
VV					14,500		
19	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	15,000	2,30	34,50
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,998	6,51	175,62
Dokovacie stanice							9 324,96
21	K+M	X	D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka	ks	1,000	9 324,96	9 324,96