

DODATOK č. 5
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.7.2022
uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

„Zámutov - rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu“
(ďalej len „Dodatok č. 5“)

Číslo zmluvy u objednávateľa: 1/7/2022

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 05/2022

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo: Obec Zámutov
Zastúpený: Zámutov 434, 094 15 Zámutov
IČO: Jozefína Tomášová, starosta obce
00332968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN : SK50 0200 0000 0000 1632 4632
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo: **SEPStav s.r.o.**
Železiarská 49, Košice 040 15, Slovenská republika
Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vl.č.
20815/V
Zastúpená: Ing. Peter Sekerák - konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných
vo veciach technických
Ing. Peter Sekerák
Ing. Peter Sekerák
IČO: 43 851 321
DIČ: 2022494694
IČ DPH: SK2022494694
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Košice
IBAN: SK2875000000004018372855
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1.

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo zo dňa 12.7.2022 - „Zámutov - rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu“ s číslom zmluvy u objednávateľa: 1/7/2022 a s číslom zmluvy u zhotoviteľa: 05/2022 a následne zmluvné strany uzavreli jej Dodatok č. 1 zo dňa 27.10. 2022 a Dodatok č.2 zo dňa 31.03.2023 a Dodatok č.3 zo dňa 27.07.2023 a Dodatok č.4 zo dňa 26.10.2023 (ďalej v texte len „Zmluva zo dňa 12.7.2022“)

Článok 2.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-001/Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu“

sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác , týkajúcich sa

„novej strešnej krytiny, doplnenie poteru a doplnenie základov vstupu“
a o realizáciu prác namenej, týkajúcich sa „zámeny strešnej krytiny“
teda:

sa dopĺňa o nové podobkjkety „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-001/Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu“ a to o:

Nový podobjekt: 725-001c – Zámena strešnej krytiny – prípočet

a

Nový podobjekt: 725-001d – Zámena strešnej krytiny – odpočet

a

Nový podobjekt: 725-001e - Doplnenie poteru podlahy po búracích prácach

a

Nový podobjekt: 725-001f - Doplnenie základov pri vstupe do budovy

Článok 3.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, **v časti** ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-003/ Prístavba obecného úradu“

**sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác, týkajúcich sa
„doplnenia hydroizolácie terasy m.č. 145“,**

teda

**sa dopĺňa o nové podobkjkety „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-003/ Prístavba obecného úradu“
a to o:**

Nový podobjekt: 725-003f - Doplnenie hydroizolácie terasy m.č.145

Článok 4.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, **v časti** ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-004/ Spevnené plochy“

**sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác a namenej prác, týkajúcich sa
„búrania asfaltových plôch, odpočet zrušených parkovacích miest a doplnenia
parkoviska ku ceste“,**

teda

**sa dopĺňa o nové podobkjkety „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-004/ Spevnené plochy“
a to o:**

Nový podobjekt: 725-004a – Búranie pôvodných asfaltových vrstiev

a

Nový podobjekt: 725-004b - Odpočet zrušené parkovacie miesta

a

Nový podobjekt: 725-004c - Doplnenie parkoviska ku ceste

Článok 5.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-007 / Oplotenie“

**sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác, týkajúcich sa
„búrania pôvodného oplotenia“,**

teda

sa dopĺňa o nový podobjekt „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-007 / Oplotenie“

a to o:

Nový podobjekt: 725-007a – Búranie pôvodného oplotenia

Článok 6.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-008 / Zástavka SAD“

**sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác, týkajúcich sa
„búrania podkladu pôvodnej zástavky SAD“,**

teda

sa dopĺňa o nový podobjekt „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-008 / Zástavka SAD“

a to o:

Nový podobjekt: 725-008a – Vybúranie podkladu pôvodnej zástavky SAD

Článok 7.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-010 / Kanalizačná prípojka - rekonštrukcia“

**sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác, týkajúcich sa
„nadbetonovania ORL“,**

teda

sa dopĺňa o nový podobjekt „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-0010 / Kanalizačná prípojka - rekonštrukcia“

a to o:

Nový podobjekt: 725-010a – Nadbetonávka ORL

Článok 8.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-013 / Dažďová kanalizácia“

sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu naviac prác a namenej prác, týkajúcich sa
„doplnenia podkladného betónu a nadbetónávky lapolu, rozrezania nádrže križujúcej
vedenie, čerpania vody z výkopov a odpočtu rigolov“,

teda

sa dopĺňa o nový podobjekt „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-0013 / Dažďová kanalizácia“
a to o:

Nový podobjekt: 725-013a – Doplnenie podkladného betónu a nadbetónávka lapolu

Nový podobjekt: 725-013b – Rozrezanie nádrže križujúcej podzemné vedenie

Nový podobjekt: 725-013c – Čerpanie vody z výkopov

Nový podobjekt: 725-013d – Odpočet pôvodné rigoly

Článok 9.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods.1 písm.b) z.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, sa dopĺňa o nový stavebný objekt:

„Objekt: 725-017 - Zasypanie studne“

čím sa dopĺňa realizácia prác, týkajúcich sa zasypania existujúcej nevyužívanej studne podľa rozpočtu.

Článok 10.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods.1 písm.b) z.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, sa dopĺňa o nový stavebný objekt:

„Objekt: 725-018 - Oporný múr“

čím sa dopĺňa realizácia prác, týkajúcich sa realizovania oporného múru na parkovisku pre vyrovnanie výškového rozdielu podľa rozpočtu.

Článok 11.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5 je Príloha č. 1, ktorá obsahuje

- a) KRYCÍ LIST ROZPOČTU zo dňa 02.11.2023
- b) REKAPITULÁCIU ROZPOČTU zo dňa 02.11.2023
- c) ROZPOČET zo dňa 02.11.2023

a opisuje zmenu predmetu „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ pre nové podobjekt
a to pre:

- a) Nový podobjekt: **725-001c – Zámena strešnej krytiny – prípočet**
- b) Nový podobjekt: **725-001d – Zámena strešnej krytiny – odpočet**
- c) Nový podobjekt: **725-001e - Doplnenie poteru podlahy po búracích prácach**
- d) Nový podobjekt: **725-001f - Doplnenie základov pri vstupe do budovy**
- e) Nový podobjekt: **725-003f - Doplnenie hydroizolácie terasy m.č.145**
- f) Nový podobjekt: **725-004a – Búranie pôvodných asfaltových vrstiev**
- g) Nový podobjekt: **725-004b - Odpočet zrušené parkovacie miesta**
- h) Nový podobjekt: **725-004c - Doplnenie parkoviska ku ceste**

- i) Nový podobjekt: **725-007a – Búranie pôvodného oplatenia**
- j) Nový podobjekt: **725-008a – Vybúranie podkladu pôvodnej zastávky SAD**
- k) Nový podobjekt: **725-010a – Nadbetonávka ORL**
- l) Nový podobjekt: **725-013a – Doplnenie podkladného betónu a nadbetonávka lapolu**
- m) Nový podobjekt: **725-013b – Rozrezanie nádrže križujúcej podzemné vedenie**
- n) Nový podobjekt: **725-013c – Čerpanie vody z výkopov**
- o) Nový podobjekt: **725-013d – Odpočet pôvodné rigoly**
- p) Nový Objekt: **725-017 – Zasypanie studne**
- r) Nový Objekt: **725-018 – Oporný múr**

Článok 12.

Na základe horeuvedeného v Článku 2. až Článku 6. tohto Dodatku č.5 je:

Pôvodná cena diela v Eur bez DPH:	1 510 234,87 €
Cena prác a dodávok podľa Dodatku č.5:	37 935,96 €
Nová cena diela celkom bez DPH:	1 548 170,83 €
DPH (sadzba v %):20 %	
DPH v Eur:	309 634,17 €
Nová cena diela celkom v Eur s DPH:	1 857 805,00 €

Článok 13.

Na základe uvedeného v tomto Dodatku č. 5 sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie Článku II. -*Cena za dielo a platobné podmienky- bod 1.)* „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ **sa mení a nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:**

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou, na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH **1 548 170,83 €**, DPH predstavuje sumu **309 634,17 €** a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **1 857 805,00 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou diela.

Článok 14.

- Tento Dodatok č. 5 spolu s jeho prílohami je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy zo dňa 12.7.2022 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.10.2022 a Dodatku č.2 zo dňa 31.03.2023 a Dodatku č.3 zo dňa 27.07.2023 a Dodatku č.4 zo dňa 26.10.2023.
- Zmluvné strany sa zaväzujú aktualizovať a doplniť všetky neoddeliteľne prílohy uvedené v Článku X.-*Záverečné ustanovenia-*„Zmluvy zo dňa 12.7.2022“, dotknuté týmto Dodatkom č. 5.
- Zmeny a doplnenia „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ upravené týmto Dodatkom č. 5 zmluvné strany dohodli v súlade s **ustanovením §18 ods.1 písm.b) z.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní** a Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“.

Článok 15.

- Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmto Dodatkom č.5 sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- Tento Dodatok č.5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ aj

objednávateľ obdrží po dva rovnopisy.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.5 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

5. Dodatok č.5 bol pred podpísaním prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto Dodatku č.5 porozumeli a na znak slobodnej vôle ho vlastnoručne podpísali.

Za Zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Zámutove dňa: 07.11.2023

V Zámutove dňa: 07.11.2023

SEPStav, s.r.o.
konateľ
Ing. Peter Sekerák

Obec Zámutov
starosta obce
Jozefína Tomášová

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16701NP8dodatok5

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

JKSO:
Miesto: Zámotov

KS:
Dátum: 2.11.2023

Objednávateľ:
Obec Zámotov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO: 43851321
IČ DPH: SK2022494694

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	37 935,96
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	37 935,96	7 587,19

Cena s DPH	v	EUR	45 523,15
------------	---	-----	-----------

SEPSTAV s.r.o.
Košice - Šaca

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

07.11.2023

SEPSTAV s.r.o.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16701NP8dodatok5

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Miesto: Zámutov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámutov

Projektant:


Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		37 935,96	45 523,15
725-001	Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu	17 473,98	20 968,78
725-001c	Zámena strešnej krytiny - prípočet	66 483,66	79 780,39
725-001d	Zámena strešnej krytiny - odpočet	-51 476,70	-61 772,04
725-001e	Doplnenie poteru podlahy po búracích prácach	276,31	331,57
725-001f	Doplnenie základov pri vstupe do budovy	2 190,71	2 628,85
725-003	Prístavba obecného úradu	390,44	468,53
725-003f	Doplnenie hydroizolácie terasy m.č. 145	390,44	468,53
725-004	Spevnené plochy	5 787,09	6 944,51
725-004a	búranie pôvodných asfaltových vrstiev	11 108,36	13 330,03
725-004b	Odpočet zrušené parkovacie miesta	-7 440,15	-8 928,18
725-004c	Doplnenie parkoviska ku ceste	2 118,88	2 542,66
725-007	Oplotenie	1 955,40	2 346,48
725-007a	Búranie pôvodného oplotenia	1 955,40	2 346,48
725-008	Zastávka SAD	1 823,55	2 188,26
725-008a	Vybúranie podkladu pôvodnej zastávky SAD	1 823,55	2 188,26
725-010	Kanalizačná prípojka - rekonštrukcia	482,45	578,94
725-010a	Nadbetonávka ORL	482,45	578,94
725-013	Dažďová kanalizácia	616,50	739,80
725-013a	Doplnenie podkladného betónu a nadbetonávka lapolu	526,95	632,34
725-013b	Rozrezanie nádrže križujúcej podzemné vedenie	305,26	366,31
725-013c	Čerpanie vody z výkopov	718,90	862,68
725-13d	Odpočet pôvodné rigoly	-934,61	-1 121,53
725-017	Zasypanie studne	640,14	768,17
725-018	Oporný múr	8 766,41	10 519,69

Obec Zámutov
Príloha č. 1
Kód: 16701NP8dodatok5
Miesto: Zámutov
Objednávateľ: Obec Zámutov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Časť:

725-001c - Záměna strešnej krytiny - prípočet

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 483,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	66 483,66	20,00%	13 296,73

Cena s DPH

v EUR

79 780,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

02.11.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu
Časť: 725-001c - Záměna strešnej krytiny - prípočet

Miesto: Zámotov
Objednávateľ: Obec Zámotov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.11.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	66 483,66
HSV - Práce a dodávky HSV	868,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	321,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	546,84
PSV - Práce a dodávky PSV	65 614,89
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 674,12
762 - Konštrukcie tesárske	6 712,41
764 - Konštrukcie klampiarske	55 886,78
783 - Nátery	1 341,58



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a pristavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Časť:

725-001c - Záměna strešnej krytiny - prípočet

Miesto: Zámutov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámutov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 483,66

D HSV Práce a dodávky HSV 868,77

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 321,93

1	K	622421212.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	68,350	4,71	321,93
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 546,84

2	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	3,960	43,65	172,85
3	K	Pol49	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,467	7,21	46,63
4	K	Pol50	Poplatok za skládku	t	6,467	26,91	174,03
5	K	Pol51	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,467	9,34	60,40
6	K	Pol52	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,670	0,30	19,40
7	K	Pol53	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,467	7,27	47,02
8	K	Pol54	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,335	0,82	26,51

D PSV Práce a dodávky PSV 65 614,89

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 674,12

9	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie	m	68,350	13,22	903,59
10	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	550,000	0,19	104,50
11	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	55,364	12,03	666,03

D 762 Konštrukcie tesárske 6 712,41

12	K	762331922.S	Výrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krokového prvku do 5 m - 0,01200 t	m	112,050	6,81	763,06
13	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	112,050	9,74	1 091,37
14	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	1,775	383,11	680,02
15	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	212,676	1,84	391,32
16	K	Pol126	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	212,676	9,96	2 118,25
17	M	Pol127	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť I hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm	m3	5,300	248,35	1 316,26
18	K	Pol131	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	6,614	23,42	154,90
19	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	65,152	3,03	197,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				55 886,78
20	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	37,350	7,84	292,82
21	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° - komplet	m2	732,200	54,65	40 014,73
22	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	732,200	13,90	10 177,58
23	K	764430460.S1	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m	68,350	42,30	2 891,21
24	K	Pol142	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	732,200	0,92	673,62
25	K	Pol144	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	14,280	20,35	290,60
26	K	Pol145	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	10,06	20,12
27	K	Pol146	Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	23,05	46,10
28	K	Pol147	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	38,000	20,41	775,58
29	K	Pol148	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	2,000	10,60	21,20
30	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	533,763	1,28	683,22
D 783			Nátery				1 341,58
31	K	Pol189	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	479,136	2,80	1 341,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Časť:

725-001d - Záměna strešnej krytiny - odpočet

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-51 476,70

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
-51 476,70

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
-10 295,34

Cena s DPH

v EUR

-61 772,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Admiral

02.11.2023

Dátum a podpis:

11/

OBEC

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu
Časť: 725-001d - Záměna strešnej krytiny - odpočet

Miesto: Zámotov
Objednávateľ: Obec Zámotov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.11.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	-51 476,70
PSV - Práce a dodávky PSV	-51 476,70
762 - Konštrukcie tesárske	-12 326,07
764 - Konštrukcie klampiarske	-25 659,32
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	-4 683,15
783 - Nátery	-8 808,16

Obec Zámotov
Mestský úrad
Mestské nám. 1
041 01 Zámotov
IČO: 000 000 000



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Časť:

725-001d - Záměna strešnej krytiny - odpočet

Miesto:

Zámudov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-51 476,70

D PSV

Práce a dodávky PSV

-51 476,70

D 762

Konštrukcie tesárske

-12 326,07

1	K	Pol123	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	-2 848,320	0,55	-1 566,58
2	M	Pol124	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	-6,266	332,86	-2 085,70
3	K	Pol125	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	-712,080	1,04	-740,56
4	M	Pol124	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	-4,700	332,86	-1 564,44
5	K	Pol126	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	-212,676	9,96	-2 118,25
6	M	Pol127	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť I hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm	m3	-5,300	248,35	-1 316,26
7	K	Pol128	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0,007t	m2	-716,000	0,60	-429,60
8	K	Pol129	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	-21,579	0,60	-12,95
9	K	Pol130	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	-716,000	0,50	-358,00
10	K	Pol131	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	-13,030	23,42	-305,16
11	K	Pol132	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	-90,280	2,27	-204,94
12	M	Pol133	Obloženie palubovka smrekovec hr 12 š-60	m2	-97,502	9,66	-941,87
13	K	Pol134	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	-1,450	2,87	-4,16
14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	-223,836	3,03	-677,60

D 764

Konštrukcie klampiarske

-25 659,32

15	K	Pol137	Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy nad 45°, alebo ekvivalent	m	-77,400	7,96	-616,10
16	K	Pol138	Krytina LINDAB Roca, sklon strechy nad 45°m alebo ekvivalent	m2	-766,262	26,39	-20 221,65
17	K	Pol139	Krytina LINDAB Roca - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy nad 45°, alebo ekvivalent	m	-38,700	17,78	-688,09
18	K	Pol140	Krytina LINDAB Roca - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy nad 45°, alebo ekvivalent	m	-36,800	19,41	-714,29
19	K	Pol141	Krytina LINDAB Roca - odkvapové lemovanie, sklon strechy nad 45°, alebo ekvivalent	m	-77,400	5,05	-390,87
20	K	Pol142	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	-268,400	0,92	-246,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol144	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	-28,560	20,35	-581,20
22	K	Pol145	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	-4,000	10,06	-40,24
23	K	Pol146	Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	-4,000	23,05	-92,20
24	K	Pol147	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	-75,600	20,41	-1 543,00
25	K	Pol148	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	-4,000	10,60	-42,40
26	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-377,378	1,28	-482,35
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				-4 683,15
27	K	Pol149	Prekrytie strechy fóliou Univer. 140 gr/m2	m2	-766,262	4,66	-3 570,78
28	M	Pol150	Profilovaná fólia z PE, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu Delta vent S plus	m2	-766,262	1,10	-842,89
29	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-65,669	4,10	-269,48
D 783			Nátery				-8 808,16
30	K	Pol189	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	-1 046,100	2,80	-2 929,08
31	K	Pol190	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne vypeňovacie, 400 g/m2, stupeň horľavosti B	m2	-1 046,100	5,62	-5 879,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Časť:

725-001e - Doplnenie poteru podlahy po búracích prácach

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

276,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	276,31	20,00%	55,26

Cena s DPH

v EUR

331,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.11.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt: 725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Časť: **725-001e - Doplnenie poteru podlahy po búracích prácach**

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

276,31

HSV - Práce a dodávky HSV

276,31

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

276,31

SEPSTAV s.r.o.
IČO: 47821212
Zámotov, 02.11.2023
Ing. Jozef Šaca



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Časť:

725-001e - Doplnenie poteru podlahy po búracích prácach

Miesto:

Zámutov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámutov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

276,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

276,31

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

276,31

1	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,407	196,38	276,31
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

SEPSTAV s.r.o.
IČO: 47823432
Sídlo: 040 01, Šaca 1
IČD: 526
IČO: 47823432



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Časť:

725-001f - Doplnenie základov pri vstupe do budovy

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 190,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 190,71	20,00%	438,14

Cena s DPH

v EUR

2 628,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu
Časť: 725-001f - Doplnenie základov pri vstupe do budovy

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 190,71

HSV - Práce a dodávky HSV

2 190,71

2 - Zakladanie

1 861,21

99 - Presun hmôt HSV

329,50

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-001 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

Časť:

725-001f - Doplnenie základov pri vstupe do budovy

Miesto:

Zámotov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 190,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 190,71

D 2 Zakladanie 1 861,21

1	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	5,919	203,17	1 202,56
2	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,533	1 235,74	658,65

D 99 Presun hmôt HSV 329,50

3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,065	25,22	329,50
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-003 - Prístavba obecného úradu

Časť:

725-003f - Doplnenie hydroizolácie terasy m.č. 145

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

390,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	390,44	20,00%	78,09

Cena s DPH

v EUR

468,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.11.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt: 725-003 - Prístavba obecného úradu

Časť: 725-003f - Doplnenie hydroizolácie terasy m.č. 145

Miesto: Zámudov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámudov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

390,44

PSV - Práce a dodávky PSV

390,44

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

390,44

SEPSTAV s.r.o.
Práca a dodávky PSV
Kód dielu - Popis
Cena celkom [EUR]



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-003 - Prístavba obecného úradu

Časť:

725-003f - Doplnenie hydroizolácie terasy m.č. 145

Miesto: Zámudov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámudov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

390,44

D PSV Práce a dodávky PSV

390,44

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

390,44

1	K	Pol558	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	31,780	0,17	5,40
2	M	Pol57	Lak asfaltový penetračný Penetral alp	t	0,010	1 318,03	13,18
3	K	Pol559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	31,780	2,97	94,39
4	M	628320000200.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	36,547	7,40	270,45
5	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,834	1,83	7,02

03.2.2023
Obec Zámudov
Mesto Zámudov
Mesto Zámudov
Mesto Zámudov



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-004 - Spevnené plochy

Časť:

725-004a - búranie pôvodných asfaltových vrstiev

JKSO:

Miesto:

Zámudov

Objednávateľ:

Obec Zámudov

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.11.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 108,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 108,36	20,00%	2 221,67

Cena s DPH

v EUR

13 330,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-004 - Spevnené plochy

Časť:

725-004a - búranie pôvodných asfaltových vrstiev

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 108,36

HSV - Práce a dodávky HSV

11 108,36

1 - Zemné práce

2 426,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 681,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt: 725-004 - Spevnené plochy

Časť: 725-004a - búranie pôvodných asfaltových vrstiev

Miesto: Zámudov
Objednávateľ: Obec Zámudov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.11.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 108,36

D HSV Práce a dodávky HSV 11 108,36

D 1 Zemné práce 2 426,81

1	K	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	3,000	26,60	79,80
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	305,600	7,68	2 347,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 681,55

3	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	63,500	4,84	307,34
4	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	76,400	90,00	6 876,00
5	K	Pol51	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,400	9,34	713,58
6	K	Pol52	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	764,000	0,30	229,20
7	K	Pol53	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,400	7,27	555,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-004 - Spevnené plochy

Časť:

725-004b - Odpočet zrušené parkovacie miesta

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 440,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	-7 440,15	20,00%	-1 488,03

Cena s DPH

v EUR

-8 928,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-004 - Spevnené plochy

Časť:

725-004b - Odpočet zrušené parkovacie miesta

Miesto:

Zámotov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-7 440,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 440,15

5 - Komunikácie

-5 186,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-1 083,29

99 - Presun hmôt HSV

-1 170,75

Obec Zámotov
Mestský úrad
725-004-000
725-004-000
725-004-000



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a pristavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-004 - Spevnené plochy

Časť:

725-004b - Odpočet zrušené parkovacie miesta

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-7 440,15

D HSV Práce a dodávky HSV

-7 440,15

D 5 Komunikácie

-5 186,11

1	K	Pol642	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	-144,500	3,96	-572,22
2	K	Pol643	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	-144,500	4,86	-702,27
3	K	Pol644	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	m2	-144,500	4,98	-719,61
4	K	Pol645	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	-144,500	10,62	-1 534,59
5	M	Pol646	Dlažba betónová Premac KLASIKO sivá 6 cm, alebo ekvivalent	m2	-144,500	11,47	-1 657,42

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-1 083,29

7	K	Pol647	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	-54,000	6,17	-333,18
8	M	Pol648	Obrubník betónový záhonový 100x15x30 Premac	Kus	-54,000	6,14	-331,56
9	K	Pol649	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	-4,806	87,09	-418,55

D 99 Presun hmôt HSV

-1 170,75

6	K	Pol651	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	-184,952	6,33	-1 170,75
---	---	--------	--	---	----------	------	-----------

SEPSTAV s.r.o.
IČO: 47823214
Sídlo: Šaca, 040 01
Košice
IČO: 47823214



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-004 - Spevnené plochy

Časť:

725-004c - Doplnenie parkoviska ku ceste

JKSO:

Miesto: Zámudov

Objednávateľ:

Obec Zámudov

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.11.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 118,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 118,88	20,00%	423,78

Cena s DPH

v EUR

2 542,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.11.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-004 - Spevnené plochy

Časť:

725-004c - Doplnenie parkoviska ku ceste

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 118,88

HSV - Práce a dodávky HSV

2 118,88

5 - Komunikácie

1 787,33

99 - Presun hmôt HSV

331,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt: 725-004 - Spevnené plochy

Časť: 725-004c - Doplnenie parkoviska ku ceste

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 118,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 118,88

D 5 Komunikácie 1 787,33

1	K	Pol642	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	49,800	3,96	197,21
2	K	Pol643	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	49,800	4,86	242,03
3	K	Pol644	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	m2	49,800	4,98	248,00
4	K	Pol645	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	49,800	10,62	528,88
5	M	Pol646	Dlažba betónová Premac KLASIKO sivá 6 cm, alebo ekvivalent	m2	49,800	11,47	571,21

D 99 Presun hmôt HSV 331,55

6	K	Pol651	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	52,377	6,33	331,55
---	---	--------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-007 - Oplotenie

Časť:

725-007a - Búranie pôvodného oplotenia

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 955,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 955,40	20,00%	391,08

Cena s DPH

v EUR

2 346,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt: 725-007 - Oplotenie

Časť: **725-007a - Búranie pôvodného oplotenia**

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 955,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 955,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 955,40

Obec Zámotov
Príslušnosť
Zám. 725-007a - Búranie
Pr. 1. - Búranie
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o.



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-007 - Oplotenie

Časť:

725-007a - Búranie pôvodného oplotenia

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 955,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 955,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 955,40

1	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	4,920	101,13	497,56
2	K	976071111.S1	Vybúranie kovových zábradlí, oplotenia -0,03700t	m	82,100	9,21	756,14
3	K	Pol50	Poplatok za skládku	t	13,862	26,91	373,03
4	K	Pol51	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,862	9,34	129,47
5	K	Pol52	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	138,620	0,30	41,59
6	K	Pol53	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,862	7,27	100,78
7	K	Pol54	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	69,310	0,82	56,83

SEPSTAV s.r.o.
IČO: 47823214
Sídlo: 040 01 Košice, Šaca
Zámotov, 040 01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-008 - Zastávka SAD

Časť:

725-008a - Vybúranie podkladu pôvodnej zastávky SAD

JKSO:

Miesto: Zámotov

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.11.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 823,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 823,55	20,00%	364,71

Cena s DPH

v EUR

2 188,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-008 - Zastávka SAD

Časť:

725-008a - Vybúranie podkladu pôvodnej zastávky SAD

Miesto:

Zámotov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 823,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 823,55

1 - Zemné práce

1 132,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

690,82

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-008 - Zastávka SAD

Časť:

725-008a - Vybúranie podkladu pôvodnej zastávky SAD

Miesto:

Zámotov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 823,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 823,55

D 1

Zemné práce

1 132,73

1	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 300 mm, -0,40000t	m2	16,500	21,77	359,21
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	16,500	46,88	773,52

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

690,82

3	K	Pol50	Poplatok za skládku	t	14,850	26,91	399,61
4	K	Pol51	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,850	9,34	138,70
5	K	Pol52	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	148,500	0,30	44,55
6	K	Pol53	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,850	7,27	107,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-010 - Kanalizačná prípojka - rekonštrukcia

Časť:

725-010a - Nadbetónávka ORL

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

482,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	482,45	20,00%	96,49

Cena s DPH

v EUR

578,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.11.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-010 - Kanalizačná prípojka - rekonštrukcia
Časť: 725-010a - Nadbetónávka ORL

Miesto: Zámotov
Objednávateľ: Obec Zámotov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.11.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	482,45
HSV - Práce a dodávky HSV	482,45
2 - Zakladanie	388,40
99 - Presun hmôt HSV	94,05

SEPSTAV s.r.o.
Právnická osoba
Kancelária
Právnická osoba
Právnická osoba



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-010 - Kanalizačná prípojka - rekonštrukcia

Časť:

725-010a - Nadbetonávka ORL

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

482,45

D HSV Práce a dodávky HSV

482,45

D 2 Zakladanie

388,40

1	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,575	137,96	217,29
2	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,950	20,64	40,25
3	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,950	6,39	12,46
4	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,074	1 600,05	118,40

D 99 Presun hmôt HSV

94,05

5	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	3,901	24,11	94,05
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

SEPSTAV s.r.o.
IČO: 47823000
Sídlo: 040 01 Košice, Šaca
Zámotov, 02.11.2023



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-013 - Dažďová kanalizácia

Časť:

725-013a - Doplnenie podkladného betónu a nadbetónávka lapolu

JKSO:

Miesto:

Zámutov

KS:

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámutov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

526,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	526,95	20,00%	105,39

Cena s DPH

v EUR

632,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

04.11.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-013 - Dažďová kanalizácia
Časť:

725-013a - Doplnenie podkladného betónu a nadbetonávka lapolu

Miesto: Zámotov
Objednávateľ: Obec Zámotov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.11.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

526,95

HSV - Práce a dodávky HSV

526,95

2 - Zakladanie

434,01

99 - Presun hmôt HSV

92,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-013 - Dažďová kanalizácia

Časť:

725-013a - Doplnenie podkladného betónu a nadbetónávka lapolu

Miesto: Zámudov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámudov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

526,95

D HSV Práce a dodávky HSV 526,95

D 2 Zakladanie 434,01

1	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,600	123,06	73,84
2	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,008	137,96	139,06
3	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,800	20,64	78,43
4	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,800	6,39	24,28
5	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,074	1 600,05	118,40

D 99 Presun hmôt HSV 92,94

6	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	3,855	24,11	92,94
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-013 - Dažďová kanalizácia

Časť:

725-013b - Rozrezanie nádrže križujúcej podzemné vedenie

JKSO:

Miesto: Zámotov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

305,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	305,26	20,00%	61,05

Cena s DPH

v EUR

366,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.11.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-013 - Dažďová kanalizácia

Časť:

725-013b - Rozrezanie nádrže križujúcej podzemné vedenie

Miesto:

Zámutov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámutov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

305,26

HSV - Práce a dodávky HSV

55,30


1 - Zemné práce

55,30

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

249,96

SEPSTAV s.r.o.
Právnym zástupcom
Ing. Jozefína Šaca
IČO: 48210018
Právnická osoba - IČO: 48210018



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-013 - Dažďová kanalizácia

Časť:

725-013b - Rozrezanie nádrže križujúcej podzemné vedenie

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

305,26

D HSV Práce a dodávky HSV 55,30

D 1 Zemné práce 55,30

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	10,000	5,53	55,30
---	---	-------------	---	-----	--------	------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 249,96

2	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - rozrezanie a odvoz kovovej nádrže vo výkope	hod	12,000	20,83	249,96
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

OS 4 115101200.S
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov
Objekt:
725-013 - Dažďová kanalizácia
Časť:
725-013c - Čerpanie vody z výkopov

JKSO:
Miesto: Zámudov
Objednávateľ:
Obec Zámudov
Zhotoviteľ:
SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca
Projektant:

KS:
Dátum: 02.11.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 43851321
IČ DPH: SK2022494694
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			718,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	718,90	20,00%	143,78
Cena s DPH			862,68
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-013 - Dažďová kanalizácia

Časť:

725-013c - Čerpanie vody z výkopov

Miesto:

Zámutov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámutov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

718,90

HSV - Práce a dodávky HSV

718,90

1 - Zemné práce

718,90

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-013 - Dažd'ová kanalizácia

Čast':

725-013c - Čerpanie vody z výkopov

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

718,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

718,90

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

718,90

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerým prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	130,000	5,53	718,90
---	---	-------------	--	-----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-013 - Dažďová kanalizácia

Časť:

725-13d - Odpočet pôvodné rigoly

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-934,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	-934,61	20,00%	-186,92

Cena s DPH

v EUR

-1 121,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

02.11.2023

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt: 725-013 - Dažďová kanalizácia

Časť: 725-13d - Odpočet pôvodné rigoly

Miesto: Zámutov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámutov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-934,61

HSV - Práce a dodávky HSV

-934,61

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

-920,80

99 - Presun hmôt HSV

-13,81

SEPSTAV s.r.o.
Obec Zámutov
Zámutov, 02.11.2023
Ing. Jozef Šaca
Ing. Jozef Šaca



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-013 - Dažďová kanalizácia

Časť:

725-13d - Odpočet pôvodné rigoly

Miesto:

Zámutov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámutov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-934,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

-934,61

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

-920,80

1	K	Pol812	Stokový žľab š. 600 Premac	m	-20,000	46,04	-920,80
---	---	--------	----------------------------	---	---------	-------	---------

D 99

Presun hmôt HSV

-13,81

2	K	Pol756	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	-0,525	26,31	-13,81
---	---	--------	---	---	--------	-------	--------

Obec Zámutov
725-13d - Odpočet pôvodné rigoly
02.11.2023



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a pristavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-017 - Zasypanie studne

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	640,14
--------------	--------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	640,14	20,00%	128,03

Cena s DPH	v EUR	768,17
------------	-------	--------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07.11.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-017 - Zasypanie studne

Miesto:

Zámotov

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

640,14

HSV - Práce a dodávky HSV

640,14

2 - Zakladanie

634,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5,59

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-017 - Zasypanie studne

Miesto: Zámudov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámudov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

640,14

D HSV Práce a dodávky HSV 640,14

D 2 Zakladanie 634,55

1	K	2421111.R	Demontáž pláštva vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1200	m	1,000	33,46	33,46
2	K	247531111.S1	Zásyp studne z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	6,782	88,63	601,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5,59

3	K	976085211.S	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	1,000	3,73	3,73
4	K	Pol50	Poplatok za skládku	t	0,024	26,91	0,65
5	K	Pol51	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,024	9,34	0,22
6	K	Pol52	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,400	0,30	0,72
7	K	Pol53	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,024	7,27	0,17
8	K	Pol54	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,120	0,82	0,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-018 - Oporný múr

JKSO:

Miesto: Zámudov

KS:

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Zámudov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 766,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 766,41	20,00%	1 753,28

Cena s DPH

v EUR

10 519,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-018 - Oporný múr

Miesto: Zámotov
Objednávateľ: Obec Zámotov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.11.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 766,41
HSV - Práce a dodávky HSV	5 633,73
1 - Zemné práce	1 540,25
2 - Zakladanie	956,12
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 641,90
99 - Presun hmôt HSV	495,46
PSV - Práce a dodávky PSV	3 132,68
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 132,68

SEPSTAV s.r.o.
Košice - Šaca
IČO: 47823000
Za vypracovanie rozpočtu
dňa 02.11.2023



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-018 - Oporný múr

Miesto: Zámotov

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 766,41

D HSV Práce a dodávky HSV 5 633,73

D 1 Zemné práce 1 540,25

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,496	25,00	312,40
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,749	1,37	5,14
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	12,496	2,07	25,87
4	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	27,931	42,85	1 196,84

D 2 Zakladanie 956,12

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	12,622	0,27	3,41
6	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	7,838	121,55	952,71

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 641,90

7	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	7,599	211,47	1 606,96
8	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,836	1 237,97	1 034,94

D 99 Presun hmôt HSV 495,46

9	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	34,407	14,40	495,46
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 132,68

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 132,68

10	K	767163035.S	Montáž zábradlia na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	13,600	48,79	663,54
11	M	553520002	Zábradlie vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, oceľové, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	13,600	179,50	2 441,20
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	31,047	0,90	27,94