

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu diela „LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU – MÚZEUM LIPTOVSKÉJ DEDINY V PRIBYLINE – VYBUDOVANIE ODDYCHOVEJ ZÓNY“

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ: @

Názov:	Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo:	Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
Štatutárny orgán:	PhDr. Martin Krupa, riaditeľ
IČO:	35993154
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK91 8180 0000 0070 0048 1459
Právna forma:	príspevková organizácia
E-mailová adresa:	projekty@liptovskemuzeum.sk

2. Zhotoviteľ

Názov / obchodné meno:	OMOSS spol. s r.o.
Sídlo / miesto podnikania:	Osadská 679/15, 028 01 Trstená
Štatutárny orgán:	Patrik Filek
IČO:	36 390 151
DIČ:	2020129430
IČ DPH:	SK 2020129430
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Trstená
Číslo účtu (IBAN):	SK40 0200 0000 0014 7592 1254
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Patrik Filek
E-mailová adresa:	sekretariat@omoss.sk

Článok 2 Úvodné ustanovenia, východiskové podklady a údaje

- Objednávateľ má zámer zhotoviť dielo za účelom naplnenia cieľov programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020 v rámci realizácie projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“, kód projektu: PLSK.01.01.00-12-0098/17.

Táto zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného podľa § 112 až 114 a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo vestníku verejného obstarávania 000000 pod značkou 0000-WYP (ďalej len „výzva na predkladanie ponúk“), na predmet zákazky „**Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – vybudovanie oddychovej zóny**“

2. “ (ďalej len „dielo“).

3. Východiskovými podkladmi tejto zmluvy sú:

- súťažné podklady pre výzvu na predkladanie ponúk vrátane projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa dielo bude vykonávať (ďalej len „súťažné podklady“),
- ponuka zhotoviteľa predložená 07.11.2019 (ďalej len „ponuka zhotoviteľa“).

Článok 3

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a obchodných vzťahov zmluvných strán pri zhotovovaní diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa bodu 3. písm. a) článku 2 tejto zmluvy, o. i. projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa dielo bude vykonávať (ďalej len „projektová dokumentácia“) a výkazu výmer predmetu zákazky (ďalej len „výkaz výmer“).
3. Rozsah realizácie tvoria všetky tovary a služby potrebné pre riadne zhotovenie diela vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s projektovou dokumentáciou, STN, technickými predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
4. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie diela tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú v podkladoch tejto zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu diela, resp. pre jeho funkčnosť, sú nevyhnutné.
5. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod tovarov použitých na zhotovenie diela. Dodané tovary (výrobky, stavebný materiál) a služby v rámci vykonávania diela musia mať pôvod v krajinách Európskeho spoločenstva (ďalej len „ES“) alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa tovary alebo služby na zhotovenie diela v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete nevyrábajú, resp. neposkytujú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať tovary alebo služby, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka.
6. Objednávateľ je oprávnený zväčšiť alebo zmenšiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomnou formou v listinnej podobe a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. Uzatvorením dodatku k tejto zmluve nesmie dôjsť k porušeniu § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Zhotoviteľ nemá právo dožadovať sa dodania iných tovarov a služieb, vykonania iných súvisiacich a predchádzajúcich prác, pre objednávateľa nad rámec diela. Objednávateľ môže objednávať tieto tovary a služby u tretích osôb.

Článok 4

Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi písomnou formou v listinnej podobe k odsúhlaseniu záväzný časový a vecný harmonogram prác (ďalej len „harmonogram“) do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade odôvodneného neodsúhlasenia harmonogramu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi písomnou formou v listinnej podobe k odsúhlaseniu upravený harmonogram do 7 kalendárnych dní od oznámenia o nesúhlase s predloženým harmonogramom. Objednávateľ sa k harmonogramu vyjadruje písomnou formou v listinnej podobe.
2. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska pre zhotovenie celého diela alebo jeho časti do 7 kalendárnych dní od odsúhlasenia harmonogramu.
3. Zhotoviteľ začne zhotovovať dielo, resp. jeho časť do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska od objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo do **120 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania/prevzatia staveniska okrem predĺženia z dôvodov podľa bodu 6. a 7. tohto článku.
5. Lehota na zhotovenie diela môže byť predĺžená bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku prekážok na strane objednávateľa a z dôvodov podľa bodu 6. a 7. tohto článku.
6. V záujme zabezpečenia kvalitného zhotovenia diela objednávateľ pripúšťa predĺženie lehoty na zhotovenie diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. Lehota na zhotovenie diela sa v tomto prípade môže predĺžiť o presný počet dní s nepriaznivými klimatickými podmienkami. Zhotoviteľ je povinný vopred písomnou formou v elektronickej podobe zaslať objednávateľovi oznámenie o zámere prerušenia prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a po odsúhlasení prerušenia prác objednávateľom písomnou formou v elektronickej podobe, zapísať prerušenie prác do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomnou formou v elektronickej podobe informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom predĺženia lehoty na zhotovenie diela. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva; takými okolnosťami nemôže byť štandardná dodacia lehota dodania tovarov a pod. Po

odsúhlasení predĺženia lehoty na zhotovenie diela objednávateľom písomnou formou v elektronickej podobe, zapíše zhotoviteľ predĺženie lehoty na zhotovenie diela do stavebného denníka.

8. Ak dôjde k zmene rozsahu diela podľa bodu 6. a 7. článku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne predĺženie, skrátenie alebo zachovanie lehoty na zhotovenie diela.
9. Miesto plnenia : Múzeum liptovskej dediny v Pribyline.

Článok 5 **Cena za dielo**

1. Cena za dielo v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako cena maximálna, platná do konca lehoty na zhotovenie diela uvedeného v článku 4 tejto zmluvy, vrátane predĺženia lehoty na zhotovenie diela podľa bodu 6. a 7. článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Očenený výkaz výmer predmetu zákazky (ďalej aj „ocenený výkaz výmer“), v súlade s ktorým je cena za dielo stanovená.
2. Cena za dielo celkom je:

Cena celkom bez DPH	169 436,10 EUR	slovom: Jedenstošesťdesiatdeväťtisícštyristotridsaťšesť EUR a Desat' centov
DPH	33 887,22 EUR	slovom: Tridsaťtritisícosemstoosemdesiatšedem EUR a Dvadsaťdva centov
Cena celkom s DPH	203 323,32 EUR	slovom: Dvestotritisictristodvadsaťtri EUR a Tridsaťdva centov

3. Cena za dielo pokrýva všetky tovary a služby potrebné pre riadne zhotovenie diela vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s projektovou dokumentáciou, STN, technickými predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
4. V cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska a poistenie zodpovednosti za škodu.
5. Cena za dielo zhotovené v lehote na zhotovenie diela podľa článku 4 tejto zmluvy môže byť zvýšená iba v prípade doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom, nemôže byť zvýšená z dôvodu predĺženia lehoty na zhotovenie diela podľa bodu 6. a 7. článku 4 tejto zmluvy.
6. Ak dôjde k zmene rozsahu diela podľa bodu 6. a 7. článku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne úprava ceny za dielo.

Článok 6 **Platobné podmienky**

1. Zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu ceny za dielo prevzatím zhotoveného diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu ceny za dielo vystavenou faktúrou, ktorá obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ vystavuje faktúru až po odsúhlasení súpisu dodaných tovarov a služieb predloženého objednávateľovi písomnou formou v listinnej podobe. Súpis dodaných tovarov a služieb musí byť zostavený prehľadne a musí v ňom byť dodržané poradie položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v súpise dodaných tovarov a služieb. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi vyjadrenie k súpisu dodaných tovarov a služieb do 14 pracovných dní od jeho doručenia objednávateľovi, inak sa má za to, že so súpisom dodaných tovarov a služieb súhlasí; to neplatí, pokiaľ dielo neprevzal objednávateľ.
4. Faktúra v písomnej forme vrátane odsúhlaseného súpisu dodaných tovarov a služieb sa objednávateľovi doručuje v listinnej podobe v piatich rovnopisoch. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na eurocenty.
5. Pokiaľ faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. a 4. tohto článku, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry, resp. opravenej faktúry, najmenej 55 dní od doručenia faktúry, resp. opravenej faktúry, objednávateľovi.

7. Za dodané tovary a služby sa považujú len tovary do diela zabudované a služby vykonané výlučne pre zhotovenie diela.
8. Úhrada faktúry sa vykoná na účet zhotoviteľa uvedený v článku 1 tejto zmluvy.
9. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7

Preddavky na zhotovenie diela

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na zhotovenie diela.

Článok 8

Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené so zhotovením diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc projektovú dokumentáciu, STN, technologické predpisy a všeobecne záväzné predpisy.
2. Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho pri zhotovovaní diela Ing. Ľubomír Pazdič s evidenčným číslom 06262*22*. Stavbyvedúci zastupuje zhotoviteľa v technických veciach.
3. Zhotoviteľ zhotoví dielo vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom pred uzavretím tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ môže písomnou formou v listinnej podobe navrhnúť objednávateľovi k odsúhlaseniu zmenu subdodávateľov. Každá takáto úprava musí byť navrhnutá včas, aby nezdržovala vykonávanie diela. Zmena subdodávateľov je účinná až po odsúhlasení zmeny objednávateľom písomnou formou v listinnej podobe.
5. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Subdodávateľ musí počas celej doby poskytovania plnenia spĺňať podmienky § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
7. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak má takú povinnosť.
8. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa bodu 6 objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Návrh musí obsahovať údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia..
9. V prípade návrhu na zmenu subdodávateľov má objednávateľ právo odmietnuť návrh zhotoviteľa ak subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa bodu 6. Odmietnutie znamená aj nemožnosť vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.
10. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto bodu. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebude zmenená lehota na dokončenie diela, ani cena za dielo. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
12. Práce na zhotovovaní diela musia byť vykonané na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, v prípade použitia ekvivalentov alebo ak v projektovej dokumentácii nie sú presne definované, vopred odsúhlasené objednávateľom a musia spĺňať požiadavky § 43 f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické

postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa zhotovenia diela.

13. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú bodu 12. tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
14. Materiály a výrobky určené na zhotovenie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
15. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať žiadne zmeny prác a materiálov bez predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
16. Zhotoviteľ písomnou formou v elektronickej podobe a zápisom do stavebného denníka vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, najmenej 3 pracovné dni vopred.
17. V prípade, že sa objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
18. Objednávateľ vykonáva preverovanie tovarov a služieb dodaných zhotoviteľom spravidla prostredníctvom stavebného dozoru, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od zadania diela.
19. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky potvrdenia, povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
20. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
21. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
22. Zhotoviteľ zodpovedá:
 - a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam, za správnosť polohy, úrovni, rozmerov všetkých častí diela,
 - b) za zabezpečenie, na vlastné náklady, všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní,
 - c) za zabezpečenie, na vlastné náklady, úradných kontrolných meraní, ktoré určia presnú polohu všetkých častí diela a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov,
 - d) za bezodkladnú nápravu v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba vo vytýčení diela, v polohe, v úrovni alebo rozmeroch akejkoľvek časti diela.
23. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd zodpovedá:
 - a) za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku, za udržiavanie staveniska a zhotovovaného diela v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce,
 - b) počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, riadne osvetlenie,
 - c) za zamedzenie prístupu nepovolanych osôb na stavenisko,
 - d) za vykonanie primeraných opatrení na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti,
 - e) za vykonanie takých opatrení, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje neprekročiť pri vykonávaní prác predpísané limity hlučnosti a prašnosti.
25. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely zhotovenia diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
26. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.

27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela, vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
28. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so zhotovovaním diela.
29. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu objednávateľa neodvezie.
30. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať všeobecne záväzným predpisom, o. i. predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia.
31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela:
 - a) neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania,
 - b) vykoná práce zamestnancami so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - c) dodrži bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - d) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa,
 - e) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - f) rešpektuje zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
 - g) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom zhotoviteľa,
 - h) pred vstupom na pracovisko elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý vytvorí objednávateľ a písomnou formou v elektronickej podobe informuje zhotoviteľa o postupe evidovania, zaeviduje každú osobu oprávnenú k zhotovovaniu diela v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, vzťah k zhotoviteľovi – zamestnanec alebo subdodávateľ, u zamestnanca subdodávateľa sa uvedenie IČO subdodávateľa, u subdodávateľa, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou sa uvedie jej IČO,
 - i) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa bez vedomia a súhlasu objednávateľa na pracoviskách, ktoré nesúvisia so zhotovovaním diela.
32. Na základe výzvy objednávateľa v písomnej forme v elektronickej podobe je zhotoviteľ povinný do 3 pracovných dní poskytnúť mu v listinnej podobe fotokópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok podľa bodu 31. písm. a), b) a i), predložením výučných listov, certifikátov o odbornej spôsobilosti, dokladmi preukazujúcimi pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami realizujúcimi dielo (bez sprístupnenia informácií o finančných záväzkoch) a pod.
33. Postup prác musí byť vykonaný v súlade so zadaním diela tak, aby stavenisko bolo stále zabezpečené proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
34. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať pri zhotovovaní diela a v dôsledku jeho zhotovovania.
35. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené na zhotovenie diela pred poškodením a krádežou až do prevzatia diela objednávateľom.
36. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
37. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu, ktorá zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou. Zhotoviteľ bude udržiavať túto poisťnú zmluvu v platnosti počas celej doby platnosti tejto zmluvy o čom kedykoľvek, keď ho o to objednávateľ písomnou formou v elektronickej podobe požiada, predloží do 3 pracovných dní dôkaz v listinnej podobe.
38. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné na zhotovenie diela v náležitom stave.
39. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa pohybujú na stavenisku. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovenie diela musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho zhotoviteľa.
40. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činností, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zvarovanie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa,

elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarimi“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 3 pracovné dni pred ich začatím písomnou formou v elektronickej podobe informovať zhotoviteľa a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarimi.

41. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa písomnou formou v elektronickej podobe najmenej 2 pracovné dni vopred.

Článok 9

Kontrola zhotovovania diela

1. Súlad zhotovovania diela s projektovou dokumentáciou, dohodnutými podmienkami, STN, technologickými postupmi, návodmi výrobcov, bezpečnostnými a inými všeobecne záväznými predpismi sleduje stavebný dozor. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka.
2. Objednávateľ poveruje výkonom činnosti stavebného dozoru Ing. Martu Rusnákovú.
3. Stavebný dozor má prístup na celé stavenisko a na plochy mimo staveniska, ktoré sa používajú pre účely zhotovenia diela podľa bodu 25. článku 8 tejto zmluvy. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace so zhotovením diela.
4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela, zápisom do stavebného denníka.
5. Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ nie je na stavbe prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci alebo hrozia vážne hospodárske škody.
6. Stavebný dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi:
 - a) na schválenie vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré má zámer použiť,
 - b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode na všetky dodávané tovary,
 - c) protokoly o vykonaných odborných skúškach, výsledkoch kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace so zhotovením diela,
 - d) Plán organizácie výstavby,
 - e) Plán ochrany pred požiarimi (zriadenie protipožiarnych asistenčných hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) v zmysle §6 ods. 2 zákona o ochrane pred požiarimi ,
8. Doklady podľa bodu 7. písm. b) a c) tohto článku je zhotoviteľ povinný mať uložené na stavenisku, doklady podľa bodu 7. písm. b) tohto článku ešte pred zabudovaním dodávaných tovarov do diela. Do zhotovenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní alebo v listinnej podobe do 2 pracovných dní od výzvy objednávateľa predloženej písomnou formou v elektronickej podobe.
9. Plány podľa bodu 7. písm. d) až e) tohto článku zhotoviteľ predloží písomnou formou v listinnej podobe bezodkladne po ich obstaraní.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP kedykoľvek od uzavretia tejto zmluvy do uplynutia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
12. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
 - a) Národný orgán, riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.
13. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon

kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov písomnou formou v listinnej podobe bezodkladne po ich splnení.

Článok 10

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva pri zhotovovaní diela. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím diela.
2. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité skutočnosti pre zhotovenie diela, najmä: dátum; pracovná doba; klimatické podmienky; počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce; druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie; výkony; popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis; obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality; dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu; údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok; druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte; záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie; prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny; vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie; rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela; záznamy o kontrole lešení, výťahov a pod., ktoré boli kontrolované po prerušení prác; závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami; úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác; záznamy o poučení zamestnancov; záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a touto zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas; záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania.
3. Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V stavebnom denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu a pod.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do stavebného denníka stavebný dozor, projektant vykonávajúci autorský dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku, zhotoviteľ, objednávateľ.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi v listinnej podobe priepis záznamov v stavebnom denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu stavebného denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od prevzatia diela.
10. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská. V prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí, stanovisko do stavebného denníka zapíše do 3 pracovných dní od prevzatia alebo doručenia dotknutých záznamov s uvedením dôvodov nesúhlasu, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. Okrem toho do denníka zapisuje: údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom; požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby; požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác; stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne; prípadné požiadavky na práce nad rozsah tejto zmluvy; súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas zhotoviteľa projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa dielo vykonáva, resp. objednávateľa; záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné.
11. V priebehu pracovnej doby musí byť stavebný denník trvalo prístupný na stavenisku.
12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri prevzatí diela.

Článok 11 Stavenisko

1. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko alebo jeho časť podľa rozčlenenia na etapy v zmysle harmonogramu vrátane hraníc vonkajších plôch.
2. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa protokol.
3. Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 pracovných dní od prevzatia diela objednávateľom. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).

Článok 12 Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa článku 3 tejto zmluvy prevzatím diela objednávateľom. Objednávateľ prevezme riadne zhotovené dielo bez väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ je povinný písomnou formou v listinnej podobe objednávateľovi oznámiť pripravenosť na odovzdanie diela najmenej 14 kalendárnych dní pred navrhnutým termínom preberacieho konania. Súčasťou oznámenia je súpis dodaných tovarov a služieb podľa bodu 3. článku 6 tejto zmluvy. Objednávateľ najneskôr 7 kalendárnych dní pred navrhnutým termínom zvolá písomnou formou v listinnej podobe preberacie konanie, ktoré sa uskutoční najskôr v navrhnutom termíne a najneskôr 7 kalendárnych dní po navrhnutom termíne.
3. Na preberacie konanie zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k prevzatiu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy a pod a v dvoch vyhotoveniach kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela.
4. V prípade, že sa dielo alebo jeho časť odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, zhotoviteľ musí objednávateľovi oznámiť písomnou formou v elektronickej podobe deň ich začatia, najmenej 2 pracovné dni pred ich konaním.
5. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Článok 13 Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomnou formou v listinnej podobe a je účinné dňom doručenia oznámenia.
2. Objednávateľ môže až do zhotovenia diela bezodkladne odstúpiť od tejto zmluvy
 - a) ak je zhotoviteľ v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie,
 - b) ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 14 kalendárnych dní alebo so zhotovením diela oproti lehote na zhotovenie diela a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí; objednávateľom určená primeraná lehota na dokončenie diela sa nepovažuje za zmluvné predĺženie lehoty na zhotovenie diela, považuje sa za omeškanie zhotovenia diela,
 - c) ak zhotoviteľ v súvislosti so zhotovením diela uzavrel alebo zrušil takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
 - d) ak napriek upozorneniu objednávateľa alebo stavebného dozoru zapísanom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
 - e) ak nie sú po výzve objednávateľa alebo stavebného dozoru zapísanej v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie, STN, technickými predpismi, technologickými postupmi, všeobecne záväznými predpismi a pod.,
 - f) ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za ekonomický trestný čin,
 - g) ak zhotoviteľ porušil záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela,
 - h) ak ani po opakovanej výzve neposkytne súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy (napr. nepredloží dôkaz o poistení podľa bodu 36. článku 8 tejto zmluvy).
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak objednávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác podľa tejto zmluvy.

4. Nárok na úhradu dodaných tovarov a služieb zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa oceneného výkazu výmer v rozsahu ukončených, funkčných (samostatných) častí diela bez väd a nedorobkov. Do vyúčtovania sa započítajú nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávatel' prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s bodom 3. tohto článku, najneskôr do 30 dní po odstúpení od tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatel'ovi overiteľné vyúčtovanie dodaných tovarov a služieb vrátane dokladov o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy a pod. a v dvoch vyhotoveniach kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia odovzdávaných častí diela.
6. Ak objednávatel' odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávatel' nárok na náhradu nevyhnutných nákladov na obstaranie náhradného zhotoviteľa, ktorý dielo bude realizovať namiesto zhotoviteľa. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatel'a previesť bez zbytočného odkladu na objednávatel'a alebo náhradného zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným tovarom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Článok 14

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že v čase prevzatia a počas záručnej doby má a bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá projektovej dokumentácii, STN, technickým predpisom a všeobecne záväzným predpisom vzťahujúcim sa na dielo a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Záručná doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia diela objednávatel'om, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania podľa bodu 1. článku 12 tejto zmluvy. Záruka 60 mesiacov sa vzťahuje aj na všetky stroje, zariadenia, technológie a stavebné práce. Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zariadenia, na ktoré je výrobcom preukázateľne daná iná (kratšia) záručná doba; v takom prípade je záručná doba minimálne 24 mesiacov.
3. Záručná doba na dielo alebo jeho funkčnú (samostatnú) časť sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia väd diela alebo jeho funkčnej (samostatnej) časti a končiacu dňom prevzatia odstránenia väd zhotoveného diela alebo jeho funkčnej (samostatnej) časti.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavujú po prevzatí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že nie sú spôsobené porušením jeho povinností.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sú spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.
6. Zhotoviteľ je povinný použiť na zhotovenie diela ako aj pri odstraňovaní väd nové materiály, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávatel'a a štandardom dohodnutým v tejto zmluve.
7. Nebezpečenstvo škody na diele nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do prevzatia diela objednávatel'om.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať v súvislosti so zhotovovaním diela a to aj spôsobených subdodávateľmi.
9. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami použitými na splnenie svojich záväzkov.
10. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej doby.

Článok 15

Uplatňovanie väd po prevzatí diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela prejavujúce sa v záručnej dobe.
2. Objednávatel' prípadné vady diela prejavujúce sa v záručnej dobe oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomnou formou v listinnej podobe. Vady diela opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.

Článok 16

Odstraňovanie väd po prevzatí diela

1. Vady zhotoveného diela oznámené podľa bodu 2. článku 15 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Zhotoviteľ je povinný do 2 pracovných dní od oznámenia vady zhotoveného diela vykonať obhliadku a do 2 pracovných dní od obhliadky alebo v termíne dohodnutom písomnou formou ich začať odstraňovať a v čo najkratšom čase ich odstrániť. Lehota na odstránenie väd zhotoveného diela sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty na odstránenie väd zhotoveného diela alebo nedodržania lehoty na vykonanie obhliadky môže objednávatel nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu fakturovať zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry v písomnej forme v listinnej podobe. Záruka zhotoviteľa podľa článku 14 tým nie je dotknutá.
4. Na požiadanie objednávatel písomnou formou v listinnej podobe je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady zhotoveného diela odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd zhotoveného diela zhotoviteľ až do rozhodnutia súdu o tom, že vady zhotoveného diela nezavinil.

Článok 17

Zmluvné pokuty

1. Objednávatel je oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti lehote na zhotovenie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávatel'a úhradu úroku vo výške 0,05 % z neuhradenej časti faktúry za každý kalendárny deň omeškania úhrady faktúry.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávatel'ovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi nedodržaním lehoty na dokončenie diela v dôsledku prípadného omeškania zhotovenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa. Za škodu spôsobenú objednávatel'ovi sa považuje akékoľvek krátenie výšky NFP zo strany riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu alebo sankcia uložená objednávatel'ovi v dôsledku nedodržania harmonogramu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Úhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy.
4. Za porušenie ustanovení tejto zmluvy je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty:
 - a) vo výške 850,00 EUR za požívanie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok osobami na stavenisku alebo za výskyt osôb na stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok alebo za odmietnutie osôb vyskytujúcich sa na stavenisku podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
 - b) vo výške 100,00 EUR za iné porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako v písm. a) tohto bodu alebo predpisov o ochrane pred požiarom,
 - c) vo výške 100,00 EUR za nedodržanie čistoty na stavenisku,
 - d) vo výške 200,00 EUR za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení na stavenisku,
 - e) vo výške 100,00 EUR za nepredloženie dokladov preukazujúcich kvalifikáciu zamestnancov,
 - f) vo výške 2000,00 EUR za nepredloženie dokladov preukazujúcich pracovnoprávny vzťah zhotoviteľa so zamestnancami,
 - g) vo výške 5000,00 EUR za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,
 - h) vo výške 1000,00 EUR za poverenie vykonaním časti diela subdodávateľ'a bez predchádzajúceho odsúhlasenia objednávatel'om,
 - i) vo výške 100,00 EUR za nevypratanie staveniska alebo pri neuvedení staveniska do pôvodného stavu je za každý deň omeškania od povinnosti vypratať stavenisko alebo uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
5. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia oznámenia objednávatel'a o uplatnení nároku na úhradu zmluvnej pokuty a výzvy jej zaplatenie písomnou formou v listinnej podobe.
6. Objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu úroku vo výške 0,05 % z neuhradenej časti zmluvnej pokuty za každý kalendárny deň omeškania úhrady zmluvnej pokuty.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody. Ak by v dôsledku porušenia, zanedbania alebo nesplnenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, došlo k uloženiu sankcie, pokuty alebo akéhokoľvek iného druhu finančného postihu objednávatel'ovi, zhotoviteľ sa zaväzuje sumu rovnajúcu sa týmto uloženým sankciám, pokutám alebo iným druhom finančného postihu uhradiť objednávatel'ovi do 15 dní potom ako objednávatel' doručí zhotoviteľovi výzvu písomnou formou v listinnej podobe na úhradu týchto sankcií, pokút alebo iných druhov finančných postihov.
8. Časti zmluvných pokút, úrokov z omeškania úhrady zmluvných pokút a sankcií, pokút a iných druhov finančných postihov podľa bodu 7. tohto článku neuhradené zhotoviteľom do času fakturácie diela, je objednávatel' oprávnený strhnúť z fakturovanej sumy.
9. Objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu úroku vo výške 0,05 % z neuhradenej časti faktúry podľa bodu 3. článku 16 tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania úhrady faktúry.

Článok 18

Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať STN, technologické postupy, všeobecne záväzné predpisy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
3. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení tejto zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a) táto zmluva,
 - b) súťažné podklady,
 - c) ponuka zhotoviteľa.
4. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy, môže každá zmluvná strana po predchádzajúcom upozornení druhej zmluvnej strany dať vykonať materiálovo-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorej názor sa nepotvrdí.
5. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
6. Subdodávatelia sú povinní bez rozdielu dodržiavať povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesie vo vzťahu k objednávateľovi zodpovednosť za dodržiavanie týchto povinností všetkými subdodávateľmi a objednávateľ je oprávnený vyvodzovať prípadné sankcie za porušenie týchto povinností subdodávateľmi voči zhotoviteľovi.
7. Ak dôjde po uzatvorení tejto zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa v zmysle bodu 8. článku 8 tejto zmluvy, zhotoviteľ nemá nárok na zmenu tejto zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.
8. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ k zhotoveniu diela, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely, t.j. na zhotovenie diela.
9. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne záväznými predpismi, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 19

Doručovanie

1. Zásielky doručované v listinnej podobe podľa tejto zmluvy sa doručujú prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu zmluvnej strany uvedenej v článku 1 tejto zmluvy.
2. Zásielka sa považuje za doručenie zmluvnej strane
 - a) prevzatím zásielky zmluvnou stranou, ktorej je určená,
 - b) ak sa zásielka vráti s tým, že adresát nie je známy, hoci bola odoslaná na adresu podľa bodu 1. tohto článku, a to dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, a to aj vtedy, ak sa dotknutá zmluvná strana o doručovaní zásielky nedozvie,
 - c) ak si zásielku zmluvná strana neprevezme, a to dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá ju odoslala,
 - d) ak zásielku zmluvná strana odoprela prijať, a to dňom tohto odopretia.
3. Zásielky doručované podľa bodu 2. tohto článku sa odosielať s lehotou uloženia zásielky najmenej 3 dni.
4. Zásielky doručované v elektronickej podobe podľa tejto zmluvy sa doručujú prostredníctvom internetu na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v článku 1 tejto zmluvy.
5. Do lehôt určených v tejto zmluve, ktoré sa viažu na doručovanie zásielok v listinnej alebo elektronickej podobe, sa nezapočítava deň doručenia a deň povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy (doručenia odpovede alebo vykonania úkonu).
6. Zmluvné strany sú povinné písomnou formou v listinnej podobe sa navzájom informovať o zmene údajov (napr. adresy) uvedených v článku 1 tejto zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nesplní svoju povinnosť oznámiť zmenu údajov v článku 1 tejto zmluvy, za správne údaje sa budú považovať posledné údaje oznámené druhej zmluvnej strane a ak k takému oznámeniu nedošlo, za správne údaje sa budú považovať údaje zmluvnej strany uvedené v článku 1 tejto zmluvy.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v prípade, ak ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto zmluvy a bude ich poskytovať zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer v písomnej forme a elektronickej forme na neprepisovateľnom nosiči dát (napr. CD/DVD) vo formáte „pdf“ a „xls“.
6. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.
8. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
9. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť rovnopisov dostane objednávatel' a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

Objednávatel':

V Ružomberku dňa 15.04.2020

PhDr. Martin Krupa, riaditeľ

Zhotoviteľ:

V Ružomberku dňa 15.04.2020

Patrik Filek, konateľ

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
			0
			0
			0
			0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis : Patrik Filek

Dátum: 15.04.2020

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
01.01 - Prírodný chodník□	51 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51 432,78
01.02 - Prístupový chodník□	6 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,63
01.03 - Zážitkový chodník□	4 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,81
01.04 - Obslužný chodník□	1 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,28
01.05 - Spevnená plocha - vstup □	4 019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,19
01.06 - Spevnená plocha - okolie rozhľadne□	809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	809,22
01.07 - Terenná priehlbeň - prechod chodníka cez priehlbeň□	344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	344,52
01.08 - Ťažba a likvidácia ťažobného odpadu□	3 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,98
01.09 - Výsadba□	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30
02.01 - Prvok č. 1 - Vstupná brána 4 infotabule - 2 ks□	10 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,65
02.02 - Prvok č. 2 - Vtáčie hniezdo - 1 ks□	1 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,53
02.03 - Prvok č. 3 - Cik-Cak kladina - 1 ks□	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00
02.04 - Prvok č. 4 - Mostík cez suché priekopy - 2 ks□	2 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,16
02.05 - Prvok č. 5 - Šlapáky s odtlačkom stôp zvierat - 6 ks□	1 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,02
02.06 - Prvok č. 6 - Lavička v tvare listov - 10 ks□	4 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,47
02.07 - Prvok č. 7 - Lavička + operadlo dub s reliéfom - 14 ks□	8 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,58
02.08 - Prvok č. 8 - Vahadlová hojdačka PEGAS (alebo ekvivalent) - 1 ks□	1 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,55
02.09 - Prvok č. 9 - Smerovník - 3 ks□	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30
02.10 - Prvok č.10 - Gril - 1 ks□	2 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,85
02.11 - Prvok č. 11 - Medvedi brloh - 1 ks□	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00
02.12 - Prvok č. 12 - Pyramída - sieť - typový hrací prvok - 1 ks□	2 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,76
02.13 - Prvok č. 13 - Prekážková dráha - typový hrací prvok - 1 ks□	2 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,72
02.14 - Prvok č. 14 - Smetný kôš - 5 ks□	3 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,79
02.15 - Prvok č. 15 - Drevená zástena pre suché WC - 1 ks□	4 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,12

02.16 - Prvok č. 16 - Drevené zábradlie - 1220 bm□	10 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002,86
02.17 - Prvok č. 17 - Infotabulka - 38 ks□	2 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,30
02.18 - Prvok č.18 - 3D relief□	693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	693,45
02.19 - Prvok č.19 - Infotabulka k vodným živočíchom - 5 ks□	1 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,99
02.20 - Prvok č.20 - Sovie hniezdo - 1 ks□	308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	308,59
02.21 - Prvok č.21 - Drevené oplotenie - 220 bm□	7 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,02
02.22 Grafické spracovanie informacných a edukačných tabúl' nenaceňovať□	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - SO 03 Rozhľadňa□	24 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 702,68
Celkom bez DPH	169 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169 436,10
DPH 20% z	169 436,10					33 887,22
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						203 323,32

Krycí list stavby

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
						Miesto:	
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval:			Dňa		
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	72 837,55	34 828,45	107 666,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	31 859,21	28 681,82	60 541,03	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 052,31	176,76	1 229,07	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			169 436,10	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	169 436,10
					22	DPH 20% z 169 436,10	33 887,22
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	203 323,32
F							
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.01 - Přírodní chodník□

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	31 396,40	20 036,38	51 432,78	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			51 432,78	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťaženie výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	51 432,78
		22	DPH 20% z 51 432,78	10 286,56
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	61 719,34
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.01 - Prírodný chodník□

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	7 438,90	0,00	7 438,90	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	18 147,50	0,00	18 147,50	1 134,4900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	5 810,00	20 036,38	25 846,38	125,4400	0,0000
Práce HSV	31 396,40	20 036,38	51 432,78	1 259,9300	0,0000
Celkom v EUR	31 396,40	20 036,38	51 432,78	1 259,9300	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.01 - Prírodný chodník

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.01 - Prírodný chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	420,000	8,06	0,00	3 385,20			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	420,000	1,78	0,00	747,60			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	420,000	0,98	0,00	411,60			
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 750,000	0,43	0,00	752,50			
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 400,000	1,53	0,00	2 142,00			
		ZEMNÉ PRÁCE			7 438,90	0,00	7 438,90		0,000	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	1 750,000	6,10	0,00	10 675,00	0,368	644,595	
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	1 750,000	4,27	0,00	7 472,50	0,280	489,895	
		SPEVNENÉ PLOCHY			18 147,50	0,00	18 147,50		1 134,490	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	917111111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez bočnej opory do lôžka z kameneniva ťaženého	m	1 400,000	4,15	0,00	5 810,00	0,090	125,44	
P/PE	58380303001	Obruba kamenná Granit	m	1 414,000	0,00	14,17	20 036,38			

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.01 - Přírodní chodník

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE			5 810,00	20 036,38	25 846,38		125,440	0
		Práce HSV			31 396,40	20 036,38	51 432,78		1 259,930	0
		Celkom v EUR			31 396,40	20 036,38	51 432,78		1 259,930	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 01.02 - Prístupový chodník□			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	4 407,76	2 289,87	6 697,63			
2	PSV						
3	MONT						
4							
5	Spolu			6 697,63			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady			0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00				
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]		0,00				
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00				
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00				
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00				
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00				
19							
20	Spolu		0,00				
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	6 697,63	
				22	DPH 20% z	6 697,63	1 339,53
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		8 037,16
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.02 - Prístupový chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 159,76	0,00	1 159,76	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	2 584,00	0,00	2 584,00	55,9900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	664,00	2 289,87	2 953,87	14,3400	0,0000
Práce HSV	4 407,76	2 289,87	6 697,63	70,3300	0,0000
Celkom v EUR	4 407,76	2 289,87	6 697,63	70,3300	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.02 - Prístupový chodník

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.02 - Prístupový chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	48,000	14,51	0,00	696,48			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	48,000	1,78	0,00	85,44			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	48,000	0,98	0,00	47,04			
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	200,000	0,43	0,00	86,00			
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	160,000	1,53	0,00	244,80			
		ZEMNÉ PRÁCE			1 159,76	0,00	1 159,76		0,000	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	564752111.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	200,000	8,65	0,00	1 730,00			
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	200,000	4,27	0,00	854,00	0,280	55,988	
		SPEVNENÉ PLOCHY			2 584,00	0,00	2 584,00		55,990	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	917111111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého bez bočnej opory do lôžka z kameneniva ťaženého	m	160,000	4,15	0,00	664,00	0,090	14,336	
P/PE	58380303001	Obruba kamenná Granit	m	161,600	0,00	14,17	2 289,87			

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.02 - Prístupový chodník

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE			664,00	2 289,87	2 953,87		14,340	0
		Práce HSV			4 407,76	2 289,87	6 697,63		70,330	0
		Celkom v EUR			4 407,76	2 289,87	6 697,63		70,330	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 01.03 - Zážitkový chodník□			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	2 594,23	1 448,58	4 042,81			
2	PSV						
3	MONT						
4							
5	Spolu			4 042,81			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady			0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00				
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]		0,00				
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00				
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00				
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00				
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00				
19							
20	Spolu			0,00			
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 042,81	
				22	DPH 20% z	4 042,81	808,56
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		4 851,37
				F			
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.03 - Zážitkový chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	460,13	0,00	460,13	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	85,41	88,26	173,67	0,0500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 654,44	0,00	1 654,44	8,8400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	394,25	1 360,32	1 754,57	8,5100	0,0000
Práce HSV	2 594,23	1 448,58	4 042,81	17,4000	0,0000
Celkom v EUR	2 594,23	1 448,58	4 042,81	17,4000	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.03 - Zážitkový chodník

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.03 - Zážitkový chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	14,600	14,51	0,00	211,85			
1/A 1	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	14,600	4,90	0,00	71,54			
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	73,000	0,43	0,00	31,39			
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	95,000	1,53	0,00	145,35			
		ZEMNÉ PRÁCE			460,13	0,00	460,13		0,000	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	73,000	1,17	0,00	85,41	0,000	0,02	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	82,490	0,00	1,07	88,26	0,000	0,033	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			85,41	88,26	173,67		0,050	0
		SPEVNEJ PLOCHY								
R/RE	5642011111	Kryt chodníka z mulčovacej kôry	m2	6,000	1,75	0,00	10,50			
R/RE	5642011112	Kryt chodníka a balvanov s guľatinou	m2	6,000	80,30	0,00	481,80			
R/RE	5642011113	Kryt chodníka zo štiepky	m2	6,000	42,51	0,00	255,06			

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.03 - Zážitkový chodník

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	5642011114	Kryt chodníka z vymývateľného štrku	m2	6,000	61,41	0,00	368,46			
R/RE	5642011115	Kryt chodníka z piesku	m2	6,000	33,06	0,00	198,36			
221/A 1	564752111	Kryt z kameniva drveného veľ. 8-16mm 70 % s vyklínovaním kamenným prachom (lom. výsevkami) 30 %	m2	24,000	6,10	0,00	146,40	0,368	8,84	
R/RE	564851111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	54,000	3,59	0,00	193,86			
		SPEVNENÉ PLOCHY			1 654,44	0,00	1 654,44		8,840	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	917111111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez bočnej opory do lôžka z kameneniva ťaženého	m	95,000	4,15	0,00	394,25	0,090	8,512	
P/PE	58380303001	Obruba kamenná Granit	m	96,000	0,00	14,17	1 360,32			
		OSTATNÉ PRÁCE			394,25	1 360,32	1 754,57		8,510	0
		Práce HSV			2 594,23	1 448,58	4 042,81		17,400	0
		Celkom v EUR			2 594,23	1 448,58	4 042,81		17,400	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny					
Objekt 01.04 - Obslužný chodník□			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:		Dňa		
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	1 199,28	0,00	1 199,28	
2	PSV				
3	MONT				
4					
5	Spolu			1 199,28	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00		
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00		
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00		
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00		
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00		
19					
20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		1 199,28
		22	DPH 20% z	1 199,28	239,86
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		1 439,14
F					
Odberateľ 26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.04 - Obslužný chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	466,08	0,00	466,08	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	733,20	0,00	733,20	45,3800	0,0000
Práce HSV	1 199,28	0,00	1 199,28	45,3800	0,0000
Celkom v EUR	1 199,28	0,00	1 199,28	45,3800	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.04 - Obslužný chodník

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.04 - Obslužný chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	24,000	14,51	0,00	348,24			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	24,000	1,78	0,00	42,72			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	24,000	0,98	0,00	23,52			
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,000	0,43	0,00	51,60			
		ZEMNÉ PRÁCE			466,08	0,00	466,08		0,000	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564811111	Kryt z kamennej drte fr. 4-8 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	120,000	1,84	0,00	220,80	0,098	11,784	
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	120,000	4,27	0,00	512,40	0,280	33,593	
		SPEVNENÉ PLOCHY			733,20	0,00	733,20		45,380	0
		Práce HSV			1 199,28	0,00	1 199,28		45,380	0
		Celkom v EUR			1 199,28	0,00	1 199,28		45,380	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.05 - Spevnená plocha - vstup []

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Vlastná firma

| IČO:

DIČ: 31656331/724

Projektant:

| IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

| IČO:

DIČ: 31656331/724

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	2 702,51	1 316,68	4 019,19	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			4 019,19	10	Spolu 0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 019,19
		22	DPH 20% z 4 019,19	803,84
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	4 823,03
		F		

Odberatel'

26 Dodávateľ

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.05 - Spevnená plocha - vstup □

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	705,71	0,00	705,71	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 615,00	0,00	1 615,00	34,9900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	381,80	1 316,68	1 698,48	8,2400	0,0000
Práce HSV	2 702,51	1 316,68	4 019,19	43,2300	0,0000
Celkom v EUR	2 702,51	1 316,68	4 019,19	43,2300	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.05 - Spevnená plocha - vstup

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.05 - Spevnená plocha - vstup

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	29,600	14,51	0,00	429,50			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	29,600	1,78	0,00	52,69			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	29,600	0,98	0,00	29,01			
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	125,000	0,43	0,00	53,75			
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	92,000	1,53	0,00	140,76			
		ZEMNÉ PRÁCE			705,71	0,00	705,71		0,000	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	564752111.2	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	125,000	8,65	0,00	1 081,25			
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	125,000	4,27	0,00	533,75	0,280	34,993	
		SPEVNENÉ PLOCHY			1 615,00	0,00	1 615,00		34,990	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	917111111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez bočnej opory do lôžka z kameneniva ťaženého	m	92,000	4,15	0,00	381,80	0,090	8,243	
P/PE	58380303001	Obruba kamenná Granit	m	92,920	0,00	14,17	1 316,68			

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.05 - Spevnená plocha - vstup

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE			381,80	1 316,68	1 698,48		8,240	0
		Práce HSV			2 702,51	1 316,68	4 019,19		43,230	0
		Celkom v EUR			2 702,51	1 316,68	4 019,19		43,230	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 01.06 - Spevnená plocha - okolie rozhľadne□			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	809,22	0,00	809,22			
2	PSV						
3	MONT						
4							
5	Spolu			809,22			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady			0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00				
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00				
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00				
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00				
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00				
19							
20	Spolu		0,00				
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	809,22	
				22	DPH 20% z	809,22	161,84
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		971,06
				F			
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.06 - Spevnená plocha - okolie rozhľadne

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	77,82	0,00	77,82	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	731,40	0,00	731,40	18,0100	0,0000
Práce HSV	809,22	0,00	809,22	18,0100	0,0000
Celkom v EUR	809,22	0,00	809,22	18,0100	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.06 - Spevnená plocha - okolie rozhľadne

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.06 - Spevnená plocha - okolie rozhľadne

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,000	8,06	0,00	48,36			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,000	1,78	0,00	10,68			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	6,000	0,98	0,00	5,88			
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,000	0,43	0,00	12,90			
		ZEMNÉ PRÁCE			77,82	0,00	77,82		0,000	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
312/A 1	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	30,000	2,12	0,00	63,60	0,200	6,012	
312/A 1	465511221	Dlažba na sucho s vyplnením škár nad 20 m2, hr. 200 mm	m2	30,000	22,26	0,00	667,80	0,400	12	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			731,40	0,00	731,40		18,010	0
		Práce HSV			809,22	0,00	809,22		18,010	0
		Celkom v EUR			809,22	0,00	809,22		18,010	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 01.07 - Terenná priehlbeň - prechod chodníka cez priehlbeň□				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	344,52	0,00	344,52			
2	PSV						
3	MONT						
4							
5	Spolu			344,52			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady			0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00				
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00				
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00				
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00				
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00				
19							
20	Spolu		0,00				
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	344,52	
				22	DPH 20% z	344,52	68,90
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		413,42
				F			
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.07 - Terenná priehlbeň - prechod chodníka cez priehlbeň□

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	344,52	0,00	344,52	0,0000	0,0000
Práce HSV	344,52	0,00	344,52	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	344,52	0,00	344,52	0,0000	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.07 - Terenná priehlbeň - prechod chodníka cez priehlbeň

Odberteľ: Vlastná firma						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: Vlastná firma										
Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny										
Objekt 01.07 - Terenná priehlbeň - prechod chodníka cez priehlbeň										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	18,000	14,51	0,00	261,18			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	18,000	1,78	0,00	32,04			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	18,000	0,98	0,00	17,64			
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	22,000	1,53	0,00	33,66			
		ZEMNÉ PRÁCE			344,52	0,00	344,52		0,000	
		Práce HSV			344,52	0,00	344,52		0,000	
		Celkom v EUR			344,52	0,00	344,52		0,000	

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 01.08 - Ťažba a likvidácia ťažobného odpadu□				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa			
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV	3 045,98	0,00	3 045,98	6 Ostatné náklady		
2	PSV				7 Kompletačná činnosť		
3	MONT				8 HZS		
4					9		
5	Spolu			3 045,98	10 Spolu		
					0,00		
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		
14				19			
15				20	Spolu		
					0,00		
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 045,98	
				22	DPH 20% z	3 045,98	609,20
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	3 655,18	
				F			
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.08 - Ťažba a likvidácia ťažobného odpadu□

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 045,98	0,00	3 045,98	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 045,98	0,00	3 045,98	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	3 045,98	0,00	3 045,98	0,0000	0,0000

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.08 - Ťažba a likvidácia ťažobného odpadu

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	Pol10	vynášanie tenčiny na trasu	ha	0,330	330,65	0,00	109,11			
R/RE	Pol11	odstránenie starej haluziny vyvezením mimo	kopa	11,000	80,30	0,00	883,30			
R/RE	Pol12	odstránenie starých pŕov vykopením	koreň	5,000	42,51	0,00	212,55			
R/RE	Pol13	vyvetvovanie hrubých stomov v trase na 4 m	ks	3,000	33,06	0,00	99,18			
R/RE	Pol14	výrub stromov v trase + výrub suchárov	m3	6,370	51,96	0,00	330,99			
R/RE	Pol15	približovanie vyrúbaných stromov na	m3	6,370	47,24	0,00	300,92			
R/RE	Pol16	manipulácia približených kmeňov na	m3	6,370	37,79	0,00	240,72			
R/RE	Pol17	vyvezenie tenčiny z výrezu krov a tenkých	ha	0,330	207,84	0,00	68,59			
R/RE	Pol18	vyvezenie tenčiny - konárov z ťažby stromov	m3	6,370	80,30	0,00	511,51			
R/RE	Pol19	štiepkovanie tenčiny a odpadu	hod.	4,000	33,06	0,00	132,24			
R/RE	Pol20	dovoz, montáž, odvoz štiepkovača	hod.	2,000	34,01	0,00	68,02			
R/RE	Pol9	výrez krovín a tenkých stromčekov	ha	0,330	269,24	0,00	88,85			
		ZEMNÉ PRÁCE			3 045,98	0,00	3 045,98		0,000	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.08 - Ťažba a likvidácia ťažobného odpadu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			3 045,98	0,00	3 045,98		0,000	0
		Celkom v EUR			3 045,98	0,00	3 045,98		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny								
Objekt 01.09 - Výsadba				Miesto:				
				Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma								
IČO:		DIČ: 31656331/724						
Projektant:								
IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: Vlastná firma								
IČO:		DIČ: 31656331/724						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady			
1	HSV	357,15	357,15	714,30	6 Ostatné náklady			
2	PSV				7 Kompletačná činnosť			
3	MONT				8 HZS			
4					9			
5	Spolu			714,30	10 Spolu			
					0,00			
C	VRN			D	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			
14					19			
15					20 Spolu			
					0,00			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	714,30	
					22	DPH 20% z	714,30	142,86
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	857,16	
					F			
Odberateľ 26 Dodávateľ								

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.09 - Výsadba

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	357,15	357,15	714,30	0,0000	0,0000
Práce HSV	357,15	357,15	714,30	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	357,15	357,15	714,30	0,0000	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 01.09 - Výsadba

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 01.09 - Výsadba

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
P/PE	Pol2	Vaccinium vitis-idea Red Pearl	ks	40,000	0,00	5,67	226,80			
P/PE	Pol3	Ribes alpinum (Ríbezľa alpínska)	ks	15,000	0,00	4,72	70,80			
P/PE	Pol4	Rubus fruticosus (Ostružina černicová)	ks	15,000	0,00	3,97	59,55			
R/RE	Pol6	Vaccinium vitis-idea Red Pearl	ks	40,000	5,67	0,00	226,80			
R/RE	Pol7	Ribes alpinum (Ríbezľa alpínska)	ks	15,000	4,72	0,00	70,80			
R/RE	Pol8	Rubus fruticosus (Ostružina černicová)	ks	15,000	3,97	0,00	59,55			
		ZEMNÉ PRÁCE			357,15	357,15	714,30		0,000	0
		Práce HSV			357,15	357,15	714,30		0,000	0
		Celkom v EUR			357,15	357,15	714,30		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 02.01 - Prvok č. 1 - Vstupná brána 4 infotabule - 2 ks				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	1 549,28	0,00	1 549,28			
2	PSV	6 339,01	3 066,36	9 405,37			
3	MONT						
4							
5	Spolu			10 954,65			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady			0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00				
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]		0,00				
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00				
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00				
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00				
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00				
19							
20	Spolu		0,00				
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 954,65	
				22	DPH 20% z	10 954,65	2 190,93
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	13 145,58	
				F			
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.01 - Prvok č. 1 - Vstupná brána 4 infotabule - 2 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	908,93	0,00	908,93	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	429,39	0,00	429,39	11,7600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	210,96	0,00	210,96	0,2200	0,0000
Práce HSV	1 549,28	0,00	1 549,28	11,9800	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	5 248,66	1 578,85	6 827,51	2,3700	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	212,11	1 487,51	1 699,62	0,0400	0,0000
NÁTERY	878,24	0,00	878,24	0,0000	0,0000
Práce PSV	6 339,01	3 066,36	9 405,37	2,4100	0,0000
Celkom v EUR	7 888,29	3 066,36	10 954,65	14,3900	0,0000

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.01 - Prvok č. 1 - Vstupná brána 4 infotabule - 2 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	9,360	77,41	0,00	724,56			
1/A 1	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	9,360	3,88	0,00	36,32			
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	9,360	11,51	0,00	107,73			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,000	0,84	0,00	40,32			
		ZEMNÉ PRÁCE			908,93	0,00	908,93		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	5,364	80,05	0,00	429,39	2,193	11,764	
		ZÁKLADY			429,39	0,00	429,39		11,760	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	36,000	5,86	0,00	210,96	0,006	0,222	
		OSTATNÉ PRÁCE			210,96	0,00	210,96		0,220	0
		Práce HSV			1 549,28	0,00	1 549,28		11,980	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.01 - Prvok č. 1 - Vstupná brána 4 infotabule - 2 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7621451011	Dodávka + montáž drevenej výplne z hoblovaných lát	m2	6,168	80,30	0,00	495,29			
762/A 1	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	8,000	1,71	0,00	13,68	0,000	0,002	
P/PE	53301	Dodávka kotvenia stlpíkov, žiarozinkované	kus	8,000	0,00	80,30	642,40			
R/RE	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	28,600	10,04	0,00	287,14			
R/RE	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	28,600	8,17	0,00	233,66			
P/PE	60510892001	Doska, lata SM hoblovaná - červený smrek	m3	1,023	0,00	119,03	121,77			
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	1,023	28,46	0,00	29,11	0,023	0,024	
762/A 1	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	57,200	7,09	0,00	405,55	0,000	0,012	
762/A 1	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	70,960	8,55	0,00	606,71	0,000	0,015	
762/A 1	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	58,320	11,83	0,00	689,93	0,000	0,012	
S/S80	6051590900	Hranol mäkké rezivo hoblované, brúsené - červený smrek	m3	3,983	0,00	204,54	814,68	0,550	2,191	
762/A 1	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klnce, svorky, fixačné dosky	m3	3,983	17,35	0,00	69,11	0,027	0,109	
R/RE	7629901	Dodávka informačného panelu Dibond, rozm. 98x150 cm + osadenie	kus	8,000	302,31	0,00	2 418,48			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			5 248,66	1 578,85	6 827,51		2,370	0
		KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765361263	Montáž šindel drev. jednoduché krytie kóníc 500mm, Cu klnce	m2	29,016	7,31	0,00	212,11	0,001	0,041	
P/PE	61102	Drevený šindel štiepaný, upravený máčaním	m2	34,992	0,00	42,51	1 487,51			
		KRYTINY TVRDÉ			212,11	1 487,51	1 699,62		0,040	0
		NÁTERY								

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.01 - Prvok č. 1 - Vstupná brána 4 infotabule - 2 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	783626300.1	Nátery drevených prvkov 3x lakovaním	m2	165,393	5,31	0,00	878,24			
		NÁTERY			878,24	0,00	878,24		0,000	0
		Práce PSV			6 339,01	3 066,36	9 405,37		2,410	0
		Celkom v EUR			7 888,29	3 066,36	10 954,65		14,390	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.02 - Prvok č. 2 - Vtáčie hniezdo - 1 ks

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	160,60	0,00	160,60	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	796,64	58,29	854,93	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 015,53	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 015,53
		22	DPH 20% z 1 015,53	203,11
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	1 218,64
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.02 - Prvok č. 2 - Vtáčie hniezdo - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	160,60	0,00	160,60	0,0000	0,0000
Práce HSV	160,60	0,00	160,60	0,0000	0,0000
 Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	714,17	58,29	772,46	0,1700	0,0000
NÁTERY	82,47	0,00	82,47	0,0000	0,0000
Práce PSV	796,64	58,29	854,93	0,1700	0,0000
 Celkom v EUR	957,24	58,29	1 015,53	0,1700	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.02 - Prvok č. 2 - Vtáčie hniezdo - 1 ks

Odberateľ: Vlastná firma							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: Vlastná firma										
Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny										
Objekt 02.02 - Prvok č. 2 - Vtáčie hniezdo - 1 ks										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZÁKLADY								
R/RE	27501	Zavrtanie + dodávka zemného vrutu dl. 700 mm žiarozinkovaný	kus	2,000	80,30	0,00	160,60			
		ZÁKLADY			160,60	0,00	160,60		0,000	
		Práce HSV			160,60	0,00	160,60		0,000	
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762524104	Položenie podláh z dosiek a fošien	m2	2,560	5,50	0,00	14,08			
762/A 1	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	31,910	7,09	0,00	226,24	0,000	0,007	
S/S80	6051590900	Hranol mäkké rezivo - červený smrek	m3	0,285	0,00	204,54	58,29	0,550	0,157	
R/RE	762712150.1	Vyrovnanie vrchnej hrany pňa, zhotovenie drážky po obvode pňa pre osadenie konštrukcie hniezda, ošetrenie kmeňa	kus	1,000	264,52	0,00	264,52			
R/RE	762731150.1	Výplet zábradlia vtáčieho hniezda z vrbového prútia	m	4,808	42,51	0,00	204,39			
762/A 1	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	0,285	17,35	0,00	4,94	0,027	0,008	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			714,17	58,29	772,46		0,170	
		NÁTERY								

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.02 - Prvok č. 2 - Vtáčie hniezdo - 1 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	783626300.1	Nátery drevených prvkov 3x lakovaním	m2	16,762	4,92	0,00	82,47			
		NÁTERY			82,47	0,00	82,47		0,000	0
		Práce PSV			796,64	58,29	854,93		0,170	0
		Celkom v EUR			957,24	58,29	1 015,53		0,170	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 02.03 - Prvok č. 3 - Cik-Cak kladina - 1 ks				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	393,27	25,39	418,66			
2	PSV	791,46	585,88	1 377,34			
3	MONT						
4							
5	Spolu			1 796,00			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady			0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00				
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]		0,00				
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00				
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00				
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00				
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00				
19							
20	Spolu		0,00				
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 796,00	
				22	DPH 20% z	1 796,00	359,20
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	2 155,20	
				F			
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.03 - Prvok č. 3 - Cik-Cak kladina - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	125,08	0,00	125,08	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	25,22	0,00	25,22	0,6900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	24,57	25,39	49,96	0,0200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	218,40	0,00	218,40	0,0000	0,0000
Práce HSV	393,27	25,39	418,66	0,7100	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	482,82	40,41	523,23	0,2600	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	278,05	545,47	823,52	0,0100	0,0000
NÁTERY	30,59	0,00	30,59	0,0000	0,0000
Práce PSV	791,46	585,88	1 377,34	0,2700	0,0000
Celkom v EUR	1 184,73	611,27	1 796,00	0,9800	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.03 - Prvok č. 3 - Cik-Cak kladina - 1 ks

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.03 - Prvok č. 3 - Cik-Cak kladina - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	4,200	14,51	0,00	60,94			
1/A 1	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,315	77,41	0,00	24,38			
1/A 1	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	4,515	4,90	0,00	22,12			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,000	0,84	0,00	17,64			
		ZEMNÉ PRÁCE			125,08	0,00	125,08		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,315	80,05	0,00	25,22	2,193	0,691	
		ZÁKLADY			25,22	0,00	25,22		0,690	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	21,000	1,17	0,00	24,57	0,000	0,006	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	23,730	0,00	1,07	25,39	0,000	0,009	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			24,57	25,39	49,96		0,020	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	5642011111	Kryt chodníka z mulčovacej kôry	m2	21,000	1,75	0,00	36,75			

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.03 - Prvok č. 3 - Cik-Cak kladina - 1 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	564851111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	21,000	8,65	0,00	181,65			
		SPEVNENÉ PLOCHY			218,40	0,00	218,40		0,000	0
		Práce HSV			393,27	25,39	418,66		0,710	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762731140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288-450 cm2	m	9,000	14,26	0,00	128,34	0,000	0,002	
S/S10	0521353000	Výrez piliarsky červený smerk guľatina bez kôry, upravený prírodný povrch	m3	0,377	0,00	107,20	40,41	0,650	0,245	
762/A 1	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	0,377	17,35	0,00	6,54	0,027	0,01	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	254,000	1,3698	0,0000	347,9400			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			482,82	40,41	523,23		0,260	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	88,550	3,14	0,00	278,05	0,000	0,006	
P/PE	55320	Dodávka atyp. oceľ. konštrukcie U č. 200 mm žiarozinkovaný	kg	88,550	0,00	6,16	545,47			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			278,05	545,47	823,52		0,010	0
		NÁTERY								
R/RE	783626300.1	Nátery drevených prvkov 3x lakovaním	m2	6,217	4,92	0,00	30,59			
		NÁTERY			30,59	0,00	30,59		0,000	0
		Práce PSV			791,46	585,88	1 377,34		0,270	0
		Celkom v EUR			1 184,73	611,27	1 796,00		0,980	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.04 - Prvok č. 4 - Mostík cez suché priekopy - 2 ks[]

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 538,16	0,00	2 538,16	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			2 538,16	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťaženie výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 538,16
		22	DPH 20% z2 538,16	507,63
		23	DPH 0% z0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	3 045,79
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.04 - Prvok č. 4 - Mostík cez suché priekopy - 2 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	667,62	0,00	667,62	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 870,54	0,00	1 870,54	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 538,16	0,00	2 538,16	0,0000	0,0000
 Celkom v EUR	 2 538,16	 0,00	 2 538,16	 0,0000	 0,0000

Odberteľ: Vlastná firma						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: Vlastná firma										
Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny										
Objekt 02.04 - Prvok č. 4 - Mostík cez suché priekopy - 2 ks										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	9,000	58,61	0,00	527,49			
1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	9,000	7,79	0,00	70,11			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	9,000	0,98	0,00	8,82			
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	40,000	1,53	0,00	61,20			
		ZEMNÉ PRÁCE			667,62	0,00	667,62		0,000	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	4219581111	Lávka drevená z červeného smreku v strži s dreveným zábradlím vrátane povrchovej úpravy	m2	3,600	236,18	0,00	850,25			
R/RE	4231211112	Lávka drevená z červeného smreku v strži s dreveným zábradlím vrátane povrchovej úpravy	ks	2,400	425,12	0,00	1 020,29			
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 870,54	0,00	1 870,54		0,000	0
		Práce HSV			2 538,16	0,00	2 538,16		0,000	0
		Celkom v EUR			2 538,16	0,00	2 538,16		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny					
Objekt 02.05 - Prvok č. 5 - Šlapáky s odtlačkom stôp zvierat - 6 ks					Miesto:
					Ks:
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	502,33	509,69	1 012,02	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			1 012,02	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 1 012,02
				22	DPH 20% z 1 012,02 202,40
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 1 214,42
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.05 - Prvok č. 5 - Šlapáky s odtlačkom stôp zvierat - 6 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	177,24	0,00	177,24	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	72,60	500,70	573,30	0,6300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8,19	8,99	17,18	0,0100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	244,30	0,00	244,30	0,6900	0,0000
Práce HSV	502,33	509,69	1 012,02	1,3300	0,0000
Celkom v EUR	502,33	509,69	1 012,02	1,3300	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.05 - Prvok č. 5 - Šlapáky s odtlačkom stôp zvierat - 6

ks

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.05 - Prvok č. 5 - Šlapáky s odtlačkom stôp zvierat - 6 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	2,100	58,61	0,00	123,08			
1/A 1	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2,100	3,88	0,00	8,15			
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	2,100	11,51	0,00	24,17			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	26,000	0,84	0,00	21,84			
		ZEMNÉ PRÁCE			177,24	0,00	177,24		0,000	0
		ZÁKLADY								
P/PE	59301	šlapáky s otlakami stôp lesných zvierat d 200mm, h 200 mm	ks	5,000	0,00	45,35	226,75			
11/A 1	275261101	Osadenie bloku pre konštrukciu základovej pätky objemu nad 0,03 do 0,06 m3	ks	10,000	7,26	0,00	72,60	0,063	0,632	
P/PE	59302	šlapáky s otlakami stôp lesných zvierat d 400mm, h 200 mm	ks	5,000	0,00	54,79	273,95			
		ZÁKLADY			72,60	500,70	573,30		0,630	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	7,000	1,17	0,00	8,19	0,000	0,002	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	8,400	0,00	1,07	8,99	0,000	0,003	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			8,19	8,99	17,18		0,010	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.05 - Prvok č. 5 - Šlapáky s odtlačkom stôp zvierat - 6 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	5648011111	Kryt z kameniva hr. 30 mm	m2	7,000	33,06	0,00	231,42			
221/A 1	5648111111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	7,000	1,84	0,00	12,88	0,098	0,687	
		SPEVNENÉ PLOCHY			244,30	0,00	244,30		0,690	0
		Práce HSV			502,33	509,69	1 012,02		1,330	0
		Celkom v EUR			502,33	509,69	1 012,02		1,330	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.06 - Prvok č. 6 - Lavička v tvare listov - 10 ks

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 642,45	299,70	1 942,15	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 209,33	1 290,99	2 500,32	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			4 442,47	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 442,47
		22	DPH 20% z 4 442,47	888,49
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	5 330,96
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.06 - Prvok č. 6 - Lavička v tvare listov - 10 ks□

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	686,09	0,00	686,09	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	576,36	0,00	576,36	15,7900	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	21,80	0,00	21,80	2,0200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	358,20	299,70	657,90	0,3600	0,0000
Práce HSV	1 642,45	299,70	1 942,15	18,1700	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	275,73	530,99	806,72	1,5000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	752,40	760,00	1 512,40	0,0300	0,0000
NÁTERY	181,20	0,00	181,20	0,0100	0,0000
Práce PSV	1 209,33	1 290,99	2 500,32	1,5400	0,0000
Celkom v EUR	2 851,78	1 590,69	4 442,47	19,7100	0,0000

Odberateľ: Vlastná firma						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: Vlastná firma										
Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny										
Objekt 02.06 - Prvok č. 6 - Lavička v tvare listov - 10 ks										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	7,200	77,41	0,00	557,35			
1/A 1	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	7,200	3,88	0,00	27,94			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,84	0,00	100,80			
		ZEMNÉ PRÁCE			686,09	0,00	686,09		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	7,200	80,05	0,00	576,36	2,193	15,79	
		ZÁKLADY			576,36	0,00	576,36		15,790	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Posyp z riečného štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	10,000	2,18	0,00	21,80	0,202	2,024	
		SPEVNENÉ PLOCHY			21,80	0,00	21,80		2,020	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
14/C 1	953941621	Osadenie konzoly v murive betónovom	ks	90,000	3,98	0,00	358,20	0,004	0,363	
P/PE	55395385005	Zakladací trň + kotviaca platňa žiarozinkovaná	m	90,000	0,00	3,33	299,70			
		OSTATNÉ PRÁCE			358,20	299,70	657,90		0,360	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.06 - Prvok č. 6 - Lavička v tvare listov - 10 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			1 642,45	299,70	1 942,15		18,170	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	19,500	11,83	0,00	230,69	0,000	0,004	
S/S80	6051590900	Hranol - dub	m3	2,596	0,00	204,54	530,99	0,550	1,428	
762/A 1	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	2,596	17,35	0,00	45,04	0,027	0,071	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			275,73	530,99	806,72		1,500	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	380,000	1,98	0,00	752,40	0,000	0,027	
P/PE	55320	Dodávka atyp. oceľ. konštrukcie C profil žiarozinkovaný	kg	380,000	0,00	2,00	760,00			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			752,40	760,00	1 512,40		0,030	0
		NÁTERY								
783/A 1	783626300	Nátery drevených prvkov 3x lakovaním	m2	30,000	6,04	0,00	181,20	0,000	0,01	
		NÁTERY			181,20	0,00	181,20		0,010	0
		Práce PSV			1 209,33	1 290,99	2 500,32		1,540	0
		Celkom v EUR			2 851,78	1 590,69	4 442,47		19,710	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 02.07 - Prvok č. 7 - Lavička + operadlo dub s reliefom - 14 ks				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	1 633,04	0,00	1 633,04			
2	PSV	3 590,89	2 948,65	6 539,54			
3	MONT						
4							
5	Spolu			8 172,58			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady			0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00				
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]		0,00				
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00				
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00				
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00				
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00				
19							
20	Spolu		0,00				
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	8 172,58	
				22	DPH 20% z	8 172,58	1 634,52
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		9 807,10
				F			
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.07 - Prvok č. 7 - Lavička + operadlo dub s reliefom - 14 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	932,08	0,00	932,08	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	639,92	0,00	639,92	17,5300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	61,04	0,00	61,04	5,6700	0,0000
Práce HSV	1 633,04	0,00	1 633,04	23,2000	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 555,77	1 598,89	3 154,66	6,2800	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 216,00	1 349,76	2 565,76	0,0400	0,0000
NÁTERY	819,12	0,00	819,12	0,0000	0,0000
Práce PSV	3 590,89	2 948,65	6 539,54	6,3200	0,0000
Celkom v EUR	5 223,93	2 948,65	8 172,58	29,5200	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.07 - Prvok č. 7 - Lavička + operadlo dub s reliefom - 14 ks

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.07 - Prvok č. 7 - Lavička + operadlo dub s reliefom - 14 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	7,994	77,41	0,00	618,82			
1/A 1	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	7,994	3,88	0,00	31,02			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,000	0,84	0,00	282,24			
		ZEMNÉ PRÁCE			932,08	0,00	932,08		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	7,994	80,05	0,00	639,92	2,193	17,531	
		ZÁKLADY			639,92	0,00	639,92		17,530	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Posyp z riečného štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	28,000	2,18	0,00	61,04	0,202	5,667	
		SPEVNENÉ PLOCHY			61,04	0,00	61,04		5,670	0
		Práce HSV			1 633,04	0,00	1 633,04		23,200	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	256,200	4,31	0,00	1 104,22	0,000	0,054	

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.07 - Prvok č. 7 - Lavička + operadlo dub s reliefom -

14 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S80	6051590900	Hranol mäkké rezivo - červený smrek	m3	10,780	0,00	148,32	1 598,89	0,550	5,929	
R/RE	762712140.1	Príplatok za zhotovenie relievov	celok	1,000	264,52	0,00	264,52			
762/A 1	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	10,780	17,35	0,00	187,03	0,027	0,294	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 555,77	1 598,89	3 154,66		6,280	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	608,000	2,00	0,00	1 216,00	0,000	0,043	
P/PE	55320	Dodávka atyp. oceľ. konštrukcie C profil 330x60 mm žiarozinkovaný	kg	608,000	0,00	2,22	1 349,76			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 216,00	1 349,76	2 565,76		0,040	0
		NÁTERY								
R/RE	783626300,1	Nátery drevených prvkov 3x lakovaním	m2	166,488	4,92	0,00	819,12			
		NÁTERY			819,12	0,00	819,12		0,000	0
		Práce PSV			3 590,89	2 948,65	6 539,54		6,320	0
		Celkom v EUR			5 223,93	2 948,65	8 172,58		29,520	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny					
Objekt 02.08 - Prvok č. 8 - Vahadlová hojdačka PEGAS (alebo ekvivalent) - 1 ks					Miesto:
					Ks:
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	687,34	670,21	1 357,55	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			1 357,55	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 1 357,55
				22	DPH 20% z 1 357,55 271,51
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 1 629,06
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.08 - Prvok č. 8 - Vahadlová hojdačka PEGAS (alebo ekvivalent) - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	90,58	0,00	90,58	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	330,65	642,40	973,05	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	26,91	27,81	54,72	0,0200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	239,20	0,00	239,20	0,0000	0,0000
Práce HSV	687,34	670,21	1 357,55	0,0200	0,0000
Celkom v EUR	687,34	670,21	1 357,55	0,0200	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.08 - Prvok č. 8 - Vahadlová hojdačka PEGAS (alebo ekvivalent) - 1 ks

Odberateľ: Vlastná firma						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: Vlastná firma										
Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny										
Objekt 02.08 - Prvok č. 8 - Vahadlová hojdačka PEGAS (alebo ekvivalent) - 1 ks										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	4,600	14,51	0,00	66,75			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	4,600	0,98	0,00	4,51			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,000	0,84	0,00	19,32			
		ZEMNÉ PRÁCE			90,58	0,00	90,58		0,000	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	310200	Základy z betonu pre hojdačku	ks	1,000	188,94	0,00	188,94			
R/RE	310201	Montáž vahadlovej hojdačky	ks	1,000	141,71	0,00	141,71			
P/PE	61503	Váhadlová hojdačka, alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	642,40	642,40			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			330,65	642,40	973,05		0,000	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	23,000	1,17	0,00	26,91	0,000	0,006	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	25,990	0,00	1,07	27,81	0,000	0,01	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			26,91	27,81	54,72		0,020	
		SPEVNENÉ PLOCHY								

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.08 - Prvok č. 8 - Vahadlová hojdačka PEGAS (alebo ekvivalent) - 1 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	5642011111	Kryt chodníka z mulčovacej kôry	m2	23,000	1,75	0,00	40,25			
R/RE	564851111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	23,000	8,65	0,00	198,95			
		SPEVNENÉ PLOCHY			239,20	0,00	239,20		0,000	0
		Práce HSV			687,34	670,21	1 357,55		0,020	0
		Celkom v EUR			687,34	670,21	1 357,55		0,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.09 - Prvok č. 9 - Smerovník - 3 ks□

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	132,74	793,56	926,30	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			926,30	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	926,30
		22	DPH 20% z 926,30	185,26
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	1 111,56
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.09 - Prvok č. 9 - Smerovník - 3 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	38,53	0,00	38,53	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	23,05	0,00	23,05	0,6300	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	67,89	793,56	861,45	0,0700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	3,27	0,00	3,27	0,3000	0,0000
Práce HSV	132,74	793,56	926,30	1,0000	0,0000
Celkom v EUR	132,74	793,56	926,30	1,0000	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.09 - Prvok č. 9 - Smerovník - 3 ks

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.09 - Prvok č. 9 - Smerovník - 3 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,288	77,41	0,00	22,29			
1/A 1	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	0,288	3,88	0,00	1,12			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,000	0,84	0,00	15,12			
		ZEMNÉ PRÁCE			38,53	0,00	38,53		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,288	80,05	0,00	23,05	2,193	0,632	
		ZÁKLADY			23,05	0,00	23,05		0,630	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
12/A 1	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry,	ks	3,000	22,63	0,00	67,89	0,023	0,068	
P/PE	61101	Atyp. smerovník z dreva s výrezmi, červený smrek, kotvením do základ. pätky, oplechovaním vrchnej časti, povrchovou úpravou	ks	3,000	0,00	264,52	793,56			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			67,89	793,56	861,45		0,070	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Posyp z riečného štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	1,500	2,18	0,00	3,27	0,202	0,304	
		SPEVNENÉ PLOCHY			3,27	0,00	3,27		0,300	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.09 - Prvok č. 9 - Smerovník - 3 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			132,74	793,56	926,30		1,000	0
		Celkom v EUR			132,74	793,56	926,30		1,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 02.10 - Prvok č.10 - Gril - 1 ks□			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	1 502,96	170,04	1 673,00			
2	PSV	1,94	723,91	725,85			
3	MONT						
4							
5	Spolu			2 398,85			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady			0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00				
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]		0,00				
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00				
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00				
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00				
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00				
19							
20	Spolu		0,00				
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 398,85	
				22	DPH 20% z	2 398,85	479,77
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		2 878,62
				F			
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.10 - Prvok č.10 - Gril - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	61,65	0,00	61,65	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	40,03	0,00	40,03	1,1000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 286,90	0,00	1 286,90	0,4900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	27,91	0,00	27,91	0,2200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	60,31	0,00	60,31	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	26,16	170,04	196,20	0,0100	0,0000
Práce HSV	1 502,96	170,04	1 673,00	1,8200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1,94	723,91	725,85	0,5100	0,0000
Práce PSV	1,94	723,91	725,85	0,5100	0,0000
Celkom v EUR	1 504,90	893,95	2 398,85	2,3300	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.10 - Prvok č.10 - Gril - 1 ks

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.10 - Prvok č.10 - Gril - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,500	77,41	0,00	38,71			
1/A 1	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	0,500	3,88	0,00	1,94			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	25,000	0,84	0,00	21,00			
		ZEMNÉ PRÁCE			61,65	0,00	61,65		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,500	80,05	0,00	40,03	2,193	1,097	
		ZÁKLADY			40,03	0,00	40,03		1,100	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	3112111451	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. lícované na maltu MC-15	m3	0,700	642,40	0,00	449,68			
11/A 1	311291116	Murivo režné lícované z tehál šamotových 300 mm dĺžky S III na maltu MC-10	m3	0,243	529,58	0,00	128,69	2,010	0,489	
R/RE	3112911241	Šamotová doska 1400x1400x30 mm	kus	1,000	708,53	0,00	708,53			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 286,90	0,00	1 286,90		0,490	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	411388531	Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, stropoch zo železobetónu	m3	0,096	290,71	0,00	27,91	2,288	0,22	

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.10 - Prvok č.10 - Gril - 1 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			27,91	0,00	27,91		0,220	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	6274521011	Škárovanie šamotovou maltou múrov z kameňa	m2	7,492	8,05	0,00	60,31			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			60,31	0,00	60,31		0,000	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
14/C 1	953941621	Osadenie konzoly v murive betónovom	ks	3,000	8,72	0,00	26,16	0,004	0,012	
P/PE	55310	Stojka U1, U2	ks	2,000	0,00	42,51	85,02			
P/PE	55315	Rošt na ohnisko	ks	1,000	0,00	85,02	85,02			
		OSTATNÉ PRÁCE			26,16	170,04	196,20		0,010	0
		Práce HSV			1 502,96	170,04	1 673,00		1,820	0
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,250	0,19	0,00	0,05			
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	l	0,500	0,00	1 440,44	720,22	1,000	0,5	
711/A 1	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,000	1,89	0,00	1,89	0,001	0,001	
S/S90	6283221000	Pás ťažký asfaltový ťažký	m2	1,150	0,00	3,21	3,69	0,004	0,005	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			1,94	723,91	725,85		0,510	0
		Práce PSV			1,94	723,91	725,85		0,510	0
		Celkom v EUR			1 504,90	893,95	2 398,85		2,330	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.11 - Prvok č. 11 - Medvedi brloh - 1 ks

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Vlastná firma

| IČO:

DIČ: 31656331/724

Projektant:

| IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

| IČO:

DIČ: 31656331/724

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 059,05	767,95	1 827,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 827,00	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 827,00
		22	DPH 20% z 1 827,00	365,40
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	2 192,40
		F		

Odberatel'

26 Dodávateľ

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.11 - Prvok č. 11 - Medvedi brloh - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	478,16	304,29	782,45	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	49,86	0,00	49,86	2,1800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	28,08	165,16	193,24	0,0300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	137,16	0,00	137,16	0,1500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	20,22	0,00	20,22	0,4600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	345,57	298,50	644,07	7,4300	0,0000
Práce HSV	1 059,05	767,95	1 827,00	10,2500	0,0000
Celkom v EUR	1 059,05	767,95	1 827,00	10,2500	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.11 - Prvok č. 11 - Medvedi brloh - 1 ks

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.11 - Prvok č. 11 - Medvedi brloh - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	1,875	30,59	0,00	57,36			
1/A 1	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	2,035	19,16	0,00	38,99			
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	4,600	14,51	0,00	66,75			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,325	1,78	0,00	11,26			
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,625	6,53	0,00	23,67			
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,500	21,51	0,00	118,31			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,84	0,00	16,80			
1/A 1	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	9,000	1,34	0,00	12,06			
231/A 2	184103813	Výsadba kríkov na svahu nad 1:2 do 1:1 pri vzdialenosti zárezu do 1, 0 m	m2	12,000	11,08	0,00	132,96	0,000	0,004	
P/PE	02660504001	Dodávka kríkov	ks	37,800	0,00	8,05	304,29			
		ZEMNÉ PRÁCE			478,16	304,29	782,45		0,000	0
		ZÁKLADY								
271/A 1	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	9,000	5,54	0,00	49,86	0,243	2,184	

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.11 - Prvok č. 11 - Medvedi brloh - 1 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY			49,86	0,00	49,86		2,180	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	24,000	1,17	0,00	28,08	0,000	0,007	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	9,040	0,00	1,07	9,67	0,000	0,004	
S/S90	6936050200	Geomreže polypropylenové (PP)	m2	9,040	0,00	14,97	135,33	0,000	0,002	
S/S90	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	9,040	0,00	2,23	20,16	0,002	0,014	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			28,08	165,16	193,24		0,030	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	612465164,1	Vnútná omietka hlinená vrátane podkladného nástreku, Baumit Termo omietka Extra (alebo ekvivalent), hr. 40 mm	m2	5,280	17,50	0,00	92,40			
11/A 1	632450018	Betónový poter - BASF, Price Color EBF (alebo ekvivalent) hrubý pripojený, hr. 40 mm	m2	2,000	22,38	0,00	44,76	0,075	0,149	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			137,16	0,00	137,16		0,150	0
		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	899623181	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37	m3	0,200	101,11	0,00	20,22	2,322	0,464	
		POTRUBNÉ ROZVODY			20,22	0,00	20,22		0,460	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 mm	m	2,000	125,55	0,00	251,10	2,488	4,976	
S/S70	5922114800	Rúra železobetónová pre dažďové vody Ms 100xdĺ.100cm	ks	2,000	0,00	149,25	298,50	1,225	2,45	
R/RE	953941210.1	Osadenie a dodávka vstupného poklopu pl. 0,75 m2 - komplet	ks	1,000	42,51	0,00	42,51			
R/RE	953941210.2	Osadenie a dodávka vstupného poklopu pl. 0,36 m2 - komplet	ks	1,000	51,96	0,00	51,96			
		OSTATNÉ PRÁCE			345,57	298,50	644,07		7,430	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.11 - Prvok č. 11 - Medvedi brloh - 1 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			1 059,05	767,95	1 827,00		10,250	0
		Celkom v EUR			1 059,05	767,95	1 827,00		10,250	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny							
Objekt 02.12 - Prvok č. 12 - Pyramída - sieť - typový hrací prvok - 1 ks□				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	1 544,21	875,55	2 419,76			
2	PSV						
3	MONT						
4							
5	Spolu			2 419,76			
B	Ďalšie náklady						
6	Ostatné náklady			0,00			
7	Kompletačná činnosť			0,00			
8	HZS			0,00			
9							
10	Spolu			0,00			
C	VRN						
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00				
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]		0,00				
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00				
14							
15							
D	VRN						
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00				
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00				
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00				
19							
20	Spolu		0,00				
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 419,76	
				22	DPH 20% z	2 419,76	483,95
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	2 903,71	
				F			
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.12 - Prvok č. 12 - Pyramída - sieť - typový hrací prvok - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	283,32	0,00	283,32	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	538,49	803,00	1 341,49	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	70,20	72,55	142,75	0,0400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	652,20	0,00	652,20	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 544,21	875,55	2 419,76	0,0400	0,0000
Celkom v EUR	1 544,21	875,55	2 419,76	0,0400	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.12 - Prvok č. 12 - Pyramída - sieť - typový hrací prvok - 1 ks

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.12 - Prvok č. 12 - Pyramída - sieť - typový hrací prvok - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	12,000	14,51	0,00	174,12			
1/A 1	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	12,000	4,90	0,00	58,80			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	60,000	0,84	0,00	50,40			
		ZEMNÉ PRÁCE			283,32	0,00	283,32		0,000	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	310200	Základy z betonu pod typový prvok Pyramída vrátane zemných prác	ks	1,000	330,65	0,00	330,65			
R/RE	310201	Montáž typového hracieho prvku typ Pyramída	ks	1,000	207,84	0,00	207,84			
P/PE	61502	Typový hrací prvok Pyramída, alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	803,00	803,00			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			538,49	803,00	1 341,49		0,000	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	60,000	1,17	0,00	70,20	0,000	0,017	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	67,800	0,00	1,07	72,55	0,000	0,027	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			70,20	72,55	142,75		0,040	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.12 - Prvok č. 12 - Pyramída - sieť - typový hrací prvok - 1 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	5642011111	Kryt chodníka z mulčovacej kôry	m2	60,000	2,22	0,00	133,20			
R/RE	564851111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	60,000	8,65	0,00	519,00			
		SPEVNENÉ PLOCHY			652,20	0,00	652,20		0,000	0
		Práce HSV			1 544,21	875,55	2 419,76		0,040	0
		Celkom v EUR			1 544,21	875,55	2 419,76		0,040	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny					
Objekt 02.13 - Prvok č. 13 - Prekážková dráha - typový hrací prvok - 1 ks					Miesto:
					Ks:
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	1 632,61	934,11	2 566,72	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			2 566,72	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažnené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažnené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 2 566,72
				22	DPH 20% z 2 566,72 513,34
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 3 080,06
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.13 - Prvok č. 13 - Prekážková dráha - typový hrací prvok - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	401,37	0,00	401,37	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	207,84	831,34	1 039,18	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	99,45	102,77	202,22	0,0600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	923,95	0,00	923,95	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 632,61	934,11	2 566,72	0,0600	0,0000
Celkom v EUR	1 632,61	934,11	2 566,72	0,0600	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.13 - Prvok č. 13 - Prekážková dráha - typový hrací prvok - 1 ks

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.13 - Prvok č. 13 - Prekážková dráha - typový hrací prvok - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 2	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	17,000	14,51	0,00	246,67			
1/A 1	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	17,000	4,90	0,00	83,30			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000	0,84	0,00	71,40			
		ZEMNÉ PRÁCE			401,37	0,00	401,37		0,000	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	310201	Montáž hracieho prvku -prekážková dráha	ks	1,000	207,84	0,00	207,84			
P/PE	61501	Prekážková dráha Bambulka, alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	831,34	831,34			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			207,84	831,34	1 039,18		0,000	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	85,000	1,17	0,00	99,45	0,000	0,024	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	96,050	0,00	1,07	102,77	0,000	0,038	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			99,45	102,77	202,22		0,060	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	5642011111	Kryt chodníka z mulčovacej kôry	m2	85,000	2,22	0,00	188,70			

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.13 - Prvok č. 13 - Prekážková dráha - typový hrací prvok - 1 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	564851111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	85,000	8,65	0,00	735,25			
		SPEVNENÉ PLOCHY			923,95	0,00	923,95		0,000	0
		Práce HSV			1 632,61	934,11	2 566,72		0,060	0
		Celkom v EUR			1 632,61	934,11	2 566,72		0,060	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny					
Objekt 02.14 - Prvok č. 14 - Smetný kôš - 5 ks			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:		Dňa		
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	634,58	0,00	634,58	
2	PSV	1 533,27	1 722,94	3 256,21	
3	MONT				
4					
5	Spolu			3 890,79	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		3 890,79
		22	DPH 20% z	3 890,79	778,16
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		4 668,95
F					
Odberateľ 26 Dodávateľ					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.14 - Prvok č. 14 - Smetný kôš - 5 ks□

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	262,33	0,00	262,33	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	231,18	0,00	231,18	6,3300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	10,90	0,00	10,90	1,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	130,17	0,00	130,17	0,0000	0,0000
Práce HSV	634,58	0,00	634,58	7,3400	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 485,97	1 439,99	2 925,96	0,0200	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	35,09	282,95	318,04	0,0100	0,0000
NÁTERY	12,21	0,00	12,21	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 533,27	1 722,94	3 256,21	0,0300	0,0000
Celkom v EUR	2 167,85	1 722,94	3 890,79	7,3700	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.14 - Prvok č. 14 - Smetný kôš - 5 ks

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.14 - Prvok č. 14 - Smetný kôš - 5 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,888	77,41	0,00	223,56			
1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	2,888	7,79	0,00	22,50			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,888	0,98	0,00	2,83			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16,000	0,84	0,00	13,44			
		ZEMNÉ PRÁCE			262,33	0,00	262,33		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,888	80,05	0,00	231,18	2,193	6,334	
		ZÁKLADY			231,18	0,00	231,18		6,330	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Posyp z riečného štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	5,000	2,18	0,00	10,90	0,202	1,012	
		SPEVNENÉ PLOCHY			10,90	0,00	10,90		1,010	0
		PRESUNY HMÔT								
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	7,346	17,72	0,00	130,17			
		PRESUNY HMÔT			130,17	0,00	130,17		0,000	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.14 - Prvok č. 14 - Smetný kôš - 5 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			634,58	0,00	634,58		7,340	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
R/RE	7621451011	Dodávka + montáž drevenej výplne z hoblovaných lát	m2	3,084	103,92	0,00	320,49			
762/A 1	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	10,000	1,71	0,00	17,10	0,000	0,002	
P/PE	53301	Dodávka kotvenia stlpíkov, žiarozinkované - kotvenie slpov	kus	10,000	0,00	70,85	708,50			
P/PE	53302	Tyč závitová + matice + podložky	ks	25,000	0,00	23,62	590,50			
R/RE	762341021	Montáž debnenia striech, bočných stien z dosiek pre všetky druhy striech	m2	9,300	4,40	0,00	40,92			
R/RE	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	4,800	3,64	0,00	17,47			
P/PE	60510892001	Doska, látá agát hoblovaná	m3	0,389	0,00	236,18	91,87			
762/A 1	762731120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120-224 cm2	m	13,000	10,39	0,00	135,07	0,000	0,003	
P/PE	05213110009	Výrez piliarsky guľatina - agát	m3	0,200	0,00	245,62	49,12			
762/A 1	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,589	17,35	0,00	10,22	0,027	0,016	
R/RE	7629902	Atyp. smetný kôš s drevenými lamelami a pevnými bočnými stenami - podľa výkres.dokumentácie	kus	5,000	188,94	0,00	944,70			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 485,97	1 439,99	2 925,96		0,020	0
		KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765361263	Montáž šindel drev. jednoduché krytie kónic 500mm, Cu klince	m2	4,800	7,31	0,00	35,09	0,001	0,007	
P/PE	61102	Drevený šindel štiepaný, upravený máčaním	m2	9,360	0,00	30,23	282,95			
		KRYTINY TVRDÉ			35,09	282,95	318,04		0,010	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.14 - Prvok č. 14 - Smetný kôš - 5 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY								
R/RE	783626300.1	Nátery drevených prvkov 3x lakovaním	m2	5,500	2,22	0,00	12,21			
		NÁTERY			12,21	0,00	12,21		0,000	0
		Práce PSV			1 533,27	1 722,94	3 256,21		0,030	0
		Celkom v EUR			2 167,85	1 722,94	3 890,79		7,370	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny					
Objekt 02.15 - Prvok č. 15 - Drevená zástena pre suché WC - 1 ks					Miesto:
					Ks:
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	2 302,94	450,49	2 753,43	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	1 588,69	0,00	1 588,69	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			4 342,12	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 4 342,12
				22	DPH 20% z 4 342,12 868,42
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 5 210,54
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.15 - Prvok č. 15 - Drevená zástena pre suché WC - 1 ks□

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 245,35	0,00	1 245,35	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	753,56	27,29	780,85	19,2900	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	134,82	0,00	134,82	8,3700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	169,21	423,20	592,41	2,5600	0,0000
Práce HSV	2 302,94	450,49	2 753,43	30,2200	0,0000
Práce PSV					
DREVOSTAVBY	1 441,89	0,00	1 441,89	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	146,80	0,00	146,80	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 588,69	0,00	1 588,69	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	3 891,63	450,49	4 342,12	30,2200	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.15 - Prvok č. 15 - Drevená zástena pre suché WC - 1

ks

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.15 - Prvok č. 15 - Drevená zástena pre suché WC - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	3,780	58,61	0,00	221,55			
1/A 1	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	6,581	81,83	0,00	538,52			
1/A 1	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	4,550	73,74	0,00	335,52			
1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	14,911	7,79	0,00	116,16			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,000	0,84	0,00	33,60			
		ZEMNÉ PRÁCE			1 245,35	0,00	1 245,35		0,000	0
		ZÁKLADY								
2/A 1	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	25,000	1,23	0,00	30,75	0,000	0,009	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	25,500	0,00	1,07	27,29	0,000	0,01	
271/A 1	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	25,000	9,74	0,00	243,50	0,252	6,299	
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,915	80,18	0,00	474,26	2,193	12,972	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,350	11,92	0,00	4,17	0,001	0	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,350	2,50	0,00	0,88			
		ZÁKLADY			753,56	27,29	780,85		19,290	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.15 - Prvok č. 15 - Drevená zástena pre suché WC - 1

ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	12,600	6,10	0,00	76,86	0,368	4,641	
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	12,600	4,27	0,00	53,80	0,280	3,527	
221/A 1	571903111	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 10 do 15 kg/m2 - kamenný prach	m2	12,600	0,33	0,00	4,16	0,016	0,2	
		SPEVNENÉ PLOCHY			134,82	0,00	134,82		8,370	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	917161111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	15,500	9,02	0,00	139,81	0,164	2,542	
P/PE	58380303001	Obruba kamenná Granit	m	16,000	0,00	26,45	423,20			
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	12,000	2,45	0,00	29,40	0,002	0,018	
		OSTATNÉ PRÁCE			169,21	423,20	592,41		2,560	0
		Práce HSV			2 302,94	450,49	2 753,43		30,220	0
		Práce PSV								
		DREVOSTAVBY								
R/RE	763127213.1	Drevená stena hr. 200 mm (nosná časť drevené hranoly červený smrek, opláštenie OSB dosky do vlhkého prostredia, výplň pohľadové dosky s povrchovou úpravou + kotvenie do základu	m2	13,875	103,92	0,00	1 441,89			
		DREVOSTAVBY			1 441,89	0,00	1 441,89		0,000	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
R/RE	764430230.1	Oplechovanie drevenej steny z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 370 mm	m	5,550	26,45	0,00	146,80			
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			146,80	0,00	146,80		0,000	0
		Práce PSV			1 588,69	0,00	1 588,69		0,000	0
		Celkom v EUR			3 891,63	450,49	4 342,12		30,220	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny						
Objekt 02.16 - Prvok č. 16 - Drevené zábradlie - 1220 bm ³			Miesto:			
			Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa			
Odberateľ: Vlastná firma						
IČO:		DIČ: 31656331/724				
Projektant:						
IČO:		DIČ:				
Dodávateľ: Vlastná firma						
IČO:		DIČ: 31656331/724				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV	1 073,10	1 177,39	2 250,49		
2	PSV	5 166,96	2 585,41	7 752,37		
3	MONT					
4						
5	Spolu			10 002,86		
B	Ďalšie náklady					
6	Ostatné náklady			0,00		
7	Kompletačná činnosť			0,00		
8	HZS			0,00		
9						
10	Spolu			0,00		
C	VRN					
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00			
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]		0,00			
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00			
14						
15						
D	VRN					
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00			
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00			
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00			
19						
20	Spolu		0,00			
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 002,86
				22	DPH 20% z 10 002,86	2 000,57
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	12 003,43
				F		
Odberateľ 26 Dodávateľ						

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.16 - Prvok č. 16 - Drevené zábradlie - 1220 bm

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 073,10	1 177,39	2 250,49	0,0100	0,0000
Práce HSV	1 073,10	1 177,39	2 250,49	0,0100	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	3 581,41	2 585,41	6 166,82	3,6700	0,0000
NÁTERY	1 585,55	0,00	1 585,55	0,0000	0,0000
Práce PSV	5 166,96	2 585,41	7 752,37	3,6700	0,0000
Celkom v EUR	6 240,06	3 762,80	10 002,86	3,6800	0,0000

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.16 - Prvok č. 16 - Drevené zábradlie - 1220 bm²

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
231/A 2	338950141	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, alebo výkopom jamky, výšky kolov nad terénom do 1.0 m	ks	490,000	2,19	0,00	1 073,10	0,000	0,01	
P/PE	0521442101	Výrez piliarský stĺpový červený smrek	m3	15,578	0,00	75,58	1 177,39			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 073,10	1 177,39	2 250,49		0,010	0
		Práce HSV			1 073,10	1 177,39	2 250,49		0,010	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
R/RE	76218.1	Montáž vodiaceho lana	m	854,000	0,55	0,00	469,70			
P/PE	3145292	Lano jutové d 30 mm	m	887,250	0,00	1,86	1 650,29			
R/RE	762123110.1	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100cm ²	m	429,060	3,68	0,00	1 578,94			
R/RE	762123120.2	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100-144cm ²	m	367,500	4,02	0,00	1 477,35			
S/S80	6051590900	Rezivo - červený smrek	m3	6,512	0,00	143,60	935,12	0,550	3,582	
762/A 1	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	6,512	8,51	0,00	55,42	0,014	0,089	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			3 581,41	2 585,41	6 166,82		3,670	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.16 - Prvok č. 16 - Drevené zábradlie - 1220 bm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY								
R/RE	783626300.2	Nátery tesárskych prvkov 3x lakovaním	m2	792,774	2,00	0,00	1 585,55			
		NÁTERY			1 585,55	0,00	1 585,55		0,000	0
		Práce PSV			5 166,96	2 585,41	7 752,37		3,670	0
		Celkom v EUR			6 240,06	3 762,80	10 002,86		3,680	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny					
Objekt 02.17 - Prvok č. 17 - Infotabulka - 38 ks□				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	646,00	1 723,30	2 369,30	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			2 369,30	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 2 369,30
				22	DPH 20% z 2 369,30 473,86
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 2 843,16
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.17 - Prvok č. 17 - Infotabulka - 38 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	646,00	1 723,30	2 369,30	0,0000	0,0000
Práce PSV	646,00	1 723,30	2 369,30	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	646,00	1 723,30	2 369,30	0,0000	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.17 - Prvok č. 17 - Infotabulka - 38 ks

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.17 - Prvok č. 17 - Infotabulka - 38 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
R/RE	762712110.1	Montáž informačnej tabulky s dodávkou kotvenia	ku	38,000	17,00	0,00	646,00			
P/PE	61161413.1	Dodávka informačnej tabulky rozm. 0,30x0,40 m	kus	38,000	0,00	45,35	1 723,30			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			646,00	1 723,30	2 369,30		0,000	0
		Práce PSV			646,00	1 723,30	2 369,30		0,000	0
		Celkom v EUR			646,00	1 723,30	2 369,30		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Miesto:

Ks:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Vlastná firma

DIČ: 31656331/724

Projektant:

DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

DIČ: 31656331/724

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	438,49	254,96	693,45	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			693,45	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	693,45
		22	DPH 20% z 693,45	138,69
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	832,14
		F		

26 Dodávateľ

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.18 - Prvok č.18 - 3D relief□

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	13,53	0,00	13,53	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	10,01	0,00	10,01	0,2700	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	406,23	236,18	642,41	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	8,72	18,78	27,50	0,0300	0,0000
Práce HSV	438,49	254,96	693,45	0,3000	0,0000
Celkom v EUR	438,49	254,96	693,45	0,3000	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.18 - Prvok č.18 - 3D relief

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.18 - Prvok č.18 - 3D relief

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,125	77,41	0,00	9,68			
1/A 1	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	0,125	3,88	0,00	0,49			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,000	0,84	0,00	3,36			
		ZEMNÉ PRÁCE			13,53	0,00	13,53		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,125	80,05	0,00	10,01	2,193	0,274	
		ZÁKLADY			10,01	0,00	10,01		0,270	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	34912.01	Osadenie atyp. pňa stromu	ks	1,000	141,71	0,00	141,71			
P/PE	61109	Dodávka pňa stromu priemeru 900 mm vrátane ošetrovania, úpravy pňa a dopravy	ks	1,000	0,00	236,18	236,18			
R/RE	34912.03	Príplatok za zhotovenie 3D reliéfu Tatier na pni stromu	ks	1,000	264,52	0,00	264,52			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			406,23	236,18	642,41		0,000	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
14/C 1	953941621	Osadenie konzoly v murive betónovom	ks	1,000	8,72	0,00	8,72	0,004	0,004	

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.18 - Prvok č.18 - 3D relief

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S10	1421600100	Rúrka hladká kruhová D 168 mm hrúbka 7,0 mm ozn.11 353.0	m	0,800	0,00	23,47	18,78	0,028	0,022	
		OSTATNÉ PRÁCE			8,72	18,78	27,50		0,030	0
		Práce HSV			438,49	254,96	693,45		0,300	0
		Celkom v EUR			438,49	254,96	693,45		0,300	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny								
Objekt 02.19 - Prvok č.19 - Infotabulka k vodným živočíchom - 5 ks□				Miesto:				
				Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma								
IČO:		DIČ: 31656331/724						
Projektant:								
IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: Vlastná firma								
IČO:		DIČ: 31656331/724						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady			
1	HSV	1 417,14	108,71	1 525,85	6 Ostatné náklady			
2	PSV	23,14	0,00	23,14	7 Kompletačná činnosť			
3	MONT				8 HZS			
4					9			
5	Spolu			1 548,99	10 Spolu			
					0,00			
C	VRN			D	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			
14					19			
15					20 Spolu			
					0,00			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 548,99	
					22	DPH 20% z	1 548,99	309,80
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	1 858,79	
					F			
Odberateľ 26 Dodávateľ								

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.19 - Prvok č.19 - Infotabulka k vodným živočíchom - 5 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	67,61	0,00	67,61	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	50,03	0,00	50,03	1,3700	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	113,15	108,71	221,86	0,1100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	5,45	0,00	5,45	0,5100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 180,90	0,00	1 180,90	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 417,14	108,71	1 525,85	1,9900	0,0000
Práce PSV					
NÁTERY	23,14	0,00	23,14	0,0000	0,0000
Práce PSV	23,14	0,00	23,14	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 440,28	108,71	1 548,99	1,9900	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.19 - Prvok č.19 - Infotabulka k vodným živočíchom - 5 ks

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.19 - Prvok č.19 - Infotabulka k vodným živočíchom - 5 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,625	77,41	0,00	48,38			
1/A 1	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	0,625	3,88	0,00	2,43			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,84	0,00	16,80			
		ZEMNÉ PRÁCE			67,61	0,00	67,61		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,625	80,05	0,00	50,03	2,193	1,371	
		ZÁKLADY			50,03	0,00	50,03		1,370	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
12/A 1	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry,	ks	5,000	22,63	0,00	113,15	0,023	0,114	
P/PE	0521442101	Výrez piliarský stĺpový červený smrek	m3	0,622	0,00	174,77	108,71			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			113,15	108,71	221,86		0,110	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Posyp z riečného štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	2,500	2,18	0,00	5,45	0,202	0,506	
		SPEVNENÉ PLOCHY			5,45	0,00	5,45		0,510	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.19 - Prvok č.19 - Infotabulka k vodným živočíchom - 5 ks

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE								
R/RE	953941711.1	D+M infotabulka o vodných živočíchoch	ks	5,000	236,18	0,00	1 180,90			
		OSTATNÉ PRÁCE			1 180,90	0,00	1 180,90		0,000	0
		Práce HSV			1 417,14	108,71	1 525,85		1,990	0
		Práce PSV								
		NÁTERY								
R/RE	783626300.1	Nátery drevených prvkov 3x lakovaním	m2	7,536	3,07	0,00	23,14			
		NÁTERY			23,14	0,00	23,14		0,000	0
		Práce PSV			23,14	0,00	23,14		0,000	0
		Celkom v EUR			1 440,28	108,71	1 548,99		1,990	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny					
Objekt 02.20 - Prvok č.20 - Sovie hniezdo - 1 ks				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	308,59	0,00	308,59	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			308,59	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	308,59
				22 DPH 20% z 308,59	61,72
				23 DPH 0% z 0,00	0,00
				24 Spolu v EUR	370,31
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.20 - Prvok č.20 - Sovie hniezdo - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	86,59	0,00	86,59	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	222,00	0,00	222,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	308,59	0,00	308,59	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	308,59	0,00	308,59	0,0000	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.20 - Prvok č.20 - Sovie hniezdo - 1 ks

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.20 - Prvok č.20 - Sovie hniezdo - 1 ks

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	112104144	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 400 do 500 mm	ks	1,000	63,30	0,00	63,30			
1/A 1	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	1,000	4,73	0,00	4,73			
1/A 1	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	1,000	18,56	0,00	18,56			
		ZEMNÉ PRÁCE			86,59	0,00	86,59		0,000	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
R/RE	953941	Vydĺbanie otvoru pre vytvorenie imitácie sovieho hniezda s osadením bukovej tyče d 50 mm, úprava a ošetrovanie kmeňa	kus	1,000	33,06	0,00	33,06			
R/RE	953942	Zhotovenie makety sovy	kus	1,000	188,94	0,00	188,94			
		OSTATNÉ PRÁCE			222,00	0,00	222,00		0,000	0
		Práce HSV			308,59	0,00	308,59		0,000	0
		Celkom v EUR			308,59	0,00	308,59		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny					
Objekt 02.21 - Prvok č.21 - Drevené oplotenie - 220 bm□				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	858,85	779,63	1 638,48	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	3 981,77	2 223,77	6 205,54	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9 0,00
5	Spolu			7 844,02	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 7 844,02
				22	DPH 20% z 7 844,02 1 568,80
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 9 412,82
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.21 - Prvok č.21 - Drevené oplotenie - 220 bm

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	858,85	779,63	1 638,48	0,0000	0,0000
Práce HSV	858,85	779,63	1 638,48	0,0000	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 085,65	2 223,77	4 309,42	7,1700	0,0000
NÁTERY	1 896,12	0,00	1 896,12	0,0000	0,0000
Práce PSV	3 981,77	2 223,77	6 205,54	7,1700	0,0000
Celkom v EUR	4 840,62	3 003,40	7 844,02	7,1700	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.21 - Prvok č.21 - Drevené oplatenie - 220 bm

Odberateľ: Vlastná firma						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: Vlastná firma										
Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny										
Objekt 02.21 - Prvok č.21 - Drevené oplatenie - 220 bm										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
231/A 2	338950141	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, alebo výkopom jamky, výšky kolov nad terénom do 1.0 m	ks	89,000	9,65	0,00	858,85	0,000	0,002	
P/PE	0521442101	Výrez piliarský stĺpový červený smrek	m3	3,301	0,00	236,18	779,63			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			858,85	779,63	1 638,48		0,000	0
		Práce HSV			858,85	779,63	1 638,48		0,000	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
R/RE	762123110.1	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov,hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	456,020	3,07	0,00	1 399,98			
762/A 1	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	319,000	1,81	0,00	577,39			
S/S80	6051590900	Rezivo - červený smrek, striedka dub	m3	12,724	0,00	174,77	2 223,77	0,550	6,998	
762/A 1	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky,fixačné dosky	m3	12,724	8,51	0,00	108,28	0,014	0,174	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			2 085,65	2 223,77	4 309,42		7,170	0
		NÁTERY								
R/RE	783626300.2	Nátery tesárskych prvkov 3x lakovaním	m2	890,197	2,13	0,00	1 896,12			
		NÁTERY			1 896,12	0,00	1 896,12		0,000	0

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.21 - Prvok č.21 - Drevené oplatenie - 220 bm²

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV			3 981,77	2 223,77	6 205,54		7,170	0
		Celkom v EUR			4 840,62	3 003,40	7 844,02		7,170	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.22 Grafické spracovanie informacných a edukačných tabúl nenaceňovať ☐ Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Vlastná firma

IČO: DIČ: 31656331/724

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

IČO: DIČ: 31656331/724

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14		19	
15		20	Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00
		22	DPH 20% z 0,00 0,00
		23	DPH 0% z 0,00 0,00
		24	Spolu v EUR 0,00
		F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.22 Grafické spracovanie informacných a edukačných tabúl' nenaceňovať

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 02.22 Grafické spracovanie informacných a edukačných tabúl nenaceňovať

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 02.22 Grafické spracovanie informacných a edukačných tabúl nenaceňovať

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		OSTATNÉ PRÁCE								
R/RE	99901	NENACENOVAT Grafické spracovanie informacných a edukačných tabuľ, vrátane prípravy braillových napisov - dodá verejný obstarávateľ	súb	1,000	0,00	0,00	0,00			
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny								
Objekt 03. - SO 03 Rozhľadňa				Miesto:				
				Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Vlastná firma								
IČO:		DIČ: 31656331/724						
Projektant:								
IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: Vlastná firma								
IČO:		DIČ: 31656331/724						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady			
1	HSV	3 968,77	1 562,41	5 531,18	6 Ostatné náklady			
2	PSV	6 190,11	11 752,32	17 942,43	7 Kompletačná činnosť			
3	MONT	1 052,31	176,76	1 229,07	8 HZS			
4					9			
5	Spolu			24 702,68	10 Spolu			
					0,00			
C	VRN			D	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			
14					19			
15					20 Spolu			
					0,00			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	24 702,68	
					22	DPH 20% z	24 702,68	4 940,54
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	29 643,22	
					F			
Odberateľ 26 Dodávateľ								

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 03. - SO 03 Rozhľadňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	625,30	730,62	1 355,92	106,4200	0,0000
ZÁKLADY	1 352,84	0,00	1 352,84	15,5900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	576,00	31,87	607,87	0,0200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	94,80	0,00	94,80	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	63,63	0,00	63,63	3,3800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 015,33	799,92	1 815,25	6,9300	0,0000
PRESUNY HMÔT	240,87	0,00	240,87	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 968,77	1 562,41	5 531,18	132,3400	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 850,56	2 833,24	5 683,80	0,0600	0,0000
DREVOSTAVBY	606,68	1 326,92	1 933,60	0,0000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	711,20	1 700,08	2 411,28	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	894,04	5 655,96	6 550,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	1 127,63	236,12	1 363,75	0,0600	0,0000
Práce PSV	6 190,11	11 752,32	17 942,43	0,1200	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	134,42	176,76	311,18	0,1000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	917,89	0,00	917,89	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 052,31	176,76	1 229,07	0,1000	0,0000
Celkom v EUR	11 211,19	13 491,49	24 702,68	132,5600	0,0000

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 03. - SO 03 Rozhľadňa

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Vlastná firma

Zákazka Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Objekt 03. - SO 03 Rozhľadňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	7,500	1,02	0,00	7,65			
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,800	32,36	0,00	155,33			
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,800	4,42	0,00	21,22			
1/A 1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,200	40,39	0,00	8,08			
1/A 1	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,200	7,33	0,00	1,47			
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	12,500	1,62	0,00	20,25			
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,500	5,76	0,00	72,00			
1/A 1	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	60,000	1,83	0,00	109,80			
S/S60	5833725900	Štrkopiesok pre násyp	t	106,420	0,00	6,81	724,72	1,000	106,42	
1/A 1	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	30,000	1,00	0,00	30,00			
231/A 2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	30,000	0,60	0,00	18,00			
S/S10	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,927	0,00	6,37	5,90	0,001	0,001	
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,000	0,38	0,00	11,40			

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 03. - SO 03 Rozhľadňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	181301104	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 250 mm	m2	30,000	3,75	0,00	112,50			
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	0,75	0,00	22,50			
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	26,000	1,35	0,00	35,10			
		ZEMNÉ PRÁCE			625,30	730,62	1 355,92		106,420	0
		ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	30,000	0,21	0,00	6,30			
R/RE	274271322	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm	m2	2,325	92,07	0,00	214,06			
11/A 1	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,100	507,82	0,00	50,78	1,002	0,1	
11/A 1	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	6,824	78,00	0,00	532,27	2,212	15,094	
11/A 1	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,740	13,80	0,00	175,81	0,004	0,052	
11/A 1	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	12,740	4,80	0,00	61,15			
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,300	1 041,56	0,00	312,47	1,135	0,34	
		ZÁKLADY			1 352,84	0,00	1 352,84		15,590	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	4515611115	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy 50 mm	m2	30,000	2,28	0,00	68,40			
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírkou geotextílie do 3 m	m2	30,000	1,03	0,00	30,90	0,000	0,008	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300	m2	33,900	0,00	0,94	31,87	0,000	0,014	
R/RE	4655112211	Dlažba kamenná hr. 200 mm Granit na sucho (alebo ekvivalent) s vyplnením škár kamenivom	m2	30,000	15,89	0,00	476,70			
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			576,00	31,87	607,87		0,020	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 03. - SO 03 Rozhľadňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	564851111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	30,000	3,16	0,00	94,80			
		SPEVNENÉ PLOCHY			94,80	0,00	94,80		0,000	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,838	34,62	0,00	63,63	1,837	3,376	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			63,63	0,00	63,63		3,380	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
R/RE	936124124	Osadenie súpravy dreveného stolu s lavicami prikotvením	sub	2,000	154,15	0,00	308,30			
P/PE	5538168046	Súprava stolu + 2x lavica, drevená vr.povrchovej úpravy	kpl	2,000	0,00	399,96	799,92			
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	145,600	1,87	0,00	272,27	0,026	3,745	
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	145,600	1,26	0,00	183,46			
3/B 1	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	145,600	0,91	0,00	132,50	0,022	3,18	
14/C 1	953991221	Dodanie a osadenie príchytky do betónu vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks	20,000	0,99	0,00	19,80	0,000	0	
13/B 1	971046001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - betónových, obkladov -0,00001t	cm	300,000	0,33	0,00	99,00			
		OSTATNÉ PRÁCE			1 015,33	799,92	1 815,25		6,930	0
		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	36,830	6,54	0,00	240,87			
		PRESUNY HMÔT			240,87	0,00	240,87		0,000	0
		Práce HSV			3 968,77	1 562,41	5 531,18		132,340	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 03. - SO 03 Rozhľadňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	67,630	5,54	0,00	374,67	0,000	0,018	
P/PE	6054206300	Rezivo, červený smrek (hobľovaný, sušený)	m3	1,435	0,00	154,15	221,21			
R/RE	762341014	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	38,500	3,21	0,00	123,59			
P/PE	6113955130	Debnenie - červený smrek hr. 25mm (sušený, hobľovaný)	m2	42,350	0,00	20,83	882,15			
R/RE	762341253	Montáž kontralát a látovania pre sklon nad 35°	m	65,000	1,16	0,00	75,40			
P/PE	6054206010	Laty 40x60 mm - smrek	m3	0,179	0,00	206,65	36,99			
762/A 1	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	17,500	4,29	0,00	75,08			
P/PE	6113955128	Debnenie - červený smrek hr. 20mm (sušený, hobľovaný)	m2	19,250	0,00	18,33	352,85			
762/A 1	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	68,900	7,54	0,00	519,51	0,000	0,014	
762/A 1	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	36,000	8,57	0,00	308,52	0,000	0,008	
762/A 1	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	110,800	10,44	0,00	1 156,75	0,000	0,023	
P/PE	6054206300	Rezivo, červený smrek (hobľovaný, sušený)	m3	7,612	0,00	154,15	1 173,39			
P/PE	605420D25	Vrchol.stípk 120x120 mm dl. 2500mm, ozn.D25	kus	1,000	0,00	166,65	166,65			
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,565	39,00	0,00	217,04			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			2 850,56	2 833,24	5 683,80		0,060	0
		DREVOSTAVBY								
R/RE	763750100	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla, pódia	m2	37,000	15,42	0,00	570,54			
P/PE	6113955120	Palubovka - červený smrek hr. 40mm (sušený, hobľovaný)	m2	21,450	0,00	12,08	259,12			
P/PE	6113955130.1	Palubovka - červený smrek hr. 25mm (sušený, hobľovaný)	m2	19,250	0,00	10,42	200,59			

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 03. - SO 03 Rozhľadňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	6054206010	Laty 40x60 mm - smrek	m3	0,083	0,00	208,31	17,29			
763/A 1	763793111	Montáž ostatných dielcov oceľov. spojovacích prostriedkov kotevných želiéz, príložiek, pätiék,tiahel	ks	8,000	1,15	0,00	9,20			
P/PE	5539530680	Kotviaca papuča-pre stĺp	ks	4,000	0,00	99,99	399,96			
P/PE	5539530681	Kotviaca papuča-schodisko	ks	4,000	0,00	112,49	449,96			
763/A 1	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,806	33,43	0,00	26,94			
		DREVOSTAVBY			606,68	1 326,92	1 933,60		0,000	0
		KRYTINY TVRDÉ								
R/RE	765362111	Montáž zastrešenia z drevených šindľov s dvojitém hustým prekrytím striech, sklon nad 60°	m2	38,500	13,23	0,00	509,36			
R/RE	765362250	Montáž nárožia z dreveného šindľa úkosového, sklon strechy od nad 60°	m2	8,400	10,70	0,00	89,88			
P/PE	6089200110	Drevený šindel SMREK, štiepaný, ručne strúhaný pre dvojité pokládku, tlakovo impregnovaný	ks	2 695,000	0,00	0,62	1 670,90			
765/A 1	765901081	Montáž fólie, na plné debnenie	m2	17,500	2,39	0,00	41,83	0,000	0	
S/S90	6288001090	Poistné hydroizolačné fólie na debnenie	m2	20,125	0,00	1,45	29,18			
765/A 1	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,435	28,80	0,00	70,13			
		KRYTINY TVRDÉ			711,20	1 700,08	2 411,28		0,000	0
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766211610	Montáž zabradlia dreveného schodiskového atypické	m	37,800	8,34	0,00	315,25			
P/PE	6119860200	Drevené zábradlie, červený smrek - výplň gulatina smrek (vr.náteru)	bm	14,900	0,00	76,66	1 142,23			
P/PE	6119860300	Drevené zábradlie, červený smrek - výplň gulatina smrek+lamela červený smrek (vr.náteru)	bm	17,600	0,00	79,16	1 393,22			
P/PE	6119860400	Drevené zábradlie, červený smrek - lamela červený smrek (vr.náteru)	bm	5,300	0,00	74,99	397,45			

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 03. - SO 03 Rozhľadňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
766/A 1	766241002	Montáž dreveného samonosného schodiska zadlabávaného priameho bez podstupníc	m	5,900	98,10	0,00	578,79			
P/PE	611985000	Drevené schodisko, červený smrek - 4x200x230mm, šírka 1350 mm (vrátane zábradlia)+náter	ks	2,000	0,00	791,59	1 583,18			
P/PE	611986000	Drevené schodisko, červený smrek - 16x200x230mm, šírka 850 mm (vrátane zábradlia)+náter	ks	1,000	0,00	1 139,88	1 139,88			
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			894,04	5 655,96	6 550,00		0,000	0
		NÁTERY								
783/A 1	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií lazúrovacie dvojnásobné	m2	284,677	2,65	0,00	754,39	0,000	0,054	
P/PE	58560511	Olejová lazúra (napr. OSMO 907 alebo ekvivalent), spotreba 0,045litr./1xnáter	lit	26,902	0,00	4,70	126,44			
R/RE	783781000	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia jednonásobné	m2	360,177	0,97	0,00	349,37			
P/PE	253481511	Ochranný náter na drevo (napr.KROVSAN alebo ekvivalent), spotreba 0,10litr./m2 - 1x náter	lit	37,819	0,00	2,90	109,68			
783/A 1	783781001	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné	m2	38,500	0,62	0,00	23,87	0,000	0,008	
		NÁTERY			1 127,63	236,12	1 363,75		0,060	0
		Práce PSV			6 190,11	11 752,32	17 942,43		0,120	0
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2 1	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	25,000	0,24	0,00	6,00			
S/S30	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	25,000	0,00	1,34	33,50	0,001	0,025	
921/M2 1	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	44,000	0,84	0,00	36,96			
S/S30	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	41,448	0,00	1,34	55,54	0,001	0,041	
R/RE	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	12,000	1,96	0,00	23,52			
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	12,000	0,00	1,34	16,08	0,001	0,012	

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 03. - SO 03 Rozhľadňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	0,83	0,00	1,66			
P/PE	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,00	1,96	1,96			
P/PE	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,00	1,27	1,27			
921/M2 1	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	12,000	1,16	0,00	13,92			
S/S30	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	12,000	0,00	1,27	15,24	0,000	0,006	
921/M2 1	210220108	Podpery vedenia FeZn PV17 do drevených konštrukcií	ks	12,000	1,16	0,00	13,92			
S/S30	3544217550	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-3	ks	12,000	0,00	0,47	5,64	0,000	0,002	
921/M2 1	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	1,94	0,00	3,88			
S/S30	3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	2,000	0,00	0,97	1,94	0,000	0,001	
921/M2 1	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	4,000	1,36	0,00	5,44			
S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	4,000	0,00	0,40	1,60	0,000	0,001	
921/M2 1	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	1,94	0,00	3,88			
S/S30	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	2,000	0,00	1,07	2,14	0,000	0,001	
921/M2 1	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	1,000	1,94	0,00	1,94			
S/S30	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	1,000	0,00	0,43	0,43	0,000	0	
921/M2 1	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	1,94	0,00	7,76			
S/S30	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	4,000	0,00	0,77	3,08	0,000	0,001	
921/M2 1	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	0,97	0,00	1,94			
S/S30	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	2,000	0,00	4,48	8,96	0,002	0,003	

Rozpočet Liptovské múzeum v Ružomberku múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny / 03. - SO 03 Rozhľadňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	4,000	1,94	0,00	7,76			
S/S30	3544221800	Držiak ochranného uholníka do dreva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU D	ks	4,000	0,00	0,64	2,56	0,000	0,001	
921/M2 1	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	2,000	2,92	0,00	5,84			
S/S30	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	2,000	0,00	13,41	26,82	0,005	0,01	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			134,42	176,76	311,18		0,100	0
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC								
946/M4 6	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	40,000	6,68	0,00	267,20			
946/M4 6	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	40,000	2,90	0,00	116,00			
946/M4 6	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,000	1,91	0,00	76,40			
R/RE	Odhad	Komplexne a predkomplexne skúšky, merania, revízna správa	ks	1,000	458,29	0,00	458,29			
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			917,89	0,00	917,89		0,000	0
		Montážne práce			1 052,31	176,76	1 229,07		0,100	0
		Celkom v EUR			11 211,19	13 491,49	24 702,68		132,560	0