

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov: Obec Oľdza
Adresa: Oľdza 16, 930 39 Oľdza
Zastúpená: Ildikó Gyurcsiová, starostka obce
IČO: 00305651
DIČ: 2021168974

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :

Názov: **FE-DOP, s.r.o.**
So sídlom : Športová 112, 930 39 Zlaté Klasy
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Csaba Klúcsik
IČO : 36251461
DIČ : 2020195562
IČ DPH : SK2020195562
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK75 0900 0000 0051 6645 4363
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13757/T

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - práce**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy, podľa projektovej dokumentácie v zmysle platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Obec Oľdza, parcely č. C-KN: 58, C-KN: 60/1 (E-KN: 59, 60)**

3.3.

Termíny realizácie diela do **30.12.2023**.

3.4.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je zmluvnými na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	92 470,58 EUR
DPH vo výške 20%	18 494,12 EUR
Cena s DPH	110 964,70 EUR

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo kolaudovateľné a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe výkazu výmer poskytnutého Objednávateľom. V prípade potreby vykonania navyše prác z dôvodov nezaviných zhotoviteľom, bude Objednávateľ postupovať v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať priebežne rozsah, ktorý bol preukázateľne realizovaný.

5.3.

Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.4.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.5.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od Objednávateľa. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné

strany Protokol o odovzdaní staveniska, Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplatenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.3.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach.

6.4.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.5.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.6.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady tak ako je uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných väd diela zistených pri preberacom konaní diela zdržať 10% z celkovej ceny diela až do doby ich odstránenia.

7.6.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.7.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením

takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.10.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej odovzdaním diela v dohodnutom termíne v rozsahu, v ktorom škoda prevyšuje zmluvnú pokutu.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode v rozsahu, v ktorom škoda prevyšuje zmluvnú pokutu.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

XI. Záverečné ustanovenia.

11.1.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

11.2.

Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť v deň nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

11.3.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

11.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a

právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

11.5.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer/Rozpočet

V Oľdze, dňa 13.11.2023

Objednávateľ:

[Yellow arrow pointing left]

.....
Ildikó Gyurcsiová, starostka obce



Zhotoviteľ: FE - DOP, s.r.o.

[Yellow arrow pointing left]

.....
Csaba Klúcsik, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25a

Stavba: Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58, 60/1

JKSO:
Miesto: Oľdza

KS:
Dátum: 3.11.2023

Objednávateľ:
Obec Oľdza

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FE-DOP s.r.o.

IČO: 36251461
IČ DPH: SK2020195562

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 470,58
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	92 470,58	18 494,12
Cena s DPH v EUR			110 964,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25a

Stavba: Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58, 60/1

Miesto: Oldza

Dátum: 03.11.2023

Objednávateľ: Obec Oldza

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

92 470,58

110 964,70

SO 01	Náučný ostrovček a defibrilátor	9 155,34	10 986,41
SO 02	Obnova Altánku	10 894,35	13 073,22
SO 03	Vytvorenie rybárskych miest	20 026,17	24 031,40
SO 04	Obnova schodov	3 546,08	4 255,30
SO 05	Vytvorenie workout plochy	1 957,14	2 348,57
SO 06	Vyčistenie plôch	21 607,01	25 928,41
SO 07	Osadenie drobnej architektúry	18 447,83	22 137,40
SO 08	Sklad drobného triedeného odpadu	1 102,97	1 323,56
SO 09	Osadenie soľných osvetlovacích prvkov	5 733,69	6 880,43



ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58, 60/1

Objekt:

SO 01 - Náučný ostrovček a defibrilátor

Miesto:

Oldza

Dátum:

03.11.2023

Objednávateľ:

Obec Oldza

Projektant:

Zhotoviteľ:

FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 155,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 155,34

D 1

Zemné práce

2 560,75

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ² - kryt z makadamu	m ²	55,000	5,11	281,05
2	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ - pod obrubníky	m ³	10,080	38,02	383,24
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	3,024	10,90	32,96
4	K	162501102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 10 km	m ³	10,080	9,52	95,96
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	10,080	0,94	9,48
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,632	12,40	206,24
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	75,000	2,02	151,50
8	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,318	7,02	16,27
9	M	005720001401.S	Výsadba trvaliek	m ²	120,000	8,29	994,80
10	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 150 do 200 mm	m ²	75,000	5,19	389,25

D 5

Komunikácie

2 368,29

11	K	564760211.S.1	Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m ²	55,000	14,78	812,90
12	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	72,000	11,56	832,32
13	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	72,720	5,76	418,87
14	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m ³	3,240	93,89	304,20

D 9.2

Defibrilátor

3 349,50

15	M	9005	Dodávka defibrilátora	ks	1,000	3 349,50	3 349,50
----	---	------	-----------------------	----	-------	----------	----------

D 9.3

Informačné tabule

434,87

16	K	936105378.R	Info tabula - vyhotovenie základových pätičiek, dodávka a montáž "Info tabule"	súb.	1,000	434,87	434,87
----	---	-------------	--	------	-------	--------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

441,93

17	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy	t	43,973	10,05	441,93
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------



FE-DOP s.r.o.

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58, 60/1

Objekt:

SO 02 - Obnova Altánku

Miesto:

Ol'dza

Dátum:

03.11.2023

Objednávateľ:

Obec Ol'dza

Projektant:

Zhotoviteľ:

FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 894,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 894,35

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 280,34

1	K	766699211.S	Dodávka a montáž lavice	ks	4,000	292,69	1 170,76
2	K	766699212.S	Dodávka a montáž drevených stolov	ks	2,000	554,79	1 109,58

D 9.1

Obnova altánku

8 414,85

3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - pri altánku	m3	7,200	8,29	59,69
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,160	1,20	2,59
5	K	181101102.S.1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - pri altánku	m2	28,800	0,49	14,11
6	K	162501102.R	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 10 km	m3	7,200	9,52	68,54
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,200	0,94	6,77
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,880	12,40	147,31
9	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,800	6,38	183,74
10	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm, fr. 4-8 mm	m2	24,000	2,17	52,08
11	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	24,000	17,70	424,80
12	M	592460010100	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	24,480	18,44	451,41
13	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,000	6,85	137,00
14	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	20,200	3,06	61,81
15	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	0,900	93,89	84,50
16	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	26,000	5,49	142,74
17	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	86,000	0,97	83,42
18	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	30,000	1,42	42,60
19	M	605120002900.S.1	Hranoly z mäkkého reziva a dosky	m3	1,130	482,56	545,29
20	K	765901151.S	Strešná fólia, sklon od 22° do 35°	m2	26,000	9,56	248,56
21	K	764313222.S	Krytiny pozinkovaného farbeného PZf plechu do 45°	m2	26,000	52,90	1 375,40
22	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 330 mm	m	12,000	16,77	201,24
23	K	764352421.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	11,600	34,42	399,27
24	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	30,97	61,94
25	K	764454451.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 60 mm	m	10,000	30,68	306,80
26	K	783602825.S	Odstránenie starých náterov z pôvodných drevených konštrukcií	m2	58,680	8,84	518,73
27	K	783624300.S	Nátery drevených konštrukcií syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	89,880	15,83	1 422,80
28	K	766624399.R	Dodávka a montáž drevených lamelových panelov s náterom	m2	16,600	79,86	1 325,68
29	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	83,688	0,55	46,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				199,16
30	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy	t	19,817	10,05	199,16



FE-DOP s.r.o.
2
Časy
61

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58, 60/1

Objekt:

SO 03 - Vytvorenie rybárskych miest

Miesto:

Ol'dza

Dátum:

03.11.2023

Objednávateľ:

Obec Ol'dza

Projektant:

Zhotoviteľ:

FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 026,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 026,17

D 762

Konštrukcie tesárske - Mólo č.1 - 5,00x2,00 - 3ks

7 688,38

1	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	185,640	10,18	1 889,82
2	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva	m3	4,650	481,86	2 240,65
3	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky	m3	4,650	112,64	523,78
4	K	762810026.S	Záklop stropov skrutkovaných na trámy hr. dosky 50 mm	m2	35,640	55,86	1 990,85
5	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop	m3	1,770	102,83	182,01
6	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	129,000	4,11	530,19
7	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	73,573	4,50	331,08

D 762.1

Konštrukcie tesárske - Mólo č.2 10,00x2,00 - 1ks

5 006,17



8	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	123,760	10,18	1 259,88
9	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva	m3	3,100	481,86	1 493,77
10	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky	m3	3,100	112,64	349,18
11	K	762810026.S	Záklop stropov skrutkovaných na trámy hr. dosky 50 mm	m2	21,880	55,86	1 222,22
12	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop	m3	1,090	102,83	112,08
13	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	86,000	4,11	353,46
14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	47,906	4,50	215,58

D 762.3

Konštrukcie tesárske - Mólo č.3 15,00x2,00 - 1ks

7 331,62

15	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	185,640	10,18	1 889,82
16	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva	m3	4,650	481,86	2 240,65
17	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky	m3	4,650	112,64	523,78
18	K	762810026.S	Záklop stropov skrutkovaných na trámy hr. dosky 50 mm	m2	31,880	55,86	1 780,82
19	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop	m3	1,590	102,83	163,50
20	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	129,000	4,11	530,19
21	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	45,081	4,50	202,86



ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58,
60/1

Objekt:

SO 04 - Obnova schodov

Miesto:

Ol'dza

Dátum:

03.11.2023

Objednávateľ:

Obec Ol'dza

Projektant:

Zhotoviteľ:

FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 546,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 546,08

D 1

Zemné práce

999,46

1	K	434311116.S.1	Zemné práce - prispôsobenie terénu pre schodišťových stupňov, gabiónových lavíc a gabiónového ohniska	m	77,000	12,98	999,46
---	---	---------------	---	---	--------	-------	--------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 351,90

2	K	327210200.S.1	Gabionové schodište z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zvaraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	6,930	339,38	2 351,90
---	---	---------------	---	----	-------	--------	----------

D 99

Presun hmôt HSV

194,72

3	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy	t	19,375	10,05	194,72
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------



FE-DOP s.r.o.

sy

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58, 60/1

Objekt:

SO 05 - Vytvorenie workout plochy

Miesto:

Oľdza

Dátum:

03.11.2023

Objednávateľ:

Obec Oľdza

Projektant:

Zhotoviteľ:

FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 957,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 957,14

D 1

Zemné práce

1 957,04


1	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - kemping, promenáda a plocha pod workout zariadení	m2	242,000	5,85	1 415,70
2	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	242,000	2,02	488,84
3	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	7,479	7,02	52,50

D 99

Presun hmôt HSV

0,10

10	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy	t	0,010	10,05	0,10
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------



ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58,
60/1

Objekt:

SO 06 - Vyčistenie plôch

Miesto:

Oľdza

Dátum:

03.11.2023

Objednávateľ:

Obec Oľdza

Projektant:

Zhotoviteľ:

FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 607,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 607,01

D 1

Zemné práce

7 004,17

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 - kryt z makadamu	m2	632,000	5,11	3 229,52
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pod obrubníky	m3	15,540	38,02	590,83
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,662	10,90	50,82
4	K	162501102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 10 km	m3	15,540	9,52	147,94
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,540	0,94	14,61
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,641	12,40	317,95
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - kemping, promenáda a plocha pod workout zariadení	m2	328,000	5,85	1 918,80
8	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	328,000	2,02	662,56
9	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,134	7,02	71,14

D 5

Komunikácie

11 738,85


10	K	564760211.S.1	Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	632,000	14,78	9 340,96
11	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	111,000	11,56	1 283,16
12	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	112,110	5,76	645,75
13	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	4,995	93,89	468,98

D 99

Presun hmôt HSV

2 863,99

14	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy	t	284,974	10,05	2 863,99
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------



ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58, 60/1

Objekt:

SO 07 - Osadenie drobnej architektúry

Miesto:

Oľdza

Dátum:

03.11.2023

Objednávateľ:

Obec Oľdza

Projektant:

Zhotoviteľ:

FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 447,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 447,83
D	1		Zemné práce				272,58
1	K	434311116.S.1	Zemné práce - prispôsobenie terénu pre schodišťových stupňov, gabiónových lavíc a gabiónového ohniska	m	21,000	12,98	272,58
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				5 509,54
2	K	327210200.S.2	Gabionová lavica a gabionové koše pri rozhladni z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	5,500	317,25	1 744,88
3	K	327210200.S.3	Gabionové ohnisko z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	0,620	344,12	213,35
4	K	766423221.R	Dodávka a montáž Terasových dosiek 25x140 mm	m2	31,100	114,19	3 551,31
D	9.3		Informačné tabule				12 521,23
5	K	936105366.S	Odstránenie poškodených tabúl do sutiny	súb.	2,000	50,42	100,84
6	K	936105376.S	Info strom - vyhotovenie základových pätiiek, dodávka a montáž "INFO STROM", vygenerovanie QR -kódu	súb.	3,000	2 929,41	8 788,23
7	K	936105377.R	Okno do histórie - vyhotovenie základových pätiiek, dodávka a montáž "Okna do histórie"	súb.	1,000	2 164,53	2 164,53
8	K	936105379.R	Tabula s kreslenou mapou - vyhotovenie základových pätiiek, dodávka a montáž "Tabule s kreslenou mapou"	súb.	1,000	1 467,63	1 467,63
D	99		Presun hmôt HSV				144,48
9	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy	t	14,376	10,05	144,48



FE-DOP s.r.o.
12
Klasy
461

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58, 60/1

Objekt:

SO 08 - Sklad drobného triedeného odpadu

Miesto:

Oľdza

Dátum:

03.11.2023

Objednávateľ:

Obec Oľdza

Projektant:

Zhotoviteľ:

FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 102,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 102,97

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 098,36

1	K	936104211.S	Dodávka a osadenie odpadkového koša	ks	3,000	366,12	1 098,36
---	---	-------------	-------------------------------------	----	-------	--------	----------

D 99

Presun hmôt HSV

4,61

2	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy	t	0,459	10,05	4,61
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------



FE-DOP s.r.o.
12
Kasy
461

Stavba:

Revitalizácia a modernizácia zariadenia pri rybníku a vybudovanie športovísk - č.p. 58,
60/1

Objekt:

SO 09 - Osadenie solárnych osvetlovacích prvkov

Miesto:

Ol'dza

Dátum:

03.11.2023

Objednávateľ:

Obec Ol'dza

Projektant:

Zhotoviteľ:

FE-DOP s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**5 733,69**

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 733,69

D 21-M

Elektromontáže

5 733,69

1	K	210201439.R	Solárna pouličná lampa 25,8W 2000lm	ks	7,000	477,71	3 343,97
2	K	210201449.R	Solar lampa bočné dolné osvetlenie 2,3W	ks	3,000	84,58	253,74
3	K	210201459.R	Solar bočné svietenie na schody	ks	154,000	13,87	2 135,98



FE-DOP s.r.o.
12
Kasy
461