

DODATOK č. 1 (021/23/11)
k zmluve o dielo č. 019/23/11 zo dňa 19.10.2023

Zmluvné strany

MESTO SENEC

Sídlo: Mierové námestie 8 , 903 01 Senec

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Zastúpený: Ing. Pavol Kvál, primátor

IBAN: SK30 0900 0000 0050 2432 3886

E-mail: musenec@senec.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

BeMiCon s.r.o.

sídlo: Údernícka 11, 851 01 Bratislava

IČO: 50 522 272

v zastúpení: Zuzana Bedajová, konateľ

IBAN: SK45 1100 0000 0029 4503 0080

e-mail: obchod@bemicon.sk

tel.: 0903 552 967

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 116110/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 019/23/11 zo dňa 19.10.2023 (ďalej len „Dodatok č. 1“):

Článok I.

Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19.10.2023 zmluvu o dielo č. 019/23/11 (ďalej len „Zmluva“). Pojmy s veľkým počiatočným písmenom použité kdekoľvek v tomto Dodatku č. 1 majú význam priradený im v tomto Dodatku č. 1 alebo v Zmluve, definované v úvodzovkách, v zátvorke, v príslušnej časti Zmluvy, pokiaľ z tohto Dodatku č. 1 nevyplýva inak. Uvedené primerane platí aj pre pojmy bez veľkého počiatočného písmena, pokiaľ sú v Zmluve definované spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci – stavebné práce“.
3. Po prevzatí staveniska navrhol Zhotoviteľ listom zo dňa 03.11.2023 výmenu nekatalogizovaného materiálu na zhotovenie sadrokartónových priečok a kazetových podhládov uvedených v rozpočte tvoriacom prílohu č. 1 Zmluvy za katalogizovaný materiál od iného dodávateľa. List zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1.
4. K návrhu Zhotoviteľa sa vyjadril písomne dňa 13.11.2023 kladne projektant príslušnej časti Diela. Písomné vyjadrenie projektanta tvorí prílohu č. 2 Dodatku č. 1.
5. K návrhu Zhotoviteľa sa písomne vyjadril aj Stavebný dozor stavby a so zámenou materiálov súhlasil, jeho písomné vyjadrenie tvorí prílohu č. 3 Dodatku č. 1.

6. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1.
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 je uzavretý v súlade s bodom 12.3 Zmluvy a spĺňa podmienky ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), nakoľko Dodatkom č. 1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy a nedochádza ním ani k zmene dohodnutej ceny za Dielo.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prílohe č. 1 Zmluvy – ocenený výkaz výmer, rozpočet v časti Stavba: Návrh 2 odborných tried ZŠ Mlynská, sa v celom rozsahu ruší položka č. 29 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena (EUR)	Celkom cena (EUR)
29	K	763115614R	Priečky sadrokartónové dvojito opláštené 150A100 Tichá 12.5 mm, na kovovej podkonštrukcii R-CW100, s minerálnou izoláciou hrúbky 100mm, hrúbka priečky 150mm	m ²	92,450	68,82	6 362,41

2. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že v prílohe č. 1 Zmluvy – ocenený výkaz výmer rozpočet v časti Stavba: Adaptácia odborných učební na 2 kmeňové triedy, sa v celom rozsahu ruší položka č. 11 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena (EUR)	Celkom cena (EUR)
11	K	763135015R	SDK kazetový podhlad KNAUF 600x600 mm hrana A konštrukcia	m ²	68,000	31,64	2 151,52

3. Zmluvné strany osobitne vyhlasujú a potvrdzujú, že zmenou použitého materiálu nedochádza k zmene ceny Diela, ani k zmene Harmonogramu tvoriaceho prílohu č. 2 Zmluvy.

Článok III. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

- Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
- Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že tento Dodatok č. 1 neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

5. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - list Zhotoviteľa zo dňa 03.11.2023

Príloha č. 2 - vyjadrenie projektanta zo dňa 13.11.2023

Príloha č. 3 - vyjadrenie stavebného dozora

V Senci, dňa 15. 11. 2023

V Bratislave, dňa 15. 11. 2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

PODPÍSANÉ

PODPÍSANÉ

.....
Ing. Pavol Kvál
primátor

.....
Zuzana Bedajová
konateľ
BeMiCon s.r.o.



BeMiCon
construction & consulting
BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava

Mesto Senec
Mierové Námestie č. 8
903 01 Senec

List zo dňa 3.11.2023

Č. 01/ZŠ-Mlynská

Vybavuje: Bc. M. Ballay

Vec: Žiadosť o zmenu pokynov k realizácii Diela

Vážený verejný obstarávateľ,

Na základe Zmluvy o dielo č. 019/23/11 zo dňa 19.10.2023 (ďalej aj ako „Zmluva“) sme sa pre Vás zaviazali zrealizovať stavbu : „Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci – stavebné práce“(ďalej aj ako „Dielo“).

Po prevzatí staveniska 3.11.2023 sme začali realizovať práce na Diela podľa Zmluvy a HMG. Na základe rozpočtu máme dodať nekatalogizovaný materiál - SDK dosky Habito DFRIH1 od výrobcu Rigips a SKD podhľad Rigips 600x600. Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti a požiadaviek projektovej dokumentácie a požiarnebezpečnostných stanov navrhujeme zmenu výrobcu na predmetný katalogizovaný materiál z nasledovných dôvodov :

Navrhujeme dodať materiál katalogizovaný, ktorý spĺňa vyššie štandardy pre typ a umiestnenie danej konštrukcie na stavbe od výrobcu Siniat.

Pôvodné zloženie priečky HABITO DFRIH1 + RF nie je katalogizovaná u výrobcu Rigips, nedoporučuje sa používať necertifikovanú skladbu priečky vzhľadom k bezpečnostným požiadavkám požiarnej odolnosti a hlukovým požiadavkám útlmu 59 dB. Z požiarneho hľadiska priečka Rigips konštrukcia HB+RF s bezpečnostnou triedou RC2 s požiarnou odolnosťou EI 90 min. opláštená 1x Habito 12,5 + 1x RF (DF) 12,5 mm z každej strany na kovovej podkonštrukcii R-CW100 á 600 mm – s minerálnou izoláciou minimálnej hrúbky 60 mm s minimálnou objemovú hmotnosť 40 kg/m³ pre požiaru odolnosť EI90 min., maximálna výška priečka s požiarou odolnosťou EI90 min. 6 m.

Náš návrh je **Siniat priečka** použitá 150A100/Tichá typ DFH1IR 2x 12,5 mm z každej strany na kovovej podkonštrukcii R-CW100 á 600 mm – trieda **RC2** (BT2), max. výška 6500mm (profily CW100 po 600mm), použitá izolácia 100mm s 15kg/m³ (pre celú konštrukciu 66,2 kg/m²), ktorá spĺňa vyššie požiadavky, má tieto **deklarované/namerané parametre: EI 120**. Z hľadiska bezpečnosti aj overenej katalogizácii doporučujeme výrobcu Siniat.

Nami navrhovaná priečka je katalogizovaná a má stanovené parametre, ktoré je možné dosiahnuť na základe technických listov z požiarneho hľadiska je **klasifikovaná aj ako typ DF**, čiže má rovnaké parametre ako doska červená (rovnako ako Rigips RF alebo Knauf GKF – to sú len obchodné názvy).

Klasifikácia je podľa EN 520 – sadrokartónová doska:

A - štandardná,

D - s kontrolovanou objemovou hmotnosťou,

F - so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách,

H - so zníženou absorpciou vody (H1, H2, H3 - max. 5, 10, 25 %) ... zelene dosky sú H2,

I - so zvýšenou tvrdosťou povrchu,

R - so zvýšenou pevnosťou,

E - pre vonkajšie opláštenie (krytý exteriér).

Pre porovnanie tu sú **hmotnosti** (kvôli akustike – najlepšie to ukazujú výsledky aku-meraní):

doska červená 10 kg/m²

doska Habito 12,0 kg/m²

doska Ticha 12,8 kg/m² ... najťažšia

Vzhľadom ku skutočnostiam a napájaniu na pôvodné materiály/konštrukcie, kde nebude možné dosiahnuť prekrytia konštrukcií, by bolo vhodné použiť priečku so zložením kde vieme, že budú vyššie čísla útlmov, aby bol zabezpečený komfort a požadované útlmy podľa projektovej dokumentácie 59 dB. Konštrukcia priečky Siniat 2x (Tichá) opláštená s objemovou hmotnosťou - 51,2 kg/m² **Rw=63dB**, oproti tomu výrobca Rigips uvádza len objemovú hmotnosť Habito+RF – 44 kg/m² **Rw = 59dB**.

Podľa rozpočtu - Rigips podhľad kazetový 600x600 mm (casoprano), podľa technických parametrov Hrana A rozmer 600x600 mm, hmotnosť 6,2 kg/m² pri hrúbke 8 mm, reakcia na oheň A2-S1,d0, zvuková pohltivosť 0,1 aw, odrazivosť svetla 85%.

Nami navrhovaný kazetový podhľad Knauf AMF ECOMIN planet má lepšie technické parametre a rovnaký systém. Hrana A rozmer 600x600 mm hrúbky 13 mm pre lepšiu pevnosť pri nižšej hmotnosti 2,9-3,1 kg/m², reakcia na oheň je rovnaká A2-S1,d0 EN13501-1, zvuková pohltivosť je výrazne vyššia pre dosiahnutie lepšieho komfortu v triedach 0,55 aw EN ISO 11654 – Class D, odrazivosť svetla 85%.

Na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov Vás žiadame o zmenu výrobcu pre dodávané SDK konštrukcie.

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme.

S pozdravom



Konateľ - Zuzana Bedajová

Na základe požiadavky o zámenu systému SDK priečky zo dňa 3.11.2023, list č. 01/ZŠ-Mlynská, kde namiesto mnou navrhnutého systému Rigips 3.40.06 HB+RF navrhujete použiť systém SDK priečky „*Siniat priečka použitá 150A100/Ticha*„ „*Siniat NIDA doska tichá DFH1IR*“ uvádzam nasledovné stanovisko:

Konštatujem, že zámena je z hľadiska dodržania potrebných parametrov medzi učebňami možná a zo zámenou súhlasím.

V Bratislave dňa 13.11.2023

Ing. Ladislav Koday



Mesto Senec

Mierové Námestie č. 8
903 01 Senec


Vec: Vyjadrenie k zmene materiálu na projekte - Stavba „Základná Škola Mlynská“

Zhotoviteľ dňa 3.11.2023 požiadal o zmenu použitia materiálu SDK dosky Habito DFRIH1 od výrobcu Rigips pre realizáciu priečok v odborných učebniach a SDK kazetový podhl'ad Rigips 600x600 pre adaptáciu odborných učební na 2 kmeňové triedy.

Zhotoviteľ navrhuje použiť pre realizáciu SDK priečky materiál Siniat priečka 150A100/Tichá typ DFH1IR 2x 12,5 mm z každej strany na kovovej podkonštrukcii R-CW100 á 600 mm – trieda RC2 (BT2).

Pre realizáciu SDK kazetového stropu navrhuje použiť Knauf AMF ECOMIN planet.

Technický dozor investora konštatuje, že predložené materiály na zmenu dosahujú vyššie parametre, preto zámena materiálov je z hľadiska požadovaných parametrov možná a zo zámenou súhlasím.



Stavebný dozor
Lubor Cmarko