

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 725/2023 zo dňa 25.10.2023 na realizáciu prác na stavbe
„Oprava miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Humenné
Sídlo:	Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Zastúpený:	PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta
IČO:	00 323 021
DIČ:	2021232598
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	
Telefón:	
Email:	
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	T-CUBE s.r.o.
Sídlo:	Rokytov pri Humennom 227
Zastúpený:	Tomáš Kocka
IČO:	50707744
IČ DPH:	SK2120439497
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Humenné
Číslo účtu IBAN:	
E-mail:	
Zapísaný v:	Okr. súdu Prešov č. 34053/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“, jednotlivو aj ako „**zmluvná strana**“)

Zmluvné strany pôvodnej zmluvy o dielo č. 725/2023 /ďalej len Zmluva o dielo) zo dňa 25.10.2023 na realizáciu prác na stavbe: „**Oprava miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023**“, (ďalej len „ZoD“), konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení ZoD. Ide predovšetkým o zmenu postupu opravy na SO 02 – Oprava chodníka na Mierovej ulici pri Dome služieb – namiesto búracích prác pôvodného betónového pokladu sa upraví výška obruby novými betónovými obrubníkmi a na pôvodný podklad sa vyhotoví nová obrusná vrstva chodníka zo zámkovej dlažby s lôžkom. Nové stavebné práce je potrebné zrealizovať pre ucelenosť a napojenie existujúcich chodníkov. Tieto práce sa zo strany objednávateľa ako ani zhotoviteľa nedali predvídať, pritom tieto okolnosti majú vplyv na realizáciu a kvalitu diela/stavby, čo bolo zistené až pri realizácii stavebného objektu. Na základe týchto skutočností

menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode

Zmluvu o dielo nasledovne:

V čl. III. Miesto a čas vykonania diela v bode 3.5 sa ruší pôvodný dátum dokončenia realizácie, ktorý sa nahrádza novým dátumom dokončenia realizácie nasledovne:

dokončenie realizácie: najneskôr do 30.11.2023

V čl. IV Cena diela v bode 2 sa ruší pôvodná cena zmluvná cena, ktorá sa nahrádza novou zmluvnou cenou nasledovne:

zmluvná cena bez DPH	83 345,16 €
výška DPH	16 669,03 €
z cena vrátane DPH	100 014,19 €

(slovom: stotísícštrnásť eur a devätnásť centov)

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 725/2023 zo dňa 25.10.2023.

Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Príloha - rozpočet

V Humennom dňa 13. 11. 2023

V Humennom dňa 9.11.2023



.....
PhDr.

.....
Meričko
sta

T-CUBE, s.r.o.
ninský Rokytov 227
Rokytov pri Humennom
IČO: 50707744
M: SK2120430497

.....
T ka
konateľ T-CUBE s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ

Mestský úrad Humenné

IČO

IČ DPH

00323021

SK2021232598

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

08.11.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	41 203,71	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	42 141,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		83 345,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

T-CUBE, s.r.o.

Humenský Rokytov 227

067 13 Rokytov pri Humennom

IČO:50707744

IČ DPH:SK2120439407

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

83 345,16

24 DPH 20,00 % z 83 345,16

16 669,03

25 Cena s DPH (r. 23-24)

100 014,19

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023

Miesto:

Spracoval:

IČO:

DIČ:

Stavbyvedúci:

Dňa: 7. 8. 2023

Cena celkom bez DPH		83 345,16	
DPH	20 %	83 345,16	16 669,03
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			100 014,19

Objednávateľ: Mestský úrad Humenné IČO DIČ 00323021 SK2021232598 Kukorelliho 1501/34 Humenné	Zhotoviteľ: IČO DIČ	Projektant: IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv vEUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	83 345,16	0,00	83 345,16	0,00	83 345,16
III. Stavebné objekty	83 345,16	0,00	83 345,16	0,00	83 345,16
ZRN	83 345,16	0,00	83 345,16	0,00	83 345,16
HSV-montáž z rozpočtu	42 141,45	0,00	42 141,45	0,00	42 141,45
HSV-dodávka z rozpočtu	41 203,71	0,00	41 203,71	0,00	41 203,71

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023

Objednávateľ: Mestský úrad Humenné

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
15	Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023	83 345,16	16 669,03	100 014,19	0,00	83 345,16	0,00	0,00	0,00
15.2	SO 02 - Oprava chodníka na Mierovej ulici pri Dome služieb	19 509,11	3 901,82	23 410,93	0,00	19 509,11	0,00	0,00	0,00
15.3	SO 03 - Oprava asfaltového krytu pri GVP oproti Laboreckej 5	1 646,04	329,21	1 975,25	0,00	1 646,04	0,00	0,00	0,00
15.1	SO 01 - Oprava asfaltového krytu na Ulici osloboditeľov pri MŠ	41 924,75	8 384,95	50 309,70	0,00	41 924,75	0,00	0,00	0,00
15.4	SO 04 - Oprava komunikácie na Dobrianskeho ulici - medziblokové priestory	20 265,26	4 053,05	24 318,31	0,00	20 265,26	0,00	0,00	0,00

Celkom 83345,16 16669,03 100 014,19 0,00 83 345,16 0,00 0,00 0,00

T-CU
Humens
067 13 Rokyt
IČO
IČ DPH:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023**

Názov objektu **SO 01 - Oprava asfaltového krytu na Ulici osloboditeľov pri MŠ**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mestský úrad Humenné**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

00323021

SK2021232598

Rozpočet číslo

Dňa

10.11.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	28 982,16	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00		
2		Montáž	12 942,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		41 924,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

T-CUBE, s.r.o.
Humenský Rokytov 227
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 50707744
IČ - DIK: K2129439497

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	41 924,75
24	DPH 20,00 % z 41 924,75	8 384,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	50 309,70

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023
 Objekt: SO 01 - Oprava asfaltového krytu na Ulici osloboditeľov pri MŠ

Objednávateľ: Mestský úrad Humenné
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 10. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	28 982,16	12 942,59	41 924,75	258,353	297,500
1	Zemné práce	0,00	4 165,00	4 165,00	0,000	297,500
5	Komunikácie	28 738,50	3 153,50	31 892,00	254,636	0,000
8	Rúrové vedenie	170,91	279,09	450,00	3,711	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	72,75	5 086,65	5 159,40	0,005	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	258,35	258,35	0,000	0,000
Celkom		28 982,16	12 942,59	41 924,75	258,353	297,500

T-CUE
 Humenský
 067 13 Rokyto
 IČO:!!
 IČ DPH:§

ROZPOČET

Stavba: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023
Objekt: SO 01 - Oprava asfaltového krytu na Ulici osloboditeľov pri MŠ

Objednávateľ: Mestský úrad Humenné
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 10. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV							28 982,16	12 942,59	41 924,75	258,353
1 Zemné práce										
1	221	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,250000t	m2	1 190,000	3,50	0,00	4 165,00	4 165,00	0,000
5 Komunikácie										
2	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 190,000	1,00	1 035,30	154,70	1 190,00	7,152
3	221	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 190,000	0,80	844,90	107,10	952,00	0,607
4	221	577134281.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 190,000	13,00	13 982,50	1 487,50	15 470,00	123,439
5	221	577134381.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 190,000	12,00	12 875,80	1 404,20	14 280,00	123,439
Rúrové vedenie							170,91	279,09	450,00	3,711
6	221	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže	ks	6,000	50,00	115,44	184,56	300,00	2,479
7	221	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu	ks	3,000	50,00	55,47	94,53	150,00	1,232
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							72,75	5 086,65	5 159,40	0,005
8	R	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	75,000	2,00	44,25	105,75	150,00	0,005
9	R	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 120 mm	m	75,000	1,20	26,25	63,75	90,00	0,000
10	R	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	75,000	0,80	2,25	57,75	60,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023**

Názov objektu **SO 02 - Oprava chodníka na Mierovej ulici pri Dome služieb**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mestský úrad Humenné**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

00323021

SK2021232598

Rozpočet číslo

Dňa

09.11.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 10 584,56	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 8 924,55	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 19 509,11	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

T-CUBE, s.r.o.
Humenský Rokytov 227
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO:50707744
IČ DPH:SK2129439497

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 19 509,11

24 DPH 20,00 % z 19 509,11 3 901,82

25 Cena s DPH (r. 23-24) 23 410,93

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

9.11.23

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023
 Objekt: SO 02 - Oprava chodníka na Mierovej ulici pri Dome služieb

Objednávateľ: Mestský úrad Humenné
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 9. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	10 584,56	8 924,55	19 509,11	186,983	60,866
1	Zemné práce	0,00	1 381,68	1 381,68	0,000	59,690
4	Vodorovné konštrukcie	1 336,41	325,79	1 662,20	53,829	0,000
5	Komunikácie	5 499,30	4 639,97	10 139,27	101,480	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 748,85	2 390,13	6 138,98	31,674	1,176
99	Presun hmôt HSV	0,00	186,98	186,98	0,000	0,000
Celkom		10 584,56	8 924,55	19 509,11	186,983	60,866

T-CUBE,
 Humenský Rok
 067 13 Rokytov pri
 IČO:50707
 IČ PH:SK212

ROZPOČET

Stavba: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023
Objekt: SO 02 - Oprava chodníka na Mierovej ulici pri Dome služieb

Objednávateľ: Mestský úrad Humenné
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 9. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV						10 584,56		8 924,55	19 509,11	186,983
1 Zemné práce										
1	221	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	330,200	3,00		990,60	990,60	0,000
2	221	113202111.S	Výťahanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	127,000	2,92		370,84	370,84	0,000
3	001	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,980	8,00		15,84	15,84	0,000
4	001	132201109.S	Pripätok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,000	0,20		0,40	0,40	0,000
5	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,000	2,00		4,00	4,00	0,000
4 Vodorovné konštrukcie										
6	221	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého fr. 4 - 8 mm	m2	332,440	5,00		325,79	1 662,20	53,829
						1 336,41		325,79	1 662,20	53,829
5 Komunikácie										
7	221	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB 1 tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	26,000	30,63		316,16	796,38	8,874
8	221	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	411,400	12,00		4 323,81	4 936,80	38,055
9	592	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	419,628	10,50		0,00	4 406,09	54,552
						5 499,30		4 639,97	10 139,27	101,480
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
						3 748,85		2 390,13	6 138,98	31,674

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Oprava asfaltového krytu pri GVP oproti Laboreckej 5	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mestský úrad Humenné	IČO	IČ DPH
Projektant		00323021	SK2021232598
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.11.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 396,99	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	249,05	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 646,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	1 646,04
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 1 646,04	329,21
							25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 975,25
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ				T-CUBE, s.r.o. Humenský Rokytov 227 067 13 Rokytov pri Humennom IČO:50707744 IČ DPH:SK2120439497			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			27	Kľzavá doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie + -	0,00

T-CUBE, s.r.o.
Humenský Rokytov 227
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO:50707744
IČ DPH:SK2120439497

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023
 Objekt: SO 03 - Oprava asfaltového krytu pri GVP oproti Laboreckej 5

Objednávateľ: Mestský úrad Humenné
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 10. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 396,99	249,05	1 646,04	16,041	0,000
5	Komunikácie	1 380,00	200,00	1 580,00	15,630	0,000
8	Rúrové vedenie	16,99	33,01	50,00	0,411	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	16,04	16,04	0,000	0,000
Celkom		1 396,99	249,05	1 646,04	16,041	0,000

T-CUBE
 Humenský I
 067 13 Rokytov
 IČO:50
 IČ DPH:SK

ROZPOČET

Stavba: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023
Objekt: SO 03 - Oprava asfaltového krytu pri GVP proti Laboreckej 5

Objednávateľ: Mestský úrad Humenné
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 10. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
5										
Komunikácie										
1	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	100,000	0,80				
4	221	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	100,000	15,00	1 307,00	193,00	1 500,00	15,559
8										
Rúrové vedenie										
5	221	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu	ks	1,000	50,00	16,99	33,01	50,00	0,411
99										
Presun hmôt HSV										
3	R	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky objektu	t	16,041	1,00	0,00	16,04	16,04	0,000
Celkom										
							1 396,99	249,05	1 646,04	16,041

T-CUBE, s.
Humenský Roký
067 13 Rokytov pri H
IČO:507077
IČ DPH:SK2120.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023	JKSO	
Názov objektu	SO 04 - Oprava komunikácie na Dobrianskeho ulici - medziblokové priestory	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.11.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	240,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	20 025,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 265,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	20 265,26
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 20 265,26	4 053,05
							25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 318,31
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ				T-CUBE, s.r.o. Humenský Rokytov 227 067 13 Rokytov pri Humennom IČO:50707744 IČ DPH:SK2120439497			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			27	Kľúčová doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie + -	0,00

T-CUBE, s.r.o.
Humenský Rokytov 227
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 50707744
IČ DPH: SK2120439497

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023

Objekt: SO 04 - Oprava komunikácie na Dobrianskeho ulici - medziblokové priestory

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 10. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suma celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	240,00	20 025,26	20 265,26	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	2 989,00	2 989,00	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,00	15 201,20	15 201,20	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	240,00	480,00	720,00	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 195,60	1 195,60	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	159,46	159,46	0,000	0,000
Celkom		240,00	20 025,26	20 265,26	0,000	0,000

T-CL
Humenné
067 13 Roky
IČO
IČ DPH

ROZPOČET

Stavba: Opravy miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023
Objekt: SO 04 - Oprava komunikácie na Dobrianskeho ulici - medziblokové priestory

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 10. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV						240,00		20 025,26	20 265,26	0,000
1 Zemné práce										
1	R	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50-60 mm 0,125 t	m2	854,000	3,50		2 989,00	2 989,00	0,000
5 Komunikácie										
2	R	565132111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 50 mm - 20% povrchu	m2	170,800	10,00		1 708,00	1 708,00	0,000
3	R	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	854,000	0,80		683,20	683,20	0,000
4	R	577154221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	854,000	15,00		12 810,00	12 810,00	0,000
8 Rúrové vedenie										
5	R	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm	ks	8,000	50,00		400,00	400,00	0,000
6	R	899311112.S	Osadenie ocele alebo liatinového poklopu s rámom na šachtu tunelovej stoky hmotnosti 50-100 kg	ks	2,000	40,00		80,00	80,00	0,000
7	552	552410001999.S	Poklop liatinový	ks	2,000	120,00		0,00	240,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
8	R	979082213.S	Vodorovná doprava sutiľny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	106,750	1,20		128,10	128,10	0,000
9	R	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiľny	t	2 135,000	0,20		427,00	427,00	0,000
10	R	979093514.S	Uloženie - zhodnotenie stavebného odpadu (recyklácia)	t	106,750	6,00		640,50	640,50	0,000