

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

JKSO

EČO

Miesto

Rišňovce

IČO

00308404

IČ DPH

Objednávateľ Obec Rišňovce

Projektant

Zhotoviteľ Ekostavby, s.r.o.

Spracoval

31697348

SK2020509359

Rozpočet číslo

Dňa

26.10.2023

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	22 168,72	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	43 072,66	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 463,96			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	508,46			18	VRN z rozpočtu	1 956,55
7	ZRN (r. 1-6)		67 213,80	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	1 956,55
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
					0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 69 170,36

24 DPH 20,00 % z 69 170,36 13 834,07

25 Cena s DPH (r. 23-24) 83 004,43

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

EKOSTAVBY, s. r. o.
Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
oddiel: Sro Vložka č.: 11236/N
IČO: 31 697 348
IČ DPH: SK2020509359

E Prípochy a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objednávateľ: Obec Rišňovce


Zhotoviteľ: Ekostavby, s.r.o.

Miesto: Rišňovce

Spracoval: 26.10.2023
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
9102023	Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2	69 170,36	13 834,07	83 004,43	0,00	67 213,80	0,00	1 956,55	0,00
1.	RAD 3-2 HDPE d110 291m	69 170,36	13 834,07	83 004,43	0,00	67 213,80	0,00	1 956,55	0,00

Celkom 69170,36 13834,07 83 004,43 0,00 67 213,80 0,00 1 956,55 0,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objekt: RAD 3-2 HDPE d110 291m

Objednávateľ: Obec Rišňovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Rišňovce

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

65 241,384

1

Zemné práce

34 455,704

14	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	29,000	3,242	94,018
2	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	150,000	7,943	1 191,450
3	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	98,000	25,357	2 484,986
4	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	23,000	11,684	268,732
5	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	85,000	5,017	426,445
6	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	10,000	3,347	33,470
7	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	150,000	14,358	2 153,700
8	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	121,500	18,828	2 287,602
9	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	227,610	19,548	4 449,320
10	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	m3	68,283	10,356	707,139
15	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	10,000	511,286	5 112,860
16	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	758,700	4,779	3 625,827
17	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	758,700	2,872	2 178,986
11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	165,270	4,884	807,179
12	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 322,160	0,492	650,503
13	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	165,270	0,759	125,440
18	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,870	11,344	1 371,149
19	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	133,940	3,934	526,920
20	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	127,980	16,406	2 099,640
67,7142857142857 * 1,89				127,980		
21	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	68,880	19,306	1 329,797
22	583310002300.S	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm	t	130,872	19,336	2 530,541

4

Vodorovné konštrukcie

1 786,841

23	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,290	60,561	1 531,588
24	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,974	109,468	106,622

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objekt: RAD 3-2 HDPE d110 291m

Objednávateľ: Obec Rišňovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Rišňovce

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,432	17,627	148,631

5 Komunikácie

5 196,245

32	564710112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 60 mm	m2	29,000	3,792	109,968
29	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	23,000	31,192	717,416
28	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	121,000	26,326	3 185,446
31	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	23,000	0,323	7,429
33	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	29,000	16,418	476,122
30	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	121,000	5,784	699,864

8 Rúrové vedenie

15 155,263

34	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	26,543	106,172
35	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 16	ks	2,000	81,933	163,866
36	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	57,431	114,862
37	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	9,000	28,677	258,093
38	552520072800	Spojka liatinová SYNOFLEX Multi-range, hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu	ks	1,000	170,251	170,251
39	552520090800.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 100	ks	2,000	24,031	48,062
40	286530154000	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 110/100, FRIALEN	ks	6,000	221,877	1 331,262
41	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	34,485	103,455
42	552520035615	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	150,780	150,780
43	552520035610	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, DUKTUS	ks	2,000	145,230	290,460
44	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	291,000	0,724	210,684
45	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x6 m	m	291,000	14,420	4 196,220
46	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	48,000	14,714	706,272
47	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	49,000	8,701	426,349
48	286530187500.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	50,718	50,718

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objekt: RAD 3-2 HDPE d110 291m

Objednávateľ: Obec Rišňovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Rišňovce

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	28,064	56,128
52	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	198,516	397,032
53	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	12,793	25,586
54	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	2,000	628,776	1 257,552
55	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 65 mm	ks	2,000	62,391	124,782
56	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	3,000	65,227	195,681
49	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	35,224	105,672
50	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	3,000	231,602	694,806
61	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	291,000	0,856	249,096
63	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	291,000	5,770	1 679,070
62	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	238,899	477,798
57	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	31,400	157,000
58	5524218100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	5,000	37,813	189,065
59	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	65,781	131,562
60	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	89,805	179,610
65	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	46,320	138,960
66	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	310,000	1,599	495,690
64	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	291,000	0,937	272,667

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 099,166

67	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	46,000	6,884	316,664
68	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	196,000	8,571	1 679,916
70	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,715	15,231	879,057
71	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	577,150	0,484	279,341
69	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	57,715	5,327	307,448
72	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	57,715	28,359	1 636,740

99

Presun hmôt HSV

3 548,165

79	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotamin. v otvorenom výkope	t	375,348	9,453	3 548,165
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------

M

Práce a dodávky M

1 972,418

23-M

Montáže potrubia

1 972,418

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objekt: RAD 3-2 HDPE d110 291m

Objednávateľ: Obec Rišňovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Rišňovce

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	230011104.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 219x10 mm	m	10,000	18,003	180,030
74	142110003400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	m	10,000	98,176	981,760
75	230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200	m	10,000	48,809	488,090
76	286710000200	Objímka klznadišťančná RACI A 36, HDPE typ A výška 36mm	ks	30,000	6,237	187,110
77	2865230053	Tesniaca manžeta DN 200	ks	2,000	67,714	135,428

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 956,553

80	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	330,860	330,860
81	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	291,000	1,399	407,109
82	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	291,000	1,134	329,994
83	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	10,000	28,359	283,590
84	001000054	Projekt skutočného vyhotovenia	súb.	1,000	236,328	236,328
85	001000055	Prevádzkový poriadok	súb.	1,000	368,672	368,672

Celkom

69 170,355

EKOSTAVBY, s. r. o.
 Chrenovská 11, 949 01 Nitra
 Zapísal: Okresný súd v Nitre 20
 oddiel: Sro Vložka č.: 11266/N
 IČO: 31 697 348
 IČ DPH: SK2020509359