

Rozpočet BIKEPARK VEĽKÁ LOMNICA / SO 01 Spevnená plocha a oporný múr

Odberateľ: obec Veľká Lomnica						Spracoval: Kvetoslava Berková				
Projektant: Ing.arch.Václav Hochmuth						Ks:				
Dodávateľ: výberové konanie						Dátum: 26. 6. 2023				
Zákazka BIKEPARK VEĽKÁ LOMNICA										
Objekt SO 01 Spevnená plocha a oporný múr										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	57,100	1,18	0,00	67,38		0	
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - opor.múr	m3	3,070	40,95	0,00	125,72		0	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	0,920	0,50	0,00	0,46		0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m - odvoz ornice a dovoz zeminy pre násypy	M3	356,830	8,00	0,00	2 854,64		0	
1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - ornica	m3	57,100	9,57	0,00	546,45		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	57,100	0,83	0,00	47,39		0	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	57,100	9,50	0,00	542,45		0	
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	302,800	4,21	0,00	1 274,79		0	
S/S10	1031120010	Zemina pre násypy - odkop opor.múra	M3	299,730	0,00	20,00	5 994,60	1,800	539,514	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			5 459,28	5 994,60	11 453,88		539,510	
	2	ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - pod spev.plochu	m2	228,110	1,00	0,00	228,11		0	
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	16,000	1,60	0,00	25,60	0,000	0,003	
2/A 1	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	32,000	5,00	0,00	160,00	0,010	0,317	
2/A 1	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm - pod oporný múr	m3	3,800	45,00	0,00	171,00	2,066	7,851	

Rozpočet BIKEPARK VEĽKÁ LOMNICA / SO 01 Spevnená plocha a oporný múr

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S90	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové 200g/m2 - drenáž	m2	17,600	0,00	1,80	31,68	0,000	0,004	
	2	ZÁKLADY			584,71	31,68	616,39		8,180	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 2	380311863	Kompletné konštrukcie z betónu prostého tr.C 30/37, hr.nad 300 mm - oporný múr,schody	m3	22,830	140,00	0,00	3 196,20	2,266	51,723	
15/A 2	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie - oporný múr,schody	m2	40,400	48,76	0,00	1 969,90	0,009	0,38	
15/A 2	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	40,400	10,00	0,00	404,00		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			5 570,10	0,00	5 570,10		52,100	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z oceleových tvarovaných drôtov.	t	0,028	1 843,52	0,00	51,62	1,203	0,034	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			51,62	0,00	51,62		0,030	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm - spev.plocha	m3	45,630	165,00	0,00	7 528,95	2,240	102,192	
11/A 1	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	45,630	14,61	0,00	666,65		0	
11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	45,630	4,45	0,00	203,05		0	
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z oceleových tvarovaných drôtov.	t	1,417	1 839,75	0,00	2 606,93	1,203	1,705	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - oporný múr, drenáž	m3	5,740	40,00	0,00	229,60	1,837	10,544	
11/A 1	631571009	Násyp pod podlahy zo štrku so zhutnením a vyrovnaním	m3	68,440	40,00	0,00	2 737,60	1,840	125,93	
11/A 1	634601501	Zaplnenie dilatácie škáry šírky 5 mm v mazaninách silikónovým tmelom	m	35,000	3,90	0,00	136,50	0,000	0,009	
11/A 1	634920021	Rezanie dilatčných škár v čiastočne stvrdnutej betónovej mazanine alebo v potere, hĺbka do 50 mm, šírka do 5 mm	m	35,000	4,80	0,00	168,00	0,000	0	
S/S20	283250242	Fólia separačná PE s položením	M2	250,920	0,00	2,50	627,30		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			14 277,28	627,30	14 904,58		240,380	0

Rozpočet BIKEPARK VEĽKÁ LOMNICA / SO 01 Spevnená plocha a oporný múr

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	228,110	0,30	0,00	68,43		0	
R/R 0	Z001	Demontáž existujúceho zábradlia	ks	7,000	100,00	0,00	700,00		0	
R/R 0	Z002	Montáž zábradlia vrátane betónových pätiiek	ks	7,000	350,00	0,00	2 450,00		0	
R/R 0	R001	Oprava povrchu prístupného chodníka	m2	180,000	25,00	0,00	4 500,00		0	
R/R 0	10000012	Vytýčenie a zariadenie staveniska	€	1,000	500,00	0,00	500,00		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			8 218,43	0,00	8 218,43		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	840,205	1,00	0,00	840,20		0	
	99	PRESUNY HMÔT			840,20	0,00	840,20		0,000	0
		Práce HSV			35 001,62	6 653,58	41 655,20		840,200	0
		Celkom v EUR			35 001,62	6 653,58	41 655,20		840,200	0