

ZMLUVA O DIELO č. 00064/KKŽ/2023

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Krajská knižnica v Žiline
Sídlo: A. Bernoláka 3481/47, 011 77 Žilina
IČO: 00185752
DIČ: 2020671719
IČ DPH: -
Zastúpený: Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000481379/8180
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0048 1379
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Mgr. Katarína Šušoliaková
- realizačných veciach: Ing. Iveta Zalčíková

Telefón: 041/72 327 65, +421 907 883 524
E-mail. adresa: susoliakova@krajaskniznicazilina.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KT – STAV s.r.o.
Sídlo: Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36319414
IČ DPH: SK2020112996
DIČ: 2020112996
Zastúpený: Ľubomír Kohút, konateľ
Číslo účtu IBAN: SK81 7500 0000 0040 0178 9654
Osoby oprávnené jednať:
-zmluvných veciach: Ľubomír Kohút
-realizačných veciach
(stavbyvedúci): Ing. Vladimír Košík
č. oprávnenia: 03930-10-20
Telefonický kontakt: 0905 797 549
Email: ktstav@gmail.com
Zapísaný v registri: Okresný súd Trenčín, odd. sro, vložka 12771/R

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB - II. etapa realizácie – 1. poschodie, 1. časť“

(ďalej len „Dielo“) podľa:

- projektovej dokumentácie s názvom: *Krajská knižnica v Žiline - Stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB, ul. A Bernoláka 47, 011 77 Žilina* vypracoval: Ing. Peter Mančík, Pribinova 33, 010 01 Žilina, dátum: 01/2023, stupeň PD: dokumentácia pre realizáciu stavby („projektová dokumentácia“).
- právoplatného stavebného povolenia stavebného úradu – č. s. 6484/2019-36888/2019-OSP-BAB zo dňa 04. 09. 2019,
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 01. 08. 2023 - **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - **Príloha č. 1.**

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj ako Centrálna obstarávacia organizácia postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: **„Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB - II. etapa realizácie – 1. poschodie, 1. časť“.**

2.5 Predmet zmluvy bude realizovaný v rámci projektu Skvalitnenie služieb Krajskej knižnice v Žiline – obnova 1. poschodia a inštalácia RFID systému, ktorý z

verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, zmluva č. 22-511-05619
(ďalej aj len ako „projekt“).

Čl.III

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

- 3.1 **Miestom vykonania** Diela je: Budova Krajskej knižnice v Žiline, A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:
- **prevzatie staveniska:** do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
 - **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
 - **vykonanie Diela (lehota výstavby): do 3 (tri) mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
 - **odovzdanie Diela:** do 14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.
- 3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác**. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.6 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorcom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcom a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.7 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré**

vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo technické predpisy a táto zmluva pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby** a toto odovzdá Objednávateľovi.

- 3.8 Zhotoviteľ najmenej **14 kalendárnych dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **7 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.9 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.7 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.11 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.12 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV

Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	188 378,37 EUR
DPH 20 %	37 675,67 EUR
spolu s DPH	226 054,04 EUR

slovom: Dvestodvadsaťšesťtisícpäťdesiatštyri 04/100

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením a zariadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.7 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodu 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj náklady potrebné na zabezpečenie odberu energií a náklady na spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.
- 4.6 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 4.7 Predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových prostriedkov z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a z rozpočtu Objednávateľa (povinné spolufinancovanie poskytnuté ŽSK na projekt Skvalitnenie služieb Krajskej knižnice v Žiline – obnova 1. poschodia a inštalácia RFID systému, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, zmluva č. 22-511-05619).

Čl. V

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať v súlade so systémom financovania projektu na základe **čiastkových faktúr** vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe **konečnej faktúry** vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení **Odberateľ bude uvedená Krajská knižnica v Žiline.**
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť **čiastkovú faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca** na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok.
- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť:**

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa:
- b) **fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dať;**
- c) položkový rozpočet Diela:
- d) krycí list rozpočtu:
- e) **doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu** na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce **presné množstvo** odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t. j. tzv. vážne listky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.

- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. **Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.**
- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.** Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. **Objednávateľ sa na výzvu zhotoviteľa zaväzuje vykonať fyzickú obhliadku časti diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke v lehote do troch pracovných dní od doručenia výzvy.** Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k poskytovateľovi dotácie. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatí fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za

Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

5.8 **Zádržné:** Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do času, kým budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. **Zádržné bude realizované tak, že Objednávateľ bude z každej vystavenej a doručenej čiastkovej a konečnej faktúry Zhotoviteľa zadržiavať sumu vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez DPH.** Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní potom, ako budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy.

5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 2** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

6.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania a kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela na žiadosť Objednávateľa preukáže, že tieto povolenia a licencie sú platné a účinné.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.

- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3:2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. **Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dať Objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou.** Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať

Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo

pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:

- o pracovných úrazoch,
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- o škodách na životnom prostredí,
- o požiaroch.

- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody alebo ak je to potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.

- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.**
- 7.28 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:**
- a) **pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH, a**
 - b) **pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH.**
- Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.**
- 7.29 **Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.**
- 7.30 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, a ďalším orgánom príslušným pre kontrolu použitia dotácie z projektu.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením harmonogramu prác alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.12 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplataenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa Čl. IX. tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX. bodu 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX. bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.

- 8.9 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody
 - b) vo výške 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastníkom kartelovej dohody.
- 8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.11 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.12 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.7 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 48 hodín, v prípade havarijného stavu do 24 hodín** po uplatnení reklamácie

Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr v termíne uvedenom v písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie väd, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.

- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Čl. X.

Zmena zmluvy

- 10.1 **K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:**
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 **Zákonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplnujúcim stavebným prácam)
 - 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplnujúce stavebné práce)

- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. **Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
- 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
- 10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:
 - a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
 - b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo
 - c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti alebo opatrenia prijaté orgánmi verejnej moci SR na území SR počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré objektívne neumožňujú Zhotoviteľovi pokračovať vo vykonávaní Diela v lehotách predpokladaných touto zmluvou. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomným zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na navyše práce (položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe CenKros alebo inom rozpočtovom programe s jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň

nových položiek, bude na cenovej úrovni, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania tak, že cenová úroveň nových položiek sa určí ako súčin cenníkovej ceny a podielu vysúfázejenej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zákazky.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. K jednostrannému prerušeniu vykonávania Diela z tohto dôvodu môže pristúpiť Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku. K prerušeniu vykonávania diela z tohto dôvodu možno pristúpiť aj na základe spoločnej dohody zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 **Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku** musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh **vo dvoch originálnych vyhotoveniach:**

- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom.
- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD).
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny.
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami.
- fotodokumentácia.
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.).
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi **najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť**, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI.

Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené

odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy.
- b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu.
- c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy.
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona.
- e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť.
- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z..
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž.
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

- 12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

- 12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaní s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej doručenia do sféry adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát zásielku v ten deň nevyzdvihne a neoboznámi sa s jej obsahom.

Elektronická zásielka sa považuje za doručenie v deň jej doručenia do elektronickej schránky adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát zásielku v ten deň neotvorí a neoboznámi sa s jej obsahom.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí, že táto zmluva môže byť zverejnená aj na webovom sídle Objednávateľa alebo Žilinského samosprávneho kraja.

Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V Žiline dňa 23. 11. 2023

V Žiline dňa 23. 11. 2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Krajská knižnica v Žiline
Mgr. Katarína Šušoliaková
riadiateľka

.....
KT – STAV s.r.o.
Ľubomír Kohút
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Kniznica_ZA1

Stavba: Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB - II. etapa realizácie – 1. poschodie, 1. časť

JASO

Výška

Krajská knižnica v Žiline

30.5.2023

Objednávateľ

Krajská knižnica v Žiline

Spracovateľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

36319414

SK2020112996

Projektant

enerma s.r.o., Žilina

Štandard

Miroslav Holeš

Poznámka

Náklady z rozpočtov

188 378,37

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

188 378,37

Číslo

Stavba č. 1

Objekt č. 1

Výška č. 1

Cena s DPH

v

EUR

226 054,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Podpis

Podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Číslo: Kniznica_ZA1

Stavba: Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB - II. etapa realizácie – 1. poschodie, 1. časť

Objekt: Krajská knižnica v Žiline Dátum: 30.05.2023

Investor: Krajská knižnica v Žiline Projektant: enerma s.r.o., Žilina

Projektant: KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica Vypracoval: Miroslav Holeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	188 378,37	226 054,04
1	Stavebné úpravy priestoru knižnice a tichej študovne	179 757,35	215 708,82
1a1	stavebná časť - podlahy, úprava stien, výpne vnútorných otvorov	39 700,56	47 640,67
1a2	stavebná časť - výmena podlahy (všeobecné riešenie)	79 528,89	95 434,67
1e1	Elektro - 2. ETAPA - 1. POSCHODIE	33 445,15	40 134,18
1e2	Elektro - 1.NP - Zázemie, ostatné miestnosti - m.č. 203, 205, 207,208, 209, 210, 211, 212, 214	7 163,68	8 596,42
1vb	VZT_časť pri schodisku	1 903,50	2 284,20
1x	EPS - 2. etapa	8 808,50	10 570,20
1y	Rozvody počítačovej siete	9 207,07	11 048,48
2	Stavebné úpravy zázemia	8 621,02	10 345,22
2a	SOCIÁLNE ZÁZEMIE PRE ZAMESTNANCOV 1.NP	6 053,67	7 264,40
2a.1	stavebná časť	2 181,50	2 617,80
2a.3	Elektro - 1.NP - Sociálne zariadenie pre zamestnancov, m.č. 206, 213, 215	3 872,17	4 646,60
2b	WC 1.NP	2 567,35	3 080,82
2b.1	stavebná časť	249,21	299,05
2b.3	Elektro - WC, m.č. 204	2 318,14	2 781,77
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	188 378,37	226 054,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název

Krajská knižnica v Žiline

Objekt

1a1 - stavebná časť - podhľad, úprava stien, výplne vnútorných otvorov

Číslo

1a1 - stavebná časť - podhľad, úprava stien, výplne vnútorných otvorov

Miesto

Krajská knižnica v Žiline

Dátum

30.05.2023

Objednávateľ

Krajská knižnica v Žiline

Číslo

36319414

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Číslo

SK2020112996

Projektant

enerma s.r.o., Žilina

Číslo

36319414

Spracovateľ

Miroslav Holeš

Číslo

36319414

Poznámky

Cena bez DPH

39 700,56

Príloha

Príloha č. 1

Výška ceny

Cena s DPH

v EUR

47 640,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Podpis

Podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Podpis

Podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Krajská knižnica v Žiline - rekonštrukcia vnútorných priestorov a zariadenia (01 - stavba) a zariadenia (02 - zariadenia)

Objekt:

1a - Stavebné práce vnútorných priestorov a zariadenia

Časť:

1a1 - stavebná časť - podhľady, úprava stien, výplne vnútorných otvorov

Miesto:

Krajská knižnica v Žiline

Datum:

30.05.2023

Objedávateľ:

Krajská knižnica v Žiline

Objedávateľ:

enerma s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Zhotoviteľ:

Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 700,56

HSV - Práce a dodávky HSV

12 041,24

2 - Zakladanie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 375,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 467,83

99 - Presun hmôt HSV

198,40

PSV - Práce a dodávky PSV

27 104,32

763 - Konštrukcie - drevostavby

17 915,32

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 107,35

783 - Nátery

2 072,92

784 - Maľby

2 008,73

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

555,00

ROZPOČET

Stavba:

Krajská knižnica v Žiline - rekonštrukcia vnútorných priestorov a zariadenia (01 - stavba) a zariadenia (02 - zariadenia)

Objekt:

1a - Stavebné práce vnútorných priestorov a zariadenia

Časť:

1a1 - stavebná časť - podhľady, úprava stien, výplne vnútorných otvorov

Miesto:

Krajská knižnica v Žiline

Datum:

30.05.2023

Objedávateľ:

Krajská knižnica v Žiline

Objedávateľ:

enerma s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Zhotoviteľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							39 700,56
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 041,24
	D	2	Zakladanie				0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 375,01
2	K	612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	865,387	3,00	2 596,16
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	865,387	0,90	778,85
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 467,83
8	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	815,150	4,40	3 586,66
9	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	841,060	2,90	2 439,07
10	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach po búraní	m2	841,280	0,50	420,64
11	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	48,000	3,80	182,40
14	K	766600011.S	Vývesenie a zavesenie drevených krídél dverí, pre vykonanie stavebných prác, plochy do 2 m2	ks	12,000	7,00	84,00

15	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	6,335	17,00	107,70
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,335	12,50	79,19
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,365	0,75	90,27
18	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,335	7,50	47,51
19	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	50,680	1,25	63,35
20	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,702	22,00	125,44
21	K	HZS0001111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - pomoc pri premiestňovaní vybavenia knižnice v dotknutých priestoroch	hod	64,000	14,40	921,60
22	K	HZS0001113.S	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné súčasti a iné stavebné práce	hod	16,000	20,00	320,00
	D	99	Presun hmôt HSV				198,40
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,740	22,70	198,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 104,32
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				17 915,32
24	K	763136040.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana polozapustená profil T15, konštrukcia poloskrytá, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	81,650	55,00	4 490,75
25	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m2	304,795	40,20	12 252,76
26	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovernou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, - 0,02106t	m2	73,620	9,80	721,48
27	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	2,500	180,13	450,33
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 107,35
28	K	767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	797,410	4,70	3 747,83
29	K	767582800.S	Demontáž podhľadov nosných roštov, -0,00200t	m2	797,410	1,40	1 116,37
30	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	48,63	243,15
	D	783	Nátery				2 072,92
36	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	22,350	4,00	89,40
37	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	22,350	10,00	223,50
38	K	783601813.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, dveri	m2	45,360	6,00	272,16
39	K	783624300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	45,360	11,00	498,96
40	K	783894612.S	Nátery farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	304,795	3,15	960,10
41	K	783903811.S	Ostatné práce očistenie a odmastenie rozpúšťadlami	m2	14,400	2,00	28,80
	D	784	Maľby				2 008,73
42	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 231,919	0,90	2 008,73
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				555,00
44	K	000500091.S	Príprava staveniska - dočasné deliace medzisteny pre oddelenie priestorov počas výkonu stavebných prác - pre ochranu existujúcich zariadení pred poškodením prachom a stavebným odpadom	eur	1,000	555,00	555,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Krajská knižnica v Žiline (stavebná časť - výmena podlahy)

Základná informácia o stavbe

Objekt

Stavba knižnice v Žiline

Číslo

1a2 - stavebná časť - výmena podlahy (všeobecné riešenie)

Mesto

Krajská knižnica v Žiline

Dátum

30.05.2023

Adresa

Krajská knižnica v Žiline

Číslo

Číslo

Číslo

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Číslo

36319414

Číslo

SK2020112996

Projektant

enerma s.r.o., Žilina

Číslo

Číslo

Spracovateľ

Miroslav Holeš

Číslo

Číslo

Poznámky

Cena bez DPH

79 528,89

DPH

Príloha č. 1

Číslo na účte

Výška na účte

Cena s DPH

v EUR

95 434,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Podpis

Podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Podpis

Podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Krajská knižnica v Žiline, Žilinský územný úrad
 Zaujímavosť: Stavba objektu knižnice
 Práca: 1a2 - Stavebná časť - výmena podlahy
 Typ: 1a2 - Stavebná časť - výmena podlahy (všeobecné riešenie)

Objekt: Krajská knižnica v Žiline
 Zaujímavosť: Krajská knižnica v Žiline
 Práca: KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica
 Termín: 30.05.2023
 Enerma s.r.o., Žilina
 Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	79 528,89
HSV - Práce a dodávky HSV	40 333,56
2 - Zakladanie	2 864,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 462,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 177,59
99 - Presun hmôt HSV	1 829,57
PSV - Práce a dodávky PSV	38 595,33
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 242,46
777 - Podlahy syntetické	36 738,90
784 - Malby	613,97
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	600,00

ROZPOČET

Objekt: Krajská knižnica v Žiline, Žilinský územný úrad
 Zaujímavosť: Stavba objektu knižnice
 Práca: 1a2 - Stavebná časť - výmena podlahy
 Typ: 1a2 - Stavebná časť - výmena podlahy (všeobecné riešenie)

Objekt: Krajská knižnica v Žiline
 Zaujímavosť: Krajská knižnica v Žiline
 Práca: KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica
 Termín: 30.05.2023
 Enerma s.r.o., Žilina
 Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							79 528,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 333,56
D	2		Zakladanie				2 864,02
1	K	279311201.S	Vyspravenie betónových dielcov a konštrukcií reprofilačnou polymércementovou maltou, vysprávka priemeru do 50 mm hr. do 10 mm	ks	1 609,000	1,78	2 864,02
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				20 462,38
2	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	742,200	0,80	593,76
3	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	152,893	6,65	1 016,74
4	K	632452158.S	Liaty cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, priem. hr. do 50 mm	m2	742,200	24,20	17 961,24
5	K	632481151.S	Sklolaminátová mriežka vložená do poteru alebo mazaniny	m2	742,200	1,20	890,64
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 177,59

6	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach po búraní	m2	742,200	0,50	371,10
7	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, betón, hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	37,121	119,00	4 417,40
8	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	764,395	2,30	1 758,11
9	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	96,954	17,00	1 648,22
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	96,954	12,50	1 211,93
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 842,126	0,75	1 381,59
12	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	96,954	7,55	732,00
13	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	775,632	1,25	969,54
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	87,259	22,00	1 919,70
15	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - pomoc pri premiestňovaní vybavenia knižnice v dotknutých priestoroch	hod	64,000	12,00	768,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 829,57
16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	80,598	22,70	1 829,57
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 595,33
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				1 242,46
17	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	172,500	4,30	741,75
18	M	611990003200.S	Lišta sokľová	m	174,225	2,70	470,41
19	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	12,12	30,30
	D	777	Podlahy syntetické				36 738,90
20	K	777110015.S	Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha do interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací náter	m2	742,200	49,50	36 738,90
	D	784	Maľby				613,97
21	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	841,060	0,73	613,97
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				600,00
22	K	0005000091.S	Príprava staveniska - dočasné deliace medzisteny pre oddelenie priestorov počas výkonu stavebných prác - pre ochranu jestvujúcich zariadení pred poškodením prachom a stavebným odpadom	eur	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Krajská knižnice v Žiline - modernizácia a doplnenie

Objekt

1. Etapa - 1. poschodie

Čas

1e1 - Elektro - 2. ETAPA - 1. POSCHODIE

Objekt

Mesto

Objednávateľ

Krajská knižnica v Žiline

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Projektant

Spracovateľ

Podpis

Cena bez DPH

33 445,15

Príloha

Cena s DPH

v EUR

40 134,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

NAZOV

Krajská knižnica v Žiline - Považská Bystrica, ul. J. Štúra 1, 010 01 Považská Bystrica
zvýšenie ceny - zariadenie elektrického osvetlenia

Číslo

1 - Stavba osvetlenia v 1. poschodí

Typ

1e1 - Elektro - 2. ETAPA - 1. POSCHODIE

Dátum

30.05.2023

Ukončené

Krajská knižnica v Žiline

Príjmové

0

Podvratel

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Spotrebované

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 445,15

D1 - ELEKTROINŠTALÁCIA

33 445,15

ROZPOČET

NAZOV

Krajská knižnica v Žiline - Považská Bystrica, ul. J. Štúra 1, 010 01 Považská Bystrica
zvýšenie ceny - zariadenie elektrického osvetlenia

Číslo

1 - Stavba osvetlenia v 1. poschodí

Typ

1e1 - Elektro - 2. ETAPA - 1. POSCHODIE

Dátum

30.05.2023

Ukončené

Krajská knižnica v Žiline

Príjmové

0

Podvratel

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Spotrebované

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							33 445,15
D	D1	ELEKTROINŠTALÁCIA					33 445,15
1	K	21001-0001	Trubka FXP 16	m	150,000	1,00	150,00
2	K	345 6554872	Trubka FXP16	m	150,000	0,35	52,50
3	K	21002-0302	Elektroinštalačný žľab PVC 50/75 MAK (hl. rozvod pod podhládom)	m	110,000	3,50	385,00
4	K	345 650D212	Žľab PVC 50x75	m	110,000	6,79	746,90
5	K	21002-0304	Elektroinštalačný žľab PVC 50/100 MAK (hl. rozvod pod podhládom)	m	35,000	4,50	157,50
6	K	345 650D212.1	Žľab PVC 50/100	m	35,000	7,52	263,20
7	K	21002-0306	Elektroinštalačný žľab PVC 75/150 MAK (hl. rozvod pod podhládom)	m	46,000	5,60	257,60
8	K	345 650D212.2	Žľab PVC 75/150	m	46,000	12,98	597,08
9	K	21001-0021	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16mm	m	290,000	1,00	290,00
10	K	345 650D213	Rúrka el-inšt plastová tuhá : UNIVOLT RL 16, siva vč. príchytiek	m	290,000	0,61	176,90
11	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	72,000	0,80	57,60
12	K	345 600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	72,000	0,29	20,88
13	K	345 600D050.1	Škatuľa KP prístrojová 2-5 nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	5,000	0,29	1,45
14	K	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68-97) vrátane zapojenia	kus	24,000	3,90	93,60
15	K	345 608D040	Škatuľa KR rozvodná : 6400-42 (KR 68-97) (D110x52) kompletná	kus	24,000	5,87	140,88
16	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka na povrch vrátane zapojenia	kus	42,000	4,10	172,20
17	K	345 608D040.1	Škatuľa KR rozvodná : 6455-11 - ACIDUR	kus	42,000	4,57	191,94
18	K	21002-0912	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky do 50cm	m2	0,750	10,50	7,88
19	K	21002-0922	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	m2	0,650	8,50	5,53
20	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	206,000	1,00	206,00
21	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 10	kus	12,000	1,20	14,40
22	K	21010-0251	Ukončenie kábla do 5x10	kus	68,000	1,20	81,60
23	K	21011-0001	Spínač zapustený IP20-44, rad.1	kus	2,000	6,00	12,00

24	K	345 350T201	Spínač rad.1 napríklad Valena - legrand, biely	kus	2,000	3,44	6.88
25	K	21011-0003	Spínač zapustený IP20-44, rad.5.6	kus	20,000	6,00	120,00
26	K	345 363T201	Prepínač rad.5 napríklad Valena - legrand, biely	kus	18,000	5,18	93,24
27	K	345 374T201	Prepínač rad.6 napríklad Valena - legrand, biely	kus	2,000	4,20	8,40
28	K	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	44,000	6,00	264,00
29	K	345 401T408	Zásuvka 2-nás. Napríklad Valena - legrand, biela	kus	44,000	3,82	168,08
30	K	345 401T408.1	Rránik 3-5 biely napríklad Valena life	kus	5,000	3,08	15,40
31	K	21019-0121	SZ - Stolové zásuvkové bloky - montáž na stôl	kus	15,000	10,50	157,50
32	K	345 401T401	SZ - Stolový zásuvkový blok nap. legrand (2x zásuvka 230V, 2x DT, 1x USB nabíjačka)	kus	2,000	10,50	21,00
33	K	345 401T401.1	SZ - Stolový zásuvkový blok napr. legrand(4x zásuvka 230V, 2x DT, 1x USB nabíjačka)	kus	13,000	42,10	547,30
34	K	345 401T408.2	Zásuvka USB 2 na nabíjanie do zásuvkových blokov napr. legrand	kus	13,000	8,50	110,50
35	K	21011-1012.1	PZ - Podlahová zásuvková krabica (s nerezovým krytom)	kus	10,000	80,00	800,00
36	K	345 401T408.3	PZ - Podlahová zásuvková krabica napr. legrand so zásuvkami 4x 16A/230V, 4 moduly rezerva pre DT	kus	10,000	210,00	2 100,00
37	K	21019-0051	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	1,000	560,00	560,00
38	K	CP výrobca	Rozvádzač RP1 - atyp	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
39	K	21019-0110	Dokončovacie práce na rozvádzači	kus	1,000	600,00	600,00
40	K	21020-0031	Svietidlo LED, žiarivkové, stropné, nastenné, do podhľadu - montáž	kus	123,000	15,00	1 845,00
41	K	348 2B11501	A -Svietidlo závesné, typ napríklad FUGUR NINA LED, 40 W/3000 K, 4000 lm, IP 20	kus	95,000	50,44	4 791,80
42	K	348 2B11504	E -Svietidlo do podhľadu napríklad LED DOVNLIGHTY typ V131sCCI129/WF.W3, 25W, IP 40	kus	8,000	106,54	852,32
43	K	348 2B11505	G -Svietidlo závesné typ napríklad ARGENTO 6982802 1x E2. LED 23W, IP 40	kus	18,000	42,67	768,06
44	K	348 2B11522	NO -Svietidlo pre nudzové nástenné stropné LED typ napríklad LUCIA LED 3,2W, IP 54	kus	2,000	25,07	50,14
45	K	21081-0045	Kábel 750V uložený pod om. CYKY 3x1,5	m	600,000	1,00	600,00
46	K	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	600,000	0,55	330,00
47	K	21081-0046	Kábel 750V uložený pod om. CYKY 3x2,5	m	1 580,000	1,00	1 580,00
48	K	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1 460,000	0,89	1 299,40
49	K	341 203M124	Kábel NHXH-J 3x2,5 FE 180/E30	m	130,000	2,14	278,20
50	K	21081-0055	Kábel 750V uložený pod om. CYKY 5x1,5	m	260,000	1,00	260,00
51	K	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	260,000	0,89	231,40
52	K	21081-0074	Kábel 750V uložený pod om.CYKY 5x10	m	10,000	1,20	12,00
53	K	341 203M304	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	10,000	5,64	56,40
54	K	973031614	Sekanie pre krabice KR, KP	m	118,000	3,90	460,20
55	K	973031617	Sekanie pre krabice podlahových zásuviek PZ	m	12,000	4,50	54,00
56	K	974031121	Vysekanie ryh v tehlovom murive do 3x3	m	220,000	2,90	638,00
57	K	974031127	Vysekanie ryh v tehlovom murive do 3x10	m	55,000	3,50	192,50
58	K	974031315	Vysekanie ryh v betonovej podlahe do 3x5	m	55,000	3,90	214,50
59	K	974031371	Vrtanie prestupov cez steny, priečky	m	18,000	4,90	88,20
60	K	21101-0002	Vrtanie diery a o sadenie hmoždinky	m	380,000	3,50	1 330,00
61	K	345 955K102	Hmoždinka PA : HN 8x45	kus	145,000	0,02	2,32
62	K	D-1 1110	Hmoždinka PA : HN 10x55	kus	235,000	0,02	5,17
63	K	D-21020-0031	Demontáž - Svetidlo žiarovkové, žiarivkové, stropné, nastenné, do podhľadu	kus	63,000	15,00	945,00
64	K	D-21011-1012	Demontáž - Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V	kus	41,000	6,00	246,00
65	K	D-21011-0001	Demontáž - Spínač zapustený IP20-44, rad.1	kus	23,000	6,00	138,00
66	K	D-21010-0253	Demontáž - Ukončenie kábla do 4x10	kus	93,000	1,20	111,60
67	K	D-21081-0045	Demontáž - Kábel 750V volne uložený do CYKY 4x10	m	550,000	1,20	660,00
68	K	354 910E9511	Materiál podružný, spotrebný, spojovací	%	3,500	200,00	700,00
69	K	21328-0050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,500	180,00	270,00
70	K	HZS	Drobné nerozpočítované elektroinštalačné práce	hod	50,000	15,00	750,00
71	K	21329-1000	Odborná prehliadka a vypracovanie revíznej správy	hod	42,000	15,00	630,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Krajská knižnica v Žiline - zariadenie na zvyšovanie kvality služieb

Objekt

1e - Stavba rozvodu elektriny

Objekt

1e2 - Elektro - 1.NP - Zázemie, ostatné miestnosti - m.č. 203, 205, 207,208, 209, 210, 211, 212, 214

Príloha

Men

Príloha

Príloha

30.05.2023

Objekt, Adresa

Krajská knižnica v Žiline

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Príloha

Príloha

36319414

SK2020112996

Projektant

Príloha

Príloha

Spracovateľ

Príloha

Príloha

Poznámka

Cena bez DPH

7 163,68

Príloha

Príloha

Cena za nároky

Výška nároky

Cena s DPH

v EUR

8 596,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Príloha

Príloha

Príloha

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Príloha

Príloha

Príloha

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Návrh			
Krajská knižnica v Žiline - stavba knižnice, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie			
Kód			
1 - Stavba knižnice v Žiline - stavba knižnice, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie			
1e2 - Elektro - 1.NP - Zázemie, ostatné miestnosti - m.č. 203, 205, 207,208, 209, 210, 211, 212, 214			
Dátum		30.05.2023	
Podrobnosť		0	
Kód		0	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu		7 163,68	
D1 - ELEKTROINŠTALÁCIA		7 163,68	

ROZPOČET

Návrh		Krajská knižnica v Žiline - stavba knižnice, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie		Kód			
Dok.		1 - Stavba knižnice v Žiline - stavba knižnice, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie, ktorá bude slúžiť ako miesto na čítanie a vzdelávanie		1e2 - Elektro - 1.NP - Zázemie, ostatné miestnosti - m.č. 203, 205, 207,208, 209, 210, 211, 212, 214			
Dátum		30.05.2023		Podrobnosť			
Kód dielu - Popis		Krajská knižnica v Žiline		0			
Cena celkom [EUR]		KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica		0			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 163,68
D	D1	ELEKTROINŠTALÁCIA					7 163,68
1	K	21001-0001	Trubka FXP 16	m	15,000	1,00	15,00
2	K	345 6554872	Trubka FXP16	m	15,000	0,35	5,25
3	K	21002-0302	Elektroinštalčný žlab PVC 50/75 MAK (hl. rozvod pod podlahou)	m	25,000	3,50	87,50
4	K	345 650D212	Žlab PVC 50x50	m	25,000	6,79	169,75
5	K	21001-0021	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16mm	m	30,000	1,00	30,00
6	K	345 650D213	Rúrka el-inšt plastová tuhá : UNIVOLT RL 16, siva vč. príchytiek	m	30,000	0,61	18,30
7	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	25,000	0,80	20,00
8	K	345 600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	25,000	0,29	7,25
9	K	345 600D050.1	Škatuľa KP prístrojová 2-5 nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	2,000	0,29	0,58
10	K	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68-97) vrátane zapojenia	kus	10,000	3,90	39,00
11	K	345 608D040	Škatuľa KR rozvodná : 6400-42 (KR 68-97) (D110x52) kompletná	kus	10,000	5,87	58,70
12	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka na povrch vrátane zapojenia	kus	5,000	4,10	20,50
13	K	345 608D040.1	Škatuľa KR rozvodná : 6455-11 - ACIDUR	kus	5,000	4,57	22,85
14	K	21002-0922	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	m2	0,250	8,50	2,13
15	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	32,000	1,00	32,00
16	K	21010-0251	Ukončenie kábla do 5x10	kus	12,000	1,20	14,40
17	K	21011-0001	Spínač zapustený IP20-44, rad.1	kus	4,000	6,00	24,00
18	K	345 350T201	Spínač rad.1 napríklad Valena - legrand, biely	kus	4,000	3,44	13,76
19	K	21011-0003	Spínač zapustený IP20-44, rad.5,6	kus	8,000	6,00	48,00
20	K	345 363T201	Prepínač rad.5 napríklad Valena - legrand, biely	kus	4,000	5,18	20,72
21	K	345 374T201	Prepínač rad.6 napríklad Valena - legrand, biely	kus	4,000	4,20	16,80
22	K	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	12,000	6,00	72,00

23	K	345 401T406	Zásuvka 1-nás. Napríklad Valena - legrand, biela	kus	2,000	3,82	7,64
24	K	345 401T408	Zásuvka 2-nás. Napríklad Valena - legrand, biela	kus	10,000	3,82	38,20
25	K	345 401T408.1	Rámik 3-5 biely napríklad Valena life	kus	2,000	3,08	6,16
26	K	21011-1012.1	PZ - Podlahová zásuvková krabica (s nerezovým krytom)	kus	2,000	80,00	160,00
27	K	345 401T408.2	PZ - Podlahová zásuvková krabica napr. legrand so zásuvkami 4x 16A/230V, 4 moduly rezerva pre DT	kus	2,000	210,00	420,00
28	K	21019-0110	Ppráce v rozvádzači RP1	kus	1,000	600,00	600,00
29	K	21020-0031	Svietidlo LED, žiarivkové, stropné, nastenné, do podhľadu - montáž	kus	24,000	15,00	360,00
30	K	348 2B11502	C -Svietidlo do podhľadu -napríklad LED PANEL 40W - 600x600, IP 40	kus	4,000	31,33	125,32
31	K	348 2B11504	E -Svietidlo do podhľadu LED downlighty typ napríklad V131sCCI129/WF.W3, 25W, IP 40	kus	6,000	106,54	639,24
32	K	348 2B11502.1	F -Svietidlo do podhľadu - napríklad MIA 360LED-M 29W - ALDPP 600x600, IP 40	kus	6,000	56,66	339,96
33	K	348 2B11507	K -Svietidlo do podhľadu LED typ napríklad PALAR, 18W OP 4K, IP 40	kus	6,000	8,00	48,00
34	K	348 2B11504.1	J -Svietidlo stropné, nastenné LED typ napríklad SURFACE C 400, 24W, SENSOR, IP 44	kus	1,000	39,07	39,07
35	K	348 2B11522	NO -Svietidlo pre nuzové nástenné stropné LED typ napríklad LUCIA LED 3,2W, IP 54	kus	2,000	25,07	50,14
36	K	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	m	25,000	1,60	40,00
37	K	341 010M025	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	25,000	0,50	12,50
38	K	21081-0045	Kábel 750V uložený pod om.CYKY-J 3x1,5	m	120,000	1,00	120,00
39	K	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	120,000	0,55	66,00
40	K	21081-0046	Kábel 750V uložený pod om. CYKY 3x2,5	m	140,000	1,00	140,00
41	K	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	140,000	0,89	124,60
42	K	21081-0055	Kábel 750V uložený pod om. CYKY 5x1,5	m	30,000	1,00	30,00
43	K	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	30,000	0,89	26,70
44	K	973031614	Sekanie pre krabice KR, KP	m	39,000	3,90	152,10
45	K	974031121	Vysekanie ryh v tehlovom murive do 3x3	m	60,000	2,90	174,00
46	K	974031121.1	Vysekanie ryh v tehlovom murive do 3x10	m	12,000	3,50	42,00
47	K	974031315	Vysekanie ryh v betonovej podlahe do 3x5	m	3,000	3,90	11,70
48	K	974031371	Vrtanie prestupov cez steny, priečky	m	11,000	4,90	53,90
49	K	21101-0002	Vrtanie diery a o sadenie hmoždinky	m	80,000	3,50	280,00
50	K	345 955K102	Hmoždinka PA : HN 8x45	kus	40,000	0,02	0,64
51	K	D-1 1110	Hmoždinka PA : HN 10x55	kus	40,000	0,02	0,92
52	K	D-21020-0031	Demontáž - Svetidlo žiarovkové, žiarivkové, stropné, nastenné, do podhľadu	kus	18,000	15,00	270,00
53	K	D-21011-1012	Demontáž - Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V	kus	11,000	6,00	66,00
54	K	D-21011-0001	Demontáž - Spínač zapustený IP20-44, rad.1	kus	5,000	6,00	30,00
55	K	D-21010-0253	Demontáž - Ukončenie kábla do 4x10	kus	12,000	1,20	14,40
56	K	D-21081-0045	Demontáž - Kábel 750V volne uložený do CYKY 4x10	m	180,000	1,20	216,00
57	K	354 910E9511	Materiál podružný, spotrebný, spojovací	%	3,500	200,00	700,00
58	K	21328-0050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,500	180,00	270,00
59	K	HZS	Drobné nerozpočítované elektroinštalačné práce	hod	30,000	15,00	450,00
60	K	21329-1000	Odborná prehliadka a vypracovanie revíznej správy	hod	20,000	15,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Krajská knižnica v Žiline, doplnenie a opravy
objektu (stavba) - Knižnica

Objekt:

1 - Stavba knižnice

Časť:

1vb - VZT_časť pri schodisku

Kód:

Maxim:

30.05.2023

30.05.2023

30.05.2023

Objektová:

Krajská knižnica v Žiline

36319414

36319414

Zhotoviteľ:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

36319414

SK2020112996

36319414

SK2020112996

Projektant:

enerma s.r.o., Žilina

36319414

36319414

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Bažíková

36319414

36319414

Poznámka:

Cena bez DPH

1 903,50

DPH

Príloha č. 1

Číslo účtu

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

2 284,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Podpis

Podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Podpis

Podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Krajská knižnica v Žiline - sieťové štruktúry, ktoré umožnia zariadeniu VZT získať vzduch z priestorov knižnice

Objekt

1 - Stavba sieťových štruktúr v Žiline - knižnica

Časť

1vb - VZT_časť pri schodisku

Miesto

Datum

30.05.2023

Obdobie

Krajská knižnica v Žiline

Projektant

enerma s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Špecialista

Ing. Zuzana Bažíková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 903,50

1 - Vetranie priestorov knižnice na poschodí

1 903,50

ROZPOČET

Stavba

Krajská knižnica v Žiline - sieťové štruktúry, ktoré umožnia zariadeniu VZT získať vzduch z priestorov knižnice

Objekt

1 - Stavba sieťových štruktúr v Žiline - knižnica

Časť

1vb - VZT_časť pri schodisku

Miesto

Datum

30.05.2023

Obdobie

Krajská knižnica v Žiline

Projektant

enerma s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Špecialista

Ing. Zuzana Bažíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 903,50
D		1	Vetranie priestorov knižnice na poschodí				1 903,50
1	K	1.17	Demontáž jestvujúceho VZT zariadenia	kpl	1,000	380,00	380,00
2	K	1.18	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 315/ 10%	bm	21,000	38,50	808,50
3	K	1.19	Montážny, závesový a tesniaci materiál	kpl	1,000	165,00	165,00
4	K	1.20	Montáž	sub	1,000	455,00	455,00
5	K	1.21	Dopravné náklady, presun materiálu, lešenie	sub	1,000	95,00	95,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Krajská knihovna v Žiline
Knižnica v Žiline

Objekt:

1x Stavba knižnice

Okná:

1x - EPS - 2. etapa

ÚKSČ:

Vlasta:

Termín:

30.05.2023

30.05.2023

Objednatel:

Krajská knižnica v Žiline

Objednatel:

Krajská knižnica v Žiline

Zhotovitel:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Objednatel:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

36319414

SK2020112996

Projektant:

enerma s.r.o., Žilina

Objednatel:

enerma s.r.o., Žilina

Spracovateľ:

Peter Janus

Objednatel:

Peter Janus

Rozpočtovník:

Cena bez DPH

8 808,50

DPH:

DPH

Príloha k zápisu

Príloha k zápisu

Cena s DPH

v EUR

10 570,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum podpisu

Podpis

Dátum podpisu

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum podpisu

Podpis

Dátum podpisu

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Krajská knižnica v Žiline - rekonštrukcia a výstavba - zariadenie požiarnej signalizácie a zariadenie EPS

Objekt:

1x - Stavba elektrického inžinierstva - EPS

Časť:

1x - EPS - 2. etapa

Miesto:

Datum:

30.05.2023

Objednávateľ:

Krajská knižnica v Žiline

Projektant:

enerma s.r.o., Žilina

Projektant:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Spracovateľ:

Peter Janus

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 808,50

D1 - 2.etapa

8 808,50

ROZPOČET

Stavba:

Krajská knižnica v Žiline - rekonštrukcia a výstavba - zariadenie požiarnej signalizácie a zariadenie EPS

Objekt:

1x - Stavba elektrického inžinierstva - EPS

Časť:

1x - EPS - 2. etapa

Miesto:

Datum:

30.05.2023

Objednávateľ:

Krajská knižnica v Žiline

Projektant:

enerma s.r.o., Žilina

Projektant:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Spracovateľ:

Peter Janus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 808,50
D	D1		2.etapa				8 808,50
25	K	Pol1	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	390,000	0,50	195,00
26	K	Pol2	Vodič oznamovací izolovaný U 2 x 0,8 mm uložený v rúrke, lište, bez zapojenia (pre bytovú výstavbu)	m	390,000	1,25	487,50
27	M	Pol3	Kábel oznamovací medený JE-H (ST) H 1x2x0,8 E30	m	390,000	2,15	838,50
28	K	Pol4	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	390,000	1,00	390,00
29	M	Pol5	Rúrka HFX16 IES	m	390,000	2,33	908,70
30	M	Pol6	Prýchytkapre HFX16	m	460,000	1,00	460,00
31	K	Pol7	Montáž hlásiča vrátane hmoždeniek a skrutiek, zapojenie vrátane ukončenia vodičou	ks	30,000	22,00	660,00
32	M	Pol8	OPTICKO-TEPLOTNÝ napr. FD7160	ks	21,000	90,00	1 890,00
33	M	Pol9	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽIARU napr. FD7150	ks	8,000	75,00	600,00
34	M	Pol10	-ADRESOVATEĽNÁ SIRÉNA /strop/	ks	1,000	100,00	100,00
35	K	Pol11	Vysekávanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm	m	22,000	7,90	173,80
36	K	Pol12	Podružný materiál	sub	1,000	100,00	100,00
37	K	Pol13	Preskúšanie a oživenie	ks	1,000	600,00	600,00
38	K	Pol14	Uvedenie systému do prevádzky	ks	1,000	600,00	600,00
39	K	Pol15	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	250,00	250,00
40	K	Pol16	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	555,00	555,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Krajská knižnica v Žiline - rozšírenie kapacity a modernizácia siete

Objekt

Stavebná úprava objektu

Časť

1y - Rozvody počítačovej siete

Miesto

Mesto

Termín

Termín

30.05.2023

Objednávateľ

Krajská knižnica v Žiline

Objekt

Objekt

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Objekt

Objekt

36319414

SK2020112996

Projektant

enerma s.r.o., Žilina

Objekt

Objekt

Spracovateľ

Objekt

Objekt

Podpis

Cena bez DPH

9 207,07

Objekt

Objekt

Cena bez DPH

Výška náhrady

Cena s DPH

v EUR

11 048,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Krajská knižnica v Žiline - výstavba nových priestorov pre čítanie, výstavba nových priestorov pre výučbu a zvyšovanie kvality vzdelávania žiakov

Objekt:

1 - Stavba nové knižnice modernizácia knižnice

Časť:

1y - Rozvody počítačovej siete

Miesto:

Datum:

30.05.2023

Objednávateľ:

Krajská knižnica v Žiline

Projektant:

enerma s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Stavba číslo:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 207,07

M - Práce a dodávky M

9 207,07

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

9 207,07

ROZPOČET

Stavba:

Krajská knižnica v Žiline - výstavba nových priestorov pre čítanie, výstavba nových priestorov pre výučbu a zvyšovanie kvality vzdelávania žiakov

Objekt:

1 - Stavba nové knižnice modernizácia knižnice

Časť:

1y - Rozvody počítačovej siete

Miesto:

Datum:

30.05.2023

Objednávateľ:

Krajská knižnica v Žiline

Projektant:

enerma s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Stavba číslo:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 207,07
D	M		Práce a dodávky M				9 207,07
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				9 207,07
1	K	100001111	Montáž krabice KP 68 do muriva vrátane vysekania	ks	24,000	4,90	117,60
2	M	052130200	Krabica pristrojová KP 68	ks	24,000	0,24	5,76
3	K	100001112	Montáž rúrky FXP 25	m	150,000	1,50	225,00
4	M	082113210	Rúrka FXP 25	m	150,000	0,49	73,50
5	K	100001113	Uloženie kábla FTP cat6	m	2 000,000	1,20	2 400,00
6	M	132112700	Kábel FTP cat6	m	2 000,000	0,64	1 280,00
7	K	100001114	Montáž OBO gripov	ks	200,000	0,90	180,00
8	M	132112760	OBO grip M30	ks	200,000	1,32	264,00
9	K	100001121	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	23,000	7,50	172,50
10	M	132112900	Zásuvka 2xRJ45 cat6	ks	23,000	22,61	520,03
11	M	132112940	Rámik 1-nás.	ks	23,000	0,95	21,85
12	K	100001122	Zapojenie zásuvky 1xRJ45 Mosaic	ks	20,000	7,50	150,00
13	M	132154220	Zásuvka 1xRJ45 Mosaic	ks	20,000	8,93	178,60
14	K	100001123	Ukončenie káblov v RACKU, doplnenie zariadení 12U	pol	1,000	1 240,00	1 240,00
15	M	132154280	Patch panel 24port. 19" cat6	ks	3,000	45,85	137,55
16	M	132154340	Organizer 19"	ks	6,000	9,28	55,68
17	M	132154370	Switch 24 port. 1 GB 19"	ks	3,000	132,00	396,00
18	K	100001124	Montáž Wifi	ks	5,000	60,00	300,00
19	M	132154520	Wifi EAP 245	ks	5,000	126,00	630,00
20	K	100001131	Drážka pre rúrku 25	m	100,000	2,90	290,00
21	K	100001132	Prierez cez stenu	ks	10,000	3,90	39,00
22	K	100001143	Pomocné a podružné výkony	pol	1,000	180,00	180,00
23	M	132154460	Pomocný a podružný materiál	pol	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Krajská knihovna v Žiline, výstavba nových čítališť a zariadení

Objekt

2. Stavebná časť

Časť

rekonštrukcia čítališť a zariadení

Číslo č. 3

2a.1 - stavebná časť

JKS

Mesto

Krajská knižnica v Žiline

47

30.05.2023

Objednávateľ

Krajská knižnica v Žiline

36319414

SK2020112996

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

36319414

SK2020112996

Projektant

enerma s.r.o., Žilina

36319414

SK2020112996

Spracovateľ

Miroslav Holeš

36319414

SK2020112996

Poradca

Cena bez DPH

2 181,50

DPH

21%

bez DPH

2 617,80

Cena s DPH

v

EUR

2 617,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Rečisko

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rečisko

Rečisko

Rečisko

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Miesto: Krajská knižnica v Žiline, ul. Slobody 1, 010 01 Žilina			
Objekt: Zvyšenie hladiny podlažia knižnice			
Prac: 2 - Stavba a dodávky			
Prac: 2a - SOUČASNÉ KAZETOVÉ PODLAŽIE			
Prac: 2a.1 - stavebná časť			
Miesto:	Krajská knižnica v Žiline	Dátum:	30.05.2023
Objektovateľ:	Krajská knižnica v Žiline	Objekt:	enerma s.r.o., Žilina
Projektant:	KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica	Projektant:	Miroslav Holeš
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu		2 181,50	
HSV - Práce a dodávky HSV		37,60	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		37,60	
PSV - Práce a dodávky PSV		2 143,90	
763 - Konštrukcie sádkartónové		1 513,60	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		273,00	
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení		357,30	

ROZPOČET

Miesto: Krajská knižnica v Žiline, ul. Slobody 1, 010 01 Žilina							
Objekt: Zvyšenie hladiny podlažia knižnice							
Prac: 2 - Stavba a dodávky							
Prac: 2a - SOUČASNÉ KAZETOVÉ PODLAŽIE							
Prac: 2a.1 - stavebná časť							
Miesto:	Krajská knižnica v Žiline			Dátum:	30.05.2023		
Objektovateľ:	Krajská knižnica v Žiline			Objekt:	enerma s.r.o., Žilina		
Projektant:	KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica			Projektant:	Miroslav Holeš		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 181,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				37,60
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,264	12,50	3,30
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,016	0,95	4,77
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,264	12,00	3,17
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,112	10,00	21,12
5	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,238	22,00	5,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 143,90
D	763		Konštrukcie sádkartónové				1 513,60
6	K	763136040.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana polozapustená profil T15, konštrukcia poloskrytá, doska sádkartónová biela hr. 10 mm	m2	26,210	55,00	1 441,55
7	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,000	14,41	72,05

	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					273,00
8	K	767581802.S	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	26,000	5,00		130,00
9	K	767582800.S	Demontáž podhládov nosných roštov, -0,00200t	m2	26,000	5,00		130,00
10	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	2,60		13,00
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					357,30
11	K	769082435.S	Demontáž rámu šírky 630-905 mm, -0,00090 t	ks	6,000	35,00		210,00
12	K	769083140.S	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm, -0,0101 t	m2	10,200	12,00		122,40
13	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	7,500	3,32		24,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Krajská knižnica v Žiline - výstavba nových priestorov pre čítanie a výstavbu

Objekt

Príslušenstvo k stavbe

Časť

Zariadenie knižnice - sociálne zariadenie

Číslo

2a.3 - Elektro - 1.NP - Sociálne zariadenie pre zamestnancov, m.č. 206, 213, 215

Termín

Termín

Termín

Termín

30.05.2023

Objednávateľ

Krajská knižnica v Žiline

Objednávateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

Zhotoviteľ

Zhotoviteľ

36319414

SK2020112996

Projektant

Projektant

Projektant

Spracovateľ

Spracovateľ

Spracovateľ

Prílohy

Cena bez DPH

3 872,17

Príloha

Príloha

Príloha

Príloha

Cena s DPH

v EUR

4 646,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Miesto: Krajská knižnica v Žiline - Slovenské národné múzeum, ul. J. Štúra 1, 010 01 Žilina
 Objavované: zväčšené D1-E - elektroinštalácia pre zamestnancov
 Projekt: 2 - Stavba na zariadení zväčšená
 Cieľ: 2a.3 - Elektro - 1.NP - Sociálne zariadenie pre zamestnancov, m.č. 206, 213, 215
 Projekt 3

2a.3 - Elektro - 1.NP - Sociálne zariadenie pre zamestnancov, m.č. 206, 213, 215

Miesto:		Datum:	30.05.2023
Objavované:	Krajská knižnica v Žiline	Pracovník:	0
Objavované:	KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica	Pracovník:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 872,17
--------------------	----------

D1 - ELEKTROINŠTALÁCIA	3 872,17
------------------------	----------

ROZPOČET

Miesto: Krajská knižnica v Žiline - Slovenské národné múzeum, ul. J. Štúra 1, 010 01 Žilina
 Objavované: zväčšené D1-E - elektroinštalácia pre zamestnancov
 Projekt: 2 - Stavba na zariadení zväčšená
 Cieľ: 2a.3 - Elektro - 1.NP - Sociálne zariadenie pre zamestnancov, m.č. 206, 213, 215
 Projekt 3

2a.3 - Elektro - 1.NP - Sociálne zariadenie pre zamestnancov, m.č. 206, 213, 215

Miesto:		Datum:	30.05.2023
Objavované:	Krajská knižnica v Žiline	Pracovník:	0
Objavované:	KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica	Pracovník:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 872,17
D	D1	ELEKTROINŠTALÁCIA					3 872,17
1	K	21002-0302	Elektroinštalovaný žlab PVC 50/50(hl. rozvod pod podlahou)	m	10,000	2,50	25,00
2	K	345 650D212	Žlab PVC 50x75	m	10,000	6,79	67,90
3	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	13,000	1,00	13,00
4	K	345 600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	13,000	0,17	2,21
5	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka na povrch vrátane zapojenia	kus	4,000	4,10	16,40
6	K	345 608D040	Škatuľa KR rozvodná : 6455-11 - ACIDUR	kus	4,000	3,10	12,40
7	K	21002-0922	Upchávka protipožiarna - prechod stenou hrúbky 30cm	m2	0,150	8,50	1,28
8	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	12,000	1,00	12,00
9	K	21010-0251	Ukončenie kábla do 5x10	kus	4,000	1,20	4,80
10	K	21011-0001	Spínač zapustený IP20-44, rad.1	kus	1,000	6,00	6,00
11	K	345 350T201	Spínač rad.1 napríklad Valena - legrand, biely	kus	1,000	4,42	4,42
12	K	21011-0003	Spínač zapustený IP20-44, rad.5	kus	1,000	6,00	6,00
13	K	345 363T201	Prepínač rad.5 napríklad Valena - legrand, biely	kus	1,000	6,16	6,16
14	K	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	11,000	6,00	66,00
15	K	345 401T408	Zásuvka 2-nás. Napríklad Valena - legrand, biela	kus	11,000	7,88	86,68
16	K	21019-0051	Doplnenie rozvádzača RP1	kus	1,000	600,00	600,00
17	K	345313T442	Istič 1P/6A, 10A	kus	2,000	5,26	10,52
18	K	345313T457	Prúdový chránič 2P/16/0,03A	kus	2,000	49,30	98,60
19	K	21020-0031	Svietidlo LED, žiarivkové, stropné, nastenné, do podhľadu - montáž	kus	4,000	15,00	60,00

20	K	348 2B11502	C -Svietidlo do podhľadu -napríklad LED PANEL 40W - 600x600, IP 40	kus	4,000	32,55	130,20
21	K	21081-0045	Kábel 750V uložený pod om. CYKY 3x1,5	m	50,000	1,00	50,00
22	K	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	50,000	0,55	27,50
23	K	21081-0046	Kábel 750V uložený pod om. CYKY 3x2,5	m	60,000	1,00	60,00
24	K	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	60,000	0,89	53,40
25	K	973031614	Sekanie pre krabice KR. KP	m	12,000	3,90	46,80
26	K	974031121	Vysekanie ryh v tehlovom murive do 3x3	m	30,000	2,60	78,00
27	K	974031371	Vrtanie prestupov cez steny, priečky	m	3,000	3,90	11,70
28	K	21101-0002	Vrtanie diery a o sadenie hmoždinky	m	20,000	3,90	78,00
29	K	345 955K102	Hmoždinka PA : HN 8x45	kus	20,000	0,16	3,20
30	K	D-21020-0031	Demontáž - Svetidlo žiarovkové, žiarivkové, stropné, nastenné, do podhľadu	kus	5,000	15,00	75,00
31	K	D-21011-1012	Demontáž - Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V	kus	7,000	6,00	42,00
32	K	D-21011-0001	Demontáž - Spínač zapustený IP20-44, rad.1	kus	2,000	6,00	12,00
33	K	D-21081-0045	Demontáž - Kábel 750V voľne uložený do CYKY 4x10	m	50,000	6,00	300,00
34	K	354 910E9511	Materiál podružný, spotrebný, spojovací	%	3,500	180,00	630,00
35	K	21328-0050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,500	250,00	375,00
36	K	HZS	Drobné nerozpočítované elektroinštalačné práce	hod	5,000	80,00	400,00
37	K	21329-1000	Odborná prehliadka a vypracovanie revíznej správy	hod	5,000	80,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Krajská knihovna v Žiline - modernizácia a výstavba nových priestorov

Objekt

2 - Stavebná úprava priestorov

Čas

20.000000

Číslo výkresu

2b.1 - stavebná časť

JKS

Meno

Krajská knihovna v Žiline

MS

Termín

30.05.2023

Objednávateľ

Krajská knihovna v Žiline

OS

Stavba

Zhotoviteľ

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

OS

Objekt

36319414

SK2020112996

Projektant

enerma s.r.o., Žilina

OS

Objekt

Spracovateľ

Miroslav Holeš

OS

Objekt

Poznámka

Cena bez DPH

249,21

DPH

20,74 (8,33%)

270,00

270,00

Cena s DPH

v EUR

299,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Miesto

Dátum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Miesto

Dátum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Návrh:

Krajská knižnica v Žiline - výstavba nových podlaží, doplnenie výstavby, zväčšenie podlažia - poschodievateľná konštrukcia

Objekt:

2b - Stavebné práce v zariadení

Časť:

2b -WO1111P

Číslo výkresu:

2b.1 - stavebná časť

Miesto:	Krajská knižnica v Žiline	Datum:	30.05.2023
Objednávateľ:	Krajská knižnica v Žiline	Projektant:	enerma s.r.o., Žilina
Projektant:	KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica	Stavebník:	Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 249,21

HSV - Práce a dodávky HSV 3,51

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3,51

PSV - Práce a dodávky PSV 245,70

763 - Konštrukcie sádrokartónové 207,90

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 37,80

ROZPOČET

Návrh:

Krajská knižnica v Žiline - výstavba nových podlaží, doplnenie výstavby, zväčšenie podlažia - poschodievateľná konštrukcia

Objekt:

2 - Stavebné práce v zariadení

Časť:

2b -WO1111P

Číslo výkresu:

2b.1 - stavebná časť

Miesto:	Krajská knižnica v Žiline	Datum:	30.05.2023
Objednávateľ:	Krajská knižnica v Žiline	Projektant:	enerma s.r.o., Žilina
Projektant:	KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica	Stavebník:	Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 249,21

D HSV Práce a dodávky HSV 3,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3,51

1	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,022	13,90	0,31
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,022	12,50	0,28
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,418	0,90	0,38
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,022	10,90	0,24
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,176	10,00	1,76
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,020	27,00	0,54
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 245,70

D 763 Konštrukcie sádrokartónové 207,90

7	K	763136040.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana polozapustená profil T15, konštrukcia poloskrytá, doska sádrokartónová biela hr. 10 mm	m2	3,600	55,00	198,00
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

8	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,000	1,98	9,90
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					37,80
9	K	767581802.S	Demontáž podhládov lamiel, -0.00400t	m2	3,600	5,00		18,00
10	K	767582800.S	Demontáž podhládov nosných roštov, -0.00200t	m2	3,600	5,00		18,00
11	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	0,36		1,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název:

Krajská knižnica v Žiline - foto katalóg a výstava
výtlačok (m.č. 204) - rozpočet na 2023

Objekt:

2b.3 - Elektro - WC, m.č. 204

Číslo:

2023/01/01

Uverejnené:

2b.3 - Elektro - WC, m.č. 204

ZKS:

Wap

30.

30.05.2023

Uverejnené:

Krajská knižnica v Žiline

30.

30.05.2023

Zhotoviteľ:

KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica

30.

30.05.2023

36319414

SK2020112996

Projektant:

30.

30.05.2023

Rozhodovateľ:

30.

30.05.2023

Prílohy:

Cena bez DPH

2 318,14

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Výška cena

Cena s DPH

v EUR

2 781,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Pečiatka

16	K	974031121	Vysekanie ryh v tehlovom murive do 3x3	m	20,000	2,90	58,00
17	K	974031371	Vrtanie prestupov cez steny, priečky	kus	4,000	4,90	19,60
18	K	21101-0002	Vrtanie diery a o sadenie hmoždinky	kus	15,000	3,50	52,50
19	K	345 955K102	Hmoždinka PA : HN 8x45	kus	15,000	0,02	0,24
20	K	D-21020-0031	Demontáž - Svetidlo žiarovkové, žiarivkové, stropné, nastenné, do podhľadu	kus	2,000	15,00	30,00
21	K	D-21011-0001	Demontáž - Spínač zapustený IP20-44, rad. 1	kus	2,000	6,00	12,00
22	K	D-21081-0045	Demontáž - Kábel 750V volne uložený do CYKY 4x10	m	15,000	1,20	18,00
23	K	354 910E9511	Materiál podružný, spotrebný, spojovací	%	3,500	160,00	560,00
24	K	21328-0050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,500	150,00	225,00
25	K	HZS	Drobné nerozpočítované elektroinštalačné práce	hod	5,000	80,00	400,00
26	K	21329-1000	Odborná prehliadka a vypracovanie revíznej správy	hod	2,000	350,00	700,00

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH

Názov subdodávateľa	(osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa, podpis a dátum narodenia))

Podpis _____

(osoba oprávnená konať za subdodávateľa – meno, priezvisko, adresa)

Dátum: _____

V prípade že viete, ak firma, na ktorej sa súd daval odkaz, má č. 2 predložiť tiež a v súľpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0