

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 24.08.2022

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Dodatok č.2“)**

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Veľké Leváre
Sídlo: Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre
IČO: 00310115
DIČ: 2021039878
Číslo účtu: SK 78 5600 0000 0033 1082 7031
Za ktorého koná: Ing. Richard Nimsch, starosta
(ďalej aj len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: TERRA - MONT s. r. o.
Sídlo: P. O. Hviezdoslava 604, 922 42 Madunice
IČO: 52751783
DIČ: 2121150141
IČ DPH: SK 2121150141
Zastúpená: Ivan Hollán, konateľ
Zapísaný v: OR Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka 45875/T
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Zástupca vo veciach zmluvných: Ivan Hollán
Zástupca vo veciach technických: Mgr. Andrej Zámečník
Kontakt: +421948866001, hollan@terramont.sk
(ďalej aj len „zhotoviteľ“)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.08.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Kanalizácia a vodovod pre IBV v lokalite Pašoviská.“

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania prác navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela, a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia vykonania diela v plnom rozsahu.

Obstaranie nového dodávateľa na navyiac práce – stavebné práce, môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, mohla by obci spôsobiť značné ťažkosti (napr. koordinácia viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť časový harmonogram stavebných prác, resp. ďalšie ťažkosti, čo môže vyvolať prípadné sankcie zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.

Nepredvídateľné okolnosti, ktoré vznikli po podpísaní zmluvy a začatí stavebných prác spôsobili v dôsledku plnenia diela mimo zodpovednosti zhotoviteľa práce navyiac.

Dodatkom č. 1 sa zmení článok IV., bod 4.1 Zmluvy o dielo, v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu nepredvídateľných okolností.

Vzhľadom na uvedené, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Článok II.

Práce navyiac

2.1 Počas realizácie diela vznikla potreba realizácie nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Jedná sa o:

- Úprava technického riešenia kanalizácie z gravitačnej na tlakovú, na základe požiadaviek prevádzkovateľa kanalizácie boli použité v prečerpávacej stanici čerpadlá a technológie s lepšími vlastnosťami. Cena stavebného objektu sa mení z pôvodných 122 031,88 EUR bez DPH na sumu 105 936,10 EUR bez DPH – vid' príloha.
- Z dôvodu požiadavky BVS a.s. na ukončenie vodovodných prípojok vodomernou šachtou sú stavebné práce rozšírené o dodávku a osadenie vodomerných šácht; celková cena prác 30 106,44 bez DPH – vid' príloha.
- Z dôvodu potreby rozšírenia verejného vodovodu o dve ďalšie odberné miesta a tiež o dve pripojenia kanalizácie nezahrnuté v projektovej dokumentácii sa rozširuje rozsah prác o 2803,02 EUR bez DPH – vid' príloha.

2.2 Vykonanie prác navyiac, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie prác navyiac,

nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

Článok III.

Celková cena

3.1 Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zmenená podľa článku II. tohto Dodatku č. 1 o hodnotu vykonaných prác navyše takto:

SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky vodovodu - pôvodný: 89 724,00 EUR bez DPH

SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky vodovodu, časť vodomerné šachty:
30 106,44 EUR bez DPH

SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky vodovodu, časť združená vodomerná prípojka: 2 803,02 EUR bez DPH

SO 04 Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky: 105 936,10 EUR bez DPH,

dohodli sa zmluvné strany na zmene článku IV., bod 4.1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 4.1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Čl. IV.

Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 a číni:

228 569,56 EUR bez DPH

45 713,91 EUR 20% DPH

274 283,47 EUR s DPH

Slovom: dvestosedemdesiatštyritisícdivestoosemdesiattri eur a 47 centov

V ostatných článkoch a bodoch zostáva zmluva bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 546/2010 Z.z.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

Veľké Leváre, 29. 11. 2023

Za objednávateľa:

Ing. Richard Nimsch

starosta obce




Madunice, 29. 11. 2023

Za zhotoviteľa:

Ivan Hollán

konateľ TERRA – MONT s.r.o.



Formulár cenovej ponuky SO 03

Stavba: Obytný súbor rodinných domov Veľké Leváre

Objekt: SO 03-Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky

Časť: Inžiniersky objekt

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: TERRA . MONT s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Hollán

Dátum: 11. 05. 2022

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 549,065

1 Zemné práce 411,327

1	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 013,000	9,11	9 228,43	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 013,000	0,82	830,66	0,000
3	141701102	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4	m	31,000	100,96	3 129,76	0,030
4	Chr.DN65	Chránička - Rúrka bezšvíková 11353.0 D 76,1 hrúbka 3,2 mm	m	24,000	21,00	504,00	0,023
5	1422609500	Chránička - Rúrka bezšvíková 11353.0 D 273 hrúbka 7,0 mm	m	7,000	45,00	315,00	0,007
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	1 318,000	1,94	2 556,92	1,268
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	1 318,000	1,73	2 280,14	0,000
8	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	306,000	1,56	477,36	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	306,000	0,46	140,76	0,000
###	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	707,000	2,84	2 007,88	0,000
###	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	228,000	14,07	3 207,96	0,000
###	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	228,000	8,30	1 892,40	0,000
###	5833733000	Štrkopiesok 8-22a	t	410,000	17,20	7 052,00	410,000

4 Vodorovné konštrukcie 0,00 121,022

1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	64,000	35,66	2 282,24	121,009
2	VŠ1+VŠ2	Vodomerná šachta 1,2x1,2x1,8m s poplastovanými stúpačkami a liatinovým vstupným poklopom 600x600mm	sub	2,000	1 236,00	2 472,00	0,013

8 Rúrové vedenie 0,00 16,715

Jednotková hmotnosť
8a

0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000

1,891
0,007

[Handwritten signature and stamp]

1	LT100-mont	Montáž potrubia z rúr liatinových hrdlových tlakových v otvorenom vykope, kanáli, šachte DN 100	m	407,000	5,15	2 096,05	0,662
2	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	17,000	16,25	276,25	0,028
3	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	18,000	14,07	253,26	0,029
4	857352117	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	5,000	13,07	65,35	0,014
5	857354118	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	9,000	13,07	117,63	0,038
6	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	381,000	0,42	160,02	0,000
7	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	15,000	0,45	6,75	0,000
8	879262199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 100 do 150	ks	2,000	14,06	28,12	0,019
9	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	5,000	19,20	96,00	0,008
###	891261221	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	10,000	26,20	262,00	0,016
###	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80	ks	5,000	16,60	83,00	0,015
###	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	396,000	0,60	237,60	0,000
###	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	407,000	0,80	325,60	0,000
###	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	803,000	5,20	4 175,60	0,000
###	899401112	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	36,000	16,27	585,72	4,256
###	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	15,000	16,27	244,05	1,773
###	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	5,000	32,40	162,00	0,591
###	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PE (prípojky)	m	396,000	1,20	475,20	0,128
###	PE 32	Rúry tlakové pre rozvod vody - LDPE 32x4,4	m	381,000	1,09	415,29	0,815
###	PE 40	Rúry tlakové pre rozvod vody - LDPE 40x5,5	m	15,000	1,73	25,95	0,047
###	LT100	Tlakové hrdlové rúry z tvárnej liatiny DN 100, L=6m	ks	71,000	230,73	16 381,83	7,526
###	L-KH100-11	Koleno hrdlové z tvárnej liatiny DN100-11°	ks	3,000	49,13	147,39	0,023
###	L-KH100-22	Koleno hrdlové z tvárnej liatiny DN100-22°	ks	1,000	49,36	49,36	0,008
###	L-KH100-45	Koleno hrdlové z tvárnej liatiny DN100-45°	ks	1,000	53,19	53,19	0,009
###	L-KH100-90	Koleno hrdlové z tvárnej liatiny DN100-90°	ks	1,000	65,76	65,76	0,010
###	Š80	Posúvač DN 80, PN 10	ks	5,000	85,00	425,00	0,001

0,002
0,002
0,002
0,003
0,004
0,000
0,000
0,009
0,002
0,002
0,003
0,000
0,000
0,000
0,118
0,118
0,118
0,000
0,002
0,003
0,106
0,008
0,008
0,009
0,010
0,000

###	Š100	Posúvač DN 100, PN 10	ks	10,000	100,30	1 003,00	0,003
###	ZS-V25	Zemná súprava ventilová DN 25	ks	36,000	23,96	862,56	0,010
###	ZS-Š80	Zemná súprava posúvačová DN 80	ks	5,000	25,26	126,30	0,001
###	ZS-Š100	Zemná súprava posúvačová DN 100	ks	10,000	25,69	256,90	0,003
###	Poklop-V	Poklop liatinový ventilový	ks	36,000	13,75	495,00	0,010
###	Poklop-Š	Poklop liatinový posúvačový	ks	15,000	19,96	299,40	0,004
###	Poklop-H	Poklop liatinový hydrantový	ks	5,000	55,20	276,00	0,001
###	H80-pod	Hydrant podzemný DN 80, hĺbka 1,50m	ks	5,000	190,00	950,00	0,001
###	PP80	Prírubové pätkové koleno liatinové DN 80-90°	ks	5,000	44,71	223,55	0,071
###	PP100	Prírubové koleno liatinové DN 100-90°	ks	2,000	48,96	97,92	0,024
###	T100-80	Liatinový prírubový T-kus DN 100/80	ks	5,000	73,78	368,90	0,092
###	T100-100	Liatinový prírubový T-kus DN 100/100	ks	4,000	78,21	312,84	0,076
###	E100	Liatinová prírubová tvarovka s hrdlom DN 100	ks	11,000	49,62	545,82	0,096
###	F100	Liatinová prírubová tvarovka s hladkým koncom DN 100	ks	7,000	46,24	323,68	0,068
###	LT100-1000	Liatinová tvarovka DN 100-dĺ. 1000mm	ks	9,000	106,24	956,16	0,003
###	X100	Liatinová zaslepovacia príruha DN 100	ks	2,000	20,06	40,12	0,009
###	Nv-p100-1	Navrtávací pás DN100x1" s uzáverom	ks	34,000	138,48	4 708,32	0,010
###	Nvp100-5/4	Navrtávací pás DN100x5/4" s uzáverom	ks	2,000	138,48	276,96	0,001
###	KE83T-1	Priamy ventil KE 83T-1"	ks	2,000	14,84	29,68	0,006
###	KE125T-1	Priamy ventil s odvodnením KE 125T-1"	ks	2,000	16,13	32,26	0,001
###	VE3030-1	Spätný ventil VE 3030-1"	ks	2,000	16,13	32,26	0,001
###	Ke3T-1/2	Výtokový ventil s napojením na hadicu KE 3T-1/2"	ks	2,000	8,60	17,20	0,001
###	Filter-1	Filter-1"	ks	2,000	40,12	80,24	0,001
###	MNQN2,5	Vodomer MN QN 2,5 s nadstavcami	ks	2,000	32,00	64,00	0,001
###	Vystr.folia	Výstražná fólia	m	644,000	0,21	135,24	0,207

99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000

1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	549,065	20,87	11 458,98	0,000
2	998276115	Příplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	549,065	0,29	159,23	0,000

Celkom

89 724,00

549,065

90,952

V Maduniciach dňa 24. 08. 2022 Podpis



Formulár cenovej ponuky SO 03

Stavba: Obytný súbor rodinných domov Veľké Leváre

Objekt: SO 03-Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky

Časť: Vodomerne šachty

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: TERRA . MONT s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Hollán

Dátum: 18. 07. 2023

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 32,079

1 Zemné práce 28,539

1	132201203	Hĺbenie zapaženej jamy tr. III.	m3	141,120	9,11	1 285,60	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	141,120	0,82	115,72	0,000
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	560,000	1,94	1 086,40	0,539
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	560,000	1,73	968,80	0,000
8	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	141,120	1,56	220,15	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	141,120	0,46	64,92	0,000
###	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	75,600	2,84	214,70	0,000
###	0	Štrkopiesok 16-32	t	28,000	17,20	481,60	28,000
2	VŠ1+VŠ2	Vodomerne šachta 1,2x0,9x1,8m s poplastovanými stúpačkami a liatinovým vstupným poklopom 600x600mm	sub	28,000	793,50	22 218,00	0,185
1	LT100-mont	Montáž vodomernej šachty z z prefabrikovaných betónových dielcov v otvorenom výkope	ks	28,000	45,60	1 276,80	0,046
###	899401112	Osadenie poklopu liatinového šachtového	ks	28,000	16,27	455,56	3,310
1	998276101	Presun hmôt	t	81,200	20,87	1 694,64	0,000
2	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	81,200	0,29	23,55	0,000

Celkom 1,000 30 106,44 32,079

Jednotková hmotnosť
8a

0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,007
0,002
0,118
0,000
0,000

90,952

V Maduniciach dňa 19. 01. 2023 Podpis

C. P. SO 03

Stavba: Obytný súbor rodinných domov Veľké Leváre

Objekt: SO 03- združená vodovodná prípojka

Časť: Inžiniersky objekt

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: TERRA . MONT s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Hollán

Dátum: 18. 07. 2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

13,045

1 Zemné práce

8,658

1	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	18,000	9,11	163,98	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,000	0,82	14,76	0,000
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	60,000	1,94	116,40	0,058
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	60,000	1,73	103,80	0,000
8	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	18,000	1,56	28,08	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,000	0,46	8,28	0,000
###	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	13,000	2,84	36,92	0,000
###	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,500	14,07	63,32	0,000
###	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	4,500	8,30	37,35	0,000
###	5833733000	Štrkopiesok B-22a	t	8,600	17,20	147,92	8,600

4 Vodorovné konštrukcie

0,00

4,166

1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,200	35,66	78,45	4,160
2	VŠ1+VŠ2	Vodomerná šachta 1,2x1,2x1,8m s poplastovanými stúpačkami a liatinovým vstupným poklopom 600x600mm	sub	1,000	1 236,00	1 236,00	0,007

8 Rúrové vedenie

0,00

0,221

5	857354118	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	13,07	13,07	0,004
7	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	25,000	0,45	11,25	0,000
9	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	19,20	19,20	0,002
###	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	25,000	0,60	15,00	0,000
###	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	25,000	5,20	130,00	0,000
###	899401112	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	16,27	16,27	0,118
###	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PE (prípojky)	m	25,000	1,20	30,00	0,008
###	PE 40	Rúry tlakové pre rozvod vody - LDPE 40x5,5	m	25,000	1,73	43,25	0,079
###	ZS-V25	Zemná súprava ventilová DN 25	ks	1,000	23,96	23,96	0,000
###	Poklop-V	Poklop liatinový ventilový	ks	1,000	13,75	13,75	0,000
###	Nvp100-5/4	Navrtávací pás DN100x5/4" s uzáverom	ks	1,000	138,48	138,48	0,000
###	KE125T-1	Priamy ventil s odvodnením KE 125T-1"	ks	1,000	16,13	16,13	0,000
###	VE3030-1	Spätný ventil VE 3030-1"	ks	1,000	16,13	16,13	0,000
###	Vystr.folia	Výstražná fólia	m	25,000	0,21	5,25	0,008

99 Presun hmôt HSV

0,00

0,000

1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,045	20,87	272,24	0,000
2	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	13,045	0,29	3,78	0,000

Celkom

2 803,02

13,045

V Maduniciach dňa 22. 11. 2022 Podpis

A faint, handwritten signature and some illegible text are visible in the upper right quadrant of the page. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'M.' and ending with a checkmark-like flourish. The surrounding text is too light to be transcribed accurately.

Formulár cenovej ponuky SO 04

Stavba: Obytný súbor rodinných domov Veľké Leváre

Objekt: SO 04-Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky

Časť: Inžiniersky objekt

Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Zhotoviteľ: TERRA -MONT s .r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Hollán

Dátum: 18. 07. 2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 748,491

1 Zemné práce 607,250

1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	62,300	9,11	567,55	0,000
2	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	62,300	0,82	51,09	0,000
3	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	899,020	8,96	8 055,22	0,000
		Čerpanie vody nad dopravnú výšku 1,5m s prítokom	hod	105,000	3,25	341,25	
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	899,020	0,82	737,20	0,000
5	141701102	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hĺ. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 160 do 300 mm	m	0,000	225,00	0,00	0,000
6	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 236,000	2,20	2 719,20	0,000
7	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 236,000	2,15	2 657,40	0,000
8	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	899,020	2,69	2 418,36	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	899,020	0,46	413,55	0,000
###	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	640,120	2,35	1 504,28	0,000
###	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	318,560	11,65	3 711,22	0,000
###	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	318,560	8,30	2 644,05	0,000
###	5833733000	Štrkopiesok 8-22a	t	607,250	17,50	10 626,88	607,250

4 Vodorovné konštrukcie 0,00 92,182

1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	44,830	28,66	1 284,83	84,763
2	452311111	Montáž Hydrant podzemný	ks	3,000	16,60	49,80	7,419

8 Rúrové vedenie 0,00 49,059

Jednotková hmotnosť
8a

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000

1,891
2,473

1	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm - výtlak kanalizácie	m	352,000	0,80	281,60	0,002	0,000
2	2861129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L - výtlak kanalizácie	m	352,000	6,01	2 115,52	0,002	0,000
		T - kus elektrotvarovkový D 90/90 mm	ks	1,000	26,20	26,20		
		Koleno elektrotvarovkové D 90 mm 45°	ks	9,000	32,50	292,50		
		Montáž viacosoovej elektrotvarovky D 90 mm	ks	1,000	9,54	9,54		
		Montáž jednodsovej elektrotvarovky D 90 mm	ks	9,000	7,47	67,23		
		HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 50 x 2,4 x L - prípojky	m	218,000	2,89	630,02		
3	871313121	Montáž sedlovej odbočky D 90/50 mm	ks	33,000	11,61	383,13	0,000	0,000
4	871353121	Navrtvavacia sedlová odbočka elektrotvarovková D 90/50 mm	ks	33,000	152,25	5 024,25	0,000	0,000
		Montáž tvarovky elektro D 50mm	ks	33,000	3,65	120,45		
5	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	27,300	1,56	42,59	0,000	0,000
6	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	2,000	2,90	5,80	0,000	0,000
7	877353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 150	m	6,000	0,89	5,34	0,000	0,000
8	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	2,000	5,03	10,06	0,000	0,000
9	892311000	Tlaková skúška kanalizácie D 90	m	352,000	2,20	774,40	0,000	0,000
###	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 40	m	218,000	1,86	405,48	0,000	0,000
###	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	27,300	2,04	55,69	0,000	0,000
###	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	11,000	38,55	424,05	0,000	0,000
###	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	17,60	52,80	0,000	0,000
###	SU-M-600	Šachtové dno SU-M-600	ks	17,000	246,20	4 185,40	22,950	1,350
###	TBS 1000/625xSK	Šachtová skruž prechodová TBS 1000/625-SK	ks	17,000	57,40	975,80	6,885	0,405
###	TBS 1000/250xS	Šachtová skruž rovná TBS 1000/250-S	ks	7,000	28,70	200,90	1,260	0,180

###	TBS 1000/500xS	Šachtová skruž rovná TBS 1000/500-S	ks	9,000	48,80	439,20	3,240
###	TBS 1000/1000xS	Šachtová skruž rovná TBS 1000/1000-S	ks	15,000	83,23	1 248,45	10,800
###	TBS 625x40	Šachtový vyrovnávací prstenec TBS 625x40	ks	5,000	11,00	55,00	0,095
###	TBS 625x80	Šachtový vyrovnávací prstenec TBS 625x80	ks	5,000	14,00	70,00	0,205
###	TBS 625x100	Šachtový vyrovnávací prstenec TBS 625x100	ks	5,000	16,00	80,00	0,265
###	TBS 625x120	Šachtový vyrovnávací prstenec TBS 625x120	ks	3,000	17,00	51,00	0,240
###	Š liat.poklop	Šachtový liatinový kanalizačný poklop kruhový Ø600, D400	ks	17,000	136,00	2 312,00	2,652
###	PVC160	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x4.7x1000	ks	6,000	10,60	63,60	0,024
		Záslepka D 50 mm elektrovarovková	ks	33,000	7,60	250,80	
###	PVC200	Hydrant podzemný DN 80	ks	3,000	190,00	570,00	0,018
###	PVC315	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x1000	ks	30,000	35,20	1 056,00	0,420
###	PVC160-45°	Výstražná fólia	m	570,000	0,15	85,50	0,000
###	PVC200/160	Signalizačný vodič	m	570,000	0,70	399,00	0,000
###	PVC315-160	Kanalizačná PVC-U odbočka 315/160-45°	ks	2,000	63,56	127,12	0,000
###	ČS1.1	Čerpacia stanica, železobetónová nádrž DN2000, výška 5,0m, zákrytová doska, uzamykatelné poklopy, 2x fekálne ponorné čerpadlo, elektrorozvodňa, armatúry, manipulačná plošina,... - komplet dodávka	súb	1,000	29 469,53	29 469,53	0,000
###	Oceľ chr. 300	HDPE chránička DN150-D160x0,5	m	0,000	65,00	0,00	0,000
99 Presun hmôt HSV						0,00	0,000
1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	748,491	20,87	15 621,02	0,000
2	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	748,491	0,29	217,06	0,000

Celkom

105 936,10

748,491

90,952

0,360
0,720
0,019
0,041
0,053
0,080
0,156
0,004
0,006
0,014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

Handwritten signature and stamp.