

**Dodatok č. 3 k
Zmluve o dielo č. 2022/1087**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: **K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín**
Štatutárny orgán: **Ing. Jaroslav Baška, predseda**
IČO : **36 126 624**
DIČ : **2021613275**
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúc:
Oprávnené osoby Objednávateľa:
Osoby vo veciach zmluvných: **Mgr. Tomáš Baláž**
Osoby vo veciach technických: **Ing. Martina Lamačková**
Ing. Martina Brišková

(ďalej len **Objednávateľ**)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **H B H, a.s.**
Sídlo: **Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica**
Štatutárny orgán: **Ing. Igor Strempek – generálny riaditeľ**
Zapísaná v: **OR Okr. Súd Trenčín, oddiel Sa, vložka 257/R**
IČO: **31 617 913**
DIČ: **2020440015**
IČ DPH: **SK2020440015**
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: **Ing. Igor Strempek – generálny riaditeľ**
b) technických: **Ing. Peter Štofaňák- výrobný – technický námestník**

Číslo telefónu:

Email:

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 11.10.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2022/1087 na predmet zákazky „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“ – stavebné práce (ďalej ako „Zmluva o dielo“) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, kód ITMS 302021BQJ4 (ďalej len „Projekt“). K Zmluve bol v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO dňa 21.06.2023 uzatvorený Dodatok č. 1 z dôvodu mimoriadnych udalostí resp. okolností podľa bodu 2, ktoré nemohli Zhotoviteľ ani Objednávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

K Zmluve bol následne uzavretý Dodatok č. 2 v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písmeno b) ZVO, nakoľko v priebehu realizácie stavby boli ďalej postupne odhalené skutočnosti, na základe ktorých je potrebné prispôbiť riešenia skutočnému stavu, resp. zosúladiť reálny stav s predmetom riešeným v projektovej dokumentácii, čo si vyžiadalo práce navyš nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy o dielo, pričom navýšenie ceny diela v zmysle Dodatku č. 2 predstavovalo celkovo 99 508,42 eur bez DPH, pričom pri DPH vo výške 19 901,68 eur bola celková cena navýšenia diela 119 410,10 EUR s DPH. Súčasťou Dodatku č. 2 bola aj Príloha č. 5 – Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy.

Do Prílohy č. 5 – Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy sa administratívnou chybou do časti „Rekapitulácia“ preniesla v rámci zmenového konania ZK2 nesprávna suma, ktorá spôsobila zvýšenie celkovej ceny diela v znení dodatku č. 2 o 3 997,45 eur s DPH. Táto suma nie je viazaná na položky, ktoré sú predmetom dodatku a teda nemá vplyv na celkovú cenu diela.

Na základe týchto skutočností uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo, ktorým dôjde k formálnej úprave Dodatku č. 2, pričom opis rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich uzavretie Dodatku č. 3 sa nachádza v Preambule Dodatku č. 2, pričom Dodatkom č. 3 sa poníža celková cena diela o sumu, ktorá nie je predmetom Dodatku č. 2 nasledovne:

Článok I PREDMET DODATKU

1.1. V článku III. „PREDMET ZMLUVY“ odseku 3.1. sa za slová „Prílohe č. 1.“ vkladajú slová „a Prílohe č. 5.“.

1.2. V článku V. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa odsek 5.1 mení a po novom znie nasledovne:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	1 325 442,55 eur
DPH 20 %	265 088,51 eur
Spolu	1 590 531,06 eur
Slovom	jeden milión päťstodevätstatisíc päťstotridsaťjeden eur a šesť centov“.

- 1.3. Na konci zmluvy sa Príloha č. 5 - Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy mení tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

Článok II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 2.2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 2.3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 2.5. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 tvorí Príloha č. 1 – Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy, ktorá tvorí novú Prílohu č. 5 Zmluvy o dielo.

29 NOV. 2023

V Trenčíne, dňa:
Za Objednávateľa :




Ing. Jaroslav Baška
predseda

V Považskej Bystrici, dňa: 23.11.2023
Za Zhotoviteľa :

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

Príloha 1 Dodatku č. 3 k Zmluve č. 2022/1087:

Príloha č. 5 - Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy

REKAPITULÁCIA

ZMENOVÉ KONANIA

Názov stavby:

MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 44 288 166

Zhotoviteľ:

H B H, a.s.
Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913

Projektant:

Buildex Trade, s.r.o.
Soblahov 770, 913 38 Soblahov
Ing. Róbert Kováčik

ZK p.č.	Názov	ZoD bez DPH	ZK cena	Upravená ZoD cena	DPH 20%	Spolu s DPH
ZK č. 1	STAVEBNÉ PRÁCE	1 229 265,34 €	49 259,03 €	1 278 524,37 €	255 704,87 €	1 534 229,24 €
ZK č. 2	ELEKTROINŠTALÁCIA	1 278 524,37 €	20 099,28 €	1 298 623,65 €	259 724,73 €	1 558 348,38 €
ZK č. 3	ZTI + UK	1 298 623,65 €	26 818,90 €	1 325 442,55 €	265 088,51 €	1 590 531,06 €
SPOLU bez DPH:			96 177,21 €			
SPOLU s DPH:			115 412,65 €			

Vypracoval:

Poláčková Marianna



.....
Podpis zástupcu zhotoviteľa

.....
Podpis zástupcu objednávateľa

V Považskej Bystrici, dňa 23. 11. 2023

ZMENOVÉ KONANIE		Číslo :
		ZK1

Názov stavby :	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica
----------------	---

Objednávateľ :	Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ :	H B H, a.s. , Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Predmet zmeny :	Prípochy stavebných prác
-----------------	--------------------------


Popis zmeny :	
Naviac práce vzniknuté počas doby výstavby, ktoré neboli riešené a obsiahnuté v PD. Ich potreba vyplynula po odhalení konštrukcií a častí diela. V naviac prácach sú zahrnuté i požiadavky objednávateľa na realizáciu prác nad rámec ZoD.	
Príloha : Rozpočet	Počet pripojených výkresov: 0

Príčina zmeny :			
požiadavka objedávateľa	zmena PD	chyba PD	vyššia moc
X	X		

Odobvzdané, odoslané :			
osobne	poštou	mailom	poslom
X		X	

Zmena ceny diela bez DPH :	Zmena termínu dokončenia diela (trvanie zmeny) :
49 259,03 €	NEMENÍ SA
Upravená celková cena diela bez DPH :	Upravený termín dokončenia diela :
1 278 524,37 €	NEMENÍ SA

Svojim podpisom, potvrdzujem súhlas s realizáciou zmien špecifikovaných v tomto ZK.

Podpis povereného zástupcu zhotoviteľa :	Podpis povereného zástupcu objednávateľa :
	
Dátum : 13. 11. 2023	Dátum :

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce		Miesto: Považské Podhradie					
Objekt : Stavebná prípravenosť - autodielfňa		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Poláčková	Dňa: 13.04.2023				
Odberteľ: TSK	IČO: 36126624						
	DIČ: 2021613275						
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica	IČO: 31617913						
	DIČ: 2020440015						
Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov	IČO: 51892146						
	DIČ: 2120825982						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	1 282,62		1 282,62	6	Práce nadčas	
2	PSV:	522,13		522,13	7	Murárske výpomocy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	1 804,75		1 804,75	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15				Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 20% z:	1 804,75	
				23	DPH 0% z:		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: TSK
Projektant: Buildex Trade, s.r.o.
Dodávateľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
JKSO :
Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
Objekt : Stavebná pripravenosť - autodielnia

HBH a.s. Považská Bystrica

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	98,58	0,00	98,58	0,00000	0,000	6,744
2 - ZÁKLADY spolu:	210,62	0,00	210,62	3,41872	0,000	2,528
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	119,92	0,00	119,92	0,17791	0,000	2,844
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	853,50	0,00	853,50	0,00554	2,165	27,743
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 282,62	0,00	1 282,62	3,60217	2,165	39,859
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	271,88	0,00	271,88	0,03625	0,000	2,291
71 - IZOLÁCIE spolu:	271,88	0,00	271,88	0,03625	0,000	2,291
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	250,25	0,00	250,25	0,34806	0,000	6,135
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	250,25	0,00	250,25	0,34806	0,000	6,135
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	522,13	0,00	522,13	0,38431	0,000	8,426
Rozpočet celkom:	1 804,75	0,00	1 804,75	3,98649	2,165	48,285

Odberateľ: TSK
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o.
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
 JKSO :
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
 Objekt : Stavebná pripravenosť - autodiela

HBH a.s. Považská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131020000	Hĺbenie jám ručne	1,620	m3	36,01	58,34
2	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	1,620	m3	4,24	6,87
3	001	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	1,620	m3	10,66	17,27
4	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,620	m3	9,11	14,76
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1,620	m3	0,83	1,34
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				98,58			98,58
2 - ZÁKLADY							
6	011	273313611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	0,810	m3	113,49	91,93
7	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	0,600	m3	113,49	68,09
8	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie $2*4,8*0,35 = 3,360$	3,360	m2	12,08	40,59
9	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie $3,36 = 3,360$	3,360	m2	2,98	10,01
2 - ZÁKLADY spolu:				210,62			210,62
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
10	253	642937856	Osadenie plechovej záchytnej olejovej vane	1,000	kus	119,92	119,92
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				119,92			119,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	221	9197351396	Rezanie betónového podkladu	9,600	m	50,00	480,00
12	013	965042231	Búr. podkl. betónu hr. 180mm	0,972	m3	145,00	140,94
13	013	974064020	Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	9,000	m	25,84	232,56
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				853,50			853,50
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 282,62			1 282,62
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
14	711	711107351	Tekutá hydroizolácia vodorovná + penetrácia	14,500	m2	18,75	271,88
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				271,88			271,88
71 - IZOLÁCIE spolu:				271,88			271,88
76 - KONŠTRUKCIE							
763 - Konštrukcie - drevostavby							
15	763	7631688341	Obklad stĺpikov ľubov. prierezu GKB 12,5 mm *zakapotovanie stupačiek v soc. zariad. $3,20*3 = 9,600$ $1,20*3 = 3,600$ $1,10 = 1,100$	14,300	m	17,50	250,25
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				250,25			250,25
76 - KONŠTRUKCIE spolu:				250,25			250,25
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				522,13			522,13
Rozpočet celkom:				1 804,75			1 804,75

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce						Miesto: Považské Podhradie						
Objekt : spevnenie väzníkov						JKSO :						
Rozpočet:			Zmluva č.:			Spracoval: Poláčková			Dňa: 13.04.2023			
Odberateľ: TSK						IČO: 36 126 624						
						DIČ: 2021613275						
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica						IČO: 31 617 913						
						DIČ: 2020440015						
Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov						IČO: 51 892 146						
						DIČ: 2120825982						
A ZRN					Konštrukcie		Špecifikovaný materiál		Spolu ZRN		B IN - Individuálne náklady	
1 HSV:											6 Práce nadčas	
2 PSV:					2 539,51		1 670,10		4 209,61		7 Murárske výpomoco	
3 MCE:											8 Bez pevnej podlahy	
4 Iné:											9	
5 Súčet:					2 539,51		1 670,10		4 209,61		10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby											D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie staveniska											16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy											17 Inžinierska činnosť	
13 Sťažené podmienky											18 Projektové práce	
14											19	
15					Sučet riadkov 11 až 14:						20 Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár					pečiatka:						E Celkové náklady	
podpis:											21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:											22 DPH 20% z:	
											23 DPH 0% z:	
											24 Sučet riadkov 21 až 23:	
											F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ						dodávateľ, zhotoviteľ						
podpis:						podpis:						
dátum:						dátum:						
pečiatka:						pečiatka:						

Odberateľ: TSK
Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
JKSO :
Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
Objekt : spevnenie väzníkov

HBH a.s. Považská Bystrica

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
762 - Konštrukcie tesárske spolu:	2 211,35	1 670,10	3 881,45	1,56839	0,000	97,779
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	2 211,35	1 670,10	3 881,45	1,56839	0,000	97,779
783 - Nátery spolu:	328,16	0,00	328,16	0,02183	0,000	11,752
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	328,16	0,00	328,16	0,02183	0,000	11,752
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 539,51	1 670,10	4 209,61	1,59023	0,000	109,531
Rozpočet celkom:	2 539,51	1 670,10	4 209,61	1,59023	0,000	109,531

Odberateľ: TSK
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
 JKSO :
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
 Objekt : spevnenie väzníkov

HBH a.s. Považská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
1	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 $1,84+2,00+3,64 = 7,480$	284,240	m	6,25	1 776,50
2	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2,508	m3	101,11	253,58
3	MAT	3090A0173	Skrutka kombinovaná ST-S M6/100mm bal.100ks	3 572,000	kus	0,15	535,80
4	MAT	605104400	Fošňa SM neopracovaná 2 50 -160 $0,92*0,05*0,14*2*1,05 = 0,014$ $1,00*0,05*0,20*2*1,05 = 0,021$ $1,82*0,05*0,18*2*1,05 = 0,034$	2,622	m3	432,61	1 134,30
5	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	40,283	%	4,50	181,27
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				3 881,45			3 881,45
76 - KONŠTRUKCIE spolu:				3 881,45			3 881,45
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
6	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	64,220	m2	5,11	328,16
783 - Nátery spolu:				328,16			328,16
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				328,16			328,16
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 209,61			4 209,61
Rozpočet celkom:				4 209,61			4 209,61

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce						Miesto: Považské Podhradie					
Objekt : nátery radiátorov						JKSO :					
Rozpočet:			Zmluva č.:			Spracoval: Poláčková			Dňa: 13.04.2023		
Odberateľ: TSK						IČO: 36 126 624					
						DIČ: 2021613275					
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica						IČO: 31 617 913					
						DIČ: 2020440015					
Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov						IČO: 51 892 146					
						DIČ: 2120825982					
A ZRN					Konštrukcie		Špecifikovaný materiál		Spolu ZRN		
1 HSV:											
2 PSV:					2 844,60				2 844,60		
3 MCE:											
4 Iné:											
5 Súčet:					2 844,60				2 844,60		
B					IN - Individuálne náklady						
6					Práce nadčas						
7					Murárske výpomocce						
8					Bez pevnej podlahy						
9											
10					Súčet riadkov 6 až 9:						
C					NUS - náklady umiestnenia stavby						
11					Zariadenie staveniska						
12					Prevádzkové vplyvy						
13					Sťažené podmienky						
14											
15					Sučet riadkov 11 až 14:						
projektant, rozpočtár cenár					pečiatka:						
podpis:											
dátum:											
D					ON - ostatné náklady						
16					Ostatné náklady uvedené v rozpočte						
17					Inžinierska činnosť						
18					Projektové práce						
19											
20					Sučet riadkov 16 až 19:						
E					Celkové náklady						
21					Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:						
22					DPH 20% z:						
23					DPH 0% z:						
24					Sučet riadkov 21 až 23:						
F					Odpočet - prípočet						
odberateľ, obstarávateľ						dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:						podpis:					
dátum:						dátum:					
pečiatka:						pečiatka:					

Odberateľ: TSK
Projektant: Buildex Trade, s.r.o.
Dodávateľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
JKSO :
Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
Objekt : nátery radiátorov

HBH a.s. Považská Bystrica

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
783 - Nátery spolu:	2 844,60	0,00	2 844,60	0,15363	0,000	120,723
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	2 844,60	0,00	2 844,60	0,15363	0,000	120,723
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 844,60	0,00	2 844,60	0,15363	0,000	120,723
Rozpočet celkom:	2 844,60	0,00	2 844,60	0,15363	0,000	120,723

Odberateľ: TSK
Projektant: Buildex Trade, s.r.o.
Dodávateľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
JKSO :
Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
Objekt : nátery radiátorov

HBH a.s. Považská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
1	783	783322120	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email 0,31*15*90 = 418,500	418,500	m2	3,87	1 619,60
2	783	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	700,000	m	1,75	1 225,00
783 - Nátery spolu:				2 844,60			2 844,60
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				2 844,60			2 844,60
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 844,60			2 844,60
Rozpočet celkom:				2 844,60			2 844,60

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce						Miesto: Považské Podhradie																	
Objekt : Stavebné práce - Naviac práce						JKSO :																	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Poláčková		Dňa: 13.04.2023																	
Odberateľ: TSK				IČO: 36 126 624																			
				DIČ: 2021613275																			
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica				IČO: 31 617 913																			
				DIČ: 2020440015																			
Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov				IČO: 51 892 146																			
				DIČ: 2120825982																			
A ZRN				Konštrukcie				Špecifikovaný materiál				Spolu ZRN											
1 HSV:				16 944,27								16 944,27											
2 PSV:				8 760,61				2 874,20				11 634,81											
3 MCE:																							
4 Iné:								263,44				263,44											
5 Súčet:				25 704,88				3 137,64				28 842,52											
B				IN - Individuálne náklady																			
6				Práce nadčas																			
7				Murárske výpomocce																			
8				Bez pevnej podlahy																			
9																							
10				Súčet riadkov 6 až 9:																			
C				NUS - náklady umiestnenia stavby																			
11				Zariadenie staveniska																			
12				Prevádzkové vplyvy																			
13				Sťažené podmienky																			
14																							
15				Súčet riadkov 11 až 14:																			
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:																			
podpis:																							
dátum:																							
D				ON - ostatné náklady																			
16				Ostatné náklady uvedené v rozpočte																			
17				Inžinierska činnosť																			
18				Projektové práce																			
19																							
20				Súčet riadkov 16 až 19:																			
E				Celkové náklady																			
21				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:								28 842,52											
22				DPH 20% z:								28 842,52 5 768,50											
23				DPH 0% z:																			
24				Súčet riadkov 21 až 23:								34 611,02											
F				Odpočet - prípočet																			
odberateľ, obstarávateľ												dodávateľ, zhotoviteľ											
podpis:												podpis:											
dátum:												dátum:											
pečiatka:												pečiatka:											

Odberateľ: TSK
Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
JKSO :
Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
Objekt : Stavebné práce - Naviac práce

HBH a.s. Považská Bystrica

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	263,44	263,44	0,00000	0,000	0,000
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	289,75	0,00	289,75	0,00000	0,864	18,401
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	16 654,52	0,00	16 654,52	67,77368	0,000	401,384
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	16 944,27	0,00	16 944,27	67,77368	0,864	419,785
712 - Povlakové krytiny spolu:	977,30	338,45	1 315,75	0,09416	0,000	11,253
71 - IZOLÁCIE spolu:	977,30	338,45	1 315,75	0,09416	0,000	11,253
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	3 408,52	0,00	3 408,52	0,06595	0,000	27,768
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	499,91	2 535,75	3 035,66	2,17350	0,000	65,712
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	3 908,43	2 535,75	6 444,18	2,23945	0,000	93,480
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	845,18	0,00	845,18	0,04658	0,000	15,525
783 - Nátery spolu:	3 029,70	0,00	3 029,70	0,28955	0,000	88,120
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	3 874,88	0,00	3 874,88	0,33613	0,000	103,645
PRÁCA DODÁVKY PSV spolu:	8 760,61	2 874,20	11 634,81	2,66974	0,000	208,378
Rozpočet celkom:	25 704,88	3 137,64	28 842,52	70,44342	0,864	628,163

Odberateľ: TSK
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
 JKSO :
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
 Objekt : Stavebné práce - Naviac práce

HBH a.s. Považská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
MATERIÁL							
1	MAT	3117A0215	Dvierka revízne do sádrokartónu 300x300mm	8,000	kus	32,93	263,44
MATERIÁL spolu:				263,44			263,44
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
2	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t *betón vo výkope pre prekládka káblov 10,0*0,60*0,30 = 1,800	1,800	m2	9,69	17,44
3	272	131020000	Hĺbenie jám ručne *výkop pre prekládka káblov 38,0*0,60*0,30 = 6,840	6,840	m3	36,01	246,31
4	272	131201209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	6,840	m3	2,15	14,71
5	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	6,840	m3	1,65	11,29
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				289,75			289,75
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
6	011	622464237	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit Silipor Top, škrabaná, hr. 2 mm	31,000	m2	15,08	467,48
7	011	6224661111	Príprava podkladu, prednástreč, pod omietky vonk. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne	31,000	m2	4,54	140,74
8	011	622481119.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou, vr. lepiacej stierky	31,000	m2	11,49	356,19
9	011	6252513401	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálna vlna	152,340	m2	58,69	8 940,83
10	011	6252513722	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálna vlna	140,620	m2	40,90	5 751,36
11	011	6313250601	Podlahová doska z drátkobetónu so zahladením hr. 150 mm, vr. zušľachteného vsypu (3,00*4,20)*2 = 25,200	25,200	m2	39,60	997,92
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				16 654,52			16 654,52
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				16 944,27			16 944,27
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
712 - Poviakové krytiny							
12	712	7123617031	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° gumami fóliou	27,000	m2	8,90	240,30
13	MAT	28339000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50mm, š. 1,3m, 1,6mm a 2,05 mm šedá	31,050	m2	10,90	338,45
14	712	712363352	Zhotovenie vnútorného rohovníka	27,000	m	9,35	252,45
15	712	712363353	Zhotovenie stenovej ukončovacej lišty	27,000	m	10,45	282,15
16	712	712363396	Montáž gufatý chrlič s PVC manžetou	2,000	kus	101,20	202,40
712 - Poviakové krytiny spolu:				1 315,75			1 315,75
71 - IZOLÁCIE spolu:				1 315,75			1 315,75
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarske							
17	764	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250mm	-347,100	m	17,90	-6 213,09
18	764	764410371	Oplechovanie parapetov z hliníkového AL plechu, vrátane rohov r.š. 430mm	347,100	m	27,72	9 621,61
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				3 408,52			3 408,52
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
19	767	7676615601.1	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie 3.np 3,0*2,1*9 = 56,700 A 1,50*2,1*5 = 15,750	72,450	m2	6,90	499,91
20	MAT	6115300757	Žalúzie interierové hliníkové	72,450	m2	35,00	2 535,75
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 035,66			3 035,66
76 - KONŠTRUKCIE spolu:				6 444,18			6 444,18
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
21	711	781445019	Hydroizolačný náter pod keramický obklad a dlažbu - dvojnásobný	31,050	m2	27,22	845,18
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				845,18			845,18
783 - Nátery							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
22	783	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email, farba šedá (2,00*0,80)*3 = 4,800 (2,00*1,10)*4 = 8,800 (2,25*2,50)*3 = 16,875	30,475	m2	5,77	175,84
23	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné, farba šedá	30,475	m2	2,80	85,33
24	783	783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x, farba šedá *dvere (1,97*0,60)*3 = 3,546 *okná (0,90*0,60)*15 = 8,100 (1,50*1,50)*2 = 4,500 (0,60*0,60)*3 = 1,080 *podbitie (12,0*6,0)*2 = 144,000 (14,0*6,0)*2 = 168,000 (7,0*3,50)*2 = 49,000	378,226	m2	2,81	1 062,82
25	783	7838941151	Nátery stropov syntetický na sádrokartóny, biely 2x	324,280	m2	5,26	1 705,71
783 - Nátery spolu:				3 029,70			3 029,70
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				3 874,88			3 874,88
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				11 634,81			11 634,81
Rozpočet celkom:				28 842,52			28 842,52

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce			Miesto: Považské Podhradie		
Objekt : Odstránenie havarijného stavu - Kotolíňe			JKSO :		
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Poláčková	Dňa: 13.04.2023		
Odberateľ: TSK	IČO:	36 126 624			
	DIČ:	2021613275			
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica	IČO:	31 617 913			
	DIČ:	2020440015			
Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov	IČO:	51 892 146			
	DIČ:	2120825982			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	3 754,00		3 754,00	6 Práce nadčas
2	PSV:	1 441,66	1 411,86	2 853,52	7 Murárske výpomoce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	5 195,66	1 411,86	6 607,52	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady		
11 Zariadenie staveniska			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12 Prevádzkové vplyvy			17 Inžinierska činnosť		
13 Sťažené podmienky			18 Projektové práce		
14			19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:			pečiatka:		
			E Celkové náklady		
			21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	6 607,52	
			22 DPH 20% z:	6 607,52	1 321,50
			23 DPH 0% z:		
			24 Sučet riadkov 21 až 23:	7 929,02	
			F Odbočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ: TSK
Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
JKSO :
Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
Objekt : Odstránenie havarijného stavu - Kotelňa

HBH a.s. Považská Bystrica

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	3 484,81	0,00	3 484,81	2,72271	0,000	58,030
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:	95,95	0,00	95,95	0,01919	0,000	7,727
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	173,24	0,00	173,24	0,00272	0,494	12,798
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 754,00	0,00	3 754,00	2,74462	0,494	78,555
765 - Krytiny tvrdé spolu:	30,00	240,00	270,00	0,00004	0,000	0,134
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	30,00	240,00	270,00	0,00004	0,000	0,134
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	1 563,10	1 171,86	2 734,96	1,55011	0,000	43,503
77 - PODLAHY spolu:	1 563,10	1 171,86	2 734,96	1,55011	0,000	43,503
784 - Maľby spolu:	-151,44	0,00	-151,44	-0,01926	0,000	-6,653
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	-151,44	0,00	-151,44	-0,01926	0,000	-6,653
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 441,66	1 411,86	2 853,52	1,53089	0,000	36,983
Rozpočet celkom:	5 195,66	1 411,86	6 607,52	4,27552	0,494	115,538

Odberateľ: TSK
 Projektant: Buildex Trade, s.r.o., Soblahov
 Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracoval: Poláčková
 JKSO :
 Dátum: 13.04.2023

Stavba : Modernizácia odborného vzdelávania SOŠ Považská Bystrica - stavebné práce
 Objekt : Odstránenie havarijného stavu - Kotolne

HBH a.s. Považská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	014	612462513	Sanačná omietka hr. 25 mm vnútorná $10,31 \times 4,80 \times 0,9 = 44,539$	44,539	m2	40,54	1 805,61
2	011	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov, penetračný náter $10,31 \times 4,80 \times 0,9 = 44,539$	44,539	m2	2,30	102,44
3	011	631319181	Príplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 5 cm *spádovanie v mieste vpustí $4,5 \times 4,5 \times 0,04 = 0,810$	0,810	m3	15,00	12,15
4	011	632457409	Vyspravenie podkladu Estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. do 10 mm $40,50 + 10 = 50,500$	50,500	m2	9,25	467,13
5	011	6324590164	Poter rýchlotuhnúcej malty hr. do 50 mm $3,5 \times 3,5 = 12,250$	12,250	m2	89,59	1 097,48
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 484,81			3 484,81
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY							
6	011	781445030	Penetračný náter podkladu $40,50 + 10 = 50,500$	50,500	m2	1,90	95,95
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:				95,95			95,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
7	013	971042451	Vybúranie vpustí v betóne hr. do 300 mm	2,000	kus	86,62	173,24
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				173,24			173,24
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 754,00			3 754,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
765 - Krytiny tvrdé							
8	765	7650317532	Montáž vetracej mriežky	2,000	kus	15,00	30,00
9	MAT	357039E4356	Vetracia mriežka 600x600 mm	2,000	kus	120,00	240,00
765 - Krytiny tvrdé spolu:				270,00			270,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu:				270,00			270,00
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
10	771	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	25,000	m	3,56	89,00
11	771	771575228	Montáž podláh z dlaždíc keram. - ukladanie do lepiacej malty flexibilnej	50,500	m2	29,19	1 474,10
12	MAT	23532063120	Špárovací epoxid. tmel na dlažbu	15,908	kg	24,00	381,79
13	MAT	5976412310.0	Dlaždice keramické - prispôbiť jestv. dlažbe !	53,025	m2	14,90	790,07
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				2 734,96			2 734,96
77 - PODLAHY spolu:				2 734,96			2 734,96
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
784 - Maľby							
14	784	784413301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnosti výšky do 3,80 m	-43,770	m2	1,60	-70,03
15	784	784452271	Maľby z maliarských zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	-43,770	m2	1,86	-81,41
784 - Maľby spolu:				-151,44			-151,44
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				-151,44			-151,44
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 853,52			2 853,52
Rozpočet celkom:				6 607,52			6 607,52

Aktiv Pro s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica
IČO: 368 08 547 - DIČ: 2022414713 - IČ DPH: SK2022414713

kontakt: 0905 976 046 Gabko Martin - konateľ firmy
0917 438 208 Rakovan Michal - stavbyvedúci

ODBERATEL:

TSK



Cenová ponuka: Okná - SOŠ Považská Bystrica

V Považskej Bystrici 22.05.2023

Rozpis práce a materiálov	m.j.	spotreba	jed.cena	cena
		počet m.j.	€/m.j.	spolu €
Okno pol. č. 05	ks	4,00	834,90	3 339,60
Dvere pol. č. X5	ks	1,00	1 610,43	1 610,43
Spolu materiál a práca bez DPH :				4 950,03 €

Vypracoval:

Martin Gabko

AKTIV PRO s.r.o.

	ZMENOVÉ KONANIE	Číslo : ZK2
--	------------------------	-----------------------

Názov stavby :	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica
----------------	---

Objednávateľ :	Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ :	H B H, a.s. , Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Predmet zmeny :	Naviac práce - Elektroinštalácia
-----------------	---

Popis zmeny :	
Naviac práce vzniknuté počas doby výstavby, ktoré neboli riešené a obsiahnuté v PD. Ich potreba vyplynula po odhalení konštrukcií a častí diela. V naviac prácach sú zahrnuté i požiadavky objednávateľa na realizáciu prác nad rámec ZoD.	
Príloha : Rozpočet	Počet pripojených výkresov: 0

Príčina zmeny :			
požiadavka objedávateľa	zmena PD	chyba PD	vyššia moc
X	X		

Odozdvané, odoslané :			
osobne	poštou	mailom	poslom
X		X	

Zmena ceny diela bez DPH : 20 099,28 €	Zmena termínu dokončenia diela (trvanie zmeny) : NEMENÍ SA
Upravená celková cena diela bez DPH : 1 298 623,65 €	Upravený termín dokončenia diela : NEMENÍ SA

Svojim podpisom, potvrdzujem súhlas s realizáciou zmien špecifikovaných v tomto ZK.

Podpis povereného zástupcu zhotoviteľa : Dátum :	Podpis povereného zástupcu objednávateľa : Dátum :
--	--

Práce naviac IMAO electric, s.r.o. SOŠ Pov. Podhradie.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol21	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	1 101,000	0,610	671,610
22	K	Pol22	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	390,000	0,610	237,900
20	K	Pol20	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	761,000	1,150	875,150
19	K	Pol19	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	112,000	0,943	105,616
17	K	Pol17	Kábel CYKY-J 5x6	m	87,000	3,795	330,165
28	K	Pol28	Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	m	290,000	0,725	210,250
24	M	Pol24	Montáž káblov CYKY-J do pr.10	m	2 741,000	1,380	3 782,580
31	K	Pol31	Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP55, podľa výberu investora	ks	33,000	7,360	242,880
33	M	Pol33	Montáž jednopólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača	ks	33,000	8,625	284,625
34	K	Pol34	Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora	ks	46,000	5,175	238,050
35	M	Pol116	Montáž, Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora	ks	46,000	14,375	661,250
38	K	Pol123.1	Svietidla Typ A, LED osvetlenie na strop, 70W, 8400lm, 4500K, IP67, referenčný typ: Typ V-TAC, LED Waterproof Lamp 6266, LED 70W, 8400lm, 4500K, IP67	ks	7,000	71,645	501,515
39	K	Pol123	Svietidla Typ N1, Nástenné núdzové svietidlo 1x8W, IP30, 230V/AC, s vlastným zdrojom, s 1hod. Autonómnosti	ks	17,000	24,668	419,356
40	M	Pol124	Montáž svietidla stropného, nástenného	ks	24,000	15,928	382,272
49	K	Pol145	Sádra	kg	90,000	0,483	43,470
9	K	Pol9	Prúdový chránič 25/4/003, 30mA, In=25A	ks	4,000	31,050	124,200
3	K	Pol3	Istič B10/1, In=10A, 10kA	ks	6,000	9,200	55,200
4	K	Pol4	Istič B16/1, In=16A, 10kA	ks	6,000	9,775	58,650
16	M	Pol16	Kompletizácia rozvážača	kpl	1,000	166,750	166,750
55	M	Pol155	Sekacie práce	hod	60,000	20,643	1 238,580
			kábel cyky j 5x4	m	326,000	3,146	1 025,596
24	M	Pol24	Montáž káblov CYKY-J do pr.10	m	326,000	1,380	449,880
			rozvodnica 400/230V - scame box	ks	7,000	27,104	189,728
37	M	Pol121	Montáž, Trojfázová zásuvka na povrch IP67, 16A, 400V/AC, 5-pólová	ks	7,000	14,375	100,625

			svietidlo štvorcové 40W	ks	4,000	31,108	124,432
40	M	Pol124	Montáž svietidla stropného, nástenného	ks	4,000	15,928	63,712
			trubka kopos 75mm	m	59,000	1,188	70,092
26	M	Pol26	Montáž rúrky FXP 75	m	59,000	5,750	339,250
			trubka kopos 90mm	m	15,000	1,188	17,820
26	M	Pol26	Montáž rúrky FXP 90	m	15,000	5,750	86,250
36	K	Pol123.2	Svietidla Typ A, LED Panel na strop 1200x300mm, 29W, 3400lm, 4500K, IP20, referenčný výrobok: V-TAC 29W LED Panel 1200x300mm 6257, 3400lm, 4500K, IP20	ks	10,000	37,950	379,500
38	M	Pol124	Montáž svietidla stropného, nástenného	ks	10,000	15,928	159,280
45	K	Pol132	Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek)	ks	102,000	2,530	258,060
46	M	Pol133	Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek)	ks	102,000	5,750	586,500
			fasádne krabice kopos KEZ KB	ks	9,000	16,775	150,975
			fasádne krabice kopos MDZ	ks	9,000	16,775	150,975
			Montáž krabíc	ks	18,000	7,26	130,680
57	K	Pol165	Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojnica	ks	2,000	7,786	15,572
58	M	Pol165.1	Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka	ks	2,000	28,750	57,500
			Rezanie a sekanie rýh pre chráničku 90mm dieľna	m	10,000	18,865	188,650
			Kábel FTP	m	120,000	0,451	54,120
			Microtrubička	m	65,000	0,594	38,610
			optický kábel 16 vlákien	m	74,000	0,935	69,190
			Montáž Slabobrúď	hod	35,000	18,15	635,250
			Spotrebný materiál	kpl	1,000	231	231,000

celkom bez DPH

16 203,32 €

Rozpočet kotelňa SOŠ Pov. Bystrica 5.6.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	Pol226	Svietidla Typ B, LED svetidlo stropné/nástenné, 18W, downlight, 1500lm, 4500K, IP20, referenčný výrobok: V-TAC 18W LED Surface Premium Panel Downlight Round 4917, 1500lm, 4500K, IP20	ks	5,000	19,263	96,315
39	K	Pol123	Svietidla Typ N1, Nástenné núdzové svetidlo 1x8W, IP30, 230V/AC, s vlastným zdrojom, s 1hod. Autonomnosti	ks	2,000	24,668	49,336
40	M	Pol124	Montáž svetidla stropného, nástenného	ks	7,000	15,928	111,496
31	K	Pol31	Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP55, podľa výberu investora	ks	4,000	7,360	29,440
33	M	Pol33	Montáž jednopólového spínača rad. 1.5.6.7, tlačidlového spínača	ks	4,000	8,625	34,500
34	K	Pol34	Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP55 podľa výberu investora	ks	8,000	5,175	41,400
35	M	Pol116	Montáž Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora	ks	8,000	14,375	115,000
32	M	Pol52	Centrál STOP	ks	2,000	17,250	34,500
33	M	Pol53	Presvetlenie tlačítka žlté, 10A, 230V/AC) montáž na dverách rozvádzača	ks	2,000	5,750	11,500
21	K	Pol21	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	75,000	0,610	45,750
22	K	Pol22	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	55,000	0,610	33,550
20	K	Pol20	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	87,000	1,150	100,050
24	M	Pol24	Montáž káblov CYKY-J do pr. 10	m	217,000	1,380	299,460
65	K	Pol115	Vodič zelenožltý, CY 16	m	17,000	1,930	32,810
85	M	Pol85	Vodič zelenožltý, CY 16	m	17,000	4,600	78,200
3	K	Pol3	Istič B10/1, In=10A, 10kA	ks	2,000	9,200	18,400
18	M	Pol38	Istič B10/3, In=10A, 10kA, pomocný kontakt 1/1	ks	2,000	5,750	11,500
4	K	Pol4	Istič B16/1, In=16A, 10kA	ks	4,000	9,775	39,100
19	M	Pol39	Istič B16/1, In=16A, 10kA, pomocný kontakt 1/1 + Vypínacia cievka 230V/AC	ks	4,000	5,750	23,000
2	K	Pol2	Istič B2/1, In=2A, 10kA	ks	1,000	9,200	9,200
27	K	Pol120	Istič B25/3, In=25A, 10kA	ks	1,000	5,175	5,175
57	K	Pol165	Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	7,786	7,786
58	M	Pol165.1	Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka	ks	1,000	28,750	28,750
1	K	Pol320	Zvodič prepätia 280V/40kA, TN-S, SPD II+III (C+D) referenčný výrobok: PO II 4, T2+T3 (C+D), KIWA	ks	1,000	81,000	81,000
49	K	Pol145	Sádra	kg	15,000	0,483	7,245
45	K	Pol132	Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek)	ks	12,000	2,530	30,360
46	M	Pol133	Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek)	ks	12,000	5,750	69,000
61	K	HZS-002.1	Demontáž starej elektroinštalácie (svietidla, zásuvky, kábeláž) vrátane rozvádzačov	hod	53,000	20,125	1 066,625
55	M	Pol155	Sekacie práce	hod	32,000	20,643	660,576
15	K	Pol15	Podružný materiál	sada	1,000	247,250	247,250
			Montážne práce	hod	12,000	16,500	198,000
			Rozvádzač na povrch 36modul	ks	1	17,6	17,600
			Káblový žľab 50x50mm	m	33	6,38	210,540
			Závitová tyč 8mm	m	15	1,09	16,350
			Istič s vypínacou cievkou 25A	ks	1	35,2	35,200

3 895,964

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu Ú.K. 2.6. 2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

31.5.2023

Odberateľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV					7	Ostatné náklady	0	
2	PSV		5 748,66	7 923,82	13 672,48				
3	MONT					8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST					9	HZS	0,00	
5	VN								
6	Spolu				13 672,48	10	Spolu	0,00	
C VRN						D VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťažené výrobné podmí 0% z [H+P]				0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00	
14						19			
15						20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady			
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20	13 672,48	
						22	DPH 20% z	13 672,48	2 734,50
						23	DPH 0% z	0,00	
						24	Spolu v EUR	16 406,98	
						F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu Ú.K. 2.6. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	706,28	0,00	706,28	0,0300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	3 529,98	2 550,02	6 080,00	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 512,40	5 373,80	6 886,20	0,0000	0,0000
Práce PSV	5 748,66	7 923,82	13 672,48	0,0500	0,0000
Celkom v EUR					
	5 748,66	7 923,82	13 672,48	0,0500	0,0000

Rozpočet Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu Ú.K. 2.6. 2023

Odberateľ: TSK						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica						Dátum: 31.5.2023				
Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.										
Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu Ú.K. 2.6. 2023										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733111102	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	m	26,000	11,36	0,00	295,36	0,001	0,028	
731/A 3	733113112	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 10	kus	72,000	5,18	0,00	372,96		0	
731/A 3	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových	m	26,000	0,72	0,00	18,72		0	
731/A 3	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	6,870	2,8000	0,0000	19,2400		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			706,28	0,00	706,28		0,030	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/B 4	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	kus	26,000	1,20	0,00	31,20	0,000	0,001	
731/A 4	734291113	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	kus	26,000	7,92	0,00	205,92	0,000	0,013	
731/A 4	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	26,000	1,39	0,00	36,14	0,000	0,001	
R/R 0	0,0523659845	Odborné prečistenie - preplach vykurovacieho okruhu (prečisťovacie činidlo, nutnosť stálej prevádzky obehového čerpadla, súčinnosť s investorm)	súb	1,000	880,00	0,00	880,00		0	
R/R 0	0,57	Chemické upravenie vykurovacej vody do vykurovania (davkovanie a udržiavanie pH vykurovacej vody rátané na 10m 3)	súb	1,000	1 980,00	0,00	1 980,00		0	
731/A 4	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	kus	36,000	3,60	0,00	129,60	0,000	0,006	
731/A 4	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	kus	5,000	3,60	0,00	18,00	0,000	0	
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	36,000	6,92	0,00	249,12		0	

Rozpočet Modernizácia ošetrovacieho výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohody o rozpočtu Ú.K. 2.6. 2023

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	551054034001	HERZ Set klasik K priamy na pripojenie vykurovacieho telesa, obsahuje priamy termostatický ventil HERZ TS-98-V DN15 s pripojením na závitovú rúru hrdlom s univerzálnym typom, priamy ventil do spiatocky HERZ RL-1 DN15 s pripojením na závitovú rúru hrd	kus	67,000	0,00	38,06	2 550,02		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			3 529,98	2 550,02	6 080,00		0,020	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154130	Montáž vykurovacieho panelového dvojradového radiátora 500 mm x 400 - 600 mm	kus	23,000	28,08	0,00	645,84	0,000	0	
S/S40	484175230101	KORADO Radiátor KLASIK K21, 600x400 mm, bočné pripojenie	kus	9,000	0,00	125,16	1 126,44		0	
S/S40	484175170101	KORADO Radiátor KLASIK K21, 550x400 mm, bočné pripojenie	kus	4,000	0,00	125,16	500,64		0	
S/S40	484175180102	KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x500 mm, bočné pripojenie	kus	1,000	0,00	125,00	125,00		0	
S/S40	484175180103	KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x600 mm, bočné pripojenie	kus	9,000	0,00	145,68	1 311,12		0	
731/A 5	735154131	Montáž vykurovacích telies 2-radových panelových, výška 500 mm, dĺžka 700-900 mm	kus	7,000	22,50	0,00	157,50	0,000	0	
731/A 5	735154132	Montáž vykurovacích telies 2-radových panelových, výška 500 mm, dĺžka 1000-1200 mm	kus	2,000	23,00	0,00	46,00	0,000	0	
731/A 5	735154133	Montáž vykurovacích telies 2-radových panelových, výška 500 mm, dĺžka 1400-1800 mm	kus	6,000	23,33	0,00	139,98	0,000	0	
S/S40	484175180104	KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x700 mm, bočné pripojenie	kus	1,000	0,00	115,60	115,60		0	
S/S40	484175180106	KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x900 mm, bočné pripojenie	kus	6,000	0,00	131,67	790,02		0	
S/S40	484175180109	KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x1200 mm, bočné pripojenie	kus	2,000	0,00	160,00	320,00		0	
S/S40	484175180110	KORADO Radiátor KLASIK K22, 550x1400 mm, bočné pripojenie	kus	6,000	0,00	180,83	1 084,98		0	
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou dvojradových	kus	36,000	9,32	0,00	335,52		0	
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	66,986	2,8000	0,0000	187,5600		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			1 512,40	5 373,80	6 886,20		0,000	0
		Práce PSV			5 748,66	7 923,82	13 672,48		0,050	0
		Celkom v EUR			5 748,66	7 923,82	13 672,48		0,050	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

26.5.2023

Odberateľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH,a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

DIČ:

A ZRN				B			
Montáž	Materiál			ZRN spolu			
1 HSV					7 Ostatné náklady		0
2 PSV	14 406,94	6 153,50		20 560,44			
3 MONT					8 Kompletačná činnosť		0,00
4 OST					9 HZS		0,00
5 VN							
6 Spolu				20 560,44	10 Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00
12 Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20		20 560,44	
				22 DPH 20% z	20 560,44	4 112,09	
				23 DPH 0% z		0,00	
				24 Spolu v EUR		24 672,53	
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: TSK

Projektant:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

Spracoval:

Ks:

Dátum: 26.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	182,06	58,76	240,82	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1 763,68	0,00	1 763,68	0,6600	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	2 272,70	577,54	2 850,24	0,0200	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	9 354,72	5 299,68	14 654,40	0,3100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	833,78	217,52	1 051,30	0,0000	0,0000
Práce PSV	14 406,94	6 153,50	20 560,44	0,9900	0,0000
Celkom v EUR	14 406,94	6 153,50	20 560,44	0,9900	0,0000

Rozpočet Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 26.5.2023

Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	713482112.1	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm	m	52,000	3,50	0,00	182,00		0	
P/PE	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	52,000	0,00	1,13	58,76		0	
713/A 5	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,408	0,0230	0,0000	0,0600		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			182,06	58,76	240,82		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	721172105.1	Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 50x1,8 mm	m	22,000	12,50	0,00	275,00		0	
R/RE	721172107.1	Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 75x1,8 mm	m	14,000	17,20	0,00	240,80		0	
721/A 1	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 110x3,0 mm	m	6,000	21,34	0,00	128,03	0,002	0,01	
721/A 1	721171110	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D125x2,2	m	29,500	17,47	0,00	515,37	0,021	0,628	
721/A 1	721242116	Lapače strešných splavenín liatinové - HL 600 DN 100	kus	1,000	137,50	0,00	137,50	0,025	0,025	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	19,000	3,75	0,00	71,25		0	
R/RE	7212110001.1	Podlahový vpust, HL 510N - DN 50 mm	ks	1,000	95,24	0,00	95,24		0	
R/RE	721211205.01	Kalich so zápachovou uzávierkou HL 21 , DN 32	ks	4,000	32,00	0,00	128,00		0	
721/A 1	721290112.1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	42,000	1,71	0,00	71,95		0	
721/A 1	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	42,000	1,25	0,00	52,50		0	

Rozpočet Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
721/A 1	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,156	2,8000	0,0000	48,0400		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 763,68	0,00	1 763,68		0,660	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	722171113.1	Potrubie plastlinikové DN 20x2 mm	m	52,000	22,31	0,00	1 160,12		0	
721/A 2	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	24,000	10,23	0,00	245,40		0	
R/RE	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	7,000	4,86	0,00	34,04		0	
P/PE	551210021600.1	Ventil poistný 3/4", PN 10, mosadz	ks	7,000	0,00	37,50	262,50		0	
721/A 2	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	52,000	1,94	0,00	100,78	0,000	0,009	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	52,000	1,31	0,00	68,28	0,000	0,001	
721/A 2	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,711	2,8000	0,0000	52,3900		0	
721/C 2	722131933	Opravy vodovodného potrubia závitového - výmena vrškov ventilov DN 25	kus	16,000	14,17	0,00	226,69	0,001	0,011	
S/S50	551200100233	Vršok ventilu na studenú vodu DN 25	kus	16,000	0,00	16,39	262,24		0	
721/C 2	722220972	Výmena ventilu v hydrantovom okruhu DN 50	kus	1,000	385,00	0,00	385,00	0,000	0	0,000
S/S50	551200100236	Guľový uzáver voda 2"FF, páčka	súb	1,000	0,00	52,80	52,80		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			2 272,70	577,54	2 850,24		0,020	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
R/RE	725531133	Montáž elektr. ohrievač vody stojatý 120 l	súbor	4,000	49,50	0,00	198,00		0	
P/PE	386860	Ohrievač vody elektr. stojatý ELIZ 120 l, P1=2000W, 1/N/PE-230V, IP 25	kpl	4,000	0,00	300,66	1 202,64		0	
R/RE	725531134	Montáž elektr. ohrievač vody ležatý 150 l	súbor	8,000	62,70	0,00	501,60		0	
P/PE	387071	Ohrievač vody elektr. ležatý ELIZ 150 l, P1=2000W, 1/N/PE-230V, IP 25	kpl	8,000	0,00	474,83	3 798,64		0	
721/A 5	725529201	Montáž elektr. ohrievač vody poddrezový	súb	3,000	33,13	0,00	99,38	0,003	0,008	

Rozpočet Modernizácia () orného výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohody () o rozpočtu ZTI. 26.5.2023

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725530116	Elektrický prietokový ohrievač HAKL PL T - typ poddrezový , páková batéria prikon 3,5/4,5 kW	kus	3,000	250,00	0,00	750,00	0,014	0,043	
721/A 5	725122112	Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu - štandardná kvalita	kus	2,000	149,60	0,00	299,20	0,012	0,024	
721/A 5	725810204	Ventily nástenné tlačítkové - splachovanie pisoáru G 1/2	kus	16,000	39,60	0,00	633,60	0,001	0,009	
721/A 5	725819202	Montáž ventilov nástenných - splachovanie pisoáru G 1/2"	súb	16,000	13,63	0,00	218,08	0,000	0,005	
721/A 5	725810402	Ventily rohové bez pripájacej rúrky G 1/2x3/8"	kus	126,000	10,38	0,00	1 307,88	0,000	0,062	
721/A 5	725819402	Montáž ventilov bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	126,000	7,34	0,00	924,84	0,000	0,035	
721/A 5	725840206	Batérie sprchové nástenné štandardná kvalita	kus	3,000	76,78	0,00	230,34	0,002	0,007	
721/A 5	725840302	Batérie sprchové držiak sprchy s nastaviteľnou výškou	kus	13,000	47,30	0,00	614,90	0,001	0,011	
721/A 5	725840303	Montáž sprchovej sady, horná 1/2", hadica	kus	13,000	16,21	0,00	210,73	0,001	0,011	
721/A 5	725849200	Montáž batérii sprchových nástenných	kus	3,000	14,34	0,00	43,02	0,000	0	
721/A 5	725860115	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety priemer 40	kus	49,000	17,98	0,00	881,02	0,001	0,028	
721/A 5	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pisoárovej do D 50	kus	16,000	5,15	0,00	82,40	0,000	0	
S/S50	5516170300	Uzávierka zápachová pisoárová D 50 mm	kus	16,000	20,52	18,65	626,64	0,001	0,01	
721/A 5	725869101	Montáž zápachových uzáverok pre zariadenie predmety umývadlových do D 40	kus	49,000	4,27	0,00	209,13	0,000	0,008	
721/A 5	725291112	Montáž dosky na WC	súb	20,000	6,00	0,00	120,00	0,000	0,001	
721/A 5	725291111	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov, diturvitová toaletná doska	kus	19,000	50,60	0,00	961,40	0,002	0,046	
721/A 5	725129201	Montáž pisoárových záchodkov z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	14,000	26,40	0,00	369,60	0,000	0,005	
721/A 5	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,830	2,6000	0,0000	371,3600		0	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			9 354,72	5 299,68	14 654,40		0,310	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	8,000	8,96	0,00	71,68	0,000	0,001	

Rozpočet Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B. / Práce nad rámec dohodnutého rozpočtu ZTI. 26.5.2023

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	4297002582R	Doplňkové konštrukcie z profilového materiálu	kg	8,000	0,00	12,50	100,00		0	
P/PE	4297002583R	Doplňkové konštrukcie- typové uloženie jednoduché	kg	8,000	0,00	11,75	94,00		0	
P/PE	369831	Objímka LARF L26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	kus	8,000	0,00	2,94	23,52		0	
767/A 3	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	289,299	2,6000	0,0000	752,1800		0	
R/RE	767996102	Montáž objímky LARF, kotvy a záves. tyč pre vodovod a kanalizáciu	kus	8,000	1,24	0,00	9,92		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			833,78	217,52	1 051,30		0,000	0
		Práce PSV			14 406,94	6 153,50	20 560,44		0,990	0
		Celkom v EUR			14 406,94	6 153,50	20 560,44		0,990	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Rekonštrukcia plynovej kotolne 2.6. 2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

31.5.2023

Odberateľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 34973320

DIČ: 1020516112

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV					7	Ostatné náklady 0	
2	PSV		1 557,53	0,00	1 557,53			
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00	
4	OST					9	HZS 0,00	
5	VN							
6	Spolu				1 557,53	10	Spolu 0,00	
C VRN						D VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]				0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14						19		
15						20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 557,53
						22	DPH 20% z 1 557,53	311,51
						23	DPH 0% z	0,00
						24	Spolu v EUR	1 869,04
						F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Rekonštrukcia plynovej kotolne 2.6. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	777,13	0,00	777,13	0,1300	0,0900
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	419,84	0,00	419,84	0,0100	0,3400
ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE	360,56	0,00	360,56	0,0000	0,3700
Práce PSV	1 557,53	0,00	1 557,53	0,1400	0,8000
Celkom v EUR	1 557,53	0,00	1 557,53	0,1400	0,8000

Rozpočet Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B. / Rekonštrukcia plynovej kotolne 2.6. 2023

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Rekonštrukcia plynovej kotolne 2.6. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/B 1	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	2,000	8,40	0,00	16,80		0	0,030
721/B 1	721210813	Demontáž kanal. príslušenstva vpustov podlahových liatinových DN 100	kus	2,000	9,46	0,00	18,92		0	0,059
721/C 1	721140906	Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	kus	2,000	205,27	0,00	410,54	0,047	0,095	
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	2,000	5,56	0,00	11,12		0	
721/A 1	721212305	Podlahové vpusty s bočným odpadom zo DN 100	kus	2,000	95,24	0,00	190,48	0,015	0,03	
721/A 1	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	kus	2,000	12,74	0,00	25,48	0,001	0,001	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000	1,71	0,00	3,42		0	
721/A 1	721999905	Vnútna kanalizácia HZS T5	hod	4,000	19,80	0,00	79,20		0	
721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,560	2,8000	0,0000	21,1700		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			777,13	0,00	777,13		0,130	0,09
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/B 2	722130802	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40	m	42,000	3,59	0,00	150,78		0	0,209
721/B 2	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	42,000	1,00	0,00	42,00		0	0,010
721/B 2	722211822	Demontáž armatúr prírubových, vodomeroz závitových 50	kus	1,000	13,23	0,00	13,23		0	0,050
721/C 2	722131915	Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 40	súb	1,000	42,71	0,00	42,71	0,006	0,006	

Rozpočet Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B. / Rekonštrukcia plynovej kotolne 2.6. 2023

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/C 2	722131934	Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	kus	2,000	17,93	0,00	35,86	0,001	0,002	
721/B 2	722220863	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi G 6/4 0,00146 t	kus	8,000	1,44	0,00	11,52		0	0,012
721/B 2	722220873	Demontáž konzol z profilov L 50 prerezaním	kus	12,000	3,46	0,00	41,52		0	0,060
721/A 2	722999905	Vnútorný vodovod HZS T5	hod	4,000	19,80	0,00	79,20		0	
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	378,000	0,0080	0,0000	3,0200		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			419,84	0,00	419,84		0,010	0,34
	724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE								
721/B 4	724211811	Demontáž dolňania vykurovania	súb	2,000	179,30	0,00	358,60		0	0,366
721/A 4	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	326,000	0,0060	0,0000	1,9600		0	
	724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE			360,56	0,00	360,56		0,000	0,37
		Práce PSV			1 557,53	0,00	1 557,53		0,140	0,8
		Celkom v EUR			1 557,53	0,00	1 557,53		0,140	0,8

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet zariadení predmetov - 12.5.2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

13.5.2023

Odberateľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

DIČ:

A ZRN					B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV	- 7 698,42	0,00	- 7 698,42			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			- 7 698,42	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	- 7 698,42
					22	DPH 20% z - 7 698,42	- 1 539,68
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	- 9 238,10
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 13.5.2023

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet zariadení predmetov - 12.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	- 7 698,42	0,00	- 7 698,42	0,2800	0,0000
Práce PSV	- 7 698,42	0,00	- 7 698,42	0,2800	0,0000
Celkom v EUR	- 7 698,42	0,00	- 7 698,42	0,2800	0,0000

Rozpočet Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B. / Odpočet zariadení predmetov - 12.5.2023

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH,a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 13.5.2023

Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet zariadení predmetov - 12.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	8,000	- 225,00	0,00	- 1 800,00	0,000	0,003	
721/A 5	725241113	Montáž vaničky sprchovej akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	súb	8,000	- 54,38	0,00	- 435,00	0,000	0,003	
721/A 5	725244113	Kút sprchovací oblúk - C1.ZP	kus	5,000	- 451,74	0,00	- 2 258,70	0,029	0,145	
721/A 5	725245104	Montáž sprchových kútov ostatných typov - C1. ZP	súb	5,000	- 84,00	0,00	- 420,00	0,000	0,002	
721/A 5	725530116	Ohrievač vody elektr. stojatý EOVS 12 l	kus	3,000	- 288,00	0,00	- 864,00	0,014	0,043	
721/A 5	725530117	Ohrievač vody elektr. ležatý ELOV 15 l	kus	5,000	- 304,92	0,00	- 1 524,60	0,015	0,077	
721/A 5	725530151	Montáž elektrických zásobníkov - stojatý 12 l	kus	3,000	- 44,04	0,00	- 132,12	0,000	0,001	
721/A 5	725539100	Montáž elektrického zásobníka - ležatý 15 l	súb	5,000	- 52,80	0,00	- 264,00	0,000	0,002	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			- 7 698,42	0,00	- 7 698,42		0,280	0
		Práce PSV			- 7 698,42	0,00	- 7 698,42		0,280	0
		Celkom v EUR			- 7 698,42	0,00	- 7 698,42		0,280	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet - Vykurovanie 2.6.2023

Miesto:

Ks:

Zákazka: 50/2023

Spracoval:

Dňa

31.5.2023

Odberateľ: TSK

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

DIČ:

A ZRN		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV				7	Ostatné náklady 0
2	PSV	- 1 273,13	0,00	- 1 273,13		
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			- 1 273,13	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 - 1 273,13
					22	DPH 20% z - 1 273,13 - 254,63
					23	DPH 0% z 0,00
					24	Spolu v EUR - 1 527,76
					F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Stavba Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet - Vykurovanie 2.6.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	- 981,77	0,00	- 981,77	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	- 291,36	0,00	- 291,36	0,0000	0,0000
Práce PSV	- 1 273,13	0,00	- 1 273,13	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	- 1 273,13	0,00	- 1 273,13	0,0000	0,0000

Odberateľ: TSK

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 31.5.2023

Zákazka Modernizácia odborného výcviku SOŠ P.B.

Objekt Odpočet - Vykurovanie 2.6.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
R/RE	73411	Kompletný set Oventrop, priamy pre dvojtrubkové sústavy, ventil AV9 priamy DN10, späťočíkový ventil Combi 2 priamy DN10, termostatická hlavica Uni LH M30x1,5	ks	31,000	- 31,67	0,00	- 981,77		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			- 981,77	0,00	- 981,77		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
R/RE	73507	Panelové vykurovacie teleso KORADO, dvojradové s dvojitým reperovaním výšky 900mm, bočné pripojenie, dĺžky 400mm, označenie 22K-550-400	ks	2,000	- 145,68	0,00	- 291,36		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			- 291,36	0,00	- 291,36		0,000	0
		Práce PSV			- 1 273,13	0,00	- 1 273,13		0,000	0
		Celkom v EUR			- 1 273,13	0,00	- 1 273,13		0,000	0