

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK51 8180 0000 0070 0050 4489 |
| Zástupca splnomocnený: | |
| na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Gabriela Porubčanová |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|--|---|
| 2. Názov: | SESTAV, s.r.o. |
| Sídlo: | J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava |
| Štatutárny orgán: | Ing. Milan Sedláček, konateľ |
| Zapísaná v: | OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 3582/R |
| IČO: | 36014559 |
| DIČ: | 2020438332 |
| IČ DPH: | SK2020438332 |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Milan Sedláček |
| b) technických: | Ing. Milan Sedláček |
| Číslo telefónu: | |
| Číslo faxu: | |
| Email: | |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Komplexná rekonštrukcia budovy“(Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne).
- 2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované spoločne z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z úverových prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) v zmysle Zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Komplexná rekonštrukcia budovy“. Miesto realizácie je zariadenie Centra sociálnych služieb Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 020 61 Lednické Rovne, okres Púchov. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Projektovej dokumentácii a Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej v apríli 2022 projektantom p. Ing. Ingrid Blahovou, SNP 15/9, 972 31 Jalovec autorkou projektu, ktorá je zároveň zodpovedným projektantom a podľa výkazu výmer, v zmysle podmienok stavebného povolenia (vydané Obcou Lednické Rovne dňa 15.6.2022, Č. j. SÚ-742/2022-03-TS1-20), v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými personálnymi a technickými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnej a včasnej realizácii Predmetu zmluvy potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	1 298 000,- eur
DPH 20%	259 600,- eur
Spolu	1 557 600,- eur
Slovom	jeden milión päťstopäťdesiatsedemtisíc šesťsto eur

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní. Cenou za Dielo v zmysle tejto zmluvy sa rozumie Cena za Dielo s DPH, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:
- ku dňu podpisu tejto Zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa o plnenie, alebo zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH ako výkonovú záruku. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonávania diela, t. j. až pokiaľ Zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a Objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy;
 - ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku na celé obdobie trvania záručnej doby (60 mesiacov od odovzdania Diela bez väd a nedorobkov). Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.13. tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov predstavujúcich garančnú zábezpeku na účet Objednávateľa.
- 5.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 5.5 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 5.7 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny výšky dane z pridanej hodnoty bude táto zmena predmetom dodatku k Zmluve.
- 5.8 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúce Cenu za Dielo je úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.9 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, poplatkov za zábery verejného priestranstva a iných potrebných poplatkov resp. platieb súvisiacich s realizáciou stavby, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, geometrický plán zamerania stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia overený Okresným úradom katastrálnym odborom, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu, dodanie dokumentácie v zmysle bodu 10.3.3., a pod.
- Zhotoviteľ v celkovej cene musí mať zahrnuté aj náklady spojené s pripomienkami dotknutých orgánov a organizácií vyplývajúcich zo stavebného povolenia a z kolaudačného konania.
- 5.10 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:
- a) Nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, vytýčenie inžinierskych sietí, dielenskú dokumentáciu, zabezpečenie, zriadenie a prevádzku stavebného výťahu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby

za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia a čistenie na príslušných aj vnútroareálových komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;

b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, pre záber verejného priestranstva, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;

c) nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska;

d) nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;

e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;

f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;

g) nákladov na ochranu staveniska, vrátane ochrany pred poveternostnými vplyvmi;

h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;

i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí.

5.11 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

5.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Projektovej dokumentácii a Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

5.13 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Prvú faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť po realizácii minimálne 20% z celkového objemu predmetu Zmluvy. Ďalšie faktúry budú vystavené Zhotoviteľom mesačne, do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Ich neoddeliteľnú

prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.14 Riadne vyhotovená faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.15 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) presný názov diela podľa tejto Zmluvy,
 - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác, dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a zástupcu Objednávateľa.
 - h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel, ktorý sa zhoduje s rozpočtom podľa tejto Zmluvy (zaslaný o.i. aj elektronicky).
- 5.16. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v bode 5.15 Zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.14 tohto článku Zmluvy.
- 5.17. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.
- 5.18. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prác, je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy

v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a Objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi, ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

- 5.19. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte bez podpísaného dodatku k zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote 12 mesiacov, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo v zmysle Čl. XVI. bod 16.2 Zmluvy o dielo. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyrozumenia Zhotoviteľa Objednávateľom o nadobudnutí účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Dňom protokolárneho odovzdania staveniska začína plynúť lehota na plnenie predmetu Zmluvy.
Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať zmluvnú pokutu vo výške zákonných úrokov z omeškania z Ceny Diela bez DPH, pričom Zmluva zostáva v platnosti; právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor alebo poverená osoba Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.5 Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy je Medňanská 80/10, 020 61 Lednické Rovne.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami. Stavebný dozor zvoláva v prípade potreby aj mimoriadne kontrolné dni na základy výzvy niektorej zo zmluvných strán alebo na základe mimoriadnej situácie na stavbe.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy vrátane nákladov na spotrebované energie. Za týmto účelom je povinný Zhotoviteľ zabezpečiť meranie spotreby na miestach odberu (elektrina, voda a i.) pre zabezpečenie úhrady vzniknutých nákladov Objednávateľovi.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) Zhotoviteľ je povinný pred prevzatím staveniska uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistnú zmluvu, resp. jej overenú fotokópiu je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pred prevzatím staveniska. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, vrátane zákazu fajčenia a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- g) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- h) Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov;
- i) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť

Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti Objednávateľa na kontrole.

- j) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;

- p) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- q) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- r) Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov:
- a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
 - b. Patrí k marginalizovanej rómskej komunite;
 - c. Nedosiahla vek 25 rokov;
 - d. Dosiahla vek 55 rokov;
 - e. Je osobou so zdravotným postihnutím.
- Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy a Zhotoviteľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy v prípade jej porušenia;
- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.14 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.3. považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

- 8.8 Objednávateľ, podľa súťažných podkladov a podľa § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, určuje nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) zmenu subdodávateľa Zhotoviteľ písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením,
 - c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
 - d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je Zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ,
 - e) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) alebo overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly v zmysle platnej legislatívy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru osobu spôsobilú na vykonávanie funkcie stavebného dozoru a jej meno oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy osobu, ktorá disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho a jej meno a kontaktné údaje oznámi Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j., pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti na odovzdanie celého diela minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:

- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
- b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
- c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
- d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát v CD/DVD formáte, vrátane konštrukčnej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou,
- i) Úradne overený geometrický plán so zameraním stavby vrátane zamerania adresného bodu, ak je požadované v kolaudačnom konaní,
- j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis),
- k) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam,
- l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela na elektronickom nosiči,
- m) Energetický certifikát.

V prípade potreby dodania týchto dokladov vo viacerých vyhotoveniach pre kolaudačné konanie, alebo pre zabezpečenie financovania z EŠIF, resp. ŠFRB Zhotoviteľ dodá túto dokumentáciu v potrebnom počte vyhotovení.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušné Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a. Kompletný stavebný denník,
- b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3 .

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

- a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.2. Plnenie má vady ak:

- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

- 11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.15. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri

reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo s DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov

Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)
- h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného, resp. závažného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;

- b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- d) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.3;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy;
- g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy;
- h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa §19 ZVO.

- 15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

- 15.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo okamžite odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak nedôjde k schváleniu „Žiadosti o poskytnutie podpory“ zo Štátneho fondu rozvoja bývania, a teda nebude mať zabezpečené financovanie projektu.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne Zmluva po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) Zmluva nadobudne účinnosť po doručení oznámenia Zhotoviteľovi Objednávateľom o schválení „Žiadosti o poskytnutie podpory“ zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
 - b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto Zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 16.3. Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia sú povinní strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek, aj po dokončení diela, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 16.4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä no nie výlučne:
- a) Poskytovateľ podpory (ŠFRB a ním poverené osoby);
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - c) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 16.5. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou / auditom / overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej lehote.
- 16.6. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Časový plán výstavby diela (harmonogram) – aktualizovaný - voči predloženému v ponuke v súlade s požiadavkou uvedenou v súťažných podkladoch
 - c) Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
- 16.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.8. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné

a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.9. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil Objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani Objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, Objednávateľom a Zhotoviteľom.

16.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V TRENČÍNE, dňa

V Ilave, dňa

.....
Objednávateľ

Zhotoviteľ

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022-0673
Stavba: PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

JKSO:
Miesto: č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

KS:
Dátum: 22.5.2023

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sestav s.r.o. Ilava

IČO: 36014559
IČ DPH: SK2020438332

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 298 000,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	1 298 000,00	259 600,00
	Cena s DPH v EUR		1 557 600,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-0673

Stavba: PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Miesto: č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Projektant:

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 298 000,00	1 557 600,00
01	E.) Architektonicko-stavebné riešenie	989 018,36	1 186 822,03
01	Zateplenie	229 558,35	275 470,02
02	Iná modernizácia	759 460,01	911 352,01
02	Elektroinštalácia a bleskozvod	125 216,46	150 259,75
03	Zdravotechnika	71 797,77	86 157,32
04	Vetranie	14 009,25	16 811,10
05	Vykurovanie	42 700,66	51 240,79
06	EPS + HSP	55 257,50	66 309,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

01 - E.) Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

01 - Zateplenie

JKSO:

Miesto: č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

KS:

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medžian

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

Projektant:

Ing. Ingrid Blahová SNP 15/9, 972 31 Jalovec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

I. Mokrý

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

229 558,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	229 558,35	20,00%	45 911,67

Cena s DPH

v EUR

275 470,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

01 - E.) Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

01 - Zateplenie

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Projektant:

Ing. Ingrid Blahová

SNP 15/9, 972 31

Jalovec

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

I. Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

229 558,35

HSV - Práce a dodávky HSV

113 752,60

1 - Zemné práce

282,26

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

707,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

74 270,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 015,6

99 - Presun hmôt HSV

3 477,21

PSV - Práce a dodávky PSV

115 805,75

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 477,01

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

319,85

713 - Izolácie tepelné

11 829,43

764 - Konštrukcie klampiarske

1 186,64

766 - Konštrukcie stolárske

2 519,20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

77 799,18

771 - Podlahy z dlaždíc

15 424,19

776 - Podlahy povlakové

3 250,25

ROZPOČET

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

01 - E.) Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

01 - Zateplenie

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Projektant:

Ing. Ingrid Blahová

SNP 15/9, 972 31

Jalovec

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

229 558,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

113 752,60

D 1

Zemné práce

282,26

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t pol. X19	m ²	4,500	4,00	18,00
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím pol. X11	m ³	3,080	60,00	184,80
3	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	0,924	6,00	5,54
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	3,080	10,00	30,80
5	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m ³	3,080	14,00	43,12

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

707,08

6	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m ³	3,214	220,00	707,08
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

74 270,39

7	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábradlím, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m ²	133,672	1,20	160,41
8	K	622422531.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% škrabaných	m ²	895,944	3,00	2 687,83
9	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 2 mm	m ²	895,944	12,00	10 751,33
10	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m ²	895,944	1,00	895,94
11	K	625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy	m ²	78,840	53,00	4 178,52
12	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m ²	5,344	38,00	203,07
13	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m ²	12,000	77,00	924,00
14	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m ²	5,900	52,50	309,75
15	K	625250738.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy	m ²	4,988	53,00	264,36
16	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m ²	687,144	62,00	42 602,93
17	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m ²	59,064	47,00	2 776,01
18	K	625PC	Pomocny VV nenaceňovať !!!!!!!!!!!!!		1 083,680		0,00
19	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	4,472	150,00	670,80
20	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m ³	2,394	150,00	359,10
21	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,618	1 900,00	1 174,20
22	K	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m ²	225,940	15,00	3 389,10
23	K	632452218.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm	m ²	182,690	16,00	2 923,04

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 015,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	824,180	2,60	2 142,87
25	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 648,360	2,60	4 285,74
26	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	824,180	1,90	1 565,94
27	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	824,180	1,90	1 565,94
28	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	824,180	0,40	329,67
29	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	895,944	2,60	2 329,45
30	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	140,000	6,50	910,00
31	K	953946521	rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	256,090	2,60	665,83
32	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	76,250	2,80	213,50
33	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,488	60,00	89,28
34	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	41,224	110,00	4 534,64
35	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	278,072	4,00	1 112
36	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	286,340	5,00	1 431,70
37	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	62,940	6,50	409,11
38	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t X20	m2	67,330	6,00	403,98
39	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t X20	m2	67,330	6,00	403,98
40	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	377,700	7,00	2 643,90
41	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	142,949	10,100	1 443,78
42	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	285,898	6,500	1 858,34
43	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	142,949	11,000	1 572,44
44	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 716,031	0,300	814,81
45	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	142,949	9,000	1 286,54
46	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	142,949	1,000	142
47	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	142,949	20,000	2 858,98

D 99 Presun hmôt HSV 3 477,21

48	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	158,055	22,00	3 477,21
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 115 805,75

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 477,01

49	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	231,880	0,60	139,13
50	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,070	2 540,00	177,80
51	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	55,390	13,00	720,07
52	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	231,880	5,50	1 275,34
53	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	266,662	4,00	1 066,65
54	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	33,800	2,90	98,02

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 319,85

55	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	145,000	1,00	145,00
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	166,750	1,00	166,75
57	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	2,70	8,10

D 713 Izolácie tepelné 11 829,43

58	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	142,000	1,50	213,00
59	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	144,840	10,00	1 448,40
60	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	583,670	0,70	408,57
61	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	671,221	0,80	536,98
62	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	377,290	1,70	641,39
63	M	283750004220.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 50 mm	m2	337,834	16,10	5 439,13
64	M	283750004230.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 70 mm	m2	47,002	20,10	944,74
65	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	24,930	3,50	87,26
66	M	283720007600.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	25,429	3,00	76,29
67	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	25,429	3,70	94,09
68	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	20,020	15,00	300,30
69	M	283750001100.S	Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	20,420	18,50	377,77
70	K	713161520.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	24,000	14,00	336,00
71	M	631440003800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	24,480	3,00	73,44
72	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	24,000	14,00	336,00
73	M	631640001200.S	Pás zo sklenej vlny hr. 140 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	24,480	6,20	151,78
74	K	713170010.S	Montáž tepelnej izolácie z EPS na balkóny a terasy položením voľne	m2	8,010	2,00	16,02
75	M	283750004210.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 30 mm	m2	8,170	14,70	120,10
76	K	713170150.S	Montáž spádového klinu z XPS na balkóny a terasy položením voľne	m2	8,010	3,00	24,03
77	M	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	0,409	100,00	40,90
78	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	116,600	1,40	163,24

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 186,64

79	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	59,500	16,50	981,75
80	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	6,000	20,00	120,00
81	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	66,200	1,00	66,20
82	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	11,680	1,60	18,69

D 766 Konštrukcie stolárske 2 519,20

83	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	10,000	10,00	100,00
84	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	38,000	11,00	418,00
85	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	12,00	24,00
86	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	157,820	10,00	1 578,20
87	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	58,000	2,00	116,00
88	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	11,00	88,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	6,000	12,00	72,00
90	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	54,000	2,00	108,00
91	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	0,60	15,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							77 799,18
92	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	78,415	3,00	235,25
93	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	82,336	13,00	1 070,37
94	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	78,415	5,00	392,08
95	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové	m2	82,336	15,00	1 235,04
96	K	K001	M+D Dvere z hliníkových profilov jednokridlové 800 x 2100mm presná špecifikácia pol. 20	ks	1,000	1 132,00	1 132,00
97	K	K002	M+D Dvere z hliníkových profilov jednokridlové 900 x 2020mm presná špecifikácia pol. 21	ks	1,000	1 149,00	1 149,00
98	K	K003	M+D Dvere z hliníkových profilov jednokridlové s vetracou mriežkou 900 x 2050mm presná špecifikácia pol. 22	ks	2,000	1 221,00	2 442,00
99	K	K004	M+D Dvere z hliníkových profilov jednokridlové s vetracou mriežkou 1000 x 2100mm presná špecifikácia pol. 23	ks	1,000	1 266,00	1 266,00
100	K	K005	M+D Dvere z hliníkových profilov jednokridlové 1050 x 2100mm presná špecifikácia pol. 24	ks	1,000	1 248,00	1 248,00
101	K	K006	M+D Dvere z hliníkových profilov jednokridlové 1100 x 2100mm presná špecifikácia pol. 25	ks	1,000	1 478,00	1 478,00
102	K	K007	M+D Dvere z hliníkových profilov jednokridlové 1200 x 2640mm presná špecifikácia pol. 26	ks	1,000	1 598,00	1 598,00
103	K	K009	M+D Dvere z hliníkových profilov dvojkrídlové 1450 x 2600mm presná špecifikácia pol. 28	ks	1,000	2 660,00	2 660,00
104	K	K010	M+D Dvere z hliníkových profilov dvojkrídlové 1600 x 2550mm presná špecifikácia pol. 29	ks	1,000	7 950,00	7 950,00
105	K	K011	M+D Dvere z hliníkových profilov dvojkrídlové 1600 x 2640mm presná špecifikácia pol. 30	ks	1,000	2 671,00	2 671,00
106	K	K012	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 600 x 600mm presná špecifikácia pol.40	ks	2,000	145,00	290,00
107	K	K013	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 600 x 700mm presná špecifikácia pol.41	ks	2,000	152,00	304,00
108	K	K014	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 600 x 700mm presná špecifikácia pol.42	ks	2,000	3 688,00	7 376,00
109	K	K016	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 600 x 900mm presná špecifikácia pol.44	ks	1,000	168,00	168,00
110	K	K017	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 700 x 700mm presná špecifikácia pol.45	ks	1,000	160,00	160,00
111	K	K018	M+D Okno plastové jednokridlové otváravé 750x 530 mm presná špecifikácia pol.46	ks	6,000	153,00	918,00
112	K	K019	M+D Okno plastové jednokridlové otváravé 750x 530 mm presná špecifikácia pol.46*	ks	2,000	880,00	1 760,00
113	K	K020	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 900 x 1200mm presná špecifikácia pol.47	ks	2,000	234,00	468,00
114	K	K021	M+D Okno plastové jednokridlové sklopné 1200 x 600mm presná špecifikácia pol.48	ks	3,000	192,00	576,00
115	K	K022	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 1200 x 900mm presná špecifikácia pol.49	ks	3,000	234,00	702,00
116	K	K023	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 1200 x 1200mm presná špecifikácia pol.50	ks	1,000	286,00	286,00
117	K	K024	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 1200 x 1500mm presná špecifikácia pol.51	ks	20,000	336,00	6 720,00
118	K	K025	M+D Okno plastové jednokridlové otváravé 1200 x 1500mm presná špecifikácia pol.52	ks	3,000	4 165,00	12 495,00
119	K	K027	M+D Okno plastové dvojkrídlové otváravé , otváravosklopné 1500 x 1500mm presná špecifikácia pol.54	ks	6,000	440,00	2 640,00
120	K	K028	M+D Okno hliníkové dvojkrídlové otváravé , pevné 1500 x 1500mm presná špecifikácia pol.55	ks	2,000	6 460,00	12 920,00
121	K	K031	M+D Okno plastové dvojkrídlové otváravé , otváravosklopné 2400 x 1500mm presná špecifikácia pol.58	ks	2,000	618,00	1 236,00
122	K	K032	M+D Okno hliníkové dvojkrídlové výsuvné 1200 x 1200mm presná špecifikácia pol.59	ks	2,000	818,00	1 636,00
123	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	771,800	0,80	617,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		771	Podlahy z dlaždíc					15 424,19
124	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m	364,230	5,00	1 821,15	
125	M	597740000100.S	Dlaždice keramické	m2	37,880	11,00	416,68	
126	K	771575530.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	310,420	29,00	9 002,18	
127	M	597740003510.S	Dlaždice keramické protišmykové	m2	329,045	11,00	3 619,50	
128	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	148,600	3,80	564,68	

D		776	Podlahy povlakové					3 250,25
129	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	93,350	2,00	186,70	
130	M	283410017900.S	Soklová PVC	m	94,284	4,00	377,14	
131	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	122,270	2,50	305,68	
132	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh Vinyl	m2	85,790	7,00	600,53	
133	M	28411000400pc	Podlaha Vinyl	m2	88,364	20,00	1 767,28	
134	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	32,300	0,40	12,92	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

01 - E.) Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

02 - Iná modernizácia

JKSO:

Miesto: č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

KS:

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

IČO:

IČ DPH:

36014559

SK2020438332

Projektant:

Ing. Ingrid Blahová SNP 15/9, 972 31 Jalovec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

I. Mokrý

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			759 460,€
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	759 460,01	20,00%	151 892,00
Cena s DPH	v	EUR	911 352,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.05.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

01 - E.) Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

02 - Iná modernizácia

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Projektant:

Ing. Ingrid Blahová

SNP 15/9, 972 31

Jalovec

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

I. Mokřý

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

759 460,01

HSV - Práce a dodávky HSV

311 325,03

1 - Zemné práce	924,39
2 - Zakladanie	5 256,25
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	60 253,78
4 - Vodorovné konštrukcie	34 740,38
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	102 190,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	96 939,82
99 - Presun hmôt HSV	11 019,45

PSV - Práce a dodávky PSV

412 364,98

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 979,86
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	895,94
713 - Izolácie tepelné	18 654,47
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	3 744,00
762 - Konštrukcie tesárske	47 263,13
763 - Konštrukcie - drevostavby	78 199,74
764 - Konštrukcie klampiarske	61 541,64
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 999,14
766 - Konštrukcie stolárske	46 791,80
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	63 614,65
771 - Podlahy z dlaždíc	16 312,75
776 - Podlahy povlakové	16 438,36
781 - Obklady	23 088,57
783 - Nátery	11 820,94
784 - Maľby	17 019,99

M - Práce a dodávky M

30 770,00

21-M - Elektromontáže	30 770,00
-----------------------	-----------

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

5 000,00

ROZPOČET

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

01 - E.) Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

02 - Iná modernizácia

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medžian

Projektant:

Ing. Ingrid Blahová

SNP 15/9, 972 31

Jalovec

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

759 460,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

311 325,03

D 1

Zemné práce

924,39

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,125	15,00	271,88
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,438	1,00	5,44
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,125	3,00	54,38
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,125	3,50	63,44
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	308,125	0,50	154,06
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,125	0,70	12,69
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,250	10,00	362,50

D 2

Zakladanie

5 256,25

8	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	18,125	130,00	2 356,25
9	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,450	2 000,00	2 900,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

60 253,78

10	K	311208370.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva kryštalizačnou hmotou na báze cementu pre hrúbku muriva 700 mm	m	71,300	200,00	14 260,00
11	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	59,149	220,00	13 012
12	K	312272562	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	1,306	260,00	339,56
13	K	312272564	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 375 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (375x249x499)	m3	21,949	250,00	5 487,25
14	K	312273125	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Lambda YQ hr. 500 mm P2-300, na MVC a maltu YTONG (499x249x375)	m3	3,975	230,00	914,25
15	K	314231426.S	Ukončovacie prvky komínová striedka jednoprieduchová nerezová	ks	1,000	300,00	300,00
16	K	317161141.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	46,00	138,00
17	K	317161232.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	11,000	46,00	506,00
18	K	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	92,00	184,00
19	K	317165223	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	7,000	122,00	854,00
20	K	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000	144,00	720,00
21	K	317165242	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	130,00	1 040,00
22	K	317165244	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	175,00	175,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	3,502	1 200,00	4 202,40
24	M	133840000400.S	Oceľové prvky vrátane kotvenia a povrchovej úpravy (statika)	t	4,027	2 000,00	8 054,00
25	K	342272100	Omburovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599)	m2	0,890	30,00	26,70
26	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	14,320	37,00	529,84
27	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	237,750	40,00	9 510,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 34 740,38

28	K	411142070.pc	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Ytong Klasik 200, , s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	285,760	90,00	25 718,40
29	K	411142090	Nadbetónávka stropu YTONG Klasik betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	m2	285,760	8,00	2 286,08
30	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	14,997	120,00	1 799,64
31	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	97,531	22,00	2 145,68
32	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	97,531	8,00	780,25
33	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,982	2 000,00	1 964,00
34	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	2,825	8,00	22,60
35	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,966	8,00	23,73

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 102 190,96

36	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	167,092	1,20	200,51
37	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	284,420	1,00	284,42
38	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	284,420	13,00	3 697,46
39	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	3 172,990	1,00	3 172,99
40	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	3 172,990	12,00	38 075,88
41	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	3 172,990	0,50	1 586,50
42	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	3 172,990	3,00	9 518,97
43	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	33,420	1,50	50,13
44	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 2 mm	m2	441,410	12,00	5 296,92
45	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	441,410	1,00	441,41
46	K	625250702.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkové kotvy	m2	102,500	40,00	4 100,00
47	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	305,857	62,00	18 963,13
48	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	12,033	38,00	457,25
49	K	625PC	Pomocny VV nenaceňovať !!!!!!!!!!!!!!!		2 309,960		0,00
50	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,794	1 900,00	1 508,60
51	K	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	443,330	15,00	6 649,95
52	K	632452218.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm	m2	198,840	16,00	3 181,44
53	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	19,000	40,00	760,00
54	M	553310007100.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970 mm	ks	2,000	50,00	100,00
55	M	553310007300.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970 mm	ks	2,000	50,00	100,00
56	M	553310007500.S pc	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 750x1970 mm	ks	2,000	50,00	100,00
57	M	553310007600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970 mm	ks	13,000	50,00	650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	50,00	50,00
59	M	553310009400.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1450x1970mm	ks	1,000	68,00	68,00
60	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	13,000	100,00	1 300,00
61	M	553310010304.S pc	Zárubňa požiarňa oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 750x1970 mm,	ks	1,000	75,60	75,60
62	M	553310010306.S	Zárubňa požiarňa oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 800x1970mm	ks	3,000	75,60	226,80
63	M	553310010310.S	Zárubňa požiarňa oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 900x1970mm,	ks	4,000	78,00	312,00
64	M	553310010346.S pc	Zárubňa požiarňa oceľová, šxvxhr 1100x1970 mm	ks	5,000	78,00	390,00
65	K	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarňových s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	3,000	196,00	588,00
66	M	553310010358.S pc	Zárubňa požiarňa oceľová, šxvxhr 1650x1970 mm	ks	3,000	95,00	285,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 96 939,82

67	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	353,220	2,60	918,37
68	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	706,440	2,60	1 836,74
69	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	353,220	1,90	671,12
70	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 564,000	2,20	3 440,80
71	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	353,220	1,90	671,12
72	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	353,220	0,40	141,29
73	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 150,000	2,50	2 875,00
74	K	952901114PC	Výčistenie šachty pol. X9	m2	8,700	50,00	435,00
75	K	953923022.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a beloričky) z drevozbetónu s 2 hniezdami	ks	3,000	30,00	90,00
76	M	591820001190.S	Vtáčie hniezdo pre beloričky, dvojhniezdo,	ks	3,000	35,00	105,00
77	K	953946521	rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	39,500	2,50	98,75
78	K	953953011.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z dreva s 1 komorou	ks	1,000	30,00	30,00
79	M	591820001130.S	Hniezdna budka pre vtáky pre vrabce, drevo natural	ks	1,000	25,00	25,00
80	K	953953012.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z dreva s 2 komorami	ks	2,000	30,00	60,00
81	M	611970001110.S	Hniezdna budka pre vtáky pre vrabce, drevo	ks	2,000	30,00	60,00
82	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	25,000	2,20	55,00
83	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	714,331	4,00	2 857,32
84	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	44,399	40,00	1 775,96
85	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	17,472	40,00	698,88
86	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	67,373	110,00	7 411,03
87	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	160,797	4,00	643,19
88	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	57,392	6,50	373,05
89	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	75,000	0,40	30,00
90	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	0,80	3,20
91	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	124,600	9,00	1 121,40
92	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	6,600	7,00	46,20
93	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	25,260	5,00	126,30
94	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	882,520	3,50	3 088,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	3 500,297	3,00	10 500,89
96	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	420,940	4,00	1 683,76
97	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	671,261	10,100	6 779,74
98	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 342,522	6,500	8 726,39
99	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	671,261	11,000	7 383,87
100	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 753,959	0,300	3 826,19
101	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	671,261	9,000	6 041,35
102	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	671,261	1,000	671,26
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	671,261	30,000	20 137,83
104	K	987pc	Demontáž výťahu vrátane likvidácie pol. X 13	súb	1,000	1 500,00	1 500,00
D 99 Presun hmôt HSV							11 019,45
105	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	500,884	22,00	11 019,45
D PSV Práce a dodávky PSV							412 364,98
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 979,86
106	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	297,510	13,00	3 867,63
107	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	38,700	2,90	112,23
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							895,94
108	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	383,000	1,00	383,00
109	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	440,450	1,00	440,45
110	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	10,000	1,00	10,00
111	K	712500831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° jednovrstvovej, -0,00900t	m2	39,000	1,00	39,00
112	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	8,700	2,70	23,49
D 713 Izolácie tepelné							18 654,47
113	K	713000060.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne medzi krokvy z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,001t	m2	670,000	1,00	670,00
114	K	713000070.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých kladenej voľne medzi krokvy z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,001t	m2	205,000	1,00	205,00
115	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 363,440	1,50	2 045,16
116	M	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	390,660	5,00	1 953,30
117	M	631440003800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	594,440	3,00	1 783,32
118	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	388,783	10,00	3 887,83
119	M	631640001600.S	Pás zo sklenej vlny hr. 220 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	3,450	11,00	37,95
120	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	642,170	0,70	449,52
121	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	738,496	0,80	590,80
122	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	300,320	1,70	510,54
123	M	631440022000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	306,326	12,00	3 675,91
124	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	145,820	1,70	247,89
125	M	283750004220.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 50 mm	m2	123,814	16,10	1 993,41
126	M	283750004230.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 70 mm	m2	17,226	20,10	346,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	184,000	1,40	257,60
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				3 744,00
128	K	731361101.S	Nerezový komín dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	3 000,00	3 000,00
129	K	731361109.S	Priplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 150 mm, výšky nad 8 do 18 m	súb.	5,000	120,00	600,00
130	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	36,000	4,00	144,00
D 762			Konštrukcie tesárske				47 263,13
131	K	762333110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	72,460	6,00	434,76
132	K	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	1 676,720	7,00	11 737,04
133	K	762333130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2	m	198,040	10,00	1 980,40
134	M	605120006pc	Stavebné rezivo SI vrátane impregnácie	m3	50,292	400,00	20 116,80
135	K	762341014.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	659,250	5,00	3 296,25
136	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	700,650	1,20	840,78
137	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	50,292	50,00	2 514,60
138	K	762421334	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 16 mm	m2	102,500	42,00	4 305,00
139	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	102,500	1,00	102,50
140	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	450,000	4,30	1 935,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				78 199,74
141	K	763116862	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100, 3.40.06 HB	m2	430,082	65,00	27 955,33
142	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	284,240	35,00	9 948,40
143	K	763138223.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	16,540	37,00	611,98
144	K	763138270.Spc	Akustický podhľad SDK na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska sadrokartónová akustická, parozábrana 12.5 mm, TI 60 mm	m2	594,440	39,00	23 183,16
145	K	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	m2	205,000	2,50	512,50
146	K	763160011.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a krokvových závesoch s parozábranou, doska protipožiarna DF 12.5 mm, TI 100 mm	m2	17,883	45,00	804,74
147	K	763736222.S	Demontáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. nad 120 do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	686,695	10,00	6 866,95
148	K	763786222.S	Demontáž stropnej konštrukcie do 10 m výšky rímasy z panelov hr. nad 55 do 240 mm, plochy nad 3 m2 POL. X22	m2	661,000	8,00	5 288,00
149	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7 571,700	0,40	3 028,68
D 764			Konštrukcie klampiarske				61 541,64
150	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° vrátane doplnkov	m2	630,000	78,00	49 140,00
151	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	704,705	5,00	3 523,53
152	K	764331220.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	106,500	15,00	1 597,50
153	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	176,965	1,00	176,97
154	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm pol. K2	m	106,500	28,00	2 982,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	764410420.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	15,900	12,00	190,80
156	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	59,500	16,50	981,75
157	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	75,300	1,00	75,30
158	K	764430260.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	6,125	38,00	232,75
159	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	89,440	1,00	89,44
160	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	56,500	28,00	1 582,00
161	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	606,000	1,60	969,60

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 999,14

162	K	765901345.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	630,000	4,50	2 835,00
163	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	28,300	5,80	164,14

D 766 Konštrukcie stolárske 46 791,80

164	K	76612410PC	M+D drevených stien záchodových (inštalčný blok WC)	ks	4,000	600,00	2 400,00
165	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	120,00	120,00
166	M	612330000900.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené protipožiarne 700x1200 mm	ks	1,000	530,00	530,00
167	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	321,525	5,00	1 607,63
168	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	321,525	0,90	289,37
169	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarňch do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	13,000	50,00	650,00
170	M	6116500010PC	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30 D3-C 750 X 1970mm presná špecifikácia pol.04	ks	2,000	370,00	740,00
171	M	61165000107pc	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30 D3-C 800 x 1970mm presná špecifikácia pol. 07	ks	3,000	370,00	1 110,00
172	M	61165000108pc	Dvere vnútorné protipožiarne oceľové EI 60/ D1-C 900 x 1970mm presná špecifikácia pol. 10	ks	1,000	765,00	765,00
173	M	61165000109pc	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 15/ D3-C 900 x 1970mm presná špecifikácia pol. 11	ks	2,000	370,00	740,00
174	M	611650001091pc	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW 30/ D3-C, napojenie na EPS , samozatvárač 1100 x 1970mm presná špecifikácia pol. 12	ks	1,000	1 760,00	1 760,00
175	M	611650001092pc	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30/ D3-C, napojenie na EPS , samozatvárač 1100 x 1970mm presná špecifikácia pol. 13	ks	2,000	1 220,00	2 440,00
176	M	611650001093pc	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 15/ D3-C, napojenie na EPS , samozatvárač 1100 x 1970mm presná špecifikácia pol. 13*	ks	2,000	1 760,00	3 520,00
177	K	766661422.Spc	Montáž dverí drevených dvojkrídlových protipožiarňch do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	3,000	63,00	189,00
178	M	6116500012pc	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30/D3-C , šxv 1650x1970 mm, napojenie EPS , samozatvárač presná špecifikácia pol. 15	ks	2,000	2 170,00	4 340,00
179	M	6116500013pc	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 15/D3-C , šxv 1650x1970 mm, napojenie EPS , samozatvárač presná špecifikácia pol. 16	ks	1,000	2 170,00	2 170,00
180	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	67,000	35,00	2 345,00
181	M	549150000600.S	Kľučka , zámok	ks	67,000	30,00	2 010,00
182	M	M001	Jednokrídlové otváracé drevené 600 x 1970mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol.01	ks	2,000	140,00	280,00
183	M	M002	Jednokrídlové otváracé drevené 700 x 1970mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol.02	ks	4,000	140,00	560,00
184	M	M003	Jednokrídlové otváracé drevené 700 x 1970mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol.02*	ks	2,000	140,00	280,00
185	M	M004	Jednokrídlové otváracé drevené 750 x 1970mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol.03	ks	1,000	140,00	140,00
186	M	M005	Jednokrídlové otváracé drevené 800 x 1970mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol.05	ks	3,000	140,00	420,00
187	M	M006	Jednokrídlové otváracé drevené 800 x 1970mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol.06	ks	4,000	140,00	560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	M	M007	Jednokrídlové otváracé drevené 800 x 1970mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol.06*	ks	10,000	140,00	1 400,00
189	M	M008	Jednokrídlové otváracé drevené 900 x 1970mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol.08	ks	1,000	140,00	140,00
190	M	M009	Jednokrídlové otváracé drevené 900 x 1970mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol.09	ks	40,000	140,00	5 600,00
191	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	42,00	42,00
192	M	549150000600.S	Kľučka , zámok	ks	1,000	30,00	30,00
193	M	611610000pc	Dvere vnútorné dvojkridlové 1450 x 1970mm presná špecifikácia pol. 14	ks	1,000	280,00	280,00
194	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	10,00	40,00
195	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	16,000	11,00	176,00
196	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	61,880	10,00	618,80
197	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	20,000	2,00	40,00
198	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	8,000	2,00	16,00
199	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,000	2,00	4,00
200	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	48,000	40,00	1 920,00
201	M	611810002200.S pc	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm presná špecifikácia výkaz dverí	ks	48,000	130,00	6 240,00
202	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	465,000	0,60	279,00

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

63 614,65

203	K	767132812.S	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných, - 0,01800t POL. X6	m2	8,610	25,00	215,25
204	K	76716123pc	M+D Zábradlie požiarneho schodiska vrátane povrchovej úpravy	m	53,970	220,00	11 873,40
205	K	767161PC	Z1 - nerezové ochranný roh, samolepiaci 30x30x1500mm – 12ks vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	KS	12,000	50,00	600,00
206	K	767161PC 1	Z2 - nerezové zábradlie terasy, rúrkové 42,4x2mm, výplň rúrky 12x1,5mm vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	M	1,525	450,00	686,25
207	K	767251125.S	Montáž podest z oceľových pochôdných lisovaných roštov zváraním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	41,744	45,00	1 878,48
208	M	553430010115.S	Rošt podlahový z ťahokovu žiarozink	m2	45,918	120,00	5 510,16
209	K	767631800.S	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, vrátane zasklenia, -0,06500t	m2	2,880	6,00	17,28
210	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	32,820	3,00	98,46
211	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	34,461	13,00	447,99
212	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	32,820	5,00	164,10
213	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové	m2	34,461	15,00	516,92
214	K	K008	M+D Dvere z hliníkových profilov jednokridlové 1200 x 2400mm presná špecifikácia pol. 27	ks	1,000	1 469,00	1 469,00
215	K	K012	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 600 x 600mm presná špecifikácia pol.40	ks	2,000	145,00	290,00
216	K	K013	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 600 x 700mm presná špecifikácia pol.41	ks	1,000	152,00	152,00
217	K	K015	M+D Okno plastové jednokridlové sklopné 600 x 700mm presná špecifikácia pol.43	ks	1,000	2 863,00	2 863,00
218	K	K024	M+D Okno plastové jednokridlové otváravosklopné 1200 x 1500mm presná špecifikácia pol.51	ks	5,000	336,00	1 680,00
219	K	K026	M+D Okno plastové jednokridlové otváracé 1200 x 1500mm presná špecifikácia pol.53	ks	1,000	4 165,00	4 165,00
220	K	K027	M+D Okno plastové dvojkridlové otváracé , otváravosklopné 1500 x 1500mm presná špecifikácia pol.54	ks	8,000	440,00	3 520,00
221	K	K029	M+D Okno hliníkové dvojkridlové otváracé , pevné 1500 x 1500mm presná špecifikácia pol.56	ks	1,000	4 690,00	4 690,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
222	K	K030	M+D Okno plastové dvojkrídlové otváracé , otváravoskopné 1600 x 1500mm presná špecifikácia pol.57	ks	1,000	458,00	458,00
223	K	76799525PC	M+D Exterierové oceľové schodisko vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	kg	3 635,760	6,00	21 814,56
224	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	631,000	0,80	504,80

D 771 Podlahy z dlaždíc 16 312,75

225	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	5,175	50,00	258,75
226	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	5,382	13,00	69,97
227	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m	194,600	5,00	973,00
228	M	597740000100.S	Dlaždice keramické	m2	20,238	11,00	222,62
229	K	771575530.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	335,480	29,00	9 728,92
230	M	597740003510.S	Dlaždice keramické protišmykové	m2	355,609	11,00	3 911,70
231	K	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	12,590	30,00	377,70
232	M	597740003300.S	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	m2	13,345	13,00	173,49
233	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	157,000	3,80	596,60

D 776 Podlahy povlakové 16 438,36

234	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	41,535	6,00	249,21
235	K	776220110.Spc	Lepenie povlakových podláh Vinyl na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	63,700	7,00	445,90
236	K	776220200.Spc	Lepenie povlakových podláh Vinyl na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	63,700	7,00	445,90
237	M	28411000210pc	Podlaha Vinyl	m2	5,160	20,00	103,20
238	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	471,040	2,00	942,08
239	M	283410017900.S	Soklová PVC	m	475,750	4,00	1 903,00
240	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	433,180	2,50	1 082,95
241	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh Vinyl	m2	405,820	7,00	2 840,74
242	M	28411000400pc	Podlaha Vinyl	m2	417,995	20,00	8 359,90
243	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	163,700	0,40	65,48

D 781 Obklady 23 088,57

244	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	518,460	32,00	16 590,72
245	M	597640001800.S	Obkladačky keramické	m2	549,568	11,00	6 045,25
246	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	226,300	2,00	452,60

D 783 Nátery 11 820,94

247	K	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	17,414	9,00	156,73
248	K	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	17,414	2,00	34,83
249	K	783812120.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 3x plným tmel.	m2	830,670	14,00	11 629,38

D 784 Maľby 17 019,99

250	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	4 694,334	0,50	2 347,17
251	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 150,000	1,00	1 150,00
252	K	784453271.S	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné výšky do 3,80 m	m2	3 863,664	3,50	13 522,82

D M Práce a dodávky M 30 770,00

D 21-M Elektromontáže 30 770,00

253	K	21-M	M+D Výťah	ks	1,000	30 770,00	30 770,00
-----	---	------	-----------	----	-------	-----------	-----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 000,00

255	K	001500001.1R	Ostatné náklady stavby - Nepredvídané náklady resp. skryté vady vzniknuté z titulu rekonštrukcie budovy	eur	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

02 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

KS:

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medžian

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

IČO:

IČ DPH:

36014559

SK2020438332

Projektant:

EL-PROJEKT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 216,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	125 216,46	20,00%	25 043,29

Cena s DPH

v EUR

150 259,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.05.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

02 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Projektant:

EL-PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

125 216,46

HSV - Práce a dodávky HSV

4 231,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 231,00

M - Práce a dodávky M

115 285,46

21-M - Elektromontáže

77 168,40

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

15 200,20

23-M - Bleskozvod

7 313,44

26-M - Dátový rozvádzač R-DT

824,10

30-M - Rozvádzač HR

5 057,70

31-M - Rozvádzač RP1

3 032,20

32-M - Rozvádzač RP2

3 336,70

33-M - R-1

2 154,70

34-M - RP01

967,20

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

230,82

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

5 560,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

140,00

ROZPOČET

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

02 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medžian

Projektant:

EL-PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

125 216,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 231,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 231,00

85	K	971042331.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t	ks	8,000	6,50	52,00
86	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	427,000	2,00	854,00
87	K	974032830.SP	Vyrezanie rýh frézovaním hĺbky 20 mm, š. 40 mm - 0,00144t	m	950,000	3,50	3 325,00

D M

Práce a dodávky M

115 285,46

D 21-M

Elektromontáže

77 168,40

26	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	360,000	1,00	360,00
27	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	360,000	0,70	252,00
120	K	210010109.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	2,00	40,00
121	M	345750065100	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS	m	20,000	1,50	30,00
80	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	332,000	1,00	332,00
81	M	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	332,000	0,30	99,60
76	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	80,000	4,30	344,00
77	M	345410002600	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	ks	80,000	2,60	208,00
78	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	15,000	4,60	69,00
79	M	ESV000000012	Svorka krabicová 2273-205 WAGO 2-5x0,5-2,5mm2 5-pólová	ks	700,000	0,20	140,00
273	K	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm	ks	13,000	4,00	52,00
274	M	345410007500.S	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB	ks	13,000	22,40	291,20
113	K	210010382.S	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	9,000	6,00	54,00
114	M	345410015030.S	Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS	ks	9,000	4,20	37,80
98	K	210011308.SP	Držiak (kotva) závitovej tyče - presne určené na stavbe	ks	120,000	3,00	360,00
99	M	311310008440.S	Držiak (kotva) závitovej tyče - presne určené na stavbe	ks	120,000	3,00	360,00
115	K	210011311.S	Požiarne káblová príchytka 6710 PO, GMT, KOPOS	ks	800,000	0,50	400,00
116	M	8595057605558	Príchytka jednostranná S - sendzimir-pozinkovaný mat. 6710 S PO	ks	800,000	0,25	200,00
100	K	210020001.SP	Natĺkacia plastová príchytka s ELI páskou	ks	400,000	1,00	400,00
101	M	345760005700.S	Natĺkacia plastová príchytka s ELI páskou	ks	400,000	0,20	80,00
102	K	210020101.SP	Úchytka tyče na žlab SAS, AS	ks	120,000	3,00	360,00
103	M	345760007400.S	Úchytka tyče na žlab SAS, AS	ks	120,000	1,60	192,00
104	K	210020306.S	Káblový žlab cablofil CF 105/100EZ	m	40,000	8,00	320,00
105	M	345750010100.S	Káblový žlab cablofil CF 105/100EZ	m	40,000	12,50	500,00
106	M	KZL000002328	Sada spojovacia KITASSTR C558081 zinkovaná bal (50ks)	bal	12,000	32,20	386,40
107	M	1628	Závitová tyč ZN M10 1000mm	ks	120,000	1,20	144,00
108	M	2274	Matica M10Q 490+podložka	ks	120,000	0,20	24,00
109	M	2274PC	spojovací prvok žlabu AUTOCLIC CF105	ks	140,000	3,30	462,00
110	M	1650358700	Čierne viazacie pásky 250x3,6 mm, 50ks/bal.	ks	1 500,000	0,10	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	210020306.SP	Káblový žľab cablofil CF 105/200EZ	m	100,000	9,00	900,00
112	M	345750010100.S P	Káblový žľab cablofil CF 105/100EZ	m	100,000	16,80	1 680,00
88	K	210020801.SP	Montáž protipožiarna PU peny FP 1-K WURT 750ml	ks	20,000	5,00	100,00
89	M	383150002900P	Protipožiarna PU pena FP 1-K WURT 750ml	ks	20,000	31,00	620,00
45	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	480,000	0,70	336,00
44	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	60,000	0,80	48,00
43	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	40,000	1,20	48,00
42	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	8,000	2,40	19,20
64	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	5,00	30,00
65	M	345340007905	Spínač Forix jednopolový nástenný, radenie č.1, IP 44, biely, LEGRAND	ks	6,000	4,50	27,00
51	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	38,000	5,00	190,00
52	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	38,000	5,20	197,60
53	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	38,000	1,00	38,00
54	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	38,000	1,10	41,80
55	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	28,000	6,00	168,00
56	M	345340007955	Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, biely, LEGRAND	ks	28,000	7,20	201,60
57	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	28,000	1,10	30,80
61	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	6,00	36,00
62	M	345330003510	Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND	ks	6,000	6,00	36,00
63	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	6,000	1,10	6,60
58	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	7,00	7,00
59	M	345330003530	Prepínač Valena Life krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7, biely, LEGRAND	ks	1,000	8,70	8,70
60	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	1,000	1,10	1,10
66	K	210110051.S	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	55,000	6,00	330,00
67	M	345310000710	Ovládač Valena Life prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt, biely	ks	55,000	6,90	379,50
68	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 32V JP, JD, JZ 1103 A6	ks	5,000	8,00	40,00
69	M	358120004540.S	Spínač vačkový S32 JP	ks	5,000	63,80	319,00
48	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	105,000	5,00	525,00
49	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	105,000	1,10	115,50
50	M	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	105,000	4,40	462,00
46	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	90,000	6,00	540,00
47	M	345520000490	Zásuvka Valena Life dvojnásobná, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	90,000	7,70	693,00
70	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	14,000	7,00	98,00
71	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	14,000	3,40	47,60
72	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	7,00	7,00
73	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	4,80	4,80
94	K	210140481.S	Stop tlačítko	ks	1,000	15,00	15,00
95	M	345310001500	Centrál Stop tlačítko	ks	1,000	50,00	50,00
96	K	210140494.SP	Total Stop tlačítko v krabici so sklom	ks	1,000	15,00	15,00
97	M	345310001870P	Total Stop tlačítko v krabici so sklom	ks	1,000	65,00	65,00
131	K	210193041.SP	Záložný zdroj UPS, POWERWAT+1103TS, 1f, 3kVA/2,7kW, fy. aplly power	ks	1,000	200,00	200,00
132	M	8595057605039 P	Záložný zdroj UPS, POWERWAT+1103TS, 1f, 3kVA/2,7kW, fy. aplly power	ks	1,000	960,00	960,00
142	K	210201400.SP	Zapojenie a montáž svetidla	ks	300,000	19,00	5 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	M	348420000100.S P	LED svietidlo prisadené, TRILUX TYP OleveonF B 1500, 6000-840 PC, 44W, 6200Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP40	ks	10,000	93,00	930,00
144	M	348420000200.S P	LED svietidlo do kazetového stropu (prisadené), TRILUX Siella G6 M73 PW19, LED36-840, 31W, 3600Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP40	ks	123,000	72,00	8 856,00
145	M	348420000300.S P	LED svietidlo prisadené, TRILUX TYP Limaro WD2, 2000-840, 23W, 2100Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP65 + SENZOR	ks	50,000	87,00	4 350,00
146	M	348420000400.S P	LED svietidlo prisadené, TRILUX TYP DECA WD1 G2 LED1000-830 ET, 10W, 1000Lm, 80Ra, 4000K, ECG, IP55	ks	84,000	205,00	17 220,00
147	M	348420000500.S P	Núdzové svietidlo EMERGENCY 2913, LED 1x1,2W, ECG, 3 hod, fy OMS	ks	25,000	78,00	1 950,00
148	M	348420000600.S P	Nástenné núdzové svietidlo EMERGENCY 2604, LED 1x1,2W, ECG, 3 hod, fy OMS	ks	8,000	78,00	624,00
117	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	24,000	3,00	72,00
118	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	24,000	0,70	16,80
119	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	24,000	0,80	19,20
123	K	210220257.SP	Svorka ZS4	ks	3,000	4,00	12,00
124	M	354410006250.S	Svorka ZS4	ks	3,000	1,20	3,60
122	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	10,000	15,00	150,00
38	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	450,000	1,00	450,00
39	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	450,000	0,90	405,00
36	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	140,000	1,00	140,00
37	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	140,000	2,30	322,00
34	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	30,000	1,00	30,00
35	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	30,000	3,60	108,00
40	K	210802492.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	50,000	1,00	50,00
41	M	341310035700.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	m	50,000	2,60	130,00
32	K	210872123.SP	Kábel signálny uložený pevne J-H(ST)H 4x2x0,8	m	230,000	1,00	230,00
33	M	X131115--C	Bezhal. nehorľavý signalizačný kábel J-H(ST)H 4x2x0,8 šedý	m	230,000	1,60	368,00
22	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	220,000	1,00	220,00
23	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2	m	220,000	0,80	176,00
18	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 150,000	1,00	2 150,00
19	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	2 150,000	1,00	2 150,00
20	K	210881075.SP	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	850,000	1,00	850,00
21	M	341610014300.S P	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	850,000	1,00	850,00
16	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 200,000	1,00	2 200,00
17	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	2 200,000	1,50	3 300,00
4	K	210881098.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x35	m	50,000	2,00	100,00
5	M	341610016600.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x35 mm2	m	50,000	24,70	1 235,00
14	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	70,000	1,00	70,00
15	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	70,000	2,40	168,00
12	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	80,000	1,20	96,00
13	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	80,000	3,80	304,00
10	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	35,000	1,20	42,00
11	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	35,000	5,20	182,00
8	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	40,000	1,20	48,00
9	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	40,000	8,90	356,00
6	K	210881104.SP	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	40,000	1,20	48,00
7	M	341610017200.S P	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2	m	50,000	17,70	885,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	180,000	1,00	180,00
31	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	m	180,000	1,40	252,00
28	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	450,000	1,00	450,00
29	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	450,000	1,80	810,00
295	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	227,000	1,00	227,00
299	K	MV	Murárske výpomoci	%	202,000	2,00	404,00
306	K	PD	Presun dodávok	%	362,000	1,00	362,00
310	K	PM	Podružný materiál	%	227,000	1,00	227,00
319	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	202,000	2,00	404,00

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	15 200,20			
74	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	9,000	9,00	81,00
75	M	383150000400	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 UTP, Valena Life	ks	9,000	15,80	142,20
84	K	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	9,000	9,00	81,00
24	K	220511031.S	Kábel FTP cat.6A	m	340,000	1,00	340,00
25	M	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	m	340,000	0,80	272,00
125	K	220700001.SP	Montáž sesterský systém ESS-Slovensko, jednotka Sirius Pager	ks	12,000	15,00	180,00
126	M	8595057605008 P	Sesterský systém ESS-Slovensko, jednotka Sirius Pager	ks	12,000	560,00	6 720,00
27	K	220700002.SP	Montáž bezdrôtové tlačítka ES-200F	ks	48,000	15,60	748,80
128	M	8595057605015	Bezdrôtové tlačítka ES-200F	ks	48,000	56,00	2 688,00
129	K	220700003.SP	Montáž prenosné bezdrôtové tlačítka PR-200F	ks	42,000	15,60	655,20
130	M	8595057605022	Prenosné bezdrôtové tlačítka PR-200F	ks	42,000	56,00	2 352,00
294	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	280,000	1,00	280,00
298	K	MV	Murárske výpomoci	%	180,000	2,00	360,00
305	K	PD	Presun dodávok	%	60,000	1,00	60,00
309	K	PM	Podružný materiál	%	40,000	1,00	40,00
318	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,000	2,00	200,00

D		23-M	Bleskozvod	7 313,44			
267	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	130,000	5,00	650,00
268	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	81,250	2,30	186,88
1	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	7,000	17,00	119,00
2	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	7,000	4,90	34,30
3	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	7,000	28,70	200,90
271	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000	2,00	26,00
272	M	354410064600.S	Štítko orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	13,000	0,70	9,10
260	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	300,000	0,50	150,00
261	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	300,000	0,70	210,00
262	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	300,000	1,60	480,00
237	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	6,000	20,00	120,00
238	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	6,000	9,80	58,80
243	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	12,000	1,00	12,00
244	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	6,000	9,00	54,00
245	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	6,000	6,10	36,60
239	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	6,000	0,50	3,00
240	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	6,000	2,40	14,40
241	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	4,00	24,00
242	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	6,000	1,70	10,20
250	K	210220240.SP	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	52,000	4,00	208,00
251	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	52,000	1,80	93,60
246	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	11,000	4,00	44,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
247	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	11,000	1,20	13,20
248	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	70,000	3,00	210,00
249	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	70,000	0,60	42,00
252	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	3,00	6,00
253	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	0,80	1,60
256	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	12,000	4,00	48,00
257	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	12,000	1,40	16,80
254	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	4,00	52,00
255	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	13,000	1,70	22,10
258	K	210220257.S	Pružná dilatačná prepojka, k.č.374 011, DEHN	ks	5,000	5,00	25,00
259	M	354410006250.S PP	Pružná dilatačná prepojka, k.č.374 011, DEHN	ks	5,000	4,20	21,00
269	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	52,000	8,00	416,00
270	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	26,000	24,00	624,00
263	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	140,000	4,00	560,00
264	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	19,600	6,60	129,36
265	K	210220800.SP	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	160,000	4,00	640,00
266	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	32,000	11,30	361,60
275	K	210220257.SP.1	Plastová príchytka	ks	320,000	0,50	160,00
276	M	354410006250.S .1	Plastová príchytka	ks	320,000	0,50	160,00
277	K	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	110,000	3,00	330,00
278	K	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	110,000	1,00	110,00
279	K	460560133.SP	Rezanie špáry v asfalte/betóne	m	20,000	5,00	100,00
280	K	460560133.SP1	Zabetónovanie špáry	m3	1,500	160,00	240,00
281	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	55,000	2,00	110,00
297	K	MV	Murárske výpomoci	%	35,000	2,00	70,00
308	K	PM	Podružný materiál	%	30,000	1,00	30,00
317	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	35,000	2,00	70,00

D 26-M Dátový rozvádzač R-DT 824,10

133	M	RBA18AS4CAYA 1	Rozvádzač jednodielny 18U, 900x600x395 mm (vxšxh), KELine, RBA-18-AS4-CAY-A1	ks	1,000	206,70	206,70
134	M	RABVPX01A2	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U, KELine, RAB-VP-X01-A2	ks	2,000	7,10	14,20
135	M	RABPDX90C1	Rozvodný panel ACAR-504	ks	1,000	31,20	31,20
136	M	KEPC6AS10G	Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený, KELine, KEP-C6A-S-10G	ks	1,000	142,00	142,00
140	M	KDP000002512	Kábel prepojavací PATCH C5E-155GY-2MB PATCH Cat.6A S-UTP PVC	ks	30,000	7,00	210,00
141	M	Zostavenie	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	220,00	220,00

D 30-M Rozvádzač HR 5 057,70

149	M	Y7-143143	Rozvodnica POD omietku, IP30, šedá, ŠxV=800x1060, 5+1 rad, 175+35 modulov, BP-U-3S-MES-800/10-ST	kus	1,000	411,00	411,00
150	M	OEZ:44301	Vypínač MSN-125-3	ks	1,000	77,00	77,00
151	M	OEZ:41938	Istič LTE-63B-3	ks	1,000	44,50	44,50
152	M	OEZ:41936	Istič LTE-40B-3	ks	6,000	23,50	141,00
153	M	OEZ:41949	Istič LTE-40C-3	ks	1,000	28,20	28,20
154	M	OEZ:41948	Istič LTE-32C-3	ks	1,000	25,60	25,60
155	M	OEZ:41934	Istič LTE-25B-3	ks	2,000	14,00	28,00
156	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3	ks	4,000	14,00	56,00
157	M	OEZ:41932	Istič LTE-16B-3	ks	1,000	11,90	11,90
158	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1	ks	31,000	3,60	111,60
159	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1	ks	1,000	3,60	3,60
160	M	OEZ:41876	Istič LTE-6B-1	ks	10,000	4,60	46,00
161	M	OEZ:38279	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030AC	ks	9,000	90,90	818,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	M	OEZ:35675	Impulzné relé MIR-16-001-A230	ks	2,000	38,70	77,40
163	M	OEZ:36611	Inštaláčny stýkač RSI-20-11-A230	ks	1,000	26,00	26,00
164	M	OEZ:36644	Inštaláčny stýkač RSI-20-11-A024-M	ks	5,000	37,10	185,50
165	M	Y7-196845	Súmrakový spínač s externým čidlom, 1zap kontakt, 230V, 16A, SRSD1NOW	kus	1,000	73,80	73,80
166	M	Y7-248292P	UTZ-4-A, 230/1,2-24V	kus	3,000	34,00	102,00
167	M	Y7-248296P	MAR-16-002-A230	kus	1,000	98,00	98,00
168	M	OEZ:35954	Prepojovacia lišta CS-OPV22-3L2	ks	1,000	15,40	15,40
169	M	OEZ:06756	Poistková vložka PV22 100A gG	ks	3,000	2,90	8,70
170	M	OEZ:40621	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZ	ks	1,000	266,00	266,00
171	M	OEZ:42380	Zvodíč prepätia SVC-350-1N-MZ	ks	3,000	98,70	296,10
172	M	OEZ:35898P	Svorkovnica N	ks	7,000	28,30	198,10
173	M	OEZ:36820	Prúdový chránič OFI-40-4-300mA	ks	6,000	80,30	481,80
174	M	1SLM004100A1942	Prepojovací hrebeň 3f/25A	ks	8,000	3,30	26,40
176	M	2CCS800900R0221P	Vypínacia cievka SV-LS-X024-1000	ks	2,000	26,00	52,00
175	M	Zostavenie HR	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
293	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	37,000	1,00	37,00
304	K	PD	Presun dodávok	%	37,000	1,00	37,00
316	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	37,000	2,00	74,00

D 31-M Rozvádzač RP1 3 032,20

177	M	ERS000003060	Rozvodnica plechová BF-U-5/120-C 120M zapustená IP30 plné dvere	ks	1,000	258,50	258,50
178	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3	ks	1,000	33,80	33,80
179	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3	ks	1,000	14,00	14,00
180	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1	ks	25,000	3,60	90,00
181	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1	ks	1,000	3,60	3,60
182	M	OEZ:41876	Istič LTE-6B-1	ks	3,000	4,50	13,50
183	M	OEZ:35898P	Svorkovnica N	ks	5,000	2,80	14,00
184	M	OEZ:36820	Prúdový chránič OFI-40-4-300mA	ks	5,000	80,00	400,00
186	M	OEZ:38279	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030AC	ks	9,000	90,80	817,20
187	M	OEZ:35675	Impulzné relé MIR-16-001-A230	ks	3,000	38,70	116,10
188	M	OEZ:36644P	Inštaláčny stýkač RSI-20-11-A024-M	ks	3,000	37,10	111,30
189	M	Y7-248292PP	UTZ-4-A, 230/1,2-24V	kus	3,000	34,00	102,00
185	M	1SLM004100A1942	Prepojovací hrebeň 3f/25A	ks	4,000	3,30	13,20
190	M	OEZ:38367	Zvodíč prepätia SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	157,00	157,00
191	M	Zostavenie RP1	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	800,00	800,00
292	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	22,000	1,00	22,00
303	K	PD	Presun dodávok	%	22,000	1,00	22,00
315	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	22,000	2,00	44,00

D 32-M Rozvádzač RP2 3 336,70

192	M	ERS000003060	Rozvodnica plechová BF-U-5/120-C 120M zapustená IP30 plné dvere	ks	1,000	258,40	258,40
193	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3	ks	1,000	33,80	33,80
194	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3	ks	1,000	14,00	14,00
195	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1	ks	25,000	3,60	90,00
196	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1	ks	1,000	3,60	3,60
197	M	OEZ:41876	Istič LTE-6B-1	ks	3,000	4,50	13,50
198	M	OEZ:35898P	Svorkovnica N	ks	5,000	2,80	14,00
199	M	OEZ:36820	Prúdový chránič OFI-40-4-300mA	ks	5,000	80,00	400,00
200	M	OEZ:38279	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030AC	ks	10,000	90,80	908,00
201	M	OEZ:35675	Impulzné relé MIR-16-001-A230	ks	4,000	38,70	154,80
202	M	OEZ:36644P	Inštaláčny stýkač RSI-20-11-A024-M	ks	4,000	37,10	148,40
203	M	Y7-248292PP	UTZ-4-A, 230/1,2-24V	kus	4,000	34,00	136,00
204	M	1SLM004100A1942	Prepojovací hrebeň 3f/25A	ks	4,000	3,30	13,20
205	M	OEZ:38367	Zvodíč prepätia SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	157,00	157,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
206	M	Zostavenie RP2	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	900,00	900,00
291	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	23,000	1,00	23,00
302	K	PD	Presun dodávok	%	23,000	1,00	23,00
314	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,000	2,00	46,00

D 33-M R-1 2 154,70

219	M	ERS000003043	Rozvodnica plechová BF-U-4/96-C 96M zapustená IP30 plné dvere	ks	1,000	228,00	228,00
220	M	OEZ:42347	Vypínač MSN-100-3	ks	1,000	47,00	47,00
221	M	OEZ:41938	Istič LTE-63B-3	ks	2,000	44,50	89,00
208	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3	ks	3,000	14,00	42,00
222	M	OEZ:41932	Istič LTE-16B-3	ks	4,000	11,90	47,60
223	M	OEZ:41874	Istič LTE-2B-1	ks	1,000	7,20	7,20
209	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1	ks	13,000	3,60	46,80
210	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1	ks	1,000	3,60	3,60
212	M	OEZ:35898P	Svorkovnica N	ks	5,000	2,80	14,00
224	M	OEZ:42420	Prúdový chránič LFN-63-4-030AC	ks	4,000	136,00	544,00
214	M	OEZ:38279	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030AC	ks	2,000	90,80	181,60
225	M	2CCS8009001P	Vypínacia cievka SP-LP-A230	ks	2,000	38,50	77,00
216	M	1SLM004100A19 42	Prepojovací hrebeň 3f/25A	ks	3,000	3,30	9,90
217	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	157,00	157,00
218	M	Zostavenie R-1	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	600,00	600,00
290	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	15,000	1,00	15,00
301	K	PD	Presun dodávok	%	15,000	1,00	15,00
313	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,000	2,00	30,00

D 34-M RP01 967,20

230	M	ERS000003043	Rozvodnica plechová BF-U-4/96-C 96M zapustená IP30 plné dvere	ks	1,000	228,00	228,00
235	M	OEZ:44298	Vypínač MSN-32-3	ks	1,000	29,40	29,40
231	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3	ks	1,000	14,00	14,00
232	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1	ks	5,000	3,60	18,00
233	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1	ks	1,000	3,60	3,60
234	M	OEZ:35898P	Svorkovnica N	ks	1,000	2,80	2,80
226	M	OEZ:36820	Prúdový chránič OFI-40-4-300mA	ks	1,000	80,30	80,30
227	M	OEZ:38279	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030AC	ks	1,000	90,80	90,80
228	M	1SLM004100A19 42	Prepojovací hrebeň 3f/25A	ks	1,000	3,30	3,30
229	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	157,00	157,00
236	M	Zostavenie RP01	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	300,00	300,00
289	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	10,000	1,00	10,00
300	K	PD	Presun dodávok	%	10,000	1,00	10,00
312	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	2,00	20,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 230,82

283	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	15,000	4,80	72,00
285	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	15,000	3,00	45,00
286	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,560	22,00	34,32
82	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	15,000	1,70	25,50
83	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	15,000	0,20	3,00
284	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	15,000	2,00	30,00
287	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	8,000	1,50	12,00
296	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,000	2,00	4,00
307	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	1,00	1,00
311	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	2,00	4,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	5 560,00			
90	K	HZS000111.S1	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	80,000	17,00	1 360,00
91	K	HZS000112.S1	Demontáž existujúcich obvodov	hod	50,000	17,00	850,00
92	K	HZS000117.SP	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	800,00	800,00
93	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	150,000	17,00	2 550,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	140,00			
282	K	000300011.S	Geodetické práce - bleskozvod	eur	110,000	1,00	110,00
288	K	000300011.SP	Geodetické práce - Elektroinštalácia	eur	15,000	2,00	30,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

03 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

KS:

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

IČO:

IČ DPH:

36014559

SK2020438332

Projektant:

Ing. Róbert Krakovik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 797,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška da
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	71 797,77	20,00%	14 359,55

Cena s DPH

v EUR

86 157,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.05.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Dátum:

22.05.2023

Projektant:

Ing. Róbert Krakovik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

71 797,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 542,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 542,09

PSV - Práce a dodávky PSV

67 705,68

713 - Izolácie tepelné

5 863,96

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

8 910,70

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

20 944,12

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

3 004,40

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

28 836,40

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

146,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 550,00

ROZPOČET

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medžian

Projektant:

Ing. Róbert Krakovik

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 797,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 542,09

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 542,09

1	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	16,353	10,100	165,17
2	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	49,059	6,500	318,88
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,353	11,000	179,88
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	474,237	0,300	142,27
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,353	9,000	147,10
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	98,118	1,000	98,12
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,353	30,000	490,59

D PSV

Práce a dodávky PSV

67 705,68

D 713

Izolácie tepelné

5 863,96

8	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	968,000	1,70	1 645,60
9	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	987,360	2,20	2 172,19
10	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000	1,70	54,40
11	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	32,640	2,40	78,34
12	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	1,70	246,50
13	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	147,900	2,40	354,96
14	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	48,000	1,70	81,60
15	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	48,960	4,00	195,84
16	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	109,000	1,70	185,30
17	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	111,180	4,00	444,72
18	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	48,200	1,70	81,94
19	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	49,164	4,80	235,99
20	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	57,718	1,50	86,58

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

8 910,70

21	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	532,000	2,00	1 064,00
22	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75 mm pod stropom	m	14,000	13,00	182,00
23	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 75x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	2,50	22,50
24	M	286510013100.S	Odbočka 45° PVC, DN 75/75 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	3,00	3,00
25	K	721171107.S1	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75 mm - výtlačné	m	8,000	15,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm - pod stropom	m	14,500	17,00	246,50
27	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	3,00	18,00
28	M	286510013100.S	Odbočka 45° PVC, DN 110/75 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,00	4,00
29	K	721172022.S	Potrúbie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	180,000	12,40	2 232,00
30	K	721172023.S	Potrúbie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	90,000	15,00	1 350,00
31	K	721172031.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	4,000	10,00	40,00
32	K	721172032.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	93,000	11,00	1 023,00
33	K	721172033.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	52,000	12,00	624,00
34	K	721172034.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	20,500	13,20	270,60
35	K	721172035.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	56,000	15,50	868,00
36	K	721274111.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	ks	10,000	8,00	80,00
37	M	HL807	Vetracia sada DN75	ks	10,000	10,00	100,00
38	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	4,000	8,00	32,00
39	M	HL810	Vetracia sada DN110	ks	4,000	12,00	48,00
40	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	532,000	0,80	425,60
41	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	87,500	1,80	157,50

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

20 944,12

42	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40, -0,00497t	m	1 350,200	1,20	1 620,24
43	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	32,000	23,00	736,00
44	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 32 mm	m	48,000	30,00	1 440,00
45	K	722171012	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	968,000	8,00	7 744,00
46	K	722171013	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	145,000	14,00	2 030,00
47	K	722171014	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	109,000	16,80	1 831,20
48	K	722171015	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	48,200	21,00	1 012,20
49	K	722181812.S	Demontáž plstených pásov z rúr do D 50 mm, - 0,00023t	m	1 350,200	0,30	405,06
50	K	722220852.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 5/4, -0,00132t	ks	63,000	2,50	157,50
51	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	4,50	4,50
52	M	551110020200	Guľový ventil pračkový, 1/2"x3/4", rohový so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz, IVAR.08101	ks	1,000	11,00	11,00
53	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	13,000	4,50	58,50
54	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	13,000	5,00	65,00
55	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	9,000	5,00	45,00
56	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	6,00	54,00
57	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	8,000	4,50	36,00
58	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	8,000	10,00	80,00
59	K	722221230.S	Montáž redukčného ventilu	ks	4,000	13,00	52,00
60	M	4205504	Termostatický regulačný ventil "Aquaström T plus" DN15, obojstr. vnútor. záv. Rp 1/2"	ks	4,000	95,00	380,00
61	K	722221300	Montáž zábrany proti spätnému tlaku	ks	2,000	12,00	24,00
62	M	ba295	Honeywell BA 295	ks	2,000	70,00	140,00
63	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	9,000	6,50	58,50
64	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	9,000	10,00	90,00
65	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	13,000	5,00	65,00
66	M	422010002900.S	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	ks	13,000	9,00	117,00
67	K	722222012.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	4,000	5,00	20,00
68	M	551110029580.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 15, na pitnú vodu, hrdlohrdlo, stúpané vreteno	ks	4,000	20,00	80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	50,00	150,00
70	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	3,000	260,00	780,00
71	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 3/4	ks	9,000	7,50	67,50
72	M	388240001600.S	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, dĺžky od 80 - 110 mm, do 90 °C	ks	9,000	20,00	180,00
73	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	1 350,200	0,50	675,10
74	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 350,200	0,30	405,06
75	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	206,100	1,60	329,76

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 3 004,40

76	K	724400101.S	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 WC a 1 sanitárne zariadenie	ks	1,000	60,00	60,00
77	M	25499190	DrainLift SANI-M	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
78	K	998724202.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,600	1,50	44,40

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmetov 28 836,40

79	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	15,000	8,00	120,00
80	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	30,00	60,00
81	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	45,00	90,00
82	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	13,000	40,00	520,00
83	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	13,000	180,00	2 340,00
84	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	40,00	80,00
85	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	190,00	380,00
86	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	13,000	40,00	520,00
87	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	13,000	350,00	4 550,00
88	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	41,000	5,00	205,00
89	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	41,000	25,00	1 025,00
90	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	40,00	120,00
91	M	5126	NOVA PRO BEZ BARIÉR umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	ks	38,000	73,00	2 774,00
92	K	725245273.S0	Montáž sprchových kútov kompletných	ks	9,000	70,00	630,00
93	M	552230000500.S	Kút sprchový kompletný	ks	9,000	300,00	2 700,00
94	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	15,000	5,00	75,00
95	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	15,000	20,00	300,00
96	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	13,000	12,00	156,00
97	M	552380013000	Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý,	ks	13,000	75,00	975,00
98	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	38,000	12,00	456,00
99	M	552380012900	Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm, povrch matný, SANELA	ks	38,000	60,00	2 280,00
100	K	725310821.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	7,000	12,00	84,00
101	K	725319104.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	ks	7,000	35,00	245,00
102	M	552310000700.S	Kuchynský drez nerezový kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm	ks	7,000	75,00	525,00
103	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	3,000	8,00	24,00
104	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	35,00	105,00
105	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	3,000	185,00	555,00
106	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	135,000	3,50	472,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	135,000	5,50	742,50
108	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	41,000	13,00	533,00
109	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	41,000	45,00	1 845,00
110	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000	15,00	105,00
111	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	7,000	70,00	490,00
112	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	13,00	39,00
113	M	551450000200.S 1	Batéria výlevková	ks	3,000	50,00	150,00
114	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	9,000	20,00	180,00
115	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	9,000	80,00	720,00
116	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	41,000	6,00	246,00
117	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	41,000	6,50	266,50
118	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	7,000	6,00	42,00
119	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	7,000	7,00	49,00
120	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	9,000	6,00	54,00
121	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	9,000	7,00	63,00
122	K	725869350.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm	ks	3,000	6,00	18,00
123	M	551620014000.S	Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku	ks	3,000	7,00	21,00
124	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	6,50	6,50
125	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	1,000	40,00	40,00
126	K	7259999992	M+D umývačky riadu	ks	1,000	350,00	350,00
127	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	283,000	1,80	509,40

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 146,10

128	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	9,000	6,00	54,00
129	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	9,000	10,00	90,00
130	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,400	1,50	2,10

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 550,00

131	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - dopojenie na existujúce potrubie atď.	hod	150,000	17,00	2 550,00
-----	---	-------------	---	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

04 - Vetranie

JKSO:

Miesto: č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

KS:

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

Projektant:

Ing. Róbert Krakovik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 009,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška da
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 009,25	20,00%	2 801,85

Cena s DPH

v EUR

16 811,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.05.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

04 - Vetrание

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Projektant:

Ing. Róbert Krakovik

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 009,25

HSV - Práce a dodávky HSV

28,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28,29

PSV - Práce a dodávky PSV

11 330,96

713 - Izolácie tepelné

124,98

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

11 205,98

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 650,00

ROZPOČET

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

04 - Vetranie

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Projektant:

Ing. Róbert Krakovik

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 009,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

28,29

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28,29

1	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,300	10,100	3,03
2	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,900	6,500	5,85
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	11,000	3,30
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,700	0,300	2,61
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300	9,000	2,90
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,800	1,000	1,80
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,300	30,00	9,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 330,96

D 713

Izolácie tepelné

124,98

8	K	713483021.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	5,000	8,00	40,00
9	M	631470001300.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 30 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	5,950	14,00	83,30
10	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,200	1,40	1,68

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

11 205,98

11	K	7690113001	Montáž radiálneho potrubného ventilátora	ks	4,000	230,00	920,00
12	M	429140011000	Ventilátor tichý CVB-240/180-N-245W CENTRIBOX, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
13	M	429140010900	Ventilátor tichý CVB-180/180-N-72W CENTRIBOX, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	860,00	1 720,00
14	M	429140011500	Ventilátor tichý CVB-320/320-N-550W CENTRIBOX, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	1 640,00	1 640,00
15	K	769011630.S	Montáž ventilátora axiálneho veľkosť: 250	ks	1,000	90,00	90,00
16	M	429130003700	Ventilátor axiálny HCFB/4-250 H, IP65, 70° C, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	455,00	455,00
17	K	769011635.S	Montáž ventilátora axiálneho veľkosť: 315	ks	1,000	95,00	95,00
18	M	SP151100200	HCFB/6-315 H IP65, 70°C ax. vent.	ks	1,000	475,00	475,00
19	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	15,000	12,00	180,00
20	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	15,000	11,00	165,00
21	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	1,000	16,00	16,00
22	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	1,000	14,50	14,50
23	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	5,000	16,00	80,00
24	M	429810001200.S	Potrubie kruhové spiro DN 355, dĺžka 1000 mm	m	5,000	19,00	95,00
25	K	769021021.S	Montáž spiro potrubia DN 500-560	m	6,000	26,00	156,00
26	M	429810001500.S	Potrubie kruhové spiro DN 500, dĺžka 1000 mm	m	6,000	27,00	162,00
27	K	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	1,600	16,00	25,60
28	M	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	1,600	23,00	36,80
29	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	2,275	22,00	50,05
30	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	2,275	23,00	52,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	769021292.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	8,00	32,00
32	M	429850003500.S	Koleno 45° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	11,30	45,20
33	K	769021295.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 280-450	ks	2,000	10,00	20,00
34	M	429850003800.S	Koleno 45° DN 355 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	16,00	32,00
35	K	769021298.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 500-800	ks	2,000	22,00	44,00
36	M	429850004100.S	Koleno 45° DN 500 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	25,50	51,00
37	K	769025300	Montáž klapky	ks	4,000	60,00	240,00
38	M	BO2301000100	Dodávka klapky (belimo) s pohonom	ks	4,000	440,00	1 760,00
39	K	769031165.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.125-0.210 m2	ks	1,000	20,00	20,00
40	M	429720288500.S	Výuska hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 825x225 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami	ks	1,000	73,00	73,00
41	K	769031165.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.125-0.210 m2	ks	2,000	20,00	40,00
42	M	429720285800.S	Výuska hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 625x225 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami	ks	2,000	58,00	116,00
43	K	769031168.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.220-0.400 m2	ks	1,000	25,00	25,00
44	M	429720291000.S	Výuska hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 900x325 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami	ks	1,000	104,00	104,00
45	K	7690360100	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	6,000	15,00	90,00
46	M	429720036800	Žalúzia protidažďová plastová PRG 315 W, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	110,00	110,00
47	M	429720036700	Žalúzia protidažďová plastová PRG 250 W, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	96,00	96,00
48	M	4297100842001	Protidažďová žalúzia PER s ochrannou mriežkou - pr. 355	ks	1,000	60,50	60,50
49	M	4297100842000	Protipožiarná klapka s ochrannou mriežkou PER 250 mm	ks	2,000	50,00	100,00
50	M	4297100846000	Protidažďová žalúzia s ochrannou mriežkou - PER 500 mm	ks	1,000	111,00	111,00
51	K	769081370	Demontáž ventilátorov	ks	4,000	72,00	288,00
52	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,000	170,00	170,00

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 650,00

53	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	18,00	1 800,00
54	K	HZS000114.Sr	Revízia, skúšky a spustenie	súbor	1,000	850,00	850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

05 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

KS:

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

Projektant:

Ing. Róbert Krakovik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 700,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška da
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	42 700,66	20,00%	8 540,13

Cena s DPH

v EUR

51 240,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.05.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

05 - Vykurovanie

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Dátum:

22.05.2023

Projektant:

Ing. Róbert Krakovik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 700,66

HSV - Práce a dodávky HSV

721,21

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

721,21

PSV - Práce a dodávky PSV

38 279,45

713 - Izolácie tepelné

4 468,15

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

211,00

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

612,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

11 800,40

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

10 958,40

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

10 229,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 700,00

ROZPOČET

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

05 - Vykurovanie

Miesto:

č.parc.: 307/1, 307/7; k.ú.: Lednické Rovne, okr.

Dátum:

22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medžian

Projektant:

Ing. Róbert Krakovik

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 700,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

721,21

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

721,21

1	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	7,648	10,100	77,24
2	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	22,944	6,500	149,14
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,648	11,000	84,13
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	221,792	0,300	66,54
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,648	9,000	68,83
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,888	1,000	45,89
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,648	30,000	229,44

D PSV

Práce a dodávky PSV

38 279,45

D 713

Izolácie tepelné

4 468,15

8	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	270,000	1,70	459,00
9	M	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	275,400	3,50	963,90
10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	222,000	1,70	377,40
11	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	226,440	4,00	905,76
12	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	80,000	1,70	136,00
13	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	81,600	4,00	326,40
14	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	26,000	1,70	44,20
15	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	26,520	4,20	111,38
16	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	76,000	1,70	129,20
17	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	77,520	4,90	379,85
18	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	76,000	1,70	129,20
19	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	77,520	5,70	441,86
20	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	40,000	1,60	64,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

211,00

21	K	722221095.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom	ks	13,000	6,00	78,00
22	M	551110010300.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	13,000	10,00	130,00
23	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	1,50	3,00

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

612,00

24	K	7326200501	Demontáž a spätná montáž solárneho systému na streche	ks	5,000	120,00	600,00
----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,000	2,00	12,00
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				11 800,40
26	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 32, -0,00320t	m	750,000	1,00	750,00
27	K	733166100	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	270,000	10,20	2 754,00
28	K	733166102	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	222,000	11,50	2 553,00
29	K	733166104	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	80,000	14,50	1 160,00
30	K	733166106	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	26,000	16,80	436,80
31	K	733166108	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	76,000	21,00	1 596,00
32	K	733166110	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4 mm	m	76,000	26,00	1 976,00
33	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	598,000	0,50	299,00
34	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	152,000	0,30	45,60
35	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	115,000	2,00	230,00
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				10 958,40
36	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi	ks	243,000	2,80	680,40
37	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	68,000	6,00	408,00
38	M	1372342	HERZ Ventil do spiatočky RL-1 DN 20, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	68,000	12,00	816,00
39	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	68,000	7,00	476,00
40	M	1376621	HERZ 3000 PROJECT Diell pripájací G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné uzatvárateľné prostredníctvom zvršku RL 1, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	68,000	15,00	1 020,00
41	K	734223020.S	Montáž ventilu závitového regulačného stupačkového	ks	13,000	7,00	91,00
42	M	16388540	Herz stromax 4117	ks	13,000	85,00	1 105,00
43	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice	súb.	68,000	3,00	204,00
44	M	1923006	Hlavica termostatická	ks	68,000	14,00	952,00
45	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	13,000	180,00	2 340,00
46	K	734449120	Montáž regulátora diferenčného tlaku	súb.	13,000	8,00	104,00
47	M	14007040	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4007	ks	13,000	200,00	2 600,00
48	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	108,000	1,50	162,00
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				10 229,50
49	K	7351518300	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	68,000	10,00	680,00
50	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies oceľových s príplatkom 8 %	ks	68,000	1,00	68,00
51	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	23,000	30,00	690,00
52	M	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxl 600x600 mm	ks	23,000	112,00	2 576,00
53	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	22,000	30,00	660,00
54	M	484530065600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl 600x500 mm - 22 VK	ks	22,000	95,00	2 090,00
55	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	16,000	30,00	480,00
56	M	484530065500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl 600x400 mm, 22 VK	ks	16,000	95,00	1 520,00
57	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	30,00	150,00
58	M	484530065800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl 600x700x100 mm, 22 VK	ks	5,000	122,00	610,00
59	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	30,00	60,00
60	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl 600x800 mm, 22 VK	ks	2,000	130,00	260,00
61	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové resp. rebríkové, tlaková skúška telesa vodou	ks	68,000	2,00	136,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,800	2,50	249,50

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 700,00

63	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	17,00	3 400,00
64	K	HZS000114.S0	Revízie, skúšky, spustenie systému	súbor	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

06 - EPS + HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22.05.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36014559

IČ DPH:

SK2020438332

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 257,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	55 257,50	20,00%	11 051,50

Cena s DPH

v EUR

66 309,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.05.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

06 - EPS + HSP

Miesto:

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Projektant:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 257,50

D1 - ROZVODNÉ VEDENIE - HRUBÁ MONTÁŽ PRE EPS a HSP

20 755,50

D2 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

13 700,80

D3 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

20 801,20

ROZPOČET

Stavba:

PD - Komplexná rekonštrukcia budovy

Objekt:

06 - EPS + HSP

Miesto:

Dátum: 22.05.2023

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňan

Projektant:

Zhotoviteľ:

Sestav s.r.o. Ilava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 257,50

D	D1	ROZVODNÉ VEDENIE - HRUBÁ MONTÁŽ PRE EPS a HSP					20 755,50
1	K	Pol1	Drazka pre trubku,kabel do d=30mm	m	60,000	4,50	270,00
2	K	Pol2	Rúrka HFIRM 16 uložená pevne na príchytkách	m	60,000	1,50	90,00
3	K	Pol3	Rúrka HFIRM 20 uložená pevne na príchytkách	m	92,000	1,50	138,00
4	K	Pol4	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	2 380,000	0,10	238,00
5	K	Pol5	Vyvŕtanie diery v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	6 760,000	0,25	1 690,00
6	K	Pol6	Montáž káblovej príchytky UDF 8	ks	2 600,000	0,30	780,00
7	K	Pol7	Montáž káblovej príchytky UEF 8	ks	500,000	0,30	150,00
8	K	Pol8	Montáž káblovej príchytky UDF 10	ks	3 260,000	0,30	978,00
9	K	Pol9	Montáž káblovej príchytky UEF 10	ks	400,000	0,30	120,00
10	K	Pol10	Montáž skrutky do betónu s požiarou odolnosťou M6x40	ks	6 760,000	0,35	2 366,00
11	K	Pol11	Káble s požiarou odolnosťou 2x1,5 na príchytkách, v trubke	m	870,000	1,10	957,00
12	K	Pol12	Káble s požiarou odolnosťou 2x1,5 pod omietkou	m	130,000	1,10	143,00
13	K	Pol13	Káble s požiarou odolnosťou 2x2,5 na príchytkách, v trubke	m	190,000	1,35	256,50
14	K	Pol14	Káble s požiarou odolnosťou 2x2,5 pod omietkou	m	40,000	1,35	54,00
15	K	Pol15	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 v rúrkach, lištách, na povrchu	m	970,000	1,10	1 067,00
16	K	Pol16	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 pod omietkou	m	180,000	1,10	198,00
17	K	Pol17	Káble bytové KE5504S23/1E, uložený pod omietkou	m	5,000	1,10	5,50
18	K	Pol18	Káble bytové KE5504S23/1E, uložený voľne	m	5,000	1,10	5,50
19	K	Pol19	Prieraz múrom tehlovým do 30 cm	ks	180,000	4,50	810,00
20	K	Pol20	Prieraz múrom betónovým do 30 cm	ks	16,000	7,90	126,40
21	K	Pol21	Protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou, tmelom	ks	392,000	3,50	1 372,00
22	K	Pol43.1	PPV Z MONTÁŽE	%	115,000	6,00	690,00
23	M	Pol22	Káblová príchytka UDF 8	ks	2 600,000	0,18	468,00
24	M	Pol23	Káblová príchytka UEF 8	ks	500,000	0,22	110,00
25	M	Pol24	Káblová príchytka UDF 10	ks	3 260,000	0,22	717,20
26	M	Pol25	Káblová príchytka UEF 10	ks	400,000	0,35	140,00
27	M	Pol26	Príchytka na trubku UDF16	ks	210,000	0,40	84,00
28	M	Pol27	Príchytka na trubku UDF20	ks	320,000	0,45	144,00
29	M	Pol28	Skrutka do betónu HUS3-H6	ks	6 760,000	0,30	2 028,00
30	M	Pol29	Trubka HFX 16	m	20,000	0,90	18,00
31	M	Pol30	Trubka HFIRM 16	m	40,000	1,60	64,00
32	M	Pol31	Spojka na trubku SM16	ks	40,000	0,30	12,00
33	M	Pol32	Trubka HFX 20	m	20,000	0,80	16,00
34	M	Pol33	Trubka HFIRM 20	m	72,000	1,70	122,40
35	M	Pol34	Spojka na trubku 20mm	ks	40,000	0,30	12,00
36	M	Pol35	Kábel CHKE - V 2x1,5	m	1 000,000	1,10	1 100,00
37	M	Pol36	Kábel CHKE - V 2x2,5	m	230,000	1,70	391,00
38	M	Pol37	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	1 150,000	0,80	920,00
39	M	Pol38	Kábel KE5504S23/1E,KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	10,000	0,70	7,00
40	M	Pol39	Protipožiarny intumescentný tmel	ks	40,000	28,00	1 120,00
41	M	Pol40	Sadrové pojivo (30kg)	ks	10,000	20,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	Pol41	Vrták do betónu 6/170	ks	15,000	7,80	117,00
43	M	Pol42	Stratné z položiek /m,l,kg/	%	1,000	60,00	60,00
44	M	Pol43	Podružný materiál	%	2,000	200,00	400,00

D D2 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA 13 700,80

45	M	Pol44	Požiarňa ústredňa BC600-8L2S	ks	1,000	1 220,00	1 220,00
46	M	Pol45	Kruhový interfejs LIF601-1	ks	1,000	660,00	660,00
47	M	Pol46	Optický hlásič/200AP/OM, ND22051E	ks	84,000	58,00	4 872,00
48	M	Pol47	Sokel B501AP	ks	84,000	6,60	554,40
49	M	Pol48	Tlačítkový hlásič/červený/200AP, HME/3000/25/H1/02	ks	10,000	108,00	1 080,00
50	M	Pol49	Modul M201E, 1x kontrolovaný výstup	ks	1,000	72,00	72,00
51	M	Pol50	Krabica pre moduly, M200SMB-KO	ks	1,000	26,60	26,60
52	M	Pol51	Paralelná signalizácia PA58-3	ks	2,000	12,30	24,60
53	M	Pol52	Skúšobná fľaša SOLOC3-001	ks	2,000	35,80	71,60
54	M	Pol53	Akumulátor 12V/18Ah	ks	2,000	73,20	146,40
55	K	Pol54	Pomocný materiál	%	1,000	250,00	250,00
56	K	Pol77.1	DOPRAVA	%	1,000	1 220,00	1 220,00
57	K	Pol55	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
58	K	Pol56	Montáž automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	84,000	8,00	672,00
59	K	Pol57	Montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	84,000	9,00	756,00
60	K	Pol58	Montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	10,000	13,50	135,00
61	K	Pol59	Montáž modulu, zapojenie, preskúšanie	ks	1,000	20,20	20,20
62	K	Pol60	Montáž paralelnej signalizácie, zapojenie, preskúšanie	ks	2,000	10,00	20,00

D D3 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU 20 801,20

63	M	Pol62	PAVIRO Riadiaca jednotka Paviro, PVA-4CR12	ks	1,000	2 005,00	2 005,00
64	M	Pol63	PAVIRO Zosilovač výkonu 2x500W, PVA-2P500	ks	2,000	2 385,00	4 770,00
65	M	Pol64	PAVIRO Nabíječ baterií, 24V, EN 54-4, PLN-24CH12	ks	1,000	1 545,00	1 545,00
66	M	Pol65	PAVIRO Stanice hlásatela, PVA-15CST	ks	1,000	649,00	649,00
67	M	Pol66	Prepojovacie systémové káble	ks	1,000	168,00	168,00
68	M	Pol67	TP-Link TL-R470T+ Širokopásmový směrovač	ks	1,000	66,50	66,50
69	M	Pol68	RMA-22-A66-CAY-A1, stojanový 19" rozvádzač,	ks	1,000	364,00	364,00
70	M	Pol69	RAB-CH-X01-A1, ventilačná jednotka 19", 2 ventilátory, s termostatom	ks	1,000	114,00	114,00
71	M	Pol70	RAB-UP-550-H4, pevná polica so zvýšenou nosnosťou	ks	1,000	35,30	35,30
72	M	Pol71	ACARF5FAR3, KElíne rozvodný panel 19", 5 x 230V, French	ks	1,000	26,30	26,30
73	M	Pol72	Záložný akumulátor 12V/45Ah	ks	2,000	167,00	334,00
74	M	Pol73	LC1-WM06E8- reproduktor stropný 6W/100V, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, biele prevedenie. Certifikát EN 54-24	ks	81,000	40,40	3 272,40
75	M	Pol74	LC1-MFD, kovový požiarly kryt	ks	79,000	21,80	1 722,20
76	M	Pol75	LC1-CSMB, krabica pre povrchovú montáž reproduktora	ks	2,000	16,60	33,20
77	M	Pol76	LB7-UC06E, ABS nástenný reproduktor 6W, EN-54/24	ks	9,000	48,50	436,50
78	K	Pol77	Pomocný materiál	%	1,000	150,00	150,00
79	K	Pol85	DOPRAVA	%	1,000	1 220,00	1 220,00
80	K	Pol78	Montáž rack rozvádzača pre HSP	ks	1,000	115,00	115,00
81	K	Pol79	Montáž, zapojenie, uvedenie do činnosti rozhlasovej ústredne, východisková revízia	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
82	K	Pol80	Meranie zrozumiteľnosti, vystavenie protokolu	ks	1,000	168,00	168,00
83	K	Pol81	Montáž reproduktora do stropu, zapojenie	ks	81,000	13,00	1 053,00
84	K	Pol82	Montáž protipožiarného krytu reproduktora	ks	79,000	4,00	316,00
85	K	Pol83	Zhotovenie otvoru pre reproduktor	ks	79,000	3,00	237,00
86	K	Pol84	Montáž nástenného reproduktora do 10W	ks	9,000	11,20	100,80

Príloha č. 2 – Časový plán výstavby diela (harmonogram)

Stavba: PD - Komplexná rekonštrukcia budovy
Harmonogram stavby

[illegible]

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

G.5 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky:

„Komplexná rekonštrukcia budovy“(Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne)

Názov uchádzača: SESTAV, s.r.o.

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
ELASTIC, s.r.o., Kpt. Nálepku 810, 019 01 Ilava, IČO: 36329185	7,16%	Výplne otvorov	Mgr. Alena Jáňová, Zliechovská ulica 1009/95, 018 64 Košeca, 05.03.1982
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31402828	2,37%	Výťah	Robert Riegler, Suchoradská 8, 841 04 Bratislava, 3.2.1977; Ladislav Kubík, Hurbanova 3465/9, 902 03 Pezinok, 24.6.1978
ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín, IČO: 36294781	5,43%	Slaboprúdy	Ing. Tomáš Marek PhD., Soblahov 876, 91338 Trenčín, 17.08.1980
STAVOTECH SK, s.r.o., Severná 998, 029 01 Námestovo, IČO: 48062740	1,07%	Vetranie	Ing. Peter Panek, Miklošicova 904/7, 029 01 Námestovo, 09.11.1958

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a §40 ods. 7 a 8 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa

Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

.....
Ing. Milan Sedláček, konateľ