

Príloha č. 2 k ZMLUVE O DIELO				G3KH137W	
Rozsah dodania a stavebnej pripravenosti					
Por.	Úkon	Zabezpečiť			Poznámka / termín / stav
		Zhotoviteľ (Z)	Objednávateľ (O)	Nevyžaduje sa (N/A)	
1	PRIESTOR ŠAČTY	Z	O	N/A	
1.1	Kompletná demontáž pôvodného výtahu, vrátane likvidácie pôvodného materiálu výtahu			x	
1.2	Azbest: Na stavbe/pôvodnej budove sa nachádza azbest (obklad, rury..)			x	
1.3	Lešenie pre potreby montáže v šachte			x	
1.4	Vybúranie pôvodných nárazníkov - kabíny a protiváha			x	
1.5	Vybúranie pôvodnej protiváhy + likvidácia			x	
1.6	Vyrovnanie dna priehlbne vrátane maľby			x	
1.7	Oprava omietok v šachte			x	
1.8	Vybíelenie šachty			x	
1.9	Zmena hĺbky dna priehlbne - falošné dno			x	
1.10	Zmena hĺbky dna priehlbne - nová priehľbeň (Kopanie, betónovanie)			x	
1.11	Predĺženie šachty + opláštenie na predĺžení			x	
1.12	Kompletné opláštenie pôvodnej šachty vrátane úpravy konštrukcie			x	
1.13	Kompletná nová šachta opláštená napr. sklom, fermacelom atď. (popísať)			x	
1.14	Zmena - úprava dverných otvorov - zasekanie (do 20mm)			x	
1.15	Zmena - úprava dverných otvorov - rezanie			x	
1.16	Montáž dverného prekladu šachtových dverí			x	
1.17	Vymurovanie okolo nových dverí + maľba do šírky max 200mm od hrany dverí			x	
1.18	Podbetónovanie prahov šachtových dverí			x	
1.19	Napojenie pôvodnej podlahy k prahom = linoleum - dlažba*			x	
2	STROJOVNÁ	Z	O	N/A	
2.1	Vyrezanie nových otvorov v podlahe			x	
2.2	Vybúranie pôvodného fundamentu pod strojom + likvidácia			x	
2.3	Vyrovnanie podlahy strojovne + náter			x	
2.4	Oprava omietok v strojovni			x	
2.5	Vybíelenie strojovne			x	
2.6	Odvetranie strojovne			x	
2.7	Nové osvetlenie strojovne, alebo dopnenie osvetlenia + revízia (min. 200lx v priestore stroja a rozvádzača)			x	
2.8	Úprava dverí do strojovne v zmysle STN EN 81-20 (čl. 5.2.3.3.)			x	
2.9	Bezpečnostný vstup do strojovne, pohyb v strojovni (madlo, výlez, poklop, schody, zábradlie, ...)			x	
2.10	Hasiaci prístroj do strojovne			x	
2.11	Zaistenie poklopu proti vypadnuté a zabezpečenie proti pádu osôb (zábradlie) a zatvorenie poklopu v zmysle STN EN 81-20 (čl. 5.2.3.4.)			x	
3	KLAMPIARSKE PRÁCE	Z	O	N/A	
3.1	Montáž deliacich nosníkov			x	
3.2	Doplnenie deliacej steny medzi výtahmi po celej výške / v priehlbni* šachty podľa STN EN 81-20			x	
3.3	Dodávka kesonu do priehlbne			x	
3.4	Doplnenie ohradenia šachty = zadné - bočné - predné*			x	
3.5	Úprava pôvodného zábradlia okolo šachty			x	
3.6	Dodávka nového zábradlia okolo šachty			x	
4	ELEKTRICKÉ NAPOJENIA A KONEKTIVITA	Z	O	N/A	
4.1	Nový hlavný prívod el. energie pre napájanie výtahu do miesta rozvádzača v najvyššej stanici alebo strojovne podľa výkresu zhotoviteľa (umiestnenie, druh vodičov, dĺžka prívodu). Veľkosť prierezu vodičov určí elektroprojektant stavby podľa výkresu a vzdialenosti napájania s voľným koncom 5m. Doklad o východzej revízií podľa STN 33 1500.		x		
4.2	Predĺženie (pôvodného) elektrického prívodu pre napájanie výtahu do miesta rozvadzača v najvyššej stanici alebo strojovne podľa výkresu zhotoviteľa (umiestnenie, druh vodičov, dĺžka prívodu). Veľkosť prierezu vodičov určí elektroprojektant stavby podľa výkresu a vzdialenosti napájania s voľným koncom 5m. Doklad o východzej revízií podľa STN 33 1500.			x	
4.3	Prepojenie viacej strojovní kabeľážou a ochrannými krytmi (kanálmi)			x	
4.4	Samostatná funkčná analógová telefónna linka / GSM brána s kartou * pre dorozumievacie zariadenie do miesta inšpekčného panelu alebo rozvádzača podľa dispozičného výkresu			x	
4.5	Dostatočne kvalitný signál (3G / 4G) vo vnútri šachty (min -75 dB) pre napojenie komunikácie e-View a GSM brány.			x	
4.6	Napojenie zariadenia (I) na náhradný zdroj elektrickej energie - UPS. Online alebo offline UPS s omeškaním 15 sec.			x	
4.7	Dodatočné závesné káble, moduly, príp. elektroinštalácia v prípade požiadavky na kartový systém, kamerový systém, atd. - presný rozsah a požiadavky musia byť detailne vyšpecifikované			x	
4.8	Dodávka kartového systému do kabíny výtahu - nutný popis funkcie a detailná špecifikácia			x	
4.9	Dodávka kamerového systému do kabíny výtahu - nutný popis funkcie a detailná špecifikácia			x	
5	PREVÁDZKOVÉ ZARIADENIE STAVENISKA	Z	O	N/A	
5.1	Dostatočný priestor skladu umiestnený max. 20m od vykládky (uzamykateľný, čistý, suchý, bez cudzích zariadení a materiálu). Veľkosť skladu bude odsúhlasená pri obhládke pred dodaním materiálu. V prípade absencie skladu má zhotoviteľ právo účtovať prenájom kontajneru za 820€ / mesiac .		x		
5.2	Odkladací priestor pre dočasný odpad definovaný objednávateľom		x		
5.3	Prípojné miesto elektrickej energie vrátane znášanie nákladov na spotrebovanú el. energiu		x		
5.4	Miestnosť na prezliekanie pracovníkov zhotoviteľa a odloženie náradia (uzamykateľná, čistá, suchá, bez cudzích zariadení a materiálu)			x	
5.5	Zaistenie základných sociálnych podmienok (WC, umývárka)			x	
5.6	Voľná, prístupná a osvetlená cesta k výtahom z miesta vykládky		x		