



DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQG6-211-78 zo dňa 28.10.2022

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, minister

v zastúpení:
názov: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 10.2.2016 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 24.8.2021

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Púchov
sídlo: Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, Slovenská republika
IČO: 00317748
konajúci: JUDr. Katarína Heneková

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQG6-211-78 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania, v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
 - 2.1.1 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Trenčíne, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Za Prijímateľa v Púchove, dňa:

Podpis:

JUDr. Katarína Heneková, primátorka



Rozpočet projektu

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa:	Mesto Púchov								
Názov projektu:	Poskytovanie služieb a starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Púchov								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)
Hlavná aktivita č. 1										
Stavebné úpravy objektu na vytvorenie detských jasí										
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	243 359,65	243 359,65	292 031,58	246 954,40	234 606,68	45 077,18	
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	14 145,50	0,00	
Vnútorné vybavenie detských jasí	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	20 265,36	20 265,36	24 318,43	16 888,06	16 043,66	7 430,37	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					278 515,01	331 240,01	278 732,46	264 795,84	52 507,55	
Hlavná aktivita č. 2										
Zateplenie objektu detských jasí										
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	219 023,15	219 023,15	262 827,78	119 567,23	113 588,87	143 260,55	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					219 023,15	262 827,78	119 567,23	113 588,87	143 260,55	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					497 538,16	594 067,79	398 299,69	378 384,71	195 768,10	
Podporné aktivity projektu										
Publicita a iné podporné aktivity										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Interné riadenie projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00	
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)					497 538,16	594 067,79	398 299,69	378 384,71	195 768,10	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Púchov
Názov projektu	Poskytovanie služieb a starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Púchov
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPOdaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

P.č.		Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Oprávnené množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
		Hlavná aktivita č. 1	Vnútročné vybavenie detských jasí							
1		Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1		14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00
		Stavebné práce (Stavebné úpravy objektu na vytvorenie detských jasí)	021 Stavby	súbor	1					
		Pavilón B Architektonicko - stavebné riešenie								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV							
	D	1	Zemné práce							
1	K	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	10,575	10,575	41,05	434,10	0,00
	VV		"výkop rýhy pre základový pás a pásky" 0,5*(25,73+1,63)*0,75 + 0,7*0,1*0,75*2*3		10,575					
	VV		Súčet		10,575					
2	K	133201101.S	Výkop šachty zapálenej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,313	2,313	58,85	136,12	24,03
	VV		0,2.5 m² (19'2+41.385)2.5*0.3*0.3*0.9		2,313					
	VV		Súčet		2,313					
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	12,888	12,888	5,17	66,63	12,36
	VV		10,575+2,313		12,888					
	VV		Súčet		12,888					
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	109,032	109,032	0,52	56,70	10,69
	VV		"predpoklad do 15 km" 12,888*6,46		109,032					
	VV		Súčet		109,032					
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	23,198	23,198	10,00	231,98	0,00
	VV		12,888*1,8		23,198					
	VV		Súčet		23,198					
	D	2	Zakladanie							
6	K	271571111.S	Vankúše zhotúnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	2,061	2,061	47,80	98,52	18,83
	VV		0,5*(25,73+1,63)*0,15 + (0,7*0,1*0,15*2*3)*0,15		2,061					
	VV		Súčet		2,061					
7	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,540	0,540	109,87	59,33	7,48
	VV		"pri vstupoch" 2,7*2*0,1		0,540					
	VV		Súčet		0,540					
8	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1,480	1,480	18,52	27,41	3,54
	VV		7,4*0,1*2		1,480					
	VV		Súčet		1,480					
9	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	1,480	1,480	3,57	5,28	0,93
10	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	021 Stavby	m3	0,656	0,656	222,36	145,87	17,61
	VV		"vstupy" (2,7*0,25*0,2+0,5*0,5*0,25*2)*2		0,656					
	VV		Súčet		0,656					
11	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	11,985	11,985	104,96	1 257,95	36,21
	VV		0,5*(2,98+1,6275+6,05+5,3+5,3+4,5)*0,7		9,015					
	VV		"základy pri vstupe" 1,98*0,75*2		2,970					
	VV		Súčet		11,985					
12	K	275313612.S	Betón základových pátek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,313	2,313	104,83	242,47	6,95
13	K	275313711.S	Betón základových pátek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,029	1,029	109,24	112,41	3,36
	VV		0,7*0,7*0,7*3		1,029					
	VV		Súčet		1,029					
14	K	279100034.S	Prestup v základoch z vláknomcem, rúr dĺžky do 500 mm, DN 150, potrubie vonk. pr. 78-111 mm (bez tesniacej sady)	021 Stavby	ks	3,000	3,000	97,60	292,80	4,99
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie							
15	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	021 Stavby	m3	29,040	29,040	185,23	5 379,08	279,42
	VV		(2,98 + 1,83 + 24)*3,36*0,3		29,040					
	VV		Súčet		29,040					
16	K	317160152.S	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	21,000	21,000	14,81	311,01	14,28
	VV		"v priečkach" 21		21,000					
	VV		Súčet		21,000					
17	K	317162132	Keramikový preklad , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	18,000	18,000	20,17	363,06	9,36
	VV		2.ks na 1 preklad - nad otvormi v nosných stenách" 6*3		18,000					
	VV		Súčet		18,000					
18	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do 6.12	021 Stavby	t	0,111	0,111	2 194,83	243,63	69,70
	VV		"ceľový preklad" (1,8+0,25*0,25)*12 /1,000*2*2		0,111					
	VV		Súčet		0,111					
19	M	13384000/1100.S	Týč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	021 Stavby	t	0,111	0,111	1 660,87	184,36	25,58
20	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,937	0,937	117,47	110,07	3,81
	VV		0,3*0,3*3,47*3		0,937					
	VV		Súčet		0,937					
21	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	12,492	12,492	26,24	327,79	30,89
	VV		0,2*4*3,47*3		12,492					
	VV		Súčet		12,492					
22	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	12,492	12,492	4,20	52,47	9,27
23	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,094	0,094	1 796,00	168,82	0,00
	VV		0,937*0,1		0,094					
	VV		Súčet		0,094					
24	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	021 Stavby	m2	5,317	5,317	69,33	368,63	88,95
	VV		"zamurovanie otvorov po dverách" 1,0*2,02 + 0,5*0,5 + 0,56*2,02 + 0,5*0,6 + 0,8*2,02		5,317					
	VV		Súčet		5,317					
25	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	021 Stavby	m2	73,054	73,054	25,61	1 870,91	63,12
	VV		(2,68 + 1,75 + 1,2 + 3,27 + 3,25 + 2,4 + 3,58 + 2*0,2 + 3,67)*3,27		84,366					
	VV		"odpočítanie otvorov" -1,0*2,02 - 0,7*2,02*4 - 0,9*2,02*2		-11,312					
	VV		Súčet		73,054					
26	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	021 Stavby	m2	194,035	194,035	28,64	5 557,16	43,85
	VV		(6,3*2 + 2,65*2 + 6,3*2 + 3,45*2 + 2,68 + 6,3*2 + 3,3 + 2,68*3) * 3,27 + 3,3*1,2*2		217,265					
	VV		"odpočítanie otvorov" -0,9*2,02*12 - 0,7*2,02*1		-23,230					
	VV		Súčet		194,035					
27	K	317160316.S	Keramikový preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	4,000	0,000	48,02	192,08	192,08
28	K	340239268.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	021 Stavby	m2	11,000	0,000	78,32	861,52	861,52
29	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	021 Stavby	m2	17,861	0,000	28,64	511,54	511,54
	D	4	Vodorovné konštrukcie							
30	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,930	1,930	125,70	242,60	9,59
	VV		0,3*0,25*25,73		1,930					
	VV		Súčet		1,930					
31	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	12,865	12,865	17,47	224,75	77,41
	VV		2*0,25*25,73		12,865					
	VV		Súčet		12,865					
32	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	12,865	12,865	4,67	60,08	12,90
33	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,193	0,193	1 721,58	332,26	0,00
	VV		1,93*0,1		0,193					
	VV		Súčet		0,193					
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
34	K	612451081.S	Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	021 Stavby	m2	281,358	281,358	2,34	658,38	128,30
	VV		"vyspravenie otkrabanych stien" 281,358		281,358					
	VV		Súčet		281,358					
35	K	612460271.S	Vnútrotná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	843,334	843,334	10,80	9 108,01	5 645,01
	VV		"otkrabane steny" 281,358		281,358					
	VV		"nové priečky" 146+388		534,000					

	VV		"nová nosná stena" 26.93*3,36							90,485									
	VV		"zamurované otvory" 5,5							5,500									
	VV		"odpočítanie keramickeho obkladu"-68,009							-68,009									
	VV		Súčet							843,334									
36	K	612485113	Priprava vnútorného podkladu sten, penetračný náter	021 Stavby	m2	843,334	843,334	1,87	1 577,03	1 577,03								0,00	
	VV		"okrábané steny" 281,358							281,358									
	VV		"novíe priečky" 146+388							534,000									
	VV		"nová nosná stena" 26.93*3,36							90,485									
	VV		"zamurované otvory" 5,5							5,500									
	VV		"odpočítanie keramickeho obkladu"-68,009							-68,009									
	VV		Súčet							843,334									
37	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných sien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	629,985	629,985	7,59	4 781,59	4 781,59								0,00	
	VV		"priečky" 146+388							534,000									
	VV		"nová nosná stena" 26.93*3,36							90,485									
	VV		"zamurované otvory" 5,5							5,500									
	VV		Súčet							629,985									
38	K	631313671.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	12,879	12,879	14,99	193,06	193,06								0,00	
	VV		0,5*(2.98+1.6275+6.05+5,3+5,3+4,5)							12,879									
	VV		Súčet							12,879									
39	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betonov zo siete KARI,	021 Stavby	m2	12,879	12,879	8,26	106,38	106,38								0,00	
	D	g	prijem drôtu Ø8 mm veľkosť oka 150x150 mm																
	D	k	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolčné vrstvy podláh hr. do 20 cm - podkĺd z piesku prosiatého	021 Stavby	m2	424,750	424,750	2,13	904,72	904,72								0,00	
41	K	632440116.S	Anhydritový samonivelačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	021 Stavby	m2	424,750	424,750	18,18	7 721,96	7 721,96								0,00	
42	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	26,000	26,000	58,35	1 517,10	1 517,10								0,00	
43	M	553310001700.S	Zárubňa kovová škv 300-1195X500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamuravacia	021 Stavby	ks	26,000	26,000	161,98	4 211,48	4 211,48								0,00	
44	K	612460271.S	Vnútorhá omietka sien sadrová, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	131,552	0,000	10,80	1 420,76	0,00								1 420,76	
45	K	612465113	Priprava vnútorného podkladu sien, penetračný náter	021 Stavby	m2	131,552	0,000	1,87	246,00	0,00								246,00	
46	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných sien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	131,552	0,000	7,59	998,48	0,00								998,48	
47	K	625250710.S	Kontaktný zatepfovací systém z minerálnej vlány hr. 150 mm, skrutkovacie kolty	021 Stavby	m2	96,820	0,000	65,96	6 386,25	0,00								6 386,25	
48	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	0,000	58,35	58,35	0,00								58,35	
49	M	553310001700.S	Zárubňa kovová škv 3																

	VV		"1.14" 37.11				37.110						
	VV		"1.21" 36.83				36.830						
	VV		"1.22" 71.93				71.930						
	VV		"1.28" 11.38				11.380						
	VV		Sočet				246.550						
81	M	631440003900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 70 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafaržené stropy, priečky	021 Stavby	m2	176,062	176,062	6,66	1 172,57	1 172,57	0,00		
82	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafaržené stropy, priečky	021 Stavby	m2	75,419	75,419	16,46	1 241,40	1 241,40	0,00		
83	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	424,750	424,750	1,02	433,25	433,25	0,00		
84	M	283330011400.S	Krycia PE fólia	021 Stavby	m2	488,463	488,463	0,66	322,39	322,39	0,00		
	VV		424,75*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva				488,463						
	VV		Sočet				488,463						
85	K	71312111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	424,750	424,750	1,22	518,20	518,20	0,00		
	VV		178,2+246,55				424,750						
	VV		Sočet				424,750						
86	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	433,245	433,245	4,12	1 784,97	1 784,97	0,00		
	VV		424,75*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva				433,245						
	VV		Sočet				433,245						
87	K	713131133.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prílepením	021 Stavby	m2	78,971	78,971	7,00	552,80	552,80	0,00		
	VV		24,15+53,27				78,971						
	VV		Sočet				78,971						
88	M	631440003200	Doska hr. 150 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezafaržené stropy, priečky	021 Stavby	m2	80,550	80,550	12,35	994,79	994,79	0,00		
	VV		78,971*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva				80,550						
	VV		Sočet				80,550						
89	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	82,087	82,087	1,40	114,92	114,92	0,00		
	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodovodná	021 Stavby	m2	9,540	0,000	10,75	102,56	0,00	102,56		
	D	763	Konštrukcie - drevostavby										
90	K	763125305.P	Šachtová SDK stena, hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	0,896	0,896	55,00	49,28	49,28	0,00		
	VV		"SDK konštrukcia okolo ZTL 250 x 100 mm" (0,1*0,25)*(26,68+9,15)				0,896						
	VV		Sočet				0,896						
91	K	763125306.P	Šachtová SDK stena, hr. 12,5 mm, do vlnitého prostredia	021 Stavby	m2	0,461	0,461	60,00	27,66	27,66	0,00		
	VV		"SDK konštrukcia okolo ZTL 250 x 250 mm" (0,25*0,25)*7,38				0,461						
	VV		Sočet				0,461						
92	K	763138220	Podhlád SDK RB 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	246,550	246,550	28,18	6 947,78	6 947,78	0,00		
	VV		"1.13" 89.3				89.300						
	VV		"1.14" 37.11				37.110						
	VV		"1.21" 36.83				36.830						
	VV		"1.22" 71.93				71.930						
	VV		"1.28" 11.38				11.380						
	VV		Sočet				246.550						
93	K	763170050	Revízne dverka 200x200 mm vývesné protipožiarne EI90 pre sdk steny	021 Stavby	ks	8,000	8,000	100,54	804,32	804,32	0,00		
94	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	78,290	7,130	4,50	352,31	32,09	320,22		
95	K	763138220	Podhlád SDK RB 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	185,600	0,000	28,18	5 230,21	0,00	5 230,21		
96	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	52,302	0,000	4,50	235,36	0,00	235,36		
	D	766	Konštrukcie stolařské										
97	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	26,000	26,000	23,99	623,74	623,74	0,00		
98	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, drevené, vrátane kovania	021 Stavby	ks	26,000	26,000	170,00	4 420,00	4 420,00	0,00		
99	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	50,437	23,454	0,80	40,35	18,76	21,59		
100	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	0,000	23,99	23,99	0,00	23,99		
101	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, drevené, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	0,000	170,00	170,00	0,00	170,00		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové										
102	K	767914150.S	Montáž optienia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	021 Stavby	m	71,385	71,385	1,49	106,36	106,36	0,00		
	VV		15*2+41,385				71,385						
	VV		Sočet				71,385						
103	M	553510024800.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,4x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	021 Stavby	ks	30,000	30,000	29,23	876,90	876,90	0,00		
	VV		12,9927/00729927*0,411 "Prepočítané koeficientom množstva				30,000						
	VV		Sočet				30,000						
104	K	767916710.S	Osadenie stĺpika pre plotové panelové ploty, s výškou do 2 m	021 Stavby	ks	30,000	30,000	6,92	207,60	207,60	0,00		
105	M	553510029200.S	Stĺpik, výška 0,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	021 Stavby	ks	30,000	30,000	14,11	423,30	423,30	0,00		
106	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému optieniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito do 2 m2	021 Stavby	ks	2,000	2,000	16,79	33,58	33,58	0,00		
107	M	553510010520	Bránkajednokrídlová, šsv 1,0x1,5 m, úprava Zn+PVC, výplň jakeľ 25x25 mm, farba RAL	021 Stavby	ks	2,000	2,000	170,20	340,40	340,40	0,00		
108	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	15,000	0,000	8,54	128,10	0,00	128,10		
109	M	1341078011	Držiaky, konzoly, závesy, objímky	021 Stavby	kg	15,000	0,000	12,50	187,50	0,00	187,50		
	D	771	Podlahy z dlaždíc										
110	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	178,200	178,200	22,12	3 941,78	3 941,78	0,00		
111	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové	021 Stavby	m2	181,764	181,764	12,00	2 181,17	2 181,17	0,00		
	VV		178,2*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva				181,764						
	VV		Sočet				181,764						
112	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	61,230	61,230	3,90	238,80	238,80	0,00		
113	K	771411010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 100 x 100 mm	021 Stavby	m	212,550	0,000	6,02	1 279,55	0,00	1 279,55		
114	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	15,180	0,000	22,12	335,78	0,00	335,78		
115	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové	021 Stavby	m2	42,873	0,000	12,00	514,48	0,00	514,48		
	D	775	Podlahy výsuvové a parketové										
116	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh výsuvových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	021 Stavby	m2	317,740	317,740	13,86	4 403,88	4 403,88	0,00		
117	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy výsuvové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	44,039	44,039	1,05	46,24	46,24	0,00		
	D	776	Podlahy povlakové										
118	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z linolea	021 Stavby	m2	246,550	246,550	10,26	2 529,60	2 529,60	0,00		
	VV		89,3+37,11+36,83+83,31				246,550						
	VV		Sočet				246,550						
119	M	284140001030.S	Podlaha zo zatepleného linolea	021 Stavby	m2	253,947	253,947	21,24	5 393,83	5 393,83	0,00		
	VV		246,55*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva				253,947						
	VV		Sočet				253,947						
120	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	79,234	79,234	0,35	27,73	27,73	0,00		
	D	781	Obklady										
121	K	781445012.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	021 Stavby	m2	68,009	68,009	24,87	1 691,38	1 691,38	0,00		
	VV		(4,48*1,2 + 3,35*2+6,84+5,38+7,05+6,28+1,48+0,9+1,775+2,155+1,725+1,755+0,8)*1,2				57,859						
	VV		(1,95+1,225+0,95*2)*2,0				10,150						
	VV		Sočet				68,009						
122	M	597640002400.S	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	69,369	69,369	12,00	832,43	832,43	0,00		
	VV		68,009*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva				69,369						
	VV		Sočet				69,369						
123	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	25,238	25,123	2,20	55,52	55,27	0,25		
	D	783	Nátery										
124	K	783801811	Odsrátenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stropov	021 Stavby	m2	424,750	424,750	1,98	841,01	841,01	0,00		
	D	784	Malby										
125	K	784451271	Malby z malarských zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jernozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 268,084	1 268,084	2,30	2 916,59	2 916,59	0,00		
126	K	784451271	Malby z malarských zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jernozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	44,678	0,000	2,30	102,76	0,00	102,76		
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení										
127	K	769011010.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 150	021 Stavby	ks	1,000	0,000	10,71	10,71	0,00	10,71		
128	M	429110005500.S	Ventilátor malý, axiálny, max. prietok od 240 do 399 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	0,000	99,16	99,16	0,00	99,16		
129	K	769011235.S	Montáž ventilátora malého radiálneho do podhladu	021 Stavby	ks	6,000	0,000	23,87	143,22	0,00	143,22		
130	M	429120001700.S	Ventilátor malý, radiálny, dvojtáčkový, s dobehom, max. prietok od 120 do 239 m3/h	021 Stavby	ks	6,000	0,000	238,20	1 429,20	0,00	1 429,20		
131	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	021 Stavby	m	21,200	0,000	5,31	112,57	0,00	112,57		
132	M	429910000500.S	Potrubiie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	m	21,200	0,000	5,98	126,78	0,00	126,78		
133	K	769021181.S	Montáž obytnéj AI hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 150-180 mm	021 Stavby	m	6,000	0,000	5,71	34,26	0,00	34,26		
134	M	429840014700.S	Hadica ohybná hliníkovu laminátová d 152 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	021 Stavby	m	6,000	0,000	11,51	69,06	0			

137	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	021 Stavby	ks	3,000	0,000	4,55	13,65	0,00	13,65
138	M	429720209300.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 160 mm	021 Stavby	ks	3,000	0,000	14,55	43,65	0,00	43,65
139	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	021 Stavby	kg	20,000	0,000	2,11	42,20	0,00	42,20
140	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	21,526	0,000	1,70	36,59	0,00	36,59
	D	787	Zasklievanie								
141	K	787608082.S	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	021 Stavby	m2	2,185	0,000	4,17	9,11	0,00	9,11
142	K	787693111.S	Zasklievanie okien a dverí izolačným dvojsklom s podtmením na listy (bez dodania skla) plochy do 1,5 m2	021 Stavby	m2	2,185	0,000	19,43	42,45	0,00	42,45
143	M	6347200001001.R	Pevný panel s izolačnou výplňou, farba biela	021 Stavby	m2	2,185	0,000	60,00	131,10	0,00	131,10
			Elektroinštalácia								
		210	MONTÁŽNE PRÁCE								
1.		010132	Trubka el. inštalácia ohybná HFX 20 ul. Pevne	021 Stavby	m	50,00	50,00	1,92	96,00	96,00	0,00
2.		010134	Trubka el. inštalácia ohybná HFX 40 ul. pevne	021 Stavby	m	10,00	10,00	1,92	19,20	19,20	0,00
3.		010301	Krabička prístrojová ASD 70	021 Stavby	ks	131,00	131,00	1,12	146,72	146,72	0,00
4.		010321	Krabička odbočná typ KR68, KR97	021 Stavby	ks	85,00	85,00	4,80	408,00	408,00	0,00
5.		100001	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 2,5mm2	021 Stavby	ks	69,00	69,00	2,40	165,60	165,60	0,00
6.		100002	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 6mm2	021 Stavby	ks	30,00	30,00	3,20	96,00	96,00	0,00
7.		100003	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 16mm2	021 Stavby	ks	18,00	18,00	3,20	57,60	57,60	0,00
8.		10369P	Montáž ekvipotenciálnej prípojnice EPS	021 Stavby	ks	1,00	1,00	12,78	12,78	12,78	0,00
9.		110041	Spínač 1-pólový zapustený /rad. 1, 1/0, 1/0So, 1S/	021 Stavby	ks	44,00	44,00	4,00	176,00	176,00	0,00
10.		110043	Spínač sériový zapustený /rad. 5/	021 Stavby	ks	10,00	10,00	4,00	40,00	40,00	0,00
11.		110045	Spínač striedavý zapustený /rad. 6, 6+6/	021 Stavby	ks	10,00	10,00	4,00	40,00	40,00	0,00
12.		110082	Spínač zapustený so sign. tlačítkom 400V/25A	021 Stavby	ks	4,00	4,00	4,80	19,20	19,20	0,00
13.		140431	Havarijné STOP-tlačidlo v skriní	021 Stavby	ks	2,00	2,00	8,00	16,00	16,00	0,00
14.		111011	Zásuvka domová zapust. 10/16A, 250V, 2P+Z, TV, TP	021 Stavby	ks	67,00	67,00	4,00	268,00	268,00	0,00
15.		190003	Montáž /osadenie / rozvádzača do 50kg	021 Stavby	ks	3,00	3,00	80,00	240,00	240,00	0,00
16.		201076	Montáž - svetidlo Iminové (LED) IP20	021 Stavby	ks	79,00	79,00	19,20	1516,80	1516,80	0,00
17.		201039P	Montáž - svetidlo LED stropné, nástenné	021 Stavby	ks	21,00	21,00	19,20	403,20	403,20	0,00
18.		200008	Montáž - svetidlo žiariv. interier, nástenné núdzové 11W	021 Stavby	ks	16,00	16,00	19,20	307,20	307,20	0,00
19.		220452	Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm2 pevne	021 Stavby	m	150,00	150,00	1,12	168,00	168,00	0,00
20.		220321	Svorka na potrubie Bernard Cu-pas	021 Stavby	ks	15,00	15,00	4,80	72,00	72,00	0,00
21.		220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm2 v zemi	021 Stavby	m	30,00	30,00	2,24	67,20	67,20	0,00
22.		810041	Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm ² ul. pevne	021 Stavby	m	650,00	650,00	1,12	728,00	728,00	0,00
23.		810045	Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm ² ul. pevne	021 Stavby	m	300,00	300,00	1,12	336,00	336,00	0,00
24.		810045	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm ² ul. pevne	021 Stavby	m	850,00	850,00	1,12	952,00	952,00	0,00
25.		810055	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm ² ul. pevne	021 Stavby	m	50,00	50,00	1,12	56,00	56,00	0,00
26.		810046	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm ² ul. pevne	021 Stavby	m	920,00	920,00	1,12	1 030,40	1 030,40	0,00
27.		810052	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm ² ul. pevne	021 Stavby	m	55,00	55,00	1,60	88,00	88,00	0,00
28.		810052	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm ² ul. pevne	021 Stavby	m	26,00	26,00	1,60	41,60	41,60	0,00
29.		810053	Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm ² ul. pevne	021 Stavby	m	10,00	10,00	1,76	17,60	17,60	0,00
30.		291000	Silový kábel CYKY-J 4x16 mm ² ul. pevne	021 Stavby	hod	24,00	24,00	19,20	460,80	460,80	0,00
31.	M		Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správ	021 Stavby	hod	10,00	10,00	19,20	192,00	192,00	0,00
32.	M		Zapojenie prvých spotrebiteľov (ventilátory, časové spínače...)	021 Stavby	hod	24,00	24,00	32,00	768,00	768,00	0,00
33.	M		Sekanie drôtov a prestupov v murive a podlahovom betóne	021 Stavby	hod	24,00	24,00	32,00	768,00	768,00	0,00
34.	M		Požiarne utiesnenie prestupov stavebných konštrukcií	021 Stavby	hod	8,00	8,00	19,20	153,60	153,60	0,00
35.	M		Montáž novej PRIS skrine a zistenie existujúcich el. rozvodov	021 Stavby	hod	16,00	16,00	19,20	307,20	307,20	0,00
36.	M		Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vč. HR	021 Stavby	hod	40,00	40,00	24,00	960,00	960,00	0,00
			MATERIAL I.								
36			Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm ²	021 Stavby	m	650,00	650,00	0,89	578,50	578,50	0,00
37			Silový kábel bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm ²	021 Stavby	m	300,00	300,00	1,10	330,00	330,00	0,00
38			Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm ²	021 Stavby	m	850,00	850,00	1,10	935,00	935,00	0,00
39			Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm ²	021 Stavby	m	50,00	50,00	1,48	74,00	74,00	0,00
40			Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm ²	021 Stavby	m	920,00	920,00	1,35	1 242,00	1 242,00	0,00
41			Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm ²	021 Stavby	m	55,00	55,00	5,68	312,40	312,40	0,00
42			Silový kábel bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm ²	021 Stavby	m	26,00	26,00	8,61	223,86	223,86	0,00
43			Silový kábel CYKY-J 4x16 mm ²	021 Stavby	m	10,00	10,00	8,84	88,40	88,40	0,00
44			Ochranná trubka bezhalogénová HFX20	021 Stavby	m	50,00	50,00	2,51	125,50	125,50	0,00
45			Ochranná trubka bezhalogénová HFX40	021 Stavby	m	10,00	10,00	6,89	68,90	68,90	0,00
46			Silový vodič bezhalogénový CH-R 1x4RE /zelenožltý/	021 Stavby	m	80,00	80,00	1,36	108,80	108,80	0,00
47			Silový vodič bezhalogénový CH-R 1x6RE /zelenožltý/	021 Stavby	m	60,00	60,00	1,81	108,60	108,60	0,00
48			Silový vodič CY 10mm2 /zelenožltý/	021 Stavby	m	10,00	10,00	2,59	25,90	25,90	0,00
49			Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	021 Stavby	kg	19,00	19,00	2,18	41,42	41,42	0,00
50			Protipožiarne utiesnenie káblov INTUMEX PS	021 Stavby	ks	3,00	3,00	31,25	93,75	93,75	0,00
51			Podružný materiál	021 Stavby	%	3,00	3,00	43,57	130,71	130,71	0,00
52			Správy /prevez/	021 Stavby	%	5,00	5,00	43,57	217,85	217,85	0,00
			MATERIAL II								
53			Svetidlo LED prisad. 41W, 4900lm, IP20	021 Stavby	ks	51,00	51,00	78,01	3 978,51	3 978,51	0,00
54			Svetidlo LED prisad. 26W, 3050lm, IP20	021 Stavby	ks	8,00	8,00	63,44	507,52	507,52	0,00
55			Svetidlo LED prisad. 19W, 2100lm, IP20	021 Stavby	ks	18,00	18,00	46,98	845,64	845,64	0,00
56			Svetidlo LED prisad. 39W, 3700lm, IP20	021 Stavby	ks	2,00	2,00	75,00	150,00	150,00	0,00
57			Svetidlo LED strop. 26W, 2150lm, IP20	021 Stavby	ks	3,00	3,00	62,50	187,50	187,50	0,00
58			Svetidlo LED strop. 14W, 1400lm, IP44	021 Stavby	ks	2,00	2,00	21,45	42,90	42,90	0,00
59			Svetidlo LED s PIR senzorom pohybu, 15W, 1200lm, IP20	021 Stavby	ks	2,00	2,00	26,29	52,58	52,58	0,00
60			Svetidlo LED nástenné NELA2, LED, 15W, 2030lm, IP43	021 Stavby	ks	8,00	8,00	26,89	215,12	215,12	0,00
61			Svetidlo LED nást. IP54 (GXLS233 LED LUCY-O, 1x12W, 1200lm)	021 Stavby	ks	2,00	2,00	36,05	72,10	72,10	0,00
62			Svetidlo LED núdzové /NM/ typ MODUS HELIOS LED, 1HOD, IP42	021 Stavby	ks	16,00	16,00	26,26	420,16	420,16	0,00
63			Svetidlo LED reflektorové senzorové 20W, SLIM, 1800lm, IP65	021 Stavby	ks	4,00	4,00	30,13	120,44	120,44	0,00
64			Spínač 1-pólový rad. 1, zapustený IP20 /LE 7744 01/	021 Stavby	ks	14,00	14,00	4,14	57,96	57,96	0,00
65			Spínač sériový rad 5, zapustený IP20 /LE 7744 05/	021 Stavby	ks	10,00	10,00	5,69	56,90	56,90	0,00
66			Spínač striedavý rad 6, zapustený IP20 /LE 7744 06/ - Valena	021 Stavby	ks	6,00	6,00	4,45	26,70	26,70	0,00
67			Spínač dvojitý striedavý rad 6+6, zapustený IP20 /LE 7744 08/	021 Stavby	ks	4,00	4,00	7,15	28,60	28,60	0,00
68			Tl. spínač zapínací rad. 1/0, zapustený IP20 /LE 7744 11/	021 Stavby	ks	30,00	30,00	5,43	162,90	162,90	0,00
69			Núdzové STOP - tlačidlo typ (LE 766 02) NO+NC	021 Stavby	ks	2,00	2,00	53,65	107,30	107,30	0,00
70			Plastová krabička pre STOP-tlačidlo s dvierkami /LE6019 74/	021 Stavby	ks	2,00	2,00	76,06	152,12	152,12	0,00
71			Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE 7743 96/	021 Stavby	ks	65,00	65,00	4,45	289,25	289,25	0,00
72			Zásuvka s prepäť. ochr. zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE S743 96/	021 Stavby	ks	1,00	1,00	38,55	38,55	38,55	0,00
73			Zásuvka dátová dvojitá 2xRJ45 cat.6 /LE7742 33/ - Valena	021 Stavby	ks	1,00	1,00	24,60	24,60	24,60	0,00
74			Spínač 3-pólový zapustený, 25A, 400V, IP55, TYP (ABB 3536N-C03252)	021 Stavby	ks	4,00	4,00	28,29	113,16	113,16	0,00
75			Ekvipotenciálna prípojka DEIN EP K12	021 Stavby	ks	1,00	1,00	10,11	10,11	10,11	0,00
76			Rámik jednoduší /LE 774451/	021 Stavby	ks	95,00	95,00	0,94	91,20	91,20	0,00
77			Rámik 2-násobný vodorovný /LE 774452/	021 Stavby	ks	31,00	31,00	0,94	61,69	61,69	0,00
78			Rámik 5-násobný vodorovný /LE 774455/	021 Stavby	ks	1,00	1,00	9,94	9,94	9,94	0,00
79			Krabička prístrojová typ ASD 70 /Univolt/	021 Stavby	ks	131,00	131,00	0,15	19,65	19,65	0,00
80			Krabička odbočná typ KR68	021 Stavby	ks	60,00	60,00	0,95	57,00	57,00	0,00
81			Krabička odbočná typ KR97	021 Stavby	ks	25,00	25,00	6,11	152,75	152,75	0,00
82			Časový spínač do krabice CS3-4	021 Stavby	ks	3,00	3,00	12,76	38,28	38,28	0,00
83			Svorka zemniaca potrubná typ ZSA 16	021 Stavby	ks	15,00	15,00	1,48	22,20	22,20	0,00
84			Svorka zemniaca batériová Z54	021 Stavby	ks	30,00	30,00	0,96	28,80	28,80	0,00
85			Polistka výkonová PN1-80A	021 Stavby	ks	3,00	3,00	4,23	12,69	12,69	0,00
86			Polistka výkonová PN1-63A	021 Stavby	ks	3,00	3,00	4,23	12,69	12,69	0,00
			Podružný materiál	021 Stavby	%	3,00	3,00	81,68	245,03	245,03	0,00
			DODÁVKA								
87	OC		Rozvádzač RH výkres 07-02/	021 Stavby	ks	1,00					

109	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG ISOH 4x2x24 mm2	021 Stavby	m	400,00	0,00	0,80	320,00	0,00	320,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri exteriernych montážnych prácach								
110	K	460200163.S	Hlbenie káblovej rhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemi triedy 3	021 Stavby	m	114,00	0,00	7,14	813,96	0,00	813,96
111	K	460560163.S	Ručný zásep nezap. káblovej rhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlboké v zemi tr. 3	021 Stavby	m	114,00	0,00	2,69	306,66	0,00	306,66
112	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	114,00	0,00	2,36	269,04	0,00	269,04
			Ústredné vykurovanie								
		HSV	Práce a dodávky HSV								
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	110,000	110,000	5,38	591,80	591,80	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV								
	D	713	Izolácie tepelné								
2	K	713482121	Montáž trubic z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	97,200	97,200	2,60	252,72	252,72	0,00
3	M	283310004500	Izolačná PE trubica DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	76,700	76,700	1,30	99,71	99,71	0,00
4	M	283310004600	Izolačná PE trubica DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	15,000	15,000	1,50	22,50	22,50	0,00
5	M	283310004700	Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	021 Stavby	m	5,500	5,500	1,70	9,35	9,35	0,00
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	3,843	3,843	1,40	5,38	5,38	0,00
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
7	K	733151033.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	021 Stavby	m	132,400	132,400	19,20	2 542,08	2 542,08	0,00
8	K	733151036.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	021 Stavby	m	15,000	15,000	22,90	343,50	343,50	0,00
9	K	733151039.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	021 Stavby	m	5,500	5,500	27,30	150,15	150,15	0,00
10	K	73319011R	Preplach potrubia	021 Stavby	m	152,900	152,900	0,40	61,16	61,16	0,00
11	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	152,900	152,900	0,50	76,45	76,45	0,00
12	K	733191925.S	Oprava rozvodov potrubí - priravenie odočkov do DN 25	021 Stavby	ks	10,000	10,000	1,30	13,00	13,00	0,00
13	K	998733203	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	31,863	24,614	1,50	47,79	36,92	10,87
14	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	021 Stavby	m	12,000	0,000	1,59	19,08	0,00	19,08
15	K	733191914.S	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepené kovaním a zavarením DN 20	021 Stavby	ks	12,000	0,000	4,40	52,80	0,00	52,80
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry								
16	K	734200811.S	Demontáž armatúrú závitové s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	6,000	6,000	0,90	5,40	5,40	0,00
17	K	734200821.S	Demontáž armatúrú závitové s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	12,000	12,000	2,70	32,40	32,40	0,00
18	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	22,000	22,000	3,00	66,00	66,00	0,00
19	M	17783911000	Ventil termostatický priamy 1/2" TS-90V	021 Stavby	ks	11,000	11,000	12,50	137,50	137,50	0,00
20	M	551202113	Ventil spločkový priamy 1/2" RL-5	021 Stavby	ks	11,000	11,000	9,20	101,20	101,20	0,00
21	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduché	021 Stavby	sub	11,000	11,000	1,70	18,70	18,70	0,00
22	M	351202034	Hlavica termostatická	021 Stavby	ks	11,000	11,000	12,50	137,50	137,50	0,00
23	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	4,987	4,987	0,30	1,50	1,50	0,00
24	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	021 Stavby	ks	12,000	0,000	1,33	15,96	0,00	15,96
25	M	197730063600.S	Viečko, 3/4", PN 10, T = +120 °C, mosadzná tvarovka, vhodná pre pitnú vodu	021 Stavby	ks	12,000	0,000	2,41	28,92	0,00	28,92
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								
26	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	021 Stavby	ks	6,000	6,000	4,10	24,60	24,60	0,00
27	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s priplatom 8 %	021 Stavby	ks	11,000	11,000	2,00	22,00	22,00	0,00
28	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	3,000	9,70	29,10	29,10	0,00
29	M	484530056300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00
30	M	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	1,000	90,20	90,20	90,20	0,00
31	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,000	10,50	21,00	21,00	0,00
32	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	1,000	111,00	111,00	111,00	0,00
33	M	484530066000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	1,000	121,00	121,00	121,00	0,00
34	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,000	11,10	44,40	44,40	0,00
35	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	1,000	132,00	132,00	132,00	0,00
36	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm - premiestnenie jestvujúcich vykurovacích telies	021 Stavby	ks	2,000	2,000	14,30	28,60	28,60	0,00
37	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	11,000	11,000	9,30	102,30	102,30	0,00
38	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	8,662	7,985	1,65	14,29	13,18	1,11
39	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	021 Stavby	ks	12,000	0,000	4,10	49,20	0,00	49,20
40	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	8,000	0,000	11,10	88,80	0,00	88,80
41	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm - premiestnenie jestvujúcich vykurovacích telies	021 Stavby	ks	4,000	0,000	14,30	57,20	0,00	57,20
42	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	12,000	0,000	9,30	111,60	0,00	111,60
43	K	998735011R	Presun a uskladnenie radiátorov v rámci staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	0,000	100,00	100,00	0,00	100,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové								
44	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	40,000	40,000	7,00	280,00	280,00	0,00
45	M	1341078011	Držiaky, konzoly a závesy	021 Stavby	kg	40,000	40,000	5,00	200,00	200,00	0,00
46	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,800	4,296	1,10	5,28	4,73	0,55
47	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	10,000	0,000	7,00	70,00	0,00	70,00
	D	OST	Ostatné								
48	K	HZ5000110	Napustenie systému UK	021 Stavby	hod	4,000	4,000	7,00	28,00	28,00	0,00
49	K	HZ5000111	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	72,000	7,00	504,00	504,00	0,00
50	K	HZ5000112	Vyregulovanie systému	021 Stavby	hod	6,000	6,000	7,00	42,00	42,00	0,00
51	K	OST000255	Sekacie a búracie práce, murárska výpomoc	021 Stavby	%	1,000	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
			Zdravotechnika								
		HSV	Práce a dodávky HSV								
		1	Zemné práce								
1	K	132211121.S	Hlbenie rýh šírk nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	35,200	35,200	48,28	1 699,46	1 699,46	0,00
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	17,600	17,600	5,17	90,99	90,99	0,00
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	158,400	158,400	0,52	82,37	82,37	0,00
4	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100	021 Stavby	m3	17,600	17,600	2,34	41,18	41,18	0,00
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	17,600	17,600	0,80	14,08	14,08	0,00
6	K	171209002.S	Plopatok za skládanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	28,160	28,160	10,00	281,60	281,60	0,00
7	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	17,600	17,600	1,78	31,33	31,33	0,00
8	M	583310004700.S	Kamenivo ťažené hrubé drevné frakcia 0-32 mm	021 Stavby	t	33,317	33,317	16,86	561,72	561,72	0,00
9	K	715101101	Osyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	11,000	11,000	20,42	224,62	224,62	0,00
10	M	583310000800.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	20,823	20,823	20,46	426,04	426,04	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie								
11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	6,600	6,600	64,06	422,80	422,80	0,00
	D	8	Rúrové vedenie								
12	K	877265121	Výrez a montáž odočboj tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 100	021 Stavby	ks	1,000	1,000	8,20	8,20	8,20	0,00
13	M	286520017801	Odočbočka PVC DN 100/100/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,015	1,015	3,20	3,25	3,25	0,00
14	K	877275121	Výrez a montáž odočboj tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 125	021 Stavby	ks	2,000	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
15	M	286520018000	Odočbočka PVC DN 125/125/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	2,030	2,030	5,00	10,15	10,15	0,00
16	K	877315121	Výrez a montáž odočboj tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	021 Stavby	ks	1,000	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
17	M	286520018200	Odočbočka PVC DN 150/125/45° hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	1,015	1,015	5,90	5,99	5,99	0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
18	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akoukoľvek šírkou rýh	021 Stavby	m2	16,032	16,032	13,97	223,97	223,97	0,00
19	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaŕní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaŕniach	021 Stavby	m3	6,220	6,220	179,66	1 117,49	1 117,49	0,00
20	K	631362421.S	Výstuž mazaŕní z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	41,467	41,467	8,27	342,93	342,93	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								

21	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	0,108	0,108	108,07	11,67	11,67	0,00
22	K	971042451.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm, -0,24700t	021 Stavby	ks	7,000	7,000	60,75	425,25	425,25	0,00
23	K	974083113.S	Rezanie betónových mazin existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	110,000	110,000	19,68	2 164,80	2 164,80	0,00
24	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazin,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	6,220	6,220	89,19	554,76	554,76	0,00
25	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazininy so zvrátnou sieťou alebo rabciovým pletivom hr. nad 100 mm	021 Stavby	m3	6,220	6,220	49,50	307,89	307,89	0,00
26	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	20,000	20,000	3,06	61,20	61,20	0,00
27	K	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	34,600	34,600	2,70	93,42	93,42	0,00
28	K	974031153.1	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	021 Stavby	m	10,000	10,000	3,96	39,60	39,60	0,00
29	K	974031157	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, -0,05400t	021 Stavby	m	56,050	56,050	8,10	454,01	454,01	0,00
30	K	979081111	Odvoz sutín a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavb	t	19,453	18,842	16,11	313,39	303,54	9,85
31	K	979081121	Odvoz sutín a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavb	t	175,077	169,578	0,51	89,29	86,48	2,81
32	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutín a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavb	t	19,453	18,842	12,57	244,52	236,84	7,68
33	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutín a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavb	t	97,265	94,210	1,41	137,14	132,84	4,30
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	19,453	18,842	10,00	194,53	188,42	6,11
D 99			Presun hmôt HSV								
35	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	19,289	18,677	21,75	419,54	406,22	13,32
D PSV			Práce a dodávky PSV								
D 713			Izolácie tepelné								
36	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	112,100	112,100	2,20	246,62	246,62	0,00
37	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	112,100	112,100	1,60	179,36	179,36	0,00
38	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	58,300	58,300	1,90	110,77	110,77	0,00
39	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,368	5,368	1,30	6,98	6,98	0,00
40	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	80,000	0,000	2,20	176,00	0,00	176,00
41	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	80,000	0,000	1,60	128,00	0,00	128,00
D 721			Zdravotnícká - vnútorná kanalizácia								
42	K	721100911.S	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia D 110, D 114	021 Stavby	ks	12,000	12,000	23,90	286,80	286,80	0,00
43	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	021 Stavby	ks	1,000	1,000	22,30	22,30	22,30	0,00
44	K	72117109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 mm	021 Stavby	m	16,100	16,100	18,90	304,29	304,29	0,00
45	K	72117110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	021 Stavby	m	54,600	54,600	21,00	1 146,60	1 146,60	0,00
46	K	721172110.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x2,2 mm	021 Stavby	m	12,300	12,300	16,40	201,72	201,72	0,00
47	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm	021 Stavby	m	38,400	38,400	13,90	533,76	533,76	0,00
48	K	721172354	Montáž čistiaceho kusu DN 70	021 Stavby	ks	3,000	3,000	5,00	15,00	15,00	0,00
49	M	2860022620	Čistiaci kus DN 70	021 Stavby	ks	3,000	3,000	3,00	9,00	9,00	0,00
50	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu DN 100	021 Stavby	ks	6,000	6,000	6,41	38,46	38,46	0,00
51	M	2860022630	Čistiaci kus DN 100	021 Stavby	ks	6,000	6,000	6,00	36,00	36,00	0,00
52	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	021 Stavby	m	34,600	34,600	10,00	346,00	346,00	0,00
53	K	721173206.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm	021 Stavby	m	6,300	6,300	11,30	71,19	71,19	0,00
54	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	21,000	20,000	3,10	65,10	62,00	3,10
55	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	20,000	20,000	4,60	92,00	92,00	0,00
56	K	721213015.S	Montáž podlahového vpusu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	4,000	4,000	9,80	39,20	39,20	0,00
57	M	286830024800	Podlahový vpust HL310N-3000, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerex	021 Stavby	ks	4,000	4,000	43,20	172,80	172,80	0,00
58	K	721290009.S	Montáž prívrážkovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	021 Stavby	ks	2,000	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00
59	M	551610000101	Prívrážková hlavica HL900N, DN 75, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	2,000	2,000	38,00	76,00	76,00	0,00
60	K	721290012.S	Montáž prívrážkovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	5,000	5,000	1,60	8,00	8,00	0,00
61	M	551610000100	Prívrážková hlavica HL900N, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	5,000	5,000	38,00	190,00	190,00	0,00
62	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	162,300	162,300	0,50	81,15	81,15	0,00
63	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	37,384	37,384	1,00	37,38	37,38	0,00
D 722			Zdravotnícká - vnútorný vodovod								
64	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	021 Stavby	m	20,400	20,400	19,90	405,96	405,96	0,00
66	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	021 Stavby	m	14,800	14,800	22,40	331,52	331,52	0,00
67	K	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40	021 Stavby	m	7,500	7,500	26,20	196,50	196,50	0,00
68	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	021 Stavby	m	48,400	48,400	34,20	1 655,28	1 655,28	0,00
69	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	021 Stavby	ks	12,000	12,000	1,40	16,80	16,80	0,00
70	K	722131916.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	021 Stavby	ks	1,000	1,000	69,80	69,80	69,80	0,00
71	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	021 Stavby	m	53,800	53,800	17,50	941,50	941,50	0,00
72	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 28 mm	021 Stavby	m	58,300	58,300	22,90	1 335,07	1 335,07	0,00
73	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	021 Stavby	ks	58,000	56,000	3,70	214,60	207,20	7,40
74	M	286220049800.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	021 Stavby	ks	58,000	56,000	5,50	319,00	308,00	11,00
75	K	722181113.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	021 Stavby	m	20,400	20,400	1,50	30,60	30,60	0,00
76	K	722181114.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	021 Stavby	m	22,300	22,300	2,20	49,06	49,06	0,00
77	K	722181116.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	021 Stavby	m	48,400	48,400	3,20	154,88	154,88	0,00
78	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	021 Stavby	ks	34,000	32,000	8,10	275,40	259,20	16,20
79	M	197730079700.S	Nástenka s nátrubkami 1/2", PN max 1 MPa, T max. 95°C, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	56,000	56,000	3,20	179,20	179,20	0,00
80	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	4,000	2,50	10,00	10,00	0,00
81	M	551110007100	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, riv 08911	021 Stavby	ks	4,000	4,000	6,00	24,00	24,00	0,00
82	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	14,000	14,000	4,10	57,40	57,40	0,00
83	M	551110059000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	14,000	14,000	6,00	84,00	84,00	0,00
84	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00
85	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	1,000	11,10	11,10	11,10	0,00
86	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
87	M	55111005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	2,000	17,60	35,20	35,20	0,00
88	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	1,000	8,40	8,40	8,40	0,00
89	M	55111006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	1,000	43,00	43,00	43,00	0,00
90	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	4,000	2,50	10,00	10,00	0,00
91	M	551210021500	Slovarm TE-1847 Poistný ventil k elektr. bojleru DN15 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	4,000	35,00	140,00	140,00	0,00
92	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	1,000	8,40	8,40	8,40	0,00
93	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	1,000	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
94	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	1,000	8,40	8,40	8,40	0,00
95	M	42201003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF. PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
96	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stáloú hadicou D 25	021 Stavby	sub	2,000	2,000	16,80	33,60	33,60	0,00
97	M	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stáloú hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdica ekv. 10	021 Stavby	ks	2,000	2,000	280,00	560,00	560,00	0,00
98	K	72225001R	Demontáž hydrantu	021 Stavby	sub	2,000	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
99	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	203,200	203,200	0,50	101,60	101,60	0,00
100	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	203,200	203,200	0,40	81,28	81,28	0,00
101	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	75,280	75,059	0,70	52,54	52,54	0,16
102	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	8,000	0,000	3,01	24,08	0,00	24,08
103	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	021 Stavby	ks	10,000	0,000	1,40	14,00	0,00	14,00
104	K	722131916.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	021 Stavby	ks	1,000	0,000	69,80	69,80	0,00	69,80
105	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	021 Stavby	m	80,000	0,000	17,50	1 400,00	0,00	1 400,00
106	K	722221035.S	Montáž gu								

116	M	64235000101.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca detská pre imobilných		ks	2,000	0,000	250,00	500,00	0,00	500,00
117	K	725190205.S	Montáž sanitárnej deliace stienky		ks	8,000	0,000	4,20	33,60	0,00	33,60
118	M	642520002020.S	Sanitárna delica stienka k WC		ks	8,000	0,000	60,00	480,00	0,00	480,00
119	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadiek bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	5,000	5,000	5,20	26,00	26,00	0,00
120	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	5,000	4,000	31,70	158,50	126,80	31,70
121	M	642110004309.S	Umývadlo keramické bežný typ	021 Stavby	ks	5,000	4,000	35,00	175,00	140,00	35,00
122	K	725219505.S	Montáž umývadla keramického detského, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	10,000	10,000	19,90	199,00	199,00	0,00
123	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské	021 Stavby	ks	10,000	10,000	55,00	550,00	550,00	0,00
124	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátového štvorcového 900x900 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,000	51,10	102,20	102,20	0,00
125	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,000	125,00	250,00	250,00	0,00
126	K	725241126.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátového obdĺžnikového 1200x800 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,000	55,90	111,80	111,80	0,00
127	M	554230000600.S	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1200x800 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,000	160,00	320,00	320,00	0,00
128	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	14,000	14,000	2,50	35,00	35,00	0,00
129	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	021 Stavby	ks	4,000	4,000	25,00	100,00	100,00	0,00
130	M	554330001700.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	021 Stavby	ks	10,000	10,000	25,00	250,00	250,00	0,00
131	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	1,000	1,000	17,30	17,30	17,30	0,00
132	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	021 Stavby	ks	1,000	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
133	K	725333390.S	Montáž vylevy keramické voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	2,000	2,000	18,40	36,80	36,80	0,00
134	M	642710000100.S	Výlevka stoliatá keramická s plastovou mrežou	021 Stavby	ks	2,000	2,000	180,00	360,00	360,00	0,00
135	K	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	021 Stavby	ks	2,000	2,000	46,20	92,40	92,40	0,00
136	M	541320005500.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 80 l	021 Stavby	ks	2,000	2,000	300,00	600,00	600,00	0,00
137	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	021 Stavby	ks	2,000	2,000	48,30	96,60	96,60	0,00
138	M	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 120 l	021 Stavby	ks	2,000	2,000	320,00	640,00	640,00	0,00
139	K	725590811.S	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadeníacich predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,165	0,165	61,98	10,23	10,23	0,00
140	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	14,000	14,000	5,70	79,80	79,80	0,00
141	M	5517401710	Rohový guľový ventil SCHILL 1/2x3/8"	021 Stavby	ks	14,000	14,000	5,00	70,00	70,00	0,00
142	M	651760007	Flexi hadica opietenie nerez 1/2" (14x20) 50cm, č. 25102150	021 Stavby	ks	14,000	14,000	2,90	40,60	40,60	0,00
143	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	ks	32,000	30,000	6,90	220,80	207,00	13,80
144	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8" s filtrom, chrómovaná mosadz	021 Stavby	ks	32,000	30,000	6,00	192,00	180,00	12,00
145	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	5,000	5,000	3,80	19,00	19,00	0,00
146	K	725829202	Montáž batérie vylevy	021 Stavby	ks	2,000	2,000	7,50	15,00	15,00	0,00
147	M	5514670370	Výlevková batéria	021 Stavby	ks	2,000	2,000	55,00	110,00	110,00	0,00
148	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	6,000	5,000	12,80	76,80	64,00	12,80
149	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	021 Stavby	ks	5,000	4,000	55,00	275,00	220,00	55,00
150	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	021 Stavby	ks	1,000	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
151	K	725829605.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	10,000	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
152	M	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	021 Stavby	ks	10,000	10,000	50,00	500,00	500,00	0,00
153	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	4,000	4,000	3,30	13,20	13,20	0,00
154	M	551450002800.S	Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	ks	4,000	4,000	80,00	320,00	320,00	0,00
155	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, sprchový set	021 Stavby	ks	4,000	4,000	2,70	10,80	10,80	0,00
156	M	6065005-09	Sprchový set	021 Stavby	ks	4,000	4,000	50,00	200,00	200,00	0,00
157	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	5,000	5,000	1,30	6,50	6,50	0,00
158	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	15,000	14,000	7,30	109,50	102,20	7,30
159	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 40	021 Stavby	ks	15,000	14,000	15,00	225,00	210,00	15,00
160	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	1,000	1,000	8,10	8,10	8,10	0,00
161	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sífón pre jednodielné drezy DN 50	021 Stavby	ks	1,000	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
162	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	4,000	4,000	7,30	29,20	29,20	0,00
163	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	021 Stavby	ks	4,000	4,000	18,00	72,00	72,00	0,00
164	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	1,000	1,000	7,30	7,30	7,30	0,00
165	M	551620013600	Zápachová uzávierka podmietská HL440, DN 40, pračkový sífón, s protizápachovou klapkou, pripojenie hadice 3/4", krytka nerez 160x110 mm, PE	021 Stavby	ks	1,000	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
166	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	021 Stavby	ks	4,000	4,000	9,20	36,80	36,80	0,00
167	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	4,000	4,000	14,00	56,00	56,00	0,00
168	K	725989101	Montáž revíznych dvierok	021 Stavby	ks	17,000	17,000	19,30	328,10	328,10	0,00
169	M	64213706002	Dvierka revízne nerez 200x300 mm , s dorazom dvierok, uchytom pre jednoduché otváranie	021 Stavby	ks	17,000	17,000	30,80	523,60	523,60	0,00
170	K	725991811.S	Demontáž konzoly jednoduzej, -0,00500t	021 Stavby	ks	10,000	10,000	1,20	12,00	12,00	0,00
171	K	998725201	Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	105,261	99,835	0,30	31,58	29,95	1,63
172	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby								
173	K	HZS0000113.S	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (napustenie, vypustenie potrubia, čerpanie vody zo šachty, tlaková skúška)	021 Stavby	hod	12,000	0,000	22,83	273,96	0,00	273,96
			Dážďová kanalizácia								
			Práce a dodávky HSV								
			1 Zemné práce								
1	K	113107131.S	Odsrátenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	7,600	7,600	21,46	163,10	163,10	0,00
2	K	113107141.S	Odsrátenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	7,600	7,600	3,97	30,17	30,17	0,00
3	K	113307122.S	Odsrátenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	7,600	7,600	12,60	95,76	95,76	0,00
4	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	021 Stavby	m3	7,820	7,820	22,68	177,36	177,36	0,00
5	K	130901122.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo výkopávkach	021 Stavby	m3	1,150	1,150	236,01	271,41	271,41	0,00
6	K	131201101.S	Výkop nezapážených jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	9,000	9,000	27,90	251,10	251,10	0,00
7	K	131201109.S	Hlbenie nezapážených lām a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	9,000	9,000	1,10	9,90	9,90	0,00
8	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	66,730	66,730	30,78	2 053,95	2 053,95	0,00
9	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh s. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	66,730	66,730	1,30	86,75	86,75	0,00
10	K	151101101.S	Rezanie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	166,830	166,830	5,06	844,16	844,16	0,00
11	K	151101111.S	Odsrátenie ošatenia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	166,830	166,830	3,04	507,16	507,16	0,00
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	31,340	31,340	5,17	162,03	162,03	0,00
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	219,380	219,380	0,52	114,08	114,08	0,00
14	K	167101101	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	31,340	31,340	9,12	285,82	285,82	0,00
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	021 Stavby	m3	31,340	31,340	0,90	28,21	28,21	0,00
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	50,140	50,140	10,00	501,40	501,40	0,00
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	44,390	44,390	4,45	197,54	197,54	0,00
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	22,860	22,860	20,42	466,80	466,80	0,00
19	M	583773700	Štrkopiesok drevný 0-4	021 Stavby	t	35,710	35,710	12,00	428,52	428,52	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie								
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	7,260	7,260	64,06	465,08	465,08	0,00
	D	5	Komunikácie								
21	K	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drevným, po zhrutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	7,600	7,600	16,73	127,15	127,15	0,00
22	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	7,600	7,600	31,09	236,28	236,28	0,00
23	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	021 Stavby	m2	7,600	7,600	34,58	262,81	262,81	0,00
	D	8	Rúrov vedenie								
24	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	55,500	55,500	0,80	44,40	44,40	0,00
25	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m	021 Stavby	ks	11,100	11,100	50,00	555,00	555,00	0,00
26	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	021 Stavby	ks	6,000	6,000	4,00	24,00	24,00	0,00
27	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	021 Stavby	ks	3,000	3,000	5,30	15,90	15,90	0,00
28	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,								

32	M	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	021 Stavby	ks	6,000	6,000	4,60	27,60	27,60	0,00
33	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	55,500	55,500	1,60	88,80	88,80	0,00
34	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	021 Stavby	ks	1,000	1,000	26,80	26,80	26,80	0,00
35	M	286610033000	Šachtové dno prietoché DN 160x90", ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP,	021 Stavby	ks	1,000	1,000	162,00	162,00	162,00	0,00
36	M	286610044600	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 2 m, PP,	021 Stavby	ks	0,500	0,500	152,00	76,00	76,00	0,00
37	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, dĺžka 375 mm, PVC-U,	021 Stavby	ks	1,000	1,000	38,90	38,90	38,90	0,00
38	M	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vínovcovú šachtovú rúru,	021 Stavby	ks	1,000	1,000	16,70	16,70	16,70	0,00
39	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425,	021 Stavby	ks	1,000	1,000	11,80	11,80	11,80	0,00
40	K	895970000	Montáž vsakovacieho bloku neispekčného 1000x500x400 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m3	0,800	0,800	21,60	17,28	17,28	0,00
41	M	286650000800	Vsakovací blok rozmer 1000x500x400 mm, objem 200 l, PP,	021 Stavby	ks	4,000	4,000	45,00	180,00	180,00	0,00
42	K	895970001	Odvetranie vsakovacích blokov ukončené vetracou hlavou DN 150	021 Stavby	súbor	1,000	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
43	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	55,500	55,500	1,04	57,72	57,72	0,00
D 9											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
44	K	919735112.S	Režanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	15,200	15,200	4,60	69,92	69,92	0,00
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,240	4,240	16,11	68,31	68,31	0,00
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	38,160	38,160	0,51	19,46	19,46	0,00
47	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodornú dopravu sutiny	021 Stavby	t	4,240	4,240	5,64	23,91	23,91	0,00
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	4,240	4,240	10,00	42,40	42,40	0,00
D 99											
Presun hmôt HSV											
49	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	20,900	20,900	19,45	406,51	406,51	0,00
D PSV											
Práce a dodávky PSV											
D 721											
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia											
50	K	721242130.S	Montáž lapáča střešných splavenín plastového z PP s kľbom, lapacím košom a zápchovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	3,000	3,000	14,10	42,30	42,30	0,00
51	M	286630056150.S	Lapač střešných naplavenín plastový z PP s otčným kľbom, lapacím košom a zápchovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	021 Stavby	ks	3,000	3,000	130,00	390,00	390,00	0,00
D YRN											
Vedľajšie rozpočtové náklady											
52	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	eur	1,000	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
53	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	eur	1,000	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
54	K	000700011.S	Dopravné náklady	021 Stavby	eur	1,000	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
Detské ihrisko so zeleňou a sadovými úpravami											
HSV - Práce a dodávky HSV											
1 - Zemné práce											
1	K	184802111	Chemické odbúrnanie pôdy pred založením trávnik alebo kultúry postrekom naširoko	021 Stavby	m2	960,000	960,000	0,11	105,60	105,60	0,00
2	M	MAT	Roundoub- totálny herbicid- 1l	021 Stavby	ks	1,000	1,000	31,00	31,00	31,00	0,00
3	K	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín	021 Stavby	m2	240,000	240,000	0,69	165,60	165,60	0,00
4	M	MAT.1	geotextília tkaná+ pokládka	021 Stavby	m2	240,000	240,000	2,02	484,80	484,80	0,00
5	K	184921093	Mulčovanie vysadených rastlín pri hrúbke mulču nad 50 do 100mm v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	240,000	240,000	2,27	544,80	544,80	0,00
6	M	MAT.2	Borovicová kôra 70l	021 Stavby	ks	240,000	240,000	7,67	1 840,80	1 840,80	0,00
7	M	MAT.3	Prunus cerasifera "Nirga" ok 14-16	021 Stavby	ks	1,000	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
8	M	MAT.4	Amelanchier lamarckii v 2-2,5m	021 Stavby	ks	4,000	4,000	143,00	572,00	572,00	0,00
9	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	021 Stavby	ks	5,000	5,000	48,30	241,50	241,50	0,00
10	K	184102116	Výsadba dreviný s balom so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 , priemer balu nad 600 do 800 mm	021 Stavby	ks	5,000	5,000	49,79	248,95	248,95	0,00
11	K	184202111	Zakotvenie dreviný trom a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	021 Stavby	ks	1,000	1,000	9,94	9,94	9,94	0,00
12	K	184501111	zhotovenie obalu kmeňa z ľuty v jednej vrstve do 1:5	021 Stavby	m2	0,500	0,500	3,56	1,78	1,78	0,00
13	M	MAT.5	kotviace koly pr.5cm (3ks na 1list. Strom, 1ks ihl.+viackmen)	021 Stavby	ks	7,000	7,000	5,90	41,30	41,30	0,00
14	K	184215412	zhotovenie závlahovej misy u soliterných drevin o priem. misy 0,5-1m	021 Stavby	ks	5,000	5,000	50,00	250,00	250,00	0,00
15	M	MAT.6	mulčovacia plachta z netkanej plošnej textílie 75cm*75cm pre soliterné drevin	021 Stavby	ks	5,000	5,000	75,00	375,00	375,00	0,00
16	M	MAT.7	Pinus mugo "pumilio" (2l)	021 Stavby	ks	40,000	40,000	15,99	639,60	639,60	0,00
17	M	MAT.8	Spiraea japonica "Goldflame" (20-30cm)	021 Stavby	ks	60,000	60,000	2,93	175,80	175,80	0,00
18	M	MAT.9	Hydrangea paniculata "Vanille fraise" (2l)	021 Stavby	ks	30,000	30,000	17,55	526,50	526,50	0,00
19	M	MAT.10	Pinus sylvestris "Watereri" 100-150	021 Stavby	ks	2,000	2,000	117,00	234,00	234,00	0,00
20	M	MAT.11	Prunus laurocerasus "Etna" (v-40-60)	021 Stavby	ks	12,000	12,000	26,00	312,00	312,00	0,00
21	K	183101313	Hĺbenie jamiek pre vysádzanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05	021 Stavby	ks	144,000	144,000	4,12	593,28	593,28	0,00
22	K	184102112	Výsadba dreviný s balom do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200do300mm	021 Stavby	ks	144,000	144,000	3,80	547,20	547,20	0,00
23	M	MAT.12	okrasné trávy: Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster"	021 Stavby	ks	20,000	20,000	7,09	141,80	141,80	0,00
24	M	MAT.13	Trvalky- Echinacea purpurea "Magnus" (K9)	021 Stavby	ks	30,000	30,000	7,67	230,10	230,10	0,00
25	K	183101112	Hĺbenie jamiek pre vysádzanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine nad 0,01 do 0,02m3- K9	021 Stavby	ks	50,000	50,000	0,66	33,00	33,00	0,00
26	K	184102111	Výsadba dreviný s balom do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu do 200mm-K9	021 Stavby	ks	50,000	50,000	2,24	112,00	112,00	0,00
27	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevin, v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	240,000	240,000	2,14	513,60	513,60	0,00
28	K	185804312	zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito	021 Stavby	m3	15,000	15,000	4,65	69,75	69,75	0,00
29	K	185851111	Dovoz vody pre zalievku rastlín na vzdialenosť do 6000m	021 Stavby	m3	15,000	15,000	33,25	498,75	498,75	0,00
30	M	MAT.14	záhradnícky substrát(250l=ks (35l/strom, 2l/ker, 0,5l/K9)	021 Stavby	ks	5,000	5,000	26,00	130,00	130,00	0,00
31	M	MAT.15	anorganické zásobné hnojivo tabletové (hmotnosť tablety 10 g) v dávke pre stromy listnaté 2 ks/rastlina a ihličnaté 1 ks/rastlina	021 Stavby	ks	15,000	15,000	44,45	666,75	666,75	0,00
32	M	MAT.16	Vlahový pôdny kondicionér pre stromy 50 g/rastlina/40ks rast=2000g	021 Stavby	ks	1,000	1,000	98,60	98,60	98,60	0,00
33	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke účely	021 Stavby	t	25,000	25,000	46,11	1 152,75	1 152,75	0,00
34			Dvojhodačka DROBČEK	021 Stavby	ks	1,000	1,000	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00
35			Vlák	021 Stavby	ks	1,000	1,000	598,00	598,00	598,00	0,00
36			Domček	021 Stavby	ks	1,000	1,000	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00
37			Zatváracie pieskovisko	021 Stavby	ks	1,000	1,000	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00
38			Montáž zostavy- Dvojhodačka DROBČEK	021 Stavby	ks	1,000	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
39			Montáž- Vlák	021 Stavby	ks	1,000	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
40			Montáž- Domček	021 Stavby	ks	1,000	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
41			Montáž- zatváracie pieskovisko	021 Stavby	ks	1,000	1,000	139,00	139,00	139,00	0,00
42			Doprava materiálu	021 Stavby	ks	1,000	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
Vnútorné vybavenie detských jaslí											
1			stolik pre deti 800x1200/460-530	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	6	71,83	431,00	394,02	36,98
2			Stolička pre deti do 3 rokov, výška sedu 31 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24	24	34,17	820,00	589,44	230,56
3			Detská buková postieľka s bočnicou 1450x650x240 + matrac	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	13	13	117,50	1 527,50	1 527,50	0,00
4			Detská postieľka so sťahovacou bočnicou 1200x600 + matrac	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8	8	225,50	1 804,00	146,62	1 657,38
5			detská šatňová skrinka 1334x650x1158	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	4	340,00	1 360,00	926,24	433,76
6			vešiaková stena kúpeľňa deti 600x120 (2x10)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2	95,83	191,67	162,00	29,67
7			polica nad prebaľovací pult 350x2000x400	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2	99,92	199,83	199,83	0,00
8			prebaľovací pult	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	4	344,17	1 376,67	1 151,12	225,55

9		skrinka otvorená 780x400x700	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2	120,83	241,67	170,34	71,33
10		Sedací vak (napr. Tuli)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	6	60,00	360,00	360,00	0,00
11		detská kuchynka 1200x1350x400	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2	300,00	600,00	600,00	0,00
12		kancelársky stôl 1200x600x740	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	95,83	95,83	95,83	0,00
13		trojzásuvkový kontajner 490x580x480	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	125,00	125,00	117,43	7,57
14		kancelárska stolička na kolieskach	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	85,83	85,83	85,83	0,00
15		policová skriňa 850x1820x350	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	258,33	258,33	178,78	79,55
16		regál s dvierkami 850x1820x350	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	341,67	341,67	269,44	72,23
17		stôl denná miestnosť 800x800x740	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	74,17	74,17	74,17	0,00
18		stolička pre učiteľku- konferenčná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11	11	37,50	412,50	412,50	0,00
19		kuchyňa dl. 3,0, kuchynská linka s dolnými aj hornými skrinkami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	659,42	659,42	659,42	0,00
20		šatňová zostava 800x500x1800	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	4	166,67	666,67	666,67	0,00
21		šatňová zostava s lavicou 800x500x2190	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2	305,83	611,67	460,88	150,79
22		nábytková zostava 2720x420x1680	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2	600,00	1 200,00	1 200,00	0,00
23		kuchyňa 600x1200x2000	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	591,10	591,10	591,10	0,00
24		kuchyňa bez vybavenia 600x1200x2000	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	583,77	583,77	583,77	0,00
25		kuchynská policová skriňa 600x1200x2000	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1	320,43	320,43	320,43	0,00
26		kryt na radiátor 800x2700	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8	8	665,83	5 326,64	2 130,02	3 196,62
Hlavná aktivita č. 2			Zateplenie objektu detských jasií							
Stavebné práce (Zateplenie objektu detských jasií)			021 Stavby	súbor	1					
Zateplenie objektu - celý objekt pavilónu B										
D	HSV	Práce a dodávky HSV								
D	1	Zemné práce								
1	K	113107122.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	69,950	69,950	10,08	705,10	705,10	0,00
VV		"odstránenie podkladnej vrstvy zo ŠD - okapový chodník" 69,95								
VV		Súčet								
2	K	113107131.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	46,940	46,940	21,46	1 007,33	1 007,33	0,00
VV		"vybúvanie okapového chodníka" 46,94								
VV		Súčet								
3	K	113107142.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	23,000	23,000	5,93	136,39	136,39	0,00
VV		"vybúvanie okapového chodníka" 23								
VV		Súčet								
4	K	130201001.S Výkop jamy a rýtv v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	20,985	20,985	41,05	861,43	861,43	0,00
VV		"podkopanie kôli zariadeniu sokla" 69,95"0,3								
VV		Súčet								
5	K	162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	20,985	20,985	5,17	108,49	88,37	20,12
VV		"predpoklad do 15 km" 20,985"14								
VV		Súčet								
6	K	162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	293,790	293,790	0,52	152,77	123,98	28,79
VV		"predpoklad do 15 km" 20,985"14								
VV		Súčet								
7	K	171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	37,773	37,773	10,00	377,73	377,73	0,00
VV		20,985"1,8								
VV		Súčet								
8	K	171151101.S Hĺbenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	021 Stavby	m2	103,300	0,000	1,25	129,13	0,00	129,13
9	K	1712090211.R Zemina do násypu	021 Stavby	t	74,250	0,000	10,00	742,50	0,00	742,50
10	K	182301125.S Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	021 Stavby	m2	165,000	0,000	8,78	1 448,70	0,00	1 448,70
D	S	Komunikácie	021 Stavby							
11	K	564861111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	33,100	33,100	7,35	243,29	233,55	9,74
VV		"pod betónovú dlažbu" 33,1								
VV		Súčet								
12	K	564871111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	133,100	133,100	9,04	1 203,22	1 155,17	48,05
VV		"pod betónovú dlažbu" 33,1								
VV		"pod zámkovú dlažbu" 100								
VV		Súčet								
13	K	591111111.S Kladenie dlažieb z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	33,100	33,100	10,14	335,63	307,17	28,46
VV		"okapový chodník" 27,7								
VV		"pri vstupoch" 2,7*2								
VV		Súčet								
14	M	592460002500 Dlažba betónová, hr. 100 mm	021 Stavby	m2	33,431	33,431	25,96	867,87	867,87	0,00
VV		33,1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva								
VV		Súčet								
15	K	596911141.S Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	100,000	100,000	13,90	1 390,00	1 390,00	0,00
16	M	592460007600.S Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	021 Stavby	m2	102,000	102,000	13,82	1 409,64	1 409,64	0,00
VV		100*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva								
VV		Súčet								
17	K	564861111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	133,100	0,000	7,35	978,29	0,00	978,29
D	S	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby							
18	K	612460361.S Vnútorá omietka stien väpennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	19,754	18,754	8,00	158,03	150,03	8,00

[illegible]

	VV		Sčítateľ	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoivením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	868,920	0,000	6,20	5 387,30	0,00	5 387,30
	VV		"stredná" 634,9				634,900					
	VV		"šírka" 117,01*2				234,020					
	VV		Sčítateľ				868,920					
59	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	999,258	0,000	7,74	7 734,26	0,00	7 734,26	
	VV		868,92*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva"			999,258						
	VV		Sčítateľ			999,258						
60	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	753,000	0,000	5,54	4 171,62	0,00	4 171,62	
61	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	634,900	0,000	1,00	634,90	0,00	634,90	
	VV		"stredná" 634,9			634,900						
	VV		Sčítateľ			634,900						
62	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	730,135	0,000	1,40	1 022,19	0,00	1 022,19	
	VV		634,9*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva"			730,135						
	VV		Sčítateľ			730,135						
63	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	110,150	110,150	12,59	1 386,79	1 146,22		240,57
64	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	117,010	117,010	9,76	1 142,02	1 142,02		0,00
	VV		117,01			117,010						
	VV		Sčítateľ			117,010						
65	K	712991061.S	Osadenie a dodávka dreveného roštu hr. 50 mm, á 600 mm	021 Stavby	m2	117,010	0,000	14,38	1 682,60	0,00	1 682,60	
66	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	200,568	39,445	2,80	561,59	110,45		451,14
	D	713	Izolácie tepelné	021 Stavby								
67	K	713141121.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. asfaltom bodovo	021 Stavby	m2	117,010	0,000	4,39	513,67	0,00		513,67
	VV		"stredná" 117,010			117,010						
	VV		Sčítateľ			117,010						
68	M	631440025100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	119,350	0,000	15,24	1 818,89	0,00		1 818,89
	VV		117,01*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"			119,350						
	VV		Sčítateľ			119,350						
69	K	713141220.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojitvrstváva prílep. asfaltom bod	021 Stavby	m2	634,900	0,000	5,50	3 491,95	0,00		3 491,95
	VV		"stredná" 634,9			634,900						
	VV		Sčítateľ			634,900						
70	M	283720007900	Doska EPS 100S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	1 295,196	0,000	6,58	8 522,39	0,00		8 522,39
	VV		634,9*2,04 "Prepočítané koeficientom množstva"			1 295,196						
	VV		Sčítateľ			1 295,196						
71	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	173,801	0,000	1,40	243,32	0,00		243,32
	D	762	Konštrukcie tesárske									
72	K	762810138	Záklop stropoz z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 26 mm	021 Stavby	m2	224,000	224,000	38,60	8 646,40	7 431,87		1 214,53
	VV		Štrelka nad 1.NP" 112*2			224,000						
	VV		Sčítateľ			224,000						
73	K	99872202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	106,996	74,319	4,				

	VV		0.18*0.28*0.027.85*(69+41)			0.870						
	VV		Súčet			0.870						
111	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	329,577	280,295	1,10	362,53	308,32	54,21	
112	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	1 621,000	0,000	2,00	3 242,00	0,00	3 242,00	
113	M	13221000010.P	Profil ocelový I-eklový MSH 80x60x5, vrátane povrchovej úpravy	021 Stavby	t	0,751	0,000	2 000,00	1 502,00	0,00	1 502,00	
114	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	47,440	0,000	1,10	52,18	0,00	52,18	
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení									
115	K	769035042	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu		ks	46,000	46,000	8,94	411,24	411,24	0,00	
116	M	429720219800P	Mriežka vzduchotechnická	021 Stavby	ks	46,000	46,000	17,25	793,50	793,50	0,00	
117	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	5,447	4,768	1,80	9,80	8,58	1,22	
	D	771	Podlahy z dlaždíc									
118	K	771551902.P	Vyspravenie podlahy z terazza	021 Stavby	ks	7,200	7,200	59,80	430,56	430,56	0,00	
	VV		3,6*2			7,200						
	VV		Súčet			7,200						
119	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,864	0,720	3,90	3,37	2,81	0,56	
	D	784	Maľby									
120	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	19,754	19,754	2,30	45,43	45,43	0,00	
	VV		"Nymalovanie ostien vymieňaných okien" 19,754			19,754						
	VV		Súčet			19,754						
	D	M	Práce a dodávky M									
	D	21-M	Elektromontáže									
121	K	210220001.P	Dodávka a montáž bleskozvodu, demontáž starého bleskozvodu	021 Stavby	kpl	1	0	4 865,95	4 865,95	0,00	4 865,95	
									Celkom:	497 538,16	334 398,07	163 140,09
									DPH:	96 529,63	63 901,61	32 628,02
									Celkom s DPH:	594 067,79	398 299,69	195 768,10