

ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Obec Bajerovce
Sídlo: Bajerovce 114, 082 73 Šarišské Dravce
Štatutárny zástupca: Michal Sekerák – starosta obce
IČO: 00326810
DIČ: 2020524924
Web: www.bajerovce.sk
Email: podatelna@bajerovce.sk
Tel. : +421 51 459 73 36

a

Zhotoviteľ:

Názov: HOVANEČ, s.r.o.
Sídlo: Poloma 245, 082 73 Šarišské Dravce
Štatutárny zástupca: Lukáš Hovanec
IČO: 50154290
DIČ: 2120197750
IČ DPH: SK2120197750
Tel.: 0918 589 639
E-mail: hovanec@hovanec.sk
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK2002000000003614715354

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa § 117 ZVO prostredníctvom IS EVO.

II. PREDMET ZMLUVY

- (1) Predmetom zmluvy je realizácia diela s názvom : **„Dokončenie obnovy Obecného úradu Bajerovce“**, ktorú vykoná zhotoviteľ a zaväzuje sa vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve.
- (2) Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne – svojimi pracovníkmi, alebo aj k čiastočnému plneniu prostredníctvom tretej osoby, pričom zodpovednosť má zhotoviteľ, akoby dielo vykonával sám.
- (3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo – prevezme na základe preberacieho protokolu a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

III. ČAS PLNENIA

- (1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky podľa rozpočtu – príloha č. 1, dodá v termíne najneskôr **do 31.12.2023.**
- (2) Ak zhotoviteľ ukončí práce alebo ich dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu.

IV. CENA

- (1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH:	40 287,55	EUR
DPH 20%:	8 057,51	EUR
Cena diela s DPH:	48 345,06	EUR

- (2) Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania za skutočne vykonané a dodané stavebné práce cenu na základe jednotkových cien po vykonaní obhliadky diela.
- (3) Zabudovaný materiál a komponenty až do úplného uhradenia ceny diela ostávajú majetkom zhotoviteľa, pričom materiál a veci obstarané na vykonanie diela sú zahrnuté v cene za vykonanie diela.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- (1) Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadnu zálohu či preddavok.
- (2) Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej po prevzatí stavby na základe preberacieho protokolu, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi.
- (3) Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti a v prílohe bude odovzdaný popis fakturovaných a odsúhlasených prác.
- (4) Splatnosť faktúry je **60 dní** odo dňa doručenia objednávateľovi.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- (1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
- (2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- (3) **Záručná doba** diela je **24 mesiacov** a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť všetky vady diela.
- (4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.

- (5) V prípade, že objednávateľ nereklaoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY

- (1) Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, alebo časti diela po termíne, a ak zavinil tento dôvod omeškania, zaplatí zmluvnú pokutu, vo výške 0,05% z celkovej, alebo čiastočnej ceny za každý deň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti.
- (2) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z nezaplatennej čiastky za každý deň omeškania.
- (3) Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy.
- (4) Zmluvné pokuty musia byť uplatnené písomne, inak sú neplatné.

VIII. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- (1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že denne počas doby plnenia predmetu tejto zmluvy bude na stavbe prítomný jeho zodpovedný pracovník.
- (2) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, je však pri určení spôsobu vykonania diela viazaný aj pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať výzvy a pokyny objednávateľa.
- (3) Zhotoviteľ sa pri realizácii diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- (4) Konštrukčné zmeny, zmeny materiálov oproti predloženej ponuke môže zhotoviteľ vykonať len po písomnom odsúhlasení objednávateľom.
- (5) Počas uskutočňovania diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa alebo majetku iných osôb. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec do pôvodného stavu alebo nahradiť škodu.
- (6) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu, poriadok na stavenisku a likvidáciu odpadov v zmysle platnej legislatívy.
- (7) Objávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela objednávateľovi.

IX. VYŠŠIA MOC

- (1) Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.
- (2) Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.
- (3) V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode.
- (2) Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve.
- (3) Zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinná nasledujúci deň po zverejnení podľa platnej legislatívy.
- (4) Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
- (5) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
- (6) Táto zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Bajerovciach, dňa: 13.12.2023

V Polome, dňa: 13.12.2023



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: HOVANEČ, s.r.o., Poloma 245, 08273

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 4.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO: 50154290

IČ DPH: SK2120197750

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			40 287,55
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	40 287,55	8 057,51
Cena s DPH v EUR			48 345,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Miesto:

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		40 287,55	48 345,06
01	SO 01 Stavebná úprava obecného úradu	30 086,13	36 103,36
02	SO 02 Zateplenie budovy	7 558,68	9 070,42
04	SO 04 Stavebná úprava strechy	712,20	854,64
05	SO 04 Stavebná úprava strechy 2	1 930,54	2 316,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

01 - SO 01 Stavebná úprava obecného úradu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HOVANEČ, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50154290

IČ DPH:

Sk2120197750

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 086,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 086,13	20,00%	6 017,23

Cena s DPH

v EUR

36 103,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

01 - SO 01 Stavebná úprava obecného úradu

Miesto:

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 086,13

HSV - Práce a dodávky HSV

17 278,93

1 - Zemné práce	39,48
2 - Zakladanie	152,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 985,66
4 - Vodorovné konštrukcie	1 171,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 041,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	608,54
99 - Presun hmôt HSV	2 280,26

PSV - Práce a dodávky PSV

12 807,20

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	7,50
766 - Konštrukcie stolárske	2 919,17
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 551,68
771 - Podlahy z dlaždíc	2 223,71
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 481,78
776 - Podlahy povlakové	1 329,07
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 525,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	768,61

ROZPOČET

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

01 - SO 01 Stavebná úprava obecného úradu

Miesto:

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 086,13

D HSV Práce a dodávky HSV

17 278,93

D 1 Zemné práce

39,48

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,729	54,16	39,48
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 2 Zakladanie

152,46

2	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	1,155	93,06	107,48
3	K	275313612	Betón základových pátiok, prostý tr.C 20/25	m3	0,490	91,80	44,98

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 985,66

4	K	317165201	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm	ks	3,000	82,67	248,01
5	K	317165205	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2240 mm	ks	2,000	141,17	282,34
6	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	45,50	227,50
7	K	340239235	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových Ytong hr. 150 mm	m2	1,800	34,03	61,25
8	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	33,445	34,88	1 166,56

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 171,30

9	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	0,109	100,52	10,96
10	K	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	1,313	14,80	19,43
11	K	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	1,313	4,10	5,38
12	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	0,438	19,52	8,55
13	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	0,438	5,12	2,24
14	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,075	1 695,19	127,14
15	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,254	123,63	155,03
16	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,355	1 775,62	630,35
17	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,546	27,39	179,29
18	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,546	5,03	32,93

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 041,23

19	K	612474100	Vnútrotná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	364,937	13,46	4 912,05
20	K	612481119	Poliahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	364,937	7,48	2 729,73
21	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15	m3	23,477	116,02	2 723,80
22	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	52,171	3,55	185,21
23	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	63,860	7,68	490,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				608,54
24	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	8,150	2,73	22,25
25	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,654	24,19	15,82
26	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,599	96,27	57,67
27	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	6,120	39,52	241,86
28	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	22,170	2,08	46,11
29	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	6,000	0,65	3,90
30	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,600	21,16	33,86
31	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,764	47,96	84,60
32	K	972054311	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr. do 120 mm, -0,06000t	ks	1,000	9,48	9,48
33	K	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	3,000	15,70	47,10
34	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	6,670	6,88	45,89
D 99			Presun hmôt HSV				2 280,26
40	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	66,538	34,27	2 280,26
D PSV			Práce a dodávky PSV				12 807,20
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				7,50
41	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	1,000	7,50	7,50
D 766			Konštrukcie stolárske				2 919,17
42	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	11,000	18,91	208,01
43	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové	ks	11,000	74,67	821,37
44	K	766661132	Montáž interierových drevených dverí 1750x2100 ozn. 03	ks	1,000	36,73	36,73
45	M	6116029700	Drevené dvere vnútorné ozn 03	ks	1,000	109,16	109,16
46	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	3,000	7,64	22,92
47	M	6118716100	Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm	ks	3,000	14,30	42,90
48	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	8,000	53,24	425,92
49	M	6117103138	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZFOJK17	ks	8,000	92,65	741,20
50	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	3,000	53,24	159,72
51	M	6117103139	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZFOJK19	ks	3,000	117,08	351,24
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 551,68
52	K	767222210	Montáž zábradlí schodiskových	m	16,850	5,17	87,11
53	M	5539153200	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m	m	6,350	303,41	1 926,65
54	M	6113950500	Madlo nerezové	m	10,500	51,23	537,92
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 223,71
55	K	771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 300 x 150 mm	m	32,700	3,67	120,01
56	M	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom I	m2	4,905	15,76	77,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm	m2	54,317	19,10	1 037,45
58	M	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	m2	57,033	17,34	988,95
D 775 Podlahy vlysové a parketové							1 481,78
59	K	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane lišt -0,02500t	m2	38,680	13,65	527,98
60	K	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm	m2	52,110	4,13	215,21
61	M	6119800400	Laminátové parkety	m2	52,631	10,44	549,47
62	K	775552019	Montáž prechodovej lišty kovovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi	m	6,000	4,68	28,08
63	M	6119800956	Lišta prechodová, PR1 skrutkovacia	m	6,060	11,44	69,33
64	K	775552111	Podložka vyrovnávacia a tlmíaca penová Mirelon hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	52,110	1,76	91,71
D 776 Podlahy povlakové							1 329,07
65	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	27,230	7,38	200,96
66	M	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	28,592	30,70	877,77
67	K	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	125,170	2,00	250,34
D 781 Dokončovacie práce a obklady							1 525,68
68	K	781445038	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 200x200 mm	m2	42,814	19,56	837,44
69	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné	m2	43,670	15,76	688,24
D 783 Dokončovacie práce - nátery							0,00
D 784 Dokončovacie práce - maľby							768,61
70	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	301,416	2,55	768,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

02 - SO 02 Zateplenie budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HOVANEČ, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50154290

IČ DPH:

Sk2120197750

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 558,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 558,68	20,00%	1 511,74

Cena s DPH

v EUR

9 070,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

02 - SO 02 Zateplenie budovy

Miesto:

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 558,68

HSV - Práce a dodávky HSV

7 520,78

2 - Zakladanie

1 948,23

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 821,76

4 - Vodorovné konštrukcie

580,77

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

571,54

8 - Rúrové vedenie

228,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

370,30

PSV - Práce a dodávky PSV

37,90

771 - Podlahy z dlaždíc

37,90

ROZPOČET

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

02 - SO 02 Zateplenie budovy

Miesto:

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 558,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 520,78
D	2		Zakladanie				1 948,23
1	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	7,294	50,00	364,70
2	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	40,520	4,99	202,19
3	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva a rubu klenieb	m2	230,475	4,88	1 124,72
4	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,315	92,27	29,07
5	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	2,500	91,02	227,55
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 821,76
6	K	311273117	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.300 P4-500	m3	18,260	181,73	3 318,39
7	K	317165225	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2240 mm	ks	3,000	167,79	503,37
D	4		Vodorovné konštrukcie				580,77
8	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	1,491	99,66	148,59
9	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	10,686	7,95	84,95
10	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	10,686	2,99	31,95
11	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	10,686	9,13	97,56
12	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	10,686	2,45	26,18
13	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,115	1 665,55	191,54
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				571,54
14	K	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	20,370	13,35	271,94
15	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	20,370	7,42	151,15
16	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15	m3	1,155	115,03	132,86
17	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2,100	3,52	7,39
18	K	631571003	Štrkové lôžko	m3	0,166	49,40	8,20
D	8		Rúrové vedenie				228,18
19	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	20,000	1,35	27,00
20	M	2860002140	PIPELIFE PVC rúra 160x4,0/5m SN4 kanalizácia	ks	4,318	46,59	201,18
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				170,30
21	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	47,560	5,17	245,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	48,036	2,59	124,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37,90
	D	771	Podlahy z dlaždíc				37,90
23	M	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchem líca	m2	2,205	17,19	37,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

04 - SO 04 Stavebná úprava strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HOVANEĆ, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50154290

IČ DPH:

Sk2120197750

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

712,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	712,20	20,00%	142,44

Cena s DPH

v EUR

854,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

04 - SO 04 Stavebná úprava strechy

Miesto:

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

712,20

HSV - Práce a dodávky HSV

712,20

4 - Vodorovné konštrukcie

41,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

670,67

ROZPOČET

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

04 - SO 04 Stavebná úprava strechy

Miesto:

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							712,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				712,20
D	4		Vodorovné konštrukcie				41,53
1	K	411388531	Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	m3	0,067	619,92	41,53
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				670,67
2	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	3,618	168,91	611,12
3	K	972054411	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. do 120 mm, -2,40000t	m3	0,106	561,83	59,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

05 - SO 04 Stavebná úprava strechy 2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HOVANEČ, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50154290

IČ DPH:

Sk2120197750

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 930,54

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

1 930,54

20,00%

386,11

Cena s DPH

v EUR

2 316,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

05 - SO 04 Stavebná úprava strechy 2

Miesto:

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 930,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 930,54

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie


430,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 384,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

116,26



ROZPOČET

Stavba:

Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce

Objekt:

05 - SO 04 Stavebná úprava strechy 2

Miesto:

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 930,54

D HSV Práce a dodávky HSV

1 930,54

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

430,16

1	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	12,029	35,76	430,16
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 384,12

2	K	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	64,558	13,78	889,61
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	64,558	7,66	494,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

116,26

4	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,215	24,77	104,41
5	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	2,000	0,41	0,82
6	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,873	12,63	11,03

