KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Sučany** **Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany**	JKSO EČO Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚVTOS pre mladistvých, Sučany		
Projektant			
Zhotoviteľ	ERPOS, spol. s.r.o.		
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	18.7.2017		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	23 229,00	8	Práce nadčas		13	VRN 1	0,00
2		Montáž	93 265,67	9	Bez pevnej podl.		14	VRN 2	0,00
3	**PSV**	Dodávky	187 092,38	10	Kultúrna pamiatka		15	VRN 3	0,00
4		Montáž	80 654,57	11			16	VRN 4	0,00
5	**"M"**	Dodávky	36 156,37				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	7 540,92				18	VRN z rozpočtu	2 270,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		427 938,91	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	2 270,00
20	HZS		2 130,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 796,72

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	434 135,63
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 434 135,63	86 827,13
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**520 962,76**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s.r.o.
Miesto: Sučany

Spracoval:
Dátum: 18.7.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SS4-1	**Sučany**	**434 135,63**	**86 827,13**	**520 962,76**	**1 796,72**	**427 938,91**	**2 130,00**	**2 270,00**	**0,00**
UVTOS_Sucany	**Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany**	**434 135,63**	**86 827,13**	**520 962,76**	**1 796,72**	**427 938,91**	**2 130,00**	**2 270,00**	**0,00**
SO 01	Veliteľský objekt a zasadačka	434 135,63	86 827,13	520 962,76	1 796,72	427 938,91	2 130,00	2 270,00	0,00
a	Výmena výplní otvorov na fasáde	56 522,20	11 304,44	67 826,64	0,00	56 522,20	0,00	0,00	0,00
b1	Zateplenie fasády	95 221,85	19 044,37	114 266,22	0,00	94 801,85	0,00	420,00	0,00
b2	BLESKOZVOD	5 007,90	1 001,58	6 009,48	1 287,24	3 720,66	0,00	0,00	0,00
c	Nový okapový chodník a zateplenie pod úrovňou UT	12 883,64	2 576,73	15 460,37	0,00	12 883,64	0,00	0,00	0,00
d	Vstupná rampa - bezbariérový vstup	4 007,08	801,42	4 808,50	0,00	4 007,08	0,00	0,00	0,00
e1	Zateplenie podstrešných častí, šikmých plôch podkrovia a iné práce v interiéri objektu	72 673,47	14 534,69	87 208,16	0,00	72 673,47	0,00	0,00	0,00
e2	Plynoinštalácia	9 718,09	1 943,62	11 661,71	0,00	8 568,09	600,00	550,00	0,00
e3	Vykurovanie	65 704,37	13 140,87	78 845,24	0,00	63 124,37	1 530,00	1 050,00	0,00
e4	Vzduchotechnika	28 544,49	5 708,90	34 253,39	0,00	28 294,49	0,00	250,00	0,00
e5	Zdravotechnika	35 128,67	7 025,73	42 154,40	0,00	35 128,67	0,00	0,00	0,00
e6	REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA	38 135,20	7 627,04	45 762,24	509,48	37 625,72	0,00	0,00	0,00
e7	Rezerva 2,5%	10 588,67	2 117,73	12 706,40	0,00	10 588,67	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**434135,63**	**86827,13**	**520 962,76**	**1 796,72**	**427 938,91**	**2 130,00**	**2 270,00**	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: Výmena výplní otvorov na fasáde

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o. Spracoval: Miroslav Holeš
Miesto: Sučany Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 051,07**	**13,983**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**613,96**	**2,642**
1	317121351	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm	ks	1,000	9,35	9,35	0,030
2	*5953170205*	*Nosný preklad pórobetónový, rozmer 375x249x2250 mm*	*ks*	*1,010*	*90,57*	*91,48*	*0,177*
3	340238268	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu hr.375 mm	m2	4,150	52,02	215,88	1,063
4	340239268	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu hr.375 mm	m2	5,350	51,42	275,10	1,370
5	342948112	Ukotvenie muriva k murovaným konštrukciám	m	10,400	2,13	22,15	0,004
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie**				**4 431,07**	**10,723**
6	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	165,306	9,00	1 487,75	6,209
7	612465182	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuk hr. 3 mm	m2	7,100	6,10	43,31	0,034
8	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,100	5,17	36,71	0,030
9	622425931	Omietka vápenná vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	110,204	12,48	1 375,35	4,139
10	622462542	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 1,5 mm	m2	116,584	12,48	1 454,97	0,286
11	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	6,380	5,17	32,98	0,027
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**567,55**	**0,617**
12	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	12,000	1,55	18,60	0,309
13	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	12,000	2,40	28,80	0,000
14	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	12,000	0,45	5,40	0,309
15	973031325	Vysekanie kapsy v murive z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	2,000	6,07	12,14	0,000
16	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	9,640	18,34	176,80	0,000
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,640	1,48	14,27	0,000
18	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	86,760	0,33	28,63	0,000
19	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,640	5,28	50,90	0,000
20	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	77,120	0,62	47,81	0,000
21	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,640	5,00	48,20	0,000
22	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce	hod	16,000	8,50	136,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	99	**Presun hmôt HSV**				**438,49**	**0,000**
23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,186	30,91	438,49	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**50 471,13**	**5,525**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**3 572,12**	**0,808**
24	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	204,900	0,85	174,17	0,000
25	764711116	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 400 mm	m	201,900	16,50	3 331,35	0,808
26	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,050	1,90	66,60	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**43 424,34**	**3,530**
27	766629901	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)	m	575,260	7,63	4 389,23	0,575
28	*61144-01*	*Plastové okná dvojkrídlové OS+O 240x115 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*12,000*	*427,78*	*5 133,36*	*0,428*
29	*61144-02*	*Plastové okná jednokrídlové S 150x90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*215,30*	*215,30*	*0,036*
30	*61144-03*	*Plastové okná dvojkrídlové O+OS 240x175 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*35,000*	*557,59*	*19 515,65*	*1,250*
31	*61144-04*	*Plastové okná dvojkrídlové O+OS 240x150 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*2,000*	*503,73*	*1 007,46*	*0,071*
32	*61144-05*	*Plastové okná jednokrídlové OS 120x175 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*4,000*	*294,24*	*1 176,96*	*0,143*
33	*61144-06*	*Plastové okná dvojkrídlové O+OS 180x175 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*435,75*	*435,75*	*0,036*
34	*61144-07*	*Plastové okná jednokrídlové S 200x110 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*280,46*	*280,46*	*0,036*
35	*61144-08*	*Plastové okná dvojkrídlové O+S 120x202 cm do parapetného pásu - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*7,000*	*443,24*	*3 102,68*	*0,250*
36	*61144-09*	*Plastové okná trojkrídlové O+OS+O 240x148 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*3,000*	*548,05*	*1 644,15*	*0,107*
37	*61144-10*	*Plastové okná jednokrídlové S 120x85 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*264,94*	*264,94*	*0,036*
38	*61144-11*	*Plastové okná dvojkrídlové OS+OS 240x85 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*507,96*	*507,96*	*0,036*
39	*61144-12*	*Plastové okná jednokrídlové OS 120x90 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*269,83*	*269,83*	*0,036*
40	*61144-14a*	*Plastové okná jednokrídlové S 200x100 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*375,82*	*375,82*	*0,036*
41	*61144-14b*	*Plastové okná dvojkrídlové S+S 200x150 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*436,25*	*436,25*	*0,036*
42	*61144-15*	*Plastové okná trojkrídlové O+OS+O 360x175 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*2,000*	*819,13*	*1 638,26*	*0,071*
43	*61144-16*	*Plastové okná jednokrídlové OS 120x185 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*3,000*	*288,84*	*866,52*	*0,107*
44	*61144-17*	*Plastové okná jednokrídlové fix 150x170 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*243,27*	*243,27*	*0,036*
45	766694119	Montáž parapetnej dosky šírky do 300 mm	m	164,400	3,74	614,86	0,003
46	*6119000980*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.300mm biele - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m*	*170,976*	*5,74*	*981,40*	*0,195*
47	*6119001030*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár*	*par*	*77,000*	*1,25*	*96,25*	*0,008*
48	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	343,350	0,66	227,98	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**3 122,96**	**1,113**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	767629992	Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 plochy)	m2	264,894	3,55	940,37	0,530
50	767629999	Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a pod.)	m2	264,894	0,85	225,16	0,530
51	767669901	Montáž dverí alebo vrát kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	7,000	11,50	80,50	0,007
52	*55342-13*	*Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové O+O 145x205 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*1,000*	*1 850,00*	*1 850,00*	*0,035*
53	767669992	Demontáž dverí kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)	m2	2,973	3,55	10,55	0,006
54	767669998	Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.)	m2	2,973	0,85	2,53	0,006
55	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,590	1,10	13,85	0,000
	784	**Maľby**				**351,71**	**0,074**
56	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	172,406	0,52	89,65	0,017
57	784452372	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	172,406	1,52	262,06	0,057
		Celkom				**56 522,20**	**19,508**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: Zateplenie fasády

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ:
Miesto: Sučany

Spracoval: Miroslav Holeš
Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**84 319,39**	**135,711**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**73 959,28**	**68,697**
1	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	74,967	0,82	61,47	0,007
2	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	132,324	12,24	1 619,65	5,343
3	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% hladkých	m2	1 142,050	1,22	1 393,30	7,378
4	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	75,685	12,24	926,38	3,471
5	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 2,00mm	m2	93,026	20,84	1 938,66	0,488
6	622462542	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	1 274,374	11,28	14 374,94	3,122
7	622472001	Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na savé podklady	m2	1 274,374	1,20	1 529,25	0,127
8	622472002	Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na nesavé podklady	m2	93,026	1,20	111,63	0,028
9	625250163x	Kompletný kontaktný exteriérový zatepľovací systém hr. 160 mm dosky z XPS, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	88,226	48,00	4 234,85	2,968
10	625250167x	Kompletný kontaktný exteriérový zatepľovací systém hr. 240 mm dosky z XPS, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	4,800	63,79	306,19	0,206
11	625250183x	Kompletný kontaktný exteriérový zatepľovací systém hr. 200 mm dosky z MW, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	1 110,474	39,06	43 375,11	42,553
12	625250282x	Kompletný kontaktný exteriérový zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm dosky z MW, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	87,675	24,29	2 129,63	1,607
13	625250283x	Kompletný kontaktný exteriérový zatepľovací systém nadpražia hr. 40 mm dosky z MW, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	76,225	25,69	1 958,22	1,397
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**8 849,65**	**67,013**
14	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 395,240	1,55	2 162,62	33,472
15	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	1 395,240	2,40	3 348,58	0,000
16	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 395,240	0,54	753,43	33,472
17	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 395,240	0,84	1 172,00	0,070
18	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	1 395,240	0,24	334,86	0,000
19	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	1 142,050	0,22	251,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	208,009	1,67	347,38	0,000
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,781	1,78	45,89	0,000
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	232,029	0,40	92,81	0,000
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,781	6,34	163,45	0,000
24	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,562	0,74	38,16	0,000
25	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	23,203	6,00	139,22	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 510,46**	**0,000**
26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	135,711	11,13	1 510,46	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9 269,66**	**1,100**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**602,44**	**0,058**
27	764171301	Krytina z poplastovaného plechu falcovaná sklon strechy do 30°	m2	2,000	30,31	60,62	0,021
28	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, - 0,00742t	m2	2,000	1,02	2,04	0,000
29	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	6,600	1,02	6,73	0,000
30	764731115	Oplechovanie z poplastovaného plechu múrov, atík, nadmuroviek rš. 500 mm	m	6,600	20,52	135,43	0,037
31	HZS764113	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž nevymieňaných klampiarskych konštrukcií na fasáde	hod	32,000	10,20	326,40	0,000
32	*9999764000*	*Doplnkový materiál - pre klampiarske konštrukcie*	*eur*	*1,000*	*60,00*	*60,00*	*0,000*
33	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,920	2,28	11,22	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**2 022,19**	**0,971**
34	766081031	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné brúsenie, dosky	m	117,288	1,04	121,98	0,000
35	766421233	Montáž obloženia podhľadu, doskami,	m2	117,288	4,60	539,52	0,005
36	*6072624200*	*Doska OSB nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*121,980*	*8,03*	*979,50*	*0,966*
37	766421821	Demontáž obloženia podhľadu, doskami, -0,01000t	m2	152,784	2,39	365,15	0,000
38	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,710	0,96	16,04	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**5 448,69**	**0,020**
39	767662110-D	Demontáž pôvodných mreží	m2	25,350	4,20	106,47	0,000
40	767662110-M	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	25,350	11,75	297,86	0,000
41	*55399-M*	*Kompletizovaná predokenná mreža 260x195 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov*	*kus*	*5,000*	*918,84*	*4 594,20*	*0,000*
42	767833100-D	Demontáž rebríka z muriva z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,000	9,92	69,44	0,000
43	767832912	Oprava rebríka s čiastkovou výmenou alebo doplnením prvkov (vrátane ich dodania, vrátane povrchovej úpravy - náteru)	M	7,000	36,00	252,00	0,020
44	767833100-M	Spätná montáž rebríka do muriva z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,000	9,92	69,44	0,000
45	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,910	1,32	59,28	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	783	**Nátery**				**1 196,34**	**0,052**
46	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	117,288	10,20	1 196,34	0,052
	M	**Práce a dodávky M**				**1 212,80**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**1 212,80**	**0,000**
47	HZS921113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž bleskozvodu	hod	32,000	16,90	540,80	0,000
48	*9999921000*	*Doplnkový materiál - pre bleskozvod*	*eur*	*1,000*	*240,00*	*240,00*	*0,000*
49	HZS921114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	54,00	432,00	0,000
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**420,00**	**0,000**
	VRN02	**Prieskumné práce**				**420,00**	**0,000**
50	000200069	Prieskumné práce - deštrukčný prieskum fasády	eur	1,000	420,00	420,00	0,000
		Celkom				**95 221,85**	**136,811**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: BLESKOZVOD

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Ľubomír Gecík
Miesto: Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**M**				**3 720,66**	**0,348**
21-M		**Elektromontáže**				**2 700,18**	**0,348**
1	210062095	Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek	ks	13,000	7,93	103,09	0,000
2	*5482271200*	*Tabuľka výstražná, NEBEZPEčENSTVO POČAS BÚRKY, 480 699*	*ks*	*13,000*	*12,00*	*156,00*	*0,005*
3	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	170,000	0,97	164,90	0,000
4	*3540406500*	*Svorka spoj.SR 03*	*ks*	*16,000*	*1,44*	*23,04*	*0,000*
5	*3544112000*	*páskový vodič FeZn43 Fl 30x4*	*kg*	*170,000*	*1,44*	*244,80*	*0,170*
6	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	67,500	0,97	65,48	0,000
7	*1561523500*	*Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm*	*kg*	*30,000*	*1,16*	*34,80*	*0,030*
8	*3540406500*	*Svorka spoj.SR 03*	*ks*	*40,000*	*1,44*	*57,60*	*0,000*
9	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000	2,37	30,81	0,000
10	*3544247915*	*Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*13,000*	*0,48*	*6,24*	*0,000*
11	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	11,000	6,25	68,75	0,000
12	*3544215500*	*Zachytávacia tyč s podperov na hrebenáč, napr DEHN 123109*	*ks*	*5,000*	*6,45*	*32,25*	*0,016*
13	*1*	*Zachytávacia tyč 2,0m napr. dehn 104 200*	*ks*	*1,000*	*55,00*	*55,00*	*0,003*
16	*3544217700*	*Izolačný držiak záchytnej tyče napr. dehn 106 226*	*ks*	*4,000*	*0,77*	*3,08*	*0,001*
17	*3544219400*	*Svorka rozpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie MV*	*ks*	*11,000*	*0,44*	*4,84*	*0,002*
50	*3544215610*	*Vodič HVI I uložený v podpornej trubke s AL hrotom. trubka 3,2m, hrot 1,0m, dĺžka HVI 8m, vrátane držiakov, napr DEHN 819323*	*ks*	*1,000*	*15,01*	*15,01*	*0,006*
18	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	13,000	9,20	119,60	0,000
19	*3544221600*	*Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m*	*ks*	*13,000*	*4,37*	*56,81*	*0,019*
20	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	26,000	4,16	108,16	0,000
21	*3544221750*	*Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z*	*ks*	*26,000*	*0,77*	*20,02*	*0,006*
22	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	10,000	3,94	39,40	0,000
23	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	220,000	1,62	356,40	0,000
24	*1561522500*	*Drôt AlMgSi 8mm*	*kg*	*29,000*	*1,17*	*33,93*	*0,029*
25	210220813	Podpery vedenia	ks	206,000	1,50	309,00	0,000
26	*3540404700*	*HR-Podpera PV 32*	*ks*	*10,000*	*0,96*	*9,60*	*0,002*
50	*3544218400*	*Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená*	*ks*	*90,000*	*0,48*	*43,20*	*0,017*
27	*3540402900*	*HR-Podpera napr. PV 17-4*	*ks*	*100,000*	*0,75*	*75,00*	*0,018*
29	210220853	Svorka zliatina spojovacia	ks	83,000	1,52	126,16	0,000
30	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*70,000*	*0,53*	*37,10*	*0,013*
31	*3540406800011*	*HR-Svorka SO*	*ks*	*13,000*	*1,06*	*13,78*	*0,002*
49	*3544219150*	*Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK*	*ks*	*6,000*	*0,69*	*4,14*	*0,001*
32	210220860	HR Svorka univerzálna	ks	13,000	1,75	22,75	0,000
33	*3540408300*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*13,000*	*1,08*	*14,04*	*0,006*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	PM	Podružný materiál	%	24,540	5,00	122,70	0,000
35	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	24,540	5,00	122,70	0,000
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**1 020,48**	**0,000**
36	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	170,000	3,56	605,20	0,000
37	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	170,000	1,45	246,50	0,000
38	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	60,500	1,55	93,78	0,000
39	965042141	Rozbúranie a následná oprava spevnených plôch	m2	3,000	25,00	75,00	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**360,72**	**0,000**
40	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	6,000	14,08	84,48	0,000
41	210251575	Vystavenie revíznej správy	hod	6,000	46,04	276,24	0,000
	OST	**Ostatné**				**926,52**	**0,000**
42	HZS000112	Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku, Svorkovnica EPS, bernard svorky, vodiče	kpl	1,000	400,00	400,00	0,000
43	HZS000112.1	Vnútorná ochrana proti blesku, predpokladaný rozsah 1x prep ochrana hl. rozvádzač, 2x podružný, 7x zásuvka, presnejšie viď TS.	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000
44	HZS000112.2	Ddemontáž starého bleskozvodu, nepotrebných antén a podobne	hod	6,000	41,67	250,02	0,000
45	HZS000211	Drobné vopred nešpecifikované práce. Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	9,000	8,50	76,50	0,000
		Celkom				**5 007,90**	**0,348**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: Nový okapový chodník a zateplenie pod úrovňou UT

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ: Spracoval: Miroslav Holeš
Miesto: Sučany Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**7 429,47**	**67,822**
	1	**Zemné práce**				**2 833,48**	**0,000**
1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	104,580	13,56	1 418,10	0,000
2	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	104,580	5,73	599,24	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,832	3,96	165,65	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	292,824	0,45	131,77	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,832	0,73	30,54	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	75,298	4,00	301,19	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,748	2,98	186,99	0,000
	2	**Zakladanie, zvláštne stavebné práce**				**109,36**	**0,047**
8	289971221	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 5 do 1 : 2, 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	99,600	0,35	34,86	0,003
9	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*109,560*	*0,68*	*74,50*	*0,044*
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**567,72**	**36,593**
10	631571010	Násyp z kameniva ťaženého vodorovný alebo v spáde z kameniva 32-64 mm, s utlačením urovnaním povrchu	m3	19,920	28,50	567,72	36,593
	9	**Ostatné konštrukcie a práce, búranie**				**3 290,20**	**31,182**
11	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	166,000	4,82	800,12	16,256
12	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*ks*	*169,320*	*1,56*	*264,14*	*3,894*
13	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,980	62,38	310,65	11,031
14	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod nové povrchy	m2	166,000	2,50	415,00	0,000
15	965043441	Búranie liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,400	38,41	783,56	0,000
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,880	1,48	66,42	0,000
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	403,920	0,33	133,29	0,000
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,880	5,28	236,97	0,000
19	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,760	0,62	55,65	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	44,880	5,00	224,40	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**628,71**	**0,000**
21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	67,822	9,27	628,71	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**5 454,17**	**2,224**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**736,76**	**0,412**
22	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	166,000	1,88	312,08	0,013
23	*6288000640*	*Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*199,200*	*2,04*	*406,37*	*0,398*
24	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,180	2,55	18,31	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**4 717,41**	**1,812**
25	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	182,600	3,92	715,79	0,639
26	*2837500400*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*186,252*	*21,16*	*3 941,09*	*1,173*
27	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	46,560	1,30	60,53	0,000
		Celkom				**12 883,64**	**70,046**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: Vstupná rampa - bezbariérový vstup

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ: Spracoval: Miroslav Holeš
Miesto: Sučany Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 953,86**	**22,349**
	1	**Zemné práce**				**194,51**	**0,000**
1	131211101	Hĺbenie jám a zárezov v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,450	25,00	11,25	0,000
2	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,450	8,36	3,76	0,000
3	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,788	13,56	64,93	0,000
4	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,788	5,73	27,44	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,238	3,96	20,74	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,666	0,45	16,50	0,000
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,238	1,12	5,87	0,000
8	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2,400	1,91	4,58	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,238	0,73	3,82	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,905	4,00	35,62	0,000
	2	**Zakladanie**				**619,00**	**10,362**
11	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,197	28,50	34,11	2,478
12	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm - 0.00001t	cm	160,000	1,49	238,40	0,003
13	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	3,591	86,14	309,33	7,879
14	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	2,660	11,51	30,62	0,002
15	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,660	2,46	6,54	0,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 052,28**	**2,863**
16	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,992	102,46	101,64	2,383
17	341351107	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	9,920	11,49	113,98	0,070
18	341351108	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	9,920	4,32	42,85	0,000
19	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,099	990,00	98,01	0,101
20	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	17,400	32,23	560,80	0,049
21	*55346-z01*	*Zábradlie na rampu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m*	*14,400*	*65,23*	*939,31*	*0,216*
22	*55346-z02*	*Zábradlie na rampu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m*	*3,000*	*65,23*	*195,69*	*0,045*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**4,96**	**0,316**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	1,200	2,53	3,04	0,194
24	451579777	Príplatok z.k.ď. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého	m2	6,000	0,32	1,92	0,121
	5	**Komunikácie**				**20,19**	**0,294**
25	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	1,200	8,50	10,20	0,134
26	*5921952840*	*Zámková dlažba 20x10x6 cm, sivá*	*m2*	*1,224*	*8,16*	*9,99*	*0,159*
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**485,65**	**8,214**
27	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,913	155,00	296,52	4,621
28	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,913	9,02	17,26	0,000
29	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,913	2,75	5,26	0,000
30	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,500	8,57	12,86	0,013
31	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,500	3,21	4,82	0,000
32	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	12,750	7,12	90,78	0,112
33	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,888	28,50	53,81	3,468
34	632451911	Príplatok za úpravu povrchu valčekovaním, (vtlačovaním ryhovaním) na mazaninách	m2	12,750	0,34	4,34	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce, búranie**				**370,09**	**0,301**
35	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1,600	4,82	7,71	0,157
36	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*ks*	*1,632*	*1,56*	*2,55*	*0,038*
37	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,048	62,38	2,99	0,106
38	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,400	38,24	91,78	0,000
39	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladového, -2,20000t	m3	0,360	38,24	13,77	0,000
40	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	8,000	6,58	52,64	0,000
41	965043441	Búranie liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,300	38,41	11,52	0,000
42	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	3,000	5,64	16,92	0,000
43	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,403	1,48	10,96	0,000
44	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	140,657	0,33	46,42	0,000
45	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,403	5,28	39,09	0,000
46	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	59,224	0,62	36,72	0,000
47	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,403	5,00	37,02	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**207,18**	**0,000**
48	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,349	9,27	207,18	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**53,22**	**0,002**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	783	**Nátery**				**53,22**	**0,002**
49	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	3,000	6,09	18,27	0,001
50	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	3,000	8,66	25,98	0,001
51	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	3,000	2,99	8,97	0,000
		Celkom				**4 007,08**	**22,350**

ROZPOČET

Stavba: Sučany

Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Podčasť: Zateplenie podstrešných častí, šikmých plôch podkrovia a iné práce v interiéri objektu

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany

Zhotoviteľ: Spracoval: Miroslav Holeš

Miesto: Sučany Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**7 115,22**	**13,302**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 891,66**	**8,639**
1	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	15,14	15,14	0,019
2	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	17,38	17,38	0,023
3	342242022	Priečky z tehál pálených systémových 14 P 8, na systémovú maltu MM 50 (140x500x238)	m2	64,075	28,57	1 830,62	8,592
4	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	12,400	2,30	28,52	0,004
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**4 321,23**	**4,612**
5	612465182	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuk hr. 3 mm	m2	160,369	6,10	978,25	0,757
6	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	3,200	9,00	28,80	0,120
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	128,149	4,65	595,89	0,533
8	615250165x	Kompletný kontaktný interiérový zatepľovací systém hr. 200 mm dosky z XPS, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	3,510	56,40	197,96	0,135
9	615250167x	Kompletný kontaktný interiérový zatepľovací systém hr. 240 mm dosky z XPS, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	4,800	63,79	306,19	0,206
10	615250264x	Kompletný kontaktný interiérový zatepľovací systém hr. 80 mm dosky z MW, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	25,020	26,78	670,04	0,601
11	615250183x	Kompletný kontaktný interiérový zatepľovací systém hr. 200 mm dosky z MW, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	35,259	39,06	1 377,22	1,351
12	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	2,000	38,57	77,14	0,877
13	*5533300300*	*Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*38,54*	*38,54*	*0,015*
14	*5533300600*	*Zárubňa oceľová 1100x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*51,20*	*51,20*	*0,017*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**754,28**	**0,052**
15	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	8,340	4,78	39,87	0,052
16	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	4,000	17,15	68,60	0,000
17	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	13,026	10,01	130,39	0,000
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,026	1,78	23,19	0,000
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	247,494	0,40	99,00	0,000
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,026	6,34	82,58	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	104,208	0,74	77,11	0,000
22	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11,723	6,00	70,34	0,000
23	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce	hod	16,000	10,20	163,20	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**148,05**	**0,000**
24	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,302	11,13	148,05	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**65 558,25**	**93,813**
	712	**Izolácie striech**				**871,22**	**0,000**
25	712300891	Očistenie, urovnanie a vyspravenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10°, -0,00200t	m2	282,640	3,00	847,92	0,000
26	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,060	3,30	23,30	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**19 527,76**	**34,052**
27	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 529,515	1,50	2 294,27	0,000
28	*6314150150*	*Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna izolácia - doska 70x600x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*12,531*	*4,27*	*53,51*	*0,105*
29	*6314150160*	*Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna izolácia - doska 90x600x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*920,182*	*5,49*	*5 051,80*	*10,306*
30	*6314150220*	*Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*645,436*	*12,20*	*7 874,32*	*18,072*
31	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	5,000	3,80	19,00	0,002
32	*6314150220*	*Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*5,100*	*12,20*	*62,22*	*0,143*
33	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	428,260	1,50	642,39	0,124
34	*6314150160*	*Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna izolácia - doska 90x600x1000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*445,562*	*5,49*	*2 446,14*	*4,990*
35	713161680	Napojenie parozábrany na strešné okno	ks	40,000	6,29	251,60	0,000
36	713191129	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podhľade	m2	214,130	0,66	141,33	0,266
37	*2832208026*	*Parozábrana N AL 170 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*256,956*	*1,64*	*421,41*	*0,044*
38	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	160,580	1,68	269,77	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**28 721,66**	**48,621**
39	762421500	Montáž roštu pre obloženie stropu	m	778,655	3,46	2 694,15	0,047
40	*6051202000*	*Stavebné rezivo smrek hranené hranoly stredové rezivo hr. do 100 mm, š. do 100 mm, dl. 4-5 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m3*	*3,854*	*276,00*	*1 063,70*	*3,006*
41	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	214,130	0,72	154,17	0,051
42	762512245	Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	724,865	4,69	3 399,62	0,000
43	*6072628104*	*Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m2*	*782,854*	*8,39*	*6 568,15*	*21,137*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600t	m2	442,225	0,74	327,25	0,000
45	762526110	Montáž vankúšov pod podlahy v osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	1 517,230	3,02	4 582,03	0,000
46	*6051202000*	*Stavebné rezivo smrek hranené hranoly stredové rezivo hr. do 100 mm, š. do 100 mm, dl. 4-5 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*m3*	*31,162*	*276,00*	*8 600,71*	*24,306*
47	762595000	Zakrytie - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	28,329	3,35	94,90	0,073
48	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	229,070	5,40	1 236,98	0,000
	763	**Drevostavby, sádrokartóny**				**9 328,94**	**10,516**
49	763131226	SDK podhľad, na CD profily s priamym uchytením na drevenú konštrukciu, dosky protipožiarne 2x12,5 mm	m2	214,130	24,60	5 267,60	6,784
50	763132260	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky obyčajné 2x12,5 mm	m2	120,630	29,52	3 561,00	3,732
51	763139531	Demontáž kompletného sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	214,130	1,82	389,72	0,000
52	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	76,820	1,44	110,62	0,000
	765	**Krytiny tvrdé**				**234,79**	**0,000**
53	HZS7651131	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - rozobratie a spätné položenie strešnej kompletnej škridlovej krytiny vrátane latovania a ostatných podkladov, pred montážou a po montáži tepelnej izolácie stropu S4a	hod	16,875	10,20	172,13	0,000
54	HZS7651132	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - rozobratie a spätné položenie strešnej kompletnej škridlovej krytiny vrátane latovania a ostatných podkladov, pred montážou a po montáži tepelnej izolácie stropu S5	hod	6,143	10,20	62,66	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**1 245,28**	**0,054**
55	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	19,03	38,06	0,000
56	*6116400800*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*438,00*	*438,00*	*0,020*
57	*6116401700*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 110x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*624,00*	*624,00*	*0,028*
58	766669117	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	2,000	9,61	19,22	0,000
59	*5491701000*	*Hydraulický samozatvárač - váha dverí do 60 kg - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*ks*	*2,000*	*41,81*	*83,62*	*0,002*
60	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	7,73	15,46	0,000
61	*6118716100*	*Prah dubový L=82 B=15 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*ks*	*2,000*	*8,52*	*17,04*	*0,004*
62	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,290	0,96	9,88	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**559,73**	**0,001**
63	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000	40,12	80,24	0,001
64	*821*	*Stropné sklápacie schody 70x130 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií*	*ks*	*2,000*	*236,70*	*473,40*	*0,000*
65	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,610	1,32	6,09	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	769	**Montáž vzduchotechnických zariadení**				**256,03**	**0,008**
66	769036006	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	4,000	6,49	25,96	0,000
67	*4290040407*	*Protidažďová žalúzia AL 400x400*	*ks*	*4,000*	*56,39*	*225,56*	*0,008*
68	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,090	2,16	4,51	0,000
	783	**Nátery**				**4 413,73**	**0,492**
69	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,000	7,99	15,98	0,000
70	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom, proti hnilobe a proti plesni	m2	1 191,350	3,18	3 788,49	0,381
71	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	334,760	1,82	609,26	0,110
	784	**Maľby**				**399,11**	**0,070**
72	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	163,569	0,62	101,41	0,016
73	784452372	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	163,569	1,82	297,70	0,054
		Celkom				**72 673,47**	**107,116**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: Plynoinštalácia

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ:
Miesto: Sučany

Spracoval: Martin Matušek
Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 548,01**	**160,991**
	1	**Zemné práce**				**3 692,62**	**67,109**
1	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	30,000	0,88	26,40	0,000
2	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	30,000	2,50	75,00	0,000
3	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	30,000	0,88	26,40	0,000
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	174,120	5,29	921,09	0,000
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,824	0,81	28,21	0,000
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,040	3,96	229,84	0,000
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	406,280	0,45	182,83	0,000
8	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	58,040	1,12	65,00	0,000
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	58,040	1,12	65,00	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,040	0,51	29,60	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	124,786	4,00	499,14	0,000
12	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	116,080	2,96	343,60	0,000
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	36,275	10,21	370,37	0,000
14	*5833116600*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 b*	*t*	*67,109*	*12,37*	*830,14*	*67,109*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**620,30**	**41,153**
15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,765	28,50	620,30	41,153
	5	**Komunikácie**				**1 475,90**	**52,728**
16	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	30,000	5,70	171,00	11,588
17	*1*	*Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b*	*t*	*11,100*	*11,24*	*124,76*	*11,100*
18	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,000	4,99	149,70	11,124
19	*5834419900*	*Štrkodrva 0- 63 c*	*t*	*11,100*	*10,67*	*118,44*	*11,100*
20	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	60,000	0,95	57,00	0,037
21	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	m2	60,000	14,25	855,00	7,780
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**192,50**	**0,002**
22	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	50,000	3,85	192,50	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	99	**Presun hmôt HSV**				**566,69**	**0,000**
23	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	160,991	3,52	566,69	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**881,97**	**0,188**
	723	**Zdravotechnika**				**769,28**	**0,183**
24	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	20,000	8,20	164,00	0,030
25	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,000	8,64	25,92	0,006
26	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	36,000	11,05	397,80	0,127
27	723150315	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4	m	1,000	34,19	34,19	0,012
28	723150368	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	1,000	14,50	14,50	0,006
29	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,98	0,98	0,000
30	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	17,000	0,87	14,79	0,000
31	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	7,44	7,44	0,000
32	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	4,000	2,51	10,04	0,000
33	*5516050000*	*Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka*	*ks*	*4,000*	*4,87*	*19,48*	*0,001*
34	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000	2,98	5,96	0,000
35	*5516050010*	*Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka*	*ks*	*2,000*	*8,22*	*16,44*	*0,000*
36	*5518000378a 1*	*Plynová flexibilná hadica, 3/4" FF, 750 mm, nerez, plast IVAR*	*ks*	*2,000*	*25,44*	*50,88*	*0,001*
37	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,620	0,90	6,86	0,000
	783	**Dokončovacie práce**				**112,69**	**0,005**
38	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	59,000	1,91	112,69	0,005
	M	**Práce a dodávky M**				**1 138,11**	**0,072**
	23-M	**Montáže potrubia**				**1 026,38**	**0,072**
39	*3458000150*	*Typová skrinka HUP rozmerov 700x700x250mm*	*kpl*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	*0,000*
40	230202103	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	m	145,100	3,14	455,61	0,000
41	*2860020040*	*HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE*	*m*	*158,594*	*1,73*	*274,37*	*0,071*
42	230203593	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	2,000	2,56	5,12	0,000
43	*2861659300*	*Prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4" FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*53,14*	*106,28*	*0,001*
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**111,73**	**0,000**
44	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	145,100	0,32	46,43	0,000
45	*2830002000*	*Fólia žltá v m s nápisom PLYN*	*m*	*145,100*	*0,45*	*65,30*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	N00	**Nepomenované práce**				**550,00**	**0,000**
	N01	**Nepomenovaný diel**				**550,00**	**0,000**
46	000100041ab	Murárske práce (sekanie prierazov, vyspravenie prierazov)	kpl	1,000	350,00	350,00	0,000
47	000100041bc	Chráničky pri križovaní s ostatnými sieťami, podzemné čuchačky	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000
	OST	**Ostatné**				**600,00**	**0,000**
48	HZS000111	Komplexné vyskúšanie a tlakové skúšky	kpl	1,000	250,00	250,00	0,000
49	HZS000112	Revízne správy	kpl	1,000	350,00	350,00	0,000
		Celkom				**9 718,09**	**161,251**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: Vykurovanie

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ:
Miesto: Sučany

Spracoval: Martin Matušek
Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**63 124,37**	**7,462**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 792,67**	**0,199**
1	713481111x1	Montáž izolácie tepelnej potrubia kaučukovej	m	30,000	1,96	58,80	0,002
2	*4847263830x1*	*Kaučuková tepelná izolácia medeného potrubia D22*	*m*	*30,000*	*4,70*	*141,00*	*0,008*
3	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	758,000	2,24	1 697,92	0,030
4	*2837741558*	*Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*401,100*	*2,12*	*850,33*	*0,024*
5	*2837741571*	*Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*394,800*	*2,38*	*939,62*	*0,016*
6	*6314152520a*	*Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr*	*kpl*	*1,000*	*200,00*	*200,00*	*0,000*
7	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	114,000	3,08	351,12	0,006
8	*6314152890*	*Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skruž do 100°C, 49x40x1000 mm*	*m*	*100,800*	*3,75*	*378,00*	*0,085*
9	*6314153070*	*Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skruž do 100°C, 61x50x1000 mm*	*m*	*10,500*	*4,67*	*49,04*	*0,014*
10	*6314153230*	*Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skruž do 100°C, 70x60x1000 mm*	*m*	*8,400*	*7,16*	*60,14*	*0,015*
11	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	47,640	1,40	66,70	0,000
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**15 561,99**	**0,075**
12	731249126	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 35 do 70 kW	súb.	2,000	129,39	258,78	0,001
13	*8613688*	*CGB-75 - závesný kondenzačný kotol,Wolf*	*ks*	*2,000*	*3 650,00*	*7 300,00*	*0,000*
14	*2070401*	*Čerpadlová skupina CGB 75/100,Wolf*	*ks*	*2,000*	*1 890,00*	*3 780,00*	*0,000*
15	*2070434*	*Pripojovacia skupina CGB-75/100 bez čerpadla,Wolf*	*ks*	*2,000*	*308,00*	*616,00*	*0,000*
16	*7965030a1*	*Riadiaci systém ku kotlom*	*kpl*	*1,000*	*450,00*	*450,00*	*0,000*
17	*2651495*	*Súprava DN 80/125 na vodorovné vedenie,Wolf*	*ks*	*5,000*	*145,00*	*725,00*	*0,000*
18	*2651498*	*Pripájacia súprava DN 80/125 - koncentrické vedenie spalín v šachte, plastový kryt,Wolf*	*ks*	*1,000*	*164,00*	*164,00*	*0,000*
19	*2651656*	*Strešná doska DN 125, farba čierna,Wolf*	*ks*	*1,000*	*70,00*	*70,00*	*0,000*
20	*2651474*	*Súprava DN 80/125 - vedenie cez strechu, čierna, dĺžka 1200-1700 mm,Wolf*	*ks*	*1,000*	*145,00*	*145,00*	*0,000*
21	*2651486*	*Hrdlo DN 125 na plochú strechu,Wolf*	*ks*	*1,000*	*29,00*	*29,00*	*0,000*
22	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	10,000	2,71	27,10	0,005
23	731361101x1	Koncentrický spalinovod zvislý 4m	súb.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,069
24	998731201	m	%	150,640	3,30	497,11	0,000
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**12 365,55**	**0,559**
25	732111408	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	71,46	71,46	0,001
26	*4848880050x123*	*Združený rozdeľovač a zberač DN100 (vývody 1xDN25, 1xDN32, 3xDN40)*	*m*	*1,000*	*648,21*	*648,21*	*0,135*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	*4848880086*	*Nastaviteľné stojany pre zberače RS KOMBI, NS 300 - 350, výška 370 - 570mm*	*ks*	*2,000*	*71,49*	*142,98*	*0,008*
28	732219245	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 500 l	ks	2,000	79,44	158,88	0,000
29	*2484234x1*	*Zásobník ohriatej pitnej vody SEM1-500,Wolf*	*ks*	*2,000*	*1 370,00*	*2 740,00*	*0,000*
30	*2484725*	*Čerpadlová skupina 20, s úsporným čerpadlom,Wolf*	*ks*	*1,000*	*295,00*	*295,00*	*0,000*
31	732331018	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 80 l	ks	2,000	11,18	22,36	0,000
32	*4846716000*	*Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 80 l šedá REFLEX*	*ks*	*2,000*	*107,21*	*214,42*	*0,027*
33	*228130x2*	*Anuloid DN150*	*ks*	*1,000*	*430,00*	*430,00*	*0,000*
34	*125.030.00x1*	*Magnetická úprava vody, DN60*	*ks*	*1,000*	*195,00*	*195,00*	*0,000*
35	732331867	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 80 l	ks	1,000	90,40	90,40	0,001
36	*4846766000*	*Nádoba-expanzná typ S pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom 80 l šedá REFLEX*	*ks*	*1,000*	*471,33*	*471,33*	*0,015*
37	732429111a	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	2,000	4,92	9,84	0,000
38	*95047562*	*Čerpadlo ALPHA2 L 25-40 180 1x230V 50Hz, tř.A, č. 95047562, GRUNDFOS*	*ks*	*1,000*	*144,45*	*144,45*	*0,002*
39	*95047565*	*Čerpadlo ALPHA2 L 32-40 180 1x230V 50Hz, tř.A, č. 95047565, GRUNDFOS*	*ks*	*1,000*	*186,34*	*186,34*	*0,003*
40	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	3,000	10,72	32,16	0,002
41	*97924348*	*Čerpadlo MAGNA3 40-60 F N 220 1x230V 50Hz PN10, č. 97924348, GRUNDFOS*	*ks*	*3,000*	*799,00*	*2 397,00*	*0,031*
42	732610090	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na šikmú strechu, na stojato	ks	6,000	109,45	656,70	0,090
43	*4844100000x1*	*Solárny kolektor Topson F3-1*	*súb.*	*6,000*	*450,00*	*2 700,00*	*0,222*
44	*4844107380*	*Hák pre vlnitú škridlu - nerez, na krokvu, vrátane samorezných skrutiek*	*ks*	*24,000*	*26,02*	*624,48*	*0,022*
45	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	122,310	1,10	134,54	0,000
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**14 836,03**	**3,977**
46	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	344,000	7,30	2 511,20	0,523
47	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	172,000	7,84	1 348,48	0,334
48	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	382,000	9,61	3 671,02	1,112
49	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	376,000	11,91	4 478,16	1,433
50	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	96,000	13,81	1 325,76	0,436
51	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	10,000	17,28	172,80	0,063
52	733121120	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2	m	8,000	18,42	147,36	0,053
53	733151024	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	30,000	16,53	495,90	0,024
54	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	1 380,000	0,34	469,20	0,000
55	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	8,000	0,48	3,84	0,000
56	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	30,000	0,49	14,70	0,000
57	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	146,380	1,35	197,61	0,000
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**4 848,41**	**0,183**
58	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	37,000	0,85	31,45	0,001
59	*5517401570*	*Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"*	*ks*	*17,000*	*3,99*	*67,83*	*0,002*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	3,97	11,91	0,000
61	*1401704*	*Ventil DN32 STRÖMAX 4017 M, šikmý, vyvažovací, s merac. clonou pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG*	*ks*	*3,000*	*5,62*	*16,86*	*0,000*
62	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	66,000	1,96	129,36	0,011
63	734213110	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/4	ks	3,000	1,62	4,86	0,000
64	*4849210111*	*Ručný odvzdušňovací ventil, 1/4", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, č. 00410007 IVAR*	*ks*	*3,000*	*1,24*	*3,72*	*0,001*
65	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	3,64	3,64	0,000
66	*1262213*	*Ventil spätný pružinový DN25, teleso z mosadze, NBR tesnenie*	*ks*	*1,000*	*3,99*	*3,99*	*0,000*
67	734240015	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	4,29	4,29	0,000
68	*1262214*	*Ventil spätný pružinový DN32, teleso z mosadze, NBR tesnenie*	*ks*	*1,000*	*5,25*	*5,25*	*0,000*
69	734240020	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	3,000	5,55	16,65	0,000
70	*1262215*	*Ventil spätný pružinový DN 40, teleso z mosadze, NBR tesnenie*	*ks*	*3,000*	*10,24*	*30,72*	*0,000*
71	734240025	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	2,000	6,65	13,30	0,000
72	*1262216*	*Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie*	*ks*	*2,000*	*22,31*	*44,62*	*0,000*
73	734291380	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks	1,000	8,40	8,40	0,000
74	*5518400347*	*Filter závitový-voda, 2"1/2, mosadz OT 58, č. 08412212 IVAR*	*ks*	*1,000*	*63,71*	*63,71*	*0,007*
75	734296170	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	2,000	4,56	9,12	0,000
76	*4849220008*	*Zmiešavací ventil trojcestný, 1", 8 Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501550 IVAR*	*ks*	*2,000*	*32,71*	*65,42*	*0,002*
77	*4849228520*	*Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V*	*ks*	*2,000*	*92,94*	*185,88*	*0,004*
78	734315010	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	12,000	8,39	100,68	0,001
79	*1210003*	*HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č.1210003*	*ks*	*12,000*	*5,64*	*67,68*	*0,000*
80	734315025	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	ks	4,000	13,46	53,84	0,000
81	*5517527200*	*Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2", kód 4700361, VALVEX*	*ks*	*10,000*	*5,80*	*58,00*	*0,004*
82	*3883281400*	*Teplomer DTR 0--200°C, dĺžky stonky 250 mm*	*ks*	*10,000*	*14,28*	*142,80*	*0,004*
83	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	12,000	3,04	36,48	0,000
84	*1401702*	*Ventil DN20 STRÖMAX 4017 M, šikmý, vyvažovací, s merac. clonou pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG*	*ks*	*12,000*	*6,34*	*76,08*	*0,000*
85	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	66,000	1,35	89,10	0,000
86	*5518100042*	*Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5°až +28°C, biela, plast, TD 3000, č. 501521 IVAR*	*ks*	*66,000*	*11,52*	*760,32*	*0,092*
87	734229142	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripoj.	ks	132,000	4,97	656,04	0,044
88	*1772367*	*Ventil TS-90-V DN15,termostat.,priamy, s plynulým skrytým prednastavením,prípojka na vyk.teleso s kužeľ. tes.,pripoj. na rúru univerzál.hrdlom*	*ks*	*66,000*	*4,66*	*307,56*	*0,000*
89	*1372341*	*Ventil do spiatočky RL-1 DN15, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľ. tesnením, pripoj.na rúru univerz. hrdlom*	*ks*	*66,000*	*5,21*	*343,86*	*0,000*
90	734296180	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	3,000	5,36	16,08	0,000
91	*4849220011*	*Zmiešavací ventil trojcestný, 5/4", 18 Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501553 IVAR*	*ks*	*3,000*	*35,79*	*107,37*	*0,004*
92	*4849228520*	*Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V*	*ks*	*3,000*	*92,94*	*278,82*	*0,006*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
93	734315015	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	4,000	9,59	38,36	0,000
94	*1210004*	*Guľový kohút DN32, PN40, s upchám., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210004*	*ks*	*4,000*	*10,33*	*41,32*	*0,000*
95	734315020	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	12,000	11,17	134,04	0,001
96	*1210005*	*Guľový kohút DN40, PN40, s upchám., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210005*	*ks*	*12,000*	*26,47*	*317,64*	*0,000*
97	*1210006*	*Guľový kohút DN50, PN40, s upchám., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210006*	*ks*	*4,000*	*39,74*	*158,96*	*0,000*
98	734315025a	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 65	ks	5,000	13,44	67,20	0,000
99	*1210007*	*Guľový kohút DN65, PN16, s upchám., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210007*	*ks*	*5,000*	*52,14*	*260,70*	*0,000*
100	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	48,330	0,30	14,50	0,000
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**8 248,23**	**2,224**
101	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	5,62	16,86	0,000
102	*4845374100*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*1,000*	*51,08*	*51,08*	*0,015*
103	*4845374200*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*2,000*	*57,36*	*114,72*	*0,034*
104	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	7,000	6,00	42,00	0,000
105	*4845374400*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*7,000*	*69,88*	*489,16*	*0,147*
106	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	6,38	31,90	0,000
107	*4845374600*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*1,000*	*82,41*	*82,41*	*0,025*
108	*4845374800*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*1,000*	*94,95*	*94,95*	*0,029*
109	*4845380550*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*ks*	*3,000*	*95,33*	*285,99*	*0,096*
110	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	49,000	8,19	401,31	0,001
111	*4845375000*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*8,000*	*107,48*	*859,84*	*0,264*
112	*4845375100*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*25,000*	*113,73*	*2 843,25*	*0,875*
113	*4845375200*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*8,000*	*120,01*	*960,08*	*0,296*
114	*4845375350*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*8,000*	*132,54*	*1 060,32*	*0,328*
115	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	9,00	18,00	0,000
116	*4845381050*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x2000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*ks*	*2,000*	*170,70*	*341,40*	*0,114*
117	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	66,000	6,38	421,08	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
118	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,140	1,65	133,88	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**556,05**	**0,120**
119	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000
120	*55301000011*	*Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*350,00*	*350,00*	*0,120*
121	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,500	1,10	6,05	0,000
	783	**Dokončovacie práce**				**1 915,44**	**0,125**
122	783424341	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	1 388,000	1,38	1 915,44	0,125
	N00	**Nepomenované práce**				**1 050,00**	**0,000**
	N01	**Nepomenovaný diel**				**1 050,00**	**0,000**
123	000100041a1	Murárske práce (sekanie, obkladanie a ostatné)	kpl	1,000	250,00	250,00	0,000
124	000100041dx1	Demontáž pôvodného systému vykurovania (kotle, expanzné nádoby, spalinovody, rozdelovače, potrubné rozvody, vykurovacie telesá, armatúry, izolácie)	kpl	1,000	800,00	800,00	0,000
	OST	**Ostatné**				**1 530,00**	**0,000**
125	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	15,00	1 080,00	0,000
126	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000	15,00	450,00	0,000
		Celkom				**65 704,37**	**7,462**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ:
Miesto: Sučany

Spracoval: Martin Matušek
Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**28 294,49**	**3,513**
	713	**Izolácie tepelné**				**2 123,34**	**0,316**
1	713483010	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	340,380	1,57	534,40	0,000
2	*6319125680*	*Technické izolácie- lamelové rohože Klimafix, hr. 20 mm*	*m2*	*394,841*	*3,95*	*1 559,62*	*0,316*
3	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	20,940	1,40	29,32	0,000
	769	**Montáž vzduchotechnických zariadení**				**26 171,15**	**3,197**
4	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	58,800	2,52	148,18	0,000
5	*4290035487*	*Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1000 (kc.RI L1000OB1000)*	*m2*	*58,800*	*17,08*	*1 004,30*	*0,488*
6	769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	115,200	3,53	406,66	0,000
7	*4290035488*	*Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800)*	*m2*	*115,200*	*16,48*	*1 898,50*	*0,956*
8	769021043	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	90,000	4,16	374,40	0,000
9	*4290035489*	*Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 2240 (kc.RI L1000OB2240)*	*m2*	*90,000*	*17,88*	*1 609,20*	*0,747*
10	769021250	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	20,580	2,62	53,92	0,000
11	*4290035017*	*Štvorhranné potrubie tvarovka 1000*	*m2*	*20,580*	*21,50*	*442,47*	*0,179*
12	769021253	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	28,800	3,38	97,34	0,000
13	*4290035018*	*Štvorhranné potrubie tvarovka 1800*	*m2*	*28,800*	*20,00*	*576,00*	*0,251*
14	769021256	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	27,000	4,30	116,10	0,000
15	*4290035019*	*Štvorhranné potrubie tvarovka 2240*	*m2*	*27,000*	*20,50*	*553,50*	*0,235*
16	769021469s1	Montáž výfukovej rúry so sitom	ks	2,000	4,21	8,42	0,000
17	*4290035411d 1*	*Výfuková rúra so sitom 400x400*	*ks*	*1,000*	*21,47*	*21,47*	*0,009*
18	*4290035412d 2*	*Výfuková rúra so sitom 500x400*	*ks*	*1,000*	*29,74*	*29,74*	*0,012*
19	769025093	Montáž tlmiacej vložky hranatej prierezu 0.280-0.450 m2	ks	3,000	4,68	14,04	0,000
20	*4290038679*	*Tlmiaca vložka hranatá TVH 710x400*	*ks*	*3,000*	*39,57*	*118,71*	*0,011*
21	769025150	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.088-0.100 m2	ks	2,000	6,73	13,46	0,000
22	*4290039482*	*Regulačná klapka ručná 500x200*	*ks*	*2,000*	*42,79*	*85,58*	*0,006*
23	769025378	Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0.100-0.120 m2	ks	3,000	25,80	77,40	0,000
24	*4297011125*	*Klapka požiarna CU2-CFTH-500x200 s tavnou poistkou*	*ks*	*3,000*	*286,84*	*860,52*	*0,006*
25	769025384	Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0.155-0.180 m2	ks	2,000	28,96	57,92	0,000
26	*4297011096*	*Klapka požiarna CU2-CFTH-400x400 s tavnou poistkou*	*ks*	*1,000*	*289,20*	*289,20*	*0,002*
27	*4297011129*	*Klapka požiarna CU2-CFTH-500x355 s tavnou poistkou*	*ks*	*1,000*	*295,78*	*295,78*	*0,002*
28	769025387	Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0.185-0.215 m2	ks	1,000	30,54	30,54	0,000
29	*4297011130*	*Klapka požiarna CU2-CFTH-500x400 s tavnou poistkou*	*ks*	*1,000*	*302,66*	*302,66*	*0,002*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	769031174	Montáž pozinkovanej výustky na štvorhranné potrubie do prierezu 0.055 m2	ks	56,000	2,83	158,48	0,000
31	*4290043200*	*Oceľová výustka do štvorhranného potrubia NOVA-B-1-1-225x75-H*	*ks*	*29,000*	*4,51*	*130,79*	*0,009*
32	*4290043201*	*Oceľová výustka do štvorhranného potrubia NOVA-B-1-1-225x75-R1-H*	*ks*	*27,000*	*10,59*	*285,93*	*0,008*
33	769052042	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 5000 m3/h	ks	1,000	297,20	297,20	0,000
34	*4290018141c45*	*Rekuperačná jednotka Atrea DUPLEX 3500 Multi vrátane MaR*	*ks*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,275*
35	769072106a	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	350,00	350,00	0,000
36	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	257,080	1,80	462,74	0,000
	N00	**Nepomenované práce**				**250,00**	**0,000**
	N01	**Nepomenovaný diel**				**250,00**	**0,000**
37	000100041a1	Murárske práce (sekanie, obkladanie a ostatné + vybúranie transportného otvoru do suterénu pre VZT jednotku a spätné vyspravenie)	kpl	1,000	250,00	250,00	0,000
		Celkom				**28 544,49**	**3,513**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ:
Miesto: Sučany

Spracoval: Martin Matušek
Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**35 128,67**	**2,125**
	713	**Izolácie tepelné**				**2 725,65**	**0,167**
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	275,000	1,99	547,25	0,000
2	*2837741537*	*Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*77,700*	*0,55*	*42,74*	*0,003*
3	*2837741550*	*Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*72,450*	*0,62*	*44,92*	*0,004*
4	*2837741553*	*Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*29,400*	*0,65*	*19,11*	*0,004*
5	*2837741563*	*Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*84,000*	*0,78*	*65,52*	*0,008*
6	*2837741576*	*Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*25,200*	*1,01*	*25,45*	*0,005*
7	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	56,000	2,24	125,44	0,000
8	*2837741595*	*Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*10,500*	*1,22*	*12,81*	*0,001*
9	*2837741597*	*Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*39,900*	*1,36*	*54,26*	*0,007*
10	*2837741610*	*Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*8,400*	*1,50*	*12,60*	*0,001*
11	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	183,000	2,11	386,13	0,079
12	*2837741542*	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*119,700*	*1,05*	*125,69*	*0,001*
13	*2837741555*	*Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*72,450*	*1,23*	*89,11*	*0,001*
14	*6314152520a*	*Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr*	*kpl*	*1,000*	*180,00*	*180,00*	*0,000*
15	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	136,000	2,49	338,64	0,005
16	*2837741571*	*Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*100,800*	*2,38*	*239,90*	*0,004*
17	*2837741583*	*Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*42,000*	*2,75*	*115,50*	*0,008*
18	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	38,000	3,08	117,04	0,002
19	*6314152890*	*Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skruž do 100°C, 49x40x1000 mm*	*m*	*39,900*	*3,75*	*149,63*	*0,034*
20	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,910	1,26	33,91	0,000
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**1 036,44**	**0,107**
21	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	12,000	11,41	136,92	0,020
22	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	44,000	5,82	256,08	0,028
23	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	12,000	6,73	80,76	0,009
24	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	36,000	2,47	88,92	0,000
25	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	2,000	2,90	5,80	0,000
26	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	8,000	3,65	29,20	0,000
27	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	12,000	21,35	256,20	0,050
28	721274103a	Montáž výrobkov HL	ks	8,000	5,24	41,92	0,000
29	*HL410*	*Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410*	*ks*	*6,000*	*6,22*	*37,32*	*0,000*
30	*HL406*	*Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1˝so spätnou klap.a privzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50*	*ks*	*1,000*	*8,74*	*8,74*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	*HL310NPr*	*Podlah.vpust so zvislým odtok.DN50/75/110 s pevn.izolač.prírubou,s vtok.mriežk.z nerez.115x115mm a zápach.vlož."PRIMUS".Trieda zaťaž.K3(300kg).*	*ks*	*1,000*	*35,66*	*35,66*	*0,000*
32	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	68,000	0,69	46,92	0,000
33	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,430	1,05	12,00	0,000
	722	**Zdravotechnika**				**16 618,08**	**0,602**
34	722131214	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	m	28,000	22,74	636,72	0,024
35	722131217	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	38,000	56,70	2 154,60	0,076
36	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	188,000	9,49	1 784,12	0,049
37	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	138,000	12,73	1 756,74	0,022
38	722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	96,000	21,13	2 028,48	0,074
39	722172612	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 40,0x6,0 v tyčiach	m	64,000	37,22	2 382,08	0,077
40	722172632	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 50,0x6,9 v tyčiach	m	48,000	41,07	1 971,36	0,076
41	722172633	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 63,0x8,6 v tyčiach	m	8,000	59,99	479,92	0,019
42	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	80,000	6,39	511,20	0,000
43	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000	6,39	12,78	0,000
44	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	4,42	8,84	0,001
45	*5511040200*	*Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"*	*ks*	*1,000*	*1,02*	*1,02*	*0,000*
46	*3885000350*	*Manometer 03388 0-4kPa*	*ks*	*1,000*	*35,22*	*35,22*	*0,001*
47	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	1,98	3,96	0,000
48	*2210001*	*Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit*	*ks*	*2,000*	*3,99*	*7,98*	*0,000*
49	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	3,30	26,40	0,000
50	*2210002*	*Guľový kohút DN20, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit*	*ks*	*8,000*	*4,67*	*37,36*	*0,000*
51	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	3,65	14,60	0,000
52	*2210003*	*Guľový kohút DN25, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit*	*ks*	*4,000*	*4,88*	*19,52*	*0,000*
53	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	4,30	8,60	0,000
54	*2210004*	*Guľový kohút DN32, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit*	*ks*	*2,000*	*5,99*	*11,98*	*0,000*
55	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	5,55	11,10	0,000
56	*2220605*	*Guľový kohút DN40, PN25, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, s upchávkou, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit*	*ks*	*2,000*	*10,24*	*20,48*	*0,000*
57	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	6,66	6,66	0,000
58	*2210006*	*Guľový kohút DN50, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit*	*ks*	*1,000*	*10,66*	*10,66*	*0,000*
59	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	8,000	1,98	15,84	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	*5511130110*	*Vypúšťací guľový ventil, 1/2" komplet GIACOMINI*	*ks*	*8,000*	*4,84*	*38,72*	*0,004*
61	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,98	1,98	0,000
62	*5511130240*	*Poistný ventil, 1/2"x6 bar, GIACOMINI*	*ks*	*1,000*	*8,94*	*8,94*	*0,000*
63	722221220	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	ks	3,000	2,05	6,15	0,000
64	*1015651a1*	*Regulačný ventil Oventrop Aquastrom T-Plus DN15*	*ks*	*3,000*	*8,33*	*24,99*	*0,004*
65	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	4,30	4,30	0,000
66	*5511872300*	*Kontrolovateľný spätný ventil, 5/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR*	*ks*	*1,000*	*32,21*	*32,21*	*0,001*
67	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	2,000	6,68	13,36	0,000
68	*5511872320*	*Kontrolovateľný spätný ventil, 2", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR*	*ks*	*2,000*	*66,57*	*133,14*	*0,007*
69	722221360	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	3,000	1,98	5,94	0,000
70	*5511872410*	*Filter samočistiaci závitový, 1/2" M, niklovaná mosadz OT 58, mosadz IVAR*	*ks*	*3,000*	*77,58*	*232,74*	*0,001*
71	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	13,09	26,18	0,001
72	*4493202990*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP*	*ks*	*2,000*	*328,87*	*657,74*	*0,041*
73	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	608,000	1,31	796,48	0,116
74	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	608,000	0,91	553,28	0,006
75	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	164,940	0,75	123,71	0,000
	724	**Zdravotechnika**				**1 310,68**	**0,014**
76	724399101	Montáž úpavovne TÚV typ 01	sub	1,000	314,16	314,16	0,014
77	*IVA.803.DV*	*Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody, s programovateľnou jednotkou IVAR.DEVAP 030*	*ks*	*1,000*	*990,00*	*990,00*	*0,000*
78	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,040	0,50	6,52	0,000
	725	**Zdravotechnika**				**12 472,91**	**1,112**
79	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	8,000	28,75	230,00	0,016
80	*6420131770*	*Sanitárna keramika JIKA DINO zavesne WC 2137.0 bahama*	*ks*	*8,000*	*85,21*	*681,68*	*0,096*
81	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	50,000	16,47	823,50	0,000
82	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	8,000	36,01	288,08	0,000
83	*5513005457*	*Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT*	*ks*	*8,000*	*410,78*	*3 286,24*	*0,143*
84	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	4,000	28,47	113,88	0,015
85	*6420131890*	*Pisoár so senzorom DOMINO 430x315x665 mm, keramika, biela*	*ks*	*4,000*	*340,31*	*1 361,24*	*0,036*
86	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	28,000	15,23	426,44	0,063
87	*6420135210*	*Umývadlo CUBITO-55 biela, obj.č.8104220001041*	*ks*	*27,000*	*68,03*	*1 836,81*	*0,570*
88	*6420136190*	*Umývadielko keramické CUBITO-45, 450x340x145 mm, biela*	*ks*	*1,000*	*60,66*	*60,66*	*0,008*
89	725245273	Montáž sprchových kútov kompletných štvrťkruhových nad 90x90 mm	súb.	2,000	153,49	306,98	0,001
90	*5542350570*	*sprchový štvrťkruhový kút komplet 90x90x195*	*ks*	*2,000*	*149,55*	*299,10*	*0,080*
91	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	10,12	20,24	0,000
92	*5523148100*	*Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145,1x kompl.sifon v cene*	*ks*	*2,000*	*33,03*	*66,06*	*0,003*
93	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	80,000	3,21	256,80	0,022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
94	*5517534500*	*Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX*	*ks*	*80,000*	*5,21*	*416,80*	*0,016*
95	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	30,000	8,46	253,80	0,000
96	*5514360800*	*Umývadlová batéria sodtokovou súpravou*	*ks*	*28,000*	*32,57*	*911,96*	*0,027*
97	*5513006570*	*Drezová batéria stojacia TIGO, obj.č.3511810040001*	*ks*	*2,000*	*57,41*	*114,82*	*0,003*
98	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	2,83	5,66	0,000
99	*5514367400*	*Sprchová batéria*	*ks*	*2,000*	*265,20*	*530,40*	*0,003*
100	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	9,000	0,39	3,51	0,000
101	*5516757400*	*Dvierka krycie 30x30 cm nerezové*	*ks*	*9,000*	*15,66*	*140,94*	*0,009*
102	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	124,350	0,30	37,31	0,000
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**509,96**	**0,002**
103	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	4,95	4,95	0,000
104	*95047564*	*Čerpadlo ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz, tř.A, č. 95047564, GRUNDFOS*	*ks*	*1,000*	*499,21*	*499,21*	*0,002*
105	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,040	1,15	5,80	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**454,95**	**0,120**
106	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000
107	*55301000011*	*Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*250,00*	*250,00*	*0,120*
108	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	1,10	4,95	0,000
		Celkom				**35 128,67**	**2,125**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Ľubomír Gecík
Miesto: Dátum: 29.5.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**Práce a dodávky M**				**37 625,72**	**25,170**
21-M		**Elektromontáže**				**37 625,72**	**25,170**
1	210962002	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	238,000	3,66	871,08	0,000
49	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	800,000	0,79	632,00	0,000
50	*2830403000*	*Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA*	*ks*	*800,000*	*0,02*	*16,00*	*0,008*
51	*3114273400*	*Vrut oceľový zápustný s krížovou drážkou Hobau/CETRIS 4,2 x 55 mm (OP)*	*ks*	*800,000*	*0,55*	*440,00*	*24,800*
32	210010107	Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	150,000	1,13	169,50	0,000
33	*3410300969*	*Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 HD*	*m*	*150,000*	*0,42*	*63,00*	*0,017*
4	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	80,000	4,04	323,20	0,000
5	*3450367410*	*Krabica odbočná s víčkom VLK 80/R, biela / RAL9003 Kopos*	*ks*	*78,000*	*0,54*	*42,12*	*0,002*
31	*3450367280*	*Krabica OBO A8*	*ks*	*2,000*	*0,52*	*1,04*	*0,000*
6	*3450662400*	*Svorkovnica WAGO 3x2,5*	*ks*	*240,000*	*0,85*	*204,00*	*0,000*
21	210201001	Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	233,000	4,28	997,24	0,000
22	*3486301200*	*A1 Svietidlo kancelárske do kazetového stropu, LED 4000K, 4200lm, IP20; opál kryt napr.: MODUS IBP4000A_KN4ND*	*ks*	*38,000*	*155,00*	*5 890,00*	*0,040*
34	*3486301200.1*	*A2 Svietidlo kancelárske do kazetového stropu, LED 4000K, 5600lm, IP20; opál kryt napr.: MODUS IBP3000A_KN4ND*	*ks*	*5,000*	*185,00*	*925,00*	*0,005*
36	*3486301200.2*	*B1 Svietidlo priemyselné, LED 4000K, 2500lm, IP65, polykarbon opal kryt; , napr.: MODUS PL2500S2W4*	*ks*	*11,000*	*250,00*	*2 750,00*	*0,011*
37	*3486301200.3*	*B2 Svietidlo priemyselné, LED 4000K, 3600lm, IP65, polykarbon opal kryt; , napr.: OMS s.r.o. narrow TDO LED M OPAL 25W*	*ks*	*17,000*	*250,00*	*4 250,00*	*0,018*
35	*3486301200.4*	*B3 Svietidlo priemyselné, LED 4000K, 4750lm, IP65, polykarbon opal kryt; , napr.: OMS s.r.o. narrow TDO LED L OPAL 33W*	*ks*	*11,000*	*250,00*	*2 750,00*	*0,011*
38	*3486301200.5*	*B4 Svietidlo priemyselné, LED 4000K, 6750lm, IP65, polykarbon opal kryt; , napr.: OMS s.r.o. narrow TDO LED M OPAL 45W*	*ks*	*6,000*	*250,00*	*1 500,00*	*0,006*
42	*3486301200.6*	*C1 Svietidlo kancelárske prisadené, nanoprizma LED 4000K, 4350lm, IP40 napr.: MODUS ESO4000SSKN4ND*	*ks*	*4,000*	*125,00*	*500,00*	*0,004*
43	*3486301200.7*	*C2 Svietidlo kancelárske prisadené, nanoprizma LED 4000K, 5200lm, IP40; napr.: MODUS ESO5000RLKN4ND*	*ks*	*38,000*	*135,00*	*5 130,00*	*0,040*
44	*3486301200.8*	*C3 Svietidlo kancelárske prisadené, nanoprizma LED 4000K, 4350lm, IP40 napr.: MODUS ESO4000RMKN4ND*	*ks*	*16,000*	*125,00*	*2 000,00*	*0,017*
45	*3486301200.9*	*C4 Svietidlo kancelárske prisadené, nanoprizma LED 4000K, 2300lm, IP40 napr.: MODUS ESO2000RMKN4ND*	*ks*	*8,000*	*135,00*	*1 080,00*	*0,008*
39	*3486301200.10*	*D Svietidlo stropné, prisadené, LED 4000K, 1300, IP20, priemer 19cm; napr.: MODUS SPMP4KN190V1/350ND*	*ks*	*13,000*	*110,00*	*1 430,00*	*0,014*
40	*3486301200.11*	*E Svietidlo typu downlight, LED 4000K, 1600lm, IP20,; , napr.: MODUS, spol. s r.o. SPMI1500KO4V2*	*ks*	*20,000*	*125,00*	*2 500,00*	*0,021*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	*3486301200.12*	*F Svietidlo nástenné stropné, LED 4000K, 5150lm, IP65, polykarbon opal kryt; , napr.: OMS s.r.o. PLAST H II LED OPAL LED 1x42W*	*ks*	*5,000*	*135,00*	*675,00*	*0,005*
46	*3486301200.13*	*G Svietidlo vonkajšie + senzor, LED 4000K, 1400lm, IP44, priemer 285cm; , napr.: BRSB3KO300V1/NDSM*	*ks*	*2,000*	*52,00*	*104,00*	*0,002*
47	*3486301200.14*	*J LED žiarovka, E14, 2700K, 5,5W - 470lm, napr. PHILIPS 8718696485460*	*ks*	*22,000*	*14,42*	*317,24*	*0,023*
52	*3486301200.15*	*NS1 Svietidlo núdzové LED 310lm, 1hodina, autotest, piktogram napr. SEC MULTIVEO2-V-AT.1hod*	*ks*	*10,000*	*38,00*	*380,00*	*0,010*
53	*3486301200.16*	*NS2 Svietidlo núdzové LED 430+100lm, 1hodina, autotest, piktogram, napr. SEC MULTITREND2--AT+2xLED.1hod*	*ks*	*7,000*	*45,00*	*315,00*	*0,007*
48	*3486301200.17*	*Závesný systém var. B - 4 lanka, s krytkami*	*ks*	*40,000*	*22,50*	*900,00*	*0,042*
16	210800026	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m	50,000	0,65	32,50	0,000
17	*3410350373*	*CYKYLo 3x1,5 Plochý kábel STN*	*m*	*50,000*	*0,40*	*20,00*	*0,004*
18	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	250,000	0,62	155,00	0,000
19	*3410350085*	*CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*250,000*	*0,40*	*100,00*	*0,035*
54	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	100,000	0,56	56,00	0,000
55	*3410350864*	*N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*100,000*	*0,62*	*62,00*	*0,020*
57	974031121	Vysekanie a vyspravenie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	40,000	1,12	44,80	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**509,48**	**0,000**
29	210251575	Vystavenie revíznej správy	hod	3,000	85,00	255,00	0,000
28	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	6,000	14,08	84,48	0,000
56	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	8,50	170,00	0,000
		Celkom				**38 135,20**	**25,170**

ROZPOČET

Stavba: Sučany
Objekt: Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Podčasť: Rezerva 2,5%

Objednávateľ: ÚVTOS pre mladistvých, Sučany
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval: Ing. Ľubomír Gecík
Dátum: 19.7.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**10 588,67**	**0,001**
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**10 588,67**	**0,001**
1	1	Rezerva 2,5%	súb.	1,000	10 588,67	10 588,67	0,001
		Celkom				**10 588,67**	**0,001**