

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok")

ev. č. objednávateľa: S/1/2022

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou“

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Sídlo:	Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Právna forma:	príspevková organizácia
Štatutárny orgán:	Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka školy
IČO:	042317665
DIČ:	2024128216
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:	SK80 8180 0000 0070 0068 1477

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach Zmluvy:

Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka školy,

Osoby oprávnené rokovať
v technických

(realizačných) veciach:

Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka školy

Telefón/ fax:

047/5621527, 0903 503 794

E-mail:

spojenaskola.rs@gmail.com

(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Adifex, a. s.

Sídlo:

Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovensko

Zapísaný v:

OR Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 6864/B

Štatutárny orgán:

Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva

Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva

IČO:

46 71 58 94

DIČ:

2023532115

IČ DPH :

SK2023532115

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:

SK16 0200 0000 0046 6961 8556

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

Ing. Martin Laurinčík

- technických:

Ing. Martin Laurinčík

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spolu ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2022 **Zmluvu o dielo č. S/1/2022**, predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.11.2022 **v znení uzatvorených dodatkov** (ďalej spolu len „**Zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX. ods. 1 Zmluvy a v súlade s čl. XVI. ods. 2 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše prác, tak ako tieto vyplývajú z podpísaných zmenových listov, špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou navyše prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania navyše prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch:
 - ZL 8 - sa týka zmeny na tukovej kanalizácii v objekte CP Dielne a objekte Stravovanie ako aj doplnenie ZTI v objekte CP dielne - TÚV. V priebehu výstavby bolo zistené, že lapač tukov v objekte Stravovania je nefunkčný. V objekte CP dielne bol zistený chýbajúci lapač tukov a nefunkčný rozvod teplej vody. Zmenový list navrhuje vybudovať v uvedených objektoch novú tukovú kanalizáciu a nový lapač tukov. V objekte CP Dielne nie je funkčný rozvod TÚV. Na zabezpečenie teplej vody v objekte kde sa nachádza mäsiarska dielňa je navrhnutý nový rozvod TÚV a elektrický ohrievač. Bez funkčnej tukovej kanalizácie nie je možná kolaudácia objektov.
 - ZL 9 - sa týka zmeny doplnenia strešných panelov, ktoré mali byť v zmysle zmluvnej projektovej dokumentácie osadené do strešnej konštrukcie. Po vykonaní búracích prác na objekte SO-04 bolo zistené, že skutkový stav na stavbe neumožňuje osadiť navrhované strešné panely tak, ako boli navrhnuté v zmluvnej projektovej dokumentácii. Nové riešenie navrhol generálny projektant stavby. Navrhol doplnenie stropnej konštrukcie ŽB monolitickou doskou so strateným debnením z trapézového plechu a doplnením tepelnej izolácie strešného plášťa tak, aby bol zabezpečený dostatočný spád strechy.
 - ZL 10 - rieši hrubé jadrové omietky pod keramický obklad. Po vybúraní keramických obkladov v objektoch SO-01-SO-04, t.j. CP Dielne, Stravovanie, Ubytovanie a Energoblok sa zistilo, že pôvodné omietky pod obkladom sú tak krivé a poškodené, že je nutné ich vybúrať až do muriva a vybudovať nové jadrové omietky. V opačnom prípade by nebolo možné vykonať montáž keramických obkladov v požadovanej kvalite. Vybúraná suť bude zlikvidovaná a odvezená na skládku odpadu.
 - ZL 11- sa týka zámeny sekčných brán na objekte SO-20 Rekonštrukcia dielní. V zmluvnej PD boli navrhnuté zateplené sekčné brány s oceľovými lamelami s polyuretánovou výplňou s hr.

67mm a dvoma radmi presklených okien. Celková plocha sekčných brán je 56 m², čo je značná plocha fasády a vzhľadom na nové požiadavky energetickej hospodárnosti budov a požiadavku udržania teploty v miestnosti dielni na 20°C, ktoré navrhovaná brána nespĺňa /požiadavka v mysle normy "U" max = 0,85/ je nutné brány vybaviť len jedným radom presklenia a zvýšiť hrúbku brány so zateplením na celkových 80mm. Zároveň v tomto zmenovom liste je zaznamenaná zmena sendvičových panelov na streche a stenách objektu SO-21 Garáže. V pôvodnom projekte bola opláštená celá plocha strechy a stien objektu sendvičovým panelom hr. 60mm t.j. objekt bol uzavretý. Do zmluvnej PD bolo opláštenie plochy stien zmenené a objekt je opláštený len v hornej časti pod strechou na výšku 1,6m a pri tom sa hr. panelu 60mm nezmenila. Zo statického hľadiska je tento stav nevyhovujúci nakoľko pri podfúknutí silným vetrom a pri otvorení objektu hrúbka panelu 60mm je nevyhovujúca. Je nutné zmeniť hrúbku panela opláštenia stien aj strechy zvýšiť na hr. 80mm.

- ZL 12- rieši dodávku a montáž nerezového komína v objekte SO-04 Energoblok. V zmluvnom rozpočte sa nenachádza položka dodávka montáž nerezového komína. Nakoľko bez komína nie je vykurovanie objektov SOŠ možné, musí byť na stavbu dodaný a namontovaný nový komín.
- ZL 13- sa týka demontáže elektroinštalácie a demontáže lamelových podhládov. Demontáže elektro - svietidiel, vypínačov, zásuviek a povrchových rozvodov elektroinštalácie, elektroinštalčných rebríkov likvidácie a odvozu odpadu v objektoch SO-01, SO-02, SO-03, SO-04 t. j. CP dielne, Stravovanie, Ubytovanie, Energoblok.
- ZL 14- rieši doplnenie ocelevej konštrukcie strešného pláštia steny objektu SO-21 Garáže pre agrotechniku. V projektovej dokumentácii je vykázaná dodávka a montáž ocelevej konštrukcie o celkovej hmotnosti 21.380,0 kg. Oceľová konštrukcia musela byť doplnená o dôležité statické profily, čím sa zvýšila váha celkovej ocelevej konštrukcie o 1.290,0 kg. Ďalšie doplnenie OK nastalo z dôvodu toho, že opláštenie obvodových stien pod strechou má v pôvodnej dokumentácii navrhnuté len spodnú časť nosnej konštrukcie na uchytenie obvodového sendvičového panela a horná nosná a zvislé nosné konštrukcie chýbajú. Panel nie je kde uchytiť na hornej strane. Táto konštrukcia musí byť doplnená.
- ZL 15- naviac práce oproti zmluvnému rozpočtu boli vyvolané nepredvídanými stavebnými prácami, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii stavby. Podľa zmluvnej projektovej dokumentácie a zmluvného rozpočtu sa v celej časti pekárskej dielne mali vybúrať dlažby a podkladný poter pod dlažbou. Po vybúraní sa zistilo, že pod vybúranou dlažbou a poterom sa nachádza ešte jedná vrstva poteru pod ktorým sa nachádza tepelná izolácia. Nakoľko táto nepredvídaná vrstva poteru a izolácie bola značne rozrušená /popraskaná a nestabilná/ projektant navrhol túto vrstvu vybúrať a navrhol novú skladbu podlahy v celej rekonštruovanej časti pekárskej dielne. Ďalšou zmenou je to, že pôvodné oceľové zárubne, ktoré mali zostať v pôvodnom stave sú osadené v rôznej výške od budúcej navrhovanej výšky podlahy /sú utopené o 40-80mm/ musia byť vybúrané a nahradené novými s keramickým prekladom nad dverami.
- ZL 16- naviac práce oproti zmluvnému rozpočtu boli vyvolané nepredvídanými stavebnými prácami, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii stavby. Ako nosná konštrukcia strechy boli navrhnuté predpäté spirolové panely. Nakoľko spirolový panel nie je rovný je smerom do stredu panelu prehnutý a strešné odtoky sú v PD navrhnuté v strede strechy je nutné doplniť tepelnú izoláciu na vytvorenie požadovaného spádu strechy smerom do stredu. Tepelná izolácia navrhnutá v PD bola počítaná ako keby bol spirolový panel rovný.
- ZL 17- naviac práce oproti zmluvnému rozpočtu boli vyvolané nepredvídanými stavebnými prácami, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii stavby. Pri realizácii vnútornej kanalizácie bolo zistené, že v miestnosti č.2 na I.NP objektu Stravovanie je nutné pre montáž vnútornej kanalizácie demontovať pôvodný stropný podhľad FEAL a následne po montáži kanalizácie zmontovať strop nový. Ďalšou zmenou oproti zmluvnému rozpočtu je demontáž vnútorných rozvodov pôvodnej VZT na I. a II.NP.

- ZL 18- rieši uzemnenie rozvádzačov 1x SO-01 CP Dielne, 3x SO-2 Stravovanie. 1x SO-03 Ubytovanie, 1x SO-04 Energoblok. V zmluvnej projektovej dokumentácii a v zmluvnom rozpočte nie je riešené uzemnenie rozvádzačov.
Zároveň zmenový list rieši doplnenie káblov a montážne práce podľa požiadavky napojenia VZT zariadení v SO-01 CP Dielne a SO-02 Stravovanie. Uvedené je nutné doplniť tak, aby VZT jednotky boli funkčné.
- ZL 19 - naviac práce oproti zmluvnému rozpočtu boli vyvolané nepredvídanými stavebnými prácami, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii stavby. Pôvodná strecha bola navrhnutá ako sedlová, ktorá nie je prístupná a teda nebolo možné zistiť skladbu stropu pod strechou. Navrhované riešenie v zmluvnej projektovej dokumentácii počítalo s tým, že po vybúraní sedlovej strechy stropnú konštrukciu tvoria pórobetónové panely v ktorých sa mali vybúrať otvory na prestup potrubia VZT pre objekt Stravovanie, ktoré vedú k VZT jednotkám. Po vybúraní sedlovej strechy sa zistilo, že strop pod sedlovou strechou je dvojplášťový a nad prvým ŽB stropom je ďalšia stropná železobetónová konštrukcia, ktorú je nutné na celej ploche, kde je potrebné osadiť VZT jednotky vybúrať a zlikvidovať na skládku. Na ŽB konštrukcii stropu sa nachádzalo 5 vrstiev hydroizolácie, ktorú je tiež potrebné odstrániť a odvieť na skládku.
- ZL 20- naviac práce oproti zmluvnému rozpočtu boli vyvolané nepredvídanými stavebnými prácami, ktoré boli zistené až pri samotnej realizácii stavby. Niektoré rozvody ZTI v SO-02 Stravovanie boli v m.č. 20a, 20b, 23 na I.NP a v kuchyni na II.NP navrhnuté v priečkach o hr.100mm. V prípade zasekania do uvedených priečok by sa tieto zoslabili a zrútili. Z tohto dôvodu boli navrhnuté SDK predsteny, v ktorých sa tieto rozvody zrealizujú.
- ZL 21- podľa projektovej dokumentácie pre doplnenie TÚV je ohrievač vody umiestnený na 2.NP MČ.14. Prívod vody do ohrievača by mal byť napojený v miestnosti WC na stávajúce potrubie, ktoré by malo zásobovať celú budovu, čo je nepostačujúce. Z neho je navrhnutý ležatý rozvod na 2.NP do jednotlivých odberných miest na 2.NP a prípojka pre novozriadenú mäsiarsku dielňu. Odberné miesta na 2.NP by mali byť napojené v stenách, ktoré treba vysekať a následne vyspraviť. Taktiež odstaviť hlavné pozinkované potrubie a zaslepiť jednotlivé odbočky na 1.NP, čo nie je zahrnuté v priloženom rozpočte. Taktiež napojenie prípojky pre novozriadenú mäsiarsku dielňu je v skutočnosti na 1.NP pod stropom v priestoroch autodiely, kde by bolo treba zrealizovať stúpačku na 1. NP a priviesť novo navrhnuté potrubie do miesta napojenia, čo tiež nebolo zohľadnené v rozpočte.
Nové riešenie je umiestnenie ohrievača TUV na 1.NP (drevárska dielňa). Hlavný prívod potrubia DN32 do ohrievača TUV bude prevedený z vodovodnej šachty (1.NP) v miestnosti Zvarovne, vedenej stúpačkou pod strop vody. Toto potrubie je vyvedené na chodbu a smerované k ohrievaču. Potrubie TUV (DN32) a cirkulačky (DN20) z ohrievača TUV je trasované v mieste stávajúceho pozinkovaného potrubia na chodbe 1.NP k autodielni, ktoré sa musí zdemontovať z dôvodu, že je poškodené. Z hlavného potrubia sa napoja všetky stúpačky k jednotlivým odberným miestam na chodbe 1.NP. Na základe kontroly stávajúceho pozinkovaného potrubia bolo zistený absolútne nevyhovujúci stav. Potrubie je v značnej korózii s vnútornými usadeninami vo vrstve, ktorá značne zmenšuje prierezy potrubia. Tento stav spôsobuje zmenšenie prietokového množstva vody, zanášanie a upchávanie v miestach odberu. Taktiež je možný vplyv na hygienickú závadnosť. Preto sa navrhuje previesť nové napojenia TUV, Cirkulačky a SV z vodovodných šachiet.
- ZL 22- Projektová dokumentácia rieši napojenie SV do SO 20 (rekonštrukcia dielni) v časti SO 07 – Rozšírenie vodovodu z Energobloku v zemi HDPE rúrou D40. Projektová dokumentácia ale nerieši napojenie sa na túto rúru v Energobloku. Preto je potrebné túto rúru napojiť nasledovným spôsobom: Napojenie bude prevedené v M.č. 8 (chodba) ALP rúrou d40 (25m). Táto je vedená pod stropom a smeruje do M.č.11 (strojovňa) do energokanálu a napojí sa na už inštalovanú HDPE D40 rúru pomocou ALP závitovou prechodkou a HDPE

- elektrotvarovkou so závitom 5/4" pri energokanále a oddelí sa Guľovým ventilom GK 40.
- ZL 23- Projektová dokumentácia debarierizácie pre objekty SO-01 CP dielne, SO-02 Stravovanie, SO-03 Ubytovanie a SO-20 Rekonštrukcia dielní bola vypracovaná mimo hlavného projektu modernizácie SOŠ. Debarierizácia rieši sociálne zariadenia pre imobilné osoby v hore uvedených objektoch v miestnostiach, ktorých sa buď rekonštrukcia nedotýkala alebo v nových priestoroch. Do zmluvného rozpočtu sa nedostali stavebné práce spojené s debarierizáciou.
- ZL 24- je potrebné doplniť manometre v regulačke plynu pre nábeh a vyregulovanie tlaku plynu v regulačke plynu, nakoľko v PD ich nie je dostatok.
- ZL 25- po montáži lapača ropných látok na parkovisku za SO-01 CP dielne sa zistilo, že ho nie je možné napojiť do dažďovej kanalizácie /ďalej DK/ tak ako bolo predpísané v PD. DK je v skutočnosti vyššie ako odtok z lapača. Napojenie sa musí vykonať do najbližšej novej časti DK pred objektom učebne tak aby bol zabezpečený predpísaný sklon – spád DK. Je nutné vykopať ryhu a položiť kanalizáciu. Po vykopení ryhy a napojení novej kanalizácie pred objektom učebne sa zistilo, že pôvodná DK od miesta nového napojenia až po šachtu pred hlavným vstupom je prepadnutá – nefunkčná. Musí sa opraviť a nahradiť novou. Pri odkope podkladných vrstiev pre polozenie štrkov pod komunikáciami boli odhalené pôvodné šachty a odpadové potrubia zo striech na budove CP Dielne, Učebne, SO-02 Stravovanie. Zistilo sa, že niektoré šachty boli poškodené tak, že neplnili svoju funkciu a odpadové potrubie zo striech zo striech sú poškodené a niektoré boli napojené na splaškovú kanalizáciu. Pre správne fungovanie DK v celom objekte je nutné poškodené šachty vybúrať a nahradiť ich novými. Tak isto je nutné vybúrať prípojky zo striech a nahradiť ich novými.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy :

1.1. Čl. V. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

3. *Celková cena diela predstavuje:*

Cena bez DPH: 4 161 199,27 Eur

DPH vo výške 20%: 832 239,85 Eur

Cena s DPH: 4 993 439,12 Eur

(slovom: štyrimiliónydeväťstodeväťdesiattritisícštyristotridsaťdeväť Eur a dvanásť centov s DPH)

2. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 dopĺňa o dokument: „Rozdielový položkový rozpočet“, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.

Čl. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvoria:
Príloha č. 1: Rozdielový položkový rozpočet

6

V Rimavskej Sobote, dňa: 20-12-2023

Objednávateľ:

.....
Stredná odborná škola
technická a strojárskotechnická
Ing. Dagmar Valová
riaditeľka (statutárny zástupca objednávateľa)

V Bratislave, dňa: 20-12-2023

Zhotoviteľ:

.....
Adifex, a.s.
Ing. Ján Gusko
prezident predstavenstva
.....
Adifex, a.s.
Ing. Ján Gusko
člen predstavenstva

Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: SK2023532115
exsk

Rekapitulácia ZL č. 8 - 25

ZL-8	SO-01,02	Tuková kanalizácia, rozvod TÚV	26 924,49
ZL-8-1	SO-01	Tuková kanalizácia	4 956,72
ZL-8-2	SO-01	Rozvod TÚV	5 743,36
ZL-8-3	SO-02	Tuková kanalizácia	16 224,41
ZL-9	SO-04	Strešné panely	57,44
ZL-9-1 P	SO-04	Strešné panely - prípočet	7 537,61
ZL-9-2 O	SO-04	Strešné panely - prípočet	-7 480,17
ZL-10	SO-01,02,03,04	Jadrové omietky	26 483,16
ZL-10-1	SO-01	jJadrové omietky	3 617,67
ZL-10-2	SO-02	jJadrové omietky	15 062,38
ZL-10-3	SO-03	jJadrové omietky	7 413,26
ZL-10-4	SO-04	jJadrové omietky	389,85
ZL-11	SO-20,21	Sekčné brány, zateplenie	16 489,34
ZL-11-1 P	SO-20	Sekčné brány - prípočet	28 598,50
ZL-11-1 O	SO-20	Sekčné brány - odpočet	-15 582,00
ZL-11-2 P	SO-21	Obvodové zateplenie - prípočet	43 958,64
ZL-11-2 O	SO-21	Obvodové zateplenie odpočet	-40 485,80
ZL-12	SO-04	Vykurovanie - komín	12 211,00
ZL-13	SO-01,02,03,04	Demontáž - elektro	8 997,82
ZL-14	SO-21	Doplnenie OK	14 083,98
ZL-15	SO-02	Architektúra podlahy	68 517,82
ZL-16	SO-20	Doplnenie TI	12 314,47
ZL-17	SO-02	Úprava stropu m.č.02	4 232,14
ZL-18	SO-01,02,03,04	Elektro	795,12
	SO-01,02,03,04	Uzemnenie rozvádzačov	463,11
	SO-01,02	Doplnenie káblov VZT	332,01
ZL-19	SO-02	Strecha	14 459,38
ZL-20	SO-02	SDK predsteny	2 720,56
ZL-21	SO-01,02,04	Zmena TÚV, hlavné privody	20 146,47
ZL-21-1 P	SO-01	Zmena polohy ohrievača TÚV - prípočet	23 345,96
ZL-21-1 O	SO-01	Zmena polohy ohrievača TÚV - odpočet	-3 199,49
ZL-21-2	SO-02	Hlavný privod vody	14 099,07
ZL-21-3	SO-04	Hlavný privod vody	2 375,19
ZL-22	SO-04,20	Privod vody do SO-20, privod na strechu	3 660,32
ZL-22-1	SO-04	Privod vody do SO-20, privod vody na strechu	3 072,65
ZL-22-2	SO-20	Privod vody na strechu	587,67
ZL-23	SO-01,02,03,20	Debarierizácia	5 681,33
ZL-23-1	SO-01	Debarierizácia	1 254,17
ZL-23-2	SO-02	Debarierizácia	2 234,66
ZL-23-3	SO-03	Debarierizácia	1 879,09
ZL-23-4 P	SO-20	Debarierizácia	763,07
ZL-23-4 O	SO-20	Debarierizácia - odpočet	-449,66
ZL-24	SO-04	Doplnenie manometrov	843,34
ZL-25	SO-08	Oprava kanalizácie	40 500,55

ZL 8 - 25 SPOLU

279 118,74