

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Skladovacia hala Zemplínska Teplica

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 13.5.2020

Objednávateľ:

Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SCORP, spol.s r.o.

IČO:

IČ DPH:

31662919

SK2020497413

Projektant:

Projekty - BK, s.r.o. Hažín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

357 888,00

DPH základná
znižená

Sadzba dane
20,00%
0,00%

Základ dane
357 888,00

Výška dane
71 577,60

Cena s DPH

v

EUR

429 465,60

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Skladovacia hala Zemplínska Teplica

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

24.02.2020

Objednávateľ:

Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Zemplínska

Projektant:

Projekty - BK, s.r.o.

Zhotoviteľ:

SCORP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Dana Ubrežiová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Typ
Náklady z rozpočtov		357 888,00	429 465,60	
SO 01 -	Skladovacia hala - stavebná časť	183 223,47	219 868,16	
SO 01 -	Oceľová montovaná hala	138 086,97	165 704,36	
SO 01 -	Zdravotechnika	3 343,68	4 012,42	
SO 01 -	Elektroinštalácia, bleskozvod a	12 171,94	14 606,33	
SO 02	Vonkajší požiarň vodovod	6 516,74	7 820,09	
BP	Búracie práce	14 545,20	17 454,24	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Skladovacia hala Zemplínska Teplica		Miesto: Zemplínska Teplica					
Objekt : SO 01-1 Skladovacia hala		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková Dňa: 13.5.2020					
Odberateľ Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica IČO:							
		DIČ:					
Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.		IČO: 31662919					
		DIČ: SK2020497413					
Projektan Projekty - BK, s.r.o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	144 640,18	361,67	145 001,85	6	Práce nadčas	
2	PSV:	20 315,38	17 906,24	38 221,62	7	Murárske výpomocy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	164 955,56	18 267,91	183 223,47	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	183 223,47	
dátum:				22	DPH 20% z:	183 223,47	36 644,69
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:	219 868,16	
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 13.05.2020			
pečiatka:				pečiatka: SCORP, spol. s r.o. Jaroslawská 7 071 01 MICHALOVCE -26-			

Odberateľ: Školský poľn.podnik, n.o., Zemplínska Teplica
 Projektant: Projekty - BK, s.r.o.
 Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Ubrežiová
 JKSO :
 Dátum: 13.05.2020

Stavba : Skladovacia hala Zemplínska Teplica
 Objekt : SO 01-1 Skladovacia hala

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	3 079,50	0,00	3 079,50	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	23 921,60	0,00	23 921,60	210,35280	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	24 524,97	0,00	24 524,97	226,32403	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 524,05	0,00	1 524,05	13,94613	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	4 936,78	0,00	4 936,78	32,69616	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	79 036,90	145,25	79 036,90	1 594,59101	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 616,38	216,42	7 616,38	0,24559	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	144 640,18	361,67	144 640,18	2 078,15571	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 857,58	8 410,78	14 575,95	0,05882	0,000
713 - Izolácie tepelné	831,97	713,99	1 545,96	0,45641	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	3 204,50	1 975,10	4 206,25	3,94252	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 741,68	0,00	1 741,68	0,03303	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	3 522,98	0,00	3 522,98	0,85416	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	31,98	350,12	382,10	0,04464	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	683,57	6 181,06	6 864,63	0,53886	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	566,12	275,19	841,31	0,78192	0,000
783 - Nátery	1 123,64	0,00	1 123,64	0,11328	0,000
784 - Maľby	751,36	0,00	751,36	0,15966	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	20 315,38	17 906,24	35 555,86	6,98331	0,000
Za rozpočet celkom	164 955,56	18 267,91	180 196,04	2 085,13902	0,000

Odberateľ: Školský poľn.podnik, n.o., Zemplínska Teplica
 Projektant: Projekty - BK, s.r.o.
 Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová
 JKSO :
 Dátum: 13.05.2020

Stavba : Skladovacia hala Zemplínska Teplica
 Objekt : SO 01-1 Skladovacia hala

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	12101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	359,336	m3	1,44	517,44		517,44
2	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	32,040	m3	7,82	250,55		250,55
3	272	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	9,612	m3	0,60	5,77		5,77
4	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	116,949	m3	4,21	492,36		492,36
5	272	132201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	35,085	m3	0,60	21,05		21,05
6	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	148,989	m3	3,61	537,85		537,85
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	148,989	m3	0,60	89,39		89,39
8	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	148,989	m3	7,82	1 165,09		1 165,09
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 079,50			3 079,50	0,00	3 079,50
2 - ZÁKLADY									
9	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	7,924	m3	27,00	213,95		213,95
10	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	80,629	m3	95,71	7 717,00		7 717,00
11	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	45,495	m2	14,43	656,49		656,49
12	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	45,495	m2	3,61	164,24		164,24
13	011	274361821	Výstuž základových pásov a múrov BSt 500 (10505)	12,617	t	1 202,34	15 169,92		15 169,92
2 - ZÁKLADY spolu:				23 921,60			23 921,60	0,00	23 921,60
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
14	011	311272548	Múrovo nosné obvodové z pôrobet. tvárníc hr. 450 mm	52,492	m3	144,11	7 564,62		7 564,62
15	011	311321814	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30 pohľadový	77,853	m3	98,11	7 638,16		7 638,16
16	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	295,354	m2	15,03	4 439,17		4 439,17
17	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	295,354	m2	6,01	1 775,08		1 775,08
18	012	317143421	Preklady nosné pôrobet. 1500x200x250mm	2,000	kus	50,62	101,24		101,24
19	012	317143423	Preklady nosné pôrobet. 2000x200x250mm	6,000	kus	64,11	384,66		384,66
20	012	317143431	Preklady nosné pôrobet. 2250x200x250mm	4,000	kus	75,21	300,84		300,84
21	011	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	0,526	m3	104,12	54,77		54,77
22	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	7,200	m2	20,44	147,17		147,17
23	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	7,200	m2	3,61	25,99		25,99
24	011	342272536	Priečky hr. 150 mm z pôrobet. presných tvárníc	27,851	m2	27,17	756,71		756,71
25	011	342272722	Steny hr. 250 mm z pôrobet. presných tvárníc /atika/	25,400	m2	36,68	931,67		931,67
26	011	342272732	Steny hr. 300 mm z pôrobet. presných tvárníc /atika/	9,902	m2	40,89	404,89		404,89
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				24 524,97			24 524,97	0,00	24 524,97
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
27	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	5,395	m3	95,71	516,36		516,36
28	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	32,060	m2	10,49	336,31		336,31
29	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	32,060	m2	4,14	132,73		132,73
30	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov, stĺpov BSt 500 (10505)	0,448	t	1 202,34	538,65		538,65
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 524,05			1 524,05	0,00	1 524,05
5 - KOMUNIKÁCIE									
31	221	5671311pc	Spevnené plochy vstupov do objektu	84,375	m2	58,51	4 936,78		4 936,78
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				4 936,78			4 936,78	0,00	4 936,78

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
32	011	612474102	Omietka vnút. stien tepelnoizolačná s jemnozrn. stierkou /komplet.omietkový systém/	176,860	m2	13,45	2 378,77		2 378,77
33	011	622465112	Omietka vonk. stien sokla mozaiková, Marmolit strednozrná	5,700	m2	28,31	161,37		161,37
34	011	622466154	Omietka vonk. stien tepelnoizolačná, paropriepustná, vodoodpudivá	143,453	m2	18,04	2 587,89		2 587,89
35	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	149,153	m2	4,21	627,93		627,93
36	011	625258105	Doteplenie vonk. konštr. XPS STYRODUR hr. izol. 50 mm	12,208	m2	24,70	301,54		301,54
37	011	625258110	Doteplenie vonk. konštr. XPS STYRODUR hr. izol. 100 mm	5,350	m2	31,49	168,47		168,47
38	011	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm /podkladný betón/	100,655	m3	101,72	10 238,63		10 238,63
39	011	631315655	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 240 /podkladný betón/	192,070	m3	95,71	18 383,02		18 383,02
40	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	4,917	t	1 202,34	5 911,91		5 911,91
41	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	239,448	m3	29,77	7 128,37		7 128,37
42	011	631925801	Podlaha zo železobetónu tr. C25/30 hr. 8 cm	27,200	m2	16,63	452,34		452,34
43	011	631925815	Podlaha z vláknobetónu z oc. vlák. DRAMIX RL45/50-BN tr. C25/30 hr. 15 cm	964,070	m2	21,12	20 361,16		20 361,16
44	011	632411206	Povrchová úprava pre priemyselné podlahy, cementový vsyp /napr.Durostop/, ťažká prevádzka	964,070	m2	1,80	1 735,33		1 735,33
45	011	632421101	Uzatvárací lak pre priemyselné podlahy /napr. Duroseal/	964,070	m2	0,60	578,44		578,44
46	011	634113112	Výplň dilatačných škár mazanín tesniacou šnúrou	361,690	m	1,80	651,04		651,04
47	011	634661111	Zaplnenie dilatačných škár š do 6 mm v mazaninách silikónovým tmelom	361,690	m	3,01	1 088,69		1 088,69
48	011	634911113	Rezanie dilatačných škár š 6 mm hl do 50 mm v betónovej mazanine	361,690	m	4,21	1 522,71		1 522,71
49	011	637111112	Odkvapový chodník, podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm so zhutnením	61,475	m2	4,05	248,97		248,97
50	011	637211112	Odkvapový chodník z betónových dlaždíc hr. 60 mm na MC 10	61,475	m2	24,05	1 478,47		1 478,47
51	011	637311122	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	158,400	m	16,23	2 570,83		2 570,83
52	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	4,000	kus	54,11	216,44		216,44
53	MAT	553319840	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	1,000	kus	21,64	21,64	21,64	21,64
54	MAT	553319860	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm	1,000	kus	21,64	21,64	21,64	21,64
55	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	6,600	m	15,05	99,33		99,33
56	MAT	6119A0202	Parapeta vnútorná plastová šír. 250 mm	6,600	m	15,45	101,97	101,97	101,97
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				79 036,90			79 036,90	145,25	79 036,90
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
57	011	931982202	Vložky do zvislých dilatačných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 20 mm	18,495	m2	48,09	889,42		889,42
58	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	156,558	m2	3,01	471,24		471,24
59	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	156,558	m2	1,20	187,87		187,87
60	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	156,558	m2	0,60	93,93		93,93
61	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	57,940	m2	4,21	243,93		243,93
62	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	991,270	m2	3,01	2 983,72		2 983,72
63	014	953991149	Osadenie hasiaceho prístroja prenos. 6kg	6,000	kus	6,01	36,06		36,06
64	MAT	449 816001	Hasiaci prístroj práškový prenosný, 6kg	4,000	kus	30,06	120,24	120,24	120,24
65	MAT	449 816002	Hasiaci prístroj vodný prenosný, 9kg	2,000	kus	48,09	96,18	96,18	96,18
66	011	998022021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	2 078,156	t	1,20	2 493,79		2 493,79
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7 616,38			7 616,38	216,42	7 616,38
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						144 640,180	144 640,18	361,67	144 640,18

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
67	711	711471051	Zhotovenie izolácie položením fólie PVC voľne vodor.	1 070,377	m2	4,21	4 506,29		4 506,29
68	711	711472051	Zhotovenie izolácie položením fólie PVC voľne zvislá	44,520	m2	4,81	214,14		214,14
69	MAT	283 2E0032	Fólia izolačná Fatrafol 803, hr.1,5 mm	1 282,132	m2	5,24		6 718,37	6 718,37
70	711	711491171	Zhotovenie izolácie položením podkladnej textílie vodor.	1 070,377	m2	0,60	642,23		642,23
71	711	711491172	Zhotovenie izolácie položením ochrannej textílie vodor.	1 070,377	m2	0,60	642,23		642,23
72	711	711491271	Zhotovenie izolácie položením podkladnej textílie zvislej	44,520	m2	1,80	80,14		80,14
73	711	711491272	Zhotovenie izolácie položením ochrannej textílie zvislej	44,520	m2	1,80	80,14		80,14
74	MAT	693 D00108	Geotextília - 300 g/m2	2 564,263	m2	0,66	1 692,41	1 692,41	1 692,41
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				14 575,95			7 857,58	8 410,78	14 575,95
713 - Izolácie tepelné									
75	713	713111136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy	118,800	m2	6,61	785,27		785,27
76	MAT	631 411800	Doska strešná z min. vlny hr. 250 mm	60,588	m2	7,82		473,80	473,80
77	MAT	631 5C0153	Pás izolačný na podhlád z min. vlny hr. 80 mm	60,588	m2	2,76		167,22	167,22
78	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	27,200	m2	1,08	29,38		29,38
79	MAT	283 1BA235	Doska izolačná podlahová EPS hr. 50mm	27,744	m2	2,63		72,97	72,97
80	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, separačná fólia	27,200	m2	0,20	5,44		5,44
81	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie	59,400	m2	0,20	11,88		11,88
713 - Izolácie tepelné spolu:				1 545,96			831,97	713,99	1 545,96
762 - Konštrukcie tesárske									
83	762	762332120	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	105,140	m	8,42	885,28		885,28
84	MAT	605 151501	Hranol SM 1	2,490	m3	300,58		748,44	748,44
85	762	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	74,000	m2	4,81	355,94		355,94
86	762	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	74,000	m2	4,81	355,94		355,94
87	MAT	605 171050	Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná	0,916	m3	276,54		253,31	253,31
88	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	3,406	m3	33,67	114,68		114,68
89	762	762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	59,400	m2	3,37	200,18		200,18
90	MAT	605 103700	Doska SM 1 hr. 25 mm	1,634	m3	240,47	392,93	392,93	392,93
91	762	762822120	Montáž stropnic z hraneého a polohr. reziva, prier. plocha nad 144 do 288 cm2	93,575	m	3,25	304,12		304,12
92	MAT	605 151501	Hranol SM 1	1,931	m3	300,58	580,42	580,42	580,42
93	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	3,565	m3	4,21	15,01		15,01
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				4 206,25			3 204,50	1 975,10	4 206,25
763 - Konštrukcie - drevostavby									
94	763	763133430	Podhlady sadrokartónové zavesené, dosky hr. 12,5 mm	57,940	m2	30,06	1 741,68		1 741,68
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 741,68			1 741,68	0,00	1 741,68
764 - Konštrukcie klampiarske									
95	764	764174746	Krytina z trapézového plechu, sklon do 30° s príslušenstvom	74,000	m2	27,05	2 001,70		2 001,70
96	764	764711114	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu	6,600	m	14,86	98,08		98,08
97	764	764721116	Oplechovanie ríms pri žľaboch z poplast. plechu	11,050	m	22,24	245,75		245,75
98	764	764731114	Oplechovanie múrov z poplast. plechu rš 400	24,600	m	22,84	561,86		561,86
99	764	764751113	Rúry odkvapové z poplast. pl. d 120 mm	3,750	m	43,28	162,30		162,30
100	764	764751133	Koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d 120 mm	2,000	kus	19,24	38,48		38,48
101	764	764751143	Výtokové koleno odkvapové z poplast. pl. d 120 mm	1,000	kus	26,45	26,45		26,45
102	764	764761132	Žľab pododkvapný z poplast. pl. 150 mm	10,250	m	36,07	369,72		369,72
103	764	764761232	Kotlík kruh žľab z poplast. pl. 150 mm	1,000	kus	18,64	18,64		18,64
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				3 522,98			3 522,98	0,00	3 522,98

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
766 - Konštrukcie stolárske									
104	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	12,02	12,02		12,02
105	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	12,02	12,02		12,02
106	MAT	611 617210	Dvere vnútorné drevené plné 80x197 cm /MDFa fólia/ kľučka + zámok	1,000	kus	160,39		160,39	160,39
107	MAT	611 617250	Dvere vnútorné drevené plné 90x197 cm /MDFa fólia/ kľučka + zámok	1,000	kus	160,39		160,39	160,39
108	766	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	3,97	7,94		7,94
109	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	14,67		14,67	14,67
110	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	14,67		14,67	14,67
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				382,10			31,98	350,12	382,10
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
111	767	767583149	Podhľadový vonk. obklad SIDING /podbitie rímsy/	4,260	m2	36,07	153,66		153,66
112	767	767616111	Montáž okien, dverí hliníkových	11,460	m2	46,24	529,91		529,91
113	MAT	553 412211	Okno Al dvojkrídlové otváracie sklopné 1500x1200 mm	1,000	kus	786,21		786,21	786,21
- vysvetlenie č.2 Okno Al jednokrídlové, pevné s									
114	MAT	553 412212	Okno Al dvojkrídlové otváracie sklopné 1500x1500 mm	1,000	kus	892,04		892,04	892,04
- vysvetlenie č.2 Okno Al dvojkrídlové, pevné s									
115	MAT	553 412213	Okno Al dvojkrídlové otváracie sklopné 1800x600 mm	2,000	kus	636,04		1 272,08	1 272,08
116	MAT	553 412230	Dvere Al jednokrídlové 900x2000 mm protipožiarne EW30/D3-C	1,000	kus	1 474,10		1 474,10	1 474,10
117	MAT	553 412440	Dvere Al dvojkrídlové 1500x2300 mm	1,000	kus	1 756,63		1 756,63	1 756,63
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				6 864,63			683,57	6 181,06	6 864,63
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
118	771	771474113	Montáž soklov keram. rovných do flexib. lep. do 12cm	44,900	m	1,68	75,43		75,43
119	MAT	597 640450	Keramická dlažba - sokel	4,939	m2	8,42		41,59	41,59
120	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. do flexib. tmelu	27,200	m2	18,04	490,69		490,69
121	MAT	597 637250	Keramická dlažba protišmyková	27,744	m2	8,42		233,60	233,60
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				841,31			566,12	275,19	841,31
783 - Nátery									
122	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,007	m2	6,01	18,07		18,07
123	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,007	m2	3,43	10,31		10,31
124	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	126,474	m2	3,61	456,57		456,57
125	783	783783431	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne napeňujúce Flamgard hr. 500 g/m2	126,474	m2	5,05	638,69		638,69
783 - Nátery spolu:				1 123,64			1 123,64	0,00	1 123,64
784 - Maľby									
126	784	78444-8090	Maľba 1 far. dvojnás. stien a stropov miest. do 3,8m	234,800	m2	3,20	751,36		751,36
784 - Maľby spolu:				751,36			751,36	0,00	751,36
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				35 555,860			20 315,38	17 906,24	35 555,86
Za rozpočet celkom				180 196,04			164 955,56	18 267,91	180 196,04

Stavba : Skladovacia hala Zemplínska Teplica		Miesto: Zemplínska Teplica	
Objekt : SO 01-2 Oceľová montovaná hala		JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová
			Dňa: 13.5.2020
Odberateľ: Školský poľn.podnik, n.o., Zemplínska Teplica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: SCORP, spol.s r.o.		IČO: 31662919	
		DIČ: SK2020497413	
Projektan Projekty - BK, s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
0		0	
0		0	
0		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Spolu ZRN
1	HSV:		0,00
2	PSV:		0,00
3	MCE:	29 678,81	108 408,16
4	Iné:		0,00
5	Súčet:	29 678,81	108 408,16
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		0,00
7	Murárske výpomoc		0,00
8	Bez pevnej podlahy		0,00
9			0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťaženie podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
17	Inžinierska činnosť		0,00
18	Projektové práce		0,00
19			0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		138 086,97
22	DPH 20% z:	138 086,97	27 617,39
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		165 704,36
F	Odpočet - prípočet		
			0
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum: 13.05.2020	
pečiatka:		pečiatka:	
		SCORP, spol. s r.o. Jaroslávská 7 071 01 MICHALOVCE -26-	

Odberateľ: Školský poľn.podnik, n.o., Zemplínska Teplica
 Projektant: Projekty - BK, s.r.o.
 Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová
 JKSO :
 Dátum: 13.05.2020

Stavba : Skladovacia hala Zemplínska Teplica
 Objekt : SO 01-2 Oceľová montovaná hala

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M									
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií									
1	943	43086-pc01	Montáž samonosnej oblúkovej oceľovej haly vnút. rozmer 27x9,8x35,2 m	950,400	m2	21,64	20 566,66		20 566,66
2	943	43086-pc02	Montáž čiel samonosnej oblúkovej oceľovej haly	445,800	m2	20,44	9 112,15		9 112,15
3	MAT	553 00pc01	Samonosná oblúková oceľová hala vnút. rozmer 27x9,8x35,2 m - dodávka s komplet príslušenstvom	950,400	m2	83,00		78 883,20	78 883,20
4	MAT	553 00pc02	Čelá haly - trapéz	445,800	m2	34,69		15 464,80	15 464,80
5	MAT	553 00pc03	Presvetľovacie panely	14,000	kus	183,96		2 575,44	2 575,44
6	MAT	553 00pc04	Elektr. sekčná brána 4000x4000 mm + oceľ. konštr., montáž a dodávka	2,000	kus	2 158,19		4 316,38	4 316,38
7	MAT	553 00pc05	Elektr. sekčná brána 4500x4500 mm + oceľ. konštr., montáž a dodávka	2,000	kus	2 381,83		4 763,66	4 763,66
8	MAT	553 00pc06	Personálne dvere	2,000	kus	601,17		1 202,34	1 202,34
9	MAT	553 00pc07	Oceľové konštrukcie - doprava	1,000	kpl	1 202,34		1 202,34	1 202,34
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:				138 086,97			29 678,81	108 408,16	138 086,97
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				138 086,97			29 678,81	108 408,16	138 086,97
Za rozpočet celkom				138 086,97			29 678,81	108 408,16	138 086,97



Hárok obsahuje: 1) Krycí list roz

2) Rekapitulácia rozpočtu

3) Rozpočet

Späť na hárok

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skladovacia hala Zemplínska Teplica

Objekt: SO 01 Skladovacia hala

Časť: SO 01-3 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SCORP, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Dana Ubežiová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 31662919

IČO DPH: SK2020497413

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

3 343,68

0,00

Cena bez DPH**3 343,68**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	3 343,68	668,74
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH**v EUR****4 012,42****Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


SCORP, spol. s r.o.
Jaroslavská 7
071 01 MICHALOVCE
13.5.2020-26-

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Skladovacia hala Zemplínska Teplica
Objekt: 01 - SO 01 Skladovacia hala
Časť: **SO 01-3 Zdravotechnika**

Miesto: Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: SCORP, spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Dana Ubrežiová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 343,68
HSV - HSV	269,73
1 - Zemné práce	51,97
4 - Vodorovné konštrukcie	3,85
8 - Rúrové vedenie	204,02
99 - Presun hmôt HSV	9,89
PSV - Práce a dodávky PSV	3 073,95
713 - Izolácie tepelné	44,86
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 029,09
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 343,68

ROZPOČET

Stavba: Skladovacia hala Zemplínska Teplica
 Objekt: 01 - SO 01 Skladovacia hala
 Časť: SO 01-3 Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: SCORP, spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Dana Ubrežiová

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 343,675
HSV - HSV							269,730
1 - Zemné práce							51,972
1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	1,560	18,040	28,142
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	1,560	4,210	6,568
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	0,468	0,600	0,281
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez nrehodenia sypaniny	m ³	0,351	6,010	2,110
5	M	5833312/3	Kamenivo ťažené 4-8 Z-ozn.3,4	m ³	0,404	36,810	14,871
4 - Vodorovné konštrukcie							3,848
6	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkone z kameniva	m ³	0,162	23,750	3,848
8 - Rúrové vedenie							204,020
7	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok	m	3,000	0,760	2,280
8	M	2860017850	HDPE rúra tlaková 63x3,8 PN10 (SDR17)	m	3,000	2,320	6,960
9	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného	m	3,000	1,200	3,600
10	K	892241111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	m	3,000	3,610	10,830
11	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného	ks	1,000	180,350	180,350
99 - Presun hmôt HSV							9,890
12	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z	t	0,329	30,060	9,890
PSV - Práce a dodávky PSV							3 073,945
713 - Izolácie tepelné							44,860
13	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10	m	8,000	4,810	38,480
14	M	2837741608	Tubolit DG 60 x 9 izolácia-trubica	m	8,000	0,790	6,320
15	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v	t	0,002	30,060	0,060
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							3 029,085
16	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink. DN 32	m	1,000	20,440	20,440
17	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink. DN 40	m	50,000	24,050	1 202,500
18	K	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink. DN 50	m	17,000	30,060	511,020
19	K	72221457	Montáž ventilu uzatváracieho závitového	ks	1,000	9,620	9,620
20	M	5511870630	Ventil uzatvarací s odvodnením DN 50	ks	1,000	40,430	40,430
21	K	722250010	Montáž hadicového zariadenia D 33	súh	2,000	21,640	43,280
22	M	4493203320	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33 - 20 bm, 30 bm, plné dvierka; prúdnicu ekv. 13	ks	2,000	472,350	944,700
23	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	68,000	2,400	163,200
24	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia	m	68,000	1,200	81,600
25	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v	t	0,409	30,060	12,295

Stavba : Skladovacia hala Zemplínska Teplica

DIEL : SO 01-4 ELI +BLZ-

Rozpočet na podklade výkresov pre SP

REKAPITULÁCIA	DODAVKY	MONTAZ	CELKOM v EUR
1 Elektroinštalácia - materiál		3 036,75	
2 Elektroinštalácia - montáž		3 209,36	
3 Rozvádzače	541,01		
4 Bleskozvod-materiál		958,32	
5 Bleskozvod-montáž		1 467,40	
6 Zemné práce		1 377,27	
7 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2		602,95	
8 Doprava 3,6 % z pol. č.3		19,48	
9 Presun 1 % z pol. č.3		5,41	
10 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :	541,01	10 676,93	<u>11 217,94</u>
11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod. 24	24	<u>576,00</u>
12 "HZS" - predpokladané pomocné práce vo výškach	hod. 21	18	<u>378,00</u>
CELKOVÉ NÁKLADY			12171,94
DPH	20%		2434,39
CELKOM S DPH			14606,33

1.Elektroinštalácia - materiál

	Ceny	MJ	Ľnožstvo	JC	
1	Kábel N2XH-J 2Ax1,5mm2	m	10	0,59	5,90
2	Kábel N2XH-J 3Ax1,5mm2	m	120	0,72	86,40
3	Kábel N2XH-J 3Cx1,5mm2	m	190	0,72	136,80
4	Kábel N2XH-J 3Cx2,5mm2	m	85	1,08	91,80
5	Kábel N2XH-J 5Cx2,5mm2	m	160	1,70	272,00
6	Kábel AYKY-J 4Bx16mm2	m	80	1,62	129,60
7	Vodič CY 4mm2 - zž	m	60	0,31	18,60
8	Vodič CY 16mm2 - zž	m	20	1,53	30,60
9	Žľab Mars dierovaný s integ.spojkou 20/40/2m	ks	35	5,63	197,05
10	Žľab Mars dierovaný s integ. spojkou 62/50/2m	ks	10	7,21	72,10
11	Trubka ochranná nehorľavá o63	ks	1	7,81	7,81
12	Mars-sada M8-100skrutiiek-matice+vej. podložky	ks	5	17,67	88,35
13	Lišta Niedax/2M	ks	90	1,60	144,00
14	Koleno žľabu 90o 62/50,	ks	5	8,56	42,80
15	Vypínač striedavy Classic L-biely, nástený ,10 A, 250 V,IP 44	ks	4	2,64	10,56
16	Vypínač l.pol. Classic L-biely, zapustený ,10 A, 250 V,IP 20	ks	2	3,07	6,14
17	Vypínač seriový Classic L-biely, zapustený ,10 A, 250 V,IP 20	ks	1	4,66	4,66
18	Škatuľová rozvodka, typ 6455-11vč.svorkov.	ks	8	2,83	22,64
19	ZS1 -9mod. 2x16A/250V, 1x16A/400V, s istením	ks	0	0,01	0,00
20	HUS- svorkovnica uzemň. KT250 vč. svorkovnice	ks	1	25,51	25,51
21	Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutki	ks	8	1,44	11,52
22	Svorka na potrubie - na nosenie	ks	42	1,02	42,84
23	Svietidlová svorkovnica	ks	18	0,26	4,68
24	Uzemňovací vodič FeZn t 10 mm(110m) (1m=0.617kg),	kg	20	1,62	32,40
25	Svorka SP 1 Svietidlo Priem. Stropne ozn. A ANCORA ,40W	ks	12	0,78	9,36
26	,IP65 Svietidlo nastenne ozn. D so senzorom, 15W Led	ks	2	54,03	108,06
27	,IP65	ks	6	40,67	244,02
28	Svietidlo stropné ozn. B, RONDO ,157,WLed	ks	8	127,44	1019,52
29	Svietidlo ozn.C stropné ,18W led,1470lm, IP20	ks	1	18,32	18,32
SPOLU :					2 884,04
Prirážka 3 % pre podružný materiál :					86,52
Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :					66,19
Elektroinštalácia materiál celkom :					3 036,75

2.Elektroinštalácia - montáž

			MJ	Množstvo	JC	
1	210 800 101					
2	Silový kábel uložený pevne					
	CYKY,,N2XH-J 750 V	2x1,5	m	10	0,90	9,00
3	210 800 103					
	Silový kábel uložený pevne					
	CYKY,,N2XH-J 750 V	3x1,5	m	310	0,96	297,60
4	210 800 100					
	Silový kábel uložený pevne					
	CYKY,N2XH-J 750 V	3x2,5	m	85	0,96	81,60
5	210 810 033-PC					
	Silový kábel uložený pevne					
	CYKY-N2XH-J 750 V	5Cx2,5mm2	m	160	1,02	163,20
6	210 910 033-PC					
	Silový kábel uložený pevne					
	CYKY-AYKY-J 750 V	4Bx16	m	80	1,02	81,60
7	210 800 305					
	Vodič CY 4 v rúrkach		m	60	0,54	32,40
8	210 800 307					
	Vodič CY 16 v rúrkach		m	20	0,78	15,60
9	210 010 131					
	Rúrka uložená na stene		m	5	1,44	7,20
10	210 010 135					
	Montáž žlábu na stenu		m	110	9,37	1030,70
11	210 110 049-PC					
	Spínač striedavý-do vlhka		ks	4	4,80	19,20
12	210 110 041					
	Spínač zapustený jednopólový		ks	2	4,80	9,60
13	210 110 043					
	Spínač nástenný sériový		ks	1	6,00	6,00
14	210 110 021-PC					
	Demontáž jestv. RIS a prepojenie s novou SR6		ks	1	78,15	78,15
15	210 010 351					
	Krabicová rozvodka z lis. izolantu typ 6455-11		ks	8	17,43	139,44
16	Prípojková skriňa pilierová SR6- DIN1, F663,VV,		ks	1	781,45	781,45
17	210 010 311					
	Montáž svietidlovej svorkovnice		ks	18	0,70	12,6
18	210 201 042					
	Montáž svietidiel		ks	18	9,02	162,36
19	210 220 022					
	Uzemňovacie vedenie v zemi					
	FeZn do 10 mm		m	15	1,98	29,70
20	210220 310					
	Montáž SR6 -pilierová		ks	1	42,08	42,08
21	210 220 302					
	Montáž svoriek nad 2 skrutky					
	SJ 02,SP1		ks	6	2,80	16,80
22	210 190 001					
	Montáž rozvádzača 48MOD		ks	1	34,86	34,86
23	210 100 252					
	Ukončenie celoplastových káblov 4x10 mm2		ks	4	8,40	33,60
24	210 100 250					
	Ukončenie káblov do 5x2,5		ks	12	8,40	100,80
	9/304-PP					
25	Prierazy v strope a stene		ks	6	3,97	23,82

Elektroinštalácia montáž celkom :**3 209,36**

3.Rozvádzače:**Rozvádzač HR**

HR-48MOD zapustený oceloplechový

Rozvádzače celkom :

MJ Množstvo JC

ks

ks	1	541,01	541,01
Rozvádzače celkom :			541,01

4.Bleskozvod - materiál

MJ Množstvo JC

1	Zvodový vodič AlMgSi o8			
2	(1kg=7,4m)	kg	30	5,59
3	Uzemňovací vodič FeZn o10mm	kg	15	1,62
4	Podpera PV 23	ks	120	0,72
5	Podpera PV15	ks	40	1,66
6	Podpera PV	ks	0	0,01
7	Svorka SZ	ks	10	1,42
8	Svorka SS	ks	48	0,50
9	Svorka SK	ks	12	0,84
10	Svorka SP 1	ks	5	0,65
11	Svorka SO	ks	10	1,14
12	Svorka SJ 01	ks	5	1,41
13	Svorka SR03-B	ks	18	1,48
14	Uzemňovací pás FeZn 30x4	kg	150	1,62
15	Krabica KUZ	ks	10	23,55
16	Popisný štítok	ks	20	1,44
17	Zachytávacia tyč JP20	ks	5	14,67
-	Spolu:			948,72
-	Prirážka 5%-stratné z nosného			9,60
-	Bleskozvod-materiál celkom:			958,32

5.Bleskozvod-montáž

MJ Množstvo JC

1	Zvodové vodiče			
	AlMgSi08, A1	m	260	2,57
2	Montáž svoriek nad 2 skrutky			
	SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO	ks	72	2,80
3	Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek			
	/SS, SP1/	ks	53	2,80
4	Zemniaci pásik FeZn O10mm2	m	20	2,52
5	Označenie zvodov štítkami,			
	smaltované z umelej hmoty	ks	20	1,98
6	Montáž zachyt tyče JP20	ks	5	7,20
7	Zemniaci pás FeZn 30x4	m	160	2,02

Bleskozvod-montáž**1 467,40**

6. Zemné práce

1	Vytváčenie káblovej trasy	km	0,05	721,34	36,07
2	Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemi tr.3 ručne	m	95	7,85	745,75
3	Káblové pieskové lôžko hr. 100mm	m	95	3,01	285,95
4.	Výstražná fólia š. 330mm	m	95	0,54	51,30
5	Zahádzanie výkopu 35x80cm	m	95	2,38	226,10
6	Úprava povrchu rýhy	m2	15	2,14	32,10

Zemné práce-

1377,27

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Skladovacia hala Zemplínska Teplica

Objekt: SO 02 Vonkajší požiarň vodovod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SCORP, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 31662919

IČO DPH: SK2020497413

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

6 516,74

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH**6 516,74**

DPl základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 516,74	1 303,35
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH**v EUR****7 820,09****Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ZhotoviteľSCORP spol. s r.o.
Jaroslavska 7
071 01 MICHALOVCE
-26-

13.5.2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Skladovacia hala Zemplínska Teplica
Objekt: SO 02 Vonkajší požiarň vodovod

Miesto:

Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SCORP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Dana Ubežiová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 516,74
HSV - HSV	6 137,39
1 - Zemné práce	2 004,05
4 - Vodorovné konštrukcie	147,10
8 - Rúrové vedenie	3 668,17
99 - Presun hmôt HSV	318,07
M - Práce a dodávky M	379,35
23-M - Montáže potrubia	379,35
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 516,74

ROZPOČET

Stavba: Skladovacia hala Zemplínska Teplíca
Objekt: SO 02 Vonkajší požiarň vodovod

Miesto: Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: SCORP, spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Dana Ubežiová

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstv o	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	----	--------------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu **6 516,735**
HSV - HSV **6 137,385**
1 - Zemné práce **2 004,053**

1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	5,616	18,040	101,313
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m ³	56,160	4,210	236,434
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	16,848	0,600	10,109
4	K	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre	m	7,500	114,220	856,650
5	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 10000 do 100000	m ³	36,936	2,710	100,097
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez nrehodenia sypaniny	m ³	14,040	6,010	84,380
7	M	5833312/3	Kamenivo ťažené 4-8 Z-ozn.3,4	m ³	16,146	36,810	594,334
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	43,200	0,480	20,736

4 - Vodorovné konštrukcie **147,101**

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m ³	5,184	27,890	144,582
10	K	452311121	Podkladný betón v otvorenom výkope tr. C 8/10	m ³	0,027	93,300	2,519

8 - Rúrové vedenie **3 668,166**

11	K	pc-napoj	Napojenie na ex. potrubie vrátane potrebných tvaroviek	súh	1,000	120,230	120,230
12	K	871211121	Montáž vodov. potrubia zváraných elektrotvarovkami z HDPE rúr D 63 mm	m	47,300	0,760	35,948
13	M	2861129500	Rúra HD-PE PE100 SDR17/PN10 D 63 x 3,8	m	52,030	2,330	121,230
14	K	871321031	Montáž vodov. potrubia spájaných elektrotvarovkami z HDPE D 160 mm	m	7,000	1,920	13,440
15	M	2862460680	Rúra HD-PE PE100 SDR17/PN10 D 160 x 9,5 mm	m	7,000	13,720	96,040
16	M	2862462460	Elektrotvar. redukcia D 160/90 PE100 SDR11/PN16	ks	1,000	66,200	66,200
17	M	2862462400	Elektrotvar. redukcia D 90/63 PE100 SDR11/PN16	ks	1,000	27,670	27,670
18	M	2862462600	Elektrotvar. T-kus D 160 PE100 SDR11/PN16	ks	1,000	147,110	147,110
19	M	2861670300	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 DN 160	ks	1,000	54,370	54,370
20	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklonov) DN 150	ks	2,000	36,070	72,140
21	M	4222520126	Posúvač DN 150 mm s prírubami typ E2 voda napr. HAWLE	ks	2,000	212,850	425,700
22	M	4229126000	Zemná súprava posúvačová	ks	2,000	31,120	62,240
23	K	891267211pc	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 150	ks	1,000	30,060	30,060
24	M	4227365030	Hydrant nadzemný DN 150	ks	1,000	1 495,000	1 495,000
25	M	6936657170	Drenážna textília pre obalenie štrku na odvodnenie hydrantu	m ²	2,000	3,610	7,220
26	K	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	3,000	30,060	90,180
27	M	5525033100	FF prírubová tvarovka liatinová DN 150 dl. 0,2 m PN 10/16	ks	2,000	69,940	139,880

28	M	5525572600	N Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 150	ks	1,000	122,480	122,480
29	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70	m	47,300	1,200	56,760
30	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	47,300	2,400	113,520
31	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	7,000	3,610	25,270
32	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	7,000	1,800	12,600
33	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	180,350	180,350
34	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	12,020	24,040
35	M	4229135200	Poklop posúvačový s nápisom "VODA"	ks	2,000	19,560	39,120
36	M	4222520203	Podkladová doska pod poklop	ks	2,000	7,790	15,580
37	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	47,300	1,560	73,788
99 - Presun hmôt HSV							318,065
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z	t	10,581	30,060	318,065
M - Práce a dodávky M							379,350
23-M - Montáže potrubia							379,350
39	K	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 100	m	7,500	36,070	270,525
40	M	pc-hdpe	rúra PE 125x17,1	m	7,500	14,510	108,825

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Administratívna budova RV/TS		Miesto: Zemplínska Teplica	
Objekt : Búracie práce		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová	Dňa: 13.5.2020
Odberteľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.		IČO: 31662919	
		DIČ: SK2020497413	
Projektan Projekty - BK, s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Konstrukcie	Spolu ZRN
1	HSV:	14545	14 545,20
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	14 545,20	14 545,20
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		14 545,20
22	DPH 20% z:	14 545,20	2 909,04
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		17 454,24
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum: 13.05.2020	
pečiatka:		pečiatka:	
		SCORP, spol. s r.o. Jaroslawska 7 071 01 MICHALOVCE -26-	

Odberateľ:
Projektant: Projekty - BK, s.r.o.
Dodávateľ: SCORP, spol.s r.o.

Spracoval: Ing. Ubrežiová
JKSO :
Dátum: 13.05.2020

Stavba : Administratívna budova RV/TS
Objekt : Búracie práce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 545,20	0,00	14 545,20	0,72000	360,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 545,20	0,00	14 545,20	0,72000	360,000
 Za rozpočet celkom	 14 545,20	 0,00	 14 545,20	 0,72000	 360,000

Odberateľ:
 Projektant: Projekty - BK, s.r.o.
 Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Dana Ubrežiová
 JKSO :
 Dátum: 13.05.2020

Stavba : Administratívna budova RV/TS
 Objekt : Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotkov	Spolu	Jednotkov	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	006	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	360,000	t	1,68	604,80				
2	006	979083191	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	360,000	t	0,17	61,20				
3	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	360,000	t	7,82	2 815,20				
4	006	981011314	Demolácia budov murov. na maltu MVC postup. rozbieraním s podielom 25%	800,000	m3	13,83	11 064,00	0,00090	0,72000	0,450	360,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				14 545,20			14 545,20		0,72000		360,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				14 545,20			14 545,20		0,72000		360,000
Za rozpočet celkom				14 545,20			14 545,20		0,72000		360,000