

**DODATOK Č4.  
k Zmluve o dielo  
č. objednávateľa: 403/2022  
č. dodávateľa: .....**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „dodatok“)

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Názov:	<b>Mesto Stará Ľubovňa</b>
Sídlo:	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený:	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO:	00 330 167
DIČ:	2020698812
Bankový účet 1, prostredníctvom ktorého sa bude uskutočňovať príjem NPF	
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK26 0200 0000 0021 5128 8856
Bankový účet 2, prostredníctvom ktorého sa bude uskutočňovať príjem NFP	
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK61 0200 0000 0000 1222 5602
e-mail:	<a href="mailto:jozef.majernicek@staralubovna.sk">jozef.majernicek@staralubovna.sk</a>
tel. kontakt:	+421 52 4315 227, +421 52 4315 111

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

Názov:	<b>Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „r.s.p.“</b>
Sídlo:	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený:	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO:	53 538 773
DIČ:	2121450012
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č.: 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021_RSP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(ďalej aj „dodávateľ alebo zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Čl.1 Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.09.2022, zmluvu o dielo - č. objednávateľa 403/2022, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo na vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky: **„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa“** (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č. 403/2022 z dôvodu zmeny technického dozoru a jeho možností poverenia. Zmluvné strany sa taktiež dohodli na zmene výšky ceny diela z dôvodu navyše prác na objekte stavby 102 – Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, vyvolaných zmenou technického riešenia resp. skladby konštrukcie časti úseku nepredvídateľne v čase prípravy projektu t. j. neúnosné podlažie na projektovanú skladbu konštrukčných vrstiev, pri objekte 103 C – Chodník na ulici Garbiarskej a SNP menej a navyše prác, vyvolaných zmenou technického riešenia z dôvodu rozporu reálneho osadenia navrhovaného oporného múru a rampy a jestvujúcich zariadení súkromných pripojovacích IS umiestnených v mieste navrhovaného oporného múru, a pri objekte 101-00 Chodník na ulici Mýtnej navyše prác vyvolaných ukončením trasy chodníka v logickom napojení na komunikáciu, ktoré neboli známe v etape prípravy návrhu Zmluvy o dielo a ktoré nebolo možné predvídať. Zároveň pri obj. 104 Chodník na ulici SNP pri Jakubianke sa zmluvné strany dohodli na zmene trasy a zmene tvaru odvodňovacej priekopy z dôvodu nevhodného podlažia (podmáčania územia).
3. V súlade s Čl. 16. Záverečné ustanovenia, bod 16.2 Zmluvy o dielo ako aj pri dodržaní ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia čl. 3 bod 3.1 – Cena diela a platobné podmienky a na úprave čl. 5 bod 5.1 - Povinnosti objednávateľa, ktoré znejú nasledovne:

## Čl. 2 Zmena v čl. 2 bod 2.2– Predmet zmluvy v znení:

V Zmluve o dielo sa vypúšťa v ods. II. r. 1 pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

- SO 101 - Chodník na ulici Mýtnej – dl. cca 496,62 m

## Čl. 3 Zmena v čl. 3 bod 3.1– Cena diela a platobné podmienky v znení:

V Zmluve o dielo vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením.

3.1 *Cena diela v rozsahu plnenia podľa tohto dodatku je navýšená v zmysle priloženého rozpočtu (rozpočet navyše prác, menej prác, ktorý je dojednaný v súlade so zákonom 18/1996 Z. z. o cenách v zmysle neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.*

- a) *Cena menej prác – odpočít zmluvných položiek, ktoré boli vyvolané zmenou technického riešenia a ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4 (Rozpočet práce menej), pričom cena za menej práce činí:*

*cena bez DPH:* -8 487,42 EUR  
*DPH 10 % :* -848,74 EUR  
*cena s DPH:* -9 336,16 EUR

- b) *Cena navyiac prác – prípočet položiek, ktoré boli vyvolané zmenou technického riešenia a ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4 (Rozpočet práce navyiac), pričom cena za navyiac práce čini:*

*cena bez DPH:* 29 667,15 EUR  
*DPH 10 % :* 2 966,72 EUR  
*cena s DPH:* 32 633,87 EUR.

- c) *Celková cena dodatku č. 4 po menej a navyiac prácach je:*

*cena bez DPH:* 21 179,73 EUR  
*DPH 10 % :* 2 117,98 EUR  
*cena s DPH:* 23 297,71 EUR.

***Celková cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. Zmluvy o dielo v znení jej Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 je:***

*Cena celkom podľa bez DPH:* 630 966,25 EUR  
*DPH 10 % :* 63 096,63 EUR  
*Cena celkom s DPH:* 694 062,88 EUR  
***Slovom: šestodevät'desiatštyritisícšesťdesiatdva eur 88/100 EUR.***

#### **Čl. 4**

##### **Zmena v čl. 5 bod 5.1– Povinnosti objednávateľa v znení:**

V Zmluve o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

*5.1. Technický dozor objednávateľa počas realizácie diela bude vykonávať poverený zástupca objednávateľa.*

#### **Čl.5**

##### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 4 bol vyhotovený v **troch** rovnopisoch, z ktorých **dve vyhotovenia** si ponechá objednávateľ a **jeden** zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 4 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 403/2022
4. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení povinnou osobou v centrálnom registri zmlúv.

5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Príloha:

Zmluvný Rozpočet navyše a menej prác

V Starej Ľubovni, dňa 20.12.2023

V Starej Ľubovni, dňa 20.12.2023

Za objednávateľa  
**Mesto Stará Ľubovňa**

Za zhotoviteľa  
**Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa, s.r.o. - „r.s.p.“**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA	JKSO	
Názov objektu	SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064 60-0,530 00- navyiac práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Stará Ľubovňa	00330167	
Projektant	Prodosing, s.r.o.	36465992	SK2020007715
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Ľuboš Mašlej		
	Rozpočet číslo	CPV	
		CPA	
	Dňa		
	18.12.2023		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 2 071,15	8 Práca načas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 9 984,72	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	12 055,88	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

**Projektant**

Dátum a podpis  
**Objednávateľ**

Dátum a podpis  
**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	12 055,88
24 DPH 10,00 % z 12 055,88	1 205,59
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>13 261,47</b>

### E Pripočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvyhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARÁ LUBOVŇA  
 Objekt: SO 102-00 Obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 km 0,064 60-0,530 00- navyiac práce

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval: Ing. Lukáš Sumilas  
 Dátum: 18. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b> <b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>2 071,15</b>	<b>9 984,72</b>	<b>12 055,88</b>	<b>0,920</b>
<b>2</b> <b>Zakladanie</b>							<b>1 936,74</b>	<b>857,30</b>	<b>2 794,04</b>	<b>0,920</b>
1	002	289971211.R	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	1 735,430	0,52	45,12	857,30	902,42	0,052
2	693	693110003760	<i>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 500</i>	m2	1 735,430	1,42	1 891,62	0,00	2 459,10	0,868
<b>5</b> <b>Komunikácie</b>							<b>134,41</b>	<b>9 125,04</b>	<b>9 259,45</b>	<b>0,000</b>
3	221	561091113	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm, vápnenie	m2	1 493,460	6,23	174,73	9 125,04	9 299,78	0,000
<b>99</b> <b>Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>0,000</b>
4	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,925	2,57	0,00	2,38	2,38	0,000
<b>Celkom</b>							<b>2 071,15</b>	<b>9 984,72</b>	<b>12 055,88</b>	<b>0,920</b>

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP	JKSO	
Názov objektu	Chodník na ulici Garbiarskej a SNP- navyac práce	EČO	103Cviac práce
Názov časti	Vetva C	Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	Mesto Stará Ľubovňa	IČO	
Projektant	PRODOSING s.r.o. Ľubotice	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	18.12.2023	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady								
1 HSV Dodávky 631,26	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00								
2 Montáž 473,25	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00								
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00								
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00								
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00								
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00								
7 ZRN (r. 1-6) 1 104,51	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00								
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>D Celkové náklady</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">1 104,51</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 10,00 % z 1 104,51</td> <td style="text-align: right;">193,91</td> </tr> <tr> <td><b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 298,42</b></td> </tr> </table>			<b>D Celkové náklady</b>		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 104,51	24 DPH 10,00 % z 1 104,51	193,91	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 298,42</b>
<b>D Celkové náklady</b>										
23 Súčet 7, 12, 19-22	1 104,51									
24 DPH 10,00 % z 1 104,51	193,91									
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 298,42</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>E Prípochty a odpočty</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			<b>E Prípochty a odpočty</b>		26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
<b>E Prípochty a odpočty</b>										
26 Dodávky zadávateľa	0,00									
27 Kľzavá doložka	0,00									
28 Zvýhodnenie + -	0,00									
Projektant										
Dátum a podpis Objednávateľ										
Dátum a podp Zhotoviteľ										
Dátum a pod										

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP  
 Objekt: Chodník na ulici Garbiárskej a SNP- naviac práce  
 Časť: Vetva C

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval:  
 Dátum: 18. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>631,26</b>	<b>473,25</b>	<b>1 104,51</b>	<b>2,208</b>
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>577,62</b>	<b>419,68</b>	<b>1 123,20</b>	<b>1,100</b>
1	321	465220181	Zhotovenie schodov z bet. blokov na cementovú maltu s debnením betónového lemu	ks	8,000	78,00	78,42	545,58	624,00	0,208
2	593	593720000181	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 1000x350x150 mm	ks	8,000	62,40	499,20	0,00	499,20	0,892
<b>5 Komunikácie</b>							<b>53,63</b>	<b>12,17</b>	<b>65,80</b>	<b>1,108</b>
3	221	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	3,300	19,94	53,63	12,17	65,80	1,108
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,01</b>	<b>34,11</b>	<b>34,12</b>	<b>0,000</b>
4	211	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	0,324	84,10	0,01	27,24	27,25	0,000
5	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	0,713	1,99	0,00	1,42	1,42	0,000
6	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3,565	0,42	0,00	1,50	1,50	0,000
7	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,713	5,54	0,00	3,95	3,95	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>0,000</b>
8	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,208	3,30	0,00	7,29	7,29	0,000
<b>Celkom</b>							<b>631,26</b>	<b>473,25</b>	<b>1 104,51</b>	<b>2,208</b>

0,1256667

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna,  
Hviezdoslavova, SNP

JKSO

EČO

Miesto

Stará Ľubovňa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant

PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

18.12.2023

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 4 105,76	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 12 401,01	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 16 506,76	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22 16 506,76
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 10,00 % z 16 506,76 1 650,68
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) 18 157,44
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtňna, Hviezdoslavova, SNP  
 Objekt: SO 01 Chodník na ulici Mýtnej- navyiac práce

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Lukáš Sumilas  
 Dátum: 18. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>4 105,76</b>	<b>12 401,01</b>	<b>16 506,76</b>	<b>71,510</b>
<b>5 Komunikácie</b>							<b>4 105,76</b>	<b>12 188,12</b>	<b>16 293,88</b>	<b>71,510</b>
1	R	572953122.R	Ručné asfaltovanie nad 15 m2 asfaltovým betónom AC	m2	247,500	47,26	0,00	11 696,85	11 696,85	0,000
2	589	589410000500.S	Asfaltový betón AC 11 O, 50/70, II, STN EN 13108-1	t	60,160	57,77	3 475,20	0,00	3 475,20	60,160
3	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	45,700	11,66	41,59	491,27	532,86	5,118
4	592	5922901940	Dlažba betónová 6 cm, KONTUR WAPIEN MUSZLOWY (10-15, 10-25) s povrchovou úpravou proti zašpineniu	m2	46,157	12,76	588,96	0,00	588,96	6,231
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>212,89</b>	<b>212,89</b>	<b>0,000</b>
5	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	71,510	2,98	0,00	212,89	212,89	0,000
<b>Celkom</b>							<b>4 105,76</b>	<b>12 401,01</b>	<b>16 506,76</b>	<b>71,510</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP	JKSO	
Názov objektu	Chodník na ulici Garbiarskej a SNP- menej práce	EČO	103Cmenej práce
Názov časti	Vetva C	Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	Mesto Stará Ľubovňa	IČO	IČ DPH
Projektant	PRODOSING s.r.o. Ľubotice		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	18.12.2023	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky -2 746,05	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž -5 741,36	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) -8 487,42	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22 -8 487,42
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 10,00 % z -8 487,42 -848,74
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) -9 336,16</b>
Dátum a podpis		<b>E Prípochy a odpochy</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + - 0,00

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce na chodníkoch na uliciach Mýtna, Hviezdoslavova, SNP

Objekt: Chodník na ulici Garbiarskej a SNP- menej práce

Časť: Vetva C

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval:

Dátum: 18. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>-2 746,05</b>	<b>-5 741,36</b>	<b>-8 487,42</b>	<b>-62,464</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>-775,51</b>	<b>-4 875,01</b>	<b>-5 650,51</b>	<b>-45,140</b>
1	001	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	-54,340	48,83	0,00	-2 653,42	-2 653,42	0,000
2	001	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	-54,340	6,66	0,00	-361,90	-361,90	0,000
3	001	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	-40,767	3,68	0,00	-150,02	-150,02	0,000
4	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-13,573	4,66	0,00	-63,25	-63,25	0,000
5	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-54,292	0,47	0,00	-25,52	-25,52	0,000
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-20,834	0,81	0,00	-16,88	-16,88	0,000
7	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-33,334	7,02	0,00	-234,00	-234,00	0,000
8	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	-26,553	25,24	0,00	-670,20	-670,20	0,000
9	583	5834416900	Štrkodrva 0- 32 a	t	-45,140	17,18	-775,51	0,00	-775,51	-45,140
10	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	-20,834	33,59	0,00	-699,81	-699,81	0,000
<b>2 Zakladanie</b>							<b>-1 466,11</b>	<b>-149,18</b>	<b>-1 615,29</b>	<b>-10,633</b>
11	211	274311114	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	-1,002	97,90	-88,37	-9,73	-98,10	-2,305
12	211	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37 (bez výstuže)	m3	-3,105	126,32	-360,40	-31,82	-392,22	-7,425
13	211	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	-11,180	11,08	-93,02	-30,85	-123,87	-0,405
14	211	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	-11,180	3,69	0,00	-41,25	-41,25	0,000
15	211	274361411	Výstuž základových pásov zo zvaraných sietí mostných konštrukcií	t	-0,474	2 025,00	-924,32	-35,53	-959,85	-0,498
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>-504,44</b>	<b>-574,13</b>	<b>-1 078,57</b>	<b>-6,691</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
16	211	334323128	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	-2,846	128,65	-321,37	-44,77	-366,14	-6,610	
17	211	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	-23,320	21,22	-177,47	-317,38	-494,85	-0,080	
18	211	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	-23,320	9,33	-5,60	-211,98	-217,58	-0,001	
							<b>0,00</b>	<b>-143,04</b>	<b>-143,04</b>	<b>0,000</b>	
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>									
19	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-62,464	2,29	0,00	-143,04	-143,04	0,000	
<b>Celkom</b>							<b>-2 746,05</b>	<b>-5 741,36</b>	<b>-8 487,42</b>	<b>-62,46</b>	