

ROZPOČET - indexácia

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA 2
Objekt: Zateplenie fasády

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
HSV Práce a dodávky HSV							141 641,76	123 270,71	18 371,05	14,90
1 Zemné práce							10 638,82	9 282,85	1 355,97	14,61
1	113106612	Rozoberanie zamkovej oiažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,1540dt	m2	69,127	3,83	2,95	250,93	203,92	47,01	23,05
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	175,404	37,34	33,34	6 549,59	5 847,97	701,62	12,00
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapožaných i nezapožaných s urovanením dna. Priplatok k cene za leivosť homny 3	m3	175,404	10,96	8,43	1 922,43	1 654,06	268,37	16,22
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	91,280	4,49	3,80	409,85	346,86	62,99	18,15
6	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovennením povrchu zásypu	m3	87,610	17,19	14,04	1 506,02	1 230,04	275,98	22,44
2 Zakladanie							4 533,42	3 833,60	699,82	18,25
7	211971122	Zhotov. oplášť: výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	149,040	2,45	2,03	365,15	302,55	62,60	20,69
8	6936651300	Geotextilie neľkané polypropylénové Tatralex pp 300	m2	152,021	1,27	1,27	193,07	193,07		0,00
9	212752125	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	109,200	10,94	9,28	1 194,65	1 013,38	181,27	17,89
10	216804111	Očistenie plôch lľakovou vodou	m2	373,730	7,44	6,22	2 780,55	2 324,80	455,95	19,61
4 Vodorovné konštrukcie							1 896,82	1 638,80	258,02	15,74
13	411321313	Beton stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	1,924	120,30	105,72	231,46	203,41	28,05	13,79
14	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	10,920	17,27	14,23	188,59	155,39	33,20	21,37
15	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	10,920	6,07	5,04	66,28	55,04	11,24	20,42
16	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	10,360	12,08	10,18	125,15	105,46	19,69	18,87
17	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	10,360	3,32	2,70	34,40	27,97	6,43	22,99
18	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,050	2 013,46	1 961,87	100,67	98,09	2,58	2,63
19	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkordy 0-63 mm	m3	22,405	51,34	44,34	1 150,27	993,44	156,83	15,79
5 Komunikácie							9 472,91	8 190,57	1 282,34	15,66
20	564201111	Podklad alebo podyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhrutnením po zhrutnení hr.40 mm	m2	84,967	1,99	1,65	169,08	140,20	28,88	20,60
21	567115113	Podklad z prostého betonu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	178,905	14,92	13,15	2 669,26	2 352,80	316,66	13,46
22	596911142 S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	194,745	16,69	13,74	3 250,29	2 675,80	574,49	21,47
23	59246007700 S	Dlažba betónová šikrová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	202,409	16,72	14,93	3 384,28	3 021,97	362,31	11,99
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							92 983,39	81 691,47	11 291,92	13,82
24	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	692,120	1,98	1,70	1 370,40	1 176,60	193,80	16,47
25	622462553	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvú silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 2,00mm	m2	1 862,430	16,22	14,52	30 208,61	27 042,48	3 166,13	11,71
26	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná stredozrná	m2	45,400	33,50	25,56	1 520,90	1 164,96	355,94	30,55
27	622466111	Príprava podkladu, prednástrék BAUMIT, pod omietky vonk stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	447,350	9,78	8,30	4 375,08	3 713,01	662,07	17,83
29	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová MVR Uni, ručne nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	447,350	16,84	14,24	7 533,37	6 370,26	1 163,11	18,26
33	625250083	Kontaktný zateplovací systém Isover TF prof. bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 140 mm	m2	373,730	71,62	63,14	26 766,54	23 597,31	3 169,23	13,43
34	625250068	Kontaktný zateplovací systém ostenia a spodnej časti terasy bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 40 mm	m2	413,100	47,47	41,09	19 609,86	16 974,28	2 635,58	15,53
36	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	31,160	47,87	49,91	1 485,40	1 555,20	-69,80	-4,45
38	632451021	Vyrovnávací poter muriva pod parapety MC 15 hr.20 mm	m2	10,940	10,35	8,90	113,23	97,37	15,86	16,29
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							17 358,86	14 493,21	2 865,65	19,77
39	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	52,800	11,73	10,23	619,34	540,14	79,20	14,66
40	9922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	53,328	3,09	3,01	164,78	160,52	4,26	2,65
41	918101111	Lôžko pod obrub. krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,752	116,62	102,32	554,18	486,22	67,96	13,98
42	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	448,991	3,23	2,78	1 450,24	1 248,19	202,05	16,19
43	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1, 00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 998,320	1,86	1,55	3 716,88	3 097,40	619,48	20,00
44	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	2 606,852	2,14	1,84	5 578,66	4 786,61	782,05	16,30
45	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	27,000	3,21	2,70	86,67	72,90	13,77	18,89
46	953946131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL zaklaciač profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 150 mm	m	19,000	8,98	7,95	170,62	151,05	19,57	12,96
48	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	148,800	5,77	5,03	858,58	748,46	110,12	14,71
49	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	40,000	3,19	2,69	127,60	107,60	20,00	18,59
50	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s odkvapnicou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 príznaný vo fasáde	m	60,000	4,39	3,77	263,40	226,20	37,20	16,45
51	978059631	Odsokanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,0890dt	m2	226,401	6,19	5,32	1 401,42	1 204,45	196,97	16,35
52	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	21,973	15,89	13,88	349,15	304,99	44,16	14,48
53	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	527,347	0,48	0,44	253,13	232,03	21,10	9,09

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
54	879082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	l	21,973	13,29	10,81	292,02	237,53	54,49	22,94
55	879086012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	l	21,973	67,00	40,00	1 472,19	878,92	593,27	67,50
99 Presun hmôt HSV							4 757,54	4 140,21	617,33	14,91
56	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	l	110,435	43,08	37,49	4 757,54	4 140,21	617,33	14,91
PSV Práce a dodávky PSV							9 091,04	7 937,09	1 153,95	14,54
713 Izolácie tepelné							1 384,90	1 232,35	152,55	12,38
59	713111124	Montáž tepelnej izolácie pásmi parapety pristretiením	m2	14,920	6,06	5,11	90,42	76,24	14,18	16,60
60	2837650005	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 20mm	m2	15,218	5,65	5,65	85,98	85,98		0,00
61	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien prichytením drôtmi	m2	4,752	3,94	3,11	18,72	14,78	3,94	26,66
62	713133111	Montáž tepelnej izolácie dielcami stien priblížm na crevenú konštrukciu	m2	65,800	2,69	2,33	177,00	153,31	23,69	15,45
63	6314150070	Nobasil MPN hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	67,116	15,09	13,44	1 012,78	902,04	110,74	12,28
764 Konštrukcie klampiarske							740,26	641,32	98,94	15,43
64	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm -0.00135t	m	29,982	1,69	1,37	50,67	41,08	9,59	23,34
65	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm	m	29,982	23,00	20,02	689,59	600,24	89,35	14,89
767 Konštrukcie doplnkové kovové							6 965,88	6 063,42	902,46	14,88
66	767162250	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 60 kg	m	10,120	17,32	15,08	175,28	152,61	22,67	14,85
67	5539153200	Zábradlový systém nerezový	m	10,120	266,56	231,99	2 697,59	2 347,74	349,85	14,90
68	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	334,560	8,50	7,40	2 843,76	2 475,74	368,02	14,87
69	5528404800	Zabezpečenia parapetného munva	kg	368,016	3,39	2,95	1 247,57	1 085,65	161,92	14,91
70	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,528	1,10	1,10	1,68	1,68		0,00
Celkom							150 732,80			

ROZPOČET - indexácia

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA 2
Objekt: Zateplenie strechy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 19. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
PSV		Práce a dodávky PSV					51 531,39	44 859,12	6 672,27	14,87
764		Konštrukcie klampiarske					11 977,37	10 424,64	1 552,73	14,89
28	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	560,550	0,70	0,60	392,39	336,33	56,06	16,67
31	764731113	Oplechovanie múrov Lindab rš 300 mm	m	560,550	20,61	17,94	11 552,04	10 056,27	1 495,67	14,88
33	998764201	Presun hmot. pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,321	1,85	1,85	32,04	32,04		0,00
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé					36 024,93	31 357,12	4 667,81	14,89
34	765355411-R	Zastrešenie polykarbonátovou vrátane lemovacích list	m2	941,090	39,28	33,32	36 024,93	31 357,12	4 667,81	14,89
767		Konštrukcie doplnkové kovové					3 529,09	3 077,36	451,73	14,68
36	767392802.3	Demontáž krytín stiech z polykarbonátov skrutkovaných, -0,00700t	m2	941,090	3,75	3,27	3 529,09	3 077,36	451,73	14,68
Celkom							51 531,39			

ROZPOČET - indexácia

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA 2
Objekt: Výmena okien a exteriérových dverí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
HSV Práce a dodávky HSV							13 967,12	12 491,95	1 475,17	11,81
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 654,61	1 388,02	266,59	19,21
1	612425931	Omotka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného skuková	m2	66,045	21,28	17,47	1 405,44	1 153,81	251,63	21,81
2	632451021	Vyrovnávací poter pod parapety M.C. 15 hr 20 mm	m2	21,992	11,33	10,65	249,17	234,21	14,96	6,39
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							12 037,77	10 843,59	1 194,18	11,01
5	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	28,152	169,60	162,92	4 774,58	4 583,71	190,87	4,16
6	968062365	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	125,928	13,25	12,34	1 668,55	1 553,95	114,60	7,37
7	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	18,692	26,84	22,61	528,53	445,24	83,29	18,71
8	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo vykľadných, -0,02400t	m2	70,135	7,53	6,55	528,12	459,38	68,74	14,96
9	968072856	Vybúranie a vybratie rolet zvonovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových nad 2 m2, -0,00400t	m2	14,220	4,43	3,90	62,99	55,46	7,53	13,58
10	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,377	13,17	11,10	386,90	326,08	60,82	18,65
11	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	58,754	9,23	7,40	542,30	434,78	107,52	24,73
12	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	25,377	15,69	14,22	466,80	417,74	49,06	11,74
13	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	705,043	0,48	0,54	338,42	360,72	-42,30	-11,11
14	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	29,377	13,29	10,52	390,42	308,05	81,37	26,33
15	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	25,377	80,00	63,91	2 350,16	1 877,48	472,68	25,18
99 Presun hmôt HSV							274,74	260,34	14,40	5,53
16	992281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,000	45,79	43,39	274,74	260,34	14,40	5,53
PSV Práce a dodávky PSV							20 864,85	18 815,64	2 049,21	10,89
767 Konštrukcie doplnkové kovové							20 864,85	18 815,64	2 049,21	10,89
18	767627200	Cementláť vložky medziokennej oceľovej	ks	22,000	28,52	24,82	627,44	546,04	81,40	14,91
22	767631101,2	Montáž okna plastových okien na pesty ext. a interier	m	302,459	15,38	15,38	4 651,82	4 651,82	0,00	0,00
31	6114124300,4	Plastové okno otváracé pevno, výšky/šírky 3000/2100 mm poz. 13	ks	4,000	1 642,51	1 429,51	6 570,04	5 718,04	852,00	14,90
32	6114124300,28	Plastové dvere otváracé pevno, otváracé výšky/šírky 3000/2100 mm poz. 14	ks	2,000	4 266,10	3 738,99	8 592,20	7 477,98	1 114,22	14,90
55	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	371,362	1,14	1,14	423,35	421,76	1,59	0,38
Celkom							34 831,97			

ROZPOČET - Indexácia

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA 2

Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
M		Práce a dodávky M					3 789,72	3 298,07	491,65	14,91
24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.					3 789,72	3 298,07	491,65	14,91
5	240010058	Ventilátor stenový montáž	ks	2,000	41,15	35,81	82,30	71,62	10,68	14,91
6	4291400201	Ventilátor radiálny s časovým spínačom typ: ER 100 VZ	ks	2,000	284,54	247,64	569,08	495,28	73,80	14,90
7	240070551	Klapka regulačná Veľkosť: 100	ks	1,000	17,71	15,41	17,71	15,41	2,30	14,93
8	4297020233	Regulačná klapka ručná RKK 100	ks	1,000	69,81	60,76	69,81	60,76	9,05	14,89
9	240070889	Žalúzia protidažďová. Veľkosť: 500 x 400	ks	8,000	22,72	19,77	181,76	158,16	23,60	14,92
10	4297003165	Protidažďová žalúzia PDZ-K-500X400 z pozinkovaného plechu s nástrekom RAL50	ks	1,000	82,22	71,56	82,22	71,56	10,66	14,90
11	4297002757	Protidažďová žalúzia PRG 400 W	ks	3,000	165,78	144,28	497,34	432,84	64,50	14,90
12	4297003341	Vonkajšia pretlaková žalúzia šedý plast VK40 500x400	ks	4,000	98,84	84,28	387,36	337,12	50,24	14,90
13	240071102	Tanierový ventil z termoplastu. Veľkosť: 100, 160, 250	ks	24,000	22,89	19,52	549,36	478,08	71,28	14,91
14	4299000158	Tanierový ventil plastový univerzálny pre privád a/odvod vzduchu IT 100/80	ks	24,000	10,41	9,06	249,84	217,44	32,40	14,90
15	4299000199	Tanierový ventil plastový odvodný VEF 100	ks	6,000	13,93	12,12	83,58	72,72	10,86	14,93
16	4299000203	Tanierový ventil plastový odvodný VEF 125	ks	5,000	13,57	11,81	67,85	59,05	8,80	14,90
17	4299000208	Tanierový ventil plastový odvodný VEF 160	ks	13,000	20,10	17,49	261,30	227,37	33,93	14,92
18	240071267	Dverová mriežka neprezerová 400	ks	25,000	6,69	5,82	167,25	145,50	21,75	14,95
19	4297101046	Dverová mriežka neprezerová 425x225	ks	10,000	49,29	42,90	492,90	429,00	63,90	14,90
20	4297101028	Dverová mriežka neprezerová 425x125	ks	1,000	30,06	26,16	30,06	26,16	3,90	14,91
OST		Ostatné					4 327,50	3 766,50	561,00	14,89
64	HZS000214	Spustenia do prevádzky, vyregulovanie a zaškolenie obsluhy	hod	150,000	28,85	25,11	4 327,50	3 766,50	561,00	14,89
Celkom							8 117,22			

ROZPOČET - indexácia

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA 2
Objekt: Interiérové úpravy

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 19. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
HSV		Práce a dodávky HSV					5 402,65	3 942,21	1 460,44	37,05
3	Zvislé a kompletne konštrukcie						2 780,15	1 918,09	862,06	44,94
1	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do ž. 12 alebo výšky do 120 mm	t	0,985	445,58	386,02	438,88	360,23	58,65	15,42
2	1338022500	Trýč oceľová Ivaru I 10000 označ prierezu 14	t	1,083	1 915,89	1 215,68	2 074,69	1 316,58	758,11	57,58
3	340238235	Zamurovanie otvorov pl do 1 m ² v priečkach alebo stenách z priečkových Ytong hr. 150 mm	m ²	6 000	44,43	36,88	265,68	221,28	45,30	20,47
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						814,80	640,38	174,42	27,24
4	512474102	Vnútorná omietka stien malťou zo zmes	m ²	3,000	10,47	9,11	31,41	27,33	4,08	14,93
5	512481119	Polahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m ²	70 600	9,73	7,52	686,94	530,91	156,03	28,39
6	642943111	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými kridlami, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	1,000	24,10	19,17	24,10	19,17	4,93	25,72
8	5533198000	Záruháňa oceľová CGU 60x197x16cm	ks	1 000	72,35	62,97	72,35	62,97	9,38	14,90
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 756,09	1 336,95	419,14	31,35
10	952032314	Búranie pílcerov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m ³	0,250	36,53	29,16	9,13	7,29	1,84	25,24
11	965081812	Búranie dlažieb z kamen., cement, terazzových, žadlbových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,96500t	m ²	3,000	4,79	4,30	14,37	12,90	1,47	11,40
13	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladáček vnútorných nad 2 m ² - 0,08800t	m ²	17,650	5,03	4,43	88,78	78,19	10,59	13,54
14	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,500	29,45	23,05	103,08	80,71	22,37	27,72
15	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	126,000	9,24	7,07	1 164,24	890,82	273,42	30,69
16	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,499	15,89	13,61	55,60	47,62	7,98	16,76
17	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83 044	0,48	0,48	39,86	39,86		0,00
18	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,501	13,29	12,30	46,53	43,08	3,47	8,05
19	979089012	Poplatok za skladovanie - batón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,500	67,00	39,00	234,50	136,50	98,00	71,79
99	Presun hmôt HSV						51,61	46,79	4,82	10,30
20	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,127	45,79	41,52	51,61	46,79	4,82	10,30
PSV		Práce a dodávky PSV					41 722,16	35 286,80	6 435,36	18,24
713	Izolácie tepelné						12 180,95	10 513,58	1 667,37	15,86
24	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazaním	m ²	435,145	5,26	4,34	2 288,86	1 888,53	400,33	21,20
25	6314150110	Nobasí MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m ²	443,848	21,96	19,11	9 746,90	8 481,94	1 264,96	14,91
26	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	103,704	1,40	1,38	145,19	143,11	2,08	1,45
721	Zdravotech, vnútorná kanalizácia						140,35	113,82	26,53	23,31
30	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75, -0,00210 t	m	4,300	0,56	0,52	2,41	2,24	0,17	7,59
32	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	6,000	11,30	8,45	67,80	50,76	17,04	33,57
33	721173206	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	2 070	14,28	13 04	28,56	26,99	2,57	9,52
34	721194104	Značenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 40x1, 8	ks	1,000	3,57	3,02	3,57	3,02	0,55	18,21
35	721194105	Značenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 50x1, 8	ks	1,000	3,95	3,34	3,95	3,34	0,61	18,26
42	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vo výš. do DN 125	m	12,350	1,10	0,84	13,59	10,37	3,22	31,05
43	721290822	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,084	87,33	67,22	7,35	5,65	1,70	30,09
44	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,020	1,10	1,04	12,12	11,45	0,67	5,85
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						323,29	260,66	62,63	24,03
46	722130804	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65, -0,00959t	m	5,000	4,69	4,15	23,45	20,75	2,70	13,01
47	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového v sadenie obočiek do potrubia DN 32	súb	2,000	48,15	33,25	98,30	66,50	31,80	47,82
48	722171221	Potrúbie z plastických hmôt rad ľažky z rPE D 20/3, 3	m	4,000	10,63	9,25	42,52	37,00	5,52	14,92
49	722171222	Potrúbie z plastických hmôt rad ľažky z rPE D 25/4, 2	m	7,000	10,38	9,03	72,66	63,21	9,45	14,95
54	722181111	Ochrana potrubia do DN 20	m	4,000	1,57	1,37	6,28	5,48	0,80	14,60
55	2837710400	Mirelon izolácia 22/13"	m	4 000	0,83	0,72	3,32	2,88	0,44	15,28
56	722181113	Ochrana potrubia DN 25	m	7 000	1,90	1,62	13,30	12,74	0,56	4,40
57	2837710700	Mirelon izolácia 28/13"	m	7 000	0,92	0,80	6,44	5,60	0,84	15,00
70	722290226	Trisková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	11,700	2,01	1,65	23,52	19,31	4,21	21,80
71	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	t	11,700	1,44	1,10	16,85	12,87	3,98	30,92
72	722290821	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,173	72,69	58,63	12,58	10,14	2,44	24,06
73	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,818	0,70	0,72	4,07	4,18	-0,11	-2,63
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						464,83	376,21	88,62	23,56
126	735009012	Výregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	37 000	6,09	4,99	225,33	184,63	40,70	22,04
127	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	37 000	1,20	0,93	44,40	34,41	9,99	25,03
128	735191910	Napustenie vody do vykurovacích systémov vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m ²	117 600	0,90	0,47	70,56	55,27	15,29	27,66
129	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m ²	117 600	1,01	0,82	118,78	96,43	22,35	23,18
130	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	3,600	1,60	1,52	5,76	5,47	0,29	5,30
763	Konštrukcie - drevestavby						16 175,12	13 720,28	2 454,84	17,89

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
131	763133210	SDK podlahá KNAUF D113 zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	435,145	35,82	30,04	15 596,89	13 071,76	2 515,13	19,24
132	998763201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	130,717	4,50	4,96	588,23	548,52	-60,29	-9,30
766 Konštrukcie stolarske							435,56	380,50	55,06	14,47
133	76661422	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiarnych jednokridlových. šírky nad 800 mm bez prezoru	ks	1,000	37,64	33,77	37,64	33,77	3,87	11,46
134	6116400800	Drovené plné požiarne dvore jednokridlové, bez zárubne E1 30 EW 30/D1C 80x197 cm	ks	1,000	396,13	345,02	396,13	345,02	51,11	14,81
137	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,233	0,80	0,77	1,79	1,71	0,08	4,68
776 Podlahy povlakové							4 927,88	4 290,00	637,88	14,87
143	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podlažkou -0,001001	m2	1 250,730	3,94	3,43	4 927,88	4 290,00	637,88	14,87
784 Dokončovacie práce - maľby							7 074,18	5 631,75	1 442,43	25,61
151	784401901	Odstránenie maľieb obrúsením a oprúšením v miestnostiach výšky do 3. 80 m	m2	543,932	0,54	0,48	293,72	261,09	32,63	12,50
152	784448911	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom do 3. 8 m	m2	1 678,331	4,04	3,20	6 780,46	5 370,66	1 409,80	26,25
M Práce a dodávky M							88 071,69	78 706,23	9 365,46	11,90
21-M Elektromontáže							10 468,87	9 212,63	1 256,24	13,64
153	210010001	Rúrka ohybná elektromontážna, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	90,000	0,76	0,66	68,40	59,40	9,00	15,15
154	3457106409	FixPT 25	m	90,000	0,77	0,62	63,90	55,80	8,10	14,52
155	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojov, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 prelahovaci	m	10,000	1,85	1,61	18,50	16,10	2,40	14,91
156	3451206200	Lišta L 40	m	10,000	1,61	1,40	16,10	14,00	2,10	15,00
157	210010323	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	3,000	9,10	7,49	27,30	22,47	4,83	21,50
158	3450913500	Krabica KR-125	ks	3,000	2,77	2,41	8,31	7,23	1,08	14,94
159	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,33	1,20	7,98	7,20	0,78	10,83
160	3452104500	G-Kšbičová oka CU 1,5x4 KU-L	ks	6,000	0,25	0,22	1,50	1,32	0,18	13,64
161	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhke vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	5,96	4,89	11,92	9,78	2,14	21,88
162	3450201000	L-spínač EP LUX c 1 IP44 PO	ks	2,000	3,90	3,39	7,80	6,78	1,02	15,04
163	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	6,41	5,76	12,82	11,52	1,30	11,28
164	3450201700	L-spínač LIP-1000F c 1 IP44	ks	2,000	7,31	6,36	14,62	12,72	1,90	14,94
165	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	18,00	15,75	36,00	31,60	4,50	14,29
166	3453011168	Dobrovojenie RTP 1,2,3, 3/1, 3/2, 3/3, RTP p, RTP s	ks	1,000	257,26	223,90	257,26	223,90	33,36	14,90
168	3453012449	MULTI9 islić C60H 1P+N 10A B Schneider elektric obj. č. 24713	ks	1,000	14,43	12,56	14,43	12,56	1,87	14,69
170	3580760378	Prúdový chránič LFIB8/1IN0 03 kombinácia prúdového chrániča a ističa OE2	ks	1,000	104,77	91,18	104,77	91,18	13,59	14,90
171	3450657900	Svorka 654.0330 N	ks	1,000	18,09	15,74	18,09	15,74	2,35	14,93
172	3450658000	Svorka 654.340 PE	ks	1,000	17,96	15,63	17,96	15,63	2,33	14,91
173	3457273000	Záľka upchávací P13,5 - P42	ks	2,000	0,32	0,28	0,64	0,56	0,08	14,29
174	210201001	Svetidlo žiarivkové - typ 231 20 01 - 2x40 W, stropné	ks	60,000	6,83	5,70	409,80	342,00	67,80	19,82
175	3480010040	LED svetidlo 20W 3000K IP 20 1600	ks	60,000	71,40	62,14	4 284,00	3 728,40	555,60	14,90
176	210201013	Svetidlo žiarivkové - typ 231 27 23 - 20 W, stropné s krytom	ks	6,000	8,76	7,62	52,56	45,72	6,84	14,95
178	3480548200	Svetidlo STNM3 nízkové	ks	5,000	263,77	220,86	1 268,85	1 104,30	164,55	14,90
179	3480548400	Výmena LED žiarovky 18W E27	ks	60,000	16,75	14,58	1 005,00	874,80	130,20	14,88
181	3540405400	HR-Podpora PV 21	ks	50,000	0,41	0,41	20,50	20,50	0,00	0,00
185	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	230,000	1,76	1,58	404,80	363,40	41,40	11,39
186	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	4,000	0,84	0,84	3,36	3,36	0,00	0,00
187	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	12,000	1,06	1,06	12,72	12,72	0,00	0,00
188	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	150,000	1,60	1,60	240,00	240,00	0,00	0,00
189	210220201	Zachyt. tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	8,65	7,80	34,60	31,20	3,40	10,90
191	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	4,000	23,14	23,14	92,56	92,56	0,00	0,00
193	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	1,04	1,04	4,16	4,16	0,00	0,00
194	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skruiek (SS, SR 03)	ks	128,000	1,24	2,39	158,72	305,92	-147,20	-48,12
196	3540406800	HR-Svorka SS	ks	100,000	0,54	0,54	54,00	54,00	0,00	0,00
197	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,74	0,74	2,96	2,96	0,00	0,00
198	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	11,000	1,53	1,53	16,83	16,83	0,00	0,00
199	210220381	Tyčový uzemňovač zaradený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	4,000	13,44	13,44	53,76	53,76	0,00	0,00
200	3540501500	HR-Zemniaca tyč 2T PD 2 m	ks	4,000	15,01	15,01	60,04	60,04	0,00	0,00
201	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak, do steny	ks	8,000	8,64	8,64	69,12	69,12	0,00	0,00
203	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	8,000	5,19	5,19	41,52	41,52	0,00	0,00
204	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelaj hmôt	ks	11,000	2,42	1,88	26,62	20,46	6,16	30,11
205	5489511000	Štítek smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	11,000	4,26	4,26	47,08	47,08	0,00	0,00
206	210220452	Ochranné pospajanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	14,000	14,59	1,10	205,66	15,40	190,26	1 235,45
207	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	14,000	0,55	0,55	7,70	7,70	0,00	0,00
208	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYM 750 V 3x1,5	m	40,000	4,72	4,30	188,80	172,00	16,80	9,77
209	3411401800	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	40,000	0,99	0,88	39,60	34,40	5,20	15,12
210	210810057	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYM 750 V 5x4	m	16,000	4,72	3,97	75,52	63,52	12,00	18,89
211	3410109400	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	16,000	1,76	1,53	28,16	24,48	3,68	15,03
212	MV	Múrárske výpomoci	%	136,252	1,24	1,05	168,95	147,62	21,33	14,45
213	PM	Podružný materiál	%	136,252	3,90	3,40	531,38	462,71	68,67	14,84
214	PPV	Podiel príružených výkonov	%	136,252	1,11	0,99	151,24	134,60	16,64	12,36
33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							77 602,82	69 493,60	8 109,22	11,67
215	078946111	Zhotovenie výtahového alebo ochranného zariadenia pri oprave a údržbe výtahového pri výške dneku do 35 m	ks	1,000	166,19	166,19	166,19	166,19	0,00	0,00
216	339030054	Výťah UT 1800 s nosnosťou 1800 kg	ks	1,000	73 717,04	65 867,51	73 717,04	65 867,51	7 849,53	11,92
217	330530207	Demontáž výtahového stroja - výťah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2 nad nosnosť 1600 kg	ks	1,000	3 719,59	3 459,90	3 719,59	3 459,90	259,69	7,51

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávací	Cena celkom	Celková cena porovnávací	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
OST		Ostatné					1 874,40	1 874,40		0,00
218	HZS000114	Stavebné montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80 000	23,43	23,43	1 874,40	1 874,40		0,00
Celkom							137 070,90			