

Zvýšenie podielu OZE v obci Soľ							
Názov žiadateľa:	Obec Soľ						
Názov projektu:	Zvýšenie podielu OZE v obci Soľ						
	Sadzba DPH v %	20,00%					
Charakter prevádzky FVE / FVZ	FVE / FVZ pripojené do distribučnej siete						
Inštalovaný výkon predmetu projektu v MW	0,02990						
Doba životnosti zariadenia v rokoch	30						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Softvér							
Nákup softvéru	013 Softvér				0,00	0,00	0,00
Další výdavok	013 Softvér				0,00	0,00	0,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí							
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírkou rýh	022 Samostatné hnuteľné veci	m2	1,00	13,71	13,71	16,45	13,71
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	6,00	6,18	37,08	44,50	37,08
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	022 Samostatné hnuteľné veci	m	120,00	0,87	104,40	125,28	104,40
Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	022 Samostatné hnuteľné veci	m	35,00	5,26	184,10	220,92	184,10
Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	022 Samostatné hnuteľné veci	m	15,00	0,75	11,25	13,50	11,25
Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	022 Samostatné hnuteľné veci	m	30,00	0,92	27,60	33,12	27,60
Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, z PP	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1,00	25,21	25,21	30,25	25,21
Fotovoltaická konštrukcia pre škridlové šikmé strechy	022 Samostatné hnuteľné veci	kpl	65,00	57,43	3 732,95	4 479,54	3 732,95
Fotovoltaický modul, halfcut, monokryštalický, 460 Wp	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	65,00	195,46	12 704,90	15 245,88	12 704,90
Fotovoltaický rozvádzač pre On-Grid AC-časť- lokálny fotovoltaický zdroj do výkonu 100A/3F , sieťová ochrana (U,F,T) vid' PD	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1,00	1 659,20	1 659,20	1 991,04	1 659,20
Fotovoltaický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltaický zdroj DC pre vstup 3x inverter 2 MPPT	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1,00	620,34	620,34	744,41	620,34
Fotovoltaický striedač on-grid 30kW	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1,00	3 170,76	3 170,76	3 804,91	3 170,76
Medený vodič FlexSol 6mm2	022 Samostatné hnuteľné veci	m	320,00	1,40	448,00	537,60	448,00
Kábel medený CYKY 5x16 mm2	022 Samostatné hnuteľné veci	m	70,00	13,92	974,40	1 169,28	974,40
Vodič medený H07V-U 16 mm2	022 Samostatné hnuteľné veci	m	286,00	2,89	826,54	991,85	826,54
Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	022 Samostatné hnuteľné veci	m	74,00	0,64	47,36	56,83	47,36
Podružný materiál	022 Samostatné hnuteľné veci	%	3,00	240,89	722,67	867,20	722,67
Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	022 Samostatné hnuteľné veci	m	120,00	1,63	195,60	234,72	195,60
Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	022 Samostatné hnuteľné veci	m	35,00	2,91	101,85	122,22	101,85
Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	022 Samostatné hnuteľné veci	m	15,00	2,05	30,75	36,90	30,75
Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	022 Samostatné hnuteľné veci	m	30,00	2,21	66,30	79,56	66,30
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1,00	18,60	18,60	22,32	18,60
Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	022 Samostatné hnuteľné veci	kpl	65,00	22,49	1 461,85	1 754,22	1 461,85
Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	65,00	13,46	874,90	1 049,88	874,90
Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj nad 63 A do 160 A	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	2,00	135,23	270,46	324,55	270,46
Montáž akumulátorového striedača pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 15 kWp	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1,00	135,69	135,69	162,83	135,69
Vodič medený FlexSol 6mm2 uloženie	022 Samostatné hnuteľné veci	m	320,00	0,76	243,20	291,84	243,20
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	022 Samostatné hnuteľné veci	m	70,00	2,50	175,00	210,00	175,00
Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	022 Samostatné hnuteľné veci	m	286,00	1,17	334,62	401,54	334,62
Dozbrojenie exist. rozvádzača vrátane komponentov vid' PD	022 Samostatné hnuteľné veci	kpl	1,00	989,64	989,64	1 187,57	989,64
Prezbrojenie exist. rozvádzača RE vrátane komponentov vid' PD	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1,00	488,63	488,63	586,36	488,63
Murárske výpomoci	022 Samostatné hnuteľné veci	%	1,00	59,82	59,82	71,78	59,82
Motorová pracovná plošina	022 Samostatné hnuteľné veci	hod	16,00	37,18	594,88	713,86	594,88
Kábel v rúrkach	022 Samostatné hnuteľné veci	m	74,00	1,16	85,84	103,01	85,84
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	022 Samostatné hnuteľné veci	hod	10,00	25,40	254,00	304,80	254,00
Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín odskúšanie , oživenie.	022 Samostatné hnuteľné veci	hod	10,00	28,46	284,60	341,52	284,60
Výdavky projektu - NFP					31 976,70	38 372,04	31 976,70
Vypracovanie projektovej dokumentácie	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1		3450,00	4140,00	4 140,00
Vypracovanie energetického auditu	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1			1800,00	1 800,00
Spracovanie žiadosti o NFP a realizácia verejného obstarávania	022 Samostatné hnuteľné veci	ks	1			3400,00	3 400,00
Spolu za celý projekt						47 712,04	
V Soli, dňa							
Za odovzdávajúceho:			Za preberajúceho:				

Ing. Jozef Berta, starosta obce

PaedDr. Pavol Hybala, riaditeľ školy

