

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke pre zdravotnícke zaria	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Zdravá župa, s. r. o.	IČO	IČ DPH
Projektant		53708997	
Zhotoviteľ	Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra	34104402	SK2020409930
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	11. 12. 2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	136 212,24	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	535 850,23	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	162 014,12	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	143 904,68	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00
6		Montáž	0,00	13	GZS	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		977 981,27	14	Projektové práce	0,00
20	HZS		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
				16	Vplyv prostredia	0,00
				17	Iné VRN	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (r. 13-18)	0,00
				22	Ostatné náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady			
Dátum a podpis			23		Súčet 7, 12, 19-22	977 981,27
Objednávateľ			24		DPH 20,00 % z 977 981,27	195 596,25
Dátum a podpis			25		Cena s DPH (r. 23-24)	1 173 577,52
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty			
11. DEC. 2023			26		Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis			27		Klzávä doložka	0,00
			28		Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenia

Objednávateľ: Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

11. 12. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZdravŽupa, sr o	Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke pre zdravotnícke zariadenia	977 981,27	195 596,25	1 173 577,52	0,00	977 981,27	0,00	0,00	0,00
Objekt0	Búracie práce, príprava územia	59 100,59	11 820,12	70 920,71	0,00	59 100,59	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (1)	Rekonštrukcia 1. NP	86 212,16	17 242,43	103 454,59	0,00	86 212,16	0,00	0,00	0,00
Objekt0 1.2	miestnosti	73 222,94	14 644,59	87 867,53	0,00	73 222,94	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (2)	Zateplenie fasády, výmena okien	106 516,09	21 303,22	127 819,31	0,00	106 516,09	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (3)	Rekonštrukcia strechy	102 180,76	20 436,15	122 616,91	0,00	102 180,76	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (4)	Vonkajšie priestory, odkvapový	34 345,44	6 869,09	41 214,53	0,00	34 345,44	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (5)	Zdravotechnika	33 449,64	6 689,93	40 139,57	0,00	33 449,64	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (6)	Vykurovanie	31 507,21	6 301,44	37 808,65	0,00	31 507,21	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (7)	VZT	40 339,13	8 067,83	48 406,96	0,00	40 339,13	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (8)	HSP	11 496,04	2 299,21	13 795,25	0,00	11 496,04	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (9)	Elektroinštalácia a FVZ	103 662,50	20 732,50	124 395,00	0,00	103 662,50	0,00	0,00	0,00
SO 03	Komunikácie, spevnené plochy	151 877,69	30 375,54	182 253,23	0,00	151 877,69	0,00	0,00	0,00
SO 04	Sadové úpravy	86 960,02	17 392,00	104 352,02	0,00	86 960,02	0,00	0,00	0,00
SO 05	Elektrická prípojka NN	5 614,29	1 122,86	6 737,15	0,00	5 614,29	0,00	0,00	0,00
SO 06	Areálové rozvody vody a	29 464,18	5 892,84	35 357,02	0,00	29 464,18	0,00	0,00	0,00
SO 07	Areálové osvetlenie	22 032,59	4 406,52	26 439,11	0,00	22 032,59	0,00	0,00	0,00
Celkom		977981,27	195596,25	1 173 577,52	0,00	977 981,27	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 - Búracie práce, príprava územia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

59 100,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	59 100,59	20,00%	11 820,12

Cena s DPH

v EUR

70 920,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

v. r.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 - Búracie práce, príprava územia

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

59 100,59

HSV - Práce a dodávky HSV

59 100,59

1 - Zemné práce

12 825,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 275,41

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 - Búracie práce, príprava územia

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 100,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

59 100,59

D 1

Zemné práce

12 825,18

1	K	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	57,000	1,93	110,01
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	428,200	5,26	2 252,33
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	834,000	1,13	942,42
4	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	703,000	1,50	1 054,50
5	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	57,000	2,40	136,80
6	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 437,000	5,26	7 558,62
7	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	230,000	3,35	770,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 275,41

8	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, - 2,40000t	m3	3,230	146,18	472,16
9	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	16,600	107,25	1 780,35
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	884,302	3,41	3 015,47
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 958,718	0,24	1 910,09
12	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	884,302	6,48	5 730,28
13	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	884,302	2,80	2 476,05
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	675,327	9,36	6 321,06
15	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	208,975	29,24	6 110,43
16	K	981012711.S	Demolácia budov iným spôsobom z monolitického želebetónového skeletu s podielom konštrukcií do 10%, - 0,18000t	m3	832,500	19,34	16 100,55
17	K	981012712.S	Demolácia budov iným spôsobom z monolitického želebetónového skeletu s podielom konštrukcií do 15%, - 0,30000t	m3	72,450	32,56	2 358,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (1) - Rekonštrukcia 1. NP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

86 212,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	86 212,16	20,00%	17 242,43

Cena s DPH

v EUR

103 454,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. I.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (1) - Rekonštrukcia 1. NP

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

86 212,16

HSV - Práce a dodávky HSV

46 036,53

1 - Zemné práce

346,28

2 - Zakladanie

2 888,06

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

15 126,28

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 508,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 149,23

99 - Presun hmôt HSV

2 017,71

PSV - Práce a dodávky PSV

40 175,63

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 613,15

713 - Izolácie tepelné

3 043,80

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

202,89

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

226,62

763 - Konštrukcie - drevostavby

16 276,93

766 - Konštrukcie stolárske

12 772,30

783 - Dokončovacie práce - nátery

144,83

784 - Maľby

1 895,11

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (1) - Rekonštrukcia 1. NP

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 212,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 036,53

D 1

Zemné práce

346,28

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,258	15,94	147,57
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,777	1,86	5,17
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,258	8,31	76,93
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,806	0,29	18,79
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,664	5,87	97,82

D 2

Zakladanie

2 888,06

6	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	30,500	0,26	7,93
7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,575	44,30	202,67
8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,712	122,52	577,31
9	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,550	18,42	83,81
10	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,550	3,69	16,79
11	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	39,650	6,85	271,60
12	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,658	194,93	323,19
13	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,521	190,59	99,30
14	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	6,604	122,52	809,12
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,350	1 418,10	496,34

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

15 126,28

16	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L	t	4,551	347,19	1 580,06
17	M	133830000200.S	Týč oceľová stredná, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	4,915	2 445,00	12 017,18
18	K	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	2,783	81,65	227,23
19	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	14,508	80,77	1 171,81
20	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	3,255	39,94	130,00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 508,97

21	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	114,415	1,17	133,87
22	K	611460122	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	m2	402,100	1,61	647,38
23	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	402,100	8,70	3 498,27
27	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	99,717	4,84	482,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	402,100	0,68	273,43
29	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	462,415	1,08	499,41
31	K	632452218.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm	m2	402,100	12,37	4 973,98
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 149,23
32	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	804,200	2,37	1 905,95
33	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	402,100	3,52	1 415,39
34	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	6,976	119,32	832,38
35	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	16,130	26,90	433,90
36	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	20,715	81,08	1 679,57
37	K	965081812	Búranie nášlapných vrstiev (dlažba,)	m2	414,300	3,86	1 599,20
38	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	62,730	17,31	1 085,86
39	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,246	6,36	7,92
40	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,958	73,45	70,37
41	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	12,620	5,48	69,16
42	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	7,523	52,32	393,60
43	K	973031326.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	16,000	5,75	92,00
44	K	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	42,050	4,11	172,83
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	148,556	8,07	1 198,85
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 337,004	0,24	320,88
47	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	148,556	6,50	965,61
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	148,556	19,56	2 905,76
D 99			Presun hmôt HSV				2 017,71
49	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	89,676	22,50	2 017,71
D PSV			Práce a dodávky PSV				40 175,63
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				5 613,15
50	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	402,100	0,29	116,61
51	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,161	2 200,50	354,28
52	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	59,500	3,33	198,14
53	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	68,425	1,84	125,90
54	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	402,100	4,69	1 885,85
55	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	462,415	5,84	2 700,50
56	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	3,400	14,18	48,21
57	K	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	7,335	15,26	111,93
58	M	247710007710.S	Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií, š. 120 mm	m	14,175	1,25	17,72
59	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	21,240	2,54	54,01
D 713			Izolácie tepelné				3 043,80
60	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	402,100	2,55	1 025,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	283720008800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	410,142	4,89	2 005,59
62	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,110	1,27	12,85
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				202,89
63	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	5,25	21,00
64	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	4,000	44,01	176,04
65	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,680	0,55	5,85
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				226,62
66	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	5,000	8,34	41,70
67	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	4,000	7,23	28,92
70	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	6,48	32,40
71	K	725240812.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb.	5,000	6,87	34,35
72	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	10,38	10,38
73	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000	4,74	23,70
74	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	5,000	4,74	23,70
75	K	725860820.S	Demontáž jednoduchých zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	5,000	1,69	8,45
76	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	5,000	4,48	22,40
77	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,110	0,29	0,62
D 763			Konštrukcie - drevostavby				16 276,93
78	K	763115112	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	39,475	41,35	1 632,29
79	K	763115514	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	137,537	65,98	9 074,69
80	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena RIGIPS, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	94,540	53,45	5 053,16
81	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	7,985	64,72	516,79
D 766			Konštrukcie stolárske				12 772,30
82	K	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	1,000	101,92	101,92
83	M	611610002900.S	Dvere vnútorné posuvné zasklené	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
84	M	549230000900.S	Zámok - kompletná sada (ovládanie čipom)	ks	1,000	23,10	23,10
85	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	27,86	752,22
86	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	27,000	17,49	472,23
87	M	611610002900	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	ks	18,000	126,50	2 277,00
88	M	611610003200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné presklenie	ks	9,000	171,60	1 544,40
89	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	54,12	54,12
90	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	17,49	17,49
91	M	611610002901	Dvere vnútorné dojkridlové, šírka 1300 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné presklené	ks	1,000	218,90	218,90
92	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	27,000	78,31	2 114,37
93	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	22,000	121,00	2 662,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	5,000	148,50	742,50
95	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	97,37	97,37
96	M	611810007200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	253,00	253,00
97	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	110,210	0,61	66,68
D 783			Dokončovacie práce - nátery				144,83
113	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	7,500	2,81	21,08
114	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	7,500	11,00	82,50
115	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	7,500	5,50	41,25
D 784			Maľby				1 895,11
116	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	402,100	0,55	221,16
117	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	114,415	1,10	125,86
119	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	402,100	3,85	1 548,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 1.2 - miestnosti

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík , spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

73 222,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	73 222,94	20,00%	14 644,59

Cena s DPH

v EUR

87 867,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 1.2 - miestnosti

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

73 222,94

m.č. 1.01 - Práce HSV	213,57
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	151,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	53,53
99 - PRESUNY HMÔT	8,30
D1 - Práce PSV	1 194,46
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	869,16
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	205,36
784 - MALBY	119,94
m.č. 1.02 - Práce HSV	501,65
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	351,36
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	131,05
99 - PRESUNY HMÔT	19,24
D1 - Práce PSV	913,02
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	553,58
784 - MALBY	359,44
m.č. 1.03 - Práce HSV	278,83
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	194,64
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	73,82
99 - PRESUNY HMÔT	10,37
D1 - Práce PSV	714,05
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	97,26
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	335,34
784 - MALBY	281,45
m.č. 1.04 - Práce HSV	596,98
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	412,88
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	162,73
99 - PRESUNY HMÔT	21,37
D1 - Práce PSV	1 490,45
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	98,29
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	911,47
784 - MALBY	480,69
m.č. 1.05 - Práce HSV	266,42
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	196,54
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	59,69
99 - PRESUNY HMÔT	10,19

D1 - Práce PSV	1 733,31
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	815,02
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	198,71
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	698,34
784 - MALBY	21,24
m.č. 1.06 - Práce HSV	266,67
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	196,79
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	59,69
99 - PRESUNY HMŮT	10,19
D1 - Práce PSV	1 733,33
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	814,97
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	198,71
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	698,27
784 - MALBY	21,38
m.č. 1.07 - Práce HSV	788,76
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	538,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	222,74
99 - PRESUNY HMŮT	27,51
D1 - Práce PSV	2 404,33
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	232,60
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	1 373,74
784 - MALBY	797,99
m.č. 1.08 - Práce HSV	376,64
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	266,35
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	96,45
99 - PRESUNY HMŮT	13,84
D1 - Práce PSV	855,72
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	470,69
784 - MALBY	385,03
m.č. 1.09 - Práce HSV	693,14
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	417,09
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	253,27
99 - PRESUNY HMŮT	22,78
D1 - Práce PSV	3 008,23
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	838,70
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 465,54
783 - NÁTERY	70,29
784 - MALBY	501,43
785 - TAPETOVANIE	132,27
m.č. 1.10 - Práce HSV	1 058,51
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	703,17
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	315,13
99 - PRESUNY HMŮT	40,21
D1 - Práce PSV	2 444,26
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	751,50
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 402,86

784 - MALBY	289,90
m.č. 1.11 - Práce HSV	473,64
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	327,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	129,06
99 - PRESUNY HMÔT	17,17
D1 - Práce PSV	1 799,39
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	671,57
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	681,49
783 - NÁTERY	80,56
784 - MALBY	365,77
m.č. 1.12 - Práce HSV	584,35
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	400,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	162,73
99 - PRESUNY HMÔT	20,91
D1 - Práce PSV	1 485,03
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	98,29
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	702,54
783 - NÁTERY	249,86
784 - MALBY	434,34
m.č. 1.13 - Práce HSV	489,56
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	346,66
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	129,06
99 - PRESUNY HMÔT	13,84
D1 - Práce PSV	1 234,31
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	98,29
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	688,51
783 - NÁTERY	63,24
784 - MALBY	384,27
m.č. 1.14 - Práce HSV	396,78
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	279,67
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	102,28
99 - PRESUNY HMÔT	14,83
D1 - Práce PSV	937,76
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	57,34
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	488,07
784 - MALBY	392,35
m.č. 1.15 - Práce HSV	304,16
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	226,66
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	65,75
99 - PRESUNY HMÔT	11,75
D1 - Práce PSV	1 014,71
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	190,86
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	799,22
784 - MALBY	24,63
m.č. 1.16 - Práce HSV	362,72
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	264,99

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	84,02
99 - PRESUNY HMÔT	13,71
D1 - Práce PSV	2 868,60
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 571,26
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	325,96
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	942,70
784 - MALBY	28,68
m.č. 1.17 - Práce HSV	362,72
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	264,99
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	84,02
99 - PRESUNY HMÔT	13,71
D1 - Práce PSV	2 868,60
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 571,26
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	325,96
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	942,70
784 - MALBY	28,68
m.č. 1.18 - Práce HSV	365,82
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	267,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	84,27
99 - PRESUNY HMÔT	13,84
D1 - Práce PSV	2 231,68
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	934,48
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	320,84
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	947,38
784 - MALBY	28,98
m.č. 1.19 - Práce HSV	264,69
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	194,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60,19
99 - PRESUNY HMÔT	10,10
D1 - Práce PSV	1 752,22
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	834,33
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	206,01
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	690,87
784 - MALBY	21,01
m.č. 1.20 - Práce HSV	388,10
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	279,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	94,05
99 - PRESUNY HMÔT	14,44
D1 - Práce PSV	877,77
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	57,34
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	435,13
784 - MALBY	385,30
m.č. 1.21 - Práce HSV	221,70
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	164,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	48,91
99 - PRESUNY HMÔT	8,58

D1 - Práce PSV	745,06
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	146,51
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	580,71
784 - MALBY	17,84
m.č. 1.22 - Práce HSV	289,43
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	211,27
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	67,15
99 - PRESUNY HMÔT	11,01
D1 - Práce PSV	1 013,78
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	246,20
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	744,74
784 - MALBY	22,84
prechod 1.10 - 1.23 - Práce HSV	203,79
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	144,62
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	51,25
99 - PRESUNY HMÔT	7,92
D1 - Práce PSV	368,03
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	193,56
784 - MALBY	174,47
m.č. 1.23 - Práce HSV	2 197,49
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 413,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	715,10
99 - PRESUNY HMÔT	68,63
D1 - Práce PSV	7 043,07
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	962,88
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	4 500,51
783 - NÁTERY	132,53
784 - MALBY	1 447,15
m.č. 1.24 - Práce HSV	540,30
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	373,17
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	147,34
99 - PRESUNY HMÔT	19,79
D1 - Práce PSV	1 310,29
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	783,64
784 - MALBY	526,65
m.č. 1.25 - Práce HSV	363,34
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	263,62
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	86,03
99 - PRESUNY HMÔT	13,69
D1 - Práce PSV	758,59
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	390,76
784 - MALBY	367,83
m.č. 1.26 - Práce HSV	335,95
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	234,62
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	88,45
99 - PRESUNY HMÔT	12,88

D1 - Práce PSV	715,78
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	366,87
784 - MALBY	348,91
m.č. 1.27 - Práce HSV	283,01
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	206,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	65,08
99 - PRESUNY HMÔT	11,01
D1 - Práce PSV	981,93
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	230,02
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	729,54
784 - MALBY	22,37
m.č. 1.28 - Práce HSV	323,18
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	235,67
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	75,29
99 - PRESUNY HMÔT	12,22
D1 - Práce PSV	2 789,72
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 628,27
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	293,28
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	842,67
784 - MALBY	25,50
m.č. 1.29 - Práce HSV	323,43
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	235,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	75,29
99 - PRESUNY HMÔT	12,22
D1 - Práce PSV	2 791,35
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 628,27
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	293,28
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	844,17
784 - MALBY	25,63
m.č. 1.30 - Práce HSV	867,17
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	571,56
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	265,83
99 - PRESUNY HMÔT	29,78
D1 - Práce PSV	2 733,06
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	130,14
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	1 790,21
784 - MALBY	812,71
m.č. 1.31 - Práce HSV	490,95
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	345,54
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	127,58
99 - PRESUNY HMÔT	17,83
D1 - Práce PSV	1 288,02
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	98,29
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	678,27
784 - MALBY	511,46
m.č. 1.32 - Práce HSV	496,09

6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	345,93
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	122,65
99 - PRESUNY HMÔT	27,51
D1 - Práce PSV	1 153,49
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	638,04
784 - MALBY	515,45

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 1.2 - miestnosti

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 222,94

D		m.č. 1.01	Práce HSV				213,57
D		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				151,74
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	13,972	10,86	151,74
D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				53,53
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	17,950	2,40	43,08
3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,920	3,58	10,45
D		99	PRESUNY HMÔT				8,30
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,377	22,01	8,30
D		D1	Práce PSV				1 194,46
D		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				869,16
6	K	766010506	Dodávka a montáž drevených dverí, 1-krídl., otváracích, zasklenie mliečnym sklom, 900x1970 mm + zárubeň - dub prírodný (H3303 dub hamilton prírodný) - ozn. DV6	kus	1,000	867,49	867,49
7	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,54	1,67
D		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				205,36
10	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	2,920	1,81	5,29
11	K	771445019	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	m	5,380	6,36	34,22
12	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do lepidla - ozn. PO2	m2	2,920	24,45	71,39
13	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
14	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	2,920	11,25	32,85
15	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	3,806	13,35	50,81
D		784	MALBY				119,94
16	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	6,770	1,35	9,14
17	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2,920	1,39	4,06
18	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	6,770	3,54	23,97
19	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	6,770	9,79	66,28
20	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	13,972	1,18	16,49
D		m.č. 1.02	Práce HSV				501,65
D		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				351,36
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	32,354	10,86	351,36
D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				131,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	41,775	2,40	100,26
3	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	8,600	3,58	30,79
D 99 PRESUNY HMÔT							19,24
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,874	22,01	19,24
D D1 Práce PSV							913,02
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							553,58
11	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	8,600	1,81	15,57
12	K	771445019	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	m	11,855	6,36	75,40
13	K	771571121.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	8,600	24,45	210,27
14	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
15	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	8,600	11,25	96,75
16	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	10,846	13,35	144,79
D 784 MALBY							359,44
17	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	21,070	1,35	28,44
18	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	8,600	1,39	11,95
19	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	21,070	3,54	74,59
20	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostien	m2	21,070	9,79	206,28
21	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	32,354	1,18	38,18
D m.č. 1.03 Práce HSV							278,83
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							194,64
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	3,012	2,28	6,87
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	17,290	10,86	187,77
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							73,82
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	23,000	2,40	55,20
4	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	5,200	3,58	18,62
D 99 PRESUNY HMÔT							10,37
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,471	22,01	10,37
D D1 Práce PSV							714,05
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							97,26
15	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	3,012	13,80	41,57
16	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	3,012	17,58	52,95
17	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							335,34
18	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	5,200	1,81	9,41
19	K	771445019	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	m	6,690	6,36	42,55
20	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	5,200	24,45	127,14
21	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
22	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	5,200	11,25	58,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	6,512	13,35	86,94
D 784 MALBY							281,45
24	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	17,290	1,35	23,34
25	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,200	1,39	7,23
26	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	17,290	3,54	61,21
27	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	17,290	9,79	169,27
28	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	17,290	1,18	20,40
D m.č. 1.04 Práce HSV							596,98
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							412,88
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	3,045	2,28	6,94
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	37,379	10,86	405,94
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							162,73
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	42,000	2,40	100,80
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	17,300	3,58	61,93
D 99 PRESUNY HMÔT							21,37
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,971	22,01	21,37
D D1 Práce PSV							1 490,45
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							98,29
17	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	3,045	13,80	42,02
18	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	3,045	17,58	53,53
19	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							911,47
20	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	12,340	3,50	43,19
21	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	17,300	9,87	170,75
22	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	17,300	11,25	194,63
23	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
24	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	20,760	21,62	448,83
25	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	14,808	3,58	53,01
D 784 MALBY							480,69
26	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	28,102	1,35	37,94
27	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	17,300	1,39	24,05
28	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	28,101	3,54	99,48
29	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	28,101	9,79	275,11
30	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	37,379	1,18	44,11
D m.č. 1.05 Práce HSV							266,42
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							196,54
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,450	2,28	1,03
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	18,003	10,86	195,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				59,69
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	19,500	2,40	46,80
4	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,600	3,58	12,89
D 99			PRESUNY HMÔT				10,19
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,463	22,01	10,19
D D1			Práce PSV				1 733,31
D 767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				815,02
16	K	767135752	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1650x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P52	ks	1,000	812,28	812,28
17	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				198,71
18	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	3,600	1,81	6,52
19	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	m2	3,600	24,45	88,02
20	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
21	K	776691001	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	3,600	11,25	40,50
22	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	3,960	13,35	52,87
D 781			OBKLADY KERAMICKÉ				698,34
23	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	18,138	24,45	443,47
24	K	781491121	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	m	1,950	1,53	2,98
25	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
26	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	1,344	12,32	16,56
27	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	18,608	12,32	229,25
D 784			MALBY				21,24
28	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	18,003	1,18	21,24
D m.č. 1.06			Práce HSV				266,67
D 6			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				196,79
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	18,121	10,86	196,79
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				59,69
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	19,500	2,40	46,80
3	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,600	3,58	12,89
D 99			PRESUNY HMÔT				10,19
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,463	22,01	10,19
D D1			Práce PSV				1 733,33
D 767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				814,97
15	K	767135752	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1650x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P52	ks	1,000	812,23	812,23
16	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				198,71
17	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	3,600	1,81	6,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	3,600	24,45	88,02
19	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
20	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	3,600	11,25	40,50
21	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	3,960	13,35	52,87
D 781 OBKLADY KERAMICKÉ							698,27
22	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	18,257	24,45	446,38
23	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
24	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	1,344	12,32	16,56
25	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	18,608	12,32	229,25
D 784 MALBY							21,38
26	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	18,121	1,18	21,38
D m.č. 1.07 Práce HSV							788,76
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							538,51
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	7,325	2,28	16,70
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	48,049	10,86	521,81
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							222,74
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	54,250	2,40	130,20
4	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	25,850	3,58	92,54
D 99 PRESUNY HMÔT							27,51
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,250	22,01	27,51
D D1 Práce PSV							2 404,33
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							232,60
18	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	7,325	13,80	101,09
19	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	7,325	17,58	128,77
20	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							1 373,74
21	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	20,020	3,50	70,07
22	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	25,850	9,87	255,14
23	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	25,850	11,25	290,81
24	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
25	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	31,020	21,62	670,65
26	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	24,024	3,58	86,01
D 784 MALBY							797,99
27	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	48,049	1,35	64,87
28	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	25,850	1,39	35,93
29	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	48,049	3,54	170,09
30	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	48,049	9,79	470,40
31	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	48,049	1,18	56,70
D m.č. 1.08 Práce HSV							376,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	4,320	2,28	266,35
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	23,619	10,86	9,85
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				256,50
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	29,000	2,40	96,45
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	7,500	3,58	69,60
D 99			PRESUNY HMÔT				26,85
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,629	22,01	13,84
D D1			Práce PSV				13,84
D 771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				855,72
13	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	7,500	1,81	470,69
14	K	771445019	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	m	8,680	6,36	13,58
15	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskz. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	m2	7,500	24,45	55,20
16	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	183,38
17	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	7,500	11,25	10,80
18	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	9,240	13,35	84,38
D 784			MALBY				123,35
19	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	23,619	1,35	385,03
20	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	7,500	1,39	31,89
21	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	23,619	3,54	10,43
22	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	23,619	9,79	83,61
23	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	23,619	1,18	231,23
D m.č. 1.09			Práce HSV				27,87
D 6			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				693,14
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	26,640	2,28	417,09
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	32,813	10,86	60,74
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				356,35
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	66,000	2,40	253,27
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	26,500	3,58	158,40
D 99			PRESUNY HMÔT				94,87
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,035	22,01	22,78
D D1			Práce PSV				22,78
D 767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				3 008,23
14	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	26,640	13,80	838,70
15	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	26,640	17,58	367,63
16	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	468,33
D 771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				2,74
17	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	26,500	1,81	1 465,54
18	K	771445019.1	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	m	8,965	6,36	47,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	26,500	24,45	647,93
20	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
21	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	26,500	11,25	298,13
22	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	30,239	13,35	403,69
D 783 NÁTERY							70,29
23	K	783212200	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej dvojnásobné s tmelením	m2	3,142	8,26	25,95
24	K	783216100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej základný	m2	3,142	4,42	13,89
25	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	3,142	9,69	30,45
D 784 MALBY							501,43
26	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	27,533	1,35	37,17
27	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	26,500	1,39	36,84
28	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	27,533	2,45	67,46
29	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	32,813	9,79	321,24
30	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	32,813	1,18	38,72
D 785 TAPETOVANIE							132,27
31	K	785000001	Tapetovanie - montáž tapiet - ozn. PÚ2	m2	5,280	3,58	18,90
32	M	245183072104	Tapeta na stenu, vliesová (napr. petrolejová) - ozn. PÚ2	m2	5,808	19,52	113,37
D m.č. 1.10 Práce HSV							1 058,51
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							703,17
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	64,749	10,86	703,17
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							315,13
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	96,250	2,40	231,00
3	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	23,500	3,58	84,13
D 99 PRESUNY HMÔT							40,21
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,827	22,01	40,21
D D1 Práce PSV							2 444,26
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							751,50
12	K	767010505.1	Dodávka a montáž kovového madla, farba čierna, s podsvietením - ozn. P51	m	6,960	107,58	748,76
13	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							1 402,86
14	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	23,500	1,81	42,54
15	K	771445019.1	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn.PO2	m	20,820	6,36	132,42
16	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	23,500	24,45	574,58
17	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
18	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	23,500	11,25	264,38
19	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	28,325	13,35	378,14
D 784 MALBY							289,90
20	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	13,306	1,35	17,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	23,500	1,39	32,67
22	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	13,306	2,45	32,60
23	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	13,306	9,79	130,27
24	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	64,749	1,18	76,40

D m.č. 1.11 Práce HSV 473,64

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	3,045	2,28	6,94
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	29,509	10,86	320,47

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 129,06

3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	35,250	2,40	84,60
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	12,420	3,58	44,46

D 99 PRESUNY HMÔT 17,17

5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,780	22,01	17,17
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D D1 Práce PSV 1 799,39

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 671,57

25	K	767010504.0	Dodávka a montáž vonkajších oceľových mreží, vrát. rámu, kotviacich a spojovacích prvkov - ozn. P40	m2	3,045	188,27	573,28
26	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	3,045	13,80	42,02
27	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	3,045	17,58	53,53
28	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74

D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ 681,49

29	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	12,300	3,50	43,05
30	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	12,420	9,87	122,59
31	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	12,420	11,25	139,73
32	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
33	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	14,904	21,62	322,22
34	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	14,760	3,58	52,84

D 783 NÁTERY 80,56

35	K	783842120	Nátery omietok stien, farba ružová, odtien č.1 - ozn. PÚ3	m2	4,778	14,21	67,90
36	K	783843170	Nátery omietok stien, farba ružová, odtien č.1, penetrácia - ozn. PÚ3	m2	4,778	2,65	12,66

D 784 MALBY 365,77

37	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	19,641	1,35	26,52
38	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	12,420	1,39	17,26
39	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	19,641	2,45	48,12
40	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	24,418	9,79	239,05
41	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	29,509	1,18	34,82

D m.č. 1.12 Práce HSV 584,35

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 400,71

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	3,045	2,28	6,94
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	36,259	10,86	393,77
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							162,73
3	K	941955003	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	42,000	2,40	100,80
4	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	17,300	3,58	61,93
D 99 PRESUNY HMÔT							20,91
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,950	22,01	20,91
D D1 Práce PSV							1 485,03
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							98,29
25	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	3,045	13,80	42,02
26	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	3,045	17,58	53,53
27	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							702,54
28	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	15,000	3,50	52,50
29	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	12,420	9,87	122,59
30	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	12,420	11,25	139,73
31	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
32	M	2841291551	Dodávka vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	14,904	21,62	322,22
33	M	2846021102	Soklik z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	18,000	3,58	64,44
D 783 NÁTERY							249,86
34	K	783842120	Nátery omietok stien, farba ružová, odtien č.1 - ozn. PÚ3	m2	14,820	14,21	210,59
35	K	783843170	Nátery omietok stien, farba ružová, odtien č.1, penetrácia - ozn. PÚ3	m2	14,820	2,65	39,27
D 784 MALBY							434,34
36	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	16,366	1,35	22,09
37	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	17,300	1,39	24,05
38	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	16,366	2,45	40,10
39	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	31,186	9,79	305,31
40	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	36,259	1,18	42,79
D m.č. 1.13 Práce HSV							489,56
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							346,66
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	3,045	2,28	6,94
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	31,282	10,86	339,72
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							129,06
3	K	941955003	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	35,250	2,40	84,60
4	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	12,420	3,58	44,46
D 99 PRESUNY HMÔT							13,84
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,629	22,01	13,84
D D1 Práce PSV							1 234,31
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							98,29
24	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	3,045	13,80	42,02
25	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	3,045	17,58	53,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							688,51
27	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	13,200	3,50	46,20
28	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	12,420	9,87	122,59
29	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	12,420	11,25	139,73
30	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
31	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	14,904	21,62	322,22
32	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	15,840	3,58	56,71
D 783 NÁTERY							63,24
33	K	783842120.1	Nátery omietok stien, farba rúžová, odtien č.2 - ozn. PÚ4	m2	6,728	7,34	49,38
34	K	783843170.1	Nátery omietok stien, farba rúžová, odtien č.2, penetrácia - ozn. PÚ4	m2	6,728	2,06	13,86
D 784 MALBY							384,27
35	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	19,443	1,35	26,25
36	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	12,420	1,39	17,26
37	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	19,443	2,45	47,64
38	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostiení	m2	26,171	9,79	256,21
39	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	31,282	1,18	36,91
D m.č. 1.14 Práce HSV							396,78
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							279,67
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	25,752	10,86	279,67
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							102,28
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	29,750	2,40	71,40
3	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	8,625	3,58	30,88
D 99 PRESUNY HMÔT							14,83
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,674	22,01	14,83
D D1 Práce PSV							937,76
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							57,34
14	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	1,740	13,80	24,01
15	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	1,740	17,58	30,59
16	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							488,07
17	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	10,400	3,50	36,40
18	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	8,625	9,87	85,13
19	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	8,625	11,25	97,03
20	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
21	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	10,350	21,62	223,77
22	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	12,480	3,58	44,68
D 784 MALBY							392,35
23	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	25,752	1,35	34,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	8,625	1,39	11,99
25	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	25,752	2,45	63,09
26	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	25,752	9,79	252,11
27	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	25,752	1,18	30,39
D m.č. 1.15 Práce HSV							304,16
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							226,66
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	20,871	10,86	226,66
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							65,75
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	22,250	2,40	53,40
3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,450	3,58	12,35
D 99 PRESUNY HMÔT							11,75
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,534	22,01	11,75
D D1 Práce PSV							1 014,71
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							190,86
14	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	3,450	1,81	6,24
15	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	3,450	24,45	84,35
16	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
17	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	3,450	11,25	38,81
18	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	3,795	13,35	50,66
D 781 OBKLADY KERAMICKÉ							799,22
19	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	20,871	24,45	510,30
20	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
21	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	8,250	12,32	101,64
22	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	14,708	12,32	181,20
D 784 MALBY							24,63
23	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	20,871	1,18	24,63
D m.č. 1.16 Práce HSV							362,72
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							264,99
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,450	2,28	1,03
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	24,306	10,86	263,96
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							84,02
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	26,000	2,40	62,40
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	6,038	3,58	21,62
D 99 PRESUNY HMÔT							13,71
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,623	22,01	13,71
D D1 Práce PSV							2 868,60
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							1 571,26
17	K	767135752.1	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1750+1400x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P55	ks	1,000	1 568,52	1 568,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							325,96
19	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	6,038	1,81	10,93
20	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	6,038	24,45	147,63
21	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
22	K	776691001	Výrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	6,038	11,25	67,93
23	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	6,642	13,35	88,67
D 781 OBKLADY KERAMICKÉ							942,70
24	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	24,568	24,45	600,69
25	K	781491121	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	m	1,950	1,53	2,98
26	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
27	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	2,598	12,32	32,01
28	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	24,427	12,32	300,94
D 784 MALBY							28,68
29	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	24,306	1,18	28,68
D m.č. 1.17 Práce HSV							362,72
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							264,99
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,450	2,28	1,03
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	24,306	10,86	263,96
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							84,02
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	26,000	2,40	62,40
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	6,038	3,58	21,62
D 99 PRESUNY HMÔT							13,71
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,623	22,01	13,71
D D1 Práce PSV							2 868,60
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							1 571,26
17	K	767135752.1	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1750+1400x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P55	ks	1,000	1 568,52	1 568,52
18	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							325,96
19	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	6,038	1,81	10,93
20	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	6,038	24,45	147,63
21	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
22	K	776691001	Výrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	6,038	11,25	67,93
23	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	6,642	13,35	88,67
D 781 OBKLADY KERAMICKÉ							942,70
24	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	24,568	24,45	600,69
25	K	781491121	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	m	1,950	1,53	2,98
26	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
27	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	2,598	12,32	32,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	24,427	12,32	300,94
D 784 MALBY							28,68
29	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	24,306	1,18	28,68
D m.č. 1.18 Práce HSV							365,82
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							267,71
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,450	2,28	1,03
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	24,556	10,86	266,68
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							84,27
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	26,250	2,40	63,00
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	5,940	3,58	21,27
D 99 PRESUNY HMÔT							13,84
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,629	22,01	13,84
D D1 Práce PSV							2 231,68
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							934,48
17	K	767135752.2	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1650x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P56	ks	1,000	812,33	812,33
18	K	767135753	Dodávka a montáž deliacej WC stienky, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, 450x1000 mm - ozn. SV30	ks	1,000	119,41	119,41
19	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							320,84
20	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	5,940	1,81	10,75
21	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	m2	5,940	24,45	145,23
22	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
23	K	776691001	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	5,940	11,25	66,83
24	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	6,534	13,35	87,23
D 781 OBKLADY KERAMICKÉ							947,38
25	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	24,691	24,45	603,69
26	K	781491121	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	m	1,950	1,53	2,98
27	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
28	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	1,344	12,32	16,56
29	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	25,817	12,32	318,07
D 784 MALBY							28,98
30	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	24,556	1,18	28,98
D m.č. 1.19 Práce HSV							264,69
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							194,40
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,450	2,28	1,03
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	17,806	10,86	193,37
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							60,19
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	19,500	2,40	46,80
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,740	3,58	13,39
D 99 PRESUNY HMÔT							10,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,459	22,01	10,10
D D1			Práce PSV	1 752,22			
D 767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	834,33			
17	K	767135752.3	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1700x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P57	ks	1,000	831,59	831,59
18	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	206,01			
19	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	3,740	1,81	6,77
20	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do lepidla - ozn. PO2	m2	3,740	24,45	91,44
21	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
22	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	3,740	11,25	42,08
23	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	4,114	13,35	54,92
D 781			OBKLADY KERAMICKÉ	690,87			
24	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	17,941	24,45	438,66
25	K	781491121	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	m	1,950	1,53	2,98
26	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
27	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	1,337	12,32	16,47
28	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	18,399	12,32	226,68
D 784			MALBY	21,01			
29	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	17,806	1,18	21,01
D m.č. 1.20			Práce HSV	388,10			
D 6			POVRCHOVÉ ÚPRAVY	279,61			
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,740	2,28	3,97
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	25,381	10,86	275,64
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	94,05			
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	28,000	2,40	67,20
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	7,500	3,58	26,85
D 99			PRESUNY HMÔT	14,44			
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,656	22,01	14,44
D D1			Práce PSV	877,77			
D 767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	57,34			
16	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	1,740	13,80	24,01
17	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	1,740	17,58	30,59
18	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 776			PODLAHY POVLAKOVÉ	435,13			
19	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových - ozn. PO1	m	10,400	3,50	36,40
20	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	7,500	9,87	74,03
21	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	7,500	11,25	84,38
22	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
23	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	9,000	21,62	194,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	12,480	3,58	44,68
D 784 MALBY							385,30
25	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	25,381	1,35	34,26
26	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	7,500	1,39	10,43
27	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	25,381	2,45	62,18
28	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	25,381	9,79	248,48
29	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	25,381	1,18	29,95
D m.č. 1.21 Práce HSV							221,70
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							164,21
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	15,121	10,86	164,21
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							48,91
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	16,500	2,40	39,60
3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,600	3,58	9,31
D 99 PRESUNY HMÔT							8,58
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,390	22,01	8,58
D D1 Práce PSV							745,06
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							146,51
12	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	2,600	1,81	4,71
13	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	2,600	24,45	63,57
14	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
15	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	2,600	11,25	29,25
16	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	2,860	13,35	38,18
D 781 OBKLADY KERAMICKÉ							580,71
17	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	15,121	24,45	369,71
18	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
19	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	16,633	12,32	204,92
D 784 MALBY							17,84
20	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	15,121	1,18	17,84
D m.č. 1.22 Práce HSV							289,43
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							211,27
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,450	2,28	1,03
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	19,359	10,86	210,24
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							67,15
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	21,250	2,40	51,00
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	4,510	3,58	16,15
D 99 PRESUNY HMÔT							11,01
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,500	22,01	11,01
D D1 Práce PSV							1 013,78
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							246,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	4,510	1,81	8,16
19	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	4,510	24,45	110,27
20	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
21	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	4,510	11,25	50,74
22	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	4,961	13,35	66,23
D 781			OBKLADY KERAMICKÉ				744,74
23	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	19,359	24,45	473,33
24	K	781491121	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	m	1,950	1,53	2,98
25	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
26	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	10,032	12,32	123,59
27	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	11,263	12,32	138,76
D 784			MALBY				22,84
28	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	19,359	1,18	22,84
D prechod 1.10			Práce HSV				203,79
D 6			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				144,62
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	13,317	10,86	144,62
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				51,25
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	17,250	2,40	41,40
3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,750	3,58	9,85
D 99			PRESUNY HMÔT				7,92
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,360	22,01	7,92
D D1			Práce PSV				368,03
D 771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				193,56
7	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	2,750	1,81	4,98
8	K	771445019.1	Montáž soklikov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn.PO2	m	4,920	6,36	31,29
9	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	2,750	24,45	67,24
10	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
11	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	2,750	11,25	30,94
12	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	3,619	13,35	48,31
D 784			MALBY				174,47
13	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	6,465	1,35	8,73
14	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2,750	1,39	3,82
15	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	6,465	2,45	15,84
16	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	13,317	9,79	130,37
17	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	13,317	1,18	15,71
D m.č. 1.23			Práce HSV				2 197,49
D 6			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 413,76
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	30,597	2,28	69,76
2	K	612456152	Vnútorná omietka stien, dekoračná, vrátane penetračného (podkladného) náteru - ozn. PÚ5	m2	10,467	14,34	150,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	109,936	10,86	1 193,90
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							715,10
4	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	165,200	2,40	396,48
5	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	89,000	3,58	318,62
D 99 PRESUNY HMÔT							68,63
6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,118	22,01	68,63
D D1 Práce PSV							7 043,07
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							962,88
23	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	30,597	13,80	422,24
24	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	30,597	17,58	537,90
25	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							4 500,51
26	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	39,860	3,50	139,51
27	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	89,000	9,87	878,43
28	K	776691001.1	Výrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	89,000	11,25	1 001,25
29	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
30	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	106,800	21,62	2 309,02
31	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	47,832	3,58	171,24
D 783 NÁTERY							132,53
32	K	783842120	Nátery omietok stien, farba ružová, odtien č.1 - ozn. PÚ3	m2	7,861	14,21	111,70
33	K	783843170	Nátery omietok stien, farba ružová, odtien č.1, penetrácia - ozn. PÚ3	m2	7,861	2,65	20,83
D 784 MALBY							1 447,15
34	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	85,886	1,35	115,95
35	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	12,420	1,39	17,26
36	K	784452373.1	Malba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	85,886	2,45	210,42
37	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	99,469	9,79	973,80
38	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	109,936	1,18	129,72
D m.č. 1.24 Práce HSV							540,30
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							373,17
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	3,888	2,28	8,86
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	33,546	10,86	364,31
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							147,34
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	42,150	2,40	101,16
4	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	12,900	3,58	46,18
D 99 PRESUNY HMÔT							19,79
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,899	22,01	19,79
D D1 Práce PSV							1 310,29
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							783,64
13	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	12,900	1,81	23,35
14	K	771445019	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	m	12,530	6,36	79,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	12,900	24,45	315,41
16	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
17	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	12,900	11,25	145,13
18	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	15,675	13,35	209,26
D 784 MALBY							526,65
19	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	28,776	1,35	38,85
20	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	12,900	1,39	17,93
21	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	28,776	3,54	101,87
22	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	33,546	9,79	328,42
23	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	33,546	1,18	39,58
D m.č. 1.25 Práce HSV							363,34
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							263,62
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	24,274	10,86	263,62
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							86,03
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	25,850	2,40	62,04
3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	6,700	3,58	23,99
D 99 PRESUNY HMÔT							13,69
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,622	22,01	13,69
D D1 Práce PSV							758,59
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							390,76
14	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	9,540	3,50	33,39
15	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	6,700	9,87	66,13
16	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	6,700	11,25	75,38
17	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
18	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	8,040	21,62	173,82
19	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	11,448	3,58	40,98
D 784 MALBY							367,83
20	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	24,274	1,35	32,77
21	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	6,700	1,39	9,31
22	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	24,274	2,45	59,47
23	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	24,274	9,79	237,64
24	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	24,274	1,18	28,64
D m.č. 1.26 Práce HSV							335,95
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							234,62
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,450	2,28	1,03
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	21,509	10,86	233,59
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							88,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	28,500	2,40	68,40
4	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	5,600	3,58	20,05
D 99 PRESUNY HMÔT							12,88
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,585	22,01	12,88
D D1 Práce PSV							715,78
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							366,87
6	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	5,600	1,81	10,14
7	K	771445019	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	m	7,950	6,36	50,56
8	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	5,600	24,45	136,92
9	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
10	K	776691001	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	5,600	11,25	63,00
11	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	7,150	13,35	95,45
D 784 MALBY							348,91
12	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	21,509	1,35	29,04
13	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,600	1,39	7,78
14	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	21,509	3,54	76,14
15	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostiení	m2	21,509	9,79	210,57
16	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	21,509	1,18	25,38
D m.č. 1.27 Práce HSV							283,01
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							206,92
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,450	2,28	1,03
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	18,959	10,86	205,89
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							65,08
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	20,850	2,40	50,04
4	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	4,200	3,58	15,04
D 99 PRESUNY HMÔT							11,01
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,500	22,01	11,01
D D1 Práce PSV							981,93
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							230,02
18	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	4,200	1,81	7,60
19	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	m2	4,200	24,45	102,69
20	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
21	K	776691001	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	4,200	11,25	47,25
22	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	4,620	13,35	61,68
D 781 OBKLADY KERAMICKÉ							729,54
23	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	18,959	24,45	463,55
24	K	781491121	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	m	1,950	1,53	2,98
25	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
26	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	9,821	12,32	120,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	11,034	12,32	135,94
D 784 MALBY							22,37
28	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	18,959	1,18	22,37
D m.č. 1.28 Práce HSV							323,18
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							235,67
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,450	2,28	1,03
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	21,606	10,86	234,64
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							75,29
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	23,300	2,40	55,92
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	5,412	3,58	19,37
D 99 PRESUNY HMÔT							12,22
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,555	22,01	12,22
D D1 Práce PSV							2 789,72
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							1 628,27
17	K	767135752.4	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 2200+1100x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P58	ks	1,000	1 625,53	1 625,53
18	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							293,28
19	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	5,412	1,81	9,80
20	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	m2	5,412	24,45	132,32
21	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
22	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	5,412	11,25	60,89
23	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	5,953	13,35	79,47
D 781 OBKLADY KERAMICKÉ							842,67
24	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	21,936	24,45	536,34
25	K	781491121	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	m	1,950	1,53	2,98
26	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
27	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	3,267	12,32	40,25
28	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	20,862	12,32	257,02
D 784 MALBY							25,50
29	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	21,606	1,18	25,50
D m.č. 1.29 Práce HSV							323,43
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							235,92
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	21,724	10,86	235,92
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							75,29
2	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	23,300	2,40	55,92
3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	5,412	3,58	19,37
D 99 PRESUNY HMÔT							12,22
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,555	22,01	12,22
D D1 Práce PSV							2 791,35
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							1 628,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	767135752.4	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 2200+1100x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P58	ks	1,000	1 625,53	1 625,53
17	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				293,28
18	K	771100002	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	m2	5,412	1,81	9,80
19	K	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfových do lepidla - ozn. PO2	m2	5,412	24,45	132,32
20	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,110	3,47	10,80
21	K	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	m2	5,412	11,25	60,89
22	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	m2	5,953	13,35	79,47
D 781			OBKLADY KERAMICKÉ				844,17
23	K	781441061	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	m2	22,054	24,45	539,22
24	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	1,96	6,08
25	M	5978700240	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	M2	3,267	12,32	40,25
26	M	5978700250	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	M2	20,992	12,32	258,62
D 784			MALBY				25,63
27	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	21,724	1,18	25,63
D m.č. 1.30			Práce HSV				867,17
D 6			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				571,56
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	4,060	2,28	9,26
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	51,777	10,86	562,30
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				265,83
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	59,300	2,40	142,32
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	34,500	3,58	123,51
D 99			PRESUNY HMÔT				29,78
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,353	22,01	29,78
D D1			Práce PSV				2 733,06
D 767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				130,14
17	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	4,060	13,80	56,03
18	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	4,060	17,58	71,37
19	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 776			PODLAHY POVLAKOVÉ				1 790,21
20	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	21,220	3,50	74,27
21	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	34,500	9,87	340,52
22	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	34,500	11,25	388,13
23	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
24	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	41,400	21,62	895,07
25	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	25,464	3,58	91,16
D 784			MALBY				812,71
26	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	51,777	1,35	69,90
27	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	34,500	1,39	47,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	784452373.1	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	m2	51,777	2,45	126,85
29	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	51,777	9,79	506,90
30	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	51,777	1,18	61,10
D m.č. 1.31 Práce HSV							490,95
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							345,54
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	3,045	2,28	6,94
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	31,179	10,86	338,60
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							127,58
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	34,950	2,40	83,88
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	12,206	3,58	43,70
D 99 PRESUNY HMÔT							17,83
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,810	22,01	17,83
D D1 Práce PSV							1 288,02
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							98,29
22	K	767010504.1	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	m2	3,045	13,80	42,02
23	K	767010504.9	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	m2	3,045	17,58	53,53
24	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,88	2,74
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							678,27
25	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	13,180	3,50	46,13
26	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	12,206	9,87	120,47
27	K	776691001.1	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	12,206	11,25	137,32
28	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
29	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	14,647	21,62	316,67
30	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	15,816	3,58	56,62
D 784 MALBY							511,46
31	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	31,179	1,35	42,09
32	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	12,206	1,39	16,97
33	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	31,179	3,54	110,37
34	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	31,179	9,79	305,24
35	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	31,179	1,18	36,79
D m.č. 1.32 Práce HSV							496,09
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							345,93
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,722	2,28	3,93
2	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	m2	31,492	10,86	342,00
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							122,65
3	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	33,950	2,40	81,48
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	11,500	3,58	41,17
D 99 PRESUNY HMÔT							27,51
5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,250	22,01	27,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D1			Práce PSV				1 153,49
D 776			PODLAHY POVLAKOVÉ				638,04
13	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	m	12,280	3,50	42,98
14	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	m2	11,500	9,87	113,51
15	K	776691001.1	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	m2	11,500	11,25	129,38
16	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,110	0,34	1,06
17	M	2841291551	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	m2	13,800	21,62	298,36
18	M	2846021102	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	m	14,736	3,58	52,75
D 784			MALBY				515,45
19	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	31,492	1,35	42,51
20	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	11,500	1,39	15,99
21	K	784452373	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	m2	31,492	3,54	111,48
22	K	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	m2	31,492	9,79	308,31
23	K	784402801	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	31,492	1,18	37,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (2) - Zateplenie fasády, výmena okien

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

106 516,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	106 516,09	20,00%	21 303,22

Cena s DPH

v EUR

127 819,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (2) - Zateplenie fasády, výmena okien

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

106 516,09

HSV - Práce a dodávky HSV

50 959,27

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 820,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

37 752,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 746,09

99 - Presun hmôt HSV

640,60

PSV - Práce a dodávky PSV

55 556,82

764 - Konštrukcie klampiarske

1 711,78

766 - Konštrukcie stolárske

10 824,86

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

43 020,18

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (2) - Zateplenie fasády, výmena okien

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

106 516,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 959,27

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

2 820,38

1	K	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	7,276	71,00	516,60
2	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	31,408	73,35	2 303,78

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

37 752,20

3	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	38,049	17,13	651,78
4	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	48,360	4,84	234,06
5	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	114,415	1,41	161,33
6	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	493,900	1,69	834,69
7	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	493,900	2,11	1 042,13
8	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	493,900	18,19	8 984,04
9	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	103,413	8,22	850,05
10	K	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,200	38,14	160,19
11	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	29,313	41,08	1 204,18
12	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	390,711	44,01	17 195,19
13	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	25,366	36,58	927,89
14	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,138	44,60	50,75
15	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	94,869	57,51	5 455,92

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 746,09

16	K	931994141	Tesnenie polyuretánovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	126,830	3,33	422,34
17	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	493,900	2,51	1 239,69
18	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	462,000	2,20	1 016,40
19	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	462,000	0,55	254,10
20	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 848,000	1,82	3 363,36
21	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	462,000	0,88	406,56
22	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	462,000	0,39	180,18
23	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	113,430	3,58	406,08
24	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	126,830	1,18	149,66
25	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	141,520	1,32	186,81
26	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	97,060	1,09	105,80
27	K	953995432.S	Ukončovací profil pri oplechovaní	m	172,700	3,76	649,35
28	K	968081115.S	Demontáž okien a dverí, 1 bm obvodu - 0,007t	m	179,660	5,67	1 018,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	6,000	1,21	7,26
30	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,348	93,72	32,61
31	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,926	62,84	58,19
32	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,145	8,07	33,45
33	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	78,755	0,24	18,90
34	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,145	6,11	25,33
35	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,290	1,11	9,20
36	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,145	39,12	162,15
D 99 Presun hmôt HSV							640,60
37	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,471	22,50	640,60
D PSV Práce a dodávky PSV							55 556,82
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 711,78
38	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	25,300	28,60	723,58
39	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	45,680	1,49	68,06
40	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	26,000	32,34	840,84
41	K	764451804	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	24,000	1,66	39,84
42	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	21,330	1,85	39,46
D 766 Konštrukcie stolárske							10 824,86
43	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	91,600	17,23	1 578,27
44	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	96,180	1,36	130,80
45	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	96,180	1,10	105,80
46	M	611412402.01	Plastové okno 2100x1450 (O1)	ks	4,000	636,90	2 547,60
47	M	611412402.02	Plastové okno 750x600 (O2)	ks	10,000	189,20	1 892,00
48	M	611412402.03	Plastové okno 2100x1450 (O3)	ks	2,000	636,90	1 273,80
49	M	611412402.04	Plastové okno 1200x1450 (O4)	ks	2,000	381,70	763,40
50	M	611412402.05	Plastové okno 1400x1450 (O5)	ks	2,000	473,00	946,00
67	K	766669119.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	3,000	61,60	184,80
68	M	549170000600.S	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	3,000	107,80	323,40
51	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	25,300	12,10	306,13
52	M	6119000980	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	25,806	23,10	596,12
53	K	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	6,000	1,32	7,92
54	K	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	20,000	1,32	26,40
55	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	235,400	0,61	142,42
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							43 020,18
56	K	7673318.9	Vybúranie rebrín (B10)	ks	6,000	55,55	333,30
57	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	98,160	23,21	2 278,29
58	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	103,068	1,36	140,17
59	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	103,068	1,10	113,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	553410004.01	Hliníková zasklená stena 2650x2620 (ZS1)	ks	1,000	4 064,50	4 064,50
61	M	553410004.02	Hliníková zasklená stena 4550x2620 (ZS2)	ks	1,000	5 940,00	5 940,00
62	M	553410004.03	Hliníková zasklená stena 11100x2620 (ZS3)	ks	1,000	11 620,40	11 620,40
63	M	553410004.04	Hliníková zasklená stena 12870x2620 (ZS4)	ks	1,000	13 934,80	13 934,80
64	M	553410004.05	Hliníkové dvere 1800x2500 (D1)	ks	1,000	2 756,60	2 756,60
65	M	553410004.06	Hliníkové dvere 1000x2130 (D9)	ks	1,000	1 560,90	1 560,90
66	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	280,660	0,99	277,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (3) - Rekonštrukcia strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

102 180,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	102 180,76	20,00%	20 436,15

Cena s DPH

v EUR

122 616,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (3) - Rekonštrukcia strechy

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	102 180,76
HSV - Práce a dodávky HSV	
	29 602,30
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 600,84
4 - Vodorovné konštrukcie	3 447,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 583,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 218,92
99 - Presun hmôt HSV	1 750,95
PSV - Práce a dodávky PSV	72 578,46
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	55 342,53
713 - Izolácie tepelné	16 102,23
764 - Konštrukcie klampiarske	1 133,70

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (3) - Rekonštrukcia strechy

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 180,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 602,30

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 600,84

1	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	18,823	191,30	3 600,84
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 447,76

2	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	5,568	137,55	765,88
3	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	100,905	16,14	1 628,61
4	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	100,905	4,40	443,98
5	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,445	1 369,20	609,29

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 583,83

6	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	216,225	8,22	1 777,37
7	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	21,340	70,95	1 514,07
8	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	3,600	70,95	255,42
9	K	632921411.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm	m2	0,700	52,81	36,97

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 218,92

10	K	952901411	Výčistenie strechy	m2	465,105	1,61	748,82
11	K	959941113	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	292,000	4,69	1 369,48
12	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlaždíc a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	60,464	81,08	4 902,42
13	K	965081812.S	Búranie dlaždíc, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	465,105	3,86	1 795,31
14	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	169,165	7,73	1 307,65
15	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	2,000	41,67	83,34
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	169,165	8,07	1 365,16
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 522,485	0,24	365,40
18	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	169,165	6,11	1 033,60
19	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	845,825	1,11	938,87
20	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	169,165	19,56	3 308,87

D 99

Presun hmôt HSV

1 750,95

21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	77,820	22,50	1 750,95
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

72 578,46

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

55 342,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0.01000t	m2	465,105	2,50	1 162,76
23	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	446,400	3,71	1 656,14
24	M	R2027	Plaster AL (parozábrana)	m2	513,360	7,32	3 757,80
25	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	213,400	10,84	2 313,26
26	M	283220002600.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	245,410	16,78	4 117,98
27	M	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	670,076	0,97	649,97
28	K	71237038pc	Zhotovenie vegetačnej strechy	m2	197,000	14,52	2 860,44
29	M	693410003550.S	Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy - drenážna fólia so zásobníkom, substrát, rozchodníkový koberec	m2	226,550	75,90	17 195,15
30	K	712370570.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou POCEB, pripevnenie prikotvením	m2	233,000	6,46	1 505,18
31	M	N2128	POCEB strešná fólia	m2	267,950	13,75	3 684,31
32	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu, oceľový	ks	731,620	0,70	512,13
33	K	712841559.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením	m2	65,200	5,91	385,33
34	M	N2128	POCEB strešná fólia	m2	78,240	13,75	1 075,80
35	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	59,440	10,84	644,33
36	M	283220002600.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	68,356	16,78	1 147,01
37	M	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	241,921	0,97	234,66
38	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	8,000	28,60	228,80
39	M	2810310500	Vyhrievaný vodorovný strešný vtok PVC V s integrovanou PVC manžetou	ks	8,000	105,38	843,04
40	K	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	14,000	17,60	246,40
41	M	2832990410	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	14,000	29,21	408,94
42	K	712973430	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	142,250	9,41	1 338,57
43	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 138,000	0,46	523,48
44	K	712973640	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	142,250	9,41	1 338,57
45	M	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 138,000	0,46	523,48
46	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	144,150	15,07	2 172,34
47	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 153,200	0,46	530,47
48	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	545,680	0,42	229,19
49	M	693110005555.S	Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2	m2	627,532	1,38	865,99
50	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	144,150	4,95	713,54
51	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 153,200	0,39	449,75
52	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	64,868	12,76	827,72
53	K	998712205	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00

D	713	Izolácie tepelné					16 102,23
54	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	446,400	3,69	1 647,22
55	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	45,533	98,23	4 472,71
56	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	446,400	1,98	883,87
57	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	459,792	16,39	7 535,99
58	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	77,900	3,69	287,45
59	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	79,458	8,58	681,75
60	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	43,245	3,69	159,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	283750000500	<i>Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER</i>	m2	44,110	5,15	227,17
62	K	998713205	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 m do 48 m	%	1,000	206,50	206,50
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 133,70
63	K	764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	141,250	1,28	180,80
64	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	141,250	1,27	179,39
65	K	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	8,000	59,50	476,00
66	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	8,000	1,69	13,52
67	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	145,500	1,67	242,99
68	K	998764205	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	1,000	41,00	41,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (4) - Vonkajšie priestory, odkvapový

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 345,44

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
34 345,44

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 869,09

Cena s DPH

v EUR

41 214,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

v. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (4) - Vonkajšie priestory, odkvapový

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 345,44

HSV - Práce a dodávky HSV

5 762,54

2 - Zakladanie

276,41

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 075,80

5 - Komunikácie

900,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 140,45

99 - Presun hmôt HSV

1 369,46

PSV - Práce a dodávky PSV

28 582,90

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

28 582,90

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (4) - Vonkajšie priestory, odkvapový

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 345,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 762,54

D 2

Zakladanie

276,41

1	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	84,660	0,85	71,96
2	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	88,893	2,30	204,45

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 075,80

3	K	349999r	Dodávka + Montáž informačného totemu z pohľadového betónu, s podsvietením, 600x200x1200 (IT)	ks	2,000	537,90	1 075,80
---	---	---------	--	----	-------	--------	----------

D 5

Komunikácie

900,42

4	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp z vymývaného štrku, hr. 250 mm	m2	84,660	10,00	846,60
5	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	1,000	10,54	10,54
6	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,000	19,88	19,88
7	M	592460014000.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x80 mm	ks	4,000	5,85	23,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 140,45

8	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	142,900	9,39	1 341,83
9	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	145,758	2,04	297,35
10	K	976071111	Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t	m	153,300	2,28	349,52
11	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,422	8,07	51,83
12	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	122,018	0,24	29,28
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,422	6,11	39,24
14	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	6,422	4,89	31,40

D 99

Presun hmôt HSV

1 369,46

15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,865	22,50	1 369,46
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

28 582,90

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

28 582,90

16	K	767163035.S	Montáž zábradlia na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	92,655	19,95	1 848,47
17	M	553520002900.S	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru (vr.povrchovej úpravy)	m	92,655	187,00	17 326,49
18	K	7679.00pc1	D + M oceľového schodiska (Z13) vr. povrchovej úpravy (760 kg)	kpl	1,000	4 708,00	4 708,00
19	K	7679.00pc2	D + M kotviace stĺpiky (KS)	ks	12,000	60,50	726,00
20	K	7679.00pc3	D + M kotviace platničky (KP)	ks	80,000	21,51	1 720,80
21	K	7679.00pc4	D + M horné stuženie (HS)	ks	90,000	13,75	1 237,50
22	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	750,000	1,16	870,00
23	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	120,360	1,21	145,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (5) - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

33 449,64

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
33 449,64

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 689,93

Cena s DPH

v EUR

40 139,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (5) - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	33 449,64
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 494,17
1 - ZEMNE PRÁCE	2 274,89
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 483,49
5 - KOMUNIKÁCIE	36,61
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 255,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	443,68
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	27 955,47
721 - Vnútorná kanalizácia	4 503,90
722 - Vnútorný vodovod	9 369,06
725 - Zariaďovacie predmety	14 082,51

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (5) - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 449,64

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 494,17

D 1 ZEMNE PRÁCE

2 274,89

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,090	342,30	30,81
2	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	37,800	1,03	38,93
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	37,800	36,68	1 386,50
4	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	37,800	1,84	69,55
5	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	21,600	6,06	130,90
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	21,600	4,40	95,04
7	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	21,600	2,59	55,94
8	M	583438100	Kamenivo drvené hrubé 4-8	t	13,500	15,65	211,28
9	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	16,200	4,35	70,47
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	13,500	12,23	165,11
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	7,800	2,61	20,36

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 483,49

12	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	8,100	39,12	316,87
13	K	452311141	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	10,800	108,02	1 166,62

D 5 KOMUNIKÁCIE

36,61

14	K	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom 0,04-0,06 m3/m2	m2	10,800	3,39	36,61
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

1 255,50

15	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	90,000	5,80	522,00
16	M	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	9,000	25,32	227,88
17	M	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	9,000	29,88	268,92
18	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	90,000	2,63	236,70

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

443,68

19	K	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	38,880	6,50	252,72
20	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	54,559	3,50	190,96

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

27 955,47

D 721 Vnútná kanalizácia

4 503,90

21	K	721174024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	15,000	17,55	263,25
22	K	721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	60,000	18,53	1 111,80
23	K	721174041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	65,000	8,70	565,50
24	K	721174042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	30,000	9,66	289,80
25	K	721174043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	15,000	10,20	153,00
26	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	13,000	3,10	40,30
27	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	12,000	3,23	38,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	10,000	3,47	34,70
29	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	14,000	4,65	65,10
30	K	721226127	Zápachová uzávierka sprchových vaní s nastaviteľným guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	kus	1,000	41,00	41,00
31	K	721226212	Zápachová uzávierka písková DN 40	kus	1,000	17,73	17,73
32	K	721226312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	kus	12,000	11,20	134,40
33	K	721226412	Zápachová uzávierka pre drezy DN 50	kus	8,000	19,52	156,16
34	K	721242214	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, DN100	kus	8,000	34,18	273,44
35	K	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	7,000	36,50	255,50
36	K	721273210	Montáž ventilačných hlavíc iných typov DN 100	kus	7,000	5,20	36,40
37	M	026532470	HL138-DN32	kus	13,000	36,66	476,58
38	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	185,000	0,69	127,65
39	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	60,000	0,83	49,80
40	K	721999904	Vnútrotná kanalizácia HZS T4	hod	25,000	14,18	354,50
41	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,933	19,86	18,53

D 722		Vnútrotný vodovod					9 369,06
42	K	722173202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm	m	210,000	14,87	3 122,70
43	K	722173203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm	m	80,000	19,27	1 541,60
44	K	722173204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm	m	75,000	27,10	2 032,50
45	K	722173205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm	m	6,000	35,14	210,84
46	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 16	m	210,000	2,24	470,40
47	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 20	m	80,000	2,82	225,60
48	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 25	m	75,000	3,59	269,25
49	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 32	m	6,000	3,97	23,82
50	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	55,000	4,42	243,10
51	K	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	8,84	17,68
52	K	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	1,000	11,13	11,13
53	K	722230104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	24,93	49,86
54	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	1,000	3,56	3,56
55	K	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	4,70	9,40
56	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	371,000	1,31	486,01
57	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	371,000	0,96	356,16
58	K	722999904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	20,000	14,18	283,60
59	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,652	18,17	11,85

D 725		Zariaďovacie predmety					14 082,51
60	K	725.331	ZT - výlevka	kompleť	1,000	279,00	279,00
61	K	725116231	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súbor	14,000	36,13	505,82
62	M	6423E0153	Klozet závesný, biely	kus	12,000	147,00	1 764,00
63	M	6423E0201	Klozet závesný, biely, imobil	kus	2,000	234,95	469,90
64	K	725119213	Montáž záchodových mis závesných	kus	14,000	30,11	421,54
65	K	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	14,000	12,50	175,00
66	M	551672900	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	14,000	17,96	251,44
67	M	551908210	Predstavený inštalčný prvok pre WC s mont sadou	kus	14,000	244,00	3 416,00
68	M	551911150	Tlačidlo k WC	kus	14,000	71,00	994,00
69	K	725122100	Pískové záchody z dituritu štandardná kvalita bez nádrže	súbor	1,000	187,00	187,00
70	K	725129201	Montáž ostat. typov pískár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr.	súbor	1,000	27,00	27,00
71	K	725129208	Montáž splachovača pískára automatic.	súbor	1,000	25,00	25,00
72	M	551470220	Splachovač automatický radarový, batériový	kus	1,000	242,00	242,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	10,000	46,00	460,00
74	K	725213111	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita, imobil	súbor	2,000	121,00	242,00
75	K	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	12,000	25,86	310,32
76	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová štvorcová	súbor	1,000	192,00	192,00
77	K	725244113	Montáž zásteny sprchovej jednokridlovej do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	súbor	1,000	82,50	82,50
78	K	725249102	Montáž sprchových mís	súbor	1,000	65,00	65,00
79	M	5521C0191	Zástena sprchová	kus	1,000	377,00	377,00
80	K	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	8,000	11,92	95,36
81	K	725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	8,000	65,20	521,60
82	K	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	8,000	12,83	102,64
83	K	725319202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	8,000	14,00	112,00
84	K	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	55,000	5,93	326,15
85	M	551410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	55,000	7,81	429,55
86	K	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	8,000	48,00	384,00
87	K	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	1,000	46,50	46,50
88	K	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	12,000	44,00	528,00
89	K	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	1,000	21,00	21,00
90	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	20,000	21,00	420,00
91	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	65,20	65,20
92	K	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	1,000	25,00	25,00
93	M	551925190	Sprcha ručná s hadicou	kus	1,000	21,17	21,17
94	K	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	12,000	5,20	62,40
95	K	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	8,000	6,50	52,00
96	K	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	1,000	5,20	5,20
97	K	725869218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	kus	15,000	5,20	78,00
98	K	725999904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	20,000	14,18	283,60
99	K	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,810	20,52	16,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (6) - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

31 507,21

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
31 507,21

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 301,44

Cena s DPH

v EUR

37 808,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (6) - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 507,21

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

10 463,20

1 - ZEMNE PRÁCE

1 423,36

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 260,60

8 - RÚROVÉ VEDENIA

6 945,52

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

833,72

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

21 044,01

722 - Vnútorný vodovod

2 465,90

733 - Rozvod potrubia

7 457,91

734 - Armatúry

1 728,03

735 - Vykurovacie telesá

9 392,17

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (6) - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 507,21

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

10 463,20

D 1 ZEMNE PRÁCE

1 423,36

1	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	32,000	1,05	33,60
2	K	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	32,000	16,50	528,00
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	32,000	1,88	60,16
4	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	32,000	6,20	198,40
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	32,000	4,50	144,00
6	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	32,000	2,65	84,80
7	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	26,000	12,50	325,00
8	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodovanie sypaniny	m3	18,500	2,67	49,40

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 260,60

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	6,000	40,00	240,00
10	M	581533100	Piesok zásypový	t	12,600	16,00	201,60
11	M	583336720	Kamenivo ťažené hrubé 16-22 C	t	42,000	19,50	819,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

6 945,52

12	K	862180322	Montáž predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 32 mm, hr.st.2,6mm, zákl. izolácia	m	80,000	8,50	680,00
13	M	2861J1022	Predizolované potrubie PEX rura, PUR pena, HDPE plášť 40/34, 4/2, 8	m	80,000	74,26	5 940,80
14	K	862180323	Spojka predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 32 mm, zákl. izolácia	kus	6,000	54,12	324,72

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

833,72

15	K	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	67,200	6,50	436,80
16	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	66,153	2,50	165,38
17	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	66,153	3,50	231,54

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

21 044,01

D 722 Vnútny vodovod

2 465,90

18	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 16	m	255,000	3,24	826,20
19	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 20	m	55,000	3,36	184,80
20	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 25	m	80,000	3,51	280,80
21	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 32	m	5,000	3,77	18,85
22	K	722999904	Vnútny vodovod HZS T4	hod	15,000	14,18	212,70
23	M	2863K4802	Garnitúra kolenová pripojovacia d16/250 mm	kus	60,000	15,70	942,00
24	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	18,17	0,55

D 733 Rozvod potrubia

7 457,91

25	K	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	60,000	1,01	60,60
26	K	733322102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	m	165,000	13,42	2 214,30
27	K	733322103	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	m	90,000	14,87	1 338,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	733322104	Potrubié plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	m	55,000	19,27	1 059,85
29	K	733322105	Potrubié plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	m	80,000	27,10	2 168,00
30	K	733322106	Potrubié plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 40	m	5,000	35,14	175,70
31	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	390,000	0,38	148,20
32	K	733391102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	5,000	0,53	2,65
33	K	733999904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	20,000	14,18	283,60
34	K	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,171	39,26	6,71
D 734 Armatúry							1 728,03
35	K	734200814	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 2	kus	50,000	2,32	116,00
36	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	32,000	2,97	95,04
37	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	2,000	4,15	8,30
38	K	734209124	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	kus	30,000	6,22	186,60
39	M	5512D0452	Hlavica termostatická "H" HERZ-DESIGN - 1923098	kus	30,000	16,50	495,00
40	M	5512D3403	Diel pripájací HERZ-3000, rohový G 3/4 - 1346611	kus	30,000	21,17	635,10
41	K	734231216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	kus	2,000	24,93	49,86
42	K	734999904	Armatúry, HZS T4	hod	10,000	14,18	141,80
43	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	30,39	0,33
D 735 Vykurovacie telesá							9 392,17
44	K	735000911	Priplatok za VK	kus	30,000	29,18	875,40
45	K	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	30,000	3,80	114,00
46	K	735151822	Demontáž vykurovacích telies do 2820 mm	kus	25,000	8,52	213,00
47	K	735153300	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies	kus	30,000	1,97	59,10
48	M	422123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	kus	30,000	2,14	64,20
49	M	553468530	Držiak VT	kus	60,000	3,50	210,00
50	K	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	27,000	6,38	172,26
51	K	735158130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,000	7,86	23,58
52	M	484520771	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1,000	146,30	146,30
53	M	484521018	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L400 Korad P90	kus	2,000	147,00	294,00
54	M	484521019	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L500 Korad P90	kus	1,000	150,40	150,40
55	M	484521021	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	8,000	162,71	1 301,68
56	M	484521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	2,000	188,00	376,00
57	M	484521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	5,000	213,50	1 067,50
58	M	484521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	1,000	239,00	239,00
59	M	484521101	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1400 Korad P90	kus	1,000	264,30	264,30
60	M	484527551	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 22K s krytmi H500 L800 Korad P90	kus	1,000	194,00	194,00
61	M	484527611	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H500 L1400 Korad P90	kus	1,000	218,44	218,44
62	M	484527861	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1400 Korad P90	kus	1,000	252,30	252,30
63	M	484531458	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L400 Korad P90	kus	1,000	172,00	172,00
64	M	484531721	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L700 Korad P90	kus	2,000	267,00	534,00
65	M	484531981	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L800 Korad P90	kus	3,000	398,00	1 194,00
66	K	735159636	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo900/Ldo3000mm	kus	1,000	27,12	27,12
67	K	735159642	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo900/Ldo3000mm	kus	23,000	27,12	623,76
68	K	735159648	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo3000mm	kus	3,000	28,50	85,50
69	K	735159654	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo3000mm	kus	3,000	29,73	89,19
70	K	735999904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	25,000	16,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,866	35,96	31,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (7) - VZT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 339,13

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
40 339,13

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
8 067,83

Cena s DPH

v EUR

48 406,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (7) - VZT

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

40 339,13

PSV - Práce a dodávky PSV

40 339,13

D1 - Zariadenie č. 4 – Klimatizácia administratívnych priestorov 1.NP - 5.NP

38 358,12

D2 - Zariadenie č. 5 – Vetranie sociálnych priestorov 1.NP

1 981,01

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (7) - VZT

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 339,13

D PSV

Práce a dodávky PSV

40 339,13

D D1

Zariadenie č. 4 – Klimatizácia administratívnych priestorov 1.NP - 5.NP

38 358,12

1	K	4.01	Vonkajšia klimatizácia Qch=33,5 kW; Qk=33,5 kW; P=10,34 kW; I=16 A; 400 V	ks	1,000	7 805,60	7 805,60
2	K	4.02	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=0,9 kW; Qk=1,5 kW; P=15 W; 230V	ks	2,000	1 027,95	2 055,90
3	K	4.03	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=1,7 kW; Qk=1,9 kW; P=15 W; 230V	ks	4,000	989,45	3 957,80
4	K	4.04	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=2,2 kW; Qk=2,5 kW; P=17 W; 230V	ks	2,000	989,45	1 978,90
5	K	4.05	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=2,8 kW; Qk=3,2 kW; P=18 W; 230V	ks	1,000	1 087,90	1 087,90
6	K	4.06	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=3,6 kW; Qk=4 kW; P=18 W; 230V	ks	1,000	1 103,30	1 103,30
7	K	4.07	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=4,5 kW; Qk=5 kW; P=25 W; 230V	ks	1,000	1 137,40	1 137,40
8	K	4.08	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=5,6 kW; Qk=6,3 kW; P=27 W; 230V	ks	2,000	1 137,40	2 274,80
9	K	4.09	Panel pre 1-cestnú kazetu veľkosť do 3,6 kW	ks	10,000	172,15	1 721,50
10	K	4.10	Panel pre 1-cestnú kazetu veľkosť nad 3,6 kW	ks	3,000	172,15	516,45
11	K	4.11	Nástenný ovládač	ks	12,000	97,90	1 174,80
12	K	4.12	Centrálny ovládač	ks	1,000	1 455,30	1 455,30
13	K	4.13	Rozhranie Energy Monitoring Relay Interface - rozpočet spotrebovanej elektrickej energie	ks	1,000	447,70	447,70
14	K	4.14a	Refnety veľkosť do 18 kW	set	7,000	135,85	950,95
15	K	4.14b	Refnety veľkosť nad 18 kW do 56 kW	set	5,000	94,05	470,25
16	K	4.15a	Izolované medené potrubie O6 mm	bm	40,000	7,96	318,40
17	K	4.15b	Izolované medené potrubie O10 mm	bm	60,000	9,20	552,00
18	K	4.15c	Izolované medené potrubie O12 mm	bm	66,000	11,31	746,46
19	K	4.15d	Izolované medené potrubie O16 mm	bm	32,000	16,28	520,96
20	K	4.15e	Izolované medené potrubie O22 mm	bm	48,000	24,20	1 161,60
21	K	4.15f	Izolované medené potrubie O28 mm	bm	10,000	33,79	337,90
22	K	4.16	Guľový ventil s plniacim ventilom O12/22 mm	kpl	1,000	63,80	63,80
23	K	4.17	Guľový ventil s plniacim ventilom O12/28 mm	kpl	1,000	81,40	81,40
24	K	4.18	Komunikačný a ovládací tienový kábel 2x1	bm	300,000	2,71	813,00
25	K	4.19	Kondenzné potrubie po podomietkový sifón (dodávka ZTI)	bm	150,000	11,69	1 753,50
26	K	4.20	Doplnenie chladiva R410a	kg	13,000	32,96	428,48
27	M	4.21	Montážny, závesný, kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	1 374,07	1 374,07
28	K	4.22	Tlaková skúška, spustenie, zaregulovanie	kpl	1,000	715,00	715,00
29	K	4.23	Štítkovanie	kpl	1,000	88,00	88,00
30	K	4.24	Doprava	kpl	1,000	715,00	715,00
31	K	4.25	Žeriav	kpl	1,000	550,00	550,00

D D2

Zariadenie č. 5 – Vetranie sociálnych priestorov 1.NP

1 981,01

32	K	5.01	Nástenný radiálny ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou; P=27 W; I=0,12 A; 230 V	ks	5,000	101,07	505,35
33	K	5.02	Protidažďová žalúzia 200x200 so sitom a rámikom; RAL podľa architekta	ks	5,000	61,03	305,15
34	K	5.03	Plénium box pre protidažďovú žalúziu 200x200/O100	ks	5,000	37,68	188,40
35	K	5.05	VZT potrubie kruhové tesné do O100 mm vr. tvaroviek	bm	12,000	25,82	309,84
36	K	5.06	Tepelná kaučuková izolácia samolep, hr. 20 mm	m2	15,000	27,57	413,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	5.07	Montážny, závesný, kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	126,72	126,72
38	K	5.08	Doprava	kpl	1,000	132,00	132,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (8) - HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 496,04

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
11 496,04

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 299,21

Cena s DPH

v EUR

13 795,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (8) - HSP

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Dátum:

11.12.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	11 496,04
M - Práce a dodávky M	11 496,04
D1 - VARIODYN D1 příslušenství	2 702,30
D2 - Rozvádzače 19" Racks	349,80
D3 - Montážní materiál horizontální a vertikální, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i svislého	1 540,47
D4 - Káble vrátane uloženia a upevnenia, ukončenia v rozvádzačoch, v krabiciach.	3 528,50
D5 - Ostatné montážné práce	3 374,97

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (8) - HSP

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 496,04

D M Práce a dodávky M

11 496,04

D D1 VARIODYN D1 príslušenství

2 702,30

1	M	1	Ukončovací člen linky člen repr. linky EOL	ks	6,000	39,60	237,60
2	M	2	Reproduktor panelový EVAC s kovovým zadným krytom EN54-24, 6,3,1,5 W	ks	35,000	64,26	2 249,10
3	M	3	Manuální procesní analógový neautomatický tlačidlový detektor IP20 konvenční	ks	7,000	30,80	215,60

D D2 Rozvádzače 19" Racks

349,80

4	K	1	Pripojenie vedení do racku HSP	ks	6,000	58,30	349,80
---	---	---	--------------------------------	----	-------	-------	--------

D D3 Montážní materiál horizontální a vertikální, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného

1 540,47

5	M	1.1	Elektroinštalčná trubka ohybná HFXP20, pr.20mm	m	450,000	0,50	225,00
6	M	2.1	Hmoždinka Herman SAW 8/38 s vrutom komplet	ks	84,000	0,23	19,32
7	M	3.1	Univerzálna škatula so keramickou svorkovnicou a viečkom	ks	5,000	4,71	23,55
8	M	4	chránička R110mm	m	20,000	2,59	51,80
9	M	5	Elektroinštalčný žlab MKS 610 FS, 100 x 60mm s uchytením - komplet	m	60,000	18,33	1 099,80
10	M	6	Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kpl	1,000	121,00	121,00

D D4 Káble vrátane uloženia a upevnenia, ukončenia v rozvádzačoch, v krabiciach.

3 528,50

11	K	1.1	Kábel CHKE-V 4x2,5	m	250,000	4,18	1 045,00
12	K	2	Kábel CHKE-V 4x4	m	350,000	4,61	1 613,50
13	K	3	JE-H(St)H-V FE 60 1x2x0,8	m	600,000	1,45	870,00

D D5 Ostatné montážné práce

3 374,97

14	K	1.2	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	5,000	15,00	75,00
15	K	2.1	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	200,000	0,62	124,00
16	K	3.1	Odvinutie káblov, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	1 100,000	0,35	385,00
17	K	4	Ukončenie káblov CHKE-V, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	90,000	1,22	109,80
18	K	5	Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.	ks	6,000	17,16	102,96
19	K	6	Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola	ks	35,000	11,55	404,25
20	K	7	Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.	kpl	1,000	650,00	650,00
21	K	8	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	25,000	9,80	245,00
22	K	9	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	2,000	15,30	30,60
23	K	10	Vysekávanie drážky v murive a upevnenie rúrky alebo kábla	m	250,000	2,11	527,50
24	K	11	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	2,000	23,43	46,86
25	K	12	Drobné murárske, zväračské práce a pomocné práce	hod	24,000	13,50	324,00
26	K	13	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	kpl	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (9) - Elektroinštalácia a FVZ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

103 662,50

DPH základná znížená	Základ dane 0,00 103 662,50	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 20 732,50
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v EUR

124 395,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (9) - Elektroinštalácia a FVZ

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Dátum:

11.12.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	103 662,50
M - Práce a dodávky M	99 368,38
D1 - Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v roz	21 668,00
D2 - Inštalačný materiál s uložením komplet	6 748,20
D3 - Svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	10 104,21
D4 - Fotovoltická zariadenie	23 558,00
D5 - Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . .	7 818,43
D6 - Bleskozvod a uzemnenie	4 653,96
D7 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	4 167,60
D8 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .	14 890,81
D9 - Káblové napojenie NN	3 496,07
D10 - Sekacie a pomocné práce pre elektro	2 263,10
D11 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 294,12

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

Objekt0 (9) - Elektroinštalácia a FVZ

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Dátum:

11.12.2023

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 662,50

D M

Práce a dodávky M

99 368,38

D D1

Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, u

21 668,00

1	K	Pol1	Kábel 1kV pevne uložený 1-N2XH-R-J 4x70	m	100,000	85,00	8 500,00
2	K	Pol2	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x10	m	150,000	16,00	2 400,00
3	K	Pol3	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x6	m	50,000	10,00	500,00
4	K	Pol4	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x4	m	50,000	7,00	350,00
5	K	Pol5	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x2,5	m	50,000	4,00	200,00
6	K	Pol6	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5	m	240,000	3,00	720,00
7	K	Pol7	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5	m	1 150,000	3,00	3 450,00
8	K	Pol8	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5	m	1 250,000	2,00	2 500,00
9	K	Pol9	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5	m	360,000	2,00	720,00
10	K	Pol10	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 2x1,5	m	150,000	1,63	244,50
11	K	Pol11	Kábel bezhalogénový JXFE-R 2x2x0,8	m	150,000	1,76	264,00
12	K	Pol12	Kábel bezhalogénový FTP cat.6A LSOH	m	600,000	1,30	780,00
13	K	Pol13	Kábel bezhalogénový FTP cat.5e	m	120,000	0,90	108,00
14	K	Pol14	HDPE 7/3,5mm -bezhalog.	m	120,000	0,54	64,80
15	K	Pol15	Káblová spojka do CYKY 5x10 /raychem/	ks	3,000	32,90	98,70
16	K	11	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	3,000	184,00	552,00
17	K	Pol16	Štítok označovací na kábel	ks	120,000	1,80	216,00

D D2

Inštalačný materiál s uložením komplet

6 748,20

18	K	Pol17	Bezhalogenová inštalačná trubka pevná 16 mm	m	400,000	4,50	1 800,00
19	K	Pol18	Bezhalogenová inštalačná trubka ohybná 16 mm	m	2 850,000	1,46	4 161,00
20	K	Pol19	Bezhalogenová inštalačná spojka pre trubku 16 mm	ks	20,000	0,90	18,00
21	K	Pol20	Bezhalogenová inštalačná spojka pre trubku 20 mm	ks	200,000	1,00	200,00
22	K	Pol21	Elektroinštalačný žlab OBO, MKS 605 FS, 50 x 60mm s uchytením - komplet - pre SL	m	10,000	15,20	152,00
23	K	Pol22	Kopoflex KF 09063 - Chránička pre SL	m	10,000	1,53	15,30
24	K	Pol23	Kopoflex KF 09040	m	10,000	0,99	9,90
25	K	Pol24	Kopoflex KF 09050	m	100,000	1,31	131,00
26	K	Pol25	Kopoflex KF 09090	m	100,000	2,61	261,00

D D3

Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou

10 104,21

27	K	Pol26	A - LED svietidlo stropné prisadené /štvorec-prizma/ 1x35W, 230V, 50Hz, IP20	ks	71,000	108,99	7 738,29
28	K	Pol27	B - LED svietidlo stropné prisadené 1x25W, 230V, 50Hz, IP44	ks	6,000	47,10	282,60
29	K	Pol28	C - LED svietidlo stropné prisadené 1x25W, FIX + SENSOR, 230V, 50Hz, IP54	ks	17,000	62,60	1 064,20
30	K	Pol29	D - LED svietidlo nástenné 1x25W, 230V, 50Hz, IP54	ks	3,000	49,60	148,80
31	K	Pol30	E - LED svietidlo nástenné 2x18W, 230V, 50Hz, IP68	ks	4,000	55,78	223,12
32	K	Pol31	N - LED núdzové svietidlo s zab. zdrojom, 1,5 hod., 1x7W, 230V, 50Hz, IP44	ks	9,000	52,00	468,00
33	K	Pol32	Reciklačný poplatok	ks	110,000	0,52	57,20
34	K	Pol33	Šrouby, hmoždinky a skrutky rôzneho priemeru do steny a stropu rôzneho materiálu	ks	200,000	0,61	122,00

D D4

Fotovoltaická zariadenie

23 558,00

35	K	Pol34	Fotovoltaický panel 450Wp	ks	27,000	306,00	8 262,00
----	---	-------	---------------------------	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol35	Menič 3faz. 10,0kW s pasívnym chladením	ks	1,000	3 118,00	3 118,00
37	K	Pol36	Podporná konštrukcia pre PV na plochú strechu	kpl	1,000	5 821,00	5 821,00
38	K	Pol37	kabeláž DC / AC s uchytením a elektroinštalacným materiálom	kpl	1,000	747,00	747,00
39	K	Pol38	Rozvádzač R-HRM	kpl	1,000	2 398,00	2 398,00
40	K	Pol39	MTP 400/5A - dozbrojenie RH pre FVZ	ks	3,000	244,00	732,00
41	K	Pol40	SMATR METER - dozbrojenie RH pre FVZ	ks	1,000	518,00	518,00
42	K	Pol41	SMATR LOGER	ks	1,000	1 962,00	1 962,00
D D5 Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . .							7 818,43
43	K	Pol42	Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20 basic55 3521B-A0134594	ks	13,000	8,64	112,32
44	K	Pol43	Spínač rad.5 , 10A, 250V, IP20	ks	14,000	11,66	163,24
45	K	Pol44	Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP20	ks	12,000	9,54	114,48
46	K	Pol45	Spínač rad.7 , 10A, 250V, IP20	ks	5,000	15,12	75,60
47	K	Pol46	Spínač, priemyselné vyhotovenie, 63A, 400V, IP44 s inštalacnou krabicou	ks	1,000	123,00	123,00
48	K	Pol47	Zásuvka zapustená IP20, 2-x násobná 16A/ 250V	ks	12,000	10,70	128,40
49	K	Pol48	Zásuvka zapustená IP20, 1-x násobná 16A/ 250V	ks	94,000	9,70	911,80
50	K	Pol49	Zásuvka zapustená IP44, 1-x násobná 16A/ 250V	ks	5,000	9,70	48,50
51	K	Pol50	Zásuvka na povrch IP44, 1-x násobná 16A/ 250V	ks	5,000	6,50	32,50
52	K	Pol51	Zásuvka povrchová IP55, priemyselná do 32A/ 400V	ks	0,000	86,00	0,00
53	K	Pol52	Dátová zásuvka 2xRJ45 zapustená cat 5e/U	ks	6,000	32,70	196,20
54	K	Pol53	Ventilátor- VZT	ks	5,000	164,14	820,70
55	K	Pol54	Klimatizačná jednotka /vonkajšia/ - VZT pripojenie	ks	1,000	54,00	54,00
56	K	Pol55	Klimatizačná jednotka /vnútorná/ - VZT pripojenie	ks	13,000	54,00	702,00
57	K	Pol56	Napojenie zariadení iných profesií	ks	5,000	54,00	270,00
58	K	Pol57	Krabica prístrojová TYP 6400-40	ks	65,000	0,95	61,75
59	K	Pol58	Krabica prístrojová do sádkartónových stien	ks	55,000	1,10	60,50
60	K	Pol59	Elektroinštalacná krabica OBO na povrch s uchytením	ks	6,000	2,32	13,92
61	K	Pol60	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom	ks	18,000	2,10	37,80
62	K	Pol61	Škatulová rozvodnica typ 6455-11P	ks	3,000	5,10	15,30
63	K	Pol62	Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5	ks	27,000	1,56	42,12
64	K	Pol63	škatulová rozvodka 200X200	ks	1,000	13,50	13,50
65	K	Pol64	Wago svorka do 2,5mm (2,3,5)	ks	900,000	0,32	288,00
66	K	Pol65	RACK - pasívna časť- datový rozvádzač 42U, 19", 800x900	ks	1,000	1 331,96	1 331,96
67	K	Pol66	RACK - pasívna časť- držiak patch káblov plastový, 1U, šedý	ks	2,000	19,00	38,00
68	K	Pol67	RACK - pasívna časť- Panel 1U 24 x RJ45/shielded	ks	1,000	154,00	154,00
69	K	Pol68	RACK - pasívna časť- zásuvka 5x 230V/16A s prepaťovou ochranou	ks	1,000	30,70	30,70
70	K	Pol69	RACK - pasívna časť- ostatný drobný materiál	ks	1,000	102,87	102,87
71	K	Pol70	Meranie rýchlosti káblov datovej cesty /LAN/	ks	12,000	54,00	648,00
72	K	Pol71	Drobný inštalacný materiál	ks	3,000	409,09	1 227,27
D D6 Bleskozvod a uzemnenie							4 653,96
73	K	Pol72	Podpera vedenia PV21	ks	300,000	2,00	600,00
74	K	Pol73	Nadstavec na podperu PV 21 bet FeZn na ploché strechy	ks	50,000	3,00	150,00
75	K	Pol74	Podpera vedenia PV23	ks	30,000	1,30	39,00
76	K	Pol75	Podpera vedenia PV32	ks	10,000	2,64	26,40
77	K	Pol76	FeZn 30x4 mm	m	200,000	4,00	800,00
78	K	Pol77	Výkop pre obvodový uzemňovač, min. 50cm hlboký	m	155,000	4,55	705,25
79	K	Pol78	Zasypanie ryhy /výkopu/	m	155,000	1,42	220,10
80	K	Pol79	úprava terénu po prekopoch (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	m2	155,000	1,15	178,25
81	K	Pol80	FeZn 8 mm	m	300,000	1,71	513,00
82	K	Pol81	FeZn 10 mm	m	100,000	2,64	264,00
83	K	Pol82	Rúrka ohybná PVC FXP 29 mm - netrieštivá	m	50,000	2,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	Pol83	Perforovaná montážna páska OBO pre uchytenie zvodu v ohrannej rúrke - komplet s uchytením	m	12,000	1,60	19,20
85	K	Pol84	Inštaláčková krabica pre skúšobnú svorku	ks	10,000	11,25	112,50
86	K	Pol85	Skušobná svorka	ks	10,000	2,97	29,70
87	K	Pol86	Označenie skúšobnej svorky	ks	10,000	1,26	12,60
88	K	Pol87	Svorka SS - spájacia svorka	ks	186,000	1,22	226,92
89	K	Pol88	Svorka SK - svorka krížová	ks	10,000	2,00	20,00
90	K	Pol89	Svorka SO - svorka pre pripojenie odkvapových žlabov	ks	20,000	2,60	52,00
91	K	Pol90	Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	ks	20,000	1,44	28,80
92	K	Pol91	Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	ks	25,000	1,69	42,25
93	K	Pol92	Pripojovacia svorka SR02	ks	26,000	2,16	56,16
94	K	Pol93	Pripojovacia svorka SR03	ks	32,000	2,35	75,20
95	K	Pol94	Zváracie práce	hod	8,000	12,27	98,16
96	M	Pol95	Sprej FCA 400ml zinkový metalický	ks	3,000	17,11	51,33
97	K	Pol96	Páska elektroizolačná PIB vulkanizačná 38mm/10m h.0,5 - na ošetrovanie spojov v zemi	ks	4,000	12,60	50,40
98	K	Pol97	Penetračný náter na ošetrovanie spojov v zemi	hod	3,000	11,18	33,54
99	K	Pol98	Samostatne stojaci jímaci stožiar DEHN AL, výška 2,5m kat.č.105 425	ks	1,000	64,00	64,00
100	K	Pol99	Plastová podložka pre betónový podstavec kat.č.102 060	ks	3,000	8,30	24,90
101	K	Pol100	Betónový podstavec pre samostatne stojaci jímaci stožiar DEHN kat.č.102 075	ks	3,000	20,10	60,30

D		D7	Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie					4 167,60
102	K	Pol101	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	ks	36,000	2,35		84,60
103	K	Pol102	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	m	300,000	2,92		876,00
104	K	Pol103	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	m	500,000	3,85		1 925,00
105	K	Pol104	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x10 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	m	30,000	5,47		164,10
106	K	Pol105	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	m	90,000	9,86		887,40
107	K	Pol81	FeZn 10 mm	m	15,000	2,64		39,60
108	K	Pol93	Pripojovacia svorka SR03	ks	6,000	2,35		14,10
109	K	Pol106	EP zbernica	ks	3,000	17,20		51,60
110	K	Pol107	Pripojenie bodu uzemnenia	ks	20,000	6,26		125,20

D		D8	Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .					14 890,81
111	K	Pol108	Rozvodnica RH-SO 02 - podľa schémy zapojenia s rezervou	ks	1,000	1 732,00		1 732,00
112	K	Pol109	Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou	ks	3,000	3 872,00		11 616,00
113	K	Pol110	Pripojenie dočasného R	ks	1,000	504,00		504,00
114	K	Pol111	Odpojenie dočasného R	ks	1,000	252,00		252,00
115	K	Pol112	Ekologická likvidácia elektroisťalačného odpadu	hod	6,000	63,00		378,00
116	K	Pol113	výstražné a bezpečnostné tabuľky (sada)	ks	3,000	2,70		8,10
117	M	Pol114	Drobný montážny materiál	ks	3,000	133,57		400,71

D		D9	Káblové napojenie NN					3 496,07
118	K	Pol115	Rozvodnica RH - pripojenie kábla na vývod	ks	1,000	676,00		676,00
119	K	Pol116	Elektroinštalčný žlab OBO, MKS 620 FS, 200 x 60mm s uchytením - komplet	m	70,000	35,30		2 471,00
120	K	Pol117	Výhlbenie káblovej ryhy zemina tr. 3, 50cm širokej a 120cm hĺbokej	m	10,000	5,65		56,50
121	K	Pol118	Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	m	20,000	1,42		28,40
122	K	Pol119	Červená výstražná fólia	m	20,000	0,14		2,80
123	K	Pol120	Zасыpanie 120 cm hĺbokej	m	20,000	2,31		46,20
124	K	Pol121	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	m2	20,000	1,15		23,00
125	K	Pol122	Kopoflex KF 09110	m	22,000	3,47		76,34
126	K	Pol22	Kopoflex KF 09063 - Chránička pre SL	m	25,000	1,53		38,25
127	M	Pol114	Drobný montážny materiál	ks	1,000	77,58		77,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D10			Sekacie a pomocné práce pre elektro				2 263,10
128	K	Pol123	Práce vo výškach /nad 1,5m/	hod	72,000	8,64	622,08
129	K	Pol124	Prenájom pojazneho lešenia /min.v=3,5m/	hod	24,000	4,55	109,20
130	K	Pol125	Drobné sekáčske a murárske práce	hod	18,000	16,18	291,24
131	K	Pol126	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	ks	16,000	2,90	46,40
132	K	Pol127	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm	ks	6,000	14,13	84,78
133	K	Pol128	Vysekanie drážky	m	250,000	1,98	495,00
134	K	Pol129	Vyspravenie drážky	m	250,000	2,09	522,50
135	K	Pol130	Odvoz sute z vyburaných drážok	m3	3,000	16,30	48,90
136	M	Pol131	Sádra	kg	50,000	0,86	43,00
D D11			HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				4 294,12
137	K	Pol132	Komplexné skúšky elektro	hod	36,000	16,36	588,96
138	K	Pol133	Inžinierska činnosť	hod	18,000	16,36	294,48
139	K	Pol134	Inžinierska činnosť pre FVZ	hod	18,000	16,36	294,48
140	K	Pol135	PD skutkového stavu	hod	72,000	16,36	1 177,92
141	K	Pol136	Realizačná dokumentácia pre potreby ZS DIS a.s. pre povolenie na osadenie FV zdroja	hod	24,000	22,73	545,52
142	K	Pol137	PD skutkového stavu pre FVZ	hod	12,000	22,73	272,76
143	K	Pol138	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	56,000	20,00	1 120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 03 - Komunikácie, spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

151 877,69

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

151 877,69

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

30 375,54

Cena s DPH

v EUR

182 253,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

v. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 03 - Komunikácie, spevnené plochy

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Dátum:

11.12.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	151 877,69
HSV - Práce a dodávky HSV	
	146 856,18
1 - Zemné práce	17 081,09
2 - Zakladanie	3 139,63
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 505,10
5 - Komunikácie	92 429,31
8 - Rúrové vedenie	1 041,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 765,67
99 - Presun hmôt HSV	3 893,81
PSV - Práce a dodávky PSV	
	2 772,11
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 060,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 711,50
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 249,40

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 03 - Komunikácie, spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 877,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

146 856,18

D 1

Zemné práce

17 081,09

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	6,000	4,09	24,54
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	403,000	3,33	1 341,99
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	381,000	5,67	2 160,27
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 667,000	0,24	640,08
5	K	171102101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice do 95% Proctor-Standard	m ³	22,000	0,86	18,92
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	685,800	5,87	4 025,65
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	632,000	0,98	619,36
8	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	158,000	7,10	1 121,80
9	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	m ²	632,000	2,43	1 535,76
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	158,316	23,47	3 715,68
11	K	182001113.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m ²	632,000	2,97	1 877,04

D 2

Zakladanie

3 139,63

12	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	2 114,800	0,74	1 564,95
13	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m ²	2 157,096	0,73	1 574,68

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 505,10

14	K	326211r	Múrik z debniacich tvárnic so ŽB základom, v. 1,2 m	m	15,000	100,34	1 505,10
----	---	---------	---	---	--------	--------	----------

D 5

Komunikácie

92 429,31

15	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	324,300	4,19	1 358,82
16	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m ²	632,000	8,43	5 327,76
17	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m ²	2 053,200	12,14	24 925,85
18	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 834,000	2,05	3 759,70
19	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m ²	755,100	13,36	10 088,14
20	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m ²	440,200	10,56	4 648,51
21	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m ²	447,226	13,69	6 122,52
22	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm	m ²	755,100	12,52	9 453,85
23	M	592460012000.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm	m ²	777,753	14,05	10 927,43
24	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m ²	6,700	16,11	107,94
25	M	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich	m ²	6,901	35,21	242,98
26	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	60,000	4,18	250,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	596911392.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	120,000	5,00	600,00
28	K	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	632,000	5,67	3 583,44
29	M	284520000400.S	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 580x390x38 mm	ks	2 821,374	3,91	11 031,57
D 8 Rúrové vedenie							1 041,57
30	K	895991144.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	ks	3,000	107,58	322,74
31	M	286630037500.S	Uličný vpust DN 400, vývod DN 200, výška 1,0 m, PP	ks	3,000	239,61	718,83
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							27 765,67
32	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	10,000	24,79	247,90
33	M	404410037940	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	4,000	47,40	189,60
34	M	404410113438	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	47,40	47,40
35	M	404410036490	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	68,93	68,93
36	M	404410181138	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86	ks	3,000	29,78	89,34
37	M	404410181144	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-110	ks	1,000	29,78	29,78
38	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	15,16	90,96
39	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	24,000	11,43	274,32
40	K	914812211.S	Montáž a Demontáž + Prenájom dočasného dopravného značenia (viď. výkres č.8)	kpl	1,000	1,97	1,97
41	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	33,600	13,42	450,91
42	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	33,600	2,66	89,38
43	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	177,700	15,09	2 681,49
44	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	179,477	5,67	1 017,63
45	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	308,400	15,09	4 653,76
46	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	311,484	6,06	1 887,59
47	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	162,500	11,34	1 842,75
48	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	164,125	83,13	13 643,71
49	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého, -2,20000t	m3	1,750	109,92	192,36
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,410	3,42	18,50
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,690	0,12	5,84
52	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,410	13,00	70,33
53	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,410	2,18	11,79
54	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,220	7,82	40,82
55	K	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	4,851	24,45	118,61
D 99 Presun hmôt HSV							3 893,81
56	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 595,870	1,50	3 893,81
D PSV Práce a dodávky PSV							2 772,11
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 060,61
57	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	190,500	3,21	611,51
58	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	219,075	2,05	449,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 711,50
59	K	7679.00pc8	D + M stojan na bicykle (vr. bet.základu)	ks	5,000	342,30	1 711,50
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 249,40
60	K	000100041.S	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva	%	0,000	0,00	0,00
61	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred vystavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	440,10	440,10
62	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	978,00	978,00
63	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	1,000	831,30	831,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 04 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

86 960,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	86 960,02	20,00%	17 392,00

Cena s DPH

v EUR

104 352,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

v. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 04 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík , spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

86 960,02

D1 - 1. Príprava územia	5 501,15
D2 - 1.1 Asanačné práce	5 501,15
D3 - 2. Zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely	31 745,49
D4 - 2.1 Príprava pôdy	11 328,66
D5 - 2.2 Výsadba drevín	18 730,97
D6 - 2.3 Založenie trávniku	1 685,86
D7 - 3. Materiál	41 246,88
D8 - 3.1 Pomocný - špecifikácia	20 804,38
D9 - 3.2 Rastlinný - špecifikácia	20 442,50
D10 - 4. Presun hmôt	72,50
D11 - 4. Mobiliár a detské prvky - odporúčané typy:	8 394,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 04 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 960,02

D D1

1. Príprava územia

5 501,15

D D2

1.1 Asanačné práce

5 501,15

1	K	112101111	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa, do 200mm	kus	1,000	18,84	18,84
2	K	112101114	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa, do 500mm	kus	2,000	139,20	278,40
3	K	112201115	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa, do 600mm	kus	1,000	195,02	195,02
4	K	112201221	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa, do 200mm	kus	9,000	165,00	1 485,00
5	K	112201222	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa, do 300mm	kus	5,000	155,00	775,00
6	K	112201223	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa, do 400mm	kus	1,000	185,00	185,00
7	K	112201111	Odstránenie pňov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa do 200mm	kus	10,000	23,16	231,60
8	K	112201112	Odstránenie pňov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 200 do 300mm	kus	5,000	45,10	225,50
9	K	112201113	Odstránenie pňov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 300 do 400mm	kus	1,000	111,00	111,00
10	K	112201114	Odstránenie pňov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 400 do 500mm	kus	2,000	162,34	324,68
11	K	112201115.1	Odstránenie pňov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 500 do 600mm	kus	1,000	168,00	168,00
12	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	kus	15,000	10,39	155,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	162601421	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste pŕov s priemerom do 300mm	kus	15,000	0,18	2,70
14	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 300mm do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	kus	3,000	22,77	68,31
15	K	162601422	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste pŕov s priemerom nad 300mm do 500mm	kus	3,000	0,87	2,61
16	K	162601413	Vodorovné premiestnenie pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 500mm do 700mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	kus	1,000	36,05	36,05
17	K	162601424	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste pŕov s priemerom nad 500mm do 700mm	kus	1,000	4,31	4,31
18	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	kus	17,000	19,28	327,76
19	K	162501421	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom do 300 mm	kus	17,000	0,14	2,38
20	K	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa od 300 do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	kus	3,000	24,41	73,23
21	K	162501422	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom od 300 do 500mm	kus	3,000	0,45	1,35
22	K	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa od 500 do 700mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	kus	1,000	30,88	30,88
23	K	162501423	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom od 500 do 700mm	kus	1,000	1,10	1,10
24	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	kus	17,000	2,08	35,36
25	K	162401421	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 300 mm	kus	17,000	0,30	5,10
26	K	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 300mm do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	kus	3,000	7,12	21,36
27	K	162401422	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 500 mm	kus	3,000	0,63	1,89
28	K	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 500mm do 700mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	kus	1,000	16,69	16,69
29	K	162401423	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 700 mm	kus	1,000	1,05	1,05
30	K	111212111	Odstránenie nevhodných drevín s odpratáním na vzdialenosť do 50m s naložením, zložením výšky do 1m	m2	28,500	2,18	62,13
31	K	111212121	Odstránenie nevhodných drevín s odpratáním na vzdialenosť do 50m s naložením, zložením výšky nad 1m	m2	22,000	9,20	202,40
32	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín	m2	50,500	1,82	91,91
33	K	162301509	Príplatok k cene za každých načatých 1000 až 3000m	m2	50,500	0,37	18,69
34	K	ind.k-alkul.	Uloženie odpadu na skládke KO	t	10,000	24,00	240,00
35	K	ind.k-alkul.1	Zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke KO	t	10,000	10,00	100,00

D D3 2. Zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely 31 745,49

D D4 2.1 Príprava pôdy 11 328,66

36	K	111105111	Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20km - plocha parčíku okrem daž. záhrady, záhonov pri budove a ostrovčekov na parkovisku	m2	1 066,400	0,64	682,50
37	K	184802111	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine - celá plocha	m2	1 499,500	0,11	164,95
38	K	181301111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500m2 hr. do 10cm - plocha parčíku okrem daž. záhrady, detského ihriska a ostrovčekov na parkovisku (vrátane záhonov pri budove)	m2	1 066,400	0,47	501,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	121101001	Odstránenie zeminy hr. do 100mm - detske ihrisko	m3	10,040	32,75	328,81
40	K	167101100	Nakladanie neufahnutého výkopku do 100m3 - detské ihrisko	m3	10,040	11,97	120,18
41	K	162502102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 3000m - detské ihrisko	m3	10,040	2,77	27,81
42	K	162701159	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7 - detské ihrisko	m3	10,040	15,30	153,61
43	K	171201101	Uloženie zeminy na skládke	m3	10,040	12,00	120,48
44	K	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 15cm v rovine - plocha parčíku okrem daž. záhrady a ostrovčekov na parkovisku (vrátane záhonov pri budove)	m2	1 167,100	0,97	1 132,09
45	K	181301105	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500m2 hr. do 10cm - ostrovčeky na parkovisku 3x	m2	121,200	8,26	1 001,11
46	K	182001111	Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu, bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnosti nad +-100 do +-150mm v rovine al. na svahu do 1:5 - celá plocha okrem dažďových záhrad	m2	1 316,700	1,31	1 724,88
47	K	184921240	Vysypanie štrku na výšku 500mm - dažďová záhrada	m2	182,800	7,41	1 354,55
48	K	181301106	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500m2 hr. do 10cm - dažďová záhrada 6x	m2	219,400	10,09	2 213,75
49	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine al. na svahu do 1:5 + 20% - dažďová záhrada	m2	219,400	2,16	473,90
50	K	ind.kalkul.	Príplatok za modelovanie dažďovej záhrady	m2	182,800	3,66	669,05
51	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x - celá plocha	m2	2 999,000	0,22	659,78

D D5

2.2 Výsadba drevín

18 730,97

52	K	183101112	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,01m3 do 0,02m3	kus	419,000	0,69	289,11
53	K	183101113	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,02m3 do 0,05m3	kus	718,000	1,75	1 256,50
54	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,4m3 do 1,00m3	kus	7,000	56,91	398,37
55	K	183101222	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 1,00m3 do 2,00m3	kus	29,000	123,52	3 582,08
56	K	184102111	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200mm	kus	419,000	2,36	988,84
57	K	184102112	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200 do 300mm	kus	324,000	4,01	1 299,24
58	K	184102115	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600mm	kus	7,000	22,68	158,76
59	K	184102117	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 800 do 1000mm	kus	29,000	93,52	2 712,08
60	K	167101100.1	Nakladanie neufahnutého výkopku do 100m3 - zemina zostávajúca po výsadbe	m3	44,700	3,11	139,02
61	K	162502102.1	Vodorovné premiestnenie výkopku do 3000m	m3	44,700	15,00	670,50
62	K	162701159.1	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7	m3	44,700	2,66	118,90
63	K	171201101	Uloženie zeminy na skládke	m3	44,700	12,00	536,40
64	K	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100mm pri dĺžke kolov od 2m do 3m	kus	32,000	15,19	486,08
65	K	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov od 2m do 3m	kus	96,000	1,75	168,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	ind.kalkul.1	Osadenie melioračných hadíc vrátane vyplnenia štrkom	m	72,000	6,55	471,60
67	K	ind.kalkul.2	Osadenie záhonového obrubníka, v 15cm - záhony	m	81,400	9,50	773,30
68	K	ind.kalkul.3	Osadenie záhonového obrubníka, v 20cm - dažďová záhrada	m	61,400	9,50	583,30
69	K	ind.kalkul.4	Osadenie záhonového obrubníka, v 25cm - detské ihrisko	m	13,500	9,50	128,25
70	K	184921093	Položenie mulčovacej kôry v rovine al. na svahu do 1:5	m2	237,300	2,40	569,52
71	K	ind.kalkul.5	Inštalácia okrasných kameňov - solitérov	kg	6 000,000	0,15	900,00
72	K	184921240.1	Mulčovanie záhonu štrkom do výšky 100mm - dažďová záhrada	m2	115,200	9,21	1 060,99
73	K	184921210	Mulčovanie záhonu štrkom do výšky 50mm - ostrovčeky na parkovisku	m2	121,200	5,68	688,42
74	K	ind.kalkul.6	Mulčovanie záhonu štrkom (valúne, fr. 63-120mm) do výšky 100mm - dažďová záhrada	m2	67,600	11,12	751,71
D D6 2.3 Založenie trávnik							1 685,86
75	K	180102111	Založenie parkového trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20km a so zložením	m2	869,000	1,68	1 459,92
76	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x	m2	1 738,000	0,03	52,14
77	K	184802611	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom naširoko v rovine	m2	869,000	0,20	173,80
D D7 3. Materiál							41 246,88
D D8 3.1 Pomocný - špecifikácia							20 804,38
78	M	M1	trávne osivo	kg	43,450	7,80	338,91
79	M	M2	koly ku stromom	kus	96,000	4,50	432,00
80	M	M3	polkoly	kus	32,000	3,10	99,20
81	M	M4	melioračná hadica	bm	72,000	2,66	191,52
82	M	M5	štrk do melioračnej hadice , fr. 4-8mm (vrátane dopravy)	m3	0,600	45,30	27,18
83	M	M6	jutovina	m	96,000	6,50	624,00
84	M	M7	mulčovacia kôra, 75l vrecia	kus	238,000	6,49	1 544,62
85	M	M8	totálny herbicíd - celá plocha	l	0,750	17,10	12,83
86	M	M9	selektívny herbicíd - trávnik	l	0,430	110,00	47,30
87	M	M10	netkaná geotextília + 20% - dažďová záhrada	m2	219,400	1,18	258,89
88	M	M11	kompostová zemina - dažďová záhrada (vrátane dopravy)	m3	65,800	53,00	3 487,40
89	M	M12	ornica - dažďová záhrada (vrátane dopravy)	m3	65,800	33,30	2 191,14
90	M	M13	ornica - vrchná vrstva 0,1m + ostrovčeky na parkovisku 0,3m (vrátane dopravy)	m3	171,600	33,30	5 714,28
91	M	M14	záhonový obrubník, nerezový, d = 2,45m, v = 15cm + 10%	ks	42,000	49,00	2 058,00
92	M	M15	záhonový obrubník, nerezový, d = 2,45m, v = 20cm + 10%	ks	28,000	58,00	1 624,00
93	M	M16	záhonový obrubník, nerezový, d = 2,45m, v = 25cm + 10%	ks	7,000	64,00	448,00
94	M	M17	riečny štrk, fr. 4-8mm – detské ihrisko – v 0,2m (vrátane dopravy)	t	16,000	17,27	276,32
95	M	M18	riečny štrk, fr. 16-32mm - dažďová záhrada (povrchová vrstva) – v 0,1m (vrátane dopravy)	t	18,400	18,64	342,98
96	M	M19	riečny štrk, fr. 16-32mm – ostrovčeky na parkovisku - v 0,05 (vrátane dopravy)	t	9,700	18,64	180,81
97	M	M20	riečny štrk, fr. 63-120cm – valúne – dažďová záhrada (povrchová vrstva)	t	7,000	65,00	455,00
98	M	M21	okrasný kameň - makadam svetlý (1 kameň = 100 - 500kg) - vrátane dopravy	t	6,000	75,00	450,00
D D9 3.2 Rastlinný - špecifikácia							20 442,50
99	M	R1	Platanus acerifolia, bal., obv. km. 21/25cm	kus	5,000	305,10	1 525,50
100	M	R2	Gleditsia triacanthos Sunburnst bal., obv. km. 18/20cm	kus	4,000	806,94	3 227,76
101	M	R3	Koelreuteria paniculata, bal., obv. km. 14/16cm	kus	6,000	339,30	2 035,80
102	M	R4	Gleditsia triacanthos Skyline bal., obv. km. 18/20cm	kus	5,000	810,20	4 051,00
103	M	R5	Crataegus laevigata Pauls Scarlet, bal., obv. km. 16/18cm	kus	6,000	160,00	960,00
104	M	R6	Tilia cordata, bal., obv. km. 21/25cm	kus	3,000	220,00	660,00
105	M	R7	Amelanchier lamackii Ballerina, bal., v 250/300cm	kus	4,000	69,00	276,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	R8	<i>Prunus serrulata</i> Amanogawa, bal., v 250/300cm	kus	3,000	89,95	269,85
107	M	R9	<i>Carpinus betulus</i> , kon., v 60/80cm	kus	168,000	2,50	420,00
108	M	R10	<i>Physocarpus opulifolius</i> Diavolo km. 1,2m	kus	3,000	5,60	16,80
109	M	R11	<i>Spiraea betulifolia</i> Tor, kon., 2L	kus	290,000	4,90	1 421,00
110	M	R12	<i>Rosa The Fairy</i> , kon., 2L	kus	81,000	4,99	404,19
111	M	R13	<i>Buddleia davidii</i> Free Petite Tutti Frutti, kon., 2L	kus	52,000	14,50	754,00
112	M	R14	<i>Spiraea bumalda</i> Goldflame, kon., 2L	kus	53,000	7,90	418,70
113	M	R15	<i>Viburnum davidii</i> , kon., 2L	kus	71,000	32,50	2 307,50
114	M	R16	<i>Calamagrostis acutiflora</i> Karl Foester, kon., K9	kus	90,000	3,20	288,00
115	M	R17	<i>Deschampsia cespitosa</i> Goldschleier, kon., K9	kus	56,000	4,79	268,24
116	M	R18	<i>Deschampsia cespitosa</i> Bronzeschleier, kon., K9	kus	42,000	4,95	207,90
117	M	R19	<i>Molinia caerulea</i> Edith Dudzus, kon., K9	kus	50,000	3,99	199,50
118	M	R20	<i>Cortaderia selloana</i> Pumila, kon., 3,5L	kus	3,000	13,80	41,40
119	M	R21	<i>Molinia</i> Karl Foester, kon., 3,5L	kus	6,000	11,95	71,70
120	M	R22	<i>Deschampsia</i> Goldschleier, kon., 3,5L	kus	3,000	4,79	14,37
121	M	R23	<i>Knautia macedonica</i> , K9	kus	14,000	2,89	40,46
122	M	R24	<i>Scabiosa Perfecta alba</i> , K9	kus	12,000	2,55	30,60
123	M	R25	<i>Echinacea purpurea</i> Magnus, K9	kus	18,000	2,79	50,22
124	M	R26	<i>Centhrantus ruber</i> Albus, K9	kus	25,000	3,19	79,75
125	M	R27	<i>Veronica spicata</i> Icicle, K9	kus	28,000	4,50	126,00
126	M	R28	<i>Achillea Appleblossom</i> , K9	kus	23,000	4,50	103,50
127	M	R29	<i>Alchemilla mollis</i> Thriller, K9	kus	21,000	2,52	52,92
128	M	R30	<i>Aquilegia</i> Pink Barlow, K9	kus	16,000	2,75	44,00
129	M	R31	<i>Pennisetum alopecuroides</i> Moudry, K9	kus	12,000	6,32	75,84

D D10 4. Presun hmôt 72,50

130	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske účely do 5km bez zvislého presunu (dovoz pomocného aj rastlinného materiálu + odvoz kameňa a debnenia)	t	14,500	5,00	72,50
-----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

D D11 4. Mobiliár a detské prvky - odporúčané typy: 8 394,00

131	K	MDP1	lavička s operadlom, d= 1800mm - vrátane osadenia	ks	8,000	344,00	2 752,00
132	K	MDP2	odpadkový kôš 35L, guľatý - vrátane osadenia	ks	5,000	452,00	2 260,00
133	K	MDP3	herná zostava - vrátane osadenia	ks	1,000	2 560,00	2 560,00
134	K	MDP4	húpadlo - vrátane osadenia	ks	2,000	321,00	642,00
135	K	MDP5	Doprava tovaru a montérov	ks	1,000	180,00	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 05 - Elektrická prípojka NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlák, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 614,29

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

5 614,29

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 122,86

Cena s DPH

v EUR

6 737,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

v. r.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 05 - Elektrická prípojka NN

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Dátum:

11.12.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	5 614,29
M - Práce a dodávky M	
	4 610,77
D1 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	692,86
D2 - Zemná káblová prípojka NN	3 369,45
D3 - Zemné kopacie práce	451,60
D4 - Sekacie a pomocné práce pre elektro	96,86
D5 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 003,52

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 05 - Elektrická prípojka NN

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 614,29

D M

Práce a dodávky M

4 610,77

D D1

Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie

692,86

1	K	Pol139	Ochranné pospojovanie vodičom CXKE-R 25mm ² , pevne uložené	m	100,000	5,48	548,00
2	K	Pol81	FeZn 10 mm	m	15,000	1,88	28,20
3	K	Pol76	FeZn 30x4 mm	m	25,000	3,36	84,00
4	K	Pol93	Prípojovacia svorka SR03	ks	4,000	2,34	9,36
5	K	Pol106	EP zbernica	ks	1,000	12,10	12,10
6	K	Pol107	Prípojenie bodu uzemnenia	ks	2,000	5,60	11,20

D D2

Zemná káblová prípojka NN

3 369,45

7	K	Pol140	Rozvodnica RE /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia - úprava exist.	ks	1,000	1 244,55	1 244,55
8	K	Pol141	Merací prúdový transformátor /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia	ks	3,000	120,30	360,90
9	K	Pol113	výstražné a bezpečnostné tabulky (sada)	ks	1,000	2,50	2,50
10	K	Pol142	Kábel 1kV pevne uložený 1-NAYY-J 4x240	m	60,000	25,60	1 536,00
11	K	Pol122	Kopoflex KF 09110	m	50,000	2,11	105,50
12	K	Pol143	Drobný montážny materiál	ks	1,000	120,00	120,00

D D3

Zemné kopacie práce

451,60

13	K	Pol144	Vytýčenie trasy	km	0,030	3 800,00	114,00
14	K	Pol117	Vyhĺbenie káblovej ryhy zemina tr. 3, 50cm širokej a 120cm hĺbokej	m	25,000	5,65	141,25
15	K	Pol118	Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	m	25,000	1,42	35,50
16	K	Pol145	Zasypanie ryhy 35cm širokej 120 cm hĺbokej	m	25,000	2,31	57,75
17	K	Pol146	Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm	m	25,000	3,64	91,00
18	K	Pol119	Červená výstražná fólia	m	25,000	0,08	2,00
19	K	Pol121	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	m2	10,000	1,01	10,10

D D4

Sekacie a pomocné práce pre elektro

96,86

20	K	Pol125	Drobné sekácke a murárske práce	hod	5,000	16,36	81,80
21	K	Pol127	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm	ks	1,000	12,66	12,66
22	K	Pol147	Sádra	kg	5,000	0,48	2,40

D D5

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 003,52

23	K	Pol132	Komplexné skúšky elektro	hod	12,000	16,36	196,32
24	K	Pol133	Inžinierska činnosť	hod	8,000	16,36	130,88
25	K	Pol135	PD skutkového stavu	hod	12,000	16,36	196,32
26	K	Pol138	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	24,000	20,00	480,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 06 - Areálové rozvody vody a

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 464,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	29 464,18	20,00%	5 892,84

Cena s DPH

v EUR

35 357,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. I.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 06 - Areálové rozvody vody a

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlák, spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	29 464,18
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	
	29 344,76
1 - ZEMNE PRÁCE	9 153,01
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 435,68
8 - RÚROVÉ VEDENIA	16 978,22
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 777,85
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	119,42
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	119,20
999 - MCE ostatné	0,22

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt: SO 06 - Areálové rozvody vody a

Miesto: Zdravá župa, s. r. o.
Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Dátum: 11.12.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 464,18

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

29 344,76

D 1 ZEMNE PRÁCE

9 153,01

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,270	350,00	94,50
2	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	364,500	11,60	4 228,20
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	364,500	1,05	382,73
4	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	364,500	1,88	685,26
5	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	86,400	6,20	535,68
6	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	86,400	4,50	388,80
7	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	86,400	3,33	287,71
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	54,000	12,25	661,50
9	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	27,800	2,67	74,23
10	M	583438100	Kamenivo hrubé 4-8	t	113,400	16,00	1 814,40

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 435,68

11	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	32,400	40,00	1 296,00
12	K	452112131	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška nad 200 mm	kus	6,000	23,28	139,68

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

16 978,22

13	K	831263195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	4,000	47,50	190,00
14	K	862180203	Montáž predizol. systému (PEx rura, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 20 mm., zákl. izolácia	m	40,000	8,50	340,00
15	K	862180252	Montáž predizol. systému (PEx rura, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 25 mm., zákl. izolácia	m	40,000	8,50	340,00
16	M	145500001	Preizolované potrubie PEx rura, PUR pena, HDPE plášť 25/20,6/2,2	m	40,000	67,19	2 687,60
17	M	145500002	Preizolované potrubie PEx rura, PUR pena, HDPE plášť 40/34,4/2,8	m	40,000	74,26	2 970,40
18	M	145500021	Ukončovacia manžeta PEx rura, PUR pena, HDPE plášť 25/20,6/2,2	kus	2,000	40,88	81,76
19	M	145500022	Ukončovacia manžeta PEx rura, PUR pena, HDPE plášť 40/34,4/2,8	kus	2,000	43,79	87,58
20	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	40,000	3,51	140,40
21	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	95,000	5,81	551,95
22	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	110,000	6,50	715,00
23	K	871371111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 315, tesnených gumovým krúžkom	m	35,000	8,20	287,00
24	M	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	19,000	48,88	928,72
25	M	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	2,000	73,44	146,88
26	M	286110350	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,5x5000	kus	7,000	128,94	902,58
27	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	240,000	2,63	631,20
28	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	40,000	1,18	47,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	40,000	1,33	53,20
30	K	894806127	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 315, DN potrubia do 160	kus	1,000	58,00	58,00
31	M	2865A2311	TEGRA 600 - Dno šachtové 600/160	kus	1,000	286,00	286,00
32	M	2865A2312	TEGRA 600 - Dno šachtové 600/200	kus	2,000	291,00	582,00
33	M	2865A2313	TEGRA 600 - Dno šachtové 600/250	kus	2,000	332,00	664,00
34	M	2865A2406	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650	kus	5,000	529,00	2 645,00
35	M	2865A2451	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600	kus	5,000	32,50	162,50
36	M	2865A2472	TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150	kus	5,000	74,50	372,50
37	M	2865A2504	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D400	kus	5,000	154,55	772,75
38	M	2865A3132	Dno šachtové na vlnovcovú šachtovú rúru - zberné 315x 160	kus	1,000	35,00	35,00
39	M	2865A3143	Rúra šachtová vlnovcová ID315x1250	kus	1,000	29,50	29,50
40	M	2865A3145	Tesnenie šachtovej rúry gumové 315	kus	1,000	5,80	5,80
41	M	2865A3422	Poklop plastový A15 na vlnovcovú rúru - ID315	kus	1,000	13,65	13,65
42	M	2865A3441	Poklop betónový - 315	kus	1,000	19,50	19,50
43	M	2865A3501	Kónus betónový - 315	kus	1,000	26,00	26,00
44	K	894808325	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia do 315	kus	5,000	40,91	204,55
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							1 777,85
45	K	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	181,440	6,50	1 179,36
46	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	170,996	3,50	598,49
D D2 PRÁCE A DODÁVKY M							119,42
D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							119,20
47	K	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	40,000	2,98	119,20
D 999 MCE ostatné							0,22
48	K	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,002	108,62	0,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 07 - Areálové osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.12.2023

IČO:

53708997

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			22 032,59
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 032,59	20,00%	4 406,52
Cena s DPH		v EUR	26 439,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

11. DEC. 2023

V. r.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt: **SO 07 - Areálové osvetlenie**

Miesto:
Objednávateľ: Zdravá župa, s. r. o.
Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Dátum: 11.12.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 032,59
M - Práce a dodávky M	20 945,39
D1 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	6 742,73
D2 - Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v roz	1 734,80
D3 - Elektroinštalačný materiál	3 508,95
D4 - Zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	6 704,71
D5 - Uzemnenie	855,19
D6 - Pomocné práce	1 399,01
D7 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 087,20

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a pries

Objekt:

SO 07 - Areálové osvetlenie

Miesto:

Dátum: 11.12.2023

Objednávateľ:

Zdravá župa, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41,949 01 Nitra

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 032,59

D M

Práce a dodávky M

20 945,39

D D1

Svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi

6 742,73

1	K	Pol148	ŽIAROVO POZINKOVANÝ STOŽIAR 5m, STK 60/50/3K12	ks	4,000	397,27	1 589,08
2	K	Pol149	Výložník 0,5m pozinkovaný V1T05-60	ks	4,000	55,06	220,24
3	K	Pol150	ŽIAROVO POZINKOVANÝ STOŽIAR 5m, STK 60/40/3K12	ks	5,000	357,41	1 787,05
4	K	Pol149	Výložník 0,5m pozinkovaný V1T05-60	ks	5,000	55,06	275,30
5	K	Pol151	Svorkovnica s poistkovou vložkou D01 10A TN-S	ks	9,000	31,55	283,95
6	K	Pol152	Tavná poistka 10A,E14	ks	9,000	0,95	8,55
7	K	Pol153	Základ pre stožiar VO	ks	9,000	163,00	1 467,00
8	K	Pol154	Výkop pre základ VO	ks	9,000	66,00	594,00
9	K	Pol155	A - LED svietidlo VO, 1x35W, 230V, 50Hz, IP65	ks	4,000	61,04	244,16
10	K	Pol156	B - LED svietidlo VO, 1x25W, 230V, 50Hz, IP65	ks	5,000	54,50	272,50
11	K	Pol157	Reciklačný poplatok svietidiel	ks	9,000	0,10	0,90

D D2

Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, u

1 734,80

12	K	Pol158	Kábel 1 kV pevne uložený CYKY-J 5x6	m	350,000	4,22	1 477,00
13	K	Pol159	Kábel 1 kV pevne uložený CYKY-J 3x1,5	m	300,000	0,62	186,00
14	K	Pol160	Pripojenie káblových vedení do 10 mm2	ks	20,000	2,57	51,40
15	K	Pol16	Štítok označovací na kábel	ks	20,000	1,02	20,40

D D3

Elektroinštalačný materiál

3 508,95

16	K	Pol161	Chránička káblová 63mm 450N HDPE červená	m	600,000	1,36	816,00
17	K	Pol162	Rozvádzač RAO	ks	1,000	1 583,00	1 583,00
18	K	Pol163	Rúra PVC Ø250 mm	m	18,000	30,45	548,10
19	K	Pol164	zaústenie kábla do stožiara	ks	18,000	6,25	112,50
20	K	Pol165	Ochranná rúrka FXP 25mm	m	300,000	0,69	207,00
21	K	Pol166	Ochranná platňa KPL	m	50,000	2,03	101,50
22	K	Pol167	Utesňovací tmel	ks	3,000	8,40	25,20
23	K	Pol168	Ukončenie vodiča do 10 mm2	ks	45,000	2,57	115,65

D D4

Zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu

6 704,71

24	K	Pol144	Vytýčenie trasy	km	0,300	318,18	95,45
25	K	Pol169	Vyhĺbenie káblovej ryhy zemina tr. 3, 35cm širokej a 80cm hĺbokej	m	350,000	5,65	1 977,50
26	K	Pol118	Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	m	350,000	1,39	486,50
27	K	Pol170	Zasypanie ryhy 35cm širokej 80 cm hĺbokej	m	350,000	2,55	892,50
28	K	Pol146	Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm	m	350,000	3,09	1 081,50
29	K	Pol171	Výkop štartovacej a cieľovej jamy	ks	2,000	150,00	300,00
30	K	Pol172	Podtláčanie (mikrotunelovanie) po pod komunikáciu	m	9,000	78,00	702,00
31	K	Pol173	Výstražné tabuľky elektro podľa STN 01 8012	ks	2,000	1,50	3,00
32	K	Pol174	Červená výstražná fólia s bleskom	m	350,000	0,08	28,00
33	K	Pol175	Prenosné dopravné značenie komplet	ks	1,000	150,00	150,00
34	K	Pol121	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	m2	150,000	1,41	211,50
35	K	Pol176	rozbíjanie betónu	m3	12,000	64,73	776,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D5 Uzemnenie							855,19
36	K	Pol181	FeZn 10 mm	m	30,000	1,47	44,10
37	K	Pol176	FeZn 30x4 mm	m	320,000	2,25	720,00
38	K	Pol177	Pripojovacia svorka SR3	ks	26,000	1,31	34,06
39	K	Pol178	Pripojovacia svorka SR2	ks	24,000	1,20	28,80
40	K	Pol179	Pripojovacia svorka SP1	ks	9,000	0,80	7,20
41	K	Pol180	Vulkanizačná páska	bal.	3,000	7,01	21,03
D D6 Pomocné práce							1 399,01
42	K	Pol181	Vysokozdvížná plošina	hod.	18,000	31,91	574,38
43	K	Pol182	Práce vo výškach /nad 1,5m/	hod.	18,000	8,64	155,52
44	K	Pol183	Doprava materiálu	ks	1,000	150,00	150,00
45	K	Pol184	Žeriav do 5t	hod.	8,000	31,82	254,56
46	K	Pol185	Likvidácia odpadu	kpl.	1,000	210,00	210,00
47	K	Pol186	Drobný montážny materiál 1% z montážneho materiálu	ks	1,000	54,55	54,55
D D7 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							1 087,20
48	K	Pol138	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	18,000	20,00	360,00
49	K	Pol187	Zabezpečovanie beznapätového stavu	hod	4,000	20,00	80,00
50	K	Pol188	Vytýčenie inž. sietí	hod	8,000	31,82	254,56
51	K	Pol133	Inžinierska činnosť	hod	12,000	16,36	196,32
52	K	Pol189	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	12,000	16,36	196,32