

ZMLUVA O DIELO

č. 06/IO/2023

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov na dielo

Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine

ČLÁNOK I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Martin**
Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Mgr. Zuzana Ďanovská
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Marek Benko s.r.o.**
Zastúpený : Marek Benko, konateľ
Sídlo/miesto podnikania: Lietavská Svinná 389,013 11 Babkov
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Marek Benko
vo veciach technických: Ing. Vincent Dolinay
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu: SK4702000000003334359551
IČO: 47846828
DIČ, IČ DPH: 2024126225, SK2024126225
Telefón: 0904669006
E-mailová adresa: office@marekbenko.sk
Zapísaný : Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:62649/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok elektronickej aukcie zo dňa 18. 10. 2023 a cenová ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer).
- 2.2 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy musí byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky: 62649/L, dátum zápisu: 12.8.2014
- 2.3 Financovanie diela je zabezpečené:
a) z finančných prostriedkov z rozpočtu objednávateľa,
b) z úveru na základe platných a účinných zmlúv o úvere na zabezpečenie financovania realizácie diela medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Mestom Martin uzatvorených pod číslom 500/108/2022 zo dňa 14.06.2022 a 500/109/2022 zo dňa 14.06.2022.
- 2.4 Miesto vykonania diela je v súlade s projektovou dokumentáciou na dielo uvedenou v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy pozemky registra KNC parcelné číslo 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva číslo 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.

- 2.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pred uzavretím tejto zmluvy si osobne prezrel miesto diela, oboznámil sa s jeho stavom na mieste samom a na vykonanie diela mu postačujú informácie, ktoré mu objednávateľ poskytol pred uzavretím tejto zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu plnenia nedokončenej stavby, že je oboznámený s projektovou dokumentáciou na dielo uvedenou v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy, a že disponuje potrebným technickým a personálnym zabezpečením pre kvalitné a včasné vykonanie predmetu plnenia nedokončenej stavby podľa tejto zmluvy.
- 2.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto zmluve, že je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a že je spôsobilý riadne a včas plniť všetky povinnosti a záväzky z nej vyplývajúce.

ČLÁNOK III.

PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo – **Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine – dokončenie rozostavanej stavby** a to podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MARCOOP architektonický ateliér, spol. s r.o., Na Bystričku 14/A, 036 01 Martin, podľa podmienok stavebného povolenia číslo č. j. 10131/565/2021-Hu02 zo dňa 02.12.2021 vydaného obcou Sučany, vodoprávneho povolenia vodnej stavby číslo OU-MT-OSZP-2022/001590-Hš zo dňa 13.1.2022 vydaného Okresným úradom Martin, odborom starostlivosti o životné prostredie, stavebného povolenia dopravnej stavby č. j. ŠSU 10791/588/2021-Hu02 zo dňa 22.12.2021 vydaného obcou Sučany, v rozsahu prác špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Dielo je navrhnuté na pozemkoch registra KNC parcelné čísla 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva číslo 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.

Predmetom plnenia zmluvy je realizácia nedokončenej stavby – stavebných a montážnych prác zariadenia pre seniorov na ul. Škultétyho v Martine a to v rozsahu výkazu výmer nezrealizovaných, resp. neukončených stavebných prác, montáže a dodávok.

Predmetom diela je stavba členená na stavebné objekty:

- SO 1.00 Zariadenie pre seniorov
- SO 1.01 Komunikácie a spevnené plochy
- SO 1.02 Plynová prípojka
- SO 1.03 NN prípojka
- SO 1.04 Vodovodná prípojka
- SO 1.05 Kanalizácia splašková
- SO 1.06 Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt

Súčasťou vykonania diela a cenovej ponuky zhotoviteľa sú tieto činnosti:

- vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác na mieste diela,
- zabezpečenie dočasného dopravného značenia na potrebnú dobu počas vykonávania diela,
- likvidácia odpadu vzniknutého pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení,
- čistenie miesta diela počas vykonávania diela a po ukončení stavebných prác,
- porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté,
- zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme,
- geodetické zameranie stavby

- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne (zrealizované v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez väd a nedorobkov) a včas v termíne podľa č. IV. tejto zmluvy a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV.

TERMÍNY VYKONANIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok vykonávania diela: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska
Ukončenie a odovzdanie diela: do 5 mesiacov od odovzdania staveniska
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný v tejto lehote na základe písomnej alebo e-mailovej výzvy objednávateľa stavenisko prevziať. O odovzdaní staveniska bude spísaný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 4.4 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa bodu 4.1 tohto článku tejto zmluvy, objednávateľ určí zhotoviteľovi písomne alebo e-mailom náhradný termín na ukončenie a odovzdanie diela, nie však kratší ako 7 kalendárnych dní.

ČLÁNOK V.

CENA DIELA

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa 18.10.2023 a cenovej ponuky zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Celková cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:

Cena diela bez DPH 575 000,00 €

DPH 115 000,00 €

Cena diela s DPH 690 000,00 €

Slovom:šesťstodevät'desiattisíc EUR

z toho cena za jednotlivé stavebné objekty tvoriace stavbu predstavuje:

SO 1.00 Zariadenie pre seniorov

Cena diela bez DPH 489 952,97 €

DPH 97 990,59 €

Cena diela s DPH 587 943,56 €

Slovom: päťstoosemdesiatšesťtisícdeväťstoštyridsaťtri EUR a päťdesiat centov

SO 1.01 Komunikácie a spevnené plochy

Cena diela bez DPH 60 792,93 €

DPH 12 158,59€

Cena diela s DPH 72 951,52 €

Slovom: sedemdesiatdvatisícdeväťstopäťdesiatjeden EUR a päťdesiatdva centov

SO 1.02 Plynová prípojka

Cena diela bez DPH 9615,84 €

DPH 1923,16€

Cena diela s DPH 11 539,00 €

Slovom: jedenásťtisícpäťstotridsaťdeväť EUR

SO 1.03 NN prípojka

Cena diela bez DPH 0,00 €

DPH 0,00 €

Cena diela s DPH 0,00 €

Slovom: nula EUR a nula centov

SO 1.04 Vodovodná prípojka

Cena diela bez DPH 0,00 €

DPH 0,00 €

Cena diela s DPH 0,00 €

Slovom: nula EUR a nula centov

SO 1.05 Kanalizácia splašková

Cena diela bez DPH 0,00 €

DPH 0,00 €

Cena diela s DPH 0,00 €

Slovom: nula EUR a nula centov

SO 1.06 Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt

Cena diela bez DPH 14 638,26 €

DPH 2927,66 €

Cena diela s DPH 17 565,92 €

Slovom: sedemnástisícpäťstošesťdesiatpäť EUR a deväťdesiatdva centov

- 5.3 Zhotoviteľ nemôže požadovať od objednávateľa zvýšenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/ skutočnosť mimo akéhokoľvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny daňových, colných a iných právnych predpisov, prírodné katastrofy, havárie, klimatické podmienky). Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb, alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela.
- 5.4 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela vrátane daňových, správnych a iných poplatkov, ktoré vzniknú v priebehu vykonávania diela.

ČLÁNOK VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe dvoch faktúr. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru po vykonaní stavebných prác a dodávok v rozsahu najviac 50 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok potvrdeného podpisom technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru po ukončení diela ako celku a jeho odovzdaní a prevzatí medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť tak, aby obsahovala všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ako prílohu faktúry je zhotoviteľ zároveň povinný predložiť súpis skutočne vykonaných stavebných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu konečnej faktúry aj fotodokumentáciu verne zachytávajúcu jednotlivý postup realizácie stavebných prác.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný faktúru vyhotoviť v štyroch origináloch a riadne doručiť objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v čl. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve alebo niektoré náležitosti alebo prílohy budú uvedené nesprávne, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej resp. opravenej faktúry.
- 6.5 Dôvodom pre stanovenie dlhšej lehoty splatnosti faktúry nad rámec 30 kalendárnych dní sú podmienky zmluvy o úvere na zabezpečenie financovania vykonania diela so Štátnym fondom rozvoja bývania, podľa ktorých počas realizácie diela a pri procese schvaľovania

- úhrady finančných prostriedkov prebiehajú kontroly a celkový proces nie je možné zrealizovať v termíne do 30 kalendárnych dní.
- 6.6 Fakturované budú skutočne vykonané práce odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 6.7 Objednávateľ neposkytne preddavok, alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 6.8 V prípade zistenia väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený zadržať z konečnej faktúry čiastku zodpovedajúcu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zvyšok pripadajúci na neuhradenú časť konečnej faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 15 pracovných dní odo dňa preukázania, že zistené vady a nedorobky boli odstránené. Za deň preukázania odstránenia zistených väd a nedorobkov sa považuje deň, keď technický dozor objednávateľa písomne potvrdí zhotoviteľovi ich odstránenie v zápise, ktorý bude tvoriť prílohu k preberaciemu protokolu.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o úvere na zabezpečenie financovania realizácie diela uzavretej medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Mestom Martin, a zároveň je zhotoviteľ povinný poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie túto skutočnosť na vedomie a súhlasí s ňou.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení požiadaviek zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

ČLÁNOK VII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKU ZHOTOVITEĽA RIADNE A VČAS VYKONAŤ DIELO

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa: IBAN SK44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC kód banky: GIBASKBX, variabilný symbol: 06/IO/2023, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela (ďalej len „finančná záruka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 48 905,80 EUR alebo v tom istom termíne poskytne bankovú záruku v prospech objednávateľa. Finančná záruka sa považuje za zloženú jej pripísaním na uvedený účet objednávateľa. Banková záruka sa považuje za poskytnutú zo strany zhotoviteľa predložením záručnej listiny - dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky objednávateľovi, ktorá bude obsahovať písomné vyhlásenie príslušnej všeobecne akceptovateľnej banky, že uspokojí objednávateľa vo výške sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 48 905,80 EUR, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomnej výzvy objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 7.2 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finančná záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, resp. banková záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, že riadne a včas vykonané dielo bude protokolárne odovzdané a prevzaté objednávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, zloženú finančnú záruku vrátiť zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.

- 7.4 V prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku a doba uloženia finančnej záruky bude viac ako dva mesiace, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi spolu s vrátenou finančnou čiastkou i príslušný úrok, ktorým bol zhodnotený vklad na účte objednávateľa. Úrok bude znížený o poplatky za prevod finančnej záruky a bude uhradený iba v prípade, ak bude prevyšovať 5,00 EUR.
- 7.5 V prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku a zo strany objednávateľa dôjde k uplatneniu nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke, objednávateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII.

SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 **Objednávateľ** sa zaväzuje spolupôsobiť pri vykonaní diela nasledovným spôsobom:
- 8.1.1 Odovzdať stavenisko v súlade s čl. IV. bod 4.2 a čl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa.
- 8.1.2 Poskytnúť po dobu vykonávania diela zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy v počte 2 sady.
- 8.1.3 Zabezpečiť a poskytnúť po dobu vykonávania diela zhotoviteľovi príslušné povolenia pre vykonanie diela a iné doklady a vyjadrenia inštitúcií potrebných pre vykonanie diela.
- 8.2 **Zhotoviteľ** sa zaväzuje spolupôsobiť pri vykonaní diela nasledovným spôsobom:
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať upozornenia technického dozoru objednávateľa a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.
- 8.2.2 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zúčastňovať sa pravidelných kontrolných porád, ktoré je oprávnený zvolávať objednávateľ.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy objednávateľa sprístupniť objednávateľovi stavenisko a umožniť objednávateľovi skontrolovať stav vykonávaného diela, a to prípadne aj v čase, kedy na mieste diela nebudú prebiehať stavebné práce. Zhotoviteľ je zároveň povinný na základe výzvy objednávateľa počas vykonávania diela poskytovať objednávateľovi informácie týkajúce sa priebehu vykonávania diela.
- 8.2.4 Zhotoviteľ je povinný oznamovať bezodkladne objednávateľovi potrebu vykonania navyše stavebných prác a dodávok na dielo spolu s odôvodnením nevyhnutnosti ich vykonania na dokončenie diela.
- 8.2.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a príľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a pravidelne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní diela, na vlastné náklady. Taktiež vykoná opatrenia na zabránenie poškodenia stromov na stavenisku a príľahlom okolí.
- 8.2.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK IX.

PODMIENKY VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu vykonávania diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 9.1 **Stavenisko**
- 9.1.1 Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno – montážne práce súvisiace s vykonávaním diela. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela na základe záznamu v zmysle článku IV. bod 4.2 tejto zmluvy. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 9.1.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci vykonávajúci dielo budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť.

- 9.1.3 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
- 9.1.4 Zhotoviteľ je povinný organizovať vykonávanie stavebných prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku.
- 9.1.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 9.1.6 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 5 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.1.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich výkonu a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia, materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady.
- 9.1.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela. Pri neplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zaistiť poriadok a čistotu na staveniska a v jeho okolí prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 9.2 **Technický dozor Objednávateľa**
- 9.2.1 Technický dozor objednávateľa sleduje, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou, podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebného povolenia a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, koordinačné stretnutie, kontrolný deň). Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania stavebných prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bezodkladne.
- 9.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí na základe výzvy objednávateľa účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 9.2.3 Zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa umožní zástupcovi projektanta a technickému dozoru objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela, a to prípadne aj v čase, kedy na mieste diela nebudú prebiehať stavebné práce.
- 9.2.4 Za objednávateľa bude vykonávať technický dozor nad realizáciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok: **Ing. Marek Kytka, mobil +421907255536 e-mail: kytka@martin.sk**
- 9.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci: Vincent Dolinay, mobil 0911080669, e-mail realizacia@marekbenko.sk
- 9.3 **Stavebný denník**
- 9.3.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe stavebných prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a prostredníctvom technického dozoru objednávateľa zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na mieste diela trvale prístupný. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
- 9.3.2 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy.
- 9.4 **Priebeh zhotovovania diela**
- 9.4.1 Koordinačné stretnutie (kontrolný deň) objednávateľa a zhotoviteľa sa bude konať podľa potreby na základe pozvánky objednávateľa zaslanej písomne, e-mailom alebo telefonicky zhotoviteľovi. Kontrolných dní sa zúčastnia technický dozor objednávateľa, prípadne ďalší poverení zástupcovia objednávateľa a zodpovedný stavbyvedúci, prípadne ďalší poverení zástupcovia zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje objednávateľ. Závery

z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy.

- 9.4.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávatelom, nie však dlhšej ako 10 pracovných dní.
- 9.4.3 Objednávateľ, technický dozor objednávateľa, prípadne ďalší poverení zástupcovia objednávateľa, sú počas celej doby trvania zmluvy oprávnení uskutočniť na stavenisku v pracovnom čase kontrolu tak, aby neprimerane nenarušili postup realizácie diela. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa možnosť vykonať kontrolu vykonávania diela, vrátane toho že im zaistí prístup, svoje zariadenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné položky.
- 9.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy, najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV tejto zmluvy, predloží objednávateľovi zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi, ktorými preukáže, že v prípade týchto osôb nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Ak počas vykonávania diela dôjde k zmene v osobách, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ dielo vykonáva, predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný zoznam, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi podľa predchádzajúcej vety do 5 kalendárnych dní odo dňa keď k zmene došlo. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávania diela zo strany objednávateľa, preukáže na požiadanie objednávateľa, že v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania diela v čase kontroly alebo v lehote určenej objednávatelom, nie však kratšej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.
- 9.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, ako aj písomne, e-mailom alebo telefonicky, vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

9.5 Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.5.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi minimálne 7 kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.
- 9.5.2 Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatiu diela zabezpečiť a predložiť objednávateľovi nasledovné doklady:
- dve sady projektu skutočného vyhotovenia diela vypracované autorom projektu a jednu kópiu tohto projektu na CD vo formáte pdf aj so zameraním realizovaných inžinierskych sietí;
 - dve sady spisov, v ktorých budú podľa priloženého menného zoznamu doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, certifikáty, atesty, vyhlásenia výrobcu o zhode všetkých výrobkov zabudovaných v diele a jeden spis, v ktorom budú podľa menného zoznamu zoradené záručné listy použitých výrobkov;
 - jedno CD fotodokumentácie, ktorú zhotoviteľ vyhotoví priebežne počas realizácie diela;
 - jednu kópiu stavebného denníka;
 - návrhy servisných zmlúv na výrobky inštalované v diele, pri ktorých výrobca požaduje pravidelný servis;
 - doklady o uložení odpadov podľa projektu stavby a výkazu výmer;
 - porealizačné vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí;
 - porealizačné geodetické zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v elektronickej a tlačenej forme.

- 9.5.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonajú zmluvné strany na základe písomného preberacieho protokolu, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Dielo bude objednávatelom prevzaté len v prípade, že bude zhotoviteľom vykonané riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávatel môže dielo prevziať aj v prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. V takom prípade sa v preberacom protokole uvedie súpis takýchto väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia zistených väd a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávatel prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa aj zo zadržanej čiastky faktúry.
- 9.5.4 V preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela zároveň zhotoviteľ svojim podpisom potvrdí, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojim podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávatel je oprávnený odmietnuť prevziať dielo.
- 9.5.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri písomnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami vrátiť objednávatelovi poskytnutú projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy v počte 2 sady, ako aj všetky príslušné povolenia pre vykonanie diela a iné doklady a vyjadrenia inštitúcií potrebných pre vykonanie diela, ktoré objednávatel poskytol zhotoviteľovi v zmysle článku VIII. bod 8.1 tejto zmluvy.
- 9.5.6 Ak objednávatel odmietne dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 9.5.7 Preberacieho konania sa zúčastnia zástupcovia objednávatela a zhotoviteľa oprávnení na rokovanie vo veciach technických uvedených v čl. I. tejto zmluvy, ktorí sú zároveň oprávnení podpísať preberací protokol. Preberacieho konania sú oprávnení zúčastniť sa aj ďalší zástupcovia objednávatela a zhotoviteľa na základe poverenia alebo splnomocnenia.
- 9.5.8 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia stavby.
- 9.6 **Zodpovednosť zhotoviteľa**
- 9.6.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, a to odo dňa prevzatia staveniska až do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V prípade, ak v priebehu vykonávania diela nastane okolnosť, ktorá môže predstavovať riziko vzniku škody, je zhotoviteľ povinný to oznámiť bezodkladne objednávatelovi a prípadne prerušiť vykonávanie diela, a to až do času, kým sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Zároveň je zhotoviteľ v takomto prípade povinný vykonať všetky neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škody na mieste vykonávania diela, ako aj na majetku tretích osôb.
- 9.6.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávatelovi za škody, ktoré spôsobia na majetku objednávatela zamestnanci a pracovníci zhotoviteľa, zhotoviteľom poverené tretie osoby, ako aj jeho subdodávatelia.
- 9.6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť objednávatelovi akúkoľvek škodu, ktorú pri vykonávaní diela zapríčinil, spôsobil, resp. nesie za jej vznik zodpovednosť, a to obnovením do pôvodného stavu a v prípade, ak to nie je možné, tak uhradiť vzniknutú škodu objednávatelovi v plnej výške.
- 9.6.4 Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté z vykonávania diela materiálovo zhodnocovať pri vykonávaní diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávatelovi o ich materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu do 5 kalendárnych dní odo dňa uloženia stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu, najneskôr však do dňa

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ pritom berie na vedomie, že pri vykonávaní diela je povinný materiálovo zhodnocovať vzniknutý odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi a zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu spôsobenú materiálovým zhodnotením vzniknutého odpadu v rozpore s týmito predpismi.

9.7 Iné dohody

- 9.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a príslušnými normami vzťahujúcimi sa na predmet diela.
- 9.7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonaní diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 9.7.3 Zhotoviteľ je povinný použiť pre vykonanie diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri údržbe.
- 9.7.4 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre vykonávanie diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii alebo oproti požiadavkám na technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zámena materiálov a výrobkov môže byť zrealizovaná len po predchádzajúcom odsúhlasení projektantom a technickým dozorom objednávateľa, a to zápisom do stavebného denníka.
- 9.7.5 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa v rámci koordinácie s ostatnými dodávkami, ktoré nie sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy.
- 9.7.6 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy uvedeného v bode 9.2.5 tohto článku tejto zmluvy. Prípadné zmeny v osobe v tejto funkcii oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom do stavebného denníka a zároveň zmenu bezodkladne oznámi písomne, e-mailom alebo telefonicky technickému dozoru objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa, keď došlo k zmene.
- 9.7.7 Zhotoviteľ je povinný mať na stavenisku stále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu vykonávania diela, informovať objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, ku ktorým došlo v priebehu vykonávania diela.
- 9.7.8 V prípade zmeny kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy a v bode 9.2.4 a 9.2.5 tejto zmluvy je možné zmeny vykonať prostredníctvom oznámenia doručeného písomne alebo e-mailom.
- 9.7.9 Vlastníkom diela je objednávateľ v súlade s § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 9.7.10 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil. Výška tejto sumy bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 9.7.11 V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ zodpovedá, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu ceny vecí, ktoré zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa na cenu zníženú o to, čo zhotoviteľ nevykonával podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade uplatnenia tejto požiadavky zhotoviteľa, bude úhrada určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že

sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.

ČLÁNOK X.

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na dielo v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k reklamácií väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácií, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 60 mesiacov (5 rokov).
- 10.2 Pokiaľ ide o zabudované časti zhotovovaného diela, pri ktorých ich výrobcovia udávajú kratšie záručné doby je záručná doba v trvaní určenej výrobcom takejto časti diela, nie však kratšia ako 24 mesiacov. Táto záručná doba začína rovnako plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.
- 10.4 Objednávateľ je povinný oznámiť zistené vady diela zhotoviteľovi písomne alebo e-mailom. Objednávateľom vykonané oznámenie väd diela - reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať objednávateľom oznámenú - reklamovanú vadu do 3 pracovných dní od oznámenia zistenej vady objednávateľom (od doručenia reklamácie) a ukončiť odstraňovanie reklamovanej vady najneskôr do 30 kalendárnych dní od oznámenia zistenej vady objednávateľom (od doručenia reklamácie), pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neuzná dôvod reklamácie objednávateľa, objednávateľ zabezpečí znalecký posudok za účelom nestranného posúdenia uplatnenej reklamácie. V prípade, že zo znaleckého posudku bude vyplývať, že objednávateľom uplatnená reklamácia je opodstatnená, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady na vyhotovenie znaleckého posudku v celom rozsahu.
- 10.7 V prípade vady spôsobujúcej havarijný stav je zhotoviteľ povinný začať odstraňovať takúto vadu bezodkladne po jej oznámení písomne alebo e-mailom objednávateľom zhotoviteľovi, najneskôr do 3 hodín od oznámenia vady a odstrániť takúto vadu najneskôr do 24 hodín od oznámenia vady, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
- 10.8 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v určenej, resp. dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo nechať vady odstrániť tretej osobe podľa vlastnej voľby na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce navyše potrebné na ich odstránenie na ťarchu zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku.
- 10.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu stavby pre realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 10.10 Za zjavné vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.
- 10.11 Za skryté vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou alebo e-mailovou formou.

- 10.12 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 10.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady realizačného projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť, príp. na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich uplatnení trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

ČLÁNOK XI.

ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi.
- 11.2 V prípade, ak nebude zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd alebo nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo reklamovaných väd v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku.
- 11.4 V prípade, že zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia povinnosti zhotoviteľa zložiť finančnú záruku alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške určenej podľa čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.
- 11.5 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd zistených v priebehu vykonávania diela v zmysle čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú zistenú vadu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady.
- 11.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodržiava poriadok a čistotu na stavenisku v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň, a to až do času, kým zhotoviteľ nezabezpečí na stavenisku poriadok a čistotu v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.
- 11.7 V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.
- 11.8 V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávateľa v termíne stanovenom v čl. IV. bod 4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím staveniska.
- 11.9 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v termíne podľa čl. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania s vypratáním staveniska.
- 11.10 V prípade, že zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho začatia vykonávania diela.
- 11.11 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odpady vzniknuté z vykonávania diela materiálovo zhodnocovať pri vykonávaní diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz

- stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu v lehote určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy.
- 11.12 V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.
- 11.13 V prípade, že zhotoviteľ v preberacom protokole svojím podpisom potvrdil, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodatočne bude preukázané, že sa toto vyhlásenie zhotoviteľa nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta podľa príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom v zmysle citovaného zákona.
- 11.14 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela počas platnosti a účinnosti zmluvy o úvere na zabezpečenie financovania realizácie diela uzavretej medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Mestom Martin, resp. ak zhotoviteľ poruší povinnosť poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom.
- 11.15 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu, ani jej faktickým zaplatením, nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 11.16 Na účel zmluvných pokút uvedených v tomto článku zmluvy sa odstránenie väd preukazuje písomným potvrdením objednávateľa.

ČLÁNOK XII.

SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 12.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie niektorej časti diela (t. j. nie celého diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 12.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii niektorej časti diela (v minimálnom rozsahu: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tvoria prílohu tejto zmluvy. Objednávateľ nevyžaduje tieto údaje podľa § 41 ods. 3 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. u dodávateľa tovaru.
- 12.3 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne len na základe písomného odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pričom je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť vyplýva z právneho predpisu,

- b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie a percentuálnym podielom subdodávky vo vzťahu k zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby uskutočnená objednávateľovi.
- 12.4 Návrh na zmenu subdodávateľa s aktualizovaným znením prílohy tejto zmluvy podľa bodu 12.1 musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadať objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva z osobitného právneho predpisu. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle prvej vety tohto bodu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Zmenou nie je prípad, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora stratí spôsobilosť alebo oprávnenie, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takáto spôsobilosť bude obmedzená, bude pozbavená alebo bude činnosť na základe oprávnenia, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora pozastavená, prerušená alebo zastavená. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre takýto prípad informovať objednávateľa bezodkladne potom, ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.
- 12.5 Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. To znamená, že každý jeden neoznámený zmenený údaj sa berie ako jedno porušenie. V písomnom dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný zmluvu s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred plánovaným nástupom subdodávateľa na vykonanie príslušnej časti diela.
- 12.6 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň nasledujúci po tom, ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku a to za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá viac ako 5 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám

- vykonávať kontrolu dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich.
- 12.8 Pri vykonávaní príslušnej časti diela subdodávateľom zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi tak, akoby túto časť diela vykonával sám.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre prípad, ak bude dielo realizované prostredníctvom subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy, že bude splnená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre prípad, ak bude subdodávateľ z registra partnerov verejného sektora vymazaný počas trvania tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku.
- 12.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi na základe písomného požiadania zo strany objednávateľa v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
- 12.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad, ak vzniknú dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora a objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, že objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14 a § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora, považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku.
- 12.12 Ak v registri nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, objednávateľ nebude plniť zmluvu zhotoviteľovi. Povinnosť podľa ods. 2 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy, alebo jej zmenou, alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9 zákona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutočnosti objednávateľ bezodkladne písomne informuje zhotoviteľa.
- 12.13 Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH v zmysle článku V. bod 5.2 tejto zmluvy, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v tomto článku tejto zmluvy, a to aj opakovane. Zároveň má objednávateľ v prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku tejto zmluvy právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 12.14 Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je zhotoviteľ bezodkladne povinný oznámiť objednávateľovi, pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a taktiež, že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť pri zmene subdodávateľa údaje podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodávateľovi, pričom každá zmena subdodávateľa musí byť písomná.

ČLÁNOK XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 **Objednávateľ** je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 13.1.1 zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi riadne alebo včas v termíne v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 13.1.2 zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy,
 - 13.1.3 zhotoviteľ nebude pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy,
 - 13.1.4 zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.4 tejto zmluvy,
 - 13.1.5 zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávateľa v termíne stanovenom v čl. IV. bod 4.2 tejto zmluvy,
 - 13.1.6 zhotoviteľ neplní podmienky spolupôsobenia pri vykonávaní diela spôsobom určeným v článku VIII. bod 8.2 tejto zmluvy, a to ani napriek písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
 - 13.1.7 zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 13.1.8 zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej v čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy,
 - 13.1.9 zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy,
 - 13.1.10 zhotoviteľ poruší povinnosť strpieť výkon kontroly /audit/ overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela počas platnosti a účinnosti zmluvy o úvere na zabezpečenie financovania realizácie diela uzavretej medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Mestom Martin, resp. ak zhotoviteľ poruší povinnosť poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť,
 - 13.1.11 zhotoviteľ odmietne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojím podpisom potvrdiť, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy,
 - 13.1.12 voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo je v likvidácii,
 - 13.1.13 zhotoviteľ poruší niektorú z povinností týkajúcich sa podmienok vykonávania diela prostredníctvom subdodávateľa uvedených v čl. XII. tejto zmluvy.
- 13.2 **Zhotoviteľ** je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 13.2.1 objednávateľ neplní podmienky spolupôsobenia pri vykonávaní diela spôsobom určeným v článku VIII. bod 8.1 tejto zmluvy, a to ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa,
 - 13.2.2 objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne vystavenú a doručенú faktúru v lehote splatnosti v zmysle článku VI. tejto zmluvy, a to ani po písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa,
 - 13.2.3 objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to aj po písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je možné aj od už čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

- 13.6 Realizácia diela je podmienená zabezpečením finančných prostriedkov zo strany objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na predmet diela. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi v písomnej forme.
- 13.7 Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť stavebné práce na vykonávanom diele; je však povinný dokončiť tie stavebné práce, ktoré sú neodkladné; pod neodkladnými stavebnými prácami sa rozumie práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

ČLÁNOK XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv SR.
- 14.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. K návrhu dodatku k tejto zmluve sa zmluvná strana zaväzuje vyjadriť písomne alebo e-mailom v lehote do 10 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku od druhej zmluvnej strany, pričom návrh dodatku k tejto zmluve musí byť doručený v písomnej forme a musí byť podpísaný oprávnenou osobou zmluvnej strany, ktorá ho navrhla. .
- 14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú doručovať doporučene na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. V prípade, ak takúto písomnosť nemožno doručiť na adresu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú. Ak adresát takúto písomnosť odmietol bezdôvodne prevziať, je doručená dňom, keď sa jej prevzatie odmietlo. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak má zhotoviteľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, písomnosti súvisiace s touto zmluvou si môžu zmluvné strany doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok zmluvných strán.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa pri e-mailovej komunikácii budú používať e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v článku IX. bod 9.2.4 a 9.2.5 tejto zmluvy.
- 14.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň nie je ani oprávnený postúpiť, previesť alebo založiť akékoľvek práva, pohľadávky a nároky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.7 Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy, čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zrealizovať aj takéto stavebné práce a dodávky, pričom je povinný tieto stavebné práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše stavebných prác a dodávok a dopĺňajúcich stavebných prác a dodávok je zhotoviteľ povinný postupovať nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa), je zhotoviteľ povinný používať jednotkové ceny z tohto rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) nevyskytovali, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kompletnú kalkuláciu ceny, ktorá bude vypracovaná v súlade s podmienkami zákona č. 343/2015 Z. z.

Potreba vykonania takýchto stavebných prác a dodávok nie je sama o sebe dôvodom na to, aby zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto stavebných prác a dodávok. Rozsah a cena takýchto stavebných prác a dodávok bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a tejto zmluvy, t. j. zhotoviteľ je povinný navyše stavebné práce a dodávky a doplnujúce stavebné práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie tak, aby bola pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, jednoznačne uvedená jednotková cena z rozpočtu, ktorú zhotoviteľ použil s presným označením podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) a pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, uvedená kompletná a prehľadná kalkuláciu ceny, pri ktorej zhotoviteľ zároveň preukáže, že postupoval podľa podmienok zákona č. 343/2015 Z. z.

- 14.8 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných platných právnych predpisov SR.
- 14.9 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.10 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 14.11 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali.
- 14.12 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4: Zmluva o protikorupčných opatreniach

V Martine dňa:

V Žiline dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ján Danko
primátor mesta Martin

.....
Marek Benko
konateľ

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

Zmluva o protikorupčných opatreniach

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Mesto Martin, so sídlom Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, DIČ: 2020475424, konajúce prostredníctvom pána Jána Danka, vo funkcii primátora mesta, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK53 0900 0000 0051 0865 8958, BIC kód banky GIBASKBX

a

účastník prípadu verejného obstarávania:

Názov uchádzača, so sídlom Marek Benko, s.r.o. IČO: 47846828, DIČ: 2024126225, konajúce prostredníctvom Mareka Benku, vo funkcii konateľa, bankové spojenie: Všeobecná úverová banka č. účtu: SK4702000000003334359551.

na dodávku predmetu obstarávania: **Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine – dokončenie rozostavanej stavby**, vyhláseného **Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania**, publikovanom v Európskom vestníku č. oznámenia v Ú. v. EÚ S: 175 12/09/2023 548199-2023-SK zo dňa 2023-09-08 a vo Vestníku VO SR č. 179/2023 zo dňa 13.09.2023 zn 31011– MSP uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto zmluvu:

Cieľom tejto zmluvy je zabezpečiť transparentnosť celého procesu verejného obstarávania a vylúčiť nekalosúťažné konanie v zmysle § 44 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Tento dokument, podpísaný už štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, musí každý uchádzač v danom prípade verejného obstarávania podpísať a predložiť spolu so svojou ponukou.

Tento dokument predstavuje neoddeliteľnú súčasť každej obstarávateľskej zmluvy, uzatvorenej verejným obstarávateľom ako výsledok daného prípadu verejného obstarávania.

Táto zmluva ustanovuje vzájomný záväzok verejného obstarávateľa a uchádzačov v danom prípade verejného obstarávania zosúladiť svoje vlastné správanie so všeobecne platnými princípmi verejného obstarávania, najmä etickými a morálnymi princípmi nediskriminácie, transparentnosti a korektnosti (založenými na zásadách uvedených v Etickom kódexe verejného obstarávania verejného obstarávateľa), ako aj výslovný osobitný protikorupčný záväzok neponúkať, neprijímať alebo nepožadovať akúkoľvek čiastku peňazí alebo akúkoľvek inú odmenu, výhodu alebo prospech, a to už priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov s cieľom, aby sa dosiahlo uzatvorenie nevýhodnej zmluvy a/alebo narušilo jej správne vykonávanie.

Zmluvný partner musí vždy konať nestranne a ako spoľahlivý poradca v súlade s kódexom o výkone jeho profesie. Musí sa vyhýbať poskytovaniu verejných vyhlásení o projekte alebo o službách bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa. Nemôže sa zaväzovať za obstarávateľa žiadnym spôsobom bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Počas trvania zmluvy musí zmluvný partner a jeho zamestnanci rešpektovať ľudské práva a neporušovať a neurážať politické, kultúrne a náboženské mravy krajiny obstarávateľa. Zmluvný partner nemôže v súvislosti so zmluvou prijať žiadnu inú platbu, aká bola zmluvne dohodnutá. Zmluvný partner a jeho zamestnanci nemôžu vykonávať žiadnu činnosť alebo získať nejakú výhodu nezlučiteľnú s ich záväzkami voči obstarávateľovi.

Zmluvný partner a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať profesionálnu mlčanlivosť počas celého trvania zmluvy a aj po jej ukončení. Všetky správy a dokumenty vypracované alebo obdržané zmluvným partnerom sú dôverné.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že súťažné podklady (najmä špecifikáciu predmetu obstarávania, podmienky účasti v súťaži a kritériá na vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky) vypracoval v snahe vylúčiť možnú korupciu tak, aby nezakladali možnosti rôznych výkladov, a tým možnosti nekorektného ovplyvňovania výberu najvýhodnejšej ponuky. V súvislosti s tým sa verejný obstarávateľ zaväzuje, že v rovnakom protikorupčnom duchu bude podávať vysvetlenia k súťažným podkladom na všetky otázky uchádzačov tak, aby vysvetlené súťažné podklady boli presné, jednoznačné a transparentné a odovzdá ich všetkým uchádzačom tak, aby sa vylúčila akákoľvek diskriminácia.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že členovia komisie, ktorú zriadi na vyhodnotenie ponúk tohto prípadu verejného obstarávania, jeho zamestnanci, spolupracovníci, sprostredkovatelia a konzultanti, ktorí sa v tomto prípade zúčastňujú na procese verejného obstarávania a následnej kontroly uzavretých zmlúv, sú si vedomí tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotožňujú. Súčasne sú si vedomí aj predpokladaných postihov voči nim v prípade neplnenia záväzkov tejto zmluvy; potvrdzujú, že neprijmú v ich prospech, v prospech osôb im blízkych alebo v prospech právnickej osoby, ktorej sú tieto osoby alebo osoby im blízke štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby priamo alebo sprostredkovane úplatok, dar, pozornosť, akékoľvek iné plnenie alebo výhodu, prísľub takéhoto plnenia alebo výhody. Zmluva o protikorupčných opatreniach vyplýva z Etického kódexu verejného obstarávania verejného obstarávateľa, zverejneného na internetovej stránke verejného obstarávateľa www.martin.sk.

Uchádzač sa zaväzuje, že členovi komisie, ktorú zriadi obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk tohto prípadu verejného obstarávania, zamestnancom obstarávateľa ani iným osobám, ktoré môžu tento prípad verejného obstarávania v akejkoľvek forme z titulu svojho pracovného zaradenia alebo funkcie u obstarávateľa ovplyvniť, neposkytne v ich prospech, v prospech osôb im blízkych alebo v prospech právnickej osoby, ktorej sú tieto osoby alebo osoby im blízke štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, priamo alebo sprostredkovane úplatok, dar, pozornosť, akékoľvek iné plnenie alebo výhodu, prísľub takéhoto plnenia alebo výhody.

Uchádzač vyhlasuje, že jeho zamestnanci, spolupracovníci, konzultanti a poddodávatelia, ktorí sa v tomto prípade zúčastňujú v mene uchádzača procesu verejného obstarávania a následnej realizácie a kontroly uzavretých zmlúv, sú si vedomí tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotožňujú, na jeho dodržovanie sa uchádzačovi osobitne zaviazali a sú si vedomí predpokladaných postihov voči uchádzačovi aj voči nim v prípade neplnenia záväzkov tejto zmluvy podľa interných predpisov alebo osobitnej zmluvy.

Uchádzač sa zaväzuje oznámiť verejnému obstarávateľovi akýkoľvek pokus o narušenie, nezrovnalosť alebo porušenie korektných postupov procesu daného prípadu verejného obstarávania podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a vydaných súťažných podkladov po celú dobu verejného obstarávania a/alebo počas realizácie obstarávacej zmluvy, a to zo strany kohokoľvek, kto sa zúčastňuje verejného obstarávania v danom prípade, kto má záujem alebo zodpovednosť v danom prípade, alebo kohokoľvek, kto môže ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa daného prípadu verejného obstarávania.

Uchádzač vyhlasuje, že neurobil, neurobí a neprijal ani neprijme žiadne dojednania alebo iné formy koordinovaného správania s ostatnými účastníkmi daného prípadu verejného obstarávania s cieľom obmedziť hospodársku súťaž protizákonnými prostriedkami.

Uchádzač sa zaväzuje, že bude na žiadosť verejného obstarávateľa informovať o všetkých platbách realizovaných vo vzťahu k obstarávacej zmluve uzavretej na záver procesu verejného obstarávania v danom prípade, a to vrátane tých, ktoré sa realizovali v prospech sprostredkovateľov a konzultantov uchádzača. Uchádzač sa zaväzuje, že odmenu za posledne menované služby stanoví tak, aby nepresahovala „primerané čiastky za legitímne služby“.

Uchádzač berie na vedomie a akceptuje, že v prípade neplnenia protikorupčných záväzkov, prijatých v tejto Zmluve o protikorupčných opatreniach, sa môžu uplatniť tieto postihy:

- Zamietnutie zmluvy pred jej podpísaním alebo zrušenie už podpísanej zmluvy.
- Verejný obstarávateľ si uplatní pokutu vo výške 8 % zmluvnej hodnoty predmetu obstarávania bez DPH. Ak verejnému obstarávateľovi vznikla neplnením zmluvných záväzkov uchádzača vyššia škoda, ako je zmluvná pokuta, môže jej náhradu požadovať súdnou cestou.

Táto Zmluva o protikorupčných opatreniach a podľa nej príslušné uplatniteľné postihy sú platné odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami až do doby ukončenia realizácie obstarávateľskej zmluvy, uzatvorenej pre tento prípad verejného obstarávania a až do doby uplynutia záručnej lehoty príslušného predmetu obstarávania.

Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach riešia príslušné slovenské súdy. Spory týkajúce sa výkladu, vykonávania alebo nevykonávania tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach sa môžu urovnávať podľa prijatých pravidiel arbitráže pred orgánom, povereným arbitrážnym konaním.

Na preskúmanie akýchkoľvek zistených prípadov úplatkárstva, korupcie a vydierania a na poskytovanie nevyhnutných informácií týkajúcich sa tohto Paktu integrity zriaďuje verejný obstarávateľ osobitnú komisiu, ktorej sekretariát možno kontaktovať na uvedenej adrese telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Dátum:

.....
Ján Danko
primátor mesta

.....
Marek Benko, konateľ

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

na predmet zákazky

Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine – dokončenie rozostavanej stavby

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela
KALORIM s.r.o.	50625781	Uk , Zti, EI, Bleskozvod,Vzt,DZ,EPS, Šk, HSP,Plyn.prípojka,Kanal.dažd'ová	43% s DPH

Názov a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
KALORIM s.r.o., Nesluša 759, 02341 Nesluša	Ing.Michal Skokan, Nesluša 759, 02341,

Podpis:
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum:

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo sa predkladá ako povinný údaj, v prípade, že uchádzač nemá v úmysle zabezpečiť zákazku so subdodávateľom/mi, v predloženej Prílohe č. 3, v stĺpci % podiel subdodávky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.

.....
meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať za subdodávateľa

[illegible]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023043
Stavba: Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

JKSO:
Miesto: Martin

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
mesto Martin

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Marek Benko s.r.o.

IČO: 47846828
IČ DPH: 2,024E+09

Projektant:
marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Jedlička

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			575 000,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	0,00	115 000,00
Cena s DPH v EUR			690 000,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023043

Stavba: Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: mesto Martin

Projektant:

marcoop Architektonický
ateliér s.r.o.
Ing. Jedlička

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

575 000,00

690 000,00

SO 1.00zostro	SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet	489 952,97	587 943,56
SO 1.00zostro	SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet	264 716,20	317 659,44
01	Elektroinštalácia - zostatkový rozpočet	26 078,72	31 294,46
02	Bleskozvod - zostatkový rozpočet	1 932,75	2 319,30
03	Zdravotechnika - zostatkový rozpočet	28 926,23	34 711,47
04	Vykurovanie - zostatkový rozpočet	48 444,15	58 132,98
05	Vzduchotechnika - zostatkový rozpočet	49 582,91	59 499,49
06	Dorozumievacie zariadenie- zostatkový rozpočet	31 637,80	37 965,36
07	Elektrická požiarňa signalizácia- zostatkový rozpočet	12 738,49	15 286,18
08	Štrukturovaná kabeláž- zostatkový rozpočet	11 915,13	14 298,16
09	Hlasová signalizácia požiaru- zostatkový rozpočet	13 980,59	16 776,71
SO 1.01zostro	SO 1.01 Komunikácie a spevnené plochy - zostatkový rozpočet	60 792,93	72 951,52
SO 1.02zostro	SO 1.02 Plynová prípojka - zostatkový rozpočet	9 615,84	11 539,00
SO 1.06zostro	SO 1.06 Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt - zostatkový rozpočet	14 638,26	17 565,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

264716,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	52943,24

Cena s DPH

v EUR

317659,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop

Architektonický

ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

264716,20

HSV - Práce a dodávky HSV

34991,13

5 - Komunikácie	1795,83
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25604,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7365,44
99 - Presun hmôt HSV	225,28

PSV - Práce a dodávky PSV

198555,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1794,95
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	926,00
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3993,87
762 - Konštrukcie tesárske	1205,35
763-1 - Konštrukcie sádkokartónové	27313,31
764 - Konštrukcie klampiarske	841,38
766 - Konštrukcie stolárske	48650,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13708,14
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	552,38
771 - Podlahy z dlaždíc	10098,03
775 - Podlahy vlysové a parketové	335,04
776 - Podlahy povlakové	39541,97
777 - Podlahy syntetické	8285,71
781 - Obklady	17845,85
783 - Nátery	239,67
784 - Dokončovacie práce - maľby	10717,31
787 - Zasklievanie	3881,11
791 - Zariadenia veľkokuchýň	8625,61

M - Práce a dodávky M

31169,16

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	31169,16
---	----------

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop

Architektonický

ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

264716,20

D HSV Práce a dodávky HSV 34991,13

D 5 Komunikácie 1795,83

1	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	61,360	4,850	297,60
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV "okapový chodník - skladba ZD2 "

VV (7,30+22,40+40,30+6,70)*0,80

61,360

VV

Súčet

61,360

2	K	567122112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 130 mm	m2	46,020	8,670	398,99
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV "okapový chodník - skladba ZD2 "

VV (7,30+22,40+40,30+6,70)*0,60

46,020

VV

Súčet

46,020

3	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	46,020	16,670	767,15
---	---	-------------	---	----	--------	--------	--------

VV "okapový chodník - skladba ZD2 "

VV (7,30+22,40+40,30+6,70)*0,60

46,020

VV

Súčet

46,020

4	M	592460010100.S	Dlažba betónová bezšárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	47,171	7,040	332,08
---	---	----------------	---	----	--------	-------	--------

VV 46,02*1,025

47,171

VV

Súčet

47,171

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25604,58

5	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	84,312	1,390	117,19
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV "zostatok výmery " 84,312

84,312

VV

Súčet

84,312

6	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov napr. BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	35,979	2,410	86,71
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

7	K	611461131	Vnútorná omietka stropov napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm	m2	35,979	8,800	316,62
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV " 1.NP. "

VV " m.č.118 " 3,045*1,25

3,806

VV " m.č.120 " 2,55*1,05+1,10*3,25

6,253

VV " m.č.127,128 " 2,21+2,81

5,020

VV " m.č.131 " 10,28

10,280

VV " m.č.145 " 10,62

10,620

VV

Súčet

35,979

8	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	58,456	8,800	514,41
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV "zostatok výmery " 58,456

58,456

VV

Súčet

58,456

9	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	51,165	8,330	426,20
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV "zostatok výmery " 51,165

51,165

VV

Súčet

51,165

10	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	146,140	2,320	339,04
----	---	-------------	--	----	---------	-------	--------

VV "zostatok výmery " 146,14

146,140

VV

Súčet

146,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	171,980	1,110	190,90
VV			(1,20*1,75*2+1,80*2,425)*2		17,130		
VV			2,40*1,75*1		4,200		
VV			2,8752*2,425*1		6,972		
VV			0,90*2,425*1		2,183		
VV			0,50*1,00*6		3,000		
VV			2,00*2,425*2		9,700		
VV			1,00*1,00*6		6,000		
VV			1,00*2,425*1		2,425		
VV			1,20*2,425*1		2,910		
VV			2,00*1,50*26		78,000		
VV			3,00*1,50*1		4,500		
VV			2,00*1,00*2		4,000		
VV			1,00*1,50*2		3,000		
VV			4,20*1,50*2		12,600		
VV			2,40*1,50*1		3,600		
VV			0,90*2,40*1		2,160		
VV			2,00*2,40*2		9,600		
VV			Súčet		171,980		
12	K	622461254.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová modelovateľná zrnitosti 1,5 mm	m2	228,064	12,960	2955,71
VV			" úprava fasády typ B "				
VV			" pohľad V "				
VV			3,05*2,425		7,396		
VV			7,70*8,00-6,05*1,50*2		43,450		
VV			4,60*1,00		4,600		
VV			" odpočet otvorov " -2,00*1,50*3		-9,000		
VV			-3,00*1,50*1		-4,500		
VV			-0,50*1,00*2		-1,000		
VV			Medzisúčet		40,946		
VV			" pohľad S "				
VV			15,775*5,90		93,073		
VV			(0,65+0,85+2,50)*1,00		4,000		
VV			1,00*1,10+6,65*2,40+2,00*4,50		26,060		
VV			" odpočet otvorov " -2,40*1,50*1		-3,600		
VV			-2,40*1,75*1		-4,200		
VV			-4,20*1,50*2		-12,600		
VV			-(1,20*1,75*2+1,80*2,425)*2		-17,130		
VV			-0,50*1,00*2		-1,000		
VV			-2,00*2,40*1		-4,800		
VV			Medzisúčet		79,803		
VV			" pohľad Z "				
VV			1,10*2,40		2,640		
VV			1,50*5,50		8,250		
VV			1,50*5,85		8,775		
VV			2,70*5,00		13,500		
VV			" odpočet otvorov " -2,00*1,50		-3,000		
VV			Medzisúčet		30,165		
VV			" pohľad J "				
VV			2,00*6,45		12,900		
VV			16,30*5,00		81,500		
VV			" odpočet otvorov " -2,00*2,425*1		-4,850		
VV			-2,00*2,40*1		-4,800		
VV			-2,00*1,50*9		-27,000		
VV			Medzisúčet		57,750		
VV			Súčet		208,664		
VV			" úprava ostění vo fasáde typ B "				
VV			" pohľad V "				
VV			2,425*0,16*2		0,776		
VV			(2,00+1,50)*0,16*3		1,680		
VV			(3,00+1,50)*0,16		0,720		
VV			1,50*0,16		0,240		
VV			1,00*0,16*6		0,960		
VV			Medzisúčet		4,376		
VV			" pohľad S "				
VV			(4,20+2,425+0,675)*0,16		1,168		
VV			(4,20+2*2,425)*0,16		1,448		
VV			(2,40+1,75)*0,16		0,664		
VV			1,50*0,16*4		0,960		
VV			1,00*0,16		0,160		
VV			1,00*0,16*6		0,960		
VV			(2,00+2,40)*0,16		0,704		
VV			Medzisúčet		6,064		
VV			" pohľad Z "				
VV			1,50*0,16*12		2,880		
VV			(2,00+1,50)*0,16		0,560		
VV			Medzisúčet		3,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" pohľad J "				
VV			2,00*0,16*2		0,640		
VV			(2,00+1,50)*0,16		0,560		
VV			(2,00+2*1,50)*0,16*3		2,400		
VV			1,50*0,16*8		1,920		
VV			Medzisúččet		5,520		
VV			Súččet		19,400		
VV			208,664+19,40		228,064		
VV			Súččet		228,064		
13	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	17,180	16,210	278,49
VV			" úprava priznanej častio sokla - úprava fasády typ H "				
VV			" pohľad V "				
VV			6,25*0,20		1,250		
VV			11,65*0,20		2,330		
VV			Medzisúččet		3,580		
VV			" pohľad S "				
VV			6,65*0,20		1,330		
VV			Medzisúččet		1,330		
VV			" pohľad J "				
VV			39,05*0,20		7,810		
VV			Medzisúččet		7,810		
VV			" pohľad Z "				
VV			22,30*0,20		4,460		
VV			Medzisúččet		4,460		
VV			Súččet		17,180		
14	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	608,092	10,650	6476,18
VV			" úprava fasády typ A "				
VV			" pohľad V "				
VV			8,95*8,00		71,600		
VV			(13,35+0,95)*8,00		114,400		
VV			" odpočet otvorov " -1,20*2,425*1		-2,910		
VV			-1,00*2,425*1		-2,425		
VV			-2,00*1,50*5		-15,000		
VV			-3,00*1,50*1		-4,500		
VV			-2,00*1,00*1		-2,000		
VV			-0,50*1,00*2		-1,000		
VV			" odpočet fasády typ B " -40,946		-40,946		
VV			Medzisúččet		117,219		
VV			" pohľad S "				
VV			(20,875+3,025)*8,00		191,200		
VV			15,30*8,00		122,400		
VV			3,175*0,25		0,794		
VV			" odpočet otvorov " -1,20*1,75*4		-8,400		
VV			-1,80*2,425*2		-8,730		
VV			-2,40*1,50*1		-3,600		
VV			-1,00*2,40*1		-2,400		
VV			-2,875*2,425*1		-6,972		
VV			-2,40*1,75*1		-4,200		
VV			-4,20*1,50*2		-12,600		
VV			-1,00*1,00*1		-1,000		
VV			-0,50*1,00*3		-1,500		
VV			-2,00*2,40*1		-4,800		
VV			-2,00*2,425*1		-4,850		
VV			-0,90*2,425*1		-2,183		
VV			" odpočet fasády typ B " -79,803		-79,803		
VV			Medzisúččet		173,356		
VV			" pohľad Z "				
VV			22,30*6,45+0,30*0,125		143,873		
VV			" odpočet otvorov " -2,00*1,50*11		-33,000		
VV			-2,00*1,00*1		-2,000		
VV			" odpočet fasády typ B " -30,165		-30,165		
VV			Medzisúččet		78,708		
VV			" pohľad J "				
VV			39,05*6,45+0,30*1,25		252,248		
VV			" odpočet otvorov " -1,00*1,00*4		-4,000		
VV			-0,50*1,00*1		-0,500		
VV			-1,00*1,50*2		-3,000		
VV			-2,00*2,425*1		-4,850		
VV			-2,00*2,40*1		-4,800		
VV			-2,00*1,50*10		-30,000		
VV			" odpočet fasády typ B " -57,75		-57,750		
VV			Medzisúččet		147,348		
VV			Súččet		516,631		
VV			" úprava ostení vo fasáde typ A "				
VV			" pohľad V "				
VV			(1,20+2,425)*0,16		0,580		
VV			(1,00+2,425)*0,16		0,548		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(2,00+1,50)*0,16*1		0,560		
VV			(2,00+2*1,50)*0,16		0,800		
VV			1,50*0,16*4		0,960		
VV			2,00*0,16		0,320		
VV			0,50*0,16*2		0,160		
VV			Medzisúčet		3,928		
VV			" pohľad S "				
VV			(4,20+1,50)*0,16		0,912		
VV			4,20*0,16		0,672		
VV			(2,40+1,50)*0,16		0,624		
VV			1,75*0,16*2		0,560		
VV			(1,00+2*2,40)*0,16		0,928		
VV			(2,875+2*2,425)*0,16		1,236		
VV			1,00*0,16*2		0,320		
VV			(0,50+1,00)*0,16		0,240		
VV			(0,50+1,00)*0,16		0,240		
VV			0,50*0,16		0,080		
VV			(0,90+2*2,425-2*1,00)*0,16		0,600		
VV			(2,00+2*2,425-1,00)*0,16		0,936		
VV			2,40*0,16		0,384		
VV			Medzisúčet		7,732		
VV			" pohľad Z "				
VV			(2,00+2*1,00)*0,16		0,640		
VV			(2,00+1,50)*0,16*8		4,480		
VV			2,00*0,16*2		0,640		
VV			1,50*0,16		0,240		
VV			Medzisúčet		6,000		
VV			" pohľad J "				
VV			(1,00+2*1,00)*0,16*4		1,920		
VV			(1,00+2*1,50)*0,16*2		1,280		
VV			(0,50+2*1,00)*0,16		0,400		
VV			(2,00+2*1,50)*0,16		0,800		
VV			(2,00+1,50)*0,16*2		1,120		
VV			1,50*0,16		0,240		
VV			2,00*0,16*3		0,960		
VV			2,425*0,16*2		0,776		
VV			2,40*0,16*2		0,768		
VV			Medzisúčet		8,264		
VV			Súčet		25,924		
VV			" ostrešie /na podklade OSB/ - úprava fasády typ A "				
VV			0,35*(39,05+22,30)		21,473		
VV			0,45*(39,05+22,30)		27,608		
VV			3,175*0,70		2,223		
VV			Súčet		51,304		
VV			" podhľad stropnej dosky nad hlavným vstupom "				
VV			2,40*3,175		7,620		
VV			Súčet		7,620		
VV			" čelo nosníkov P1.9,P1.10 "				
VV			(3,175+1,65)*0,50		2,413		
VV			Medzisúčet		2,413		
VV			" stĺp S1.3 "				
VV			(0,30+0,40)*2*3,00		4,200		
VV			Medzisúčet		4,200		
VV			Súčet		6,613		
VV			516,631+25,924+51,304+7,62+6,613		608,092		
VV			Súčet		608,092		
15	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	17,180	7,780	133,66
VV			" úprava zateplenej časti sokla pod povrchovú úpravu mozaikovou omietkou - úprava fasády typ H "				
VV			17,18		17,180		
VV			Súčet		17,180		
16	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatŕkacie kotvy	m2	0,554	40,050	22,19
VV			" zostatok výmery " 0,554		0,554		
VV			Súčet		0,554		
17	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatŕkacie kotvy	m2	16,986	47,780	811,59
VV			" zostatok výmery " 16,986		16,986		
VV			Súčet		16,986		
18	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1(SK)-C10,4-Dmax 16-S3 hr.nad 80 do 120 mm	m3	6,577	134,270	883,09
VV			" podkladný betón terás a vstupov - podľa skladby podláh "				
VV			" k podlah P7-časť exteriér "				
VV			" m.č. 101,144 " (11,57+48,65)*0,10		6,022		
VV			" hospod.vstup "		0,555		
VV			2,00*1,50*0,10+2,00*0,15*0,10+1,00*1,50*(0,20+0,10)*0,5				
VV			Súčet		6,577		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,510	13,430	87,43
	VV		(23,75+1,80+1,00)*0,20		5,310		
	VV		(3,00+1,50*2)*0,20		1,200		
	VV		Súčet		6,510		
20	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,510	3,290	21,42
21	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	74,773	4,490	335,73
	VV		" výstuž do konštrukcie podlažného betónu vonkajších terás a vstupov "				
	VV		" k podlahe P7-časť exteriér "				
	VV		" m.č. 101,144 " 11,57+48,65		60,220		
	VV		" hospod.vstup " 2,00*1,50+2,00*0,15+1,00*1,50		4,800		
	VV		Medzisúčet		65,020		
	VV		65,02*0,15 " spoje, stratné "		9,753		
	VV		Medzisúčet		9,753		
	VV		Súčet		74,773		
22	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	10,341	47,230	488,41
	VV		" násyp pod podkladný betón vonkajších terás a vstupov - podľa skladby podláh "				
	VV		" k podlah P7-časť exteriér "				
	VV		" m.č. 101,144 " (13,00+50,00)*0,15		9,450		
	VV		" hospod.vstup " (2,30*1,80+1,00*1,80)*0,15		0,891		
	VV		Súčet		10,341		
23	K	632440119.R1	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	65,000	16,390	1065,35
	VV		" zostatok výmery " 65,00		65,000		
	VV		Súčet		65,000		
24	K	632440119.R3	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	29,660	13,800	409,31
	VV		" podľa skladby podláh "				
	VV		" k podlahe P3 " 9,02+3,75+16,89		29,660		
	VV		Súčet		29,660		
25	K	632440119.R4	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	395,570	15,090	5969,15
	VV		" podľa skladby podláh "				
	VV		" k podlahe P4 " 395,57		395,570		
	VV		Súčet		395,570		
26	K	632450225	Cementový poter napr. Weber - Terranova, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 30 mm	m2	8,550	21,760	186,05
	VV		" podľa skladby podláh "				
	VV		" k podlahe P8 "				
	VV		" m.č.232 " 8,55		8,550		
	VV		Súčet		8,550		
27	K	632450235	Cementový poter napr. Weber - Terranova, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 80 mm	m2	65,020	51,120	3323,82
	VV		" podľa skladby podláh "				
	VV		" k podlahe P7-časť exteriér "				
	VV		" m.č. 101,144 " 11,57+48,65		60,220		
	VV		" hospod.vstup " 1,50*3,00+2,00*0,15		4,800		
	VV		Súčet		65,020		
28	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	5,600	29,630	165,93
	VV		" podľa skladby podláh "				
	VV		" k podlahe P6 " 2,80*2,00		5,600		
	VV		Súčet		5,600		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7365,44
29	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	78,100	5,560	434,24
	VV		" olemovanie okapového chodníka "				
	VV		6,90+40,30+23,60+7,30		78,100		
	VV		Súčet		78,100		
30	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	80,053	1,850	148,10
	VV		78,10*1,025		80,053		
	VV		Súčet		80,053		
31	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	963,510	2,590	2495,49
32	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	963,510	0,280	269,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	2 890,530	1,390	4017,84
	VV		963,51*3		2 890,530		
	VV		Súčet		2 890,530		
	D	99	Presun hmôt HSV				225,28
34	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	48,657	4,630	225,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				198555,91
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1794,95
35	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche vodorovnej	m2	110,760	1,670	184,97
	VV		" poistná hydroizolácia v priestoroch s vlhkou prevádzkou "				
	VV		" 1.NP. "				
	VV		" m.č.114,115 " 5,63*2		11,260		
	VV		" m.č.105-107 " 3,20+2,88+6,67		12,750		
	VV		" m.č.143,135,137,138,130 " 3,04+2,88+1,44+1,60+9,07		18,030		
	VV		" m.č.122,126,127 " 19,20+3,15+3,21		25,560		
	VV		Medzisúččet		67,600		
	VV		" 2.NP. "				
	VV		" m.č.212,215,218,221,224,227,230 " 5,63*7		39,410		
	VV		" m.č.203 " 3,75		3,750		
	VV		Medzisúččet		43,160		
	VV		Súčet		110,760		
36	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	166,140	3,330	553,25
	VV		110,76*1,50		166,140		
	VV		Súčet		166,140		
37	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche zvislej	m2	76,537	1,850	141,59
	VV		" poistná hydroizolácia v priestoroch s vlhkou prevádzkou /na v.300 mm, sprchy 2000 mm/ "				
	VV		" 1.NP. "				
	VV		" m.č.114,115 " ((2,68+2,10)*2*0,30+0,20*1,175+1,10*1,70-0,90*0,30*2)*2		8,866		
	VV		" m.č.105 " (2,00+1,60)*2*0,30-0,60*0,30		1,980		
	VV		" m.č.107 " (3,35+2,00)*2*0,30-1,10*0,30		2,880		
	VV		" m.č.106 " (1,80+1,60)*2*0,30-0,90*0,30		1,770		
	VV		" m.č.143 " (1,80+1,90)*2*0,30-0,90*0,30		1,950		
	VV		" m.č.138 " (1,00+1,60+0,15)*2*0,30-0,60*0,30		1,470		
	VV		" m.č.137 " (0,90+1,60)*2*0,30-0,60*0,30		1,320		
	VV		" m.č.135 " (1,80+1,60)*2*0,30+(1,80+2*1,00)*1,70-0,60*0,30		8,320		
	VV		" m.č.130 " (3,425+2,875)*2*0,30-(0,80+1,20)*0,30		3,180		
	VV		" m.č.122 " (6,00+3,20+0,80)*2*0,30-0,80*0,30*3		5,280		
	VV		" m.č.127 " (1,575+1,40)*2*0,30-0,90*0,30+0,15*2*0,30		1,605		
	VV		" m.č.126 " (1,50+2,10)*2*0,30+0,90*2*1,70-0,60*0,30		5,040		
	VV		Medzisúččet		43,661		
	VV		" 2.NP. "				
	VV		" m.č.212,215,218,221,224,227,230 "				
	VV		((2,68+2,10)*2*0,30+0,20*1,175+1,10*1,70-0,90*0,30*2)*7		31,031		
	VV		" m.č.203 " (1,975+1,90)*2*0,30-0,80*0,30*2		1,845		
	VV		Medzisúččet		32,876		
	VV		Súčet		76,537		
38	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	114,806	3,330	382,30
	VV		76,537*1,50		114,806		
	VV		Súčet		114,806		
39	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	267,069	1,850	494,08
	VV		" poistná hydroizolácia v priestoroch s vlhkou prevádzkou /na v.300 mm, sprchy 2000 mm/ "				
	VV		" 1.NP. "				
	VV		" m.č.114,115 " ((2,68+2,10)*2+1,175*2+0,30*4)*2		26,220		
	VV		" m.č.105 " (2,00+1,60)*2+0,30*4		8,400		
	VV		" m.č.107 " (3,35+2,00)*2+0,30*4		11,900		
	VV		" m.č.106 " (1,80+1,60)*2+0,30*4		8,000		
	VV		" m.č.143 " (1,80+1,90)*2+0,30*4		8,600		
	VV		" m.č.138 " (1,00+1,60+0,15)*2+0,30*6		7,300		
	VV		" m.č.137 " (0,90+1,60)*2+0,30*4		6,200		
	VV		" m.č.135 " (1,80+1,60)*2+0,30*2+2,00*2		11,400		
	VV		" m.č.130 " (3,425+2,875)*2+0,30*6		14,400		
	VV		" m.č.122 " (6,00+3,20+0,80)*2+0,30*8		22,400		
	VV		" m.č.127 " (1,575+1,40)*2+0,30*4		7,150		
	VV		" m.č.126 " (1,50+2,10)*2+0,30*3+2,00*1		10,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		142,070		
	VV		" 2.NP. "				
	VV		" m.č.212,215,218,221,224,227,230 "		91,770		
	VV		((2,68+2,10)*2+1,175*2+0,30*4)*7		8,950		
	VV		" m.č.203 " (1,975+1,90)*2+0,30*4		100,720		
	VV		Medzisúččet		24,279		
	VV		(142,07+100,72)*0,10		24,279		
	VV		Medzisúččet		267,069		
	VV		Súččet				
40	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,952	1,850	38,76
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							926,00
41	K	72200-001	Vnútorná plynoinštalácia OPZ - montáž a dodávka	m	1,000	926,000	926,00
	VV		" podľa samostatného rozpočtu časť OPZ " 1		1,000		
	VV		Súččet		1,000		
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							3993,87
42	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	28,000	3,240	90,72
	VV		" vybavenie pre imobilných "				
	VV		" madlo k umývadlu pevné " 4		4,000		
	VV		" madlo k WC pevné " 12		12,000		
	VV		" madlo k WC sklopné " 12		12,000		
	VV		Súččet		28,000		
43	M	552380012790.P C1	Madlo k umývadlu pevné, dĺžka 600 mm, výška 153 mm, priemer 32 mm, antikor relief	ks	4,000	51,860	207,44
44	M	552380012790.P C2	Madlo k WC pevné, dĺžka 850 mm, výška 153 mm, priemer 32 mm, antikor reliéf	ks	12,000	63,520	762,24
45	M	552380012790.P C3	Madlo k WC sklopné, dĺžka 850 mm, výška 153 mm, priemer 32 mm, antikor reliéf	ks	12,000	83,330	999,96
46	K	725291115.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	10,000	3,240	32,40
	VV		" sklopné sedadlo do sprchy " 3+7		10,000		
	VV		Súččet		10,000		
47	M	552380012790.P C5	Sklopné sedadlo do sprchy bez operadla, rozmer 450x350 mm, antikor	ks	10,000	187,330	1873,30
48	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,324	0,280	27,81
D 762 Konštrukcie tesárske							1205,35
49	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	532,000	1,390	739,48
	VV		(6,25+9,25)*15+9,10*24		450,900		
	VV		2,00+1,80		3,800		
	VV		1,55+1,80		3,350		
	VV		5,15+4,75+4,35+3,95+3,55+3,15+2,75+2,35+1,95+1,50+1,10		35,550		
	VV		+0,70+0,30				
	VV		8,30+7,30+6,30+5,30+4,30+3,30+2,30+1,30		38,400		
	VV		Súččet		532,000		
50	M	605430000200.S	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	1,170	398,180	465,87
	VV		532,00*0,04*0,05		1,064		
	VV		Medzisúččet		1,064		
	VV		1,064*0,10		0,106		
	VV		Medzisúččet		0,106		
	VV		Súččet		1,170		
D 763-1 Konštrukcie sádkartónové							27313,31
51	K	763133110	Sádkartónový podhľad napr. KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	98,750	29,170	2880,54
	VV		" podhľad typ P "				
	VV		" 1.NP. "				
	VV		" m.č.109-113 " 8,54+17,31+17,13+18,18+18,36		79,520		
	VV		" m.č.124,125 " 4,33+2,73		7,060		
	VV		" m.č.132 " 3,24		3,240		
	VV		" m.č.136,137 " 3,17+1,44		4,610		
	VV		" m.č.140 " 4,32		4,320		
	VV		Súččet		98,750		
52	K	763133210	Sádkartónový podhľad napr. KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	52,410	29,550	1548,72
	VV		" podhľad typ PP "				
	VV		" 1.NP. "				
	VV		" m.č.102 " 14,86		14,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" m.č.106,107 " 2,88+6,67		9,550		
VV			" m.č.116 " 28,00		28,000		
VV			Súčet		52,410		
53	K	763133310	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	53,080	30,100	1597,71
VV			" podhľad typ PV "				
VV			" 1.NP. "				
VV			" m.č.105 " 2,88		2,880		
VV			" m.č.114,115 " 5,63+5,63		11,260		
VV			" m.č.122 " 19,20		19,200		
VV			" m.č.126 " 3,15		3,150		
VV			" m.č.130 " 9,07		9,070		
VV			" m.č.135,138 " 2,88+1,60		4,480		
VV			" m.č.143 " 3,04		3,040		
VV			Súčet		53,080		
54	K	763133220	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D113, závesná dvojvrstvová konštrukcia v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	344,530	31,340	10797,57
VV			" podhľad typ PP "				
VV			" 2.NP. "				
VV			" m.č.202a,b " 27,00+27,60		54,600		
VV			" m.č.204 " 3,52		3,520		
VV			" m.č.207-211 " 5,18+2,25+12,18+20,38+17,91		57,900		
VV			" m.č.213,214 " 17,67+18,18		35,850		
VV			" m.č.216,217 " 18,36+17,13		35,490		
VV			" m.č.219,220 " 17,31+17,31		34,620		
VV			" m.č.222,223 " 17,13+17,13		34,260		
VV			" m.č.225,226 " 17,31+17,13		34,440		
VV			" m.č.228,229 " 17,31+18,36		35,670		
VV			" m.č.231 " 18,18		18,180		
VV			Súčet		344,530		
55	K	763133220.R	Sádrokartónový podhľad samonosný napr. KNAUF D113, závesná dvojvrstvová konštrukcia v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	52,450	31,420	1647,98
VV			" podhľad typ PP "				
VV			" 2.NP. "				
VV			" m.č.201,202 " 11,41+41,04		52,450		
VV			Súčet		52,450		
56	K	763133221	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D113, závesná dvojvrstvová konštrukcia v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	52,180	32,520	1696,89
VV			" podhľad typ PP "				
VV			" 2.NP. "				
VV			" m.č.203,206 " 3,75+9,02		12,770		
VV			" m.č.212,215,218,221,224,227,230 " 5,63*7		39,410		
VV			Súčet		52,180		
57	K	763135020	Kazetový podhľad napr. Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m2	213,430	32,410	6917,27
VV			" podhľad typ PK "				
VV			" 1.NP. "				
VV			" m.č.103,104 " 16,93+3,80		20,730		
VV			" m.č.108 " 29,25		29,250		
VV			" m.č.117 " 7,51		7,510		
VV			" m.č.121 " 42,72		42,720		
VV			" m.č.123 " 3,42		3,420		
VV			" m.č.129,129a " 21,00+7,15		28,150		
VV			" m.č.133,134 " 16,79+9,98		26,770		
VV			" m.č.139 " 15,65		15,650		
VV			" m.č.141,142 " 20,40+18,83		39,230		
VV			Súčet		213,430		
58	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	243,703	0,930	226,64
D	764	Konštrukcie klampiarske					841,38
59	K	764451401.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75 mm	m	3,750	21,760	81,60
VV			" ozn.k/5 " 3,75		3,750		
VV			Súčet		3,750		
60	K	764451402.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	32,750	22,960	751,94
VV			" ozn.k/3 " 32,75		32,750		
VV			Súčet		32,750		
61	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,435	0,930	7,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766 Konštrukcie stolárske							48650,20
62	K	766100000.R	Montáž presklenej steny drevenej interiérovej s prelištovaním pripojovacej škáry	ks	2,000	240,760	481,52
	VV		" pol.6 " 1		1,000		
	VV		" pol.8 " 1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
63	M	611830000790.P C1	Presklená stena interiérová šxv 1700x2425 mm s 2krd dverami š.1600 mm a nadsvetlíkom v. 455 mm, zasklenie jednoduché číre sklo, celoobvodový drevený rám, HPL fólia buk, kovanie, zámok FAB - pol.6	ks	1,000	1 006,010	1006,01
64	M	611830000790.P C2	Presklená stena interiérová šxv 2000x2425 mm s 1krd dverami š.900 mm a nadsvetlíkom v. 455 mm, 2x bočným svetlíkom š. 550 mm, zasklenie jednoduché číre sklo, celoobvodový drevený rám, HPL fólia buk, kovanie, zámok FAB - pol.8	ks	1,000	1 099,160	1099,16
65	K	766100001.R	Montáž presklenej steny drevenej interiérovej s požiarou odolnosťou s prelištovaním pripojovacej škáry	ks	4,000	912,570	3650,28
	VV		" pol.7pp " 1		1,000		
	VV		" pol.11pp " 1		1,000		
	VV		" pol.12pp " 2		2,000		
	VV		Súčet		4,000		
66	M	611830000799.P C1	Presklená stena interiérová EI30/D3-C šxv 1700x2425 mm s 2krd dverami š.1600 mm a nadsvetlíkom v. 455 mm, zasklenie jednoduché požiarne číre sklo, celoobvodový drevený rám, HPL fólia buk, kovanie, zámok FAB, samozatvárač - pol.7pp	ks	1,000	1 852,970	1852,97
67	M	611830000799.P C2	Presklená stena interiérová EI30/D3-C šxv 1900x2425 mm s 2krd dverami š.1800 mm a nadsvetlíkom v. 455 mm, zasklenie jednoduché požiarne číre sklo, celoobvodový drevený rám, HPL fólia buk, kovanie, zámok FAB, samozatvárač - pol.11pp	ks	1,000	1 898,580	1898,58
68	M	611830000799.P C3	Presklená stena interiérová EI30/D3-C šxv 2000x2425 mm s 2krd dverami š.1800 mm a nadsvetlíkom v. 455 mm, zasklenie jednoduché požiarne číre sklo, celoobvodový drevený rám, HPL fólia buk, kovanie, zámok FAB, samozatvárač - pol.12pp	ks	2,000	1 995,810	3991,62
69	K	766621269.R	Montáž okien drevených interiérových zvislo posuvných	ks	2,000	35,650	71,30
	VV		" pol.9 " 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
70	M	611110016899.P C1	Drevené okno interiérové zvislo posuvné 2krd šxv 1200x1500 mm, dolná časť výsuvná, izolačné dvojsklo číre, materiál smrek eurohranol, povrchová úprava HPL biela - pol.9	ks	2,000	459,570	919,14
71	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	61,000	13,890	847,29
	VV		" pol.1 " 3+2		5,000		
	VV		" pol.2 " 1		1,000		
	VV		" pol.3 " 7+8		15,000		
	VV		" pol.4 " 10+13		23,000		
	VV		" pol.5 " 8+9		17,000		
	VV		Súčet		61,000		
72	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	61,000	13,890	847,29
73	M	611610002990.P C1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát buk, mechanicky odolné plné, zámok FAB - pol.1-5	ks	61,000	408,830	24938,63
	VV		5+1+15+23+17		61,000		
	VV		Súčet		61,000		
74	K	766662112.S1	Montáž dverového kridla s požiarou odolnosťou otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	11,000	32,410	356,51
	VV		" pol.3pp " 4+1		5,000		
	VV		" pol.4pp " 1		1,000		
	VV		" pol.5pp " 3+2		5,000		
	VV		Súčet		11,000		
75	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	11,000	13,890	152,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	611650001070.P C1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI30/D3-C, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino 0,8 mm, zámok FAB, samozatvárač - pol.3pp	ks	5,000	394,110	1970,55
77	M	611650001070.P C2	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI30/D3-C, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino 0,8 mm, zámok FAB, samozatvárač - pol.4pp	ks	1,000	387,530	387,53
78	M	611650001070.P C3	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI30/D3-C, šxv 1100x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino 0,8 mm, zámok FAB, samozatvárač - pol.5pp	ks	5,000	431,040	2155,20
79	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	41,670	41,67
VV			" pol.11 " 1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
80	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	11,000	13,890	152,79
81	M	611610002990.P C2	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1200 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát buk, mechanicky odolné plné, zámok FAB - pol.11	ks	1,000	721,350	721,35
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
82	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	ks	15,000	9,350	140,25
VV			" k pol.3pp " 5		5,000		
VV			" k pol.4pp " 1		1,000		
VV			" k pol.5pp " 5		5,000		
VV			" k pol.7pp " 1		1,000		
VV			" k pol.11pp " 1		1,000		
VV			" k pol.12pp " 2		2,000		
VV			Súčet		15,000		
83	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	1,850	14,80
VV			" ozn.o/1 - 1.NP. "				
VV			" dl.0,50 m " 3		3,000		
VV			" dl.1,00 m " 3		3,000		
VV			Medzisúčet		6,000		
VV			" ozn.o/1 - 2.NP. "				
VV			" dl.1,00 m " 2		2,000		
VV			Medzisúčet		2,000		
VV			Súčet		8,000		
84	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	1,850	7,40
VV			" ozn.o/1 - 1.NP. "				
VV			" dl.1,20 m " 4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
85	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	32,000	1,850	59,20
VV			" ozn.o/1 - 1.NP. "				
VV			" dl.2,00 m " 13		13,000		
VV			" dl.2,40 m " 1		1,000		
VV			Medzisúčet		14,000		
VV			" ozn.o/1 - 2.NP. "				
VV			" dl.2,00 m " 17		17,000		
VV			" dl.2,40 m " 1		1,000		
VV			Medzisúčet		18,000		
VV			Súčet		32,000		
86	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	3,000	1,850	5,55
VV			" ozn.o/1 - 1.NP. "				
VV			" dl.4,20 m " 2		2,000		
VV			Medzisúčet		2,000		
VV			" ozn.o/1 - 2.NP. "				
VV			" dl.3,00 m " 1		1,000		
VV			Medzisúčet		1,000		
VV			Súčet		3,000		
87	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná biela	m	89,355	4,860	434,27
VV			3*0,50+5*1,00+4*1,20+30*2,00+1*2,40+2*4,20+1*3,00		85,100		
VV			Medzisúčet		85,100		
VV			85,10*1,05		89,355		
VV			Medzisúčet		89,355		
88	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	40,000	0,090	3,60
89	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	15,000	7,220	108,30
VV			" k pol.2z " 3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" k pol.4z " 5+3		8,000		
	VV		" k pol.5z " 3		3,000		
	VV		" k pol.3pp " 1		1,000		
	VV		Súčet		15,000		
90	M	611890000300.S	Prah bukový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	13,520	40,56
91	M	611890001100.S	Prah bukový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	9,000	13,520	121,68
92	M	611890001101.S	Prah bukový, dĺžka 810 mm, šírka 130 mm	ks	3,000	14,630	43,89
93	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000	15,560	15,56
	VV		" k pol.11z " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
94	M	611890002300.S	Prah bukový, dĺžka 1210 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	18,060	18,06
95	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	206,317	0,460	94,91
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							13708,14
96	K	767130000.R	Montáž systémových deliacich sanitárnych priečok WC kabín	m2	6,200	138,900	861,18
	VV		" ozn.o/6 " 1,50*2,00*1		3,000		
	VV		" ozn.o/7 " 1,60*2,00*1		3,200		
	VV		Súčet		6,200		
97	M	55300000-PC01	Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok WC kabín s dverami - ozn.o/6,7	m2	6,200	195,390	1211,42
	VV		" ozn.o/6,7 - ľahké montovateľné sanitárne priečky " 6,20		6,200		
	VV		" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná doska HPL laminát hr. 11 mm so zaoblenými zapečatenými hranami, odtieň biely				
	VV		" - dvere š. 600 mm, samozatváracie pánty s funkciou pootvorených dverí, WC zámok				
	VV		" - kotvenie Al elox U-lišty, rektifikovateľné nožičky z nekorozívneho materiálu v. 90-150 mm				
	VV		Súčet		6,200		
98	K	767163015.R	Montáž zábradlia oceľového na balkóny, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy	m	4,900	171,310	839,42
	VV		" ozn.o/5 " 3,175		3,175		
	VV		" ozn.o/6 " 1,725		1,725		
	VV		Súčet		4,900		
99	M	553520002499.P C1	Zábradlie na balkóny a lodžie v. 1,00m, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 1200 mm, nosné prvky a madlo nerez, kotvenie do podlahy, vrátane kotviaceho materiálu a povrchovej úpravy - ozn.o/5,6	m	4,900	1 444,560	7078,34
	VV		" zábradlie terasy /podľa výpisu ostatných výrobkov/ - ozn.o/5,6 " 3,175+1,725		4,900		
	VV		" - nosné a kotviace prvky materiál nerez alt.oceľ s povrchovou úpravou exteriér				
	VV		" - výplň sklo lepené bezpečnostné Conex 4.4.1				
	VV		Súčet		4,900		
100	K	767221120.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	12,045	48,340	582,26
	VV		" ozn.z/2-z/6 " 2,97*2+1,60+3,825+0,68		12,045		
	VV		Súčet		12,045		
101	M	553520003490.S	Zábradlie schodiskové, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 970 mm, kotvenie do konštrukcie schodiska zboku, vrátane kotviaceho materiálu a povrchovej úpravy - ozn.z/2-z/6	m	12,045	82,690	996,00
	VV		" zábradlie vnútorného schodiska /viď výpis oceľových zábradlí/ - ozn.z/2-z/6 " 2,97+2,97+1,60+3,825+0,68		12,045		
	VV		" - materiál stĺpik profil 50/50/3				
	VV		" - materiál 1x madlo profil 50/50/3				
	VV		" - materiál 1x dolný profil profil 50/50/3				
	VV		" - materiál zvislá výplň vodorovná profil 25/25/2,5				
	VV		" - kotvenie do muriva cez oceľ platničku 100/100/5				
	VV		" - povrchová úprava pre interiérové prvky /2x základný a 2x vrchný náter RAL 7016/				
	VV		Súčet		12,045		
102	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,200	25,650	184,68
	VV		" zostatok výmery " 7,20		7,200		
	VV		Súčet		7,200		
103	K	767834101.S	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	6,500	18,710	121,62
	VV		" pol.z/7 " 6,50		6,500		
	VV		Súčet		6,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	5534300026.PC1	Požiarny rebrik oceľový dl.8,00 m s ochranným košom dl. 6,50 m, podesta 400x900 mm s podlahou z pororošov, vrátane povrchovej úpravy žiarové zinkovanie a 2x náter RAL 7016, vrátane kotviaceho materiálu - ozn.z/7	ks	0,900	1 989,970	1790,97
VV			" zostatok výmery " 0,9		0,900		
VV			Súčet		0,900		
105	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,436	0,930	42,26
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					552,38
106	K	769021535.S	Montáž samoťahovej hlavice priemeru 250-315 mm	ks	1,000	9,260	9,26
VV			" ozn.o/9 " 1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
107	M	429720026500.PC	Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 315 mm vrátane predlžovacieho dielu dl. 600 mm	ks	1,000	106,950	106,95
108	K	769035030.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2	ks	2,000	2,960	5,92
VV			" ozn.o/11 " 1		1,000		
VV			" ozn.o/12 " 1		1,000		
VV			Súčet		2,000		
109	M	429720229400.PC2	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami jednoradová so skrutkami, šxv 100x150 mm, sieťka proti hmyzu - ozn.o/11	ks	1,000	16,900	16,90
110	M	429720229400.PC3	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami jednoradová so skrutkami, šxv 250x200 mm, sieťka proti hmyzu - ozn.o/12	ks	1,000	29,630	29,63
111	K	769035033.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m2	ks	4,000	2,780	11,12
VV			" ozn.o/10 " 4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
112	M	429720229400.PC1	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami jednoradová so skrutkami, šxv 500x250 mm, sieťka proti hmyzu - ozn.o/10	ks	4,000	92,600	370,40
113	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,364	0,930	2,20
D	771	Podlahy z dlaždíc					10098,03
114	K	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	25,000	2,730	68,25
VV			" soklík rezaný z dlažby typ A "				
VV			" 1.NP. "				
VV			" m.č.131 " (3,00+3,425)*2-0,80		12,050		
VV			Medzisúčet		12,050		
VV			" soklík rezaný z dlažby typ F "				
VV			" 1.NP. "				
VV			" m.č.145 " (4,425+2,40)*2+0,15*2-1,00		12,950		
VV			Medzisúčet		12,950		
VV			Súčet		25,000		
115	M	5977400021.PC1	Dlaždice keramické napr. TAURUS GRANIT TRM35076, lxxvhr 298x598x11 mm, neglazované, farba sivá, povrch matný, protisklz R11 - typ KA	m2	1,627	13,840	22,52
VV			12,05*0,10*1,35		1,627		
VV			Súčet		1,627		
116	M	5977400055.PC1	Dlaždice keramické napr. STROHER KERAPLATTE Roccia Rosenglut, lxxvhr 294x294x10 mm, ťahané glazované, farba ružovobežová, povrch matný, protisklz R10 - typ KF	m2	1,748	28,610	50,01
VV			12,95*0,10*1,35		1,748		
VV			Súčet		1,748		
117	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	47,570	27,780	1321,49
VV			" podlaha P1 - typ KA "				
VV			" 1.NP. "				
VV			" m.č.122 " 19,20		19,200		
VV			" m.č.130,131 " 9,07+10,28		19,350		
VV			Súčet		38,550		
VV			" podlaha P3 - typ KA "				
VV			" 2.NP. "				
VV			" m.č.206 " 9,02		9,020		
VV			Súčet		9,020		
VV			38,55+9,02		47,570		
VV			Súčet		47,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	5977400021.PC1	Dlaždice keramické napr. TAURUS GRANIT TRM35076, lxxvhr 298x598x11 mm, neglazované, farba sivá, povrch matný, protisklз R11 - typ KA	m2	49,949	13,840	691,29
	VV		47,57*1,05		49,949		
	VV		Súčet		49,949		
119	K	771575545.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 450 x 450 mm	m2	56,760	27,780	1576,79
	VV		" podlaha P1 - typ KB "				
	VV		" 1.NP. "				
	VV		" m.č.105-107 " 3,20+2,88+6,67		12,750		
	VV		" m.č.114,115 " 5,63*2		11,260		
	VV		" m.č.126 " 3,15		3,150		
	VV		" m.č.135 " 2,88		2,880		
	VV		" m.č.137,138 " 1,44+1,60		3,040		
	VV		Medzisúčet		33,080		
	VV		" podlaha P1 - typ KC "				
	VV		" 1.NP. "				
	VV		" m.č.143 " 3,04		3,040		
	VV		Medzisúčet		3,040		
	VV		Súčet		36,120		
	VV		" podlaha P3 - typ KB "				
	VV		" 2.NP. "				
	VV		" m.č.203 " 3,75		3,750		
	VV		Medzisúčet		3,750		
	VV		" podlaha P3 - typ KC "				
	VV		" 2.NP. - typ KC "				
	VV		" m.č.212,215,218,221 5,63*4				
	VV		" m.č.224,227,230 " 5,63*3		16,890		
	VV		Medzisúčet		16,890		
	VV		Súčet		20,640		
	VV		36,12+20,64		56,760		
	VV		Súčet		56,760		
120	M	5977400032.PC2	Dlaždice keramické napr. RAKO KAAMOS DAK44585, lxxvhr 445x445x10 mm, gresové glazované, farba piesková, povrch matný, protisklз R10 - typ KB	m2	38,672	13,840	535,22
	VV		36,83*1,05		38,672		
	VV		Súčet		38,672		
121	M	5977400032.PC3	Dlaždice keramické napr. RAKO KAAMOS DAK44586, lxxvhr 445x445x10 mm, gresové glazované, farba bežová, povrch matný, protisklз R10 - typ KC	m2	44,573	13,840	616,89
	VV		42,45*1,05		44,573		
	VV		Súčet		44,573		
122	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	86,400	27,780	2400,19
	VV		" podlaha P7 - typ KF "				
	VV		" 1.NP. "				
	VV		" m.č.101,144,145 " 11,57+48,65+10,62		70,840		
	VV		" m.č.127 " 2,21		2,210		
	VV		" hospod.vstup " 1,50*3,00+2,00*0,15		4,800		
	VV		Súčet		77,850		
	VV		" podlaha P8 - typ KF "				
	VV		" 2.NP. "				
	VV		" m.č.232 " 8,55		8,550		
	VV		Súčet		8,550		
	VV		77,85+8,55		86,400		
	VV		Súčet		86,400		
123	M	5977400055.PC1	Dlaždice keramické napr. STROHER KERAPLATTE Roccia Rosenglut, lxxvhr 294x294x10 mm, ťahané glazované, farba ružovobežová, povrch matný, protisklз R10 - typ KF	m2	90,720	28,610	2595,50
	VV		86,40*1,05		90,720		
	VV		Súčet		90,720		
124	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,091	2,780	219,87
D 775			Podlahy vlysové a parketové				335,04
125	K	775413250.S	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	33,900	6,020	204,08
	VV		" prechodové lišty na styku podláh v dverných otvoroch bez prahov - ozn.PI "				
	VV		" 1.NP. " 0,80*3+0,70*1+0,60*1+1,10*7+0,90*7		17,700		
	VV		" 2.NP. " 0,80*1+1,10*14		16,200		
	VV		Súčet		33,900		
126	M	611990001500.S	Lišta prechodová narážacia Al elox napr. A64, šírka 40 mm dl. 2,70 m	ks	16,000	6,710	107,36
	VV		8+8		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		16,000		
127	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,098	4,630	23,60
D 776			Podlahy povlakové				39541,97
128	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	21,600	8,800	190,08
VV			"podlaha P5 "				
VV			" m.č.201 " 1,20*18		21,600		
VV			Súčet		21,600		
129	K	776220200.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	24,000	8,800	211,20
VV			"podlaha P5 "				
VV			" m.č.201 " 1,20*20		24,000		
VV			Súčet		24,000		
130	M	2841291500.PC04	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2,5 mm /napr. Gerflor Marmorette 0090 Soapstone/, pás 2,00 m, plošná hmotnosť 2900 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, kročajový útlm 5 dB, odolnosť voči ohňu Cfl-s1 - typ d	m2	7,517	17,180	129,14
VV			1,20*18*0,29		6,264		
VV			Medzisúčet		6,264		
VV			6,264*0,20 " prírez "		1,253		
VV			Medzisúčet		1,253		
VV			Súčet		7,517		
131	M	2841291500.PC02	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2,5 mm /napr. Gerflor Marmorette 0045 Sand Beige/, pás 2,00 m, plošná hmotnosť 2900 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, kročajový útlm 5 dB, odolnosť voči ohňu Cfl-s1 - typ b	m2	5,040	17,180	86,59
VV			1,20*20*0,175		4,200		
VV			Medzisúčet		4,200		
VV			4,20*0,20 " prírez "		0,840		
VV			Medzisúčet		0,840		
VV			Súčet		5,040		
132	K	776411300.R	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt - vyťahovaný sokel fabión polomer 25mm s ukončujúcim soklovým profilom, výška 100mm	m	715,175	7,870	5628,43
VV			" 1.NP. "				
VV			" m.č.102 " (6,30+2,00)*2+0,17*2-2,875-1,70-1,60-0,90*2+1,10		10,065		
VV			" m.č.103 " (5,075+4,025)*2+0,15*2-0,90-0,80-0,60		16,200		
VV			" m.č.104 " (2,00+1,90)*2-0,80		7,000		
VV			" m.č.108 " (14,625+2,00)*2-1,70-1,10*5-1,80*2+0,15*4		23,050		
VV			" m.č.109 " (3,60+2,40)*2-1,10-1,20+0,15*2		10,000		
VV			" m.č.110 " (6,00+3,40)*2-1,10-0,90		16,800		
VV			" m.č.111 " (6,00+3,40)*2-1,10-0,90		16,800		
VV			" m.č.112 " (6,00+3,575)*2-1,10-0,90		17,150		
VV			" m.č.113 " (6,00+3,575)*2-1,10-0,90		17,150		
VV			" m.č.116,118 " (8,325+7,20)*2+0,25*4+0,25*2+0,15*3-1,60-1,80-1,38-0,80*3-1,10		24,720		
VV			" m.č.117 " (3,825+1,90)*2-0,80		10,650		
VV			" m.č.120 " (2,55+4,00)*2-0,80		12,300		
VV			" m.č.121 " (6,00+7,175)*2-0,80*2		24,750		
VV			" m.č.123 " (2,85+1,20)*2-0,80*3-0,60		5,100		
VV			" m.č.124 " (3,025+1,725)*2-0,80		8,700		
VV			" m.č.125 " (1,30+2,10)*2-0,60*2		5,600		
VV			" m.č.128 " (1,425+2,10)*2+0,15*2-0,80		6,550		
VV			" m.č.129 " (10,50+2,00)*2-0,90-0,80*6-0,60-1,20+0,15*14		19,600		
VV			" m.č.129a " (3,575+2,00)*2-0,90*2-0,80-0,70-1,80+0,15*6		6,950		
VV			" m.č.132 " 1,80*4-0,80		6,400		
VV			" m.č.133 " (3,425+6,00)*2-0,80		18,050		
VV			" m.č.134 " (3,90+3,40)*2-0,80-0,60		13,200		
VV			" m.č.136 " (1,575+2,00)*2-0,80*2-0,60		4,950		
VV			" m.č.139 " (6,00+3,45)*2-0,80		18,100		
VV			" m.č.140 " (1,825+2,40)*2-0,70		7,750		
VV			" m.č.141 " (3,425+6,00)*2-0,80		18,050		
VV			" m.č.142 " (6,00+3,75)*2-1,10		18,400		
VV			Medzisúčet		364,035		
VV			" 2.NP. "				
VV			" m.č.202 " (9,80+4,75)*2-2,00*2-1,00*2-0,80-1,38-3,825+0,25*4+0,15*2		18,395		
VV			" m.č.202a " (21,00+2,00)*2-2,00*3-3,625-0,80-1,10*10+0,15*20		27,575		
VV			" m.č.202b " (17,45+2,00)*2-2,00-0,90*2-1,10*4		30,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" m.č.204 " (1,85+1,90)*2-0,80-0,565-0,765		5,370		
VV			" m.č.207 " (3,45+1,50)*2-0,80		9,100		
VV			" m.č.208 " (1,50+1,50)*2-0,80		5,200		
VV			" m.č.209 " (5,075+2,35)*2-0,90		13,950		
VV			" m.č.210 " (2,75+8,15)*2-0,90		20,900		
VV			" m.č.211 " (6,00+3,375)*2-1,10-0,90		16,750		
VV			" m.č.213 " (6,00+3,50)*2-1,10-0,90		17,000		
VV			" m.č.214 " (6,00+3,575)*2-1,10-0,90		17,150		
VV			" m.č.216 " (6,00+3,575)*2-1,10-0,90		17,150		
VV			" m.č.217 " (6,00+3,40)*2-1,10-0,90		16,800		
VV			" m.č.219 " (6,00+3,40)*2-1,10-0,90		16,800		
VV			" m.č.220 " (6,00+3,40)*2-1,10-0,90		16,800		
VV			" m.č.222 " (6,00+3,40)*2-1,10-0,90		16,800		
VV			" m.č.223 " (6,00+3,40)*2-1,10-0,90		16,800		
VV			" m.č.225 " (6,00+3,40)*2-1,10-0,90		16,800		
VV			" m.č.228 " (6,00+3,40)*2-1,10-0,90		16,800		
VV			" m.č.229 " (6,00+3,575)*2-1,10-0,90		17,150		
VV			" m.č.231 " (6,00+3,575)*2-1,10-0,90		17,150		
VV			Medzisúčtet		351,140		
VV			Súčtet		715,175		
133	M	28412999-PC01	Soklová fabiónová tvarovka, polomer 25mm, ukončujúci soklový profil CAP PVC Solid výška 100mm	m	786,693	1,060	833,89
VV			715,175*1,10		786,693		
VV			Súčtet		786,693		
134	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	364,035	7,870	2864,96
VV			" 1.NP. " 364,035		364,035		
VV			Súčtet		364,035		
135	K	776521100.R	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov, vrátane lepidla, frézovania a zvárania spojov a dodávky zvarovacej šnúry	m2	761,520	7,180	5467,71
VV			" podlaha P2 "				
VV			" 1.NP. "				
VV			" m.č.102-104 " 14,86+16,93+3,80		35,590		
VV			" m.č.108-113 " 29,25+8,54+17,31+17,13+18,18+18,36		108,770		
VV			" m.č.116,117 " 28,00+7,51		35,510		
VV			" m.č.120,121 " 5,90+42,72		48,620		
VV			" m.č.123-125 " 3,42+4,33+2,73		10,480		
VV			" m.č.128,129,129a " 2,81+21,00+7,15		30,960		
VV			" m.č.132-134 " 3,24+16,79+9,98		30,010		
VV			" m.č.136 " 3,17		3,170		
VV			" m.č.139-142 " 15,65+4,32+20,40+18,83		59,200		
VV			Súčtet		362,310		
VV			" podlaha P4 "				
VV			" 2.NP. "				
VV			" m.č.202,202a,b " 41,04+27,00+37,60		105,640		
VV			" m.č.204 " 3,52		3,520		
VV			" m.č.207-211 " 5,18+2,25+12,18+20,38+17,91		57,900		
VV			" m.č.213,214 " 17,67+18,18		35,850		
VV			" m.č.216,217 " 18,36+17,13		35,490		
VV			" m.č.219,220 " 17,31+17,31		34,620		
VV			" m.č.222,223 " 17,13+17,13		34,260		
VV			" m.č.225,226 " 17,31+17,13		34,440		
VV			" m.č.228,229 " 17,31+18,36		35,670		
VV			" m.č.231 " 18,18		18,180		
VV			Súčtet		395,570		
VV			" podlaha P5 "				
VV			" m.č.201-medzipodesta " 2,80*1,30		3,640		
VV			Súčtet		3,640		
VV			362,31+395,57+3,64		761,520		
VV			Súčtet		761,520		
136	M	2841291500.PC01	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2,5 mm /napr. Gerflor Marmorette 0091 Shiitake Mushroom/, pás 2,00 m, plošná hmotnosť 2900 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, kročajový útlm 5 dB, odolnosť voči ohňu Cfl-s1 - typ a	m2	210,348	17,180	3613,78
VV			" 1.NP. "				
VV			8,54+3,24+16,79+9,98+3,17+3,42+4,33+2,73+2,81+5,90+42,72+21,00+7,15		131,780		
VV			" 2.NP. " 3,52+5,18+2,25+12,18+20,38		43,510		
VV			Medzisúčtet		175,290		
VV			175,29*0,20 " prírez "		35,058		
VV			Medzisúčtet		35,058		
VV			Súčtet		210,348		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	2841291500.PC02	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2,5 mm /napr. Gerflor Marmorette 0045 Sand Beige/, pás 2,00 m, plošná hmotnosť 2900 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, kročajový útlm 5 dB, odolnosť voči ohňu Cfl-s1 - typ b	m2	227,796	17,180	3913,54
	VV		" 1.NP. " 14,86+29,25+35,76+4,32		84,190		
	VV		" 2.NP. " 41,04+27,00+37,60		105,640		
	VV		Medzisúččet		189,830		
	VV		189,83*0,20 " prírez "		37,966		
	VV		Medzisúččet		37,966		
	VV		Súččet		227,796		
138	M	2841291500.PC03	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2,5 mm /napr. Gerflor Marmorette 0098 Desert Beige/, pás 2,00 m, plošná hmotnosť 2900 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, kročajový útlm 5 dB, odolnosť voči ohňu Cfl-s1 - typ c	m2	480,624	17,180	8257,12
	VV		" 1.NP. " 17,31+17,13+18,18+18,36+16,93+3,80+7,51+15,65+20,40+18,83		154,100		
	VV		" 2.NP. " 17,91+17,67+18,18+18,36+17,13+17,31*2+17,13*2+17,31+17,13+17,31+18,36+18,18		246,420		
	VV		Medzisúččet		400,520		
	VV		400,52*0,20 " prírez "		80,104		
	VV		Medzisúččet		80,104		
	VV		Súččet		480,624		
139	M	2841291500.PC04	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2,5 mm /napr. Gerflor Marmorette 0090 Soapstone/, pás 2,00 m, plošná hmotnosť 2900 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, kročajový útlm 5 dB, odolnosť voči ohňu Cfl-s1 - typ d	m2	4,368	17,180	75,04
	VV		" medzipodesta " 3,64		3,640		
	VV		Medzisúččet		3,640		
	VV		3,64*0,20 " prírez "		0,728		
	VV		Medzisúččet		0,728		
	VV		Súččet		4,368		
140	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	764,144	1,390	1062,16
141	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	764,144	8,570	6548,71
	VV		" podľa skladby podláh "				
	VV		" k podlahe P2 " 362,31		362,310		
	VV		" k podlahe P3 " 395,57		395,570		
	VV		" k podlahe P5 - nástupnice " 1,20*0,29*18		6,264		
	VV		Súččet		764,144		
142	K	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	4,200	5,090	21,38
	VV		" k podlahe P5 - podstupnice " 1,20*0,175*20		4,200		
	VV		Súččet		4,200		
143	K	776995111.R	Ostatné práce - lepenie profilov schodiskových hrán	m	24,000	5,090	122,16
	VV		1,20*20		24,000		
	VV		Súččet		24,000		
144	M	611990000000.PC	Schodisková hrana vítaná s PVC vložkou 44x34 mm hr. 2,5 mm dl. 2,50 m	ks	10,000	18,210	182,10
145	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	359,121	0,930	333,98
D 777 Podlahy syntetické							8285,71
146	K	777610025	Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter napr. Sikafloor 264, penetračný náter, vrchný náter	m2	5,600	50,930	285,21
	VV		" podlaha P6 "				
	VV		" dno výtahovej šachty " 2,80*2,00		5,600		
	VV		Súččet		5,600		
147	K	777610100	Epoxidový penetračný náter napr. Sikafloor 156 jednonásobný	m2	5,600	50,930	285,21
148	K	777610105	Epoxidový penetračný náter napr. Sikafloor 161 jednonásobný	m2	75,307	50,930	3835,39
149	K	777610200	Epoxidový uzatvárací náter napr. Sikafloor 2540 W, pečiatka vrstva hladká	m2	75,307	50,930	3835,39
	VV		" náter stien výtahovej šachty "				
	VV		(2,80+2,00)*2*8,50-1,38*2,28*2		75,307		
	VV		Súččet		75,307		
150	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,616	4,630	44,52
D 781 Obklady							17845,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm	m2	364,554	27,780	10127,31
	VV		" 1.NP. "				
	VV		" m.č. 115 " (2,68+2,10)*2*2,00+0,90*0,20-0,90*2,00*2		15,700		
	VV		" m.č. 114 " (2,68+2,10)*2*2,00+0,90*0,20-0,90*2,00*2		15,700		
	VV		" m.č. 105 " (1,60+2,00)*2*2,00-0,50*0,575-0,60*2,00+0,575*2*0,17		13,108		
	VV		" m.č. 106 " (1,80+1,60)*2*2,00-0,90*2,00		11,800		
	VV		" m.č. 143 " (1,90+1,60)*2*2,00-0,90*2,00		12,200		
	VV		" m.č. 138 " (1,00+1,60)*2*2,00-0,60*2,00		9,200		
	VV		" m.č. 137 " (0,90+1,60)*2*2,00-0,60*2,00		8,800		
	VV		" m.č. 136 " 2,00*1,60		3,200		
	VV		" m.č. 135 " (1,60+2,00)*2*2,00-0,60*2,00		13,200		
	VV		" m.č. 130 " (3,425+2,50)*2*2,00-1,00*0,575-1,20*2,00-0,80*2,00+0,575*2*0,17		19,321		
	VV		" m.č. 126 " (2,10+1,50)*2*2,00-0,60*2,00-0,50*0,575+0,575*2*0,17		13,108		
	VV		" m.č. 127 " (1,40+1,575)*2*2,00-0,50*0,575-0,90*2,00+0,575*2*0,15+2,00*0,15*2		10,585		
	VV		" m.č. 122 " (3,20+6,00)*2*2,00+0,80*2*1,50+0,80*0,10-0,80*2,00*3-1,20*0,50*2-2,00*0,575+0,575*2*0,17		32,326		
	VV		" m.č. 121 " (1,00+6,00+1,70)*2,00-0,80*2,00-1,20*0,50*2		14,600		
	VV		" m.č. 133 " (3,60+0,80)*1,60		7,040		
	VV		" m.č. 134 " (1,20+0,80)*1,60		3,200		
	VV		" m.č. 117 " (0,80+0,40)*1,60+(1,90+2*0,80)*1,60		7,520		
	VV		" m.č. 103 " (2,025+0,80)*1,60		4,520		
	VV		Medzisúččet		215,128		
	VV		" 2.NP. "				
	VV		" m.č.212,215 " ((2,68+2,10)*2*2,00-0,90*0,20-0,90*2,00*2)*2		30,680		
	VV		" m.č.218,221,224,227,230 " ((2,68+2,10)*2*2,00-0,90*0,20-0,90*2,00*2)*5		76,700		
	VV		" m.č.210 " 4,00*0,60		2,400		
	VV		" m.č.209 " (0,80+3,60)*0,60		2,640		
	VV		" m.č.206 " (4,30+2,325)*2*2,00-1,00*0,60-1,10*2,00+0,60*0,17*2		23,904		
	VV		" m.č.203 " (1,9756+1,90)*2*2,00-0,60*2,00*2		13,102		
	VV		Medzisúččet		149,426		
	VV		Súččet		364,554		
152	M	597640001510.P C1	Obkladačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm napr. RAKO UP WADMB 510 povrch matný, farba svetlopiesková - typ A,B,C	m2	320,834	13,840	4440,34
	VV		364,554		364,554		
	VV		" odpočet plochy obkladov typ D,E,F,H,J " - (15,108+13,45+4,42+21,60+4,42)		-58,998		
	VV		Medzisúččet		305,556		
	VV		305,556*1,05		320,834		
	VV		Medzisúččet		320,834		
153	M	597640001510.P C4	Obkladačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm napr. RAKO UP WADMB 513 povrch matný, farba dekoráčná kocky - typ D	m2	15,863	17,080	270,94
	VV		" špecifikácia podľa kladačského plánu vnútorných obkladov v.č. 15 "				
	VV		" m.č. 143 " 0,20*((1,60+1,80)*2-1,10)		1,140		
	VV		" m.č. 114,115 " 0,20*((2,68+2,10)*2-0,90*2)*2		3,104		
	VV		" m.č.212,215,218,221,224,227,230 " 0,20*((2,68+2,10)*2-0,90*2)*7		10,864		
	VV		Medzisúččet		15,108		
	VV		15,108*1,05		15,863		
	VV		Medzisúččet		15,863		
154	M	597640001510.P C5	Obkladačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm napr. RAKO EASY WATMB 062 povrch matný, farba svetlosivá - typ E	m2	14,125	10,650	150,43
	VV		" špecifikácia podľa kladačského plánu vnútorných obkladov v.č. 15 "				
	VV		" m.č. 105 " 0,60*((2,00+1,60)*2-0,60)		3,960		
	VV		" m.č. 106 " 0,60*((1,80+1,60)*2-0,90)		3,540		
	VV		" m.č. 107 " 0,620*((3,35+2,00)*2-1,10)		5,952		
	VV		Medzisúččet		13,452		
	VV		13,452*1,05		14,125		
	VV		Medzisúččet		14,125		
155	M	597640001510.P C6	Obkladačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm napr. RAKO EASY WATMB 061 povrch matný, farba tmavšia sivá - typ F	m2	4,641	10,650	49,43
	VV		" špecifikácia podľa kladačského plánu vnútorných obkladov v.č. 15 "				
	VV		" m.č. 105 " 0,20*((2,00+1,60)*2-0,60)		1,320		
	VV		" m.č. 106 " 0,20*((1,80+1,60)*2-0,90)		1,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" m.č.107 " 0,20*((3,35+2,00)*2-1,10)		1,920		
VV			Medzisúčtet		4,420		
VV			4,42*1,05		4,641		
VV			Medzisúčtet		4,641		
156	M	597640001510.P C7	Obkladačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm napr. RAKO EASY WATMB 065 povrch matný, farba oranžová - typ G	m2	22,680	10,650	241,54
VV			" Špecifikácia podľa kladačského plánu vnútorných obkladov v.č.15 "				
VV			" m.č.105 " 1,00*((2,00+1,60)*2-0,60)-0,50*1,00		6,100		
VV			" m.č.106 " 1,00*((1,80+1,60)*2-0,90)		5,900		
VV			" m.č.107 " 1,00*((3,35+2,00)*2-1,10)		9,600		
VV			Medzisúčtet		21,600		
VV			21,60*1,05		22,680		
VV			Medzisúčtet		22,680		
157	M	597640001510.P C8	Obkladačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm napr. RAKO EASY WATMB 060 povrch matný, farba biela - typ H	m2	54,186	10,650	577,08
VV			51,606*1,05		54,186		
VV			Súčtet		54,186		
158	M	597640001510.P C9	Obkladačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm napr. RAKO EASY WILMB 065 povrch matný, farba dekoratívna pásy - typ J	m2	4,641	85,080	394,86
VV			" Špecifikácia podľa kladačského plánu vnútorných obkladov v.č.15 "				
VV			" m.č.105 " 0,20*((2,00+1,60)*2-0,60)		1,320		
VV			" m.č.106 " 0,20*((1,80+1,60)*2-0,90)		1,180		
VV			" m.č.107 " 0,20*((3,35+2,00)*2-1,10)		1,920		
VV			Medzisúčtet		4,420		
VV			4,42*1,05		4,641		
VV			Medzisúčtet		4,641		
159	K	781491115.S	Montáž nerezových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	68,594	5,560	381,38
VV			" ukončenie hornej, dolnej, zvislej hrany a vonkajšieho rohu obkladu "				
VV			" 1.NP. "				
VV			" m.č.133 " 3,60+0,80+1,60*2		7,600		
VV			" m.č.134 " 1,20+0,80+1,60*2		5,200		
VV			" m.č.117 " 0,80+0,40+1,60*2+1,90+0,80*2+1,60*2		11,100		
VV			" m.č.103 " 2,025+0,80+1,60*2		6,025		
VV			" m.č.105 " 0,575*2+0,50		1,650		
VV			" m.č.130 " 0,575*2+1,00		2,150		
VV			" m.č.126 " 0,575*2+0,50		1,650		
VV			" m.č.127 " 0,572*2+0,50		1,644		
VV			" m.č.130 " 0,575*2		1,150		
VV			" m.č.122 " 0,575*2+2,00		3,150		
VV			" m.č.114,115 " (0,90+0,20+1,175)*2		4,550		
VV			Medzisúčtet		45,869		
VV			" 2.NP. "				
VV			" m.č.210 " 0,60*2		1,200		
VV			" m.č.209 " 0,60*2		1,200		
VV			" m.č.206 " 0,60*2+1,00		2,200		
VV			" m.č.203 " 0,60*2+1,00		2,200		
VV			" m.č.212,215,218,221,224,227,230 " (0,90+0,20+1,175)*7		15,925		
VV			Medzisúčtet		22,725		
VV			Súčtet		68,594		
160	M	611990004310.P C01	Ukončovací profil nerez tvaru L 10x24 mm 2,50m/ks, brúsená nerez	ks	87,500	10,460	915,25
VV			2,50*35		87,500		
VV			Súčtet		87,500		
161	K	781675102.S	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	5,500	27,780	152,79
VV			" ozn.o/2 "				
VV			" 1.NP. " 0,50*3+2,00*1		3,500		
VV			" 2.NP. " 1,00*2		2,000		
VV			Súčtet		5,500		
162	M	597640001510.P C2	Obkladačky keramické lxvxhr 398x198x7 mm napr. RAKO UP WADMB 508 povrch matný, farba piesková - typ B	m2	1,155	13,840	15,99
VV			5,50*0,20*1,05		1,155		
VV			Súčtet		1,155		
163	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	138,190	0,930	128,52
D	783	Nátery					239,67
164	K	783225600.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schrňúce 2x emailovaním - 70µm	m2	39,813	6,020	239,67
VV			" oceľové zárubne "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(1,20+2*1,97)*0,115*1		0,591		
VV			(0,60+2*1,97)*0,115*1		0,522		
VV			(0,60+2*1,97)*0,14*4		2,542		
VV			(0,70+2*1,97)*0,115*1		0,534		
VV			(0,80+2*1,97)*0,115*10		5,451		
VV			(0,80+2*1,97)*0,14*5		3,318		
VV			(0,90+2*1,97)*0,115*1		0,557		
VV			(0,90+2*1,97)*0,14*22		14,907		
VV			(1,10+2*1,97)*0,14*5		3,528		
VV			(1,10+2*1,97)*0,115*8		4,637		
VV			(1,10+2*1,97)*0,16*4		3,226		
VV			Súčet		39,813		
D		784	Dokončovacie práce - maľby				10717,31
165	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 297,633	0,930	3066,80
VV			3297,633		3 297,633		
VV			Súčet		3 297,633		
166	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	3 297,633	2,320	7650,51
VV			" omietané plochy stropov " 85,979		85,979		
VV			" omietané plochy stien " 2922,808		2 922,808		
VV			" odpočet plochy keramických obkladov na murive " -364,554		-364,554		
VV			Medzisúčet		2 644,233		
VV			" sdk plnoplošné podklady "		653,400		
VV			98,75+52,41+53,08+344,53+52,45+52,18		653,400		
VV			Medzisúčet		653,400		
VV			Súčet		3 297,633		
D		787	Zasklievanie				3881,11
167	K	787892311.S	Zasklievanie markíz sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) vrátane dodávky spojovacieho, tesniaceho a kotviaceho materiálu	m2	20,770	11,580	240,52
VV			" ozn.o/13 " 3,25		3,250		
VV			" ozn.o/14 " 17,52		17,520		
VV			Súčet		20,770		
168	M	634110000100.S	Lepené bezpečnostné sklo Conex 4.4.1 s mliečnou fóliou - výroba na mieru	m2	20,770	174,370	3621,66
169	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,355	0,930	18,93
D		791	Zariadenia veľkokuchýň				8625,61
170	K	791000000.PC	Montáž technológie vybavenia prípravovne jedál	kpl	1,000	1 000,000	1000,00
VV			" podľa samostatnej špecifikácie " 1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
171	M	55210000000.PC	Dodávka technológie vybavenia prípravovne jedál	kpl	1,000	7 625,610	7625,61
VV			" podľa samostatnej špecifikácie " 1		1,000		
VV			" - výdajný ohrevný pult nerez 1500x700x900 mm, príkon 3kW/400V 1ks				
VV			" - pracovný stôl s policou nerez 1100x700x900 mm, pracovná doska hr. 40 mm 1ks				
VV			" - pracovný stôl bez police nerez 2000x700x900 mm, pracovná doska hr. 40 mm 2ks				
VV			" - vstupný stôl umývací 700x700x900 mm s policou nerez 1ks				
VV			" - sprcha stojánková s ramienkom 150x200x1100 mm, nerez tlak hadica, tlaková sprcha s pákovým ovládačom 1ks				
VV			" - umývačka riadu pod pult 575x605x820 mm, príkon 3,5kW/230V, kapacita 30/30/24/6 košov/hod 1ks				
VV			" - zmäččovač vody 190x415 mm, objem 8 lt, prietok 500 lt/hod, vstupná teplota vody 8-25 st.C 1ks				
VV			" - policová zostava 1500x700x1700 mm, 4 polioce nerez 1ks				
VV			" - pracovný stôl 2000x700x900 mm 3x zásuvka, polica, nerez, hr.pracovnej dosky 40 mm 1ks				
VV			" - pojazďová dráda 1800x300 mm okrúhla 1ks				
VV			" - pojazďová dráda 2000x300 mm okrúhla 1ks				
VV			" - zásobník na tácky a príbory 700x600x1200 mm nerez, 4 kolieska 1ks				
VV			" - chladnička 600x585x1850 mm, 350 lt, príkon 0,18kW/230V 3ks				
VV			" - jednodielný drez 700x700x900 mm nerez s policou 1ks				
VV			Súčet		1,000		
D	M		Práce a dodávky M				31169,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh					31169,16
172	K	330100001.PC	Osobný výťah pre 21 osôb, nosnosť 1600 kg - dodávka a montáž	kpl	1,000	31 169,160	31169,16
VV			" osobný výťah ozn.V.1 " 1		1,000		
VV			" - počet osôb 21				
VV			" - nosnosť 1600 kg				
VV			" - rýchlosť 1,00 m/sek, zdvih 3,50 m				
VV			" - menovitý výkon PMN 13,6 kW				
VV			" - pohon trakčný lanový s bezprevodovým pohonom				
VV			" - riadenie 1KA jednosmerné zberné riadenie smerom dolu				
VV			" - počet staníc 2				
VV			" - počet vstupov do kabíny 1				
VV			" - počet nástupísk 2				
VV			" - strojovňa MRL bez samostatnej strojovne				
VV			" - prívod 400 V 50 Hz				
VV			" - prieľbeh 1150 mm				
VV			" - šachta betónová 2000x2800 mm				
VV			" - hlava šachty 3800 mm				
VV			" - kabína 2400x1400x2300 mm				
VV			" - dvere 1100x2100 mm, automatické 2-panelové teleskop				
VV			ľavé, brúsený nerez				
VV			" - motor s frekvenčným meničom, výkon 4,6 kW				
VV			" - interiér steny brúsený nerez Luzern AISI 304				
VV			" - interiér strop brúsený nerez Luzern AISI 441				
VV			" - podlaha protišmyková guma sivá				
VV			" - osvetlenie LED Line				
VV			" - riadenie tlačítkové, ovládací panel Linea 100, zrkadlo				
VV			" - požiarne odolnosť EW 30 podľa STN EN 81-58				
VV			" - požiarne riadenie BR1, rezervačné riadenie, gong pri				
VV			prijazde				
VV			" - alarm na kabíne, diaľkový alarm Servitel e-alarm, GSM				
VV			brána				
VV			" - osvetlenie šachty				
VV			" - frekvenčný menič s možnosťou rekuperácie VAF				
VV			Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

01 - Elektroinštalácia - zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	26078,72
---------------------	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	5215,74

Cena s DPH	v EUR	31294,46
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

01 - Elektroinštalácia - zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26078,72

M - Práce a dodávky M

25520,72

21-M - Elektromontáže

24930,01

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

590,71

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

558,00

VRN04 - Projektové práce

279,00

VRN10 - Inžinierska činnosť

279,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

01 - Elektroinštalácia - zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop

Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26078,72

D M

Práce a dodávky M

25520,72

D 21-M

Elektromontáže

24930,01

1	K	210110021	Spínač nástenný, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	30,000	4,800	144,00
2	M	3450202190	Spínač jedнопólový s rámkom, Valena biela, alebo ekvivalent	ks	30,000	2,820	84,60
3	K	210110023	Spínač, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	23,000	5,050	116,15
4	M	3450201490	Prepínač 5 s rámkom, Valena biela, alebo ekvivalent	ks	23,000	4,080	93,84
5	K	210110024	Spínač, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	84,000	5,050	424,20
6	M	3450201580	Prepínač 6 s rámkom, Valena biela, alebo ekvivalent	ks	84,000	3,450	289,80
7	K	210110025	Spínač , vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	46,000	6,200	285,20
8	M	3450201670	Prepínač 7 s rámkom, Valena biela, alebo ekvivalent	ks	46,000	5,250	241,50
9	K	210111012	zásuvka polozapustená s detskou ochranou, 16 A 250 V	ks	274,000	4,020	1101,48
10	M	3450359300	Zásuvka polozapustená, s detskou ochranou, s rámkom biela	ks	263,000	3,980	1046,74
11	M	34503593001	dvojrámik, Valena biela, alebo ekvivalent		77,000	1,570	120,89
12	M	3450359400	trojrámik, Valena biela, alebo ekvivalent	ks	46,000	2,400	110,40
13	M	3450349600	štvorrámik, Valena biela, alebo ekvivalent	ks	1,000	4,480	4,48
14	M	3450359100	zásuvka IP44, s rámkom, Valena biela, alebo ekvivalent	ks	11,000	9,300	102,30
15	K	210190005	Montáž rozvodnice	ks	2,000	22,670	45,34
16	M	21090005b	rozdávateľ HR	ks	1,000	3 306,710	3306,71
17	M	3570215800	R-NO, vrátane protipož. skrine, napr. schrack microcontrol, vrátane zapojenia a ozivenia, 2 okruhy, max 40svietidiel	ks	1,000	4 766,530	4766,53
18	K	210201082	montáž svietidla	ks	274,000	12,160	3331,84
19	M	3483501060	svietidlo do kaz. Ledvance PLVAL600 36W OPAL, alebo ekvivalent	ks	52,000	32,970	1714,44
20	M	3483501050	svietidlo prisadene Ledvance PLVAL600 36W OPAL+surface mounting, alebo ekvivalent	ks	53,000	37,150	1968,95
21	M	3483501040	svietidlo do kaz. Ledvance DL SLIM DN210, 18W, alebo ekvivalent	ks	25,000	10,090	252,25
22	M	3483301030	svietidlo prisadene Ledvance DL SLIM DN210, 18W+DL SLIM FRAME DN210, alebo ekvivalent	ks	84,000	11,180	939,12
23	M	3483301020	NO pre CBS s piktogramom, s úchytom - napr. schrack KM,LED 2W	ks	18,000	76,130	1370,34
24	M	3483301040	NO pre CBS bez piktog. napr. schrack IL 1x3W ERT-LED	ks	4,000	81,390	325,56
25	M	3483301050	svietidlo nastenne senzor, Ledvance endura style wall wide L, tmavosiva, alebo ekvivalent	ks	8,000	82,210	657,68
26	M	3483301060	svietidlo nastenne, Ledvance endura style wall wide L, tmavosiva, alebo ekvivalent	ks	3,000	64,450	193,35
27	K	210293014	Ekvipotenciálna svorkovnica vrátane montáže	ledvan	21,000	21,860	459,06
28	K	210411124	Montáž Centrál /total stop	ks	2,000	11,710	23,42
29	M	3850005470	Tlačidlo Centrál/total Stop, chránené pred náhodným stlačením, do vonk. prostr.	ks	2,000	22,000	44,00
30	M	4297011377	Požiarový stenový uzáver	ks	15,000	52,820	792,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	3410350932	1-CHKE-V 3x4 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	0,065	2,400	0,16
32	K	555666	prenájom plošiny/lešenia	ks	0,031	13 950,000	432,45
33	K	5556661	Drážkovanie v stene (pre viac káblov)	m	21,961	5,630	123,64
34	M	72	Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) I - Bernard svorka ZSA 16 vrátane CU pasky	ks	6,480	0,530	3,43
35	M	7226431600	Svorka uzemňovacia ZS4, vrátane pripojenia a montáže	ks	18,000	0,770	13,86
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							590,71
36	K	220711045	Montáž a zapojenie pohyb. senzor pre spínanie svetla	ks	19,000	9,100	172,90
37	M	4046201480	Stropný snímač pohybu	ks	19,000	21,990	417,81
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							558,00
D VRN04 Projektové práce							279,00
38	K	000400021	Projekčné práce - skutočné vyhotovenie	eur	1,000	279,000	279,00
D VRN10 Inžinierska činnosť							279,00
39	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	279,000	279,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

02 - Bleskozvod - zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1932,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	386,55
Cena s DPH			2319,30
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

02 - Bleskozvod - zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1932,75

M - Práce a dodávky M

1932,75

21-M - Elektromontáže

1932,75

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

02 - Bleskozvod - zostatkový rozpočet

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: mesto Martin

marcoop
Projektant: Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1932,75

D M Práce a dodávky M

1932,75

D 21-M Elektromontáže

1932,75

1	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	0,619	1,500	0,93
2	K	210220101	Bleskozvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 m	m	170,000	6,090	1035,30
3	M	1561522500	Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm	kg	55,000	1,770	97,35
4	M	3540404100	Podpera vedenia na plech strechu	ks	200,000	0,870	174,00
5	M	3544215550	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20-2m s uchytením	ks	5,000	16,710	83,55
6	M	3544218000	Podpera vedenia na ploché strechy betonová s plast podložkou	ks	20,000	0,870	17,40
7	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	0,170	0,770	0,13
8	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	11,000	2,190	24,09
9	M	5489511000	Štítok PVC	ks	11,000	0,490	5,39
10	K	5556663	Podružný a spojovací materiál	eur	0,684	9,300	6,36
11	K	HZS-001	Revízie	hod	35,000	13,950	488,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

03 - Zdravotechnika - zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				28926,23
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	5785,25

Cena s DPH	v	EUR	34711,47
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

03 - Zdravotechnika - zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28926,23

PSV - Práce a dodávky PSV

28926,23

713 - Izolácie tepelné	189,30
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1134,31
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4471,70
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	451,70
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	22648,07
OST - Ostatné	31,16

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

03 - Zdravotechnika - zostatkový rozpočet

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: mesto Martin

marcoop
Projektant: Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28926,23

D PSV Práce a dodávky PSV

28926,23

D 713 Izolácie tepelné

189,30

1	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	14,000	2,620	36,68
2	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,500	1,160	5,22
3	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	9,100	1,000	9,10
4	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,800	1,750	18,90
5	M	283310003800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	25,000	1,490	37,25
6	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	23,100	1,580	36,50
7	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	22,267	2,050	45,65

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1134,31

8	K	721212401	Montáž podlahového vpustu	ks	5,000	13,950	69,75
9	M	2866100001M1	Podlahový vpust HL 310 NPr alebo ekvivalent	ks	5,000	32,550	162,75
10	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	5,000	32,550	162,75
11	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	5,000	83,610	418,05
12	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	11,000	9,300	102,30
13	M	5623121004	Vetracia sada HL DN110 alebo ekvivalent	ks	11,000	19,810	217,91
14	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	41,850	0,80

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4471,70

15	K	722131117.S	Potrúbie z ušľachtilej ocele, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	25,000	28,450	711,25
16	K	722172624	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex Dxt 32,0x4,4 mm v kotúčoch alebo ekvivalent	m	33,000	18,270	602,91
17	K	722172631	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex Dxt 40,0x5,5 mm v tyčiach alebo ekvivalent	m	16,500	23,010	379,67
18	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého	ks	9,933	6,510	64,66
19	M	5511870000m1	Uzatvárací ventil na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,590	9,18
20	M	5511870000m101	Uzatvárací ventil na pitnú vodu DN 10	ks	2,000	2,860	5,72
21	M	5511870000m21	Uzatvárací ventil na pitnú vodu DN 40	ks	1,000	20,370	20,37
22	M	5511870000m11	Mrazuvzdorný výtokový ventil Meibes Sepp-eis, DN 15 alebo ekvivalent	ks	1,000	85,140	85,14
23	M	5511870000m3	Poistný ventil Flamco, 6 bar alebo ekvivalent	ks	1,000	8,870	8,87
24	M	5511870000m31	Spatná klapka, DN 32	ks	1,000	6,440	6,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	4223358000M	Filter na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	6,510	6,51
26	M	4223358000M01	Filter na pitnú vodu DN 32	ks	1,000	29,030	29,03
27	M	4223358000	Tlakomer na pitnú vodu	ks	1,000	46,500	46,50
28	M	4223358000M1	Kontrolovateľný spätný ventil EA, Oventrop Aquastrom R, DN 40 alebo ekvivalent	ks	1,000	215,830	215,83
29	M	4223358000M11	Vodomer Q=6 m3/hod.	ks	1,000	97,650	97,65
30	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	65,100	130,20
31	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	220,070	440,14
32	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	859,000	0,930	798,87
33	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	859,000	0,930	798,87
34	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,249	55,800	13,89

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 451,70

35	K	724 m	Montáž čerpadla cirkulačného	ks	1,000	16,740	16,74
36	M	4268157170	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BA PM alebo ekvivalent	ks	1,000	279,000	279,00
37	K	724 m1	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	41,850	41,85
38	M	4846786420	Gulový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	1,000	21,300	21,30
39	M	48467856501	Nádoba-expanzná Reflex Refix DD 33, 33l, 6 bar alebo ekvivalent	ks	1,000	92,810	92,81

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 22648,07

40	K	725-002	Montáž umývadla s výtokovou armatúrou a zápachovou uzávierkou	súb.	25,000	27,900	697,50
41	M	6420026	Umývadlo Jika Pure alebo ekvivalent	ks	13,000	29,550	384,15
42	M	6420026.11	Bezbariérové umývadlo Jika Mio alebo ekvivalent	ks	12,000	62,120	745,44
43	K	725119305	Montáž záchodovej misy závesnej	súb.	15,000	51,150	767,25
44	M	6420136170	Závesná wc misa Jika Pure+sedátko alebo ekvivalent	ks	3,000	70,590	211,77
45	M	642002.11	Bezbariérová závesná wc misa Deep by Jika s madlom a sedátkom alebo ekvivalent	ks	12,000	209,710	2516,52
46	M	5514700740	Výtokové armatúry podomietkové ručné tlačítko Jika dual flush alebo ekvivalent	ks	15,000	75,460	1131,90
47	K	725119305.1	Montáž záchoda závesného do murovanej konštrukcie	súb.	5,000	51,150	255,75
48	M	642003	Výtokové armatúry -montážny prvok pre závesné WC	ks	5,000	162,750	813,75
49	K	725241142.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrtkruhovej 900x900 mm	ks	1,000	41,850	41,85
50	M	554230001700.S	Sprchová vanička štvrtkruhová akrylátová rozmer 900x900 mm	ks	1,000	135,690	135,69
51	K	725245155.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej dvojdielnej s jedným posuvným dielom do výšky 2000 mm šírky 900 mm štvrtkruh	ks	1,000	69,750	69,75
52	M	552230000200	Kút sprchový CUBITO PURE štvrtkruhový, dvojdielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo kalené, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000	451,610	451,61
53	K	725319101	Montáž ventilu rohového	súb.	66,000	4,190	276,54
54	M	5511874620	Rohový ventil, 1/2" x 3/8", s matkou,	ks	66,000	4,180	275,88
55	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	7,000	32,550	227,85
56	M	5523134500	Drez s odkvapovou doskou	ks	7,000	40,830	285,81
57	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	51,150	51,15
58	M	6427100001001	Výlevka závesná Jika Mira s mriežkou, podomietkový modul, splachovacie tlačítko alebo ekvivalent	ks	1,000	144,150	144,15
59	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	51,150	51,15
60	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000	145,080	145,08
61	K	725333361.S	Montáž výlevky nerezovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	51,150	51,15
62	M	552320000300	Výlevka nerezová kombinovaná s umývadlom, samostatne stojaca, SANELA alebo ekvivalent	ks	1,000	739,630	739,63
63	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej	ks	33,000	21,390	705,87
64	M	642005001	Drezová stojanková bateria	ks	8,000	46,300	370,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	6420050011	Umyvadlová stojanková bateria	ks	25,000	28,400	710,00
66	K	725839215.S	Montáž batérie nástennej pre výlevku	ks	2,000	23,250	46,50
67	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000	47,170	94,34
68	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	14,000	29,760	416,64
69	M	5514363100.1	Sprchovací set	ks	14,000	11,640	162,96
70	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	25,000	8,370	209,25
71	M	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	25,000	3,930	98,25
72	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50	ks	9,000	8,370	75,33
73	M	2863120194	Drezový sifón D 50	ks	9,000	3,930	35,37
74	K	725869310.1	Montáž sprchových odtokových žlabov	ks	12,000	23,250	279,00
75	M	HL50WU.0/190	Nízky sprchovací žlab pre ultra nízke zabudovanie pri stene vrátane 2 odtokov DN50, montážny materiál a stavebná krytka, bez pohľadovej krytky. Zabudovateľná dĺžka 1900 mm.	ks	12,000	697,500	8370,00
76	M	HL050D/190	Nerezové prekrytie 'Dizajn' je vhodný pre žlab dĺžky 1900mm	ks	12,000	35,010	420,12
77	K	725869330M2	Dvierka na čistiace kusy plastové, 150x200 mm	ks	11,000	11,160	122,76
78	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	11,160	11,16
79	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	14,830	14,83
80	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	2,435	13,950	33,97
D OST			Ostatné				31,16
81	K	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	0,335	93,000	31,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

04 - Vykurovanie - zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48444,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	9688,83

Cena s DPH

v EUR

58132,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

04 - Vykurovanie - zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48444,15

PSV - Práce a dodávky PSV

48444,15

713 - Izolácie tepelné	1488,65
722 - Vykurovanie-vnútorný rozvod potrubia	3963,67
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	5634,12
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	15010,99
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	191,58
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3712,84
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	17949,52
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	47,34
OST - Ostatné	445,42

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

04 - Vykurovanie - zostatkový rozpočet

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: mesto Martin

marcoop
Projektant: Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48444,15

D PSV Práce a dodávky PSV

48444,15

D 713 Izolácie tepelné

1488,65

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	23,000	1,580	36,34
2	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,000	0,970	10,67
3	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	12,000	1,160	13,92
4	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	65,000	1,580	102,70
5	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	65,000	2,620	170,30
6	K	713482152.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-72,vnút.priemer 39-73 mm	m	118,000	3,440	405,92
7	M	2837741542.1M	Tepelnoizolačné potrubné púzdro z minerálnej vlny Thermo-Tek Eco Alu 40x42 alebo ekvivalent	m	38,000	5,290	201,02
8	M	2837741542.1M1	Tepelnoizolačné potrubné púzdro z minerálnej vlny Thermo-Tek Eco Alu 54x50 alebo ekvivalent	m	77,000	7,040	542,08
9	M	2837741542.1M2	Tepelnoizolačné potrubné púzdro z minerálnej vlny Thermo-Tek Eco Alu 70x70 alebo ekvivalent	m	3,000	1,700	5,10
10	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,026	23,250	0,60

D 722 Vykurovanie-vnútorný rozvod potrubia

3963,67

11	K	722131312.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 15x1,2 mm	m	11,000	10,030	110,33
12	K	722131314.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 22x1,5 mm	m	12,000	11,530	138,36
13	K	722131315.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 28x1,5 mm	m	65,000	13,210	858,65
14	K	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	38,000	18,720	711,36
15	K	722131318.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	77,000	26,280	2023,56
16	K	722131318.S1	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 76,1x2 mm	m	3,000	29,900	89,70
17	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,341	93,000	31,71

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne

5634,12

18	K	731161010.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 41-120 kW	ks	2,000	213,900	427,80
19	M	7736701310	Logamax plus GB192-50IW alebo ekvivalent	ks	2,000	2 482,910	4965,82
20	M	48472000853	Logafix - magnetický odkaľovač alebo ekvivalent	ks	2,000	120,250	240,50

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

15010,99

21	K	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l s príslušenstvom	ks	1,000	213,900	213,90
22	M	541320003900M1	Buderus Logalux SU 750.5 B alebo ekvivalent	ks	1,000	1 914,870	1914,87
23	M	7747308199	Neutralizačné zariadenie NE0.1 V2 alebo ekvivalent	ks	1,000	357,120	357,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	7738112317	Logamatic RC310, biely s FA snímačom alebo ekvivalent	ks	1,000	168,330	168,33
25	M	7738112317.1	Modul MC400 alebo ekvivalent	ks	1,000	244,220	244,22
26	M	7738112317.2	Modul MM100-C alebo ekvivalent	ks	3,000	145,640	436,92
27	M	7738112317.3	Snímač set, RD 6,0 3000 10K alebo ekvivalent	ks	1,000	40,360	40,36
28	M	7738112317.4	Snímač hydraulickéj výhybky 6,0 10K alebo ekvivalent	ks	1,000	18,690	18,69
29	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	2,000	44,640	89,28
30	M	484630006400	Nádoba expanzná s membránou typ N 35 l 4 bar	ks	2,000	55,520	111,04
31	K	732331012.S1	Montáž čerpadlovej skupiny (bez čerpadla)	ks	2,000	58,590	117,18
32	M	7738112317.41	Zmiešavaná čerpadlová skupina Oventrop Regumat M3-180, DN 32, bez čerpadla alebo ekvivalent	ks	1,000	584,960	584,96
33	M	7738112317.42	Zmiešavaná čerpadlová skupina Oventrop Regumat S-180, DN 32, bez čerpadla alebo ekvivalent	ks	2,000	454,970	909,94
34	K	73235100002	Guľový kohút so zaistením pre expanznú nádobu Reflex, DN 25 alebo ekvivalent	ks	2,000	36,740	73,48
35	K	73235100003	Čerpadlo Wilo Stratos Maxo 25/0,5-8 alebo ekvivalent	ks	3,000	1 821,870	5465,61
36	K	7323510000301	Hydraulická výhybka Oventrop Fydrifix pre 3 vyk. okruhy, DN 32 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 815,920	1815,92
37	K	73235100004	Oddeľovací člen Reflex Fillset alebo ekvivalent	ks	1,000	511,500	511,50
38	K	732351000041	Systém odvodu spalín	ks	2,000	403,070	806,14
39	M	7738112317.5	Rúrka s hrdlom 0,25m, 80	ks	2,000	3,340	6,68
40	M	7738112317.51	LIB rúrka s hrdlom 0,5m, 110	ks	1,000	41,790	41,79
41	M	7738112317.512	LAB rúrka s hrdlom 0,5m, 110/160	ks	1,000	55,400	55,40
42	M	7738112317.511	LAB rúrka s hrdlom 1m, 110/160	ks	5,000	55,400	277,00
43	M	7738112317.52	Rúrka s hrdlom 0,5m, 110/160	ks	1,000	45,280	45,28
44	M	7738112317.6	Revízny Tkus s otvorom redukovaný	ks	1,000	91,070	91,07
45	M	7738112317.61	LAB revízny Tkus 110/160	ks	1,000	127,470	127,47
46	M	7738112317.62	LAB krycia doska dvojdielna 110/160	ks	1,000	65,010	65,01
47	M	7738112317.7	Rúrkový diel s 87° odbočkou 1m	ks	1,000	185,900	185,90
48	M	7738112317.71	LAB koleno 87°s konzolou 110/160	ks	1,000	65,010	65,01
49	M	7738112317.8	Sifon Long John, vývod 32mm	ks	1,000	2,420	2,42
50	M	7738112317.81	LAB vyústenie s prisávaním 110/160	ks	1,000	148,790	148,79
51	M	7738112317.82	LAB zosilnená stenová objímka 110/160	ks	2,000	2,420	4,84
52	M	7738112317.9	Hadica pre odvod kondenzátu 1m	ks	3,000	2,630	7,89
53	M	7738112317.91	Silikonové mazivo 50g	ks	2,000	3,490	6,98
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							191,58
54	K	733191202	Tlaková skúška potrubia	m	206,000	0,930	191,58
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							3712,84
55	M	141173901	Herz TS 3000 priamy, R1/2xG3/4 alebo ekvivalent	ks	14,000	17,670	247,38
56	M	141173902	Termostatická hlavica Herz Design alebo ekvivalent	ks	14,000	10,280	143,92
57	M	1411739	HERZ Ventil STRÖMAX-M DN 15, šikmý, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, hrdlo x hrdlo alebo ekvivalent	ks	1,000	36,130	36,13
58	M	1411752	HERZ Ventil STRÖMAX-M DN 20, šikmý, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, hrdlo x hrdlo alebo ekvivalent	ks	1,000	42,680	42,68
59	M	1411753	HERZ Ventil STRÖMAX-M DN 25, šikmý, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, hrdlo x hrdlo alebo ekvivalent	ks	6,000	49,670	298,02
60	M	14117531	Odvzdušňovací ventil IMI zut, DN 20 alebo ekvivalent	ks	2,000	76,950	153,90
61	M	14117532	Odvzdušňovací ventil IMI zut, DN 25 alebo ekvivalent	ks	4,000	83,690	334,76
62	M	311100402	Vypúšťací guľový uáver, DN 20	ks	2,000	4,090	8,18
63	M	3111004021	Uzatvárací ventil s vypúšťaním, DN 50	ks	1,000	33,020	33,02
64	M	311100402101	Uzatvárací ventil DN 15	ks	2,000	5,440	10,88
65	M	311100402102	Uzatvárací ventil DN 25	ks	2,000	12,680	25,36
66	M	311100402103	Uzatvárací ventil DN 40	ks	4,000	29,430	117,72
67	M	311100402104	Uzatvárací ventil DN 50	ks	1,000	44,410	44,41
68	M	311100402105	Uzatvárací ventil DN 65	ks	2,000	58,940	117,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	311100402106	Redukcia potrubia z uhlíkovej ocele 65/32	ks	2,000	22,770	45,54
70	M	14007031	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4002 DN 15, regulačný rozsah 5-10 kPa alebo ekvivalent	ks	1,000	125,130	125,13
71	M	140070311	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4002 DN 20, regulačný rozsah 5-10 kPa alebo ekvivalent	ks	1,000	134,890	134,89
72	M	14007032	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4002 DN 25, regulačný rozsah 5-10 kPa alebo ekvivalent	ks	6,000	190,960	1145,76
73	K	734222662	Montáž armatúr ústredného kúrenia	ks	58,000	11,160	647,28

D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					17949,52
74	K	73211112452	Skrinka rozdeľovača AP 130/1005 10-13 okr.	ks	1,000	110,830	110,83
75	K	732111124521	Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr.	ks	0,000	0,000	0,00
76	K	732111124522	Skrinka rozdeľovača UP 110/950 9-12 okr.	ks	0,000	0,000	0,00
77	K	73211112501	Rozdeľovač HKVD SX-AG 7	ks	0,000	0,000	0,00
78	K	73211112502	Rozdeľovač HKVD SX-AG 8	ks	1,000	261,890	261,89
79	K	7321111250201	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2/17x2.0	m	240,712	1,930	464,57
80	K	73211112502032	Priestorový regulátor NEA SMART 2.0 HRW alebo ekvivalent	ks	32,000	70,230	2247,36
81	K	73211112502033	Servopohon UNI 230V	ks	34,000	22,780	774,52
82	K	73211112502033 1	NEA SMART 2.0 transformátor 24V alebo ekvivalent	ks	6,000	121,730	730,38
83	K	73211112502033 2	NEA SMART 2.0 základňa 24V alebo ekvivalent	ks	6,000	132,890	797,34
84	K	7321111250205	Pripojovací skrutkový spoj 17x2	ks	61,634	5,400	332,82
85	K	73211112502051	Set guľových kohútov pre HKV-D SX 1"	ks	3,000	14,420	43,26
86	K	732111125021	Dilatačný profil 1,2m	m	4,500	3,180	14,31
87	K	732111125022	Plastifikátor	kg	22,500	45,350	1020,38
88	K	732111125023	Upevňovací mostík	ks	116,105	3,260	378,50
89	K	7321111250231	Vodiaci oblúk 90°, 16/17	ks	61,000	4,190	255,59
90	K	7321111250232	Vodiaci oblúk na vedenie rúrok Rautherm S a Rautherm Speed 90°, 16/17 alebo ekvivalent	ks	60,810	4,190	254,79
91	K	73211112503	Rozdeľovač HKVD SX-AG 11	ks	0,000	0,000	0,00
92	K	73211112504	Rozdeľovač HKVD SX-AG 12	ks	1,000	335,200	335,20
93	K	73211112505	Rozdeľovač HKVD SX-AG 13	ks	0,000	0,000	0,00
94	K	735119140	Montáž vykurovacích telies	ks	14,000	26,040	364,56
95	M	4845261000	Koralux Linear Max - M 690/450 alebo ekvivalent	ks	10,000	84,150	841,50
96	M	4840000201	Koralux Linear Max - M 900/750 alebo ekvivalent	ks	1,000	94,760	94,76
97	M	4840000202	Koralux Linear Max - M 1215/450 alebo ekvivalent	ks	3,000	93,460	280,38
98	K	735158120	Vykurovacie telesá tlaková skúška telesa vodou	ks	14,000	5,580	78,12
99	K	735311206	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	331,800	24,920	8268,46

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení					47,34
100	K	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m	2,000	18,600	37,20	
101	M	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné 50x100 mm	m	2,000	5,070	10,14	

D		OST	Ostatné					445,42
102	K	HZS 001	Vykurovacia skúška	hod.	24,000	13,020	312,48	
103	K	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	0,553	139,500	77,14	
104	K	HZS 005	Protipožiarna bandáž na prestupy, 10m x125mm x 3mm	ks	2,000	27,900	55,80	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

05 - Vzduchotechnika - zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			49582,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	9916,58
Cena s DPH		v EUR	59499,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

05 - Vzduchotechnika - zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49582,91

D1 - Dodávka zariadenia č. 1. spolu

24749,55

D2 - Dodávka zariadenia č. 2. spolu

22368,87

O - Ostatné práce

2464,50

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023
Objekt: SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet
Časť:

05 - Vzduchotechnika - zostatkový rozpočet

Miesto: Martin Dátum: marcoop
Objednávateľ: mesto Martin Projektant: Architektonický
Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o. Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 49582,91

D	D1	Dodávka zariadenia č. 1. spolu				24749,55	
1	M Pol1	VZT jednotka DUPLEX 3400 Basic	kpl	1,000	16 121,550	16121,55	
2	M Pol2	Kondenzačná jednotka GREE GUD85W/NhA-T	kpl	1,000	2 087,850	2087,85	
3	M Pol3	Cu potrubie pár 16/10 vrátane izolácie a kom. kábla	m	14,000	37,670	527,38	
4	M Pol4	Ventilátor ECOLINE AT 120	ks	1,000	89,560	89,56	
5	M Pol5	Ventilátor ELPREX T 100	ks	1,000	175,310	175,31	
6	M Pol6	Timič hluku rúrový 800x400-1000	ks	2,000	273,700	547,40	
7	M Pol7	Timič hluku rúrový 600x300-1000	ls	4,000	196,700	786,80	
8	M Pol8	Výfuková hlavica 800x400	ks	1,000	631,150	631,15	
9	M Pol9	PZAL.S 800x800	ks	0,000	187,850	0,00	
10	M Pol10	Spätná klapka 400x300	ks	1,000	162,790	162,79	
11	M Pol11	Odlučovač vodných kvapiek DE 50-25	ks	1,000	245,610	245,61	
12	M Pol12	NOVA-A-2-2-825x225-R1	ks	2,000	99,790	199,58	
13	M Pol13	NOVA-A-2-2-625x225-R1	ls	2,000	80,460	160,92	
14	M Pol14	Tanierový ventil EFCC-100-SW	ks	12,000	7,400	88,80	
15	M Pol15	Tanierový ventil EFCC-125-SW	ks	1,000	8,710	8,71	
16	M Pol16	Tanierový ventil EFCC-200-SW	ks	12,000	13,490	161,88	
17	M Pol17	Do obvodu 2600 mm + 100% tvaroviek	m	6,000	131,600	789,60	
18	M Pol26	Flexibilná hadica Aludec DN 200	m	6,000	4,230	25,38	
19	M Pol27	Flexibilná hadica Aludec DN 125	m	1,000	2,970	2,97	
20	M Pol28	Flexibilná hadica Aludec DN 100	m	6,000	2,780	16,68	
21	M Pol29	Oplechovanie potrubia v exteriéri + izolácia hr. 50 mm	m	13,000	112,810	1466,53	
22	M Pol30	Kaiflexová izolácia hr.20mm Al + samolep	m2	16,800	26,970	453,10	
23	M Pol31	Montážny a spojovací materiál	kpl	0,000	0,000	0,00	

D	D2	Dodávka zariadenia č. 2. spolu				22368,87	
24	M Pol32	VZT jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco-V	kpl	1,000	16 591,200	16591,20	
25	M Pol33	Kondenzačná jednotka GREE GUD85W/NhA-T	kpl	1,000	2 087,850	2087,85	
26	M Pol3	Cu potrubie pár 16/10 vrátane izolácie a kom. kábla	m	17,000	37,200	632,40	
27	M Pol34	Timič hluku rúrový DN 315-1000-50	ks	4,000	136,060	544,24	
28	M Pol35	Timič hluku oblúkový DN 315	ks	2,000	136,060	272,12	
29	M Pol10	Spätná klapka 400x300	ks	2,000	30,260	60,52	
30	M Pol14	Tanierový ventil EFCC-100-SW	ks	12,000	5,510	66,12	
31	M Pol15	Tanierový ventil EFCC-125-SW	ks	22,000	6,860	150,92	
32	M Pol36	Tanierový ventil EFCC-160-SW	ks	2,000	10,040	20,08	
33	M Pol16	Tanierový ventil EFCC-200-SW	ks	11,000	12,000	132,00	
34	M Pol20	DN 315 + 40% tvaroviek	m	3,750	31,240	117,15	
35	M Pol26	Flexibilná hadica Aludec DN 200	m	9,000	4,510	40,59	
36	M Pol39	Flexibilná hadica Aludec DN 160	m	2,035	3,710	7,55	
37	M Pol27	Flexibilná hadica Aludec DN 125	m	12,500	3,510	43,88	
38	M Pol28	Flexibilná hadica Aludec DN 100	m	11,950	2,790	33,34	
39	M Pol30	Kaiflexová izolácia hr.20mm Al + samolep	m2	18,000	26,970	485,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	Pol40	Montážny a spojovací materiál	kpl	0,500	2 166,900	1083,45
D O Ostatné práce							2464,50
41	K	Pol41	Elektrorepolovanie	kpl	1,000	139,500	139,50
42	K	Pol42	Skúšobný chod a vyregulovanie zariadení	kpl	1,000	1 395,000	1395,00
43	M	Pol43	Dopravné, balné a skládne	kpl	1,000	930,000	930,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

06 - Dorozumievacie zariadenie- zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31637,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	6327,56

Cena s DPH

v EUR

37965,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

06 - Dorozumievacie zariadenie- zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31637,80

D1 - Materiál DOR

27384,66

D3 - Inštalačný materiál

1435,64

D5 - Material a práce DOR

2817,50

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

06 - Dorozumievacie zariadenie- zostatkový rozpočet

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: Marek Benko s.r.o.

marcoop
Projektant: Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31637,80

D		D1	Materiál DOR		27384,66		
1	M	Pol44	Účastnícka zásuvka SM single (SM-S)	ks	38,000	45,570	1731,66
2	M	Pol45	Pacientský terminál zjednodušený PAT-E	ks	37,000	218,550	8086,35
3	M	Pol46	Držiak K-PAT na PAT alebo BT-IP	ks	37,000	10,700	395,90
4	M	Pol47	Prídružný klip pre kábel HB-VC	ks	37,000	4,840	179,08
5	M	Pol48	Izbový komunikačný terminál KMT	ks	21,000	297,600	6249,60
6	M	Pol49	Krabica pre nástennú montáž DR-KMT	ks	21,000	2,590	54,39
7	M	Pol50	Tiahlové tlačidlo ZTB-IO	ks	10,000	45,570	455,70
8	M	Pol51	Signalizačné svetlo LM-IO	ks	19,000	53,380	1014,22
9	M	Pol52	Krabica pod povrch U1, 1 modul	ks	33,500	2,510	84,09
10	M	Pol53	Krabica pod povrch U2, 2 modul	ks	10,500	5,020	52,71
11	M	Pol54	Sesterský terminál ST-TOUCH	ks	1,000	1 069,500	1069,50
12	M	Pol55	Konektor FTP Cat5e vratane pripojenia	ks	156,000	1,120	174,72
13	M	Pol56	Systémový switch L4 SWI9 GBIT	ks	9,000	465,000	4185,00
14	M	Pol57	Staničný switch oddelenia STS HP2530-24-IP	ks	1,000	1 274,100	1274,10
15	M	Pol58	Napájací zdroj 24V/240W/10A REDIN240-24	ks	2,000	264,120	528,24
16	M	Pol59	Kábel k zdroju s vidlicou	ks	2,000	17,020	34,04
17	M	Pol60	Zdroj nepretržitého napájania ZABAT Z1000R	ks	1,000	1 720,500	1720,50
18	M	Pol61	Akumulátor TP12-7	ks	3,000	31,620	94,86

D		D3	Inštalačný materiál		1435,64		
19	M	Pol64	Rúrka HFX20 d mm ohybná biela	m	225,000	3,440	774,00
20	M	Pol72	Káblové príchytka nastrelovacia s binder káblovou sťahovacou príchytkou 2,5/98, vrátane klinca do betónu	ks	70,000	2,230	156,10
21	M	Pol73	Hmoždinka, vrut	ks	0,050	0,930	0,05
22	M	Pol74	Protipožiarny tmel	ks	2,000	15,810	31,62
23	M	Pol76	Začistenie prerazených otvorov	ks	25,370	17,210	436,62
24	M	Pol77	Protipožiarnie upchávky	ks	9,000	4,140	37,26

D		D5	Material a práce DOR		2817,50		
25	K	dor1	Premeranie dátového spoja IP prvkov	kpl	1,000	330,150	330,15
26	K	dor2	Programovanie systému	kpl	1,000	1 627,500	1627,50
27	K	dor3	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	232,500	232,50
28	K	dor4	Skúšobná prevádzka	kpl	1,000	69,750	69,75
29	K	dor5	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	51,150	51,15
30	K	dor6	Prenájom lešenia	kpl	0,500	158,100	79,05
31	K	dor7	Dovoz a odvoz lešenia	kpl	0,174	51,150	8,90
32	K	dor8	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	418,500	418,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

07 - Elektrická požiarňa signalizácia- zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12738,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	2547,70

Cena s DPH

v EUR

15286,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

07 - Elektrická požiarňa signalizácia- zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12738,49

D1 - Materiál a práce EPS

7547,21

D2 - Inštalačný materiál

2397,63

D5 - Uvedenie do prevádzky, finalizácia / bez DPH/

2793,65

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

07 - Elektrická požiarňa signalizácia- zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

marcoop

Architektonický

ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12738,49

D		D1	Materiál a práce EPS		7547,21		
1	M	Pol79	Ústredňa SCHRACK Integral IP B7 BXF	ks	1,000	1 139,250	1139,25
2	M	Pol80	MAP TXT-RA SK01 popisný štítok SK	ks	1,000	51,150	51,15
3	M	Pol81	Akumulátor 12V/7Ah AKKU 7	ks	2,000	39,530	79,06
4	M	Pol82	GSM komunikátor s kovovou skrinkou	ks	1,000	788,640	788,64
5	M	Pol83	Multisenzorový hlásič MTD 533X	ks	64,000	52,080	3333,12
6	M	Pol84	Päťica hlásiča	ks	64,000	5,860	375,04
7	M	Pol85	Tlačidlový hlásič MCP 545	ks	6,000	62,310	373,86
8	M	Pol86	Štítok pre MCP 545	ks	6,000	1,670	10,02
9	M	Pol87	Plastový kryt na MCP 545	ks	6,000	13,490	80,94
10	M	Pol88	Výstupný modul BX REL4	ks	1,000	115,320	115,32
11	M	Pol89	Vstupno Výstupný modul BX O2I4	ks	1,000	106,020	106,02
12	M	Pol90	Krabica GEH MOD2 pre výstupný modul BX-REL4	ks	2,000	17,210	34,42
13	M	Pol91	Paralelný indikátor BX-UPI	ks	4,000	14,320	57,28
14	M	Pol92	Kryt na paralelný indikátor	ks	4,000	5,950	23,80
15	M	Pol93	Maják CWST RW	ks	9,000	108,810	979,29

D		D2	Inštalačný materiál		2397,63		
16	M	Pol96	Rúrka HFIR20 d mm pevná biela	m	1,938	6,700	12,98
17	M	Pol64	Rúrka HFX20 d mm ohybná biela	m	17,500	3,440	60,20
18	M	Pol100	Príchytka kovová protipožiarňa na kábel d8	ks	775,000	0,790	612,25
19	M	Pol73	Hmoždinka, vrut	ks	800,000	0,510	408,00
20	M	Pol65	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien (uloženie trubiek)	m	0,045	20,930	0,94
21	M	Pol74	Protipožiarny tmel	ks	4,000	15,810	63,24
22	M	Pol76	Začistenie prerazených otvorov	ks	67,000	17,210	1153,07
23	M	Pol77	Protipožiarnie upchávk	ks	21,000	4,140	86,94

D		D5	Uvedenie do prevádzky, finalizácia / bez DPH/		2793,65		
24	K	eps1	Oživenie systému	kpl	1,000	1 348,500	1348,50
25	K	eps10	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	325,500	325,50
26	K	eps2	Uvedenie systému do prevádzky	kpl	1,000	232,500	232,50
27	K	eps3	Skúšobná prevádzka systému	kpl	1,000	144,150	144,15
28	K	eps4	Východisková revízia	kpl	1,000	511,500	511,50
29	K	eps5	Zaškolenie obsluhy systému	kpl	1,000	69,750	69,75
30	K	eps6	Odovzdanie systému	kpl	1,000	51,150	51,15
31	K	eps7	Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)	kpl	0,500	23,250	11,63
32	K	eps8	Prenájom lešenia	kpl	0,451	162,750	73,40
33	K	eps9	Dovoz a odvoz lešenia	kpl	0,500	51,150	25,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

08 - Štrukturovaná kabeláž- zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11915,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	2383,03

Cena s DPH

v EUR

14298,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

08 - Štrukturovaná kabeláž- zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11915,13

D1 - Materiál ŠK

5653,52

D2 - Inštalačný materiál

5173,09

D4 - Uvedenie do prevádzky, finalizácia / bez DPH/

1088,52

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

08 - Štrukturovaná kabeláž- zostatkový rozpočet

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: mesto Martin

marcoop
Projektant: Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11915,13

D	D1	Materiál	ŠK					5653,52
1	M	Pol101	Dátový rozvádzač stojanový 19" 32U 600x600, kompaktný	ks	1,000	454,770		454,77
2	M	Pol102	Sada koliesok 4ks (2ks brzda) max.800kg	ks	1,000	50,690		50,69
3	M	Pol103	Vent. Jednotka strešná 220V/30W 2 ventil., termostat	ks	1,000	59,890		59,89
4	M	Pol104	Háčik vyvážovací, 80x80 kovový	ks	3,000	3,630		10,89
5	M	Pol105	19" Polica perforovaná 1U/450 mm, nosnosť 50kg	ks	1,000	21,110		21,11
6	M	Pol106	Rozvodný panel 8x250 V, vypínač, 1U 2,3m, prepäťová ochrana	ks	1,000	34,970		34,97
7	M	Pol107	K-Cat.6A, 10Giga Patch panel 24xRJ45/s,1U,čierny - neosadený	ks	5,000	15,530		77,65
8	M	Pol108	K-Cat.6A, 10Giga Keystone Modul 1xRJ45/s, s ukončením kabeláže	ks	120,000	4,930		591,60
9	M	Pol109	Držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 73 mm, kovový	ks	5,000	12,460		62,30
10	M	Pol110	Patch kábel CAT.6A FTP 1M	ks	48,000	2,050		98,40
11	M	Pol111	Patch kábel CAT.6A FTP 1,5M	ks	72,000	2,740		197,28
12	M	Pol112	Uzemňovacia prípojnicia pre káb.oká, plast.kryt	ks	1,000	17,390		17,39
13	M	Pol113	Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/	ks	2,000	0,700		1,40
14	M	Pol114	Páska príchytá sťahovacia 4,8/290	ks	30,000	4,560		136,80
15	M	Pol115	Štítok káblový	ks	120,000	5,770		692,40
16	M	Pol116	Zásuvkový modul pre 2xRJ45 neosadený, do Legrand Valena	ks	76,000	34,690		2636,44
17	M	Pol108	K-Cat.6A, 10Giga Keystone Modul 1xRJ45/s, s ukončením kabeláže	ks	120,000	3,910		469,20
18	M	Pol117	Štítok datovej zásuvky	ks	76,000	0,460		34,96
19	M	Pol66	Páska príchytá sťahovacia 2,5/98 (100ks/balenie)	bal	2,000	2,690		5,38

D	D2	Inštalčný materiál					5173,09
20	M	Pol67	Žlab káblový drôtený 60x60, s integrovanou spojkou, vrátane závesov, upevňovacích skrutiek, závitových tyčí a kotviaceho materiálu	m	6,000	64,640	387,84
21	M	Pol68	Žlab káblový drôtený 60x100, s integrovanou spojkou, vrátane závesov, upevňovacích skrutiek, závitových tyčí a kotviaceho materiálu	m	12,000	89,930	1079,16
22	M	Pol69	Žlab káblový drôtený 60x150, s integrovanou spojkou, vrátane závesov, upevňovacích skrutiek, závitových tyčí a kotviaceho materiálu	m	6,000	57,750	346,50
23	M	Pol70	Žlab káblový drôtený 60x200, s integrovanou spojkou, vrátane závesov, upevňovacích skrutiek, závitových tyčí a kotviaceho materiálu	m	2,670	36,270	96,84
24	M	Pol71	Kryt na žlab káblový 60x150,	m	3,006	32,320	97,15
25	M	Pol65	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien (uloženie trubiek)	m	113,973	20,930	2385,45
26	M	Pol66	Páska príchytá sťahovacia 2,5/98 (100ks/balenie)	bal	0,046	3,260	0,15
27	M	Pol74	Protipožiarny tmel	ks	4,000	15,810	63,24
28	M	Pol76	Začistenie prerazených otvorov	ks	37,000	17,210	636,77
29	M	Pol77	Protipožiarnie upchávky	ks	19,000	4,140	78,66
30	M	Pol78	Drobný inštalčný materiál	bal	0,057	23,250	1,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		D4	Uvedenie do prevádzky, finalizácia / bez DPH/				1088,52
31	K	slp1	Meranie prípojných bodov a dátových zásuviek	kpl	1,000	330,150	330,15
32	K	slp2	Spracovanie dodávateľskej dokumentácie vrátane tlače	kpl	1,000	348,750	348,75
33	K	slp3	Prenájom lešenia	kpl	0,474	162,750	77,14
34	K	slp4	Dovoz a odvoz lešenia	kpl	0,500	51,150	25,58
35	K	slp5	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	306,900	306,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

09 - Hlasová signalizácia požiaru- zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	13980,59
---------------------	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	2796,12

Cena s DPH	v EUR	16776,71
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

09 - Hlasová signalizácia požiaru- zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13980,59

D1 - Materiál a práce HSP

9559,77

D3 - Inštalačný materiál

1856,50

D6 - Uvedenie do prevádzky,

2115,75

D7 - Ostatné

448,57

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.00zostroz - SO 1.00 Zariadenie pre seniorov - zostatkový rozpočet

Časť:

09 - Hlasová signalizácia požiaru- zostatkový rozpočet

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: mesto Martin

marcoop
Projektant: Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13980,59

D		D1	Materiál a práce HSP					9559,77
1	M	Pol39	Kompaktná ústredňa systému HSP VM-3240VA	ks	1,000	3 659,550		3659,55
2	M	Pol40	Výkonový zosilňovač 1x240W/100V VP-2241 INCL	ks	1,000	1 557,750		1557,75
3	M	Pol120	Jednotka zálohového napájania VX-2000DS	ks	1,000	1 246,200		1246,20
4	M	Pol121	Monitorovaný mikrofónny pult RM-200M	ks	1,000	450,120		450,12
5	M	Pol122	Záložné bezúdržbové akumulátory 12V/65Ah Zabat TP 12-65	ks	2,000	208,320		416,64
6	M	Pol123	EOL koncový modul na monitorovanie linky VM-300SV	ks	4,000	44,180		176,72
7	M	Pol124	Stropný reproduktor DL-E 06-130/T-EN54 6W	ks	47,000	34,970		1643,59
8	M	Pol125	Rozvádzač Rack 19" 15U stojanový (600x600)	ks	1,000	163,680		163,68
9	M	Pol126	19" Polica perforovaná 1U/450mm, nosnosť 80kg	ks	1,000	22,320		22,32
10	M	Pol127	Ventilačná jednotka 19", 2 ventilátory, s termostatom	ks	1,000	127,410		127,41
11	M	Pol128	19" Rozvodný panel 5x250V, vypínač, 1U 2,3m	ks	1,000	36,270		36,27
12	M	Pol129	Sada koliesok 4ks - (2ks brzda 2ks bez brzdy max. 800kg)	ks	1,000	59,520		59,52

D		D3	Inštalačný materiál					1856,50
13	M	Pol131	Kábel UTP Cat5e	m	0,021	0,510		0,01
14	M	Pol96	Rúrka HFIR20 d mm pevná biela	m	7,350	6,700		49,25
15	M	Pol64	Rúrka HFX20 d mm ohybná biela	m	10,000	3,440		34,40
16	M	Pol97	Príchytka kovová d20 protipožiarna	ks	46,800	0,790		36,97
17	M	Pol132	Príchytka kovová d10 na kábel protipožiarna	ks	837,500	0,510		427,13
18	M	Pol73	Hmoždinka, vrut	ks	882,500	0,510		450,08
19	M	Pol134	Protipožiarny tmel	ks	3,000	15,810		47,43
20	M	Pol76	Začistenie prerazených otvorov	ks	44,000	17,210		757,24
21	M	Pol77	Protipožiarny upchávky	ks	12,000	4,140		49,68
22	M	Pol78	Drobný inštalačný materiál	bal	0,186	23,250		4,32

D		D6	Uvedenie do prevádzky,					2115,75
23	K	Pol135	Oživenie systému	kpl	1,000	1 278,750		1278,75
24	K	Pol136	Uvedenie systému do prevádzky	kpl	1,000	223,200		223,20
25	K	Pol137	Skúšobná prevádzka systému	kpl	1,000	144,150		144,15
26	K	Pol138	Východisková revízia	kpl	1,000	348,750		348,75
27	K	Pol139	Zaškolenie obsluhy systému	kpl	1,000	69,750		69,75
28	K	Pol140	Odvodzenie systému	kpl	1,000	51,150		51,15

D		D7	Ostatné					448,57
29	K	Pol141	Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)	kpl	0,500	23,250		11,63
30	K	Pol142	Prenájom lešenia	kpl	0,500	162,750		81,38
31	K	Pol143	Dovoz a odvoz lešenia	kpl	0,497	51,150		25,42
32	K	Pol144	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	330,150		330,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.01zostroz - SO 1.01 Komunikácie a spevnené plochy - zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

60792,93

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
57 937,46

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
11587,49

Cena s DPH

v EUR

72380,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

**SO 1.01zostroz - SO 1.01 Komunikácie a spevnené plochy - zostatkový
rozpočet**

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60792,93

HSV - Práce a dodávky HSV

5989,05

1 - Zemné práce

5989,05

PSV - Práce a dodávky PSV

54478,38

2 - Zakladanie

746,60

5 - Komunikácie

28057,99

8 - Rúrové vedenie

3485,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14456,00

99 - Presun hmôt HSV

4648,30

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3084,02

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

325,50

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.01zostroz - SO 1.01 Komunikácie a spevnené plochy - zostatkový rozpočet

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: mesto Martin

marcoop
Projektant: Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60792,93

D HSV Práce a dodávky HSV 5989,05

D 1 Zemné práce 5989,05

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	225,400	2,880	649,15
2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	225,400	3,910	881,31
3	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	71,750	0,930	66,73
4	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	173,300	12,280	2128,12
5	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	51,922	1,160	60,23
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	173,300	4,190	726,13
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	346,600	0,470	162,90
8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	173,300	1,860	322,34
9	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	280,000	0,140	39,20
10	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,652	6,510	56,32
11	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	800,390	0,550	440,21
12	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	280,000	1,440	403,20
13	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	280,000	0,140	39,20
14	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	280,000	0,050	14,00

D PSV Práce a dodávky PSV 54478,38

D 2 Zakladanie 746,60

15	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	66,900	11,160	746,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	--------

D 5 Komunikácie 28057,99

16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr.0/63)	m2	715,172	3,950	2824,93
17	K	564861111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr.0/31,5)	m2	893,413	6,140	5485,56
18	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	90,340	11,630	1050,65
19	M	592460010200	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO (alebo ekvivalent), rozmer 200x100x60 mm, červená	m2	92,147	10,510	968,46
20	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	686,540	13,950	9577,23
21	M	592460011700	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO (alebo ekvivalent), rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	700,271	11,640	8151,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				3485,47
22	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	85,560	171,12
23	M	286640000050	Odlučovač ropných látok ORL - UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový, EKODREN	ks	2,020	1 413,600	2855,47
24	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	4,000	17,210	68,84
25	M	592230001700.S	Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks	2,000	20,270	40,54
26	M	592230002200.S	Uličný vpust betónový TBV 13-63, rozmer 180x630x100 mm	ks	2,000	14,690	29,38
27	M	592230002000.S	Uličný vpust betónový TBV 13-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	2,000	12,650	25,30
28	K	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	2,000	25,110	50,22
29	M	552410003500	Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm s nálevkou	ks	2,000	122,300	244,60
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14456,00
30	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	8,000	29,760	238,08
31	M	404410115800.S	Informatívna prevádzková značka (Parkovisko...), rozmer 500x700 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	5,000	31,620	158,10
32	M	404410198200.S	Dodatková tabuľa E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	3,000	19,530	58,59
33	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	12,560	62,80
34	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	m	17,500	7,630	133,53
35	K	915721321.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá základná	m2	6,000	10,230	61,38
36	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	330,950	10,640	3521,31
37	M	592170002200	Obrubník PREMAC cestný (alebo ekvivalent), lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	252,803	4,700	1188,17
38	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný (alebo ekvivalent), lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	81,457	3,210	261,48
39	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	59,800	5,530	330,69
40	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový (alebo ekvivalent), lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	60,398	1,580	95,43
41	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,550	104,440	684,08
42	K	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	3,500	8,000	28,00
43	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	3,500	1,400	4,90
44	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,500	2,880	10,08
45	K	935114224.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	4,000	60,450	241,80
46	M	592270013100.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	7,720	7,72
47	M	592270013800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	4,000	63,890	255,56
48	M	592270014800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	8,000	52,650	421,20
49	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	128,011	3,630	464,68
50	K	979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	256,254	0,370	94,81
51	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	97,725	41,850	4089,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	33,810	60,450	2043,81
D 99 Presun hmôt HSV							4648,30
53	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	999,634	4,650	4648,30
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3084,02
54	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	780,396	0,470	366,79
55	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	100,819	1,400	141,15
56	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	783,942	1,670	1309,18
57	K	711471053.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	111,000	5,390	598,29
58	M	283220001100.S	Hydroizolačná fólia z PVC-P nevystužená, hr. 1,0 mm, pre spodnú stavbu	m2	127,650	3,910	499,11
59	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	23,510	1,670	39,26
60	M	693110004600	Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTX B200F- 200 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA	m2	27,037	0,840	22,71
61	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm typ dunajský kameň okrasný	t	7,758	13,860	107,53
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							325,50
62	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	325,500	325,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.02zostroz - SO 1.02 Plynová prípojka - zostatkový rozpočet

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9615,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	1923,17

Cena s DPH

v EUR

11539,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

SO 1.02zostroz - SO 1.02 Plynová prípojka - zostatkový rozpočet

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9615,84

HSV - Práce a dodávky HSV

2238,71

1 - Zemné práce

2238,71

PSV - Práce a dodávky PSV

203,82

723 - Zdravotechnika - plynovod

203,82

M - Práce a dodávky M

6708,31

23-M - Montáže potrubia

1005,92

4 - Vodorovné konštrukcie

409,00

5 - Komunikácie

1128,73

8 - Rúrové vedenie

2483,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1681,66

OST - Ostatné

465,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

SO 1.02zostroz - SO 1.02 Plynová prípojka - zostatkový rozpočet

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: mesto Martin

marcoop
Projektant: Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9615,84

D HSV Práce a dodávky HSV

2238,71

D 1 Zemné práce

2238,71

1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	41,000	8,930	366,13
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	41,000	4,000	164,00
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,200	10,700	2,14
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,000	32,550	943,95
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	29,200	6,980	203,82
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	8,000	1,860	14,88
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,000	3,260	26,08
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,000	17,210	258,15
9	M	5833129000	Kamenivo ťažené drobné 0-2 a	t	18,000	14,420	259,56

D PSV Práce a dodávky PSV

203,82

D 723 Zdravotechnika - plynovod

203,82

10	K	723150368.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	m	2,000	44,840	89,68
11	K	723232123	Montáž armatúry	súb	2,000	23,250	46,50
12	M	5516050030	Kohút guľový plyn DN 50	ks	2,000	33,820	67,64

D M Práce a dodávky M

6708,31

D 23-M Montáže potrubia

1005,92

13	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	68,000	3,250	221,00
14	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413	m	68,000	3,250	221,00
15	K	230231.M	Revízia plynovodu	sub	1,000	279,000	279,00
16	K	230320122	Tlaková skúška	m	68,000	4,190	284,92

D 4 Vodorovné konštrukcie

409,00

17	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,000	48,830	97,66
18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,000	51,890	311,34

D 5 Komunikácie

1128,73

19	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	41,000	27,530	1128,73
----	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

D 8 Rúrové vedenie

2483,00

20	K	871221118.S	Montáž potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	68,000	10,230	695,64
21	M	286130033700	Rúra HDPE PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	68,000	3,910	265,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	28653022740011	Skrinka na plyn W800 (1050x875x500mm), flexi hadice, plynomer G10, regulator B25	ks	1,000	1 395,000	1395,00
23	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	68,000	1,860	126,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1681,66

24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,796	12,910	294,30
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,796	0,410	9,35
26	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22,796	60,450	1378,02

D OST Ostatné 465,00

27	K	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	1,000	465,000	465,00
----	---	---------	--	-------	-------	---------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálních služeb města Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu

21/08/2023

Objekt:

**SO 1.06zostroz - SO 1.06 Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt -
zostatkový rozpočet**

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO:

47846828

IČ DPH:

2024126225

Projektant:

marcoop Architektonický ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14638,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	2927,65

Cena s DPH

v EUR

17565,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

**SO 1.06zostroz - SO 1.06 Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt -
zostatkový rozpočet**

Miesto:

Martin

Dátum:

Objednávateľ:

mesto Martin

Projektant:

marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14638,26

HSV - Práce a dodávky HSV

4346,23

1 - Zemné práce

4346,23

M - Práce a dodávky M

10199,03

23-M - Montáže potrubia

280,67

4 - Vodorovné konštrukcie

91,35

8 - Rúrové vedenie

9827,01

OST - Ostatné

93,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici - revízia rozpočtu
21/08/2023

Objekt:

**SO 1.06zostroz - SO 1.06 Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt -
zostatkový rozpočet**

Miesto: Martin

Dátum:

Objednávateľ: mesto Martin

marcoop
Projektant: Architektonický
ateliér s.r.o.
Spracovateľ: Ing.Jedlička

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14638,26

D HSV Práce a dodávky HSV

14545,26

D 1 Zemné práce

4346,23

1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	20,400	15,620	318,65
2	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	79,000	45,570	3600,03
3	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,200	16,040	115,49
4	M	5833385300	Kamenivo ťažené hrubé predrvené 8-16 b	t	15,840	14,880	235,70
5	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	6,080	12,560	76,36

D M Práce a dodávky M

10199,03

D 23-M Montáže potrubia

280,67

6	K	230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150-200	úsek	3,018	93,000	280,67
---	---	-----------	---	------	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie

91,35

7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrku do 63 mm	m3	2,250	40,600	91,35
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

D 8 Rúrové vedenie

9827,01

8	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	7,800	12,090	94,30
9	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	1,560	29,430	45,91
10	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	28,500	13,020	371,07
11	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	5,700	43,980	250,69
12	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	41,921	3,260	136,66
13	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	2,000	120,900	241,80
14	M	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600	ks	2,000	890,940	1781,88
15	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom alebo ekvivalent	ks	4,000	111,600	446,40
16	M	286610032100	Šachtové dno prietochné ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	149,380	298,76
17	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,800	62,630	175,36
18	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,800	33,720	94,42
19	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN alebo ekvivalent	ks	5,600	10,230	57,29
20	M	RF000340	Liat. poklop D400	ks	5,000	116,250	581,25
21	M	RF0003401	Liat. mreža D400	ks	2,000	238,270	476,54
22	M	RF00034011	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D400	ks	2,000	43,490	86,98
23	M	RF000330.02	Liat. poklop B125	ks	2,000	105,980	211,96
24	K	895970003.S	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	m3	11,700	47,430	554,93
25	M	56245050101	Aquacell vsakovací blok 1200x600x400 alebo ekvivalent	ks	63,000	32,550	2050,65

