

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení v spojení s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zmluva“ alebo v skratke „ZoD“)

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Sídlo:	Mesto Fiľakovo
IČO:	Radničná 25, 98601 Fiľakovo
DIČ:	00316075
Štatutárny orgán:	2021115052
Bankové spojenie:	Mgr. Attila Agócs , PhD., primátor mesta
IBAN:	VÚB Slovensko a.s.
Osoby oprávnené	SK33 0200 0000 0029 1559 6059
konat' vo veciach:	
-zmluvy:	JUDr. Norbert GECSO
-emaily:	norbert.gecso@filakovo.sk
-technických:	Ing. Ivan Vanko
-emaily:	ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt:	Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	PAMARCH, s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania):	Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
IČO:	46282041
DIČ:	2023307088
IČ DPH:	SK2023307088
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Kresan, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
Č. účtu:	SK30 7500 0000 0040 1406 2139
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro
Číslo zápisu:	29502/N
Osoby oprávnené	
konat' vo veciach:	
-zmluvy:	Ing. Ján Kesan, konateľ spoločnosti
-emaily:	jano@pamarch.sk
-technických:	Ing. Stanislav Rebo
-emaily:	rebo@pamarch.sk
-telefónny kontakt:	+421 917 814 857

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovenia § 112 a nasl. v spojení s ustanovením § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – bežný postup pre podlimitné zákazky.

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie: „**KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ**“ – časť 1 Stavebné práce, obsahujúcej stavebné objekty:

SO-01 Čelná fasáda objektu

SO-02 Fasáda dvorná

SO-03 Vykurovanie

SO-04 Komplexná elektroinštalácia budovy

SO-05 Komplexná rekonštrukcia strechy

SO-06 Výmena výplňových konštrukcií

SO-07 Dodatočná hydroiz. stien

SO-08 Riešenie odvádzania dažďových vôd zo striech a nádvoria

SO-09 VZT budovy - nútené vetranie a chladenie budovy

SO-10 Spevnené plochy a sadové úpravy.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, 2 a v projektovej dokumentácii stavby.

2. Zmluva s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní / zhotoviteľom nadobúda účinnosť vzhľadom na zdroj financovania predmetu zmluvy kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok (**t. j. odkladacie podmienky**). **Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odkladacej podmienke účinnosti zmluvy:**

a) zmluva je v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len ako „CRZ“) – <http://www.crz.gov.sk/>,

b) nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov („Zmluva o NFP“), uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, a to na základe predloženej a schválenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, predloženej Vykonávateľovi Plánu obnovy a odolnosti pre komponent 2_ Obnova budov, Investícia 2 - Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov : Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v rámci výzvy „Obnova materiálo-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“, kód výzvy: 02I02-29-V01. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zmluva o poskytnutí prostriedkov nadobudne účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia v CRZ. Objednávateľ sa zaväzuje písomne informovať predávajúceho o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. na pozemkoch parc. č. 151, 152/1, 152/2, 3840, 3813/1(=1430 KN-E), katastrálne územie: Filákov v rozsahu:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) súťažných podkladov tejto podlimitnej zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä projektovou dokumentáciou

c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú **Prílohou č. 1**,

d) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,

e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,

f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

g) podľa zmluvy o NFP a jej príloh

4. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. III bod 1. zmluvy.

Východiskové podklady k vykonaniu diela sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi do 4 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo v rozsahu:

- a) projektová dokumentácia,
- b) vyjadrenia dotknutých verejných orgánov a organizácií,
- c) právoplatné stavebné povolenia.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v zmysle Čl. VI. bod. 3 tejto zmluvy.

6. Najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi **Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy** (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva **Prílohou č. 2** k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

7. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbaňuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

8. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne do 10 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. V prípade nepriaznivého počasia odovzdá Objednávateľ stavenisko Zhotoviteľovi na základe výzvy Objednávateľa doručené Zhotoviteľovi na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 7 kalendárnych dní od tejto výzvy Objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v tomto prípade neplatí podmienka najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebných prác do 3 pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a bodu 7.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateli, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR 2 043 357,90 €

Sadzba DPH v % 20 %

Celková zmluvná cena s DPH v EUR 2 452 029,48 €

/slovom : dvamilióntyristopäťdesiatdvatisícdeväť EUR a štyridsaťosem CENT/

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnéj dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy. Pri indexácii cien na základe vyššie uvedeného sa bude postupovať v zmysle Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6-2022 a metodického pokynu 27/2022 Ministerstva dopravy SR.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, možno zmeniť pod podmienkou dodržania ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien (napr. Cenkos), platných v čase vzniku daného prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. Realizácia diela bude financovaná zo zdrojov tzv. „plánu obnovy“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (Kód Výzvy: 02I02-29-V01) a podmienok uvedených v Zmluve o NFP a z vlastných zdrojov Objednávateľa.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe troch faktúr, t.j. prvej a druhej faktúry vystavenej po realizácii min. 1/3 finančného objemu stavebných prác na základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác podľa stavebného denníka a tretej, záverečnej faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 60 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých väd (ak relevantné), pričom splatnosť je do 60-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 60 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné strany bezvýhradne súhlasia.

Faktúru spolu s prílohami zhotoviteľ predloží objednávateľovi v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre bude uvedený názov stavby „**KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ,** – časť 1 **Stavebné práce**. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:

- a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác (krycí list) odsúhlasený a potvrdený stavebným dozomom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických,
- b) podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
 - ba) typ výrobku alebo materiálu,
 - bb) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - bc) ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavby,
- c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác a správy o odborných prehliadkach a skúškach zariadení.

3. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

4. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť na adresu: Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozomom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia vád a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

7. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

8. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi najneskôr v lehote do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo **bankovú záruku alebo záruku poistenia – Performancebond (výkonovú záruku) vo výške 10 % ceny diela s DPH** na zabezpečenie splnenia

všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy, ktorá bude **prílohou č. 3** tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke alebo v záruke poistenia dodržať tieto podmienky:

- a) banková záruka/ záruka poistenia slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
- b) banková záruka/ záruka poistenia je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
- c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky/ zo záruky poistenia po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky/ zo záruky poistenia a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
- d) banková záruka/ záruka poistenia **Performancebond** nahradí zhotoviteľ po ukončení diela bankovou zárukou – Warantybond (garančná záruka) vo výške **5 % z celkovej ceny** diela s DPH, najneskôr do 7 dní od podpisu protokolu o prevzatí dokončenej stavby. Banková záruka Warantybond zanikne uplynutím **60 mesiacov** od podpísania preberacieho protokolu celého diela **KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ – časť 1 Stavebné práce**.

Neposkytnutie bankovej záruky alebo záruky poistenia – Performancebond (výkonovú záruku) v určenej výške a v určenej lehote sa **považuje za hrubé porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a bude mať za následok odstúpenie od zmluvy**.

V prípade, ak zhotoviteľ nevyužije možnosť uvedenú v článku V bode 10 tejto zmluvy má možnosť využiť postup podľa bodu 11 tohto článku tejto zmluvy.

10. Zhotoviteľ je oprávnený využiť aj iný spôsob zabezpečenia tzv. „výkonovej záruky“ a to tak, že zhotoviteľ uhradí na účet Objednávateľa vratnú peňažnú záruku vo výške 10 % ceny diela s DPH pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne peňažná pohľadávka. Zhotoviteľ sa zaväzuje poukázať záruku v dohodnutej výške najneskôr v lehote do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo a to na účet objednávateľa zriadený výslovne na tento účel, ktorý objednávateľ oznámi písomne zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy. Neuhradenie tejto sumy v určenej lehote sa považuje za hrubé porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a bude mať za následok odstúpenie od zmluvy. Peňažné prostriedky, poukázané z titulu záruky, sú u objednávateľa len v správe a objednávateľ nie je oprávnený s nimi disponovať inak, než za splnenia podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. Náklady na zriadenie a vedenie účtu znáša zhotoviteľ. Pre použitie prostriedkov peňažnej záruky platí nasledovné:

- a) záruka slúži na zabezpečenie peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo z tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
- b) objednávateľ je oprávnený použiť prostriedky záruky resp. ich časť na úhradu svojich splatných peňažných pohľadávok podľa písm. a) voči zhotoviteľovi za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
 - I. objednávateľ zaslal zhotoviteľovi výzvu na úhradu peňažného záväzku a vznik svojej pohľadávky voči zhotoviteľovi čo do dôvodu aj výšky vo výzve preukázal
 - II. zhotoviteľ na výzvu podľa písm. a) v lehote 10 dní od doručenia nereagoval a
 - III. objednávateľ nemá voči zhotoviteľovi žiadne neuhradené peňažné záväzky po splatnosti.
- c) prostriedky záruky nesmie objednávateľ použiť na žiadny iný účel, než je dojednaný v tejto zmluve a ani nesmie prostriedky záruky použiť, a to ani dočasne, pre tretie subjekty či úhradu svojich záväzkov voči tretím osobám a ani na úhradu záväzkov zhotoviteľa voči tretím osobám;
- d) zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa kedykoľvek doklad o stave prostriedkov na účte
- e) najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa podpisu protokolu o prevzatí stavby je objednávateľ povinný vrátiť zhotoviteľovi časť záruky tak, aby na účte objednávateľa zostala

záruka v objeme rovnajúcom sa **5% z celkovej ceny diela s DPH** (garančná záruka Warrantybond); zostávajúcu časť záruky je objednávateľ povinný vrátiť zhotoviteľovi najneskôr deň nasledujúci po uplynutí 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu o prevzatí stavby podľa tejto zmluvy;

- f) garančná záruka slúži na zabezpečenie peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne nesplnením povinnosti odstrániť objednávateľom uplatnené vady počas záručnej doby v súlade s podmienkami zmluvy za splnení nasledovných podmienok:
 - I. objednávateľ zaslal zhotoviteľovi písomnú výzvu na odstránenie zistených väd diela (v záručnej dobe),
 - II. zhotoviteľ na výzvu podľa bodu I. v lehote 10 dní od doručenia nereagoval.
- g) porušenie povinností objednávateľa pri použití peňažných prostriedkov záruky v priebehu realizácie diela a/alebo počas plynutia záručnej doby, a to najmä, nie však výlučne, použitie prostriedkov záruky na iný účel a iným spôsobom, než je dohodnutý v zmluve, oprávňuje zhotoviteľa žiadať okamžité vrátenie celej zloženej záruky.

Omeškanie objednávateľa s vrátením záruky alebo jej časti zhotoviteľovi podľa vyššie dohodnutých podmienok zakladá právo zhotoviteľa na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške dohodnutej pre omeškanie objednávateľa s úhradou faktúr podľa tejto zmluvy.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.

2. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Stanislav Rebo kontakt: tel. : +421 917 814 857 e-mail: rebo@pamarch.sk Počas neprítomnosti stavbyvedúceho ho zastupuje František Kubala tel.: +421 907 545 878, e-mail: kubala@pamarch.sk. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca bude prítomný na stavbe po celú dobu vykonávania prác a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že najneskôr v **deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom (príloha č. 5 tejto zmluvy) s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy.** Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že až do vydania kladného kolaudačného rozhodnutia k dielu vykonávanému na základe tejto ZoD bude mať účinnú zmluvu zabezpečujúcu poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov.

3. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať každý týždeň kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 8., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III.. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

9. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové

povolenie, a to na vlastné náklady. V prípade potreby dočasného dopravného značenia Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia s potrebnými povoleniami a osadenie podľa odsúhlasenej PD. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

13. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

14. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) **koordinátora bezpečnosti** v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora : Ing. Marek Székházi kontakt: tel. +421 902 170 481 : e-mail: m.szekhazi@zoznam.sk

15. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

16. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 4** (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

16.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako **uviedol v Prílohe č. 4 tejto ZoD**, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najmenej desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. **Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.** Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením

zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

16.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v **Prílohe č. 4 tejto ZoD** a to zmenou podielu subdodávok už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok maximálne však do dvoch (2) mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

16.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

16.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo určených, zodpovedných alebo poverených osôb objednávateľom vykonať kontrolu osôb dodávateľa a osôb subdodávateľov, ktorí vykonávajú zhotovenie diela na stavenisku v súlade s dotknutou zmluvou o dielo.

17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

18. Zhotoviteľ je povinný:

- a) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
- b) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodu a) je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
- c) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 4 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy a ktorí sa reálne podieľajú na diele.

19. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje alebo bude disponovať osobou zodpovednou za zhodnocovanie odpadov v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo preukáže objednávatel'ovi súhlasom alebo iným ekvivalentným dokladom do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

20. Objednávateľ si vyhradzuje právo určených, zodpovedných alebo poverených osôb objednávatel'om vykonať kontrolu osôb dodávateľa a osôb subdodávateľov, ktorí vykonávajú zhotovenie diela na stavenisku v súlade s dotknutou zmluvou o dielo.

21. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávatel'ovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

22. Zhotoviteľ bude realizovať včasné úhrady Subdodávateľom (a akémukoľvek inému subdodávateľovi) v lehote splatnosti a nevystaví Objednávateľa žiadnemu záväzku voči Subdodávateľom podľa podmienok v nasledovných bodoch toho článku zmluvy od 23 – 26 (tzv. !sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní“)

23. Zhotoviteľ spolu s faktúrou (čiastkovou ako aj konečnou) poskytne písomnú záruku (formu čestného vyhlásenie zhotoviteľa), v ktorej uvedie, že *“Všetky splatné a nesporné pohľadávky Subdodávateľov boli uhradené”*. Ak sa ukáže, že takáto záruka je nepravdivá, Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 3.000,00 EUR (slovom tri tisíc Eur).

24. V prípadoch, keď Subdodávatelia požadujú úhradu od Objednávateľa, Objednávateľ o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa, ktorý na to do piatich (5) pracovných dní poskytne písomnú odpoveď spolu s vysvetlením, v ktorom uvedie dôvody omeškania úhrady/nezaplatenia odmeny prislúchajúcej Subdodávateľom. Ak Zhotoviteľ neodpovie na takúto žiadosť Subdodávateľa o úhradu do 7 dní od jej prijatia, Objednávateľ môže uhradiť požadované pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo Subdodávateľovi. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi vysvetlenie, prečo neuhradil pohľadávky Subdodávateľa podľa Subdodávateľskej zmluvy, Objednávateľ môže zadržať akékoľvek platby Subdodávateľovi do výšky spornej platby, až dokiaľ Zhotoviteľ a Subdodávateľ nedospejú k dohode o spornej platbe (ďalej len „Vyrovnanie“) alebo až dokiaľ sa nezíska platné súdne rozhodnutie týkajúce sa spornej platby. V takom prípade môže Objednávateľ uhradiť odmenu prislúchajúcu Subdodávateľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi v súlade s Vyrovnaním alebo súdnym rozhodnutím.

25. V každom prípade, ak Objednávateľ uhradil akékoľvek pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi, Objednávateľ si môže vzájomne započítvať príslušnú sumu a odmenu Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

26. Do 60 dní od vypracovania Protokolu o odstránení nedostatkov Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi vyhlásenia všetkých Subdodávateľov (vo forme vyhotovenej a doručenej Objednávateľom Zhotoviteľovi), ktorí sa podieľali na prácach na Stavenisku, podpísané oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami, v ktorých potvrdzujú, že všetky ich pohľadávky boli uhradené. Ak Zhotoviteľ nie je schopný doručiť takéto vyhlásenia

Subdodávateľov, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi: kópiu faktúry vystavenej/faktúr vystavených Subdodávateľom a kópiu potvrdenia/potvrdení o úhrade odmeny prislúchajúcej Subdodávateľom v súvislosti so stavebnými prácami.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a.) Úvodné listy obsahujú:

- Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
- prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
- prehľad skúšok každého druhu.

b.) Denné záznamy:

- sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c.) Prílohy:

- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
- rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
- priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
- kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
- zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

IX. Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela.

Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení väd uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

- a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach, s nápisom „Projekt skutočného vyhotovenia stavby“
- b. prvý prepis stavebného denníka,
- c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
- d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií,
- e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
- g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu,
- h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6,
- i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov – vážne lístky - (komunálnych a stavebných), a evidenčný list odpadov,
- j. všetky doklady musia byť odovzdané 3x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na USB kľuči (sken do formátu PDF),
- k. všetky doklady musia byť usporiadané podľa stavebných objektov s označením a poradím, tak ako je to uvedené v rozpočte stavby, ktorý je nedeliteľnou súčasťou ZoD,
- l. Doklady budú uložené digitálne nasledovne:
 - 11) otvoriť samostatný priečinok pre všetky stavebné objekty samostatne do ktorého je nutné založiť všetky doklady súvisiace s daným stavebným objektom,
 - 12) ak stavebný objekt obsahuje profesie, alebo ďalšie samostatné oddiely, tak je nutné pre tie doklady tiež založiť samostatný priečinok v rámci hlavného priečinka, atď...,
 - 13) k celému súboru je nutné vypracovať zoznam príloh po priečinkoch, čo sa v danom priečinku nachádza.
- m. Všetky projekty skutočného vyhotovenia stavby musia byť odovzdané 3x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na USB kľuči (sken do formátu PDF),
- n. Objednávateľ pri preberacom konaní stavby odovzdá zhotoviteľovi stavby vzor pre odovzdávanie dokladov, ktoré obsahuje všetky požiadavky vymenované vyššie.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným

zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.

4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle +421 917814857 faxovou správou na čísle - alebo prostredníctvom e-mailu: rebo@gmail.com

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

- a) Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 2 500,00 € (slovom dvetisícpäťsto Eur) za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- b) Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- c) Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € (slovom päťsto Eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- d) Za nezačatie akejkoľvek časti realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa tejto zmluvy, príp. harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. V prípade omeškania na strane Zhotoviteľa s prevzatím staveniska v lehote podľa čl. III bod. 1 tejto zmluvy a/alebo v prípade nezačatia stavebných prác do 3 pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska podľa čl. III bod. 1 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej

ceny za dielo za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania. (Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa druhej vety tohto bodu zmluvy vylučuje kumulatívne uplatnenie zmluvnej pokuty podľa prvej vety tohto bodu.)

- e) Za zanedbanie povinnosti zabezpečiť nepretržité čistenie odpadových vôd v súlade so zákonom 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň zanedbania tejto povinnosti. Zmluvná pokuta vo výške 3 000,00 € (slovom tri tisíc Eur) za každé jednotlivé porušenie sa vzťahuje na vypustenie nevyčistených odpadových vôd do recipientu.
 - f) V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa tejto zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € (slovom jeden tisíc Eur) za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy o dielo.
 - g) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € (slovom dvesto Eur) za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - h) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov podľa tejto zmluvy (najmä podľa čl. VI) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy o dielo a Objednávateľ má právo:
 - (i) odstúpiť od Zmluvy
 - (ii) má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
 - i) V prípade, ak bude zhotoviteľom určený iný stavbyvedúci ako stavbyvedúci v zmysle čl. VI. bod 2, alebo v prípade výmeny stavbyvedúceho bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - j) V prípade ak zhotoviteľ nezloží výkonovú alebo garančnú záruku riadne a v lehotách uvedených v čl. V tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na dodatočné plnenie s poskytnutím primeranej lehoty. Zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania. Ak bude meškanie úhrady zmluvnej ceny spôsobené oneskorením vyplatením prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti zo strany Vykonávateľa, nejedná sa o meškanie na strane Objednávateľa a Zhotoviteľ si nebude uplatňovať úroky z omeškania.
3. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša Zhotoviteľ v plnej výške.
4. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 (štrnástich) dní od ich doručenia do miesta sídla Zhotoviteľa resp. Objednávateľa uvedeného záhlaví tejto zmluvy. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody v plnej výške.
5. Odstúpenie od zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
6. Týmto článkom nie je vylúčené uplatnenie zmluvných pokút uvedených na inom mieste v rámci tejto zmluvy.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

XIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). Ak sa písomnosť zaslaná druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel. Odstúpiť od zmluvy môže Objednávateľ dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a realizovať ich sám alebo nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa, z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku, hlavne (nielen) podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy - ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom
 - b) ak Zhotoviteľ bez náležitého vysvetlenia
 - (i) nezačne so stavebnými prácami v súlade s touto zmluvou; a/alebo
 - (ii) neobnoví priebeh stavebných prác do 14 (štrnástich) dní po prijatí písomného pokynu od Objednávateľa na ich obnovenie;
 - (iii) prestane so stavebnými prácami a/alebo opustí Stavenisko;
 - c) ak Zhotoviteľ nevykonáva stavebné práce v požadovanej kvalite, podľa schválenej projektovej dokumentácie, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov;
 - d) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa;
 - e) ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov;
 - f) ak Zhotoviteľ zadal realizáciu diela alebo jeho časti tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa;
 - g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na výstavbu diela;
 - h) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku voči svojmu Subdodávateľovi v súvislosti s realizáciou diela;
 - i) ak nebude schválený proces verejného obstarávania s Vykonávateľom pomoci z „plánu obnovy“ (bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy a nedošlo k plneniu zmluvy)
3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy taktiež z týchto dôvodov:
 - a) ak bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na začatie alebo vyhlásenie konkurzu alebo návrh na začatie alebo povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia;
 - b) ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;
 - c) ak Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby predtým získal súhlas Objednávateľa, ak takýto súhlas nie je udelený všeobecne;
 - d) ak Zhotoviteľ neuzavrie a nepredĺži poisťnú zmluvu, ktoré sú uvedené v čl. VI. bod. 3. tejto zmluvy.
4. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, budú platiť nasledujúce ustanovenia:
 - a) zmluvné strany vypracujú protokol o súpise stavebných prác ku dňu ukončenia tejto zmluvy, ktorý bude protokolom o doručení prác a ich prevzatí Objednávateľom;

- b) zmluvné strany vypracujú zoznam materiálov, zariadení a ostatných položiek objednaných na účely výstavby diela, ktoré Zhotoviteľ nesmie použiť pri inej výstavbe;
 - c) dokumenty, ktoré sa spomínajú v písmene a) a b), budú záväzné pre zmluvné strany, iba ak ich písomne schváli stavebný dozor.
5. Ak sa táto zmluva ukončí, Objednávateľ:
- a) zaplatí odmenu za vykonané a prevzaté stavebné práce zahrnuté v protokole o súpise, ktorá bude znížená o straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí uvedených vyššie;
 - b) odkúpi od Zhotoviteľa materiály, zariadenia a ostatné veci za nákupnú cenu zníženú o straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí spomenutých vyššie;
 - c) prevezme Stavenisko.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy kedykoľvek do začatia realizácie diela, a to v prípade nedostatku finančných zdrojov na strane Objednávateľa.
7. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi záruky podľa ustanovení čl. V. bodu 10 resp. 11. tejto zmluvy považuje sa to, za podstatné porušenie tejto zmluvy.

XIV. Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci v trvaní viac ako 30% času plnenia tejto zmluvy, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Takýto dodatok musí byť schválený poskytovateľom finančných prostriedkov. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XV. Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s registrom partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora a zároveň má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške pokuty uloženej Objednávateľovi Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to v lehote určenej Objednávateľom v písomnej výzve na úhradu.

3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod, ani končený užívateľ výhod jeho subdodávateľov, ak majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **nie je v čase uzavretia zmluvy verejným funkcionárom v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, V prípade, ak sa počas trvania tejto zmluvy stane konečný užívateľ výhod zhotoviteľa alebo končený užívateľ výhod jeho subdodávateľov „verejným funkcionárom“, ak majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, Objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, Nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý a zmluvná pokuta sa do náhrady škody nezapočítava. Súbeh pokút podľa tejto zmluvy sa pripúšťa.

4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný

súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

XVI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákolvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespokojnosť zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakované“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

V prípade, ak odstúpi zhotoviteľ bez uvedenia dôvodu alebo bez vážneho dôvodu (napr. zrušenie firmy súdom atď.), tak zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi plnú cenu za zhotovenie diela.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena za vykonané práce bude uhrádzaná z verejných prostriedkov, pričom je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením diela vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:

- a) Vykonávateľ,
- b) Sprostredkovateľ,

- c) NIKA,
- d) Úrad vládneho auditu,
- e) Ministerstvo financií SR,
- f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) Protimonopolný úrad SR,
- i) Európska komisia,
- j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- l) Európsky dvor audítorov (EDA),
- m) Európska prokuratúra (EPPO),
- n) Úrad pre verejné obstarávanie,

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

Pričom sa taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto ZoD a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o NFP. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu zo ZoD a výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie predmetu ZoD, objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto ZoD.

9.V prípade nevyhnutnosti stavebných prác navyše, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou.

10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

11.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na zdroj financovania predmetu zmluvy kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok (**t. j. odkladacie podmienky**). **Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odkladacej podmienke účinnosti zmluvy:**

a) zmluva je v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len ako „CRZ“) – <http://www.crz.gov.sk/>,

b) **nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov („Zmluva o NFP“)**, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, a to na základe predloženej a schválenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, predloženej Vykonávateľovi Plánu obnovy a odolnosti pre komponent 2_ Obnova budov, Investícia 2 - Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov : Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v rámci výzvy „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“, kód výzvy: 02I02-29-V01. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zmluva o poskytnutí prostriedkov nadobudne účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia v CRZ. Objednávateľ sa zaväzuje písomne informovať predávajúceho o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.

12. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

14. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram vecného, časového a fiačného plnenia

Príloha č. 3 – Banková záruka / záruka poistenia – Performance bond

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 5 – Poistná zmluva - poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu

Vo Fiľakove, dňa: 03.01.2024

V Nitre, dňa: 22.12.2023

v.r.

.....

Mgr. Attila Agócs, PhD.
Primátor mesta Fiľakovo

v.r.

.....

Ing. Ján Kresan
PAMARCH, s. r. o. - konateľ

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

<i>Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa</i>	<i>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu)</i>	<i>Predmet subdodávky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v EUR bez DPH k celkovej hodnote zákazky</i>

.....

Subdodávatelia musia preukázať podmienky účasti **celého osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO** a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

Pri vyplňaní zoznamu subdodávateľov dávame do pozornosti Metodické usmernenie UVO č. 13551-5000/2016 zo dňa: 10. 08. 2016 v ktorom sa uvádza:

„Máme za to, že v rámci predmetnej problematiky je nevyhnutné zohľadňovať predovšetkým typ obstarávaného predmetu zákazky, t. j. či ide o dodávku tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác.

Domnievame sa, že na to, aby sa subjekt považoval za subdodávateľa pri dodaní tovaru, je potrebné, aby priamo plnil za úspešného uchádzača časť jeho záväzku vyplývajúcu mu zo zmluvy, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Ak by subjekt dodával tovar uchádzačovi v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti, pričom by nevedel, že predmetný tovar sa použije na plnenie zákazky na dodanie tovaru, nie je subdodávateľom uchádzača. Obdobne je to aj prípade, ak uchádzač dodáva tovar, ktorý má už na sklade. (Ak teda výrobca auta, resp. jeho importér má, resp. bude mať len všeobecnú zmluvu o dodávkach áut s úspešným uchádzačom, nie je považovaný za subdodávateľa. Ak však má, resp. bude mať s úspešným uchádzačom uzatvorenú zmluvu o dodávkach áut na účely plnenia konkrétnej zákazky, je považovaný za subdodávateľa). Hospodársky subjekt v pozícii subdodávateľa by mal preukázateľne disponovať informáciou, že dodávka predmetného tovaru je poskytovaná za účelom danej zákazky.“

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Fil'akovo

Objednávat Mesto Fil'akovo
 Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.
 Miesto: Fil'akovo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Fil'akovo			
1	SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ	#####	#####	#####
A	oblasť A - energetické aktivity	#####	#####	#####
011	fasáda dvorová - obvodová stena	25 962,15	5 192,43	31 154,58
012	fasáda ovetrávaná - obvodová	3 656,29	731,26	4 387,55
013	stena - obvodová stena	10 024,79	2 004,96	12 029,75
014	šikmá strecha	33 132,74	6 626,55	39 759,29
015	plochá strecha	33 213,98	6 642,80	39 856,78
016	vnútorné konštrukcie - strop	62 139,47	12 427,89	74 567,36
017	sokel	2 145,29	429,06	2 574,35
018	výmena otvorových konštrukcií	241 538,46	48 307,69	289 846,15
019	sanácia vlhkosti stien	56 576,89	11 315,38	67 892,27
020	systém tieniacej techniky	32 089,02	6 417,80	38 506,82
021	vykurovanie	78 356,34	15 671,27	94 027,61
022	vzduchotechnika	137 919,54	27 583,91	165 503,45
023	zakrytie a akustická izolácia VZT	88 048,00	17 609,60	105 657,60
024	systém umelého osvetlenie	49 122,48	9 824,50	58 946,98
025	smart systémy	33 638,56	6 727,71	40 366,27
026	fasáda uličná	278 128,67	55 625,73	333 754,40
027	fasáda dvorová	128 226,89	25 645,38	153 872,27
B	oblasť B - iné aktivity	725 610,73	#####	870 732,87
011	strecha	249 022,04	49 804,41	298 826,45
012	oprava krovu	15 577,12	3 115,42	18 692,54
013	elektroinštalácia	45 523,48	9 104,70	54 628,18
014	rozvod plynu	3 049,78	609,96	3 659,74
015	slaboprúdové rozvody	71 833,85	14 366,77	86 200,62
016	elektrická požiarňa signalizácia	27 618,11	5 523,62	33 141,73
018	dažďová kanalizácia, retenčná	59 065,07	11 813,01	70 878,08
019	ostatné	120 748,62	24 149,72	144 898,34
020	spevnené plochy, nádvorie,	128 460,76	25 692,15	154 152,91
021	vypratanie povalového priestoru	4 711,90	942,38	5 654,28
NN	Neoprávnené náklady	23 827,61	4 765,52	28 593,14
011	voľne stojata garáž	23 827,61	4 765,52	28 593,14

Celkom

2043357,90

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filakovo

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: fasáda dvorová - obvodová stena

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filakovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

23 712,15

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18 000,02

1	622422111.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% hladkých	m2	144,000	3,92	564,48
<i>ako vyspravenie podkladu pod KZS</i>						
2	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	144,000	4,96	714,24
<i>ako príprava podkladu pod KZS</i>						
3	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	37,000	84,05	3 109,85
4	6252514211.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - riešenie (XPS)	m2	10,000	36,44	364,40
5	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	7,520	50,52	379,91
6	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	107,000	80,49	8 612,43
7	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	18,500	49,88	922,78
8	953945359.1	Ostatné systémové dopnky pre KZS podľa detailov ETICS	m2	180,020	2,40	432,05
<i>lišty, ukončenia, profily, detaily</i>						
9	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	142,500	3,04	433,20
###	622464292	Vonkajšia omietka stien - exteriérová omietka vysoko paropriepustná	m2	142,500	17,31	2 466,68

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 741,70

###	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	231,000	3,06	706,86
###	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	231,000	2,13	492,03
###	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	693,000	1,76	1 219,68
###	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	231,000	2,00	462,00
###	941955009.1	Ostatné ochranné opatrenia pre lešenie (ochrana striech, ochranné debnenie, strišky, tunel, iné)	eur	1,000	200,00	200,00
###	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	80,000	2,33	186,40
###	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	17,56	878,00
<i>ostatné práce pre demontáže, búranie, presun, manipuláciu nad rámec zahrnutý v cenách</i>						
###	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	25,000	8,65	216,25
###	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	25,000	1,55	38,75

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	30,000	9,64	289,20
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,475	15,89	7,55
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,250	0,48	6,84
###	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,475	13,29	6,31
###	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	0,475	67,00	31,83

99	Presun hmôt HSV	970,43
----	-----------------	--------

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,193	45,79	970,43
-----	-------------	---	---	--------	-------	--------

PSV	Práce a dodávky PSV	2 250,00
------------	----------------------------	-----------------

766	Konštrukcie stolárske	2 250,00
-----	-----------------------	----------

###	76641113R.1	Dodávka a montáž - F37 (fasádne drevené obloženie)	m2	25,000	90,00	2 250,00
-----	-------------	--	----	--------	-------	----------

kompletné prevedenie podľa popisu v PD a skladieb v TS

Celkom	25 962,15
---------------	------------------

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: fasáda ovetrávaná - obvodová stena

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 102,20

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 713,86

1	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	23,200	10,42	241,74
2	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	23,200	3,04	70,53
3	622464292	Vonkajšia omietka stien - exteriérová omietka vysoko paropriepustná	m2	23,200	17,31	401,59

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 340,31

4	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	20,000	3,90	78,00
5	766421811.S	Demontáž obloženia podhľadu -0,02400t	m2	23,200	6,38	148,02
6	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	23,200	1,39	32,25
7	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,742	15,89	11,79
8	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,260	0,48	10,68
9	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,742	13,29	9,86
###	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	0,742	67,00	49,71

99 Presun hmôt HSV 48,03

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,049	45,79	48,03
-----	-------------	---	---	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 554,09

713 Izolácie tepelné 1 412,93

###	713111126.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením a prikotvením	m2	23,200	8,17	189,54
##	631440009500	Doska 200x600x1000 mm požiarna zábrana z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu vonkajších zateplovacích systémov	m2	25,000	48,21	1 205,25
###	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,950	1,30	18,14

762 Konštrukcie tesárske 1 141,16

###	76313511.1	Dodávka a montáž nosnej konštrukcie podhľadu	m2	23,200	12,00	278,40
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	762421334	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek skrutkovaných na zraz hr. dosky 16 mm	m2	23,200	35,07	813,62
###	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,920	4,50	49,14

Celkom 3 656,29

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: stena - obvodová stena

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV 10 024,79

762 Konštrukcie tesárske 5 343,00

1	762810001.4	Kompletné prevedenie - bočná stena s tepelnou izoláciou	m2	30,000	170,00	5 100,00
---	-------------	---	----	--------	--------	----------

S19 z vnútra
-tepelná izolácia na báze minerálnej vlny medzi drevený rošt,
hr.150mm
-reflexná parozábrana (styky a okrajové napojenia hermeticky zlepiť a mechanicky upevniť)
-kovová nosná konštrukcia SDK steny
(tepelnizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr.50mm, kladené medzi nosnú konštrukciu steny)
-sdrokartónové dosky, hr.2x12,5mm
(s protipožiarnou odolnosťou podľa projektu PO)
-vnútorná omietka

2	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	54,000	4,50	243,00
---	-------------	--	---	--------	------	--------

763 Konštrukcie - drevostavby 3 281,23

3	763168239.1	SDK obklady , stĺpov a nosníkov s tepelnou izoláciou	m2	61,360	51,00	3 129,36
---	-------------	--	----	--------	-------	----------

z vnútra m.č. 133, prevedenie podľa PD

4	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	33,748	4,50	151,87
---	-------------	---	---	--------	------	--------

784 Maľby 1 400,55

5	784481012.S	Stierka stien na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	91,360	10,07	920,00
6	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	91,360	1,38	126,08
7	784430012.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	91,360	3,88	354,48

Celkom 10 024,79

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: šikmá strecha

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 828,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 828,00

1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	150,000	5,52	828,00
---	-------------	--	----	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 32 304,74

713 Izolácie tepelné 13 559,56

2	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	275,400	5,26	1 448,60
3	631650001600.S	Pás zo sklenej vlny hr. 140 mm pre šikmé strechy	m2	280,908	15,40	4 325,98

typ podľa PD

4	631650002000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 220 mm pre šikmé strechy	m2	280,908	23,64	6 640,67
---	----------------	--	----	---------	-------	----------

typ podľa PD

5	2832300061PC	Reflexná parozábrana (dodávka a zhotovenie)	m2	297,000	2,00	594,00
---	--------------	---	----	---------	------	--------

(styky a okrajové napojenia hermeticky zlepiť a mechanicky upevniť)

6	HZS000111.S1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	17,56	351,20
---	--------------	---	-----	--------	-------	--------

ostatné práce pre tepelné izolácie nad rámec zahrnutý v cenách

7	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	142,218	1,40	199,11
---	-------------	--	---	---------	------	--------

762 Konštrukcie tesárske 869,00

8	762810001.1	Kompletné prevedenie - pultová strecha	m2	3,500	54,00	189,00
---	-------------	--	----	-------	-------	--------

S16

-plný drevený záklop z dosák hr.24mm/max. šírka 140mm

-drevené kontralatovanie 50x50mm, hr.50mm

-poistná difúzna hydroizolácia kontaktná, voľne napnutá s vetraním nad fóliou

-tepelná izolácia na báze minerálnej vlny medzi krokvy, hr.160mm

-tepelná izolácia na báze minerálnej vlny pod krokvy, hr.50mm

(kotvenie nosných sištančných prvkov podkonštrukcie do krokiev)

9	762810002.1	Kompletné prevedenie - bočné steny a čelá, vikierov šikmej strechy s tepelnou izoláciou	ks	4,000	170,00	680,00
---	-------------	---	----	-------	--------	--------

kompletná skladba podľa PD

763 Konštrukcie - drevostavby 13 131,04

###	763160219.1	Podkrovie SDK	m2	275,400	47,47	13 073,24
-----	-------------	---------------	----	---------	-------	-----------

prevedenie podľa popisu v PD

###	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	96,335	0,60	57,80
-----	-------------	--	---	--------	------	-------

784 Maľby 4 745,14

###	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	275,400	11,97	3 296,54
-----	-------------	---	----	---------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	275,400	1,38	380,05
###	784430012.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	275,400	3,88	1 068,55

Celkom

33 132,74

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filakovo

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: plochá strecha

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filakovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 365,45

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 365,45

1	96305111R.1	Odbúranie kompletných strešných vrstiev plochej strechy	m3	29,000	90,00	2 610,00
2	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	17,56	878,00

ostatné práce pre demontáže, búranie, presun, manipuláciu nad rámec zahrnutý v cenách

3	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	43,500	13,17	572,90
4	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	43,500	9,23	401,51
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,500	15,89	691,22
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 305,000	0,48	626,40
7	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	43,500	5,44	236,64
8	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	43,500	67,00	2 914,50
9	979089712.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	434,29	434,29

PSV Práce a dodávky PSV 23 848,51

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 7 230,07

###	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	148,000	1,09	161,32
-----	-------------	--	----	---------	------	--------

(styky a okrajové napojenia hermeticky zlepiť a mechanicky upevniť)

##	283230007300	Parozábrana	m2	170,200	1,10	187,22
###	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	161,500	0,74	119,51
##	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	185,725	1,43	265,59
###	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	164,500	8,49	1 396,61
##	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	192,185	9,31	1 789,24
###	7123700R1	Ostatné systémové doplnky podľa detailov pre strešné fólie	m2	161,500	3,00	484,50
###	712370401.S	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	580,000	0,74	429,20
##	31169000151.1	Kotva + teleskop	ks	580,000	0,90	522,00
###	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	96,000	4,88	468,48
##	138810000100	Plech poplastovaný PVC šedý, tabuľa - dxš 2x1 m, hr. 0,6 mm	m2	20,160	24,66	497,15
###	762361121.1	Dodávka a montáž hranola na okapovej hrane	m	14,250	35,00	498,75
###	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	9,500	13,22	125,59

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	76,000	0,15	11,40
##	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	8,000	13,01	104,08
###	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	70,600	2,40	169,44

713**Izolácie tepelné****15 612,72**

###	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	148,000	9,90	1 465,20
##	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	150,960	34,80	5 253,41

typ podľa PD

##	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	298,960	29,08	8 693,76
----	----------------	--	----	---------	-------	----------

ako hr. 200 mm

###	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	154,120	1,30	200,36
-----	-------------	---	---	---------	------	--------

762**Konštrukcie tesárske****529,82**

###	762341012.2	Dodávka a montáž drevenej podkonštrukcie atiky - OST21	m	14,250	37,18	529,82
-----	-------------	--	---	--------	-------	--------

*kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch časť PD***764****Konštrukcie klampiarske****475,90**

###	764352.0111	Dodávka a montáž - K89	m	14,100	5,00	70,50
-----	-------------	------------------------	---	--------	------	-------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

###	764352.0112	Dodávka a montáž - K90	ks	16,000	5,00	80,00
-----	-------------	------------------------	----	--------	------	-------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

###	764352.0113	Dodávka a montáž - K91	ks	2,000	5,00	10,00
-----	-------------	------------------------	----	-------	------	-------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

###	764352.0114	Dodávka a montáž - K92	m	12,500	5,00	62,50
-----	-------------	------------------------	---	--------	------	-------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

###	764352.0115	Dodávka a montáž - K93	ks	2,000	5,00	10,00
-----	-------------	------------------------	----	-------	------	-------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

###	764352.0116	Dodávka a montáž - K94	m	14,110	5,00	70,55
-----	-------------	------------------------	---	--------	------	-------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

###	764352.0117	Dodávka a montáž - K95	m	9,500	5,00	47,50
-----	-------------	------------------------	---	-------	------	-------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

###	764352.0118	Dodávka a montáž - K96	m	24,600	5,00	123,00
-----	-------------	------------------------	---	--------	------	--------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

###	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,85	1,85
-----	-------------	--	---	-------	------	------

Celkom**33 213,98**

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: vnútorné konštrukcie - strop

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

62 139,47

713

Izolácie tepelné

52 648,37

1	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	509,600	2,43	1 238,33
2	631440004622.S	Volne kladená tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, kladená v dvoch vrstvách, hr.200+200mm	m2	530,188	64,00	33 932,03

typ podľa PD

3	2832300060PC	Parotesná membrána (dodávka a zhotovenie, vrátane doplnkov)	m2	586,040	3,00	1 758,12
---	--------------	---	----	---------	------	----------

*-parotesná membrána
(styky a okrajové napojenia hermeticky zlepiť a mechanicky upevniť)*

4	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	509,600	0,63	321,05
5	693110004500.S	Geotextília	m2	586,040	1,10	644,64

typ podľa PD

6	713111111.S1	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne (2x TI)	m2	143,700	3,50	502,95
7	631440004622.S	Volne kladená tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, kladená v dvoch vrstvách, hr.200+200mm	m2	149,505	64,00	9 568,32

typ podľa PD

8	2832300061PC	Reflexná parozábrana (dodávka a zhotovenie)	m2	165,255	3,90	644,49
---	--------------	---	----	---------	------	--------

(styky a okrajové napojenia hermeticky zlepiť a mechanicky upevniť)

9	693110004500.S	Geotextília	m2	165,255	1,10	181,78
##	2832300060PC	Parotesná membrána (dodávka a zhotovenie, vrátane doplnkov)	m2	165,255	3,00	495,77

*-parotesná membrána
(styky a okrajové napojenia hermeticky zlepiť a mechanicky upevniť)*

###	HZS000111.S1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	17,56	2 634,00
-----	--------------	---	-----	---------	-------	----------

ostatné práce pre tepelné izolácie nad rámec zahrnutý v cenách, vyčistenie podkladu, manipulácia, úprava atď.

###	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	519,210	1,40	726,89
-----	-------------	--	---	---------	------	--------

Konštrukcie doplnkové kovové, ostatné

767

výrobky

9 491,10

###	767896911.3	Dodávka a montáž - OST13, lávka	m2	160,000	52,00	8 320,00
-----	-------------	---------------------------------	----	---------	-------	----------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise časť PD

###	767896911.5	Dodávka a montáž - OST15, poklop	ks	1,000	380,00	380,00
-----	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise časť PD

###	767896911.6	Dodávka a montáž - OST16, poklop	ks	1,000	790,00	790,00
-----	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise časť PD

###	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,10	1,10
-----	-------------	---	---	-------	------	------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

Celkom

62 139,47

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: sokel

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **2 145,29**

6 **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **2 126,47**

1	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	25,300	84,05	2 126,47
---	-------------	--	----	--------	-------	----------

99 **Presun hmôt HSV** **18,82**

2	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,411	45,79	18,82
---	-------------	---	---	-------	-------	-------

Celkom **2 145,29**

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 313,53

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 859,90

1	6129100001R.1	Ostatné murárske a omietачské práce, pri dotvarovaní pôvodných okenných ostení, vrátane podlahy a prahu	m2	126,870	3,00	380,61
2	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	420,000	21,28	8 937,60
3	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	696,900	2,94	2 048,89
4	625250561.1	Dodávka a zhotovenie - OST22	m	6,300	56,00	352,80

kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise čast' PD

5	625250561.2	Dodávka a zhotovenie - OST23	m	2,500	56,00	140,00
---	-------------	------------------------------	---	-------	-------	--------

kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise čast' PD

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 196,50

6	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov -0,00287t	m	148,500	1,93	286,61
7	968062359.S1	Demontáž okien a dverí -0,05400t	m2	416,270	13,00	5 411,51

vrátane doplnkov

8	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	150,000	20,83	3 124,50
---	-------------	--	-----	---------	-------	----------

ostatné práce nad rámec zahrnutý v cenách pre výplne otvorov (demontáže, presun, montáže, murárske výprávkys atď.)

9	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,905	13,17	301,66
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,905	15,89	363,96
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	687,150	0,48	329,83
###	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,905	13,29	304,41
###	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	22,905	67,00	1 534,64
###	001400011.S1	Ostatné náklady stavby - triedenie odpadu	eur	1,000	200,00	200,00
###	979089713.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	339,39	339,39

99 Presun hmôt HSV 1 257,12

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,454	45,79	1 257,12
-----	-------------	---	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 216 224,93

766 Výplne otvorov 216 224,93

###	766.1002	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D2	ks	1,000	7 409,00	7 409,00
-----	----------	--	----	-------	----------	----------

kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov

###	766.1003	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D3	ks	1,000	2 414,00	2 414,00
-----	----------	--	----	-------	----------	----------

kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov

###	766.1005	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D5	ks	1,000	2 210,00	2 210,00
-----	----------	--	----	-------	----------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.1006	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D6	ks	1,000	2 630,00	2 630,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.1007	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D7	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.1008	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D8	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.1009	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D9	ks	1,000	1 224,00	1 224,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.1010	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D10	ks	1,000	2 205,00	2 205,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.1011	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D11	ks	1,000	155,00	155,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.2001	Dodávka a montáž výplní otvorov - ozn. (od O1a po O31)	m2	307,300	540,00	165 942,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.2003	Dodávka a montáž výplní otvorov - ozn. (od ZS1 po ZS3)	m2	29,044	750,00	21 783,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	764352.050	Dodávka a montáž, parapet - K50	m	12,500	12,21	152,63
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.051	Dodávka a montáž, parapet - K51	m	9,500	12,00	114,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.052	Dodávka a montáž, parapet - K52	m	5,300	12,00	63,60
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.053	Dodávka a montáž, parapet - K53	m	28,500	12,00	342,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.054	Dodávka a montáž, parapet - K54	m	23,000	14,00	322,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.055	Dodávka a montáž, parapet - K55	m	11,200	14,00	156,80
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.056	Dodávka a montáž, parapet - K56	m	4,600	14,00	64,40
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.057	Dodávka a montáž, parapet - K57	m	13,500	12,00	162,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.058	Dodávka a montáž, parapet - K58	m	5,000	12,00	60,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.070	Dodávka a montáž, parapet - K70	m	4,700	16,00	75,20
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.085	Dodávka a montáž, parapet - K85	m	1,400	16,00	22,40
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.086	Dodávka a montáž, parapet - K86	m	10,500	23,00	241,50
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.087	Dodávka a montáž, parapet - K87	m	7,500	28,00	210,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.088	Dodávka a montáž, parapet - K88	m	2,400	16,00	38,40
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.097	Dodávka a montáž, parapet - K97	m	6,500	20,00	130,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.098	Dodávka a montáž, parapet - K98	m	2,400	20,00	48,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	766694121.1	Dodávka a montáž vnútorných okenných parapet - OST19	m	110,000	35,00	3 850,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise časť PD</i>						
###	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	850,00	850,00
###	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00

Celkom

241 538,46

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: sanácia vlhkosti stien

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

48 178,17

1

Zemné práce

12 066,56

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	97,333	40,95	3 985,79
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,200	11,57	337,84
3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	31,266	93,36	2 918,99
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,500	4,84	268,62
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	555,000	0,49	271,95
6	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	55,500	9,57	531,14
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,500	0,83	46,07
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	94,350	20,00	1 887,00
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,100	4,49	139,64
##	583310001600.S	Kamenivo ťažené	t	58,779	17,93	1 053,91
###	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,600	42,85	625,61

2

Zakladanie

11 541,84

###	239616129.1	Dodanie a zhotovenie ílovitej výplne	m3	51,207	124,58	6 379,37
###	289472219.S	Hĺbkové škárovanie soklového muríva	m2	211,750	24,38	5 162,47

kompletný postup podľa popisu v TS

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

12 808,57

###	311208370	Dodatočná izolácia vlhkého muríva Sikkaton SAN pre hrúbku muríva 700 mm	m	195,700	65,45	12 808,57
-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

kompletné prevedenie podľa PD

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 776,00

###	62246701R1	Kompletná príprava soklových stien pod izolácie proti zemnej vlhkosti	m2	211,750	32,00	6 776,00
-----	------------	---	----	---------	-------	----------

*-očistenie a vyrovnanie podkladu cementovou maltou do rovinatosti
-jestv. konštrukcia soklovej steny*

kompletné prevedenie podľa popisu v PD

99

Presun hmôt HSV

4 985,20

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	108,871	45,79	4 985,20
-----	-------------	---	---	---------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

8 398,72

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

8 398,72

###	711113191.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej s penetráciou podkladu	m2	273,750	19,13	5 236,84
-----	-------------	---	----	---------	-------	----------

kompletné prevedenie podľa popisu v PD

###	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou	m2	211,750	4,12	872,41
##	283230002700.S	Nopová fólia	m2	243,513	2,09	508,94
##	553430004330.S	Lišta ukončovacia	m	223,000	7,03	1 567,69
###	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	81,860	2,60	212,84

Celkom

56 576,89

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: systém tieniacej techniky

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: výberovým konaním

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

32 089,02

766

Tieniaca technika

32 089,02

1	7662.001	Dodávka a montáž - interiérová roleta na motorické ovládanie	m2	145,400	162,50	23 627,50
---	----------	--	----	---------	--------	-----------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD

2	7662.002	Dodávka a montáž - interiérová roleta na manuálne ovládanie	m2	92,000	78,34	7 207,28
---	----------	---	----	--------	-------	----------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD

3	7662.003	Dodávka a montáž - interiérová zvislá lamelová interiérová žalúzia	m2	36,000	34,84	1 254,24
---	----------	--	----	--------	-------	----------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD

Celkom

32 089,02

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

Vykurovanie

78 356,34

PSV

Práce a dodávky PSV

77 156,34

713

Izolácie tepelné

1 733,90

1	713401204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	172,000	4,14	712,08
2	283771283	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 15 x 20 mm	m	42,000	1,71	71,82
3	283771284	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 25 x 20 mm	m	62,000	2,20	136,40
4	283771285	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 32 x 20 mm	m	68,000	2,50	170,00
5	283771286	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 40 x 20 mm	m	56,000	3,10	173,60
6	283771287	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 50 x 20 mm	m	16,000	4,22	67,52
7	713401207	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	72,000	5,59	402,48

721

Vnútrotná kanalizácia

82,36

8	721173601	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 32	m	4,000	9,29	37,16
9	721173602	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 40	m	4,000	11,30	45,20

722

Vnútrotný vodovod

38,00

###	722262221	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 1/2 x 80	kus	1,000	38,00	38,00
-----	-----------	--	-----	-------	-------	-------

731

Ústredné kúrenie - kotolne

26 452,26

11	731201812	Demontáž kotlov s príslušenstvom do 75 kW	kus	3,000	146,56	439,68
12	731249026	Montáž ostatného zariadenia kotolne	súbo	1,000	2 000,00	2 000,00
13	731249127	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynú palivo	súbo	3,000	550,00	1 650,00
14	484B00345	Kotol závesný kondenzačný Logamax plus GB 212-49 a snímač vonkajšej teploty	kus	3,000	4 192,20	12 576,60
15	484B07609	Sada kaskádová pre kaskádu 3 kotlov -	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
16	484B09046	Skupina rýchlomontážna DN 25 a trojcestný ventil	kus	1,000	430,80	430,80
17	484B09048	Skupina rýchlomontážna DN 32 a trojcestný ventil	kus	1,000	818,40	818,40
18	484B090481	Skupina rýchlomontážna DN40 a trojcestný ventil	kus	1,000	970,00	970,00
19	731751157	Spalinovod potrubie pre kotly 80/125 a komín D 160-14m	súbo	1,000	2 838,20	2 838,20
20	731890802	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 12m	t	2,340	243,15	568,97
21	7319999061	Kotolne, HZS T6 Vykurovací skúška	hod	48,000	15,00	720,00
22	731999907	Kotolne, HZS T6 uvedenie do prevádzky a skúšky	hod	24,000	22,40	537,60
23	731999907r	Kotolne, revízia komína	súbo	1,000	100,00	100,00
24	731999909	Kotolne, murárska výpomoc a stavebné úpravy	%	254,003	3,00	762,01
25	731999950	Východisková odborná prehliadka tlakového zariadenia	hod	14,000	35,00	490,00

732

Strojovne

2 708,96

###	732330421	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 150 l	súbo	1,000	297,00	297,00
###	732391113	Neutralizačný box N70	súbo	1,000	378,80	378,80
###	732391117	Úprava vody EZV-C50K-VR1	súbo	1,000	255,00	255,00
###	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbo	3,000	7,72	23,16
###	4261A1310	Čerpadlo MAGNA 25-60 - 96281022	kus	3,000	585,00	1 755,00

733

Rozvod potrubia

20 947,46

31	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	644,000	1,05	676,20
32	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	126,000	2,12	267,12
33	733111415	Potrubie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolní, stroj. DN 25	m	12,000	20,68	248,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
34	733111416	Potrúbie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolni, stroj. DN 32	m	12,000	24,68	296,16
35	733111417	Potrúbie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolni, stroj. DN 40	m	12,000	29,58	354,96
36	733111418	Potrúbie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	m	16,000	34,82	557,12
37	733122223	Potrúbie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	186,000	15,84	2 946,24
38	733122224	Potrúbie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	m	135,000	17,70	2 389,50
39	733122225	Potrúbie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN	m	118,000	21,00	2 478,00
40	733122226	Potrúbie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN	m	124,000	35,23	4 368,52
41	733122227	Potrúbie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 40	m	98,000	42,33	4 148,34
42	7331231101	Prípl. za zhotovenie prípojky do DN 20	kus	134,000	8,83	1 183,22
43	733190227	Tlaková skúška potrubia	m	718,000	1,44	1 033,92

734

Armatury

7 248,40

44	734211120	Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,000	27,00	216,00
45	734222618	Ventil regul. závit. s hlavicoou termost. ovlád. IVAR VS2102-1/2/ K -bočné/	kus	69,000	38,00	2 622,00
46	734231613	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 1/2	kus	4,000	31,00	124,00
47	734242412	Ventily spätné závitové priame R 60 GIACOMINI PN 16 do 110°C G 1/2	kus	1,000	13,20	13,20
48	734242414	Ventily spätné závitové priame R 60 GIACOMINI PN 16 do 110°C G 1	kus	4,000	25,10	100,40
49	734242416	Ventily spätné závitové priame R 60 GIACOMINI PN 16 do	kus	4,000	38,20	152,80
50	734251222	Ventily poistné závitové rohové R 140 GIACOMINI 3 bar G 3/4	kus	3,000	32,00	96,00
51	734261223	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1/2	kus	12,000	6,84	82,08
52	734261225	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1	kus	14,000	13,97	195,58
53	734261226	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 5/4	kus	18,000	22,41	403,38
54	734261227	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 6/4	kus	18,000	29,10	523,80
55	7342614191	Skrutkovanie regulačné radiátorové priame G 1/2 IVAR DS 302 1/2	kus	67,000	10,60	710,20
56	734291112	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	kus	4,000	11,00	44,00
57	734291242	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1/2	kus	2,000	11,50	23,00
58	73429124444	Filter DN40/6 magnetický	kus	3,000	205,00	615,00
59	734292763	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	5,000	11,20	56,00
60	734292765	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný	kus	6,000	22,10	132,60
61	734292766	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vonkajší a	kus	8,000	36,15	289,20
62	734292767	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vonkajší a	kus	10,000	40,10	401,00
63	734292768	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný	kus	2,000	96,00	192,00
64	734411111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	2,000	22,57	45,14
65	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	2,000	65,00	130,00
66	734424921	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5	kus	2,000	23,67	47,34
67	734493211	Návarok s metrickým závitom akosť mat. M12x1, 5 dĺžka do 220	kus	4,000	8,42	33,68

735

Vykurovacie telesá

16 774,00

68	735111910	Demontáž vykurovacích telies	ks	67,000	3,50	234,50
69	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	67,000	2,56	171,52
70	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	10,000	6,06	60,60
71	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	57,000	11,77	670,89
72	735159613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10S Hdo600/Ldo2000mm	kus	6,000	12,24	73,44
73	484520261	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 600 Korad P90	kus	4,000	88,00	352,00
74	484520281	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 800 Korad P90	kus	1,000	93,00	93,00
75	484520291	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 900	kus	1,000	107,00	107,00
76	735159619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-	kus	4,000	12,24	48,96

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
77	484520531	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90	kus	3,000	110,79	332,37
78	484520551	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	1,000	137,38	137,38
79	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	33,000	14,16	467,28
80	484521051	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	6,000	158,30	949,80
81	484521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	13,000	170,42	2 215,46
82	484521071	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1100 Korad P90	kus	4,000	182,56	730,24
83	484521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	6,000	194,72	1 168,32
84	484521091	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1300 Korad P90	kus	3,000	207,10	621,30
85	484521111	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1500 Korad P90	kus	2,000	231,20	462,40
86	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	16,000	14,16	226,56
87	484521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	1,000	196,01	196,01
88	484521321	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1100 Korad P90	kus	1,000	211,54	211,54
89	484521341	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1300 Korad P90	kus	3,000	242,71	728,13
90	484521361	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1500 Korad P90	kus	1,000	273,83	273,83
91	484521391	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1800 Korad P90	kus	4,000	320,53	1 282,12
92	484521411	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L2000 Korad P90	kus	4,000	351,68	1 406,72
93	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	8,000	14,16	113,28
94	484531751	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L1000 Korad P90	kus	7,000	294,18	2 059,26
95	484531771	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L1200 Korad P90	kus	3,000	340,93	1 022,79
96	484531781	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L1300 Korad P90	kus	1,000	357,30	357,30

767 Konštrukcie klampiarske 105,00

###	764841236	Klomp. PZ pl. odvetranie kotolne , potrubie350x350/3m , 4xmriežka 350x350a st. výpomoc	súbo	1,000	105,00	105,00
-----	-----------	--	------	-------	--------	--------

767 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné 897,00

###	7679951010	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg- uloženie potrubia	kg	78,000	4,50	351,00
###	553000011	Oceľové konštrukcie pre uchyt. potrubia	kg	78,000	7,00	546,00

783 Nátery 169,00

###	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	52,000	3,25	169,00
-----	-----------	---	---	--------	------	--------

Prace a dodavky m 1 200,00

M21 Elektromontáže 1 200,00

###	210010009	ELEKTROINŠTALÁCIA v kotolni , kabeláž +MaRE	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

č. položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	náklady/ EUR/	
2	3	4	5	6	7	
					dodávka	montáž

PROJEKTANT ZODPOVEDA ZA FUNKCIU A UMIESTNENIE ZARIADANI DODANÝCH PODĽA PROJEKTU.

VSETKY HLAVNE ZARIADENIA BOLI PREKONZULTOVANE S DODAVATEĽMI ZARIADENI.

	Z1 - VETRANIE KANCELARII, ZASADAČKY, OBRADNEJ SÁLY SO SPÄTNÝM ZISK. TEPLA					
1.1, 1.2	VETRACIA JEDNOTKA DUPLEX - 4500 MULTI ECO	ks	2	19213,34	25617,79	12808,89
C22004841	JEDNOTKA SPLNUJE VELKE ErP/ECODESIGN/-EU 1253/2014					
ZS28683/2/D	a/PRIVOD VZDUCHU-4000m3/hod.,Pext=250Pa - EC - 2,5 Kw/400 V,					
	ODSAVANIE VZDUCHU-4000m3/hod.,Pext=250Pa-EC - 2,5 Kw/400 V,					
	REKUPERATOR-TEPLOTNÁ UCINNOST-91%					
	PREVEDENIE 40-0 PODLAHOVÉ					
	FILTRE G4					
	B.X-BY- PASS					
	KLAPKA PRIVOD,KLAPKA ODVOD,PRUŽNÉ MANŽETY					
	DODAVKA V DIELOCH					
	MaR-ZLOZENIE					
	LF 24,LF 24A-KLAPKA E1,I1					
	VYHRIEVANY+TERMOSTAT					
	PODSTAVNE NOHY					
	REGULATOR, ZONOVANIE , REGULACIA S KONŠT. TLAKOM					
	b/ELEKTRICKÝ OHRIEVAC-400 V-6,5kW					
	c/REGULATOR CP TOUCH-ZONOVANIE					
	SLABOPRUDOVÉ PREPOJENIE JEDNOTKY A KOND JEDNOTKY S REGULATOROM, KLAPKY ZON.	ks	2	975,00	1300,00	650,00
1.1a, 1.2a	VONKAJSIA CHLADIACA JEDNOTKA AOYG 72 RLA, R410A, QcH/oh=19/22 Kw	ks	2	12599,37	16799,16	8399,58
KLIMASTAV ZV	PRISLUŠENSTVO-UTY XDYX	ks	2	1259,93	1679,91	839,95
	I2,7+25,4mm+ELPREPOJENIE	bm	70	0,00		
	DOPLNENIE CHLADIIVA	kg	6	0,00		
1.3	a/REGULACNA KLAPKA SO SERVOM TUNE R-355-M2-24V	ks	4	0,00		
	b/REGULACNA KLAPKA SO SERVOM TUNE R-500-M2-24V	ks	2	0,00		
	c/REGULACNA KLAPKA SO SERVOM TUNE S-300x200-M2-24V	ks	2	0,00		
	d/REGULACNA KLAPKA RUCNA TUNE-R-225-1-H-RAL	ks	2	0,00		
1.4	a/POZIARNA KLAPKA -FDR-3G-D355 - HO	ks	6	239,53	958,12	479,06
	b/POZIARNA KLAPKA -FDR-3G-D250 - HO	ks	4	191,50	510,67	255,33
	c/POZIARNA KLAPKA -FDR-3G-315 - HO	ks	6	213,10	852,40	426,20
1.5	a/ZALUZIA IMOS PZAL 630x400 R2S	ks	2	179,30	239,07	119,53
	b/KRYCIA MRIEZKA 500x500 R1	ks	2	61,10	81,47	40,73
1.6	TLMIC HLUKU TH 500/900	ks	8	436,61	2328,59	1164,29
1.7	a/ELEKTRICKÝ OVLADANÝ VENTIL-PRIVOD, ODVOD KEL 125-PRIVOD	ks	48	66,53	2128,96	1064,48
	ODSAVANIE	ks	48	67,76	2168,32	1084,16
1.8	POTRUBIE FLEXO					
	Mo 450	bm	35	29,82	695,80	347,90
	JEDNOTKY-VETRANY PRIESTOR					
	POTRUBIE FLEXO-TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANE-SONOFLEX Mo500	bm	10	44,12	294,13	147,07
	POTRUBIE FLEXO-TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANE-SONOFLEX Mo315	bm	12	26,22	209,76	104,88
	POTRUBIE FLEXO-TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANE-SONOFLEX Mo355	bm	44	32,24	945,71	472,85
	POTRUBIE FLEXO-TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANE-SONOFLEX Mo280	bm	20	24,27	323,60	161,80
	POTRUBIE FLEXO-TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANE-SONOFLEX Mo125	bm	40	12,96	345,60	172,80
1.9	POTRUBIE SPIRO					
	D500/30%TVAR.	bm	22	57,95	849,93	424,97
	D355/40%TVAR.	bm	48	25,90	828,80	414,40
	D250/30%TVAR.	bm	38	19,34	489,95	244,97
	D400/60%TVAR.	bm	26	32,08	556,05	278,03

č. položky	Popis	MJ	Množ stvo celko m	Cena jednotková	náklady/ EUR/	
2	3	4	5	6	7	
					dodávka	montáž
1.10	SANIE VONK.-POTRUBIESTVORHRANNE SK. I. DO OBV. 2900/100%TVAR	bm	2	121,08	161,44	80,72
1.11	VYFUK.-POTRUBIESTVORHRANNE SK. I. DO OBV. 2900/100%TVAR	bm	2	122,34	163,12	81,56
1.12	PRIVOD-POTRUBIE STVORHRANNE SK. I., IZOLOVANE					
	DO OBV. 3000/100%1VAR.	bm	2	123,76	165,01	82,51
	DO OBV. 1400/800%TVAR.	bm	20	99,63	1328,40	664,20
	DO OBV. 1000/30%1VAR.	bm	140	44,58	4160,80	2080,40
	PRIRAZKA	m2	170	64,13	7268,07	3634,03
1.13	ODSAVANIE-POTRUBIESTVORHRANNE SK. I., V PODKROVI-IZOLOVANE					
	DO OBV. 2000/100%1VAR.	bm	1	105,57	70,38	35,19
	PRIRAZKA	m2	2	64,13	85,51	42,75
	ODSAVANIE-POTRUBIESTVORHRANNE SK. I., V MIESTNOSTIACH					
	DO OBV. 1000/40%1VAR.	bm	160	47,00	5013,33	2506,67
	Z2 - VETRANIE MIESTNOSTI WC					
2.1	VENTILATOR VORTICE VORT ME 120-T, V=160M3/H, N=20W/230V	ks	4	127,92	341,12	170,56
2.2	VENTILATOR MG 120-T V=160M3/HO, N=55W/230V	ks	1	128,96	85,97	42,99
2.3	MRIEZKA IMOS KMK150 R1	ks	1	32,72	21,81	10,91
2.4	VENTIL ODSAVACI 125 KOVOVY	ks	4	7,61	20,29	10,15
2.5	FLEXO ALUFLEX Mo125	bm	8	6,68	35,63	17,81
2.6	POTRUBIE SPIRO 125/40%TVAR	bm	12	11,36	90,88	45,44
	D150/30%TVAR	bm	5	14,66	48,87	24,43
	Z3 - VETRANIE KOTOLNE					
3.1	ZALUZIA IMOS PZAL 350x350 R2S	ks	1	133,77	89,18	44,59
3.2	MRIEZKA KRYCIA 350x350 R2	ks	2	73,46	97,95	48,97
3.3	VYFUKOVA HLAVICA D355	ks	2	87,56	116,75	58,37
3.4	SPIROPOTRUBIE - D355/O%TVAR.	bm	4	27,43	73,15	36,57
	STAVEBNE UPRAVY PRE VZT	hzs	40	32,50	866,67	433,33
	SPOLOČNÝ MATERIÁL					
	SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	kg	120	7,15	858,00	0,00
	MATERIÁL NA ZAVESY	kg	220	9,36	2059,20	0,00
	ZHOTOVENIE ZAVESOV, OK PRI MONTAZI	kg	220	4,16	0,00	915,20
	SPOLU					
	DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRAZKA	%	5	195,00	0,00	975,00
	PRESUN HMŔT, VVP	%	5	130,00	0,00	650,00
	SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY	%	12	975,00	0,00	11700,00
	A / VZT - DODÁVKA SPOLU					
	B / VZT - MONTÁŽ , UVEDENIE DO PREVÁDZKY					

83 425,29 54 494,25 137 919,54

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filakovo

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: zakrytie a akustická izolácia VZT rozvodov

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filakovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

14 750,15

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 750,15

1	763139541.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu -0,01500t	m2	244,010	3,80	927,24
2	767581801.S	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	307,520	9,81	3 016,77

demontáž šetrným spôsobom na ďalšie použitie, vrátane uskladnenia

3	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	550,000	9,64	5 302,00
4	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	690,000	5,57	3 843,30
5	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	510,000	0,24	122,40
6	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	17,56	878,00

ostatné práce pre demontáže, búranie, presun, manipuláciu nad rámec zahrnutý v cenách

7	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,198	13,17	68,46
8	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,198	9,23	47,98
9	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,198	15,89	82,60
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	155,940	0,48	74,85
###	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,198	5,44	28,28
###	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,198	67,00	348,27
###	979089712.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	10,00	10,00

PSV

Práce a dodávky PSV

73 297,85

713

Izolácie tepelné

15 185,48

###	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	965,420	5,26	5 078,11
##	631440003700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	1 004,423	8,98	9 019,72
###	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	149,750	1,40	209,65
###	HZS000111.S1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	17,56	878,00

ostatné práce pre tepelné izolácie nad rámec zahrnutý v cenách

763

Konštrukcie - drevostavby

34 518,70

###	763135071.2	Kazetový podhľad	m2	47,400	70,55	3 344,07
-----	-------------	------------------	----	--------	-------	----------

kompletná skladba podľa PD

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	763135090	Montáž nosnej konštrukcie kazetový podhľad	m2	278,400	15,29	4 256,74
<i>spätná montáž podhľadu</i>						
###	763135095.S	Montáž kaziet	m2	278,400	3,69	1 027,30
<i>spätná montáž kaziet podhľadu</i>						
###	763138231.1	Podhľad SDK	m2	578,110	44,36	25 644,96
<i>kompletná skladba podľa PD (s protipožiarnou odolnosťou podľa projektu PO)</i>						
###	76318.0001	Dodávka a montáž - OST26	ks	4,000	10,00	40,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise čast' PD</i>						
###	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	342,731	0,60	205,64

766.1 Výplne otvorov 120,00

###	766.2001.1	Dodávka a montáž výplní otvorov - ozn. O35a	ks	2,000	30,00	60,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.2001.2	Dodávka a montáž výplní otvorov - ozn. O35b	ks	2,000	30,00	60,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						

767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 664,12

###	767896911.1	Dodávka a montáž - OST11, mriežka	ks	2,000	5,00	10,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise čast' PD</i>						
###	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	852,000	4,81	4 098,12
##	1348100009PC	Výroba a dodávka OK pre VZT, OST 27, OST28- kompletne vrátane finálnych náterov	t	0,852	3 000,00	2 556,00

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 4 166,00

###	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	200,000	20,83	4 166,00
<i>ostatné stavebné úpravy a práce pre VZT</i>						

784 Maľby 12 643,54

###	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	450,000	1,27	571,50
###	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	350,000	5,16	1 806,00
###	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	20,000	10,00	200,00
###	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	578,110	11,97	6 919,98
###	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	598,110	1,38	825,39
###	784430012.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	598,110	3,88	2 320,67

Celkom 88 048,00

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: systém umelého osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

M Práce a dodávky M

49 122,48

21-M Elektromontáže

49 122,48

1		Stropné svetidlo TRILUX SIELLA G6 M73 PW19 LED36-840 ET, 3600lm, 31W 600x600	ks	39	125,48	4 893,72
2		Stropné svetidlo TRILUX SIELLA G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET, 3800lm, 35W 1200x150	ks	133	264,44	35 170,52
3		Stropné svetidlo TRILUX OleveonF 12B 4000-840 ET PC, 3900lm, 28W IP66	ks	26	94,24	2 450,24
4		Vonkajšie nástenný reflektor IP66	ks	1	133,9	133,90
5		Vonkajšie stropné svetidlo IP66	ks	1	98	98,00
6		LED núdzové sv. s autonómnym zdrojom + difúzor s piktogramom napr. AMI IF2ACS/2W/C/1/SA/WH LED 2W stály/núdzový režim 1h, biele	ks	11	66,7	733,70
7		CHKE-R 3x1,5	bm	420	2,58	1 083,60
8		Podružný materiál montážny			5%	0,00
9		Frézovanie rýh pre káble do stropu a do steny	bm	100	4,31	431,00
###		Inšalačné práce /hod.	hod	147	22,4	3 292,80
###		Revízie	hod	16	35	560,00
###		Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1	275	275,00

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: smart systémy

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

M Práce a dodávky M 33 638,56

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 33 638,56

1		DVEROVÝ ALEBO OKNOVÝ SENZOR - FIBARO DOOR / WINDOW SENSOR 2 (FGDW-002-1 ZW5) - BIELY	ks	67,000	104,52	7 002,84
2		FIBARO The Heat Controller Starter Pack - Termostatická hlavica s teplotným senzorom (ZW5) (s teplotným senzorom na meranie teploty v miestnosti a nie v blízkosti hlavice)	ks	67,000	121,67	8 151,89
3		Fibaro HC3 (Riadiaca jednotka pre system)	ks	2,000	985,19	1 970,38
4		Fibaro Walli Roller Shutter 3 (Vypinac triedy Walli na ovládanie žaluzii pomocou zväz sietí , vytvorí z klasicky vypinacovo ovladanej žaluzie alebo rolety, inteligentnu smart žaluziu)	ks	22,000	85,22	1 874,84
5		Inšalačný Materiál Kód: 91, (elektroinstalacny a iny drobny instalacny material)	ks	410,000	1,62	664,20
6		MCO HOME CO2 SENZOR - 230VAC - Z-WAVE PLUS (Senzor kvality vzduchu, meria teplotu, vlhkosť, co2 a VOC)	ks	24,000	204,06	4 897,44
7		Offsite Inštalácia Kód: 76, (Programovanie riadiacej jednotky offsite (na diaľku) . Ovládania jednotlivých miestností a harmonogramov. Reakcia žaluzii na teplotné podmienky v miestnosti, tak isto vetrania a reakcie na otvorenie okna. Ovládanie čerpadel kúrenia)	hod	80,000	26,88	2 150,40
8		Onsite Inštalácia Variant: Onsite: 2o Kód: 73/202, (Instalacia zariadení na mieste. Instalacia riadiacej jednotky, termostatických hlavíc, co2 senzorov, okenných senzorov, vypinacov na žaluzie, modulov pre motory elektroventilov rekuperácie , ovladacov pre čerpadla)	hod	142,000	26,88	3 816,96
9		SPÍŇACÍ MODUL - FIBARO DOUBLE SWITCH 2 (FGS-223 ZW5) ovládacie moduly na taniere rekuperácie a vetrania, moduly pre čerpadla do kotolne)	ks	27,000	83,09	2 243,43
###		Smartsystémy Heat Controller Sensor držiak (Držiaky na senzory termostatických hlavíc)	ks	67,000	1,75	117,25
###		Smartsystémy M30/M28 Lock (zamok na hlavicu fibaro, proti manipulácii)	ks	67,000	6,12	410,04
###		FIBARO Nice BiDi-ZWave - Modul na ovládanie NICE motorov (IBT4ZWAVE) (Modul na obojsmernu komunikáciu s bránami NICE , okrem ovládania brány reportuje aj stav brány)	ks	1,000	100,19	100,19
###		FIBARO Walli Switch - Inteligentný svetelný vypínač (FGWDSEU-221) (Svetelný vypínač ktorý svojim podsvietením bude oznamovať či je brána zatvorená alebo otvorená)	ks	1,000	78,50	78,50
###		Inšalačný Materiál	ks	9,000	13,32	119,88
###		Onsite Inštalácia	hod	1,500	26,88	40,32

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: fasáda uličná

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

255 878,67

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

45 474,10

1	622460123.S1	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou <i>-penetrácia podkladu (napr. náterom ClimateCoating FixPlus)</i>	m2	637,160	4,96	3 160,31
2	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm <i>-vyrovnanie väčších nerovností podkladu klasickou omietkovou zmesou</i>	m2	637,160	17,88	11 392,42
3	622460345.S1	Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, hr. 30 mm <i>-tepelnoizolačná zateplovacia omietka (napr. ISOTEX R70) hr.20-30mm (hrúbka omietky podľa hrúbky pôvodnej omietky)</i>	m2	637,160	19,77	12 596,65
4	622460349.S1	Vonkajšia omietka stien, hladká štuková <i>-hladká štuková omietka/zapucovanie (napr. ISOTEX F50)</i>	m2	637,160	8,64	5 505,06
5	622460124.S1	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery <i>-penetrácia podkladu (napr. náterom ClimateCoating FixPlus)</i>	m2	637,160	3,05	1 943,34
6	622491377.S1	Fasádny náter <i>prevedenie podľa popisu v PD -termokeramický ochranný fasádny náter v 2vrstvách (napr. ClimateCoating ThermoProtect)</i>	m2	637,160	17,07	10 876,32

6

Fasádne prvky a profily

174 322,43

7	622125001.1	Dodávka a zhotovenie - F2 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m	10,300	197,16	2 030,75
8	622125001.2	Dodávka a zhotovenie - F3, F4 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m	44,000	329,22	14 485,68
9	622125001.5	Dodávka a zhotovenie - F5 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m	11,000	180,42	1 984,62
###	622125001.6	Dodávka a zhotovenie - F6 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m	17,000	130,20	2 213,40
###	622125001.7	Dodávka a zhotovenie - F7 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m	10,000	166,47	1 664,70
###	622125001.8	Dodávka a zhotovenie - F8 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m	50,400	166,47	8 390,09
###	622125001.9	Dodávka a zhotovenie - F9 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m	7,600	197,16	1 498,42
###	622125001.10	Dodávka a zhotovenie - F10 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m2	42,000	162,75	6 835,50
###	622125001.11	Dodávka a zhotovenie - F11 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m2	23,900	197,16	4 712,12
###	622125001.12	Dodávka a zhotovenie - F12 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m2	106,800	185,07	19 765,48
###	622125001.13	Dodávka a zhotovenie - F13	m2	70,000	338,52	23 696,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.14	Dodávka a zhotovenie - F14	m	11,100	166,47	1 847,82
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.15	Dodávka a zhotovenie - F15	m2	7,700	162,75	1 253,18
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.16	Dodávka a zhotovenie - F16	m2	5,700	197,16	1 123,81
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.17	Dodávka a zhotovenie - F17	m	42,200	162,75	6 868,05
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.18	Dodávka a zhotovenie - F18	m2	7,500	217,62	1 632,15
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.19	Dodávka a zhotovenie - F19	m	11,100	217,62	2 415,58
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.20	Dodávka a zhotovenie - F20	m2	5,800	202,53	1 174,65
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.21	Dodávka a zhotovenie - F21	m	8,800	454,77	4 001,98
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.22	Dodávka a zhotovenie - F22	m	67,700	199,02	13 473,65
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.23	Dodávka a zhotovenie - F23	m	2,500	217,62	544,05
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.24	Dodávka a zhotovenie - F24	m	8,600	199,02	1 711,57
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.25	Dodávka a zhotovenie - F25	m	4,700	217,62	1 022,81
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.26	Dodávka a zhotovenie - F26	m	0,900	199,02	179,12
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.27	Dodávka a zhotovenie - F27	m2	4,500	197,16	887,22
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.28	Dodávka a zhotovenie - F28	m	20,700	329,22	6 814,85
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.29	Dodávka a zhotovenie - F29	m	64,000	366,42	23 450,88
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.30	Dodávka a zhotovenie - F30	m	26,800	422,22	11 315,50
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622125001.31	Dodávka a zhotovenie - F31	m2	15,400	186,00	2 864,40
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	622425001.1	Dodávka a zhotovenie - OST29a - fasádne profily	ks	12,000	186,00	2 232,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise čast' PD</i>						
###	622425001.2	Dodávka a zhotovenie - OST29b - fasádne profily	ks	12,000	186,00	2 232,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise čast' PD</i>						

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 174,77

###	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	834,000	3,06	2 552,04
###	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	834,000	0,13	108,42
###	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	5 004,000	1,76	8 807,04
###	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	834,000	2,00	1 668,00
###	941955009.1	Ostatné ochranné opatrenia pre lešenie (ochrana striech, ochranné debnenie nad chodníkom, striešky, tunel, iné)	eur	1,000	500,00	500,00
###	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	150,000	9,64	1 446,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	320,000	2,33	745,60
###	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	637,160	1,47	936,63
###	978036391.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších do 100 %, - 0,06800t	m2	637,160	5,10	3 249,52
###	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	300,000	11,00	3 300,00

ostatné práce pre uličné fasády nad rámec zahnutý v cenách, demontáže, spätné montáže prvkov na fasáde, značenia tabule, rozvodnej skrine dát.prípojky, viložníky, svietidlá, siréna

###	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	43,327	13,17	570,62
###	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	43,327	9,23	399,91
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,327	15,89	688,47
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 299,810	0,48	623,91
###	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	43,327	5,44	235,70
###	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	43,327	67,00	2 902,91
###	979089712.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	1 440,00	1 440,00

99 Presun hmôt HSV 5 907,37

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	129,010	45,79	5 907,37
-----	-------------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 22 250,00

782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 21 500,00

###	78221001.1	Dodávka a montáž - OST24 kamenný sokel	m2	66,000	250,00	16 500,00
-----	------------	--	----	--------	--------	-----------

kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise časť PD

###	78221001.2	Obnova kamenných schodníc a dlažby pred vstupom	eur	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	------------	---	-----	-------	----------	----------

kompletné prevedenie podľa popisu v PD

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 750,00

###	000200032.S2	Prieskumné práce - rozbor omietok, pre stanovenie receptúry	eur	1,000	250,00	250,00
###	000600013.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	500,00	500,00

Celkom 278 128,67

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: fasáda dvorová

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

118 049,64

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

65 788,64

1	622460123.S1	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou <i>-penetrácia podkladu (napr. náterom ClimateCoating FixPlus)</i>	m2	1 072,000	4,96	5 317,12
2	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm <i>-vyrovnanie väčších nerovností podkladu klasickou omietkovou zmesou</i>	m2	1 072,000	17,88	19 167,36
3	622460345.S1	Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, hr. 30 mm <i>-tepelnoizolačná zateplovacia omietka (napr. ISOTEX R70) hr.20-30mm (hrúbka omietky podľa hrúbky pôvodnej omietky)</i>	m2	1 072,000	19,77	21 193,44
4	622460349.S1	Vonkajšia omietka stien, hladká štuková <i>-hladká štuková omietka/zapucovanie (napr. ISOTEX F50)</i>	m2	1 072,000	8,64	9 262,08
5	622460124.S1	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery <i>-penetrácia podkladu (napr. náterom ClimateCoating FixPlus)</i>	m2	1 072,000	3,05	3 269,60
6	622491377.S1	Fasádny náter <i>prevedenie podľa popisu v PD -termokeramický ochranný fasádny náter v 2vrstvách (napr. ClimateCoating ThermoProtect)</i>	m2	1 072,000	7,07	7 579,04

6

Fasádne prvky a profily

11 445,00

7	622125001.33	Dodávka a zhotovenie - F33 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m2	30,000	130,00	3 900,00
8	622125001.36	Dodávka a zhotovenie - F36 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m	38,500	120,00	4 620,00
9	622125001.37	Dodávka a zhotovenie - F37 <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	m2	22,500	130,00	2 925,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34 817,42

###	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 184,000	3,06	3 623,04
###	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 184,000	0,13	153,92
###	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 552,000	1,76	6 251,52
###	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 184,000	2,00	2 368,00
###	941955009.1	Ostatné ochranné opatrenia pre lešenie (ochrana striech, ochranné debnenie, strišky, tunel, iné)	eur	1,000	800,00	800,00
###	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	150,000	9,64	1 446,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	210,000	2,33	489,30
###	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	1 072,000	1,47	1 575,84
###	978036391.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších do 100 %, - 0,06800t	m2	1 072,000	5,10	5 467,20
###	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	17,56	2 634,00

ostatné práce pre demontáže, búranie, presun, manipuláciu nad rámec zahrnutý v cenách (klim.jednotky, rozvody,atď.)

###	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	72,896	5,44	396,55
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	72,896	15,89	1 158,32
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 186,880	0,48	1 049,70
###	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	72,896	67,00	4 884,03
###	979089712.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	2 520,00	2 520,00

99 Presun hmôt HSV 5 998,58

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	131,002	45,79	5 998,58
-----	-------------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 10 177,25

766 Konštrukcie stolárske 677,25

###	766421221.1	Dodávka a montáž vonkajšieho obloženia podhládov s podkladovým roštom, vrátane náterov	m2	35,000	19,35	677,25
-----	-------------	--	----	--------	-------	--------

prevedenie podľa PD

782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 9 500,00

###	78221001.1	Dodávka a montáž - OST24 kamenný sokel	m2	38,000	250,00	9 500,00
-----	------------	--	----	--------	--------	----------

kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise čast' PD

Celkom 128 226,89

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: strecha

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

47 325,26

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44 300,46

1	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 280,000	3,06	3 916,80
2	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 840,000	1,76	6 758,40
3	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 280,000	2,00	2 560,00
4	001400046.S	Ostatné náklady stavby - ostatné lešenie a ochranné opatrenia	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
5	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej -0,00751t	m2	85,000	2,34	198,90
6	765311811.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej -0,05t	m2	1 150,000	4,17	4 795,50
7	765418013.S	Optarenia proti zatečeniu objektu po odstránení krytiny	m2	1 150,000	2,50	2 875,00
8	764353891.S	Demontáž klampiarskych prvkov -0,00600t	m	950,000	1,20	1 140,00
9	762342811.S	Demontáž latovania striech -0,00700 t	m2	1 150,000	1,09	1 253,50
###	762341811.S	Demontáž debnenia striech -0,01600 t	m2	110,000	1,84	202,40
###	953842155.1S	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

Komínové teleso kotolne bude vyložkované podľa požiadavky vykurovania

###	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	300,000	17,56	5 268,00
-----	-------------	---	-----	---------	-------	----------

ostatné práce nad rámec zahrnutý v cenách pre strechy, demontáže, spätné montáže, presun (stožiare, viložníky, siréna, ozdoby atď.)

###	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	73,870	13,17	972,87
###	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu	m	60,000	13,00	780,00
###	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu	m	60,000	11,74	704,40
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,870	15,89	1 173,79
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 216,100	0,48	1 063,73
###	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	73,870	13,29	981,73
###	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	73,870	67,00	4 949,29
###	001400011.S1	Ostatné náklady stavby - triedenie odpadu	eur	1,000	0,00	0,00
###	979089713.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	2 506,15	2 506,15

99

Presun hmôt HSV

3 024,80

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	66,058	45,79	3 024,80
-----	-------------	---	---	--------	-------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

201 696,78

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

762

Konštrukcie tesárske

37 398,62

###	762341292.S	Montáž latovania zložitých striech	m2	1 150,000	1,90	2 185,00
###	762341293.S	Montáž kontralát	m2	280,000	1,30	364,00
##	605120002811.1	Laty, kontralaty, vrátane ochranných náterov	m3	10,590	430,00	4 553,70
###	762341014.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	95,500	6,62	632,21
##	605110004322.S	Dosky, vrátane ochranných náterov	m3	2,800	600,00	1 680,00
###	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	13,390	38,08	509,89
###	762341031.S	Montáž debnenia a obloženia z dosiek pre všetky druhy striech	m2	91,300	17,90	1 634,27
##	611920001711.S	Drevené obloženie, debnenie - pohľadové prevedenie vrátane ochranných a finálnych náterov	m2	100,430	35,00	3 515,05
###	762331912.R	Dodávka a zhotovenie - vikierov	ks	5,000	780,00	3 900,00

výroba kópie
kompletné prevedenie podľa popisu v PD

###	762331913.R	Dodávka a zhotovenie - vežové vikiere	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
-----	-------------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

výroba kópie
kompletné prevedenie podľa popisu v PD

###	762331914.R	Dodávka a zhotovenie - nová pultová strecha	ks	1,000	4 300,00	4 300,00
-----	-------------	---	----	-------	----------	----------

pri miestnosti 2.04
kompletné prevedenie podľa popisu v PD

###	762331915.R	Dodávka a zhotovenie - nová pultová strecha	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
-----	-------------	---	----	-------	----------	----------

pri miestnosti 2.21A
kompletné prevedenie podľa popisu v PD

###	762331916.R	Dodávka a zhotovenie - strecha bočnej budovy	m3	5,000	150,00	750,00
-----	-------------	--	----	-------	--------	--------

kompletné prevedenie podľa popisu v PD

###	762331917.R	Dodávka a zhotovenie - strecha nad kotolňov	m3	2,500	860,00	2 150,00
-----	-------------	---	----	-------	--------	----------

kompletné prevedenie podľa popisu v PD

###	762810001.2	Kompletné prevedenie - pultová strecha	m2	1,000	820,00	820,00
-----	-------------	--	----	-------	--------	--------

S17
-plný drevený záklop z dosák hr.24mm/max. šírka 140mm
-drevené kontralatovanie 50x50mm, hr.50mm
-poistná difúzna hydroizolácia, voľne napnutá s vetraním nad fóliou
-drevená krokva

###	762810001.3	Kompletné prevedenie - pultová strecha	m2	1,000	4,50	4,50
-----	-------------	--	----	-------	------	------

S18
-ochranná geotextília, min.300g/m2
-voľne kladená tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, kladená v dvoch vrstvách, hr.200+200mm
-parotesná membrána
(styky a okrajové napojenia hermeticky zlepiť a mechanicky upevniť)
-drevené debnenie OSB3, hr.20mm
-ocelové nosníky I120

###	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	200,000	4,50	900,00
-----	-------------	--	---	---------	------	--------

764

Konštrukcie klampiarske

52 676,55

###	764352.001	Dodávka a montáž , žľab - K01, K38, K59, K71	m	133,500	32,00	4 272,00
-----	------------	--	---	---------	-------	----------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

###	764352.002	Dodávka a montáž - K02, K39, K60, K72, K90	ks	178,000	14,00	2 492,00
-----	------------	--	----	---------	-------	----------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	764352.003	Dodávka a montáž, zvod - K03, K40, K61, K73, K91	ks	15,000	36,00	540,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.004	Dodávka a montáž, rúra - K04, K92	m	115,000	13,00	1 495,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.0051	Dodávka a montáž - K05a	ks	1,000	36,00	36,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.0052	Dodávka a montáž - K05b, K93, K102	ks	17,000	34,00	578,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.006	Dodávka a montáž, úžľabie - K06	m	50,000	36,00	1 800,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.007	Dodávka a montáž - K07, K08	m	37,500	36,00	1 350,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.009	Dodávka a montáž - K09	m	43,300	37,00	1 602,10
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.010	Dodávka a montáž - K10	m	15,800	38,00	600,40
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.011	Dodávka a montáž - K11	m	18,000	35,00	630,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.012	Dodávka a montáž - K12	m	18,000	42,00	756,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.013	Dodávka a montáž, vikiere - K13, K14	m2	18,000	38,00	684,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.015	Dodávka a montáž, úžľabie - K15, K81	m	50,500	33,00	1 666,50
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.016	Dodávka a montáž - K16	m	50,000	34,00	1 700,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.017	Dodávka a montáž - K17	m	37,000	36,00	1 332,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.018	Dodávka a montáž - K18	m	15,500	36,00	558,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.019	Dodávka a montáž - K19	m	19,500	32,00	624,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.020	Dodávka a montáž, lemovanie komínov - K20 a,b,c,d	m	66,500	77,00	5 120,50
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.021	Dodávka a montáž, žľab - K21	m	15,000	16,00	240,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.022	Dodávka a montáž, hák - K22	ks	24,000	42,00	1 008,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.023	Dodávka a montáž - K23	ks	2,000	260,00	520,00
		kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD				
###	764352.024	Dodávka a montáž, odvodnenie - K24	ks	1,000	46,00	46,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.025	Dodávka a montáž, okap - K25	m	16,000	36,00	576,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.026	Dodávka a montáž - K26	m	22,500	18,00	405,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.027	Dodávka a montáž, okap - K27, K41, K47, K62, K74, K94, K103	m	127,400	32,00	4 076,80
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.028	Dodávka a montáž - K28	m	8,000	44,00	352,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.029	Dodávka a montáž - K29	m2	8,840	230,00	2 033,20
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.030	Dodávka a montáž, oplechovanie veže - K30 (aj repas hrotu)	m2	10,000	32,00	320,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.031	Dodávka a montáž - K31	m	3,800	37,00	140,60
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.032	Dodávka a montáž - K32 (aj izolácie)	m	3,800	44,00	167,20
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.033	Dodávka a montáž - K33	m2	3,320	36,00	119,52
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.034	Dodávka a montáž - K34	m	3,600	37,00	133,20
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.035	Dodávka a montáž - K35	m	2,000	465,00	930,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.036	Dodávka a montáž, kotlík - K36	ks	1,000	36,00	36,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.037	Dodávka a montáž, zvod a kolená - K37	m	6,700	34,00	227,80
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.042	Dodávka a montáž - K42	m	15,000	35,00	525,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.043	Dodávka a montáž - K43	m	7,200	35,00	252,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.044	Dodávka a montáž - K44	m	2,500	36,00	90,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.045	Dodávka a montáž - K45	m	2,500	34,00	85,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.046	Dodávka a montáž - K46	m	4,700	52,00	244,40
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.048	Dodávka a montáž - K48, K49, K107	m2	43,620	34,00	1 483,08
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.063	Dodávka a montáž - K63	m	18,300	32,00	585,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.064	Dodávka a montáž - K64	m	25,000	34,00	850,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.065	Dodávka a montáž - K65	m	10,500	34,00	357,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.066	Dodávka a montáž - K66	m	7,000	38,00	266,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.067	Dodávka a montáž - K67	m	6,800	36,00	244,80
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.068	Dodávka a montáž - K68	m	1,600	287,00	459,20
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.069	Dodávka a montáž, výlez - K69	m	1,000	34,00	34,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.075	Dodávka a montáž - K75	m	31,000	33,00	1 023,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.076	Dodávka a montáž - K76	m	15,500	34,00	527,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.077	Dodávka a montáž - K77	m	15,500	33,00	511,50
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.078	Dodávka a montáž - K78	m	9,000	37,00	333,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.079	Dodávka a montáž - K79	m	9,000	36,00	324,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.080	Dodávka a montáž - K80	m	6,600	35,00	231,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.082	Dodávka a montáž - K82	m	2,500	36,00	90,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.083	Dodávka a montáž - K83	m	18,000	36,00	648,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.084	Dodávka a montáž - K84	m	11,500	42,00	483,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.095	Dodávka a montáž - K95	m	9,500	67,00	636,50
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.0109	Dodávka a montáž - K109	m2	10,000	45,00	450,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.0201	Dodávka a montáž - OST10	ks	1,000	65,00	65,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD</i>						
###	76537146R.4	Dodávka a montáž napojenia - OST30 (ochranná rúra)	ks	19,000	65,00	1 235,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise ostatné výrobky časť PD</i>						
###	764317491.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z farbeného hliníka	m2	90,000	16,36	1 472,40
###	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,90	1,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	998764292.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	1,000	1,35	1,35

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

111 621,61

###	765312693	Keramická krytina typ. Bobrovka	m2	1 150,000	78,73	90 539,50
-----	-----------	---------------------------------	----	-----------	-------	-----------

skladaná keramická krytina (bobrovka) model vid'. PD

###	765314395	Hrebeň s použitím vetracieho pásu	m	65,000	74,47	4 840,55
###	765310399.S	Nárožie, s použitím vetracieho pásu	m	72,000	77,14	5 554,08
##	596610004PC	Systémové doplnkové prvky pre krytinu	m2	1 150,000	3,00	3 450,00
###	765901441	Strešná fólia, na krokvy	m2	308,000	6,41	1 974,28
###	765314523.S1	Vetracej mriežky a pásu proti vtákom	m	80,000	16,00	1 280,00
###	76537143R.1	Dodávka a montáž snehovej zábrany - OST4, OST5, OST6, OST7	ks	161,000	8,60	1 384,60

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise ostatné výrobky časť PD

###	76537143R.2	Dodávka a montáž snehovej zábrany - OST8	m	20,000	65,00	1 300,00
-----	-------------	--	---	--------	-------	----------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise ostatné výrobky časť PD

###	76537143R.3	Dodávka a montáž snehovej zábrany - OST9	m	19,000	65,00	1 235,00
-----	-------------	--	---	--------	-------	----------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise ostatné výrobky časť PD

###	76537143R.31	Dodávka a montáž snehovej zábrany - OST10	ks	1,000	53,00	53,00
-----	--------------	---	----	-------	-------	-------

kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise ostatné výrobky časť PD

###	998765203.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	6,90	6,90
###	998765292.S	Tvrde krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,000	3,70	3,70

Celkom

249 022,04

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filakovo

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: oprava krovu

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filakovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 783,14

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 696,40

1	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	150,000	3,28	492,00
2	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	17,56	1 756,00

ostatné práce pre demontáže, búranie, presun, manipuláciu nad rámec zahrnutý v cenách

3	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	600,000	9,64	5 784,00
4	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,684	13,17	48,52
5	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,684	9,23	34,00
6	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,684	15,89	58,54
7	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	110,520	0,48	53,05
8	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,684	13,29	48,96
9	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,684	67,00	246,83
###	979089713.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	174,50	174,50

99 Presun hmôt HSV 2 086,74

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	45,572	45,79	2 086,74
-----	-------------	---	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 4 793,98

762 Konštrukcie tesárske 4 793,98

###	762331911.R	Oprava, repas, prerovnanie roviny, výmene poškodených prvkov a spojov krovu	m3	6,000	650,00	3 900,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	762331912.R	Špeciálne výkony, zafrézovanie spoj.prvkov do častí krovu	eur	1,000	660,00	660,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>						
###	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,000	38,08	228,48
###	762395001.S	Ostatné - spojovacie prostriedky	eur	1,000	1,00	1,00

viď: spoj.prvky v PD

###	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	4,50	4,50
-----	-------------	--	---	-------	------	------

Celkom 15 577,12

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

M Práce a dodávky M

45 523,48

21-M Elektromontáže

45 523,48

1		Jednopolový spínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "1", biele	ks	17	4,79	81,43
2		Jednopolový spínač LEGRAND PLEXO, 250V~/10A, radenie "1", biele, IP54	ks	5	7,64	38,20
3		Seriový spínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "5", biele	ks	15	6,66	99,90
4		Dvojité striedavé prepínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "5b", biele	ks	6	6,77	40,62
5		Striedavý prepínač LEGRAND VALENA, 250V~/10A, radenie "6", biele	ks	5	5,59	27,95
6		Krížový prepínač LEGRAND VALNEA, 250V~/10A, radenie "7", biele	ks	1	8,07	8,07
7		Zásuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA, 250V~/16A	ks	163	5,18	844,34
8		Zásuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND PLEXO, 250V~/16A	ks	5	7,17	35,85
9		Spínač ovládanie roliet, LEGRAND VALENA	ks	27	16,37	441,99
###		Pohybový senzor stropné	ks	24	32,3	775,20
###		CENTRAL STOP tlačítko	ks	1	47,6	47,60
###		Spojovacia krabica	ks	250	0,24	60,00
###		CHKE-R 3x1,5	bm	650	1,29	838,50
###		CHKE-R 3x2,5	bm	1530	1,96	2 998,80
###		CHKE-R 5x2,5	bm	195	2,95	575,25
###		CHKE-R 5x4	bm	45	4,57	205,65
###		CHKE-R 5x6	bm	72	7,68	552,96
###		CHKE-R 5x25	bm	18	26,18	471,24
###		N2XH-6 z/ž	bm	100	2,12	212,00
###		Chránička FXP25	bm	200	0,69	138,00
###		HOP	ks	1	21,2	21,20
###		Rozvádzač R-RM1	ks	1	1500	1 500,00
###		Rozvádzač R-RM2	ks	1	1200	1 200,00
###		Rozvádzač R-2NP1	ks	1	1200	1 200,00
###		Rozvádzač R-2NP2	ks	1	1200	1 200,00
###		HR-Spojovacia svorka SS	ks	21	0,61	12,81
###		HR-Spojovacia svorka SZ	ks	13	0,7	9,10
###		HR-Okapová svorka SO	ks	14	1,62	22,68
###		HR-Krížová svorka SK	ks	3	1,31	3,93
###		HR-krabica na meráciu svorku bleskozvodu - nastavovacia KMS	ks	13	6,65	86,45
###		HR-pozinkovaný drôt FeZn Ø10mm	bm	78	1,5	117,00
###		HR-drôt AlMgSi Ø8mm - zberná sústava	bm	210	0,93	195,30
###		HR-izolovaný zvodový drôt AlMgSi PVC Ø8mm - zvodová sústava	bm	90	2,99	269,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###		HR-Zachytávacia tyč JP 20	ks	5	15,84	79,20
###		HR Dolný držiak zachytávacej tyče DJ4d	ks	5	7,41	37,05
###		HR-Podpera vedenia na šikmú strechu	ks	200	1,09	218,00
###		HR-Podpera vedenia do muriva PV02	ks	90	1,12	100,80
###		Zemniaci tyč ZT2	ks	39	25,69	1 001,91
###		Podružný materiál montážny		5%	50,00	250,00
###		Hlbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4	bm	30	24,83	744,90
###		Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	bm	30	2,17	65,10
###		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	bm	30	0,67	20,10
###		Fólia červená v m	bm	30	0,12	3,60
###		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 4	bm	30	6,15	184,50
###		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	bm	30	3,42	102,60
###		Frézovanie rýh pre káble do stropu a do steny	bm	980	5,47	5 360,60
###		Inštalčné práce /hod.	hod	960	22,4	21 504,00
###		Revízie	hod	32	35	1 120,00
###		Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1	400	400,00

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filakovo

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: rozvod plynu

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filakovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 049,78

723

Vnútrotný plynovod

2 658,19

1	723110202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	22,000	14,06	309,32
###	723110204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	12,000	17,19	206,28
3	723110207	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	8,000	27,05	216,40
4	723150315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	3,000	65,36	196,08
5	723150355	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 100/50	kus	1,000	71,26	71,26
6	723150369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	1,000	37,16	37,16
7	723150390	Utesnenie chráničky tmelom/ penou	ks	1,000	20,00	20,00
8	723190202	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	súbd	5,000	51,00	255,00
9	723190251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpusťiek na potrubí DN	kus	2,000	15,96	31,92
###	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	45,000	1,39	62,55
###	723190909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	kus	1,000	12,10	12,10
###	7231909090	Plyn. potrubia, tlak. skúška potr.	m	43,000	2,00	86,00
###	723191130	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	súbd	3,000	55,00	165,00
###	723193928	Dienko na potrubie . 108	kus	2,000	62,06	124,12
###	7232202110	Skrutkovanie priame G 1/2	kus	10,000	7,30	73,00
###	723221133	Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2	súbd	1,000	25,00	25,00
###	723231162	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	5,000	19,00	95,00
###	723231167	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	1,000	106,00	106,00
###	7239999060	Vnútorný plynovod revízia a revízna správa	kpl	1,000	350,00	350,00
###	723999907	Vnútorný plynovod HZS T6 Odborná prehliadka	hod	12,000	18,00	216,00

734

Armatúry

97,18

###	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	1,000	65,00	65,00
###	734424921	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5	kus	1,000	23,67	23,67
###	734493211	Návarok s metrickým závitom akosť mat. 11 416.1 M 12x1, 5 dĺžka do 220 mm	kus	1,000	8,51	8,51

767

Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

146,00

###	7679951010	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg- uloženie potrubia	kg	10,000	7,60	76,00
###	553000011	Oceľové konštrukcie pre uchyt. potrubia	kg	10,000	7,00	70,00

783

Nátery

148,41

###	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	42,000	3,25	136,50
###	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	3,000	3,97	11,91

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: slaboprúdové rozvody

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom bez DPH	
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž

Slaboprúdové rozvody: štruktúrovaná kabeláž, dátové rozvody a WIFI

1		KELine kábel Cat 6A, STP, LS0H, Dca- s2, d1, a1	m	6000	1,25	0,62	7 480,00	3 740,00
2		Dátová zásuvka FM 1xRJ45/s Cat.6A, tienená na omietku	ks	113	18,57	9,29	2 098,79	1 049,39
3		Prepojovací panel 24xRJ45/s, CAT6A, 1U, Cat.6, čierny	ks	5	116,08	58,04	580,40	290,20
4		Horizontálny držiak káblov 1U	ks	5	63,33	31,66	316,63	158,32
5		Dátový rozvádzač 45U, 800/800, 19" stojaca skriňa, presklené dvere, zámok FAB, Sada držiakov pre vyvážovacie mriežky, 800mm, vertikálny mrežový organizátor 1960mm	ks	1	586,60	293,30	586,60	293,30
6		zemniaci vodič CY6 a zemniaci pás do racku	kpl	1	14,05	7,02	14,05	7,02
7		Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CATPlus - 1m, Cat.6	ks	15	2,60	1,30	39,00	19,50
8		Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 2m, Cat.6	ks	20	2,88	1,44	57,60	28,80
9		Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6 - 3m, Cat.6	ks	5	3,28	1,64	16,40	8,20
###		Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 cat5e 1,5m	ks	15	2,49	1,24	37,30	18,65
###		Perforovaná polica 19", 350mm, 1U, so zadnými podperami	ks	2	17,59	8,80	35,19	17,59

Montážny materiál

horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého

###		Káblové príchytky oceľové OBO-GRIP M 2031 M/30	ks	450	1,85	0,93	834,00	417,00
###		Káblové príchytky oceľové OBO-GRIP M 2031 M/15	ks	400	1,43	0,71	570,67	285,33
###		PVC rúrka ohybná pr.20 bezhalógenová vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	500	1,96	0,98	980,00	490,00
###		PVC rúrka ohybná pr.25 bezhalógenová vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	700	2,29	1,15	1605,33	802,67
###		PVC krabica pod omietku vrátane vysekania lôžka a jej osadenia	ks	113	3,44	1,72	388,72	194,36
###		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kpl	1	131,40	65,70	131,40	65,70

Aktívne zariadenia

###		Acces Point UBNT UniFi U6-LR, neobsahuje PoE adaptér!	ks	12	16,83	8,42	202,00	101,00
###		switch UBNT EdgeSwitch ES-48-500W [70Gbps, 500W,	ks	1	635,40	317,70	635,40	317,70
###		Nastavenie AP	ks	12	14,04	7,02	168,48	84,24
###		Záložný zdroj APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD	ks	1	1 686,71	843,35	1686,71	843,35
###		DELL SRV PowerEdge T350/8x3.5" RAID 5 HotPlug/E-	ks	1	1 808,84	904,42	1808,84	904,42
###		HP Z2 SFF G9 i7-12700K, 2x16GB DDR5 4800, 1TB	ks	1	1 644,73	822,37	1644,73	822,37
###		LCD HP X32 QHD; 32" 2560x1440 QHD; IPS AG;	ks	1	296,53	148,27	296,53	148,27

Ostatné montážne práce

###		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	5	17,92	8,96	89,60	44,80
###		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	300	0,09	0,04	26,00	13,00
###		Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnaní, odstránenia izolácie kábla.	ks	230	2,64	1,32	607,20	303,60
###		Zriadenie staveniska	kpl	1	132,00	66,00	132,00	66,00
###		Ukončenie kábla FTP v prepojovacom paneli	ks	113	2,64	1,32	298,32	149,16
###		Ukončenie kábla FTP v dátovej zásuvke	ks	113	2,64	1,32	298,32	149,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom bez DPH	
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
###		Meracie protokoly z meraní všetkých prípojných miest štruktúrovanej kabeláže v pôvodnom formáte, merané obojsmerne certifikačným meracím prístrojom s triedou presnosti Level IIIe, pri nastavení Class EA permanent link podľa ISO/IEC 11801. Meranie a značenie obvodov systému cat. 6a vrátane vystavenia protokolu	ks	113	2,20	1,10	248,60	124,30
###		25-ročná systémová záruka na metalickú kabeláž	kpl	1	17,60	8,80	17,60	8,80
###		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	50	1,76	0,88	88,00	44,00
###		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne pr. 12mm	ks	10	0,88	0,44	8,80	4,40
###		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 25mm	ks	10	1,32	0,66	13,20	6,60
###		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 100x100mm	ks	1	8,80	4,40	8,80	4,40
###		Protipožiarny tmel HILTI	kg	1	35,03	17,51	35,03	17,51
###		Protipožiarny náter HILTI	m2	1	60,00	30,00	60,00	30,00
###		Minerálna plst' 140 kg/m3	kpl	1	20,00	10,00	20,00	10,00
###		Drobné murárske a zváračské práce	kpl	1	160,00	80,00	160,00	80,00
###		Projektová dokumentácia dielenská a skutočného prevedenia	kpl	1	264,00	132,00	264,00	132,00
###		Transportná réžia (% z ceny dodávky)	kpl	1	352,00	176,00	352,00	176,00
###		Iné materiály, montáž, atd., neuvedené vyššie, ale ktoré je nutné zahrnúť do celkového rozsahu prác podľa výkresov a praxe dodávateľa. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovú kalkuláciu.	kpl	1	132,00	66,00	132,00	66,00
###		PVP (% ceny montáže)	kpl	1	105,60	52,80	105,60	52,80

Slaboprúdové rozvody: kamerový systém

###		IP bullet kamera, 8MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR	ks	8	388,00	194,00	3104,00	1552,00
###		IP dome kamera, 8MP IPC-HDBW3841R-ZAS-27135, MZVF	ks	8	386,27	193,13	3090,13	1545,07
###		Prepojovací box, hliníkový, pre kamery kompatibilné s	ks	16	25,27	12,63	404,27	202,13
###		NVR zaznamové zariadenie Videorekordér IP sieťový	ks	1	372,80	186,40	372,80	186,40
###		Hard disk 10TB	ks	2	271,97	135,98	543,93	271,97
###		monitor LCD 27", myš a klávesnica	ks	1	256,00	128,00	256,00	128,00

Montážny materiál

horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého

###		Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5e, LS0H,	m	800	0,65	0,33	522,67	261,33
###		ohybná rúrka 20 LS0H, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	400	1,23	0,62	493,33	246,67
###		Káblová PVC príchytka OBO	ks	800	0,09	0,04	69,33	34,67
###		Prepojovací panel 24xRJ45	ks	1	41,09	20,55	41,09	20,55
###		Prepojovacie káble RJ45 cat 5/s 1m	ks	20	4,11	2,05	82,13	41,07
###		kontakty 50mm Au	ks	16	1,08	0,54	17,28	8,64
###		Drobný inšalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	komplet	1	40,00	20,00	40,00	20,00

Ostatné montážne práce

###		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2	17,92	8,96	35,84	17,92
###		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných	m	200	0,09	0,04	17,33	8,67
###		Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie,	m	650	0,09	0,04	56,33	28,17
###		Vytvorenie kábovej formy na konci kábla vrátane	ks	32	2,64	1,32	84,48	42,24
###		Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a	ks	32	2,64	1,32	84,48	42,24
###		Kamerová skúška	ks	16	22,00	11,00	352,00	176,00
###		Nastavenie kamery interierovej	ks	8	17,92	8,96	143,36	71,68
###		Nastavenie kamery exteriérovej	ks	8	24,88	12,44	199,04	99,52
###		Kompletáž monitorovacieho centra a inštalácia Axxon Soft	komplet	1	220,00	110,00	220,00	110,00
###		Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8	ks	50	0,13	0,07	6,67	3,33
###		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 12mm	ks	20	0,88	0,44	17,60	8,80
###		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	1	1,76	0,88	1,76	0,88
###		Protipožiarnie utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1	30,80	15,40	30,80	15,40
###		Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej	komplet	1	264,00	132,00	264,00	132,00
###		Drobné murárske a zváračské práce	komplet	1	105,60	52,80	105,60	52,80
###		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1	220,00	110,00	220,00	110,00
###		Oživenie systému, nastavenie	kmp	1	264,00	132,00	264,00	132,00
###		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu,	komplet	1	220,00	110,00	220,00	110,00
###		Inžinierska príprava stavieb, vytýčenie sietí	komplet	1	158,40	79,20	158,40	79,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom bez DPH	
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
###		Transportná réžia	komplet	1	308,00	154,00	308,00	154,00
###		PVP (% ceny montáže)	komplet	1	80,00	40,00	80,00	40,00

Slaboprúdové rozvody:

###		EZS ústredna GALAXYGD-264	ks	1	764,09	382,05	764,09	382,05
###		Akumulátor 12V 17 Ah	ks	1	33,60	16,80	33,60	16,80
###		Klávesnica CP045 s dotykovým displejom, zápusťná montáž, pokročilé užívateľské menu	ks	1	446,81	223,40	446,81	223,40
###		Koncentrátor RIO	ks	6	69,36	34,68	416,16	208,08
###		TCP/IP komunikátor - Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP	ks	1	341,69	170,84	341,69	170,84
###		Duálny detektor Optex MX50QZ , infračervená časť QUAD	ks	40	57,44	28,72	2297,60	1148,80
###		Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou	ks	10	24,17	12,08	241,67	120,83
###		TCPIP modul do GXYSmart	ks	1	237,45	118,73	237,45	118,73
###		GSM komunikátor	ks	1	136,04	68,02	136,04	68,02

Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia

###		Kábel tienový SHKFH-R 3x2x0,5	m	800	2,53	1,27	2026,67	1013,33
###		Kábel tienový SHKFH-R 4x2x0,8	m	250	3,32	1,66	830,00	415,00
###		Ohybná rúrka 20 LSOH, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	300	1,63	0,82	490,00	245,00
###		Ohybná rúrka 16 LSOH vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	500	1,51	0,75	753,33	376,67
###		Káblová PVC príchytka OBO	ks	500	0,09	0,04	43,33	21,67
###		Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	komplet	1	80,00	40,00	80,00	40,00

Ostatné montážne práce

###		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2		26,88	0,00	53,76
###		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných	m	300		0,13	0,00	39,00
###		Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie,	m	800		0,13	0,00	104,00
###		Vytvorenie kábovej formy na konci kábla vrátane	ks	90		3,96	0,00	356,40
###		Ukončenie káblov SYKFY, ich odizolovanie, vyformovanie a	ks	90		3,96	0,00	356,40
###		Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov,	ks	45		3,96	0,00	178,20
###		Konfigurácia systému, naprogramovanie systému a oživenie.	komplet	1		217,80	0,00	217,80
###		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 12mm	ks	50		1,32	0,00	66,00
###		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	2		2,64	0,00	5,28
###		Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej	komplet	1		112,20	0,00	112,20
###		Drobné murárske a zväračské práce	komplet	1		39,60	0,00	39,60
###		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1		330,00	0,00	330,00
###		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu,	komplet	1		330,00	0,00	330,00
###		Transportná réžia (% z ceny dodávky)	komplet	1		222,00	0,00	222,00
###		PVP (% ceny montáže)	komplet	1		85,80	0,00	85,80

46224,94 25608,91 71833,85

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Fiľakovo

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podč elektrická požiarňa signalizácia

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Fiľakovo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom bez DPH	
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž

Slaboprúdové rozvody: štruktúrovaná kabeláž, dátové rozvody a WIFI

1		Ústredňa EPS FlexEs control FX2	ks	1	1 538,49	769,24	1 538,49	769,24
2		Čelný ovlád.panel s displejom, 5,7" 1/4 VGA, Art. Nr: FX808324	ks	1	641,28	320,64	641,28	320,64
3		Folie celniho panelu SK, slovensky jazyk, Art. Nr: FX808416	ks	1	68,00	34,00	68,00	34,00
4		Mikromodul esserbus GT Art. Nr: FX808332	ks	2	121,77	60,88	243,53	121,77
5		Akumulátor 12V/ 12Ah, VdS	ks	2	57,32	28,66	114,64	57,32
6		802371 opticko dymový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G204060	ks	65	51,20	25,60	3 328,00	1 664,00
7		802373 opticko teplotný multisenzorový hlásič PAM, séria IQ8Quad, VdS G205070	ks	1	60,00	30,00	60,00	30,00
8		805590 päťica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série IQ8Quad	ks	66	5,60	2,80	369,60	184,80
9		808623 Esserbus poplachový koppler 4in/2out	ks	1	188,00	94,00	188,00	94,00
10		788600 skriňa pre bus-Koppler IP 40, sada, na omietku	ks	1	14,67	7,34	14,67	7,34
11		804905 elektronika tlačítka IQ8 s oddeľovačom EN54-11	ks	14	121,60	60,80	1 702,40	851,20
12		704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená	ks	14	55,20	27,60	772,80	386,40
13		Síreňa piezoelektrická so svetelným majákom	ks	17	30,19	15,09	513,17	256,59
14		Síreňa piezoelektrická so svetelným majákom, outdoor	ks	2	51,37	25,68	102,73	51,37
15		GSM komunikátor	ks	1	117,51	58,75	117,51	58,75

Káble, elektroinšalačný a krytovací materiál

16		Kábel SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1, kábel požiarne odolný	m	1600	0,64	0,32	1 024,00	512,00
17		Kábel SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1, kábel požiarne odolný	m	100	0,83	0,42	83,33	41,67
18		Kábel napájací N2XH-O FE180/PS60 2x1,5	m	200	1,33	0,66	265,33	132,67
19		Oceľové káblové príchytky Hilti 7mm vrátane klincov	ks	3000	0,24	0,12	720,00	360,00
20		Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF7	ks	400	0,57	0,29	229,33	114,67
21		Držiak kábla (PS30-90) UDF 7 vrátane upevňovacieho kľuču	ks	1000	0,39	0,19	386,67	193,33
22		Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice. E60	ks	5	68,00	34,00	340,00	170,00
23		Drobný inšalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky.....)	kmp	1	0,91	0,46	0,91	0,46

Montážne práce a ostatné

24		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	5		31,20	0,00	156,00
25		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	300		0,30	0,00	90,00
26		Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	200		0,12	0,00	24,00
27		Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky	ks	100		1,78	0,00	178,00
28		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 20x20mm	ks	60		10,52	0,00	631,20
29		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 20mm	ks	5		17,70	0,00	88,50
30		Vysekanie drážky do šírky 10mm a upevnenie kábla a rúrky, vyspravenie omietky	m	30		7,50	0,00	225,00
31		Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	80		16,56	0,00	1 324,80
32		Protipožiarnie utesnenie káblov a prechodov cez steny	kmp	1		360,00	0,00	360,00
33		Program konfiguračný, naprogramovanie systému	kmp	1		1 680,00	0,00	1 680,00
34		Naprogramovanie ústredne, montáž	kmp	1		420,00	0,00	420,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom bez DPH	
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
35		Uvedenie ústredne a sytému do trvalej prevádzky	kmp	1		384,00	0,00	384,00
36		Práca vo výškach a náklady na pracovné plošiny	kmp	1		840,00	0,00	840,00
37		Pripojenie systému EPS na pult bezpečnostnej služby a naprogramovanie výstupov	kmp	1		960,00	0,00	960,00
38		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	kmp	1		180,00	0,00	180,00
39		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	kmp	1		540,00	0,00	540,00
40		Transportná réžia	kmp	1		300,00	0,00	300,00

12 824,41

14 793,70

27 618,11

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: dažďová kanalizácia, retenčná nádrž

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

59 065,07

1

Zemné práce

22 165,35

1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	214,368	13,87	2 973,28
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	64,310	1,37	88,10
3	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	93,600	5,11	478,30
4	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	93,600	3,21	300,46
5	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	99,200	14,61	1 449,31
6	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	29,760	1,10	32,74
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	194,358	2,33	452,85
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	194,358	3,74	726,90
9	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 943,580	0,36	699,69
###	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	194,358	0,75	145,77
###	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	310,973	30,00	9 329,19
###	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	74,000	4,49	332,26
##	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	133,200	19,05	2 537,46
###	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	53,800	21,60	1 162,08
##	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	91,460	15,93	1 456,96

4

Vodorovné konštrukcie

1 535,93

###	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	23,260	54,77	1 273,95
###	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,200	141,03	169,24
###	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,800	19,32	92,74

8

Rúrové vedenie

28 758,87

###	894170109.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 5000 do 8000 l	ks	2,000	178,25	356,50
s prepojením						
##	562410001099.S	Podzemná nádrž, 7500 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová	ks	2,000	2 850,00	5 700,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
RETENČNÁ NÁDRŽ Nádrže Graf Platin s objemom 7500l vrátane doplnkov presný popis vid' TS v PD !!! Kompletný systém obsahuje podzemnú nádrž filtračnú sadu 2(interný filter Universal-Filter 3, vtokové hrdlo proti víreniu vody, prepadový sifón s ochranou proti vniknutiu zvierat,rýchlomontážna manžeta Spannfix) a technickú sadu Garden Komfort (ponorné a sacie čerpadlo Integra INOX s ochranou proti chodu za sucha, sacia hadica 10m/ 1", prípojka na vodu) .						
###	721300922.S	Prečistenie ležatých rozvodov kanalizácie do DN 300	m	65,000	9,10	591,50
###	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	92,80	185,60
##	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	2,000	20,51	41,02
##	592230001700.S	Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks	2,000	6,53	13,06
##	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	2,000	15,67	31,34
##	592230002100.S	Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm	ks	2,000	34,38	68,76
###	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	2,000	15,74	31,48
##	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný	ks	2,000	59,18	118,36
##	552410003100.S	Mreža liatinová s rámom	ks	2,000	253,24	506,48
###	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	89,000	19,54	1 739,06
###	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	123,300	28,88	3 560,90
###	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	5,09	10,18
##	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	5,47	10,94
###	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	5,66	5,66
##	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	11,02	11,02
###	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	4,000	5,66	22,64
##	286510017500.S	Odbočka 87° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	21,69	86,76
###	877356001.R	Dodávka a osadenie ostatných tvaroviek pre potrubie a dopojenie	eur	1,000	150,00	150,00
typ a počet podľa PD						
###	721242115.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 100	ks	19,000	77,82	1 478,58
###	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	89,000	1,88	167,32
###	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	123,300	2,36	290,99
###	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty	ks	8,000	65,00	520,00
##	286610035200	Šachtové dno, ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	8,000	311,45	2 491,60
typ podľa PD						
##	286610045400.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná	ks	8,000	879,00	7 032,00
typ podľa PD						
##	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	8,000	27,77	222,16
typ podľa PD						
##	552410002100	Poklop liatinový	ks	8,000	339,14	2 713,12
typ podľa PD						
##	592240009400	Betónový roznášací prstenec ku kanalizačnej šachte	ks	8,000	75,23	601,84
typ podľa PD						
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 139,44
###	969021121.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	55,500	7,48	415,14
###	899501311.1	Úprava a výškové prispôsobenie šacht s novým poklopom	ks	3,000	460,00	1 380,00
prevedenie podľa PD						

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	3,500	281,32	984,62
###	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,509	5,44	19,09
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,509	15,89	55,76
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105,270	0,48	50,53
###	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,497	67,00	234,30

99 Presun hmôt HSV 2 065,48

###	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	53,193	38,83	2 065,48
-----	-------------	--	---	--------	-------	----------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 400,00

###	000300017.1	Ostatné práce - vykonávané pred výstavbou, vytýčenie podzemných sietí v teréne	eur	1,000	600,00	600,00
###	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	400,00	400,00
###	001400045.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce v stiesnenom priestore	eur	1,000	400,00	400,00

Celkom 59 065,07

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: ostatné

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

52 220,76

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

7 073,92

1	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m ³	4,630	368,14	1 704,49
2	317162303	Keramický spriahnutý preklad KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	18,20	54,60
3	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,085	2 342,70	199,13
4	346244361.S	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 65 mm	m ²	15,500	39,41	610,86
5	349231821.S	Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch	m ²	9,750	117,42	1 144,85
6	314232311.1	Murivo komínov (m ³) z tehál pálených lícových, plných vrátane škárovania	m ³	6,500	480,00	3 120,00

prevedenie podľa popisu v TS, precízne prevedenie !

7	95370001.1	Dodávka a montáž - OST25 komínové hlavice	ks	12,000	20,00	240,00
---	------------	---	----	--------	-------	--------

kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise časti PD

4

Vodorovné konštrukcie

121,68

8	413232221.S	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	8,000	15,21	121,68
---	-------------	---	----	-------	-------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 632,26

9	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m ²	54,000	14,55	785,70
###	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	2 794,140	2,08	5 811,81
###	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m ²	125,000	30,55	3 818,75
###	615481119.1	Obalenie oceľových prekladov (napr. XPS doskou, pletivo, preomietanie)	m ²	4,800	45,00	216,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 005,94

###	632450411R.1	Doplnenie podlahových vrstiev a krytiny v dverovom otvore	m ²	4,000	0,00	0,00
-----	--------------	---	----------------	-------	------	------

m.č. 1.32. 1.33

kompletné prevedenie podľa popisu v PD

###	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m ²	600,000	9,64	5 784,00
###	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	874,140	5,57	4 868,96
###	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive -1,87500t	m ³	19,049	74,65	1 422,01

aj odbúranie parapetného muriva

###	973031335.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m ² , hl. do 300 mm, - 0,08000t	ks	8,000	14,22	113,76
###	974031287.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 mm a š. do 300 mm, -0,10100 t	m	7,200	20,35	146,52

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	981331111.S1	Búrenie komínov z tehlového muriva postupným rozoberaním, -1,80000t	m3	5,250	274,00	1 438,50
###	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	47,372	13,17	623,89
###	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	47,372	9,23	437,24
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,372	15,89	752,74
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 421,160	0,48	682,16
###	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,372	13,29	629,57
###	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,372	5,44	257,70
###	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	47,372	67,00	3 173,92
###	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	47,372	130,00	6 158,36
###	979089712.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	4,60	4,60
###	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	17,56	3 512,00

ostatné práce pre demontáže, búranie, presun, manipuláciu nad rámec zahrnutý v cenách

99 Presun hmôt HSV 4 386,96

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	95,806	45,79	4 386,96
-----	-------------	---	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 68 527,86

766 Konštrukcie stolárske 200,80

###	766642101.1	Dodávka a montáž jednokrídlové dvere - ozn. 1	ks	1,000	200,00	200,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,80	0,80

766.1 Výplne otvorov 663,50

###	766.1001	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D1	ks	1,000	150,00	150,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.2001.1	Dodávka a montáž výplni otvorov - ozn. (od O32 po O35)	m2	7,920	25,00	198,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.2001.2	Dodávka a montáž výplni otvorov - ozn. (od O36 po O38)	m2	9,420	25,00	235,50
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						
###	766.2002	Dodávka a montáž strešného okna - ozn. O39	ks	1,000	80,00	80,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						

767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 165,22

###	767896911.2	Dodávka a montáž - OST12, strieška (1000x1800)	ks	2,000	100,00	200,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise časť PD</i>						
###	767896911.21	Dodávka a montáž - OST12, strieška (1000x2900)	ks	1,000	150,00	150,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise časť PD</i>						
###	767896911.7	Dodávka a montáž - OST17, OST18	ks	2,000	80,00	160,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise časť PD</i>						
###	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	852,000	4,81	4 098,12

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
##	1348100009PC	Výroba a dodávka OK pre VZT, OST 27, OST28- kompletne vrátane finálnych náterov	t	0,852	3 000,00	2 556,00
###	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,10	1,10

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

4 166,00

###	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	200,000	20,83	4 166,00
-----	-------------	--	-----	---------	-------	----------

ostatné stavebné úpravy a práce pre VZT

784

Maľby

56 332,34

###	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	450,000	1,27	571,50
###	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	350,000	5,16	1 806,00
###	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	2 794,140	2,34	6 538,29
###	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	2 794,140	1,21	3 380,91
###	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 794,140	1,38	3 855,91
###	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 794,140	0,16	447,06
###	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	2 794,140	0,27	754,42
###	784430012.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	2 794,140	3,88	10 841,26
###	784481012.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	2 794,140	10,07	28 136,99

Celkom

120 748,62

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: spevnené plochy, nádvorie, oplotenie, sadové úpravy

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

127 147,27

1

Zemné práce

10 819,09

1	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	325,000	1,69	549,25
2	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	345,500	5,39	1 862,25
3	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	505,500	2,46	1 243,53
4	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových -0,29000t	m	75,000	6,28	471,00
5	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	180,000	2,46	442,80

šetrne na spätné použitie

6	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	180,000	1,64	295,20
---	-------------	--	----	---------	------	--------

aj presun na medziskládku

7	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	69,000	7,45	514,05
8	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,700	1,37	28,36
9	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,315	40,95	545,25
###	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,995	11,57	46,22
###	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,315	4,84	398,40
###	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	823,150	0,49	403,34
###	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,315	0,83	68,32
###	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	131,704	30,00	3 951,12

1

Sadové úpravy, mobiliár, závlaha

9 215,30

###	184102119.0	Dodávka a založenie vegetačnej nosnej vrstvy	m2	50,200	7,20	361,44
###	184102119.1	Výsadba rastlinného materiálu	ks	59,000	12,50	737,50
##	02656000.100	Rastlinný materiál	eur	1,000	10,00	10,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

ZOZNAM RASTLINNÉHO MATERIÁLU – kry a kvitnúce trvalky:
 Javor mliečny 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') -1ks
 Magnólia liliokvetá 'NIGRA' (Magnolia liliflora Nigra) - 2ks
 Tis štíhly Baccata Aurea (Taxus Baccata Aurea Fastigiata) - 3ks
 Borievka rozprestretá Lime Glow(Juniperus horizontalis ' Limeglow ') - 8ks
 Borievka rozprestretá Wiltoni(Juniperus horizontalis ' Wiltoni ') - 5ks
 Červienka Fraserova 'Red robin' (Photinia fraseri 'Red robin') -6ks
 Levandula úzkolistá 'EARLY BLUE' (Lavandula angustifolia 'EARLY BLUE') - 6ks
 Rozchodník veľký 'HERBSTFREUDE'(Sedum telethium 'HERBSTFREUDE') - 9ks
 Tuja západná 'MIRJAM' (Thuja occidentalis 'MIRJAM') - 9ks
 Borovica horská 'MUGHUS' (Pinus mugo Mughus (Mugo)) -9ks
 Smrek biely 'CONICA' (Picea glauca 'Conica') - 1ks

###	184102120.0	Dodávka a založenie štrkovej vrstvy	m2	56,400	11,20	631,68
###	184102121.0	Dodávka a založenie mulčovej vrstvy	m2	21,000	4,00	84,00
###	184102122.0	Dodávka a založenie trávniku	m2	85,700	2,50	214,25
###	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky	ks	3,000	28,21	84,63
##	553560002411	Lavička parková s operadlom	ks	3,000	558,05	1 674,15

typ podľa PD

###	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	16,92	16,92
##	553560003611	Kôš odpadkový	ks	1,000	271,63	271,63

typ podľa PD

###	8711432R1	Dodávka a zhotovenie závlahového systému vrátane ovládacej jednotky	eur	1,000	5 129,10	5 129,10
-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

prevedenie podľa PD
 KVAPOČKOVÁ ZÁVLAHA ; 77,5 m 2
 ZÁVLAHA VÝSUVNÝMI POSTREKOVAČMI ; 85,7 m2

2 Zakladanie 1 887,76

###	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	9,900	20,91	207,01
###	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	9,900	6,49	64,25
###	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,255	1 994,56	508,61
###	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,500	130,34	1 107,89

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 629,55

###	311271303	Murivo nosné (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	11,974	209,06	2 503,28
###	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,479	1 237,97	592,99
###	318271051	Krycie platne priebežné pre oplstenie	m	16,630	10,60	176,28
##	592330008222	Plotová krycia platňa	m	17,000	21,00	357,00

typ podľa PD

5 Komunikácie 30 462,36

###	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	420,000	0,75	315,00
##	693110004500.S	Geotextília	m2	428,400	1,43	612,61
###	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	420,000	8,26	3 469,20
###	567142115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	420,000	21,79	9 151,80
###	564710111.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	422,300	3,76	1 587,85
###	596311001.S	Položenie dlažby z kociek kamenných drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	422,300	10,00	4 223,00
###	597172199.1	Príplatok k cene za zhotovenie vzorov v dlažbe	m2	422,300	3,00	1 266,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	583810001990.S	Dlažobná kocka, kamenná	m2	265,000	10,00	2 650,00

nádvorie
na vonkajšom chodníku sa použije pôvodná očistená dlažba

###	59631109R1	Odvodňovací žľab z kamennej dlažby - kompletne	m2	16,800	10,00	168,00
-----	------------	--	----	--------	-------	--------

KAMENNÉ ČADIČOVÉ KOCKY; 60x60mm 60 mm
- lepené priamo do betónového korýtka, špárované betónom
BETÓN V TVARE KORYTKA 100-125 mm
- C15/20 kašovitej konzistencie s doplnením plastifikačných prípravkov

###	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,000	6,36	139,92
###	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	22,000	0,75	16,50
##	693110004500.S	Geotextília	m2	22,440	1,43	32,09
###	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	21,000	5,96	125,16
###	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	105,800	11,38	1 204,00
##	583810001300.S	Obrubník kamenný	m	106,000	7,00	742,00
###	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	23,400	7,60	177,84
##	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	24,000	2,26	54,24
###	935152129.1	Dodávka, osadenie a dopojenie štrbinového žľabu	m	7,500	320,00	2 400,00

typ podľa PD

###	9165.1201	Zhotovenie hrany ukončenia spevnenej plochy pri oplatení	m	7,000	17,00	119,00
###	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,450	137,84	1 302,59
###	9174612551.1	Dodávka a osadenie zvýšeného záhonu z kamenných dosiek	m	31,000	20,00	620,00
###	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	15,500	4,12	63,86
##	283230002711.S	Nopová fólia	m2	16,000	1,30	20,80

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 798,40

###	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	80,000	9,96	796,80
###	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 15 mm	m2	80,000	17,70	1 416,00
###	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	80,000	3,18	254,40
###	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	80,000	16,64	1 331,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59 840,38

###	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	25,000	3,76	94,00
###	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	16,59	663,60
###	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	5,100	109,56	558,76
###	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	17,595	31,13	547,73
###	981011414.S	Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, kameňa s podielom konštrukcií do 25%, -0,47000t	m3	69,300	31,59	2 189,19
###	8914111.1	Úprava a prekrytie studne	ks	1,000	200,00	200,00
###	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	460,247	13,29	6 116,68
###	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	460,247	5,44	2 503,74

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	460,247	15,89	7 313,32
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 807,410	0,48	6 627,56
###	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	390,747	67,00	26 180,05
###	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.)	t	77,730	7,60	590,75
###	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	69,500	90,00	6 255,00

99 Presun hmôt HSV 7 494,42

###	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	771,825	9,71	7 494,42
-----	-------------	--	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 1 313,50

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 312,50

###	72313.1110	Úprava plynového potrubia	m	37,500	35,00	1 312,50
-----	------------	---------------------------	---	--------	-------	----------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1,00

###	001400045.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce v stiesnenom priestore	eur	1,000	1,00	1,00
-----	-------------	---	-----	-------	------	------

Celkom 128 460,76

ZADANIE

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: vypratanie povalového priestoru

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 711,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 991,90

1	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (povalového priestoru) akejkoľvek výšky	m2	590,000	1,00	590,00
2	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	15,00	750,00

ostatné práce pre manipuláciu, nakladanie, vrecovanie, presun odpadu

3	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,650	12,00	247,80
4	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20,650	2,00	41,30
5	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,650	24,00	495,60
6	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	619,500	1,00	619,50
7	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20,650	8,00	165,20
8	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	20,650	50,00	1 032,50
9	979089712.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	50,00	50,00

99 Presun hmôt HSV 720,00

10	949942109.1	Hydraulická zdvíhacia nožnicová pracovná plošina	hod	30,000	24,00	720,00
----	-------------	--	-----	--------	-------	--------

Celkom 4 711,90

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Filákov

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: voľne stojata garáž

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Filákov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 15 032,92

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 768,96

1	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	146,100	4,96	724,66
2	622466136	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 15 mm	m2	146,100	17,73	2 590,35
3	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	146,100	9,96	1 455,16
4	6252514211.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - riešenie (XPS)	m2	1,320	36,45	48,11
5	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	23,000	3,28	75,44
6	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	146,100	3,04	444,14
7	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztriešaná, hr. 1,5 mm	m2	146,100	16,64	2 431,10

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 704,04

8	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000	3,06	459,00
9	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	300,000	1,76	528,00
###	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000	2,00	300,00
###	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	11,024	8,15	89,85
###	978036391.S	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších do 100 %, - 0,06800t	m2	146,100	5,10	745,11

kpostup podľa popisu v TS

###	96305111R.1	Odbúranie kompletných strešných vrstiev plochej strechy	m3	6,850	127,03	870,16
###	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	17,56	878,00

ostatné práce pre demontáže, búranie, presun, manipuláciu nad rámec zahrnutý v cenách

###	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,036	15,89	429,60
###	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	811,080	0,48	389,32
###	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,036	5,44	147,08
###	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	27,036	67,00	1 811,41
###	979089712.S	Prenájom kontajnerov	eur	1,000	56,50	56,50

99 Presun hmôt HSV 559,92

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,228	45,79	559,92
-----	-------------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 8 794,69

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 4 140,47

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
###	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	68,500	1,09	74,67
<i>(stykky a okrajové napojenia hermeticky zlepiť a mechanicky upevniť)</i>						
###	283230007300	Parozábrana	m2	78,775	0,90	70,90
###	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	68,500	0,74	50,69
###	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	78,775	1,43	112,65
###	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	80,500	8,49	683,45
###	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	95,795	9,31	891,85
###	7123700R1	Ostatné systémové doplnky podľa detailov pre strešné fólie	m2	80,500	3,30	265,65
###	712370401.S	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	276,000	0,74	204,24
###	31169000151.1	Kotva + teleskop	ks	276,000	1,80	496,80
###	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	48,000	4,88	234,24
###	138810000100	Plech poplastovaný PVC šedý, tabuľa - dxš 2x1 m, hr. 0,6 mm	m2	10,080	24,67	248,67
###	762361121.1	Dodávka a montáž hranola na okapovej hrane	m	6,300	11,12	70,06
###	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike	m	26,000	13,12	341,12
###	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	208,000	0,15	31,20
###	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	20,000	13,01	260,20
###	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	43,371	2,40	104,09

713

Izolácie tepelné

3 783,14

###	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	68,500	8,64	591,84
###	631440033500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	69,870	44,98	3 142,75
<i>typ podľa PD</i>						
###	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	37,346	1,30	48,55

762

Konštrukcie tesárske

331,50

###	762341012.1	Dodávka a montáž drevenej podkonštrukcie atiky - OST20	m	6,630	50,00	331,50
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch časť PD</i>						

764

Konštrukcie klampiarske

519,58

###	764352.01G1	Dodávka a montáž - K99	m	6,600	10,00	66,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.01G2	Dodávka a montáž - K100	ks	8,000	10,00	80,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.01G3	Dodávka a montáž - K101	ks	1,000	10,00	10,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.01G4	Dodávka a montáž - K102	ks	1,000	10,00	10,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.01G5	Dodávka a montáž - K103	m	6,600	10,00	66,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	764352.01G6	Dodávka a montáž - K104	m	26,000	10,00	260,00
<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise klampiarske výrobky časť PD</i>						
###	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	14,910	1,85	27,58

766.1

Výplne otvorov

20,00

###	766.1004	Dodávka a montáž výplne otvoru - ozn. D4 (GB)	ks	2,000	10,00	20,00
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise výplne otvorov</i>						

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

Celkom

23 827,61