

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo: **ASFA 4/2023**

na stavbu : „**Pružina – chodník pri ceste III/1947**“

I. ZMLUVNÉ STRANY

Zmluvné strany

1/ Objednávateľ : **Obec Pružina**

Sídlo: Pružina 415, 081 22 Pružina

Zastúpené: Michal Ušiak – starosta obce

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Michal Ušiak

ICO: 00317730

DIČ: 2020684754

2/ Zhotoviteľ: ASFA – KDK, s.r.o.

Sídlo: Nádražná 4473/35, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zastúpený: Rastislav Dzurko, konateľom spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Rastislav Dzurko

ICO: 46 704 507

DIČ: 2023558823

Evidovaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R

II. PREDMET DIELA

Objednávateľ na základe osobného jednania zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela

„**Pružina – chodník pri ceste III/1947**“ v rozsahu ponukového rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 06.12.2023

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa len pokiaľ ich objednávateľ včas a predpísaným spôsobom doručil zhotoviteľovi.

III. VYKONANIE DIELA

1. Realizáciu prác podľa článku II. tejto zmluvy zabezpečí ASFA – KDK s.r.o., Nádražná 4473/35, 018 41 Dubnica nad Váhom. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho **Rastislava Dzurku**, č. tel.: **0903 949 604**, ktorý ho bude zastupovať pri preberaní staveniska, riadení prác, vystavení faktúry a odovzdaní diela.
1. Technický dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať **Michal Ušiak**, č. tel. **0905 708 598**, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať realizáciu prác, podľa písomat súpis vykonaných prác a prebrať zrealizované dielo.
2. Dielo vykoná zhotoviteľ za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo.

IV. CENA DIELA

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Na základe vzájomnej dohody cena za zhotovenie diela podľa prílohy č. 1 ktorou je ponukový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 06.12.2023 číni:
Cena diela bez DPH : 30 390,78 €
20% DPH : 6 078,16 €
C e l k o m : 36 468,94 €

3. Zhotoviteľ po ukončení prác vystaví konečnú faktúru podľa súpisu skutočne zrealizovaných prác overených a potvrdených zástupcom objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah (rozšírenie predmetu plnenia) a ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania diela budú považované za naviac práce. Naviac práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve, podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok.
5. Pre oceňovanie prác a dodávok naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú zväzbné jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pre ocenenie naviac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné ceny, predloží zhotoviteľ nové ceny, ktoré objednávateľ odsúhlasí.
6. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať; pritom platí postup uvedený v odseku 5. tohto článku.

V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote : do 90 dní od písomného odovzdania staveniska.
2. Lehota plnenia začína dňom podpisu zmluvy, odovzdávajúceho protokolu staveniska a končí sa podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
3. V prípade, že :
 - množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - zdržanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termíne; chyby, alebo prekážky spôsobené objednávateľom
 - zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby písomným dodatkom k tejto zmluve.

VI. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Stavba bude vyúčtovaná v konečnej faktúre po zrealizovaní diela, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť konečnú faktúru do 30 dní odo dňa jej doručenia. Prílohou faktúry bude potvrdený súpis skutočne zrealizovaných prác potvrdených zástupcom objednávateľa. V prípade pochybností o doručení sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po jej dokladovateľnom odoslaní zo strany zhotoviteľa.
4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry v súlade s odsekcom 3. tohto článku, zhotoviteľ má právo vyúčtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5. Do termínu uhradenia konečnej faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť pripravená na odovzdanie.

Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 dní vyíše preberacie konanie. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční formou písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí podpísaného technickým dozorom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa, v ktorom budú uvedené prípadné vady a nedorobky diela s uvedením lehoty na ich odstránenie.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. V prípade, že objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo po oznámení zhotoviteľa o dokončení diela nezvolá ani po písomnej výzve zhotoviteľa, doručenej objednávateľovi,

preberacie konanie, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR. Tým nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody. Na účely tohto odseku sa doručením písomnej výzvy rozumie vrátenie sa doručenkou cestou pošty, ako aj vrátenie sa listu s výzvou na plnenie, neprevzatého objednávateľom.

3. Záručná lehota začína plynúť podľa § 563 ods. 1 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je dohodnutá na **24 mesiacov**.

Vady diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

Predmetom záruky nie je bežné opotrebenie diela, ktoré bolo spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov, alebo ktoré vyplýva z procesu prirodzeného starnutia asfaltovej zmesi. **Zhotoviteľ nepreberá záruku a nezodpovedá za podkladné vrstvy a vady spôsobené nekvalitným podložíom**, ktoré sú zrealizované, resp. ich realizáciu si zabezpečuje objednávateľ.

4. Oznámenie väd musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie väd.

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá.

VIII. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne odovzdať zhotoviteľovi vypratane stavenisko zbavené práv tretích osôb.

IX. RIEŠENIE SPOROV

1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovaciami rokovaniami na úrovni objednávateľa a štatutárneho orgánu zhotoviteľa.

2. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.

X. NÁHRADA ŠKODY

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

3. Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa ako príloha č. 1.
3. Objednávateľ je povinný prístupíť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch :
 - * ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
 - * ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začiatku stavby
 - * ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
 - * v prípade nepredvídateľných udalostí
4. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovaciami rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán. V prípade neúspešnosti týchto rokovaní si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.
5. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných číslovaných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 7 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
6. Táto je vyhotovená v 3-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
7. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona.

V Dubnici nad Váhom, dňa

9.1.2024

V Pružine, dňa

9.1.2024

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Rastislav Dzurko
konateľ spoločnosti

Michal Ušiak
starosta obce

Stavba: Pružina chodník pri ceste III/1947

Miesto: Pružina, novostavba

Rozpočet:

Objekt: Chodník trasa I.

JKSO:

Spracoval: Kvaššay Jozef

Dňa: 7.10.2023

Zmluva č.:

Odberateľ: Obec Pružina

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

IČO: 46 704 507

DIČ: 2023558823

Projektant: PROJART, spol.s.r.o., Pov. Bystrica

IČO:

DIČ:

0	0	0	0
0	0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	7 942,95	1 750,68	9 693,63	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:			0,00	7	Murárske vymočne	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stlažené podmienky
4	lné:			0,00	9		14	
5	Súčet	7 942,95	1 750,68	9 693,63	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečiatka:			

odberateľ, obstarávateľ		Celkové náklady	
dátum:	podpis:	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka:		22	DPH 20% z:
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23:
		F	Odpočít - prípočet

9 693,63	1 938,73	0,00	11 632,36	0
----------	----------	------	-----------	---

Odlučenateli: Obec Pruzina

Projektant: PROJART, spol.s.r.o., Pov. Bystřica

Dodavatel: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval: Kvaššay Jozef

JKSO :

Dátum: 07.10.2023

Stavba : Pruzina-choďnik pri ceste III/1947

Objekt : Chodník trasa I.

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remasia, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DP %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	271	110011020	Vytýčenie trasy podzem. káblov	0,050	km	2 034,50	101,73		101,73	0,61313	0,03056			0,000
2	MAT	5927A1007	Žiab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č.1, s 0,5 % s pozin. hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	84,40		84,40	84,40	0,08400	0,08400			0,000
3	MAT	5927A1008	Žiab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č.2, s 0,5 % s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	66,74		66,74	66,74	0,06500	0,06500			0,000
4	MAT	5927A4132	Rošt BG-SV mriežkový NW 200 500/247/25 MW 30/10 tr. C 250 KN pozinkovaný s rýchlouzáverom	4,000	kus	84,60		338,40	338,40	0,01260	0,05040			0,000
5	221	113107124	Odstáranie podkladov alebo krytov z kameňa drv. hr. 300-400 mm, do 200 m ²	40,920	m ²	25,17	1 029,96		1 029,96	0,00000	0,00000	0,560		22,915
6	272	113107341	37,20*1,1 = 40,920 Odstáranie podkl. alebo krytov živýchých hr. do 5 cm	37,200	m ²	1,74	64,73		64,73	0,00000	0,00000	0,098		3,646
7	272	113107342	Odstáranie podkl. alebo krytov živýchých hr. nad 5 do 10 cm	9,000	m ²	3,05	27,45		27,45	0,00000	0,00000	0,181		1,629
8	001	122101101	30,0*0,3 = 9,000 Odkopávky a prekopačky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m ³ - onumusovanie	3,000	m ³	3,84	11,52		11,52	0,00000	0,00000			0,000
9	272	131201109	30,0*1,0*0,1 = 3,000 Priplatiek za lepiivosť v horn. tr. 3	3,000	m ³	1,03	3,09		3,09	0,00000	0,00000			0,000
10	272	132201101	Hlíbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	0,600	m ³	33,74	20,24		20,24	0,00000	0,00000			0,000
11	272	132201109	2,0*0,50*0,60 = 0,600 Priplatiek za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	0,600	m ³	4,43	2,66		2,66	0,00000	0,00000			0,000
12	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	0,600	m ³	4,41	2,65		2,65	0,00000	0,00000			0,000
13	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	7,692	m ³	5,82	44,77		44,77	0,00000	0,00000			0,000
14	272	167101102	3,0-4,0-60-4,092 = 7,692 Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	3,000	m ³	2,86	8,58		8,58	0,00000	0,00000			0,000
15	001	171101141	3,0 = 3,000 Násypy zhut. z akýchkoľ. hornin do 0,75 m ³ na 1 m ² pre cesty	4,092	m ³	11,50	47,06		47,06	0,00000	0,00000			0,000
16	272	171201201	37,20*1,1*0,10 = 4,092 Uloženie sypaniny na skládku	0,600	m ³	0,86	0,52		0,52	0,00000	0,00000			0,000
17	253	171204112	0,6 = 0,600 Uloženie sypaniny do násypu	4,092	m ³	1,20	4,91		4,91	0,00000	0,00000			0,000

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf. v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
18	231	183405210	Založenie úložného trávniku výškom vo svahu 1:2:1:1	30,000	m ²	0,83	24,90		24,90	0,00000		0,000		20
			30,0 = 30,000											
19	272	181101102	Úprava pláne v zarezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	40,920	m ²	0,54	22,10		22,10	0,00000		0,000		20
			37,20*1,1 = 40,920											
20	001	181301111	Rozprestretie ornice, sklon do 1,5 nad 500 m ² hr. do 10 cm	30,000	m ²	0,41	12,30		12,30	0,00000		0,000		20
			30,0 = 30,000											
21	253	182102111	Svahovanie v násypoch	30,000	m ²	1,78	53,40		53,40	0,00000		0,000		20
22	231	183405211	Zasatie trávniku hydroosevom na ornici	30,000	m ²	1,61	48,30		48,30	0,00064	0,01920	0,000		20
23	231	183405291	Prípratok za mučovanie súčasne s osevom	30,000	m ²	0,53	15,90		15,90	0,00000		0,000		20
24	MAT	005724600	Zmes trávnika tienová technická	0,900	kg	4,60		4,14	4,14	0,00100	0,00090	0,000		20
			30,0*0,03 = 0,900											
			1 - ZEMNÉ PRÁČE spolu:	2 040,45			1 546,77	493,68	2 040,45		0,27016		28,190	
			2 - ZAKLADY											
25	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8	40,920	m ²	0,33	13,50		13,50	0,00000		0,000		20
			40,92 = 40,920											
			2 - ZAKLADY spolu:	13,50			13,50	0,00	13,50		0,00000		0,000	
			5 - KOMUNIKÁCIE											
26	221	564742111	Podklad zo štrkodriny 0/32 hr. 120 mm	40,920	m ²	9,80	401,02		401,02	12,19007		0,000		20
			37,20*1,1 = 40,920											
27	221	564801111	Podklad zo štrkodre hr. 30 mm	37,200	m ²	2,03	75,52		75,52	2,30082		0,000		20
28	221	567121122	Cementová stabilizácia CBGM hr. 120 mm	37,200	m ²	16,60	617,52		617,52	10,82706		0,000		20
29	272	573111112	Postrek živ. infiltračný z asfaltu 1,0 kg/m ²	9,000	m ²	0,85	7,65		7,65	0,00601	0,05409	0,000		20
			30,0*0,30 = 9,000											
30	221	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. do 3 m	9,000	m ²	16,10	144,90		144,90	1,11069		0,000		20
			9,0 = 9,000											
31	221	596211120	Kladenie zámkovej dlažby pn re chodov hr. 60 mm sk. B do 50 m ²	37,200	m ²	20,50	762,60		762,60	3,13224		0,000		20
32	MAT	592451550	Dlažba zámková hr.60mm	37,200	m ²	16,20		602,64	602,64	5,61720		0,000		20
33	221	598622150	Montáž uzavretého žlabu BG, BGL-Z, BGZ-S, SV 200 do ložka z betónu prostého tr.C 25/30	2,000	m	22,99	45,98		45,98	0,65390		0,000		20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 657,83			2 055,19	602,64	2 657,83		35,88607		0,000	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA											
34	271	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z PVC	1,000	kus	66,05	66,05		66,05	0,34090		0,000		20
35	221	899331111	Výšková úprava poklopov do 200 mm	2,000	kus	88,63	177,26		177,26	0,40606	0,81212	0,000		20
			2,0 = 2,000											
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	243,31			243,31	0,00	243,31		1,15302		0,000	

Por. číslo	Kód cen	Kód spoločky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč. v tonách		DPH %	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE															
36		9140011121	Decasné dopravné značenie	1,000	komp.	500,00	500,00		500,00		0,000000		0,000000	0,000	20
37		221 916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	31,000	m	6,58	203,98		203,98		0,10562		3,27422	0,000	20
38		MAT 592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	32,550	kus	7,20		234,36	234,36		0,02220		0,71610	0,000	20
			31,0*1,05 = 32,550												
39		MAT 592174510	Obrubník chodníkový skosený 100x15x25	33,600	kus	12,50		420,00	420,00		0,08100		2,72160	0,000	20
			32,0*1,05 = 33,600												
40		221 917862111	Osad. chodník, obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	32,000	m	9,10	291,20		291,20		0,13553		4,33696	0,000	20
			32,0 = 32,000												
41		221 918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	6,480	m ³	116,31	753,69		753,69		2,36285		15,31127	0,000	20
			32,0*0,50*0,25 = 4,000												
			31,0*0,40*0,20 = 2,480												
42		272 919735112	Rezanie stávajúceho živéhoho krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	30,000	m	10,54	316,20		316,20		0,00003		0,00090	0,000	20
			30,0 = 30,000												
43		221 919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, pokloпов v živých krych do 2 m ²	2,000	kus	68,40	136,80		136,80		1,61257		3,22514	0,000	20
44		006 979083116	Vodorovné premiestnenie sulte na skládku do 5000 m	28,190	t	10,43	294,02		294,02		0,00000		0,00000	0,000	20
45		312 979084419	Príplatiek za ďalší 1 km	140,950	t	0,91	128,26		128,26		0,00000		0,00000	0,000	20
			5*28,190 = 140,950												
46		321 979086112	Nakladanie alebo prekladanie sulte a vyburaných hmôt	28,190	t	6,17	173,93		173,93		0,00000		0,00000	0,000	20
47		272 979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav sulte na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	28,190	t	26,34	742,52		742,52		0,00000		0,00000	0,000	20
48		272 979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	0,600	m ³	14,03	8,42		8,42		0,00000		0,00000	0,000	20
			0,60 = 0,600												
49		221 998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	66,895	t	8,00	535,16		535,16		0,00000		0,00000	0,000	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu:	4 738,54		4 084,18	654,36		4 738,54		29,58619		0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 693,63		7 942,95	1 750,68		9 693,63		66,89543		28,190		
			Za rozpočet celkom	9 693,63		7 942,95	1 750,68		9 693,63		66,89543		28,190		

Stavba : Pružna-chodník pri ceste III/947

Miesto: Pružina, novostavba

Rozpočet:

Objekt : Chodník trasa II.

JKSO :

Spracoval: Kvaššay Jozef

Dňa: 7.10.2023

Zmluva č.:

Odberteľ: Obec Pružina

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ASFA - KDK s r. o.

IČO: 46 704 507

DIČ: 2023558823

Projektant: PROJART, spol.s.r.o., Pov. Bystrica

IČO:

DIČ:

0	0	0	0
0	0	0	0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	16 556,06	4 141,09	20 697,15	6	Práce nadčas	11	Zariadenie stavensiska
2	PSV:			0,00	7	Murárske vypomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahty	13	Sťaženie podnikienky
4	Ine:			0,00	9		14	
5	Súčet:	16 556,06	4 141,09	20 697,15	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

F	Odpocet - prípočet
	0

projektant, rozpočtár, cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:


pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:



Odberteľ: Obec Pružina
 Projektant: PROJART, spol.s.r.o., Pov. Bystrica
 Dodávateľ: ASFA - KDK s.r.o.

Objekt: Chodník trasa II.

Stavba: Pružina-chodník pri ceste III/1947

Spracoval: Kvašňay Jozef
 JKSO:
 Dátum: 07.10.2023

PROJART, s.r.o. Považská Bystrica **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-vymer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč' v tonách		DP %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV
 1 - ZEMĚNÉ PRÁCE

1	271	110011020	Výkopy trasy podzem. káblov	0,070	km	2 034,98	142,45		142,45	0,61313	0,04292			0,000	2
2	272	113107342	Odstřatění podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	22,500	m2	3,05	68,63		68,63		0,00000		0,181	4,073	2
3	001	122101101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3 - ohumusovanie	7,500	m3	3,84	28,80		28,80		0,00000			0,000	20
4	001	122101401	75,0*1,0*0,1 = 7,500 Vykopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3 - llové lóžko tesnenie	1,225	m3	4,30	5,27		5,27		0,00000			0,000	20
5	001	122202201	1,225 = 1,225 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	46,332	m3	9,50	440,15		440,15		0,00000			0,000	20
6	001	122202209	93,60*1,1*0,45 = 46,332 Priplatiek za lepkivosť horn. tr. 3 pre cesty	46,332	m3	0,77	35,68		35,68		0,00000			0,000	20
7	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	5,760	m3	33,74	194,34		194,34		0,00000			0,000	20
8	272	132201109	12,0*0,60*0,80 = 5,760 Priplatiek za lepkivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	5,760	m3	4,43	25,52		25,52		0,00000			0,000	20
9	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	5,760	m3	4,41	25,40		25,40		0,00000			0,000	20
10	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	68,913	m3	6,50	447,93		447,93		0,00000			0,000	20
11	272	167101102	7,5+1,225+46,332+5,76+8,096 = 68,913 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	7,500	m3	2,86	21,45		21,45		0,00000			0,000	20
12	001	171101141	7,50 = 7,500 Násypy zhut. z akýchkol. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty	8,096	m3	11,50	93,10		93,10		0,00000			0,000	20
13	272	171201201	73,60*1,1*0,10 = 8,096 Uloženie sypaniny na skládku	46,332	m3	0,86	39,85		39,85		0,00000			0,000	20
14	253	171204112	46,332 = 46,332 Uloženie sypaniny do násypu	8,096	m3	1,20	9,72		9,72		0,00000			0,000	20
15	272	174101101	Zasyp zhutnený ľan, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,040	m3	4,85	24,44		24,44		0,00000			0,000	20
16	231	180401213	12,0*0,60*0,70 = 5,040 Založenie lúčneho trávniku výškovom vo svahu 1:2-1:1	75,000	m2	0,83	62,25		62,25		0,00000			0,000	20
			75,0 = 75,000												

Por. číslo	Kód obj. č.	Kód položky	Popis položky, stavového štátu, rozsahu, výkazy výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálne materiály	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
17	212	181191182	Upravené pláne v zábrzdoví v horn. jir. 1:40 so zhutnením	40,920	m ²	0,54	22,10		22,10		0,00000		0,000	20
			37,20*1,1 = 40,920											
			Rozprestenie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m ² hr. do 10 cm	75,000	m ²	0,42	31,50		31,50		0,00000		0,000	20
			75,0 = 75,000											
			Svetlovanie v násypoch	75,000	m ²	1,78	133,50		133,50		0,00000		0,000	20
			Zasatie trávnika hydroosevom na ornici	75,000	m ²	1,61	120,75		120,75		0,00064		0,04800	20
			Prípratok za mulčovanie súcasne s osevom	75,000	m ²	0,53	39,75		39,75		0,00000		0,000	20
			Zmes trávnika tieňová technická	2,250	kg	4,59	10,33		10,33		0,00100		0,00225	20
			75,00*0,03 = 2,250											
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	2 022,91			2 012,58	10,33	2 022,91		0,09317		4,073	
			2 - ZAKLADY											
			Filtračné vrstvy pre umelú infiltráciu zo štrkopiesku hrúbkeho 0-8 mm	1,143	m ³	55,62	63,57		63,57		1,59485		1,82291	20
			Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%/PS a nesúdr. id do 0,8	40,920	m ²	0,33	13,50		13,50		0,00000		0,000	20
			40,92 = 40,920											
			Zapusenie zárubnice z rúr plastových hl. do 50 m DN 500-600 mm	6,000	m	92,50	555,00		555,00		0,00000		0,000	20
			Rúra kanalizačná hladká PVC d 500x14 6x5000	1,000	kus	746,88	746,88		746,88		0,00000		0,000	20
			Prípojka IN STU TEGRA 1000 - 160	1,000	kus	23,53	23,53		23,53		0,00000		0,000	20
			Vývorení filtra obalením zárubnice sieťovinou alebo káňinou	6,200	m ²	29,28	181,54		181,54		0,00000		0,000	20
			Tesnenie vodárnskej studne so zhutnením z ílu	0,750	m ³	41,32	30,99		30,99		0,00000		0,000	20
			Dierovanie zárubnic vláknoementových vŕtaním, plocha otvorov 10-15%	4,100	m ²	280,87	1 151,57		1 151,57		0,00000		0,000	20
			Vŕty nezapažené zvislé do 850 mm do 5 m v horn. 3	6,000	m	155,80	934,80		934,80		0,00177		0,01062	20
			2 - ZAKLADY spolu:	3 701,38			2 930,97	770,41	3 701,38		1,83353		0,000	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
			Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	1,080	m ³	58,15	62,80		62,80		1,89077		2,04203	20
			12,0*0,60*0,15 = 1,080											
			Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška do 100 mm	1,000	kus	7,83	7,83		7,83		0,00660		0,00660	20
			Vyrovnávací prstienec z prostého betonu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, v. do 100 mm	1,000	kus	19,84	19,84		19,84		0,09982		0,09982	20
			Výrov. rámy pod poklapy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 20 cm	1,000	kus	33,75	33,75		33,75		0,20406		0,20406	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	124,22			124,22	0,00	124,22		2,35251		0,000	
			5 - KOMUNIKÁCIE											
			Podklad zo štrkopiesku 0/32 hr. 120 mm	102,960	m ²	9,80	1 009,01		1 009,01		0,29790		30,67178	20
			93,60*1,1 = 102,960											
			Podklad zo štrkopiesku hr. 30 mm	93,600	m ²	2,03	190,01		190,01		0,06185		5,78916	20

Přehled rozpočtových nákladov v EUR

Druh	Množství	Jednotka	Popis	Výměra	Objem	Délka	Plocha	Množství	Spolu	Hodnoty v Kč			Dílčí %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	
60	221	918101111	Lůžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betonu tr. C 12/15	15.500	m ³	116,31	1.802,81	2.362,85	35.624,18	0,000	20		
			76,0*0,50*0,25 = 9,500										
			75,0*0,40*0,20 = 6,000										
61	272	919735112	Rezanie stávejaceho živéhoho krytu alebo peckliadu hr. 50-100 mm	75,000	m	10,54	790,50	0,00003	0,00225	0,000	20		
			75,0 = 75,000										
62	006	979083116	Vodorovné premiestnenie sule na skládku do 5000 m	4,073	t	10,43	42,48	0,00000	0,00000	0,000	20		
63	312	979084419	Prídatok za ďalší 1 km	20,365	t	0,91	18,53	0,00000	0,00000	0,000	20		
			54,073 = 20,385										
64	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sule a vyburaných hmotí	4,073	t	6,17	25,13	0,00000	0,00000	0,000	20		
65	272	979131410	Poplatok za ulož. a zneškod. sule na urč. sklád. - z demol. vozoviek "C"-ost. odpad	4,073	t	26,34	107,28	0,00000	0,00000	0,000	20		
66	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	46,332	m ³	14,03	650,04	0,00000	0,00000	0,000	20		
			46,332 = 46,332										
67	221	998223011	Presun hmotí pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	156,256	t	8,00	1.250,05	0,00000	0,00000	0,000	20		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	7.759,39			6.371,92	1.387,47	7.759,39	63,04451	0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	20.697,15			16.556,06	4.141,09	20.697,15	156,25584	4,073		
			Za rozpočet celkom	20.697,15			16.556,06	4.141,09	20.697,15	156,25584	4,073		

