

ZMLUVA O DIELO č.

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zmluva**“)

Článok I **Zmluvné strany**

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)
- a**
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **Rivero s.r.o.**
sídlo : Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO : 50690736
štatutár : Mgr. Richard Vyhnálik, konateľ
DIČ : 2120433161
IČ DPH : SK2120433161
zápis : obchodný register Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 117142/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II **Predmet zmluvy**

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo dielo s názvom: „**Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1/B – II. etapa, Bratislava**“ (ďalej len „**dielo**“), spočívajúce v stavebných prácach na interiéry budovy so súpisným číslom 6072 na Segnerovej 1/B v Bratislave, postavenej na pozemkoch registra “C” s parcelnými číslami 668/53 a 668/8, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 2396, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor, ktorých rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tohto článku a vyplýva z:
- a) položkovitého rozpočtu k dielu (ďalej len „**rozpočet**“), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,

- b) projektovej dokumentácie s názvom: „Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1/B – II. etapa, Bratislava“ vypracovanej Tomášom Jókayom, dostupnej u objednávateľa (ďalej len „**projektová dokumentácia**“),
 - c) časového harmonogramu prác zhotoviteľa (ďalej len „**časový harmonogram**“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy,
 - d) návrhu na plnenie kritérií z ponuky zhotoviteľa ako uchádzača (ďalej len „**ponuka zhotoviteľa**“), ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce v rozsahu ako je uvedené vyššie a to najmä:
- a) vybúranie nepotrebných nenosných priečok,
 - b) zrealizovanie nových stien a priečok podľa potrieb dispozičného návrhu,
 - c) rekonštrukciu podláh a podhládov v celom objekte,
 - d) opravu povrchových úprav pôvodných stien, vyspravenie, doomietanie odpadnutých častí,
 - e) výmenu interiérových výplní otvorov,
 - f) rekonštrukciu ZTI (voda, kanalizácia)
 - g) nové zariadenie predmety ZTI,
 - h) prípravu teplej vody, elektrický zásobníkový ohrievač,
 - i) rekonštrukciu vykurovania, elektrický kotol, rozvody, vykurovacie telesá,
 - j) Nová elektroinštalácia,
 - k) nútené vetranie v priestoroch, kde nie je možnosť prirodzeného. Odsávanie digestora vo výdaji stravy,
 - l) nové obklady, nové podlahy, nové podhlady, vymaľovanie vnútorných priestorov komplet,
 - m) práce zahŕňajú odvoz a likvidáciu odpadu.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie v tejto zmluve dohodnutú cenu a tiež, že bude poskytovať zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 2.4 Predmet zmluvy zahŕňa i uvedenie zrealizovaného diela trvalej povahy do prevádzky, vrátane odovzdania príslušných dokladov objednávateľovi a jeho zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela prípadne jeho stavebnej časti podľa tejto zmluvy a ďalších činností, ktoré s prevádzkou diela súvisia.
- 2.5 Dielom sa rozumie dodanie všetkých materiálov a vykonanie všetkých prác a krokov definovaných touto zmluvou, vrátane všetkých prípravných prác a služieb súvisiacich s realizáciou diela. Za súčasť diela sa považujú práce, veci a služby aj v prípade, ak nie sú v tejto zmluve a jej prílohách výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne vykonanie diela podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ o nich s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
- 2.6 Súčasťou dodávky diela zhotoviteľom je aj dodanie nasledovnej dokumentácie:
- a) harmonogram stavebných prác,
 - b) fotodokumentácia o priebehu stavebných prác,
 - c) doklady podľa ods. 10.1 tejto zmluvy,
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela

zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej projektovej dokumentácii a ďalším podkladom podľa ods. 2.1 tejto zmluvy, vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia tiež zodpovedať platným normám STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky použité zhotoviteľom pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a ustanoveniach tejto zmluvy, vrátane jej príloh.

- 2.8 Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že vyprojektované, zhotovené, odovzdané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského jazyka.
- 2.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), staveniskom a ostatnými východiskovými podkladmi tejto zmluvy, vrátane projektovej dokumentácie. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s podkladmi tejto zmluvy a stavom staveniska pred uzavretím tejto zmluvy. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
- 2.10 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať či pokyny dané mu objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, tak zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 2.11 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena na diele oproti pôvodne navrhnutému technickému riešeniu musí byť odsúhlasená štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodržania všeobecne záväzných

právnych predpisov.

- 2.12 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené osoby“ zmluvných strán, rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, spôsobu konania, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
- 2.13 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu zmluvných strán a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú:

a) za objednávateľa:

meno a priezvisko :
e-mail :
telefónne číslo :

b) za zhotoviteľa:

meno a priezvisko :
e-mail :
telefónne číslo :

Článok III

Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je interiér budovy so súpisným číslom 6072na Segnerovej 1/B v Bratislave, ktorá je postavená na pozemkoch registra "C" s parcelnými číslami 668/53 a 668/8, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 2396 vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor (ďalej len „stavenisko“).

Článok IV

Čas plnenia

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi **do 5 dní** od účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela najneskôr **do 5 dní** od protokolárneho odovzdania staveniska zo strany objednávateľa.
- 4.4 Termín protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela objednávateľovi je stanovený **do 30. apríla 2024**.

- 4.5 Ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým v ods. 4.4 tejto zmluvy, tak objednávateľ sa zaväzuje toto riadne zhotovené a dokončené dielo prevziať od zhotoviteľa aj v takomto skoršom termíne.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez závažného dôvodu nepreruší stavebné práce na diele a ani neopustí stavenisko na dobu dlhšiu ako 5 dní.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktoré zhotoviteľ nemohol predpokladať a ktorých príčina ani nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín dokončenia diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od vzniku takýchto okolností na ne upozorní objednávateľa a ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.
- 4.8 Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 4.7 tejto zmluvy mení konečný termín zhotovenia diela, tak zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrujú očíslovaný dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane konečného termínu odovzdania diela.

Článok V

Cena diela

- 5.1 Cena diela je dojednaná v eurách (EUR) na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
- 5.2 Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v rozpočte a platná počas celej doby realizácie diela.
- 5.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena diela je pevná. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
- 5.4 Celková cena za dielo predstavuje:
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| cena bez DPH | : 133 104,30 EUR |
| DPH 20 % | : 26 620,86 EUR |
| celková cena vrátane DPH | : 159 725,16 EUR |
- (slovom: jednostopäťdesiatdeväťtisícšesťstodvadsaťpäť eur a šesťnásť centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.

- 5.6 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za skládku odpadov či náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov.
- 5.7 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy rozpočet podľa položiek, ktoré sú podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 5.8 Právo zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká včasným a riadnym vykonaním diela, bez väd a nedorobkov a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Článok VI

Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
- 6.2 Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj označenie tejto zmluvy s uvedením aj jej čísla u objednávateľa.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie v prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí, pričom nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia správnej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.
- 6.6 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu diela. Ak sa zmluvné strany dohodnú na rozšírení diela, s ktorým projektová dokumentácia nepočítala, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 6.7 Všetky zmeny, práce a výkony požadované objednávateľom podľa predchádzajúceho odseku, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len „naviac práce“) budú riešené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení merných jednotiek a naviac prác oprávneným zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom

vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.

- 6.8 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade navyiac prác použije zhotoviteľ nasledovné ceny:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, použije ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) tohto odseku nebude predložená alebo nedôjde k dohode o tejto osobitnej kalkulácii ceny podľa písm. b), budú navyiac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaným cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Článok VII

Podmienky vykonania diela a subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez vád a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou a vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii a v tejto zmluve, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb počas celej doby realizácie diela až po jeho riadne odovzdanie objednávateľovi.
- 7.4 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela či jeho časti tretiu osobu (ďalej len „subdodávateľ“), avšak len za predpokladu splnenia podmienok podľa čl. VIII tejto zmluvy. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho práce, akoby dielo vykonával sám.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vykonávania akejkoľvek časti diela prostredníctvom subdodávateľa alebo v prípade výmeny subdodávateľa podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy, tak to vopred písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred tým, ako má v úmysle zapojiť subdodávateľa do realizácie stavebných prác a súčasne mu uvedie aj všetky údaje požadované podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.

- 7.6 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska počas celej doby realizácie diela až po jeho riadne odovzdanie objednávateľovi. Po celú dobu realizácie diela je zhotoviteľ povinný zaistiť bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré by ich porušením vznikli objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas celej doby realizácie diela a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
- 7.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať svoje právo kontroly zhotovovaného diela podľa potreby, zvyčajne 1x týždenne prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. V prípade, ak sa zmluvné strany na presnom termíne kontrolného dňa nedohodnú, tak kontrolný deň sa uskutoční presne o týždeň o 9:00 hod. od kedy objednávateľ oň požiadal. Zhotoviteľ je povinný sa kontrolného dňa zúčastniť. Z kontrolného dňa objednávateľ vyhotoví zápis a podpisuje ho spolu so zhotoviteľom.
- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú zostať zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v prácach.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 7.11 Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nebudú dokladované podľa predchádzajúcej vety, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto dôvodu znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže v tomto prípade stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.

Článok VIII

Subdodávatelia a „iné osoby“

- 8.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom, v danom prípade zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, čo v danom prípade predstavuje časť diela.

- 8.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť majú.
- 8.3 V prípade, ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zákazky na zhotovenie diela, je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a to v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa.

Článok IX

Stavebný denník a stavenisko

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku napr. poveternostnými vplyvmi a podobne.
- 9.2 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa.
- 9.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy, vrátane projektovej dokumentácie.

Článok X

Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni pred odovzdaním diela predložiť objednávateľovi:
- a) zoradené doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov a materiálov v diele podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (certifikáty, atesty, preukázanie zhody a pod.),
 - b) zoradené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní potvrdené oprávnenou odborne spôsobilou osobou.
- 10.2 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol (ďalej len „**Protokol**“), ktorý musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté

- lehoty na odstránenie väd a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, tak zmluvné strany spíšu Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia (ďalej len „Zápis“), v ktorom uvedú aj zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať a upratať stavenisko do prevzatia diela objednávateľom.
- 10.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávateľ v tomto prípade spíše so zhotoviteľom Zápis. Objednávateľ v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie väd a nedorobkov, a to najmenej 10 dní.
- 10.5 Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa ods. 10.4 tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela, ktorá presahuje termín pre odovzdanie riadne dokončeného diela podľa ods. 4.4 tejto zmluvy je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
- 10.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami alebo okamihom odstránenia väd treťou osobou, ktorú si podľa tretej vety ods. 10.5 tejto zmluvy zabezpečil objednávateľ.

Článok XI

Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu

- 11.1 Zhotoviteľ od odovzdania diela zodpovedá za to, že dielo má v dobe jeho prevzatia objednávateľom zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické parametre, že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, a že nemá vady, ktoré by znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným spôsobom na určený účel. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas celej záručnej doby.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použitie trval.
- 11.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia diela živelnou pohromou. Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na riadne užívanie a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 11.5 Zhotoviteľ poskytuje na riadne zhotovené dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie väd diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

- 11.7 Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.
- 11.8 V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v ods. 11.5 tejto zmluvy vyskytnú na diele vady, tak je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na kratšej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád najneskôr do 3 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.
- 11.9 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa ods. 11.8 tejto zmluvy alebo ju v termíne podľa ods. 11.8 tejto zmluvy nedokončí, tak je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
- 11.10 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto vád.
- 11.11 Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.
- 11.12 Dielo má vady, najmä ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej príloh a projektovej dokumentácie,
 - b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
 - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,
 - e) dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami tretích osôb.
- 11.13 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, tak je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.14 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli objednávateľovi ako aj tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy.
- 11.15 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení či objektov objednávateľa alebo tretích osôb.
- 11.16 Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XII

Skončenie zmluvy

- 12.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. V prípade skončenia zmluvy odstúpením sa táto zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní s prevzatím staveniska,
 - b) zhotoviteľ do 10 dní od protokolárneho odovzdania staveniska nezačne práce na diele,
 - c) zhotoviteľ sa omešká so splnením povinnosti odovzdať objednávateľovi riadne zhotovené a dokončené dielo v dohodnutom termíne o 7 dní,
 - d) zhotoviteľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, napríklad ak bez závažných dôvodov preruší práce alebo opustí stavenisko na dobu dlhšiu ako 5 dní,
 - e) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a svoje porušenie povinnosti alebo omeškanie aj napriek písomnej výzve objednávateľa neodstráni ani v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
 - f) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
 - g) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela,
 - h) v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
 - i) z ekonomických dôvodov nebude schopný finančne pokryť realizáciu celého diela.
- 12.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní,
 - b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi.
- 12.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 12.5 V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od jej skončenia vypratať, upratať a opustiť stavenisko.

Článok XIII

Sankcie

- 13.1 V prípade, ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť odovzdať objednávateľovi riadne zhotovené dielo v dohodnutom termíne, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa

- zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH podľa ods. 5.4 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 13.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zúčastniť sa na kontrolnom dni podľa ods. 7.8 tretia veta tejto zmluvy, tak má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každú neúčast'.
- 13.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním väd diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa ods. 11.8 tejto zmluvy, tak má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,-EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
- 13.4 Ak objednávatel' neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo splatnej a neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti zo strany objednávatel'a.
- 13.5 Objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou dotknuté.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávatel'ovi.
- 13.7 Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávatel'ovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté náklady, ktoré bol objednávatel' nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.
- 13.8 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobil objednávatel'), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie termínu odovzdania diela alebo jeho časti v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávatel'ovi.

Článok XIV

Vyššia moc

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštného charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu nijako ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa, pandémie) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátane povinnosti plniť príslušnú sankciu, nevznikne.

Článok XV

Doručovanie

- 15.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu.
- 15.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, tak deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 15.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), tak za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 15.4 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať si písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.
- 15.5 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v ods. 2.13 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákolvek zo zmluvných strán oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 16.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.
- 16.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

16.5 Táto zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávatel' a jeden rovnopis dostane zhotovitel'.

16.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 – rozpočet,
- Príloha č. 2 – časový harmonogram stavebných prác,
- Príloha č. 3 – ponuka zhotoviteľa,
- Príloha č. 4 – zoznam subdodávateľov a zoznam „iných osôb“.

16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávatel':

V Bratislave, dňa 15 . 1 . 2024

Zhotovitel':

V Bratislave, dňa 12 . 1 . 2024

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

Rivero s.r.o.
Mgr. Richard Vyhnálik, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23-135

Stavba: Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 20. 9. 2023

Objednávateľ:
MČ Bratislava Karlova Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Rivero s.r.o.

IČO: 50690736
IČ DPH: SK2120433161

Projektant:
Ing. Tomáš Jókay

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpisovateľom na základe výkazu výmer je potrebné nasledovať iba a iba podľa stavby. Na základe je potrebné poskytnúť výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, stavebný výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Cena bez DPH			133 104,30
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	133 104,30	26 620,86
Cena s DPH v EUR			159 725,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23-135

Stavba: Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Miesto: Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ: MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

Zhotoviteľ: Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		133 104,30	159 725,16
01	Navrhovaný stav - SO 01	58 491,83	70 190,20
02	Búracie práce - SO 01	11 582,41	13 898,89
03	Zdravotechnika - SO 01	16 553,14	19 863,77
04	Vykurovanie - SO 01	19 859,12	23 830,94
05	Elektroinštalácia - SO 01	25 980,12	31 176,14
06	Prípojka NN - SO 01	637,68	765,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

01 - Navrhovaný stav - SO 01

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

IČO:

50690736

IČ DPH:

SK2120433161

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			58 491,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	58 491,83	20,00%	11 698,37
Cena s DPH		v EUR	70 190,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.9.2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

12.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

01 - Navrhovaný stav - SO 01

Miesto: Bratislava

Dátum: 20. 9. 2023

Objednávateľ: MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant: Ing. Tomáš Jókay

Zhotoviteľ: Rivero s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 491,83

HSV - Práce a dodávky HSV	27 297,61
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	590,00
4 - Vodorovné konštrukcie	520,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 785,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	732,24
99 - Presun hmôt HSV	670,17
PSV - Práce a dodávky PSV	31 194,22
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 680,22
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 646,91
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 100,21
766 - Konštrukcie stolárske	3 569,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 599,65
771 - Podlahy z dlaždíc	5 097,30
781 - Obklady	4 886,70
784 - Maľby	6 613,91
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

01 - Navrhovaný stav - SO 01

Miesto: Bratislava

Dátum: 20. 9. 2023

Objednávateľ: MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant: Ing. Tomáš Jókay

Zhotoviteľ: Rivero s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 491,83

D HSV Práce a dodávky HSV

27 297,61

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

590,00

1	K	312275651.Sx	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 400 mm	m3	1,152	475,000	547,20
	VV		"murivo hr. 400mm" 1,2*1,2*2*0,4		1,152		
	VV	murivo_400	Medzisúččet		1,152		
	VV		Súččet		1,152		
2	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	1,076	39,780	42,80
	VV		0,325*2,05+0,2*2,05		1,076		
	VV	murivo_150	Medzisúččet		1,076		
	VV		Súččet		1,076		

D 4 Vodorovné konštrukcie

520,18

3	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,068	141,900	151,55
	VV		"P3" 3,56*0,3		1,068		
4	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	3,560	9,910	35,28
	VV		"P3" 3,56		3,560		
5	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	3,560	3,850	13,71
6	K	411361821.Sa	Výstuž stropov doskových sprahovacie oceľové tyče M16 á=400mm hĺbka min. 100mm +lepidlo HILTY HY200A	sub.	1,000	285,000	285,00
7	K	411362441.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	3,560	9,730	34,64
	VV		"P3" 3,56		3,560		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24 785,02

8	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	366,120	2,930	1 072,73
	VV		stropy		366,120		
9	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	366,120	11,240	4 115,19
	VV		"1.PP stropy" 51,51+9,46		60,970		
	VV		"1.NP stropy"				
	VV		8,48+5,11+1,19+1,19+1,6+9,43+10,23+10,23+13,76+78,46+1		305,150		
	VV		5,23+61,85+9,81+10,91+55,41+1,27+1,3+5,18+4,51				
	VV	stropy	Medzisúččet		366,120		
	VV		Súččet		366,120		
10	K	611421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m2	366,120	4,370	1 599,94
	VV		stropy		366,120		
11	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	675,498	1,790	1 209,14
	VV		omietka_steny		675,498		
12	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	675,498	9,180	6 201,07
	VV		omietka_steny		675,498		
13	K	612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	675,498	3,160	2 134,57
	VV		omietka_steny		675,498		
14	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	675,498	9,240	6 241,60
	VV		omietka_steny		675,498		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	625255116.S	Styk podlahy a steny - butylová izolačná páska samolepiaca	m	202,060	4,810	971,91
	VV		"1.01 miestnosť" 8,9		8,900		
	VV		"1.02 miestnosť" (1,12+1,5)		2,620		
	VV		"1.03 miestnosť" 2,25		2,250		
	VV		"1.04 miestnosť" 0,85		0,850		
	VV		"1.05 miestnosť" 2,8		2,800		
	VV		"1.06 miestnosť" 12,6		12,600		
	VV		"1.07 miestnosť" 6,5		6,500		
	VV		"1.08 miestnosť" 2,6		2,600		
	VV		"1.09 miestnosť" 12,5		12,500		
	VV		"1.10 miestnosť" 33,9		33,900		
	VV		"1.11 miestnosť" (13,17+1,4)		14,570		
	VV		"1.12 miestnosť" (16,8+12,5)		29,300		
	VV		"1.13 miestnosť" 12		12,000		
	VV		"1.14 miestnosť" 15,4		15,400		
	VV		"1.15 miestnosť" 33,3		33,300		
	VV		"1.16 miestnosť" 2,27		2,270		
	VV		"1.17 miestnosť" 2,3		2,300		
	VV		"1.18 miestnosť" (2+2)		4,000		
	VV		"1.19 miestnosť" (1,7+1,7)		3,400		
	VV		Medzisúččet		202,060		
	VV		Súččet		202,060		
16	K	631312621.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	m2	107,980	9,650	1 042,01
	VV		dlažba		107,980		
17	K	632452219.Sa	Zaslepenie podlahových vpustí	ks	5,000	14,250	71,25
	VV		5		5,000		
18	K	632452219.Sb	Vyčistenie a vyspravenie otvorov ventilátorov	ks	4,000	23,750	95,00
	VV		"1.PP" 4		4,000		
19	K	632452219.Sc	Vyspravenie podlahy po vybúraní stien	m2	2,148	14,250	30,61
	VV		"1.NP" (5,7+1,15)*0,15+2,8*0,4		2,148		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				732,24
20	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	366,120	2,000	732,24
	VV		stropy		366,120		
	D	99	Presun hmôt HSV				670,17
21	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	39,655	16,900	670,17
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 194,22
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 680,22
22	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,560	0,290	1,03
	VV		"P3 - vodorovná HI" 3,56		3,560		
23	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 857,580	1,86
	VV		3,56*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,001		
24	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	3,560	5,220	18,58
	VV		"P3 - vodorovná HI" 3,56		3,560		
25	M	628320000100	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, s protiradónovou ochranou, Elastobit GG 40 Speed profile SBS, hornú vrstvu Elastobit PV 40 Speed	m2	4,094	5,960	24,40
	VV		3,56*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		4,094		
26	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	16,840	13,620	229,36
	VV		"1.02 miestnosť" 5,11		5,110		
	VV		"1.03 miestnosť" 1,19		1,190		
	VV		"1.04 miestnosť" 1,19		1,190		
	VV		"1.05 miestnosť" 1,6		1,600		
	VV		"1.16 miestnosť" 1,27		1,270		
	VV		"1.17 miestnosť" 1,3		1,300		
	VV		"1.18 miestnosť" 5,18		5,180		
	VV		Súččet		16,840		
27	K	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	85,818	15,940	1 367,94
	VV		"1.02 miestnosť" 2,6*2,5		6,500		
	VV		"1.03 miestnosť" 4,5*2,5-0,7*2,02		9,836		
	VV		"1.04 miestnosť" 4,5*2,5-0,7*2,02		9,836		
	VV		"1.05 miestnosť" 5,6*2,5-0,7*2,02		12,586		
	VV		"1.16 miestnosť" 4,55*2,5-0,7*2,02*2-0,6*0,6		8,187		
	VV		"1.17 miestnosť" 4,63*2,5-0,7*2,02-0,6*0,6		9,801		
	VV		"1.18 miestnosť" 12,5*2,5-0,6*0,6-0,9*2,02		29,072		
	VV		Súččet		85,818		
28	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	2,470	37,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 646,91
29	K	722250010	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	2,000	24,050	48,10
	vv		"hydrant miestnosť 1.01 a 1.12" 1+1		2,000		
30	M	449150004500	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, prúdnic	ks	2,000	691,280	1 382,56
31	K	725539000	M+D Hasiaci prístroj práškový 6kg, vrátane držiaku na stenu	ks	3,000	66,500	199,50
	vv		"hasiaci prístroj miestnosť 0.01" 1		1,000		
	vv		"hasiaci prístroj miestnosť 1.10" 1		1,000		
	vv		"hasiaci prístroj miestnosť 1.19" 1		1,000		
	vv		Súčet		3,000		
32	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	0,670	16,75
D 763			Konštrukcie - drevostavby				6 100,21
33	K	763116865	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50, 3.40.01 HB	m2	22,540	54,700	1 232,94
	vv		"S1 - SDK hr.75mm"		28,196		
	vv		(0,8+0,8+1)*2,68+(1,4+1,8+2,1+0,8)*3,48				
	vv	priečka_SDK_75	"odpočet otvorov" -0,7*2,02*4		-5,656		
	vv		Medzisúččet		22,540		
	vv		Súčet		22,540		
34	K	763116866	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB	m2	61,760	57,330	3 540,70
	vv		"S2 - SDK hr. 100mm"		69,059		
	vv		(2,65+5,345+3,9+1,45+2,3)*3,480+(2,65+2,65)*2,680+0,2*2,05				
	vv	priečka_SDK_100	"odpočet otvorov" -0,9*2,02*3-0,9*2,05		-7,299		
	vv		Medzisúččet		61,760		
	vv		Súčet		61,760		
35	K	763116415a	Priečka SDK hr. 305 mm trojito opláštená doskami RFI 25 mm +2x12,5 akustická doska s tep. izoláciou, CW 100	m2	17,991	71,250	1 281,86
	vv		"S3 - SDK hr. 300mm" 5,7*3,480		19,836		
	vv		"odpočet otvorov" -0,9*2,05		-1,845		
	vv	priečka_SDK_305	Medzisúččet		17,991		
	vv		Súčet		17,991		
36	K	763161510	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoducho opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	2,210	10,590	23,40
	vv		1,7*1,3		2,210		
37	M	590110001100	Doska sadrokartónová GKBI vlhkovzdorná hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm	m2	0,796	5,290	4,21
	vv		0,663*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		0,796		
38	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	30,000	0,570	17,10
D 766			Konštrukcie stolárske				3 569,32
39	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	9,600	10,150	97,44
	vv		"O01" (0,6+0,8)*2		2,800		
	vv		"O02" (2,2+1,2)*2		6,800		
	vv		Súčet		9,600		
40	M	611410000200.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800x600 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil (resp. podľa výberu investora)	ks	1,000	119,590	119,59
	vv		"O01" 1		1,000		
41	M	611410008900.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+fix, vxš 1200x2200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil (resp. podľa výberu investora)	ks	1,000	480,060	480,06
	vv		"O01" 1		1,000		
42	K	766662112.Sa	D+M dvere jednokridlové otočné plné, výplň voština, požiarne odolnosť EW15D3/C3, rozmer 800x1970mm do oceľovej zárubne, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán, protihluková úprava min 38 dB (viď. výpis prvkov PSV)	ks	1,000	142,500	142,50
	vv		"dvere 02/P" 1		1,000		
43	K	766662112.Sb	D+M dvere dvojkrídlové otočné, výplň voština, požiarne odolnosť EW15D3/C3, rozmer 1600x1970mm do oceľovej zárubne, dver. kríd. 1/3 nepriehľadné presklenie, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	1,000	300,000	300,00
	vv		"dvere 08/L" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	766662112.Sc	D+M dvere jednokridlové otočné, výplň voština, rozmer 800x1970mm do ocelevej zárubne, dver. krid.2/3 nepriehľadné presklenie, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	1,000	142,500	142,50
	VV		"dvere 07/L" 1		1,000		
45	K	766662112.Sd	D+M dvere jednokridlové otočné plné, výplň voština, rozmer 800x1970mm do ocelevej zárubne, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	1,000	142,500	142,50
	VV		"dvere 04/P" 1		1,000		
46	K	766662112.Se	D+M dvere jednokridlové otočné, výplň voština, rozmer 800x1970mm do ocelevej zárubne, dver. krid.2/3 nepriehľadné presklenie, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	2,000	142,500	285,00
	VV		"dvere 01/L" 2		2,000		
47	K	766662112.Sf	D+M dvere jednokridlové otočné plné, výplň voština, rozmer 600x1970mm do ocelevej zárubne, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	2,000	142,500	285,00
	VV		"dvere 02/L" 2		2,000		
48	K	766662112.Sg	D+M dvere jednokridlové otočné plné, výplň voština, rozmer 800x1970mm do ocelevej zárubne, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	2,000	142,500	285,00
	VV		"dvere 03/P" 2		2,000		
49	K	766662112.Sh	D+M dvere jednokridlové otočné, výplň voština, rozmer 800x1970mm do ocelevej zárubne, dver. krid.2/3 nepriehľadné presklenie, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	1,000	142,500	142,50
	VV		"dvere 06/L" 1		1,000		
50	K	766662112.Si	D+M dvere jednokridlové otočné plné, výplň voština, rozmer 800x1970mm do ocelevej zárubne, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	1,000	142,500	142,50
	VV		"dvere 03/L" 1		1,000		
51	K	766662112.Sj	D+M dvere jednokridlové otočné plné, výplň voština, rozmer 600x1970mm do ocelevej zárubne, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	1,000	142,500	142,50
	VV		"dvere 04/L" 1		1,000		
52	K	766662112.Sk	D+M dvere jednokridlové otočné plné, výplň voština, rozmer 600x1970mm do ocelevej zárubne, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	2,000	142,500	285,00
	VV		"dvere 05/P" 2		2,000		
53	K	766662112.Sl	D+M dvere jednokridlové otočné, výplň voština, rozmer 800x1970mm do ocelevej zárubne, dver. krid.2/3 nepriehľadné presklenie, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	2,000	142,500	285,00
	VV		"dvere 08/P" 2		2,000		
54	K	766662112.Sm	D+M dvere jednokridlové otočné, výplň voština, rozmer 800x1970mm do ocelevej zárubne, dver. krid.2/3 nepriehľadné presklenie, vrátane kovania, bez prahu, okopový plech z oboch strán (viď. výpis prvkov PSV)	ks	1,000	142,500	142,50
	VV		"dvere 05/L" 1		1,000		
55	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	7,960	15,92
	VV		"O01" 2		2,000		
56	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	1,224	16,700	20,44
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		1,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,224		
57	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	14,010	28,02
	VV		"O02" 2		2,000		
58	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	4,488	16,700	74,95
	VV		"O02" 2,2*2		4,400		
	VV		4,4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,488		
59	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,520	10,40
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					1 599,65
60	K	767211112.Sq	D+M oceľových schodov rovných vrátane zábradlia a zinkovania (viď. výkaz PSV)	sub.	1,000	1 425,000	1 425,00
	VV		"Z01" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	767995157.S	Montáž nosných a pomocných konštrukcií z kompozitných profilov hmotnosti nad 5 do 10 kg/m	m	4,600	13,490	62,05
	VV		"miestnosť 1.09 oceľ 140/65" 2,3*2		4,600		
62	M	133840001100.S	Tyč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,075	1 099,970	82,50
	VV		"hmotnosť 16kg/m" 16*4,6*0,001		0,074		
	VV		0,074*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		0,075		
63	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	0,860	30,10
D 771			Podlahy z dlaždíc				5 097,30
64	K	771411014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	99,970	4,250	424,87
	VV		"0.01 miestnosť" 0		0,000		
	VV		"0.02 miestnosť" 13,1-0,9		12,200		
	VV		"1.01 miestnosť" 8,9-0,9*2-1,7		5,400		
	VV		"1.02 miestnosť" (4,8+1,12)-0,7*2-0,8-0,9		2,820		
	VV		"1.06 miestnosť" 12,6-0,9		11,700		
	VV		"1.07 miestnosť" 13-0,9		12,100		
	VV		"1.08 miestnosť" 13-0,9		12,100		
	VV		"1.09 miestnosť" 19,6-0,9*4		16,000		
	VV		"1.10 miestnosť" 0		0,000		
	VV		"1.11 miestnosť" 17,1-1,1		16,000		
	VV		"1.12 miestnosť" 0		0,000		
	VV		"1.13 miestnosť" 12+1,45-0,9*2		11,650		
	VV		"1.14 miestnosť" 0		0,000		
	VV		"1.15 miestnosť" 0		0,000		
	VV		Súčet		99,970		
65	M	597640001200.S	Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké lxx 200x100 mm	m2	10,197	12,600	128,48
	VV		99,97*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva"		10,197		
66	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	107,980	21,000	2 267,58
	VV		"0.01 miestnosť" 0		0,000		
	VV		"0.02 miestnosť" 9,46		9,460		
	VV		"1.01 miestnosť" 8,48		8,480		
	VV		"1.02 miestnosť" 5,11		5,110		
	VV		"1.03 miestnosť" 1,19		1,190		
	VV		"1.04 miestnosť" 1,19		1,190		
	VV		"1.05 miestnosť" 1,6		1,600		
	VV		"1.06 miestnosť" 9,43		9,430		
	VV		"1.07 miestnosť" 10,23		10,230		
	VV		"1.08 miestnosť" 10,23		10,230		
	VV		"1.09 miestnosť" 13,76		13,760		
	VV		"1.10 miestnosť" 0		0,000		
	VV		"1.11 miestnosť" 15,23		15,230		
	VV		"1.12 miestnosť" 0		0,000		
	VV		"1.13 miestnosť" 9,81		9,810		
	VV		"1.14 miestnosť" 0		0,000		
	VV		"1.15 miestnosť" 0		0,000		
	VV		"1.16 miestnosť" 1,27		1,270		
	VV		"1.17 miestnosť" 1,3		1,300		
	VV		"1.18 miestnosť" 5,18		5,180		
	VV		"1.19 miestnosť" 4,51		4,510		
	VV	dlažba	Medzisúčet		107,980		
	VV		Súčet		107,980		
67	M	597740001110.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 333x333x8 mm, gresové glazované	m2	110,140	19,750	2 175,27
	VV		107,98*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		110,140		
68	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	30,000	3,370	101,10
D 781			Obklady				4 886,70
69	K	781441023.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x400 mm	m2	85,818	37,560	3 223,32
	VV		"1.02 miestnosť" 2,6*2,5		6,500		
	VV		"1.03 miestnosť" 4,5*2,5-0,7*2,02		9,836		
	VV		"1.04 miestnosť" 4,5*2,5-0,7*2,02		9,836		
	VV		"1.05 miestnosť" 5,6*2,5-0,7*2,02		12,586		
	VV		"1.16 miestnosť" 4,55*2,5-0,7*2,02*2-0,6*0,6		8,187		
	VV		"1.17 miestnosť" 4,63*2,5-0,7*2,02-0,6*0,6		9,801		
	VV		"1.18 miestnosť" 12,5*2,5-0,6*0,6-0,9*2,02		29,072		
	VV		Súčet		85,818		
70	M	597640001510.S	Obkladačky keramické lxxvhr 400x200x6 mm	m2	87,534	18,460	1 615,88
	VV		85,818*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		87,534		
71	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	1,900	47,50
D 784			Malby				6 613,91
72	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 278,915	1,310	1 675,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		stropy		366,120		
	VV		(prieka_SDK_75+priecka_SDK_100+priecka_SDK_305)*2		204,582		
	VV		malba_steny		706,003		
	VV		"kapotaz prekladu" 1,7*1,3		2,210		
	VV		Súčet		1 278,915		
73	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	206,792	0,150	31,02
	VV		(prieka_SDK_75+priecka_SDK_100+priecka_SDK_305)*2		204,582		
	VV		"kapotaz prekladu" 1,7*1,3		2,210		
	VV		Súčet		206,792		
74	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	497,633	1,210	602,14
	VV		"podlahy" stropy		366,120		
	VV		"otvory na obvodovej stene"				
	VV		(1*0,4*4)+(2,4*0,7*2+1,3*2,1*2+2,4*2,1*3+2,4*0,7*2+2*2,53+1,7*3,2+0,8*0,6+0,6*0,6*3+2,4*1,1*3+0,9*2,3+2,2*0,9+2,4*3,05)		60,250		
	VV		"otvory v interiéri"				
	VV		(0,7*2,02*5+0,9*2,02*5+0,9*2,02*3+0,9*2,05*3+1,750*2,05+1,1*2,05+2,2*1,2)*2		71,263		
	VV		Súčet		497,633		
75	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	706,003	2,810	1 983,87
	VV		stropy		366,120		
	VV		omietka_steny		675,498		
	VV		(prieka_SDK_75+priecka_SDK_100+priecka_SDK_305)*2		204,582		
	VV		-malba_steny_umyvateľ		-542,407		
	VV		"kapotaz prekladu" 1,7*1,3		2,210		
	VV	malba_steny	Medzisúčet		706,003		
	VV		Súčet		706,003		
76	K	784459251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	542,407	4,280	2 321,50
	VV		"0.01 miestnosť" 46,4*2,225-0,9*2,05-1*0,4*3		100,195		
	VV		"0.02 a 0.03 miestnosť" 13,1*2,225-0,9*2,05-1*0,4		26,903		
	VV		"1.10 miestnosť" 39,6*3,48-2,4*2,1*3-2,4*0,7-2*2,53-1,75*2,05-0,9*2,05		110,516		
	VV		"1.11 miestnosť" (13,17+1,4+0,2+2,3)*3,480-2,4*0,7-1,1*2,05		55,469		
	VV		"1.12 miestnosť" (16,8+12,5+2,3+1,45)*3,48-1,75*2,05-0,6*0,8-2,4*0,9-2,4*3,05-0,9*2,05		99,622		
	VV		"1.13 miestnosť" (12+1,45)*3,48-0,9*2,05*2-0,9*2,02-0,9*2,05		39,453		
	VV		"1.14 miestnosť" 15,4*2,68-0,9*2,05-2,2*1,2		36,787		
	VV		"1.15 miestnosť" 33,3*2,68-0,9*2,02*3-2,2*1,2-0,7*2,02-2,4*1,1*3		71,816		
	VV		"1.16 miestnosť" (2,27+1,275+1)*0,18		0,818		
	VV		"1.17 miestnosť" (2,3+1+1,3)*0,18		0,828		
	VV	malba_steny_umyva	Medzisúčet		542,407		
	VV		Súčet		542,407		

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

02 - Búracie práce - SO 01

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 9. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50690736

IČ DPH:

SK2120433161

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			11 582,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 582,41	20,00%	2 316,48
Cena s DPH			13 898,89
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

15.1.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

02 - Búracie práce - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

Zhotoviteľ:

Rívero s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 582,41

HSV - Práce a dodávky HSV	11 266,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 266,48
PSV - Práce a dodávky PSV	315,93
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	57,00
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	80,04
763 - Konštrukcie - drevostavby	97,92
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	80,97
VP - Práce navyše	0,00



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

02 - Búracie práce - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 582,41

D HSV Práce a dodávky HSV 11 266,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 266,48

1	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečokov hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	97,171	2,330	226,41
	VV		"1.PP" (0,4+0,3)*2,225		1,558		
	VV		"1.NP" (3,45+2,65+0,325+0,75+5,7+1,15+2,55+2,3+2,85)*3,480+(1,1+2,65+2,85+1,3+1,2+2,2)*2,680		105,887		
	VV		"odpočet vnútor. otvorov hr. do 150mm" - (0,7*2,02+0,8*2,05+1*2,05)-(0,8*2,05+0,7*2,05*2+1,1*0,6)		-10,274		
	VV		Súčet		97,171		
2	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,185	30,330	126,93
	VV		"1.PP murivo hr. 250mm" 0,9*2,225*0,25		0,501		
	VV		"1.NP murivo hr. 300mm" 1,70*0,3*3,480		1,775		
	VV		"1.NP murivo hr. 400mm" 2,8*0,4*3,480		3,898		
	VV		"odpočet vnútor. otvorov" -0,9*2,05*0,3-1,750*2,05*0,4		-1,989		
	VV		Súčet		4,185		
3	K	962032314.S	Búranie komína na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	10,876	34,700	377,40
	VV		"komínové teleso" 1,2*2,85*(2,68+0,5)		10,876		
4	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	0,980	50,300	49,29
	VV		"B18 schodisko" 1,4*0,7		0,980		
5	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	76,310	2,630	200,70
	VV		"B17 - 1.NP" (7,38+7,5+5,63+4,8+9,43+4,16+5,7+3+2,75+1,2+0,96+0,96)+(6,6+1,75+1,62+1,75+1,62+9,5)		76,310		
	VV		Súčet		76,310		
6	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	4,000	1,030	4,12
	VV		"B13" 1+2+1		4,000		
7	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	4,020	9,420	37,87
	VV		"B13" 0,8*0,6*1+1,2*1,2*2+1,1*0,6*1		4,020		
8	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000	0,830	13,28
	VV		"B08" 8		8,000		
	VV		"B09" 6		6,000		
	VV		"B10" 2		2,000		
	VV		Súčet		16,000		
9	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	26,260	26,920	706,92
	VV		"B08" 0,9*2,02*8		14,544		
	VV		"B09" 0,7*2,02*6		8,484		
	VV		"B10" 0,8*2,02*2		3,232		
	VV		Súčet		26,260		
10	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	1,500	1,50
	VV		"B11" 1		1,000		
11	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,131	20,200	63,25
	VV		"B11" 1,550*2,02*1		3,131		
12	K	978020141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 25 %, -0,01200t	m2	358,260	3,740	1 339,89
	VV		"B07 - strop 1.PP" 51,51+7,2+1,07+0,63		60,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"B07 - strop 1.NP"				
	VV		(61,8+7,38+7,5+27,37+3,07+66,6+5,63+4,8+9,43+4,16+5,7+3+2,75+1,2+0,96+0,96)+(6,6+1,75+1,62+1,75+1,62+51,8+10,9+9,5)		297,850		
	VV		Súčet		358,260		
13	K	978021141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 25 %, -0,01200t	m2	584,010	2,490	1 454,18
	VV		"B07 - steny 1.PP" (46,4+4,2+11+3,2-0,9-0,9-0,4-0,1-0,05-0,3)*2,225-(0,97*0,4+1*0,4*3)		136,696		
	VV		"B07 - steny 1.NP" (11,3+5,3+5,3+5,1+5,1+29,2+13,1+15,4)*2,680+(33,1+10,9+1+23,2+7,65+8,3+11,1+8,5+9+12,6+2,05+4,5+4,7+4+4)*3,480		778,672		
	VV		"odpočet okien na fasáde" - (0,6*0,6*3+2,4*1,1*3+0,9*2,3+2,4*0,9+2,2*0,9+2,4*3,05+2,4*0,7*4+2,2,53+2,4*2,1*3+1,3*2,1*2+1,7*3,2+0,8*0,6)		-60,810		
	VV		"odpočet vnútor. otvorov" - (0,7*2,02*3+0,9*2,02*3+0,9*2,05*3+1,750*2,05+1,45*2,1)*2-(0,8*2,05+0,7*2,05*2+0,8*2,05+1*2,05+0,7*2,02+0,9*2,05+1,75*2,05)		-58,774		
	VV		"odpočet vybúrané priečky na 1.NP hr. do 150mm" - ((3,45+2,65+0,325+0,75+5,7+1,15+2,55+2,3+2,85)*3,480+(1,1+2,65+2,85+1,3+1,2+2,2)*2,680)*2		-211,774		
	VV		Súčet		584,010		
14	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	7,665	4,780	36,64
	VV		"B06" (1,2*2+0,9*2)*2,225-0,8*2,1		7,665		
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	58,867	15,700	924,21
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	588,670	0,480	282,56
	P		Poznámka k položke: Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km				
	VV		58,867*10 'Prepočítané koeficientom množstva		588,670		
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	58,867	12,630	743,49
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	294,335	1,420	417,96
	P		Poznámka k položke: Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m				
	VV		58,867*5 'Prepočítané koeficientom množstva		294,335		
19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	58,867	63,650	3 746,88
20	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	3,000	171,000	513,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				315,93
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				57,00
21	K	722250000.Sq	Demontáž hydrantového systému	súb.	1,000	57,000	57,00
	VV		"B20 - hydrant" 1		1,000		
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				80,04
22	K	731310813.S	Demontáž ventilátora pre umelý ťah kotla s výkonom nad 2326 do 3489 kW, -0,94000t	ks	3,000	26,680	80,04
	VV		"B05 - 1.PP" 3		3,000		
D	763		Konštrukcie - drevostavby				97,92
23	K	763129521	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t	m2	34,599	2,830	97,92
	VV		"B01" 11,15*2,225		24,809		
	VV		"B02" 4,4*2,225		9,790		
	VV		Súčet		34,599		
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				80,97
24	K	767590830.S	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, vr. roštu -0,02000t	m2	1,860	16,930	31,49
	VV		"B19 - podlaha" 1,55*1,2		1,860		
25	K	767722812.S	Demontáž mreží zváraných, -0,01800t	m2	3,045	16,250	49,48
	VV		"B14 - mreža" 1,45*2,1		3,045		
VP			Práce navyč				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

03 - Zdravotechnika - SO 01

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 9. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50690736

IČ DPH:

SK2120433161

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			16 553,14
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 553,14	20,00%	3 310,63
Cena s DPH		v EUR	19 863,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.1.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.1.2024

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

03 - Zdravotechnika - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 553,14

HSV - Práce a dodávky HSV	908,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	451,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	456,98
PSV - Práce a dodávky PSV	15 644,59
713 - Izolácie tepelné	532,55
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 163,07
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 435,14
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	257,66
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	7 936,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	320,06
VP - Práce navyše	0,00



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

03 - Zdravotechnika - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 553,14

D		HSV	Práce a dodávky HSV				908,55
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				451,57
1	K	346234311.S	Zamurovanie rýh na maltu MVC 25 do š.150 mm	m	18,700	16,660	311,54
2	K	612453521.S	Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky rýhy do 150 mm hladená drev.hladidlom	m2	7,480	18,720	140,03
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				456,98
3	K	971036006.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	cm	85,000	0,600	51,00
4	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	0,700	3,070	2,15
5	K	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	18,000	4,410	79,38
6	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,839	27,980	23,48
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,839	15,700	13,17
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,380	0,480	2,58
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,839	12,630	10,60
10	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,839	123,500	103,62
11	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	171,000	171,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				15 644,59
D		713	Izolácie tepelné				532,55
12	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	101,500	3,930	398,90
13	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,000	1,050	13,65
14	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,000	1,160	24,36
15	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	9,000	1,810	16,29
16	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	19,000	2,090	39,71
17	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6,500	0,720	4,68
18	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	1,000	0,960	0,96
19	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	32,000	1,060	33,92
20	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,002	41,350	0,08
D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 163,07
21	K	721170965.S	Óprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 110	ks	8,000	19,460	155,68
22	K	721171809.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	26,000	1,990	51,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	11,000	11,360	124,96
24	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	11,000	1,540	16,94
25	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	16,000	11,770	188,32
26	M	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	16,000	1,650	26,40
27	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	1,500	12,790	19,19
28	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,500	2,610	3,92
29	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného a zvislého DN 100	m	8,000	13,360	106,88
30	M	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	4,960	39,68
31	K	721172215.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 125	m	7,000	15,490	108,43
32	M	286140039200.S	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	10,010	70,07
33	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,680	15,36
34	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,740	7,48
35	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	3,000	2,030	6,09
36	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	47,490	94,98
37	M	551610001100	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0°C až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	66,430	66,43
38	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	43,500	1,250	54,38
39	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,068	69,060	4,70
40	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,047	30,630	1,44

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					5 435,14
41	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	50,000	3,550	177,50
42	K	722131114.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie d 28x1,2 mm	m	6,500	43,200	280,80
43	K	722131115.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie d 35x1,5 mm	m	1,000	59,520	59,52
44	K	722131116.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie d 42x1,5 mm	m	32,000	70,830	2 266,56
45	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia, vrátane vypustenia a napustenia systému	sub	1,000	3,550	3,55
46	K	722131938.S	Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia DN 80	ks	1,000	73,520	73,52
47	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	22,000	20,950	460,90
48	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	40,000	27,350	1 094,00
49	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	5,020	20,08
50	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	11,880	47,52
51	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,010	6,02
52	M	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	2,000	15,340	30,68
53	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	2,000	5,020	10,04
54	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	29,990	59,98
55	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	6,520	13,04
56	M	551SV32	Spätný ventil kontrolovateľný, SV32 EA RV277, PN 16	ks	2,000	17,100	34,20
57	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,010	3,01
58	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	7,990	7,99
59	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	17,000	3,010	51,17
60	M	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz	ks	17,000	16,250	276,25
61	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	3,010	12,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	4,000	6,370	25,48
63	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	101,500	1,910	193,87
64	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	101,500	2,000	203,00
65	K	722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,249	85,130	21,20
66	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,116	27,730	3,22
D 724 Zdravotníka - strojn� vybavenie							257,66
67	K	724312105.S	Mont�� tlakovej n�doby pre pitn� vodu, objem 8 l	ks	2,000	26,020	52,04
68	M	484620000100	N�doba expanzn� typ Refix DD s vakom 8 l, D 206 mm, v 345 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	2,000	102,710	205,42
69	K	998724102.S	Presun hmôt pre strojn� vybavenie v objektoch v�šky nad 6 do 12 m	t	0,004	51,150	0,20
D 725 Zdravotníka - zariad. predmety							7 936,11
70	K	725110811	Demont�� z�choda splachovacieho s n�dr�ou alebo s tlakov�m splachova�om, -0,01933t	s�b.	4,000	9,550	38,20
71	K	725119109	Mont�� tlakov�ho tla�idlov�ho splachova�a	ks	3,000	13,020	39,06
72	M	552380000900	Ovl�dacie tla�idlo podomietkové pre dvojit� splachovanie, 246x164 mm, leskl�/matn�/leskl� chr�m	ks	3,000	139,740	419,22
73	K	725119730	Mont�� z�chodu do predstenov�ho syst�mu	ks	3,000	9,190	27,57
74	M	642360004000.S	Misa z�chodov� keramick� z�vesn� bez splachovacieho okruhu	ks	3,000	188,390	565,17
75	M	554330000200.S	Z�chodov� sedadlo plastov� s poklopom s automatick�m pozvoľn�m skl�pan�m	ks	3,000	98,010	294,03
76	K	725149715.S	Mont�� predstenov�ho syst�mu z�chodov do ľahk�ch stien s kovovou kon�trukciou	ks	3,000	52,510	157,53
77	M	552370000100.S	Predstenov� syst�m pre z�vesn� WC so splachovacou podomietkovou n�dr�ou do ľahk�ch montovan�ch kon�trukci�	ks	3,000	440,000	1 320,00
78	K	725210821	Demont�� um�vadiel alebo um�vadielok bez v�tokovej armat�ry, -0,01946t	s�b.	4,000	6,300	25,20
79	K	725219401	Mont�� um�vadla na skrutky do muriva, bez v�tokovej armat�ry	s�b.	5,000	38,270	191,35
80	M	642110004300.S	Um�vadlo keramick� be�n� typ	ks	5,000	92,640	463,20
81	K	725241111.S	Mont�� sprchovej vani�ky akryl�tovej �tvorcovej 800x800 mm	ks	3,000	58,020	174,06
82	M	554230002000.S	Sprchov� vani�ka �tvorcov� akryl�tov� rozmer 800x800 mm	ks	3,000	171,220	513,66
83	K	725245102	Mont�� - z�stena sprchov� jednokridlov� do v�šky 2000 mm a �irky 800 mm	s�b.	3,000	49,570	148,71
84	M	552260001400	Sprchov� dv�re jednokridlov� CUBITO PURE, rozmer 800x30x1950 mm, 6 mm bezpe�nostn� sklo, JIKA	ks	3,000	301,010	903,03
85	K	725319113.S	Mont�� kuchynsk�ch drezov jednoduch�ch, hranat�ch s rozmerom do 800x600 mm, bez v�tokov�ch armat�r	ks	2,000	20,570	41,14
86	M	552310001200.S	Kuchynsk� drez nerezov� 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	2,000	364,450	728,90
87	K	725539102.S	Mont�� elektrick�ho ohrieva�a z�vesn�ho zvisl�ho do 80 L	ks	1,000	55,850	55,85
88	M	231253	SMART n�stenn� z�sobnikov� ohrieva� vody SHZ 80 LCD, 80 l, 230/400V, 1-4/1-6kW	ks	1,000	237,500	237,50
89	K	725539103.S	Mont�� elektrick�ho ohrieva�a z�vesn�ho zvisl�ho do 120 L	ks	1,000	58,390	58,39
90	M	231255	SMART n�stenn� z�sobnikov� ohrieva� vody SHZ 120 LCD, 120 l, 230/400V, 1-4/1-6kW	ks	1,000	285,000	285,00
91	K	725820810	Demont�� bat�rie drezovej, um�vadlovej, sprchovej n�stennej, -0,0026t	s�b.	4,000	4,610	18,44
92	K	725829206.1	Mont�� bat�rie um�vadlovej a drezovej stojankovej s mechanick�m ovl�dan�m odpadov�ho ventilu	ks	5,000	12,860	64,30
93	M	551450003800.S	Bat�ria um�vadlov� stojankov� p�kov�	ks	5,000	72,390	361,95
94	K	725849201	Mont�� bat�rie sprchovej n�stennej p�kovej, klasickej	ks	3,000	4,080	12,24
95	M	H332427004000 1	Sprch n�st bat CUBITO, vx�xl 120x150x200 mm	ks	3,000	23,750	71,25
96	M	H361420004040 1	Rucn� sprcha CUBITO, vx�xl 1x1x1 mm	ks	3,000	14,250	42,75
97	M	H363420004020 1	Prip sprch had CUBITO, vx�xl 70x70x70 mm	ks	3,000	8,550	25,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	H3644200040001	Sprchová tyč CUBITO, vxšxl 78x135x705 mm	ks	3,000	33,250	99,75
99	M	H3664200040001	Sprch. rameno CUBITO, vxšxl 50x50x370 mm	ks	3,000	33,250	99,75
100	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, výlevky, sprchy, pisoáre - 0,00122t	ks	4,000	4,350	17,40
101	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	8,880	44,40
102	M	100674	Flašový zápachový uzáver, rozmer 1 1/4x1 1/4, obj.č. 100674- Odtoky pre umývadlá a bidety V2	ks	5,000	33,250	166,25
103	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	10,030	20,06
104	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	19,040	38,08
105	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	3,000	8,930	26,79
106	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	3,000	16,640	49,92
107	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	3,000	11,210	33,63
108	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	3,000	15,450	46,35
109	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,326	31,830	10,38

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	320,06			
110	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	5,000	3,730	18,65
111	M	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	ks	24,000	6,650	159,60
112	K	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	2,000	6,700	13,40
113	M	286710007600	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	ks	20,000	0,600	12,00
114	M	286710008400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	4,000	1,440	5,76
115	K	726190915.S	Montáž krycích dvierok	ks	2,000	5,810	11,62
116	M	2607	Revízne dvierka nerez 150x300mm DEN BRAVEN 2406	ks	2,000	23,750	47,50
117	K	769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	2,000	8,360	16,72
118	M	429720222300	Mriežka hliníková s pružinami a štvorcovými otvormi NOVA-E-2, rozmery šxv 125x125 mm	ks	2,000	17,130	34,26
119	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010	55,480	0,55

VP		Práce navyše	0,00				
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

04 - Vykurovanie - SO 01

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 9. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50690736

IČ DPH:

SK2120433161

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		19 859,12	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 859,12	20,00%	3 971,82
Cena s DPH		v EUR 23 830,94	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.1.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.1.2024

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

04 - Vykurovanie - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 859,12

HSV - Práce a dodávky HSV	490,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	489,00
99 - Presun hmôt HSV	1,57
PSV - Práce a dodávky PSV	17 692,25
713 - Izolácie tepelné	1 776,62
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	10 171,86
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 452,91
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 414,23
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	179,79
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 394,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	193,81
783 - Nátery	108,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 676,30
VP - Práce navyč	0,00



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

04 - Vykurovanie - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Norbert Jókay

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 859,12

D		HSV	Práce a dodávky HSV				490,57
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				489,00
1	K	971036005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	360,000	0,450	162,00
2	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,845	27,980	23,64
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,845	15,700	13,27
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,450	0,480	4,06
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,845	12,630	10,67
6	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,845	123,500	104,36
7	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	171,000	171,00
D		99	Presun hmôt HSV				1,57
8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,036	43,500	1,57
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 692,25
D		713	Izolácie tepelné				1 776,62
9	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	289,000	4,360	1 260,04
10	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	110,000	1,520	167,20
11	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	105,000	1,620	170,10
12	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	32,000	1,810	57,92
13	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	33,000	2,090	68,97
14	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	9,000	2,380	21,42
15	K	713530320.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	1,000	22,530	22,53
16	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	0,080	15,740	1,26
17	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	0,326	20,770	6,77
18	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,010	41,350	0,41
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				10 171,86
19	K	230120044.1	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 65	m	289,000	1,430	413,27
20	K	722130212.S	Montáž potrubia z rúr bezšvíkových do DN 20	m	289,000	17,930	5 181,77
21	M	141120013200	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 15 mm, dl. 6 m, hr. steny 1,0 mm, ozn. 1.4521, GEBERIT	m	110,000	7,840	862,40
22	M	141120013300	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 18 mm, dl. 6 m, hr. steny 1,0 mm, ozn. 1.4521, GEBERIT	m	105,000	9,620	1 010,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	141120013400	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 22 mm, dl. 6 m, hr. steny 1,2 mm, ozn. 1.4521, GEBERIT	m	32,000	13,210	422,72
24	M	141120013500	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 28 mm, dl. 6 m, hr. steny 1,2 mm, ozn. 1.4521, GEBERIT	m	33,000	15,930	525,69
25	M	141120013600	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia Mapress d 35 mm, dl. 6 m, hr. steny 1,5 mm, ozn. 1.4521, GEBERIT	m	9,000	23,730	213,57
26	K	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	180,000	1,820	327,60
27	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	289,000	0,820	236,98
28	K	230120044	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 65	m	289,000	3,000	867,00
29	K	733191925.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 25	ks	2,000	14,880	29,76
30	K	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,457	86,380	39,48
31	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,709	58,560	41,52

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 452,91

32	K	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	26,000	2,950	76,70
33	M	551210011600	Ventil odvzdušňovací 3/8" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy	ks	26,000	2,240	58,24
34	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	1,000	2,740	2,74
35	M	551210009100.S	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	ks	1,000	8,650	8,65
36	K	734223120.1	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	26,000	3,920	101,92
37	M	V2000LVS15.1	Jemne prednastaviteľné TRV teleso typ VS uhlové ľavé DN15, pripojenie radiátora 1/2" vonkajší závit, pripojenie rúrky 1/2" vnútorný závit	ks	26,000	6,650	172,90
38	M	V2420D0015	Verafix-E radiátorový regulačný ventil do spiatocky priamy DN15, pripojenie radiátora 1/2" vonkajší závit, pripojenie rúrky 1/2" vnútorný závit	ks	26,000	8,550	222,30
39	K	734223208.1	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	26,000	2,050	53,30
40	M	T3001	Termostat.hlavica Thera-4 klasik s kvapal.snímačom	ks	26,000	14,250	370,50
41	K	7342911130	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C	ks	1,000	6,650	6,65
42	M	5511130110	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, GIACOMINI	ks	1,000	4,750	4,75
43	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,540	5,54
44	M	422010002300.S	Filter závitový nerez 1", dl. 90 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	83,150	83,15
45	K	734315015.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	3,000	14,560	43,68
46	M	551240002000.S	Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	3,000	80,390	241,17
47	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,016	45,100	0,72

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 414,23

48	K	731251009.S	Montáž kotla oceľového elektrického 26-30 kW	ks	1,000	350,000	350,00
49	M	484140000900	Elektrokotol nástenný Logamax E213, výkon 30 kW s poistným ventilom bez expanznej nádoby, vxšxhl 870x615x335 mm, BUDERUS	ks	1,000	1 050,000	1 050,00
50	K	998731102.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,063	225,850	14,23

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 179,79

51	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	11,890	11,89
52	M	80432044	Logafix MAG - expanzná nádoba 35l, 3 bar	ks	1,000	57,000	57,00
53	M	E00054232	Termostat PT712 priestorový digitálny	KS	1,000	85,500	85,50
54	M	IHP119564	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	23,750	23,75
55	K	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,020	82,600	1,65

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 2 394,53

56	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	35,000	1,420	49,70
----	---	-------------	---	----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	735153300	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s priplatkom 8 %	ks	12,000	2,430	29,16
58	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	12,000	17,300	207,60
59	M	484530015789	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové RADIK KLASIK 11, vxlxhl 600x400x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	81,420	81,42
60	M	484530015791	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové RADIK KLASIK 11, vxlxhl 600x600x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	89,500	89,50
61	M	484530015967	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x800x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	5,000	138,880	694,40
62	M	484530015975	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x1200x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	185,080	185,08
63	M	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové RADIK VK 22, vxlxhl 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	173,460	346,92
64	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	256,640	256,64
65	M	484530021900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	312,100	312,10
66	K	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	70,000	0,570	39,90
67	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	26,000	1,140	29,64
68	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	70,000	0,570	39,90
69	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,370	50,870	18,82
70	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,271	50,750	13,75
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							193,81
71	K	230050031.1	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	10,000	3,730	37,30
72	M	01	Podporný systém HILTY pre potrubie, závitové tyče, nosník, podložka pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	sub	74,000	1,140	84,36
73	K	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	5,000	6,700	33,50
74	M	286710007500	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	ks	74,000	0,520	38,48
75	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,003	55,480	0,17
D 783 Nátery							108,50
76	K	783212100	Nátery vykurovacích telies olejové dvojnásobné - 70µm	m2	14,000	7,750	108,50
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 676,30
77	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, prevádzková skúška	hod	72,000	22,920	1 650,24
78	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	sub	1,000	26,060	26,06
VP Práce navyč							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

05 - Elektoinštalácia - SO 01

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

IČO:

50690736

IČ DPH:

SK2120433161

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Alfréd Laluha

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 980,12

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
25 980,12

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 196,02

Cena s DPH

v EUR

31 176,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.1.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.1.2024

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

05 - Elektoinštalácia - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Alfréd Laluha

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 980,12

HSV - Práce a dodávky HSV	738,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	738,08
M - Práce a dodávky M	25 242,04
21-M - Elektromontáže	25 242,04
DT - DATOVÝ ROZVÁDZAČ R-DT	684,83
HR - ROZVADZAČ HR	3 152,94
OST - OSTATNÉ	570,00
VP - Práce navyše	0,00



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

05 - Elektoinštalácia - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Alfréd Laluha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 980,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

738,08

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

738,08

1	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	2,000	91,040	182,08
2	K	971045821	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	100,000	0,400	40,00
3	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	58,000	1,580	91,64
4	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	4,000	3,490	13,96
5	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	240,000	1,710	410,40

D M

Práce a dodávky M

25 242,04

D 21-M

Elektromontáže

25 242,04

6	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	1,670	167,00
7	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	100,000	0,860	86,00
8	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	58,000	1,690	98,02
9	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	58,000	1,140	66,12
10	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	7,210	72,10
11	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	10,000	2,740	27,40
12	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	4,000	9,890	39,56
13	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	4,000	6,920	27,68
14	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	17,000	14,460	245,82
15	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	17,000	3,820	64,94
16	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	250,000	1,030	257,50
17	M	2273204	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204, 4x0,5-2,5	ks	250,000	0,380	95,00
18	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	80,000	1,260	100,80
19	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	3,310	6,62
20	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	10,000	0,810	8,10
21	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	2,440	4,88
22	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 16x16 KU	ks	10,000	0,480	4,80
23	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,000	1,870	22,44
24	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	60,000	0,400	24,00
25	K	210110024	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	7,610	15,22
26	M	69711	WEATHERPROOF WIRING DEVICES ,PLEXO STRIEDAVÝ PREPÍNAČ 6 SIVÝ,Legrand	ks	2,000	14,250	28,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210110031	Dvojíť sťiedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	8,330	16,66
28	M	69715	WEATHERPROOF WIRING DEVICES ,PLEXO STRIEDAVÝ PREPÍNAČ DVOJITÝ SIVÝ, Legrand	ks	2,000	14,250	28,50
29	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	2,740	21,92
30	M	170-71100	Prístroj spínača č.1	ks	8,000	2,850	22,80
31	M	101-61105	Kolíška-WHITE	ks	8,000	1,900	15,20
32	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	8,000	1,430	11,44
33	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojopólový - radenie 2	ks	4,000	3,520	14,08
34	M	170-71500	Prístroj spínača č.5	ks	4,000	3,330	13,32
35	M	101-61505	2x 1/2 Kolíška-WHITE	ks	4,000	1,430	5,72
36	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	4,000	1,430	5,72
37	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojíť prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	5,540	16,62
38	M	170-72600	Prístroj prepínača č.5B	ks	3,000	4,750	14,25
39	M	101-61505	2x 1/2 Kolíška-WHITE	ks	3,000	1,430	4,29
40	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	3,000	1,430	4,29
41	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,000	3,130	3,13
42	M	170-71600	Prístroj prepínača č.6	ks	1,000	4,750	4,75
43	M	101-61105	Kolíška-WHITE	ks	1,000	1,900	1,90
44	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	1,000	1,430	1,43
45	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	6,050	18,15
46	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	3,000	4,760	14,28
47	K	210110001.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	5,660	22,64
48	M	345340003000.S	Spínač jednopólový nástenný IP 44	ks	4,000	4,570	18,28
49	K	210110008.S	Dvojíť sťiedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	5,000	6,860	34,30
50	M	345330002910.S	Prepínač dvojíť sťiedavý nástenný, radenie 6+6, IP44	ks	5,000	9,130	45,65
51	K	210110005.S	Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	7,000	6,450	45,15
52	M	345330002925.S	Prepínač krížový nástenný, radenie 7, IP44	ks	7,000	6,850	47,95
53	K	210110099	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	1,000	19,420	19,42
54	M	4200152	Digitálne programovateľný termostat FENIX TFT, Programovateľný univerzálny termostat - sníma teplotu priestoru aj podlahy	ks	1,000	142,500	142,50
55	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	21,000	5,070	106,47
56	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	21,000	1,140	23,94
57	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	21,000	3,900	81,90
58	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	16,000	6,050	96,80
59	M	101-67720	Dvojzásuvka s ochranným kolíkom a pootočenou dutinkou -WHITE	ks	16,000	6,650	106,40
60	K	210110507.S	Prepínač vačkový S 63 J, JD 1103 A6	ks	1,000	12,870	12,87
61	M	358120004960.S	Spínač vačkový 63A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S63JP	ks	1,000	52,250	52,25
62	K	210111031	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	8,590	60,13
63	M	69731	WEATHERPROOF WIRING DEVICES ,PLEXO ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU SIVÁ, Legrand	ks	7,000	14,250	99,75
64	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	7,000	23,190	162,33
65	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	7,000	2,850	19,95
66	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	9,000	5,640	50,76
67	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	9,000	1,900	17,10
68	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	9,000	1,900	17,10
69	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	3,000	4,070	12,21
70	K	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	50,000	0,880	44,00
71	M	KPE000000114	Kábel pevný CYKY-O 2x1,5 pvc čierny	m	52,500	0,950	49,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		50 * 1,05		52,500		
	VV		Súčet		52,500		
72	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	300,000	0,940	282,00
73	M	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	315,000	1,140	359,10
	VV		300 * 1,05		315,000		
	VV		Súčet		315,000		
74	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	220,000	0,940	206,80
75	M	KPE000000104	Kábel pevný CYKY-O 3x1,5 pvc čierny	m	231,000	1,140	263,34
	VV		220 * 1,05		231,000		
	VV		Súčet		231,000		
76	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	650,000	1,060	689,00
77	M	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	m	682,500	1,430	975,98
	VV		650 * 1,05		682,500		
	VV		Súčet		682,500		
78	K	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	40,000	1,010	40,40
79	M	KPE000000137	Kábel pevný CYKY-J 4x1,5 pvc čierny	m	42,000	1,430	60,06
80	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000	1,050	21,00
81	M	KPE000000106	Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 pvc čierny	m	21,000	1,430	30,03
	VV		20 * 1,05		21,000		
	VV		Súčet		21,000		
82	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	1,220	61,00
83	M	KPE000000103	Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny	m	52,500	1,620	85,05
	VV		50 * 1,05		52,500		
	VV		Súčet		52,500		
84	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	250,000	1,470	367,50
85	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	262,500	3,080	808,50
	VV		250 * 1,05		262,500		
	VV		Súčet		262,500		
86	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	17,000	2,560	43,52
87	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	17,850	11,970	213,66
	VV		17 * 1,05		17,850		
	VV		Súčet		17,850		
88	K	210800163.S.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x25	m	10,000	4,750	47,50
89	M	341110006100.S	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	m	10,500	19,000	199,50
	VV		10 * 1,05		10,500		
	VV		Súčet		10,500		
90	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	100,000	0,730	73,00
91	M	KVO000000128	Vodič ohybný H07V-K 6 zeleno/žltý pvc	m	100,000	0,950	95,00
92	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	10,000	1,320	13,20
93	M	KVO000000524	Vodič ohybný H07V-K 25 zeleno/žltý pvc	m	10,000	0,950	9,50
94	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	270,000	1,160	313,20
95	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	270,000	2,580	696,60
96	K	220511031	Kábel FTP, STP, UTP v rúrkach	m	200,000	1,190	238,00
97	M	039873,	Dat.k. 6a FTP	BM	210,000	0,950	199,50
	VV		200 * 1,05		210,000		0
	VV		Súčet		210,000		
98	K	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	m2	1,000	339,270	339,27
99	M	0893303110	Protipožiarna pena FP 1-K trubičkova	ks	1,000	14,250	14,25
100	K	220330101	montáž tlacidlóvého ovládača,zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	2,000	8,740	17,48
101	M	40440400010251	Tlačidlo núdzové STOP k MIS (NAT), TYP : NAT (SEZ) so sklom	ks	1,000	37,050	37,05
102	M	404stop M22	STOP tlačidlo M22-PV/KC02/IY	ks	1,000	23,750	23,75
103	K	210193202.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 65	ks	6,000	17,100	102,60
104	M	357140008010.S	Zásuvková skriňa istená SCAME typ 632.1122-021F2, IP54, 2x16A/400V, 2x16A/230V	ks	6,000	37,050	222,30
105	K	210010039.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená voľne alebo pod omietkou	m	130,000	1,400	182,00
106	M	345710000300.S	Rúrka tuhá hrdlová 1525 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm	m	130,000	0,820	106,60
107	M	VL	PRICHYTKA TRUBKY CL 25		400,000	0,190	76,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	345710020025.S	Spojka 0225 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 25 mm	ks	60,000	0,410	24,60
109	K	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	40,000	11,120	444,80
110	M	3451300708	Drôtený žľab Cablofil CF 105/200 EZ	m	40,000	18,050	722,00
111	K	210020310,	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 54/50 mm bez veka vrátane podpory	m	60,000	9,500	570,00
112	M	3451300708,	Drôtený žľab Cablofil CF 54/50 EZ	m	60,000	6,650	399,00
113	M	35807605891	Sada na spájanie KITASSTR 50 ks/bi EZ	bal	7,000	11,400	79,80
114	M	35807605892	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	ks	1,000	2,850	2,85
115	K	210011311	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	160,000	1,670	267,20
116	M	3450600462,	bočná konzola pre žľab CU 300	ks	80,000	2,850	228,00
117	M	859556890325915	spojovací prvok žlabu AUTOCLIC CF105	ks	40,000	1,900	76,00
118	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	300,000	0,010	3,00
119	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	100,000	1,580	158,00
120	M	EHM000000047	Príchytka natľacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásy čierna	ks	100,000	0,380	38,00
121	K	210201923	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	16,000	16,310	260,96
122	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	16,000	7,270	116,32
123	M	34807203602,	LED svetidlo prisadené, TYP Trilux Oleveon F 15B 1500, 6000-840 ET, PC, 44W, 5980Lm, 4000K, 80Ra, IP66	ks	16,000	71,250	1 140,00
124	K	210201922	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	17,000	10,810	183,77
125	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	17,000	7,270	123,59
126	M	348231684,	Prisadené nástenné svetidlo, typ Trilux Limaro WD2, 2000-840, 23W, 2100Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP65	ks	17,000	76,000	1 292,00
127	K	210201922	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	5,000	10,810	54,05
128	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	5,000	7,270	36,35
129	M	348231685,	Prisadené nástenné svetidlo, typ Trilux Limaro G2 WD1, 20/14/10, ML-830-ET, 19W, 2100Lm, 3000K, 80Ra, IP65	ks	5,000	85,500	427,50
130	K	210201933	Montáž svetidla exteriérového na strop do 5 kg	ks	22,000	18,080	397,76
131	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	22,000	5,900	129,80
132	M	348316551146,	LED svetidlo prisadené Trilux TYP Siella G6 M73 PW19, LED 36-840, 31W, 3600Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP40	ks	22,000	85,500	1 881,00
133	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	10,000	10,220	102,20
134	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	10,000	6,290	62,90
135	M	34868010901	Nástenné núdzové svetidlo EMERGENCY 2604 (2601), 1x1,2W, 40Lm, ECG, IP42, fy OMS, vrátane zdroja	ks	10,000	25,650	256,50
136	K	PnBn	Nepredvídateľné práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	40,000	11,400	456,00
137	K	DM	Demontáž existujúcich rozvodov a zariadení	hod	26,000	11,400	296,40
	VV		"B15 a B16" 1+1		2,000		
	VV		"rozvody" 24		24,000		
	VV		Súčet		26,000		
	D	DT	DATOVÝ ROZVÁDZAČ R-DT				684,83
138	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	5,000	5,450	27,25
139	M	383150010000	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KEJ-C6A-S-10G, KELine	ks	5,000	4,220	21,10
140	K	220512001	Montáž závesného rozvadača jednodielneho na stenu	ks	1,000	21,140	21,14
141	M	383180000300,	Rozvádzač jednodielny 9U, 900 mm, RBA-09-AS4-CAY-A1, KELine	ks	1,000	38,000	38,00
142	K	220512014	Montáž optického patch panelu do mini rozvadača	ks	1,000	6,060	6,06
143	M	RABFOX05SL	Patch panel výsuvný pre 24xST-ST/FC-FC adaptérov, neosadený, KELine, RAB-FO-X05-SL	ks	1,000	342,000	342,00
144	K	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	10,220	10,22
145	M	383180013400	Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana, filter, 2U, 3 m, ACAR-504, KELine	ks	1,000	25,880	25,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	4,000	2,420	9,68
147	M	383180011000	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U, RAB-VP-X01-A2, KELine	ks	4,000	5,950	23,80
148	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	1,000	26,160	26,16
149	M	383150021200	Patch panel MODULAR 19" pre 24xRJ45 keystone jackov, 1U, čierne, prázdny, KEP-EMPTY-S, KELine	ks	1,000	16,060	16,06
150	K	220512124	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, uloženého v lište	m	12,000	3,140	37,68
151	M	383150016100	Patch kábel Giga+ SFTP, Cat.6 -2 m, PC-C6-S-020, KELine	ks	12,000	6,650	79,80
D HR ROZVADZAČ HR							3 152,94
152	K	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	9,430	9,43
153	M	358220064462	Spínač MSN-125-3	ks	1,000	12,350	12,35
154	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	19,000	5,110	97,09
155	M	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	19,000	4,150	78,85
156	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	5,110	5,11
157	M	358220022456	Istič LTN-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	ks	1,000	6,750	6,75
158	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000	5,110	10,22
159	M	358220022450	Istič LTN-2B-1, 2 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	ks	2,000	13,420	26,84
160	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	6,880	34,40
161	M	358220064456	Istič LTN-40B-3N, 40 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, 10 kA	ks	5,000	66,700	333,50
162	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,880	6,88
163	M	358220064438	Istič LTN-50B-3, 50 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	1,000	64,510	64,51
164	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,880	6,88
165	M	358220064459	Istič LTN-63B, 63 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, 10 kA	ks	1,000	28,500	28,50
166	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	6,880	41,28
167	M	OEZ:41933	Istič LTN-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	6,000	14,250	85,50
168	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,880	6,88
169	M	OEZ:41933.1	Istič LTN-16B-3, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	11,400	11,40
170	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000	8,460	33,84
171	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	4,000	42,750	171,00
172	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	4,000	7,270	29,08
173	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	4,000	52,250	209,00
174	K	210120418.S	Prúdové chrániče štvorpólové 100 - 125 A	ks	1,000	10,610	10,61
175	M	358230030762	Prúdový chránič OFI-100-4-300AC, 100 A, AC 230/400 V, 300 mA, 4 P, 10 kA, typ AC	ks	1,000	211,260	211,26
176	K	210130105.S	Stýkač trojpólový na DIN lištu do 63 A	ks	1,000	11,200	11,20
177	M	358210001600.S	Stýkač inštalčný 3P, 63 A, kontakty 3 NO, cievka 230 V, 3 moduly	ks	1,000	91,810	91,81
178	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	7,800	15,60
179	M	358210000600.S	Stýkač inštalčný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	2,000	29,080	58,16
180	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm2, rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3, kolíky, OEZ	ks	4,000	2,850	11,40
181	K	210120424.S	Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól	ks	4,000	7,860	31,44
182	M	358240001320	Zvodič prepätia SVC-350-1-MZS, typ 2, 40 kA, AC 350 V, so signalizáciou, varistor	ks	4,000	45,400	181,60
183	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,820	9,82
184	M	358240002942	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZS, typ 1+2, 12,5 kA, AC 335 V, so signalizáciou, varistor, iskrisko	ks	1,000	364,220	364,22
185	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	4,000	2,850	11,40
186	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm2, farba modrá, OEZ	ks	4,000	3,800	15,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	31,060	31,06
188	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,880	6,88
189	M	OEZOEZ.24420	Podpáľová spúšť SV-LS-X230-1000 AC 230, 400, 500 V / DC 220 V OEZ	ks	1,000	73,150	73,15
190	K	210193087.S	Domova rozvodnica do 144 M povrchová montáž IP 30	ks	1,000	43,840	43,84
191	M	357140008020.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, počet radov 5, BPO-O-600/10-C-W, 144modulov, Eaton	ks	1,000	237,500	237,50
192	K	KMrp1	Koeficient montáže rozvádzača RP1 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	30,000	14,250	427,50
D OST			OSTATNÉ				570,00
193	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	10,000	4,750	47,50
194	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcií)	%	5,000	9,500	47,50
195	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu	kpl	1,000	475,000	475,00

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

06 - Prípojka NN - SO 01

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

IČO:

50690736

IČ DPH:

SK2120433161

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Alfréd Laluha

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			637,68
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	637,68	20,00%	127,54
Cena s DPH			765,22
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.1.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.1.2024

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

06 - Prípojka NN - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Alfréd Laluha

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

637,68

M - Práce a dodávky M

305,18

PNN - Prípojka NN

305,18

OST - Ostatné

332,50

O01 - Ostatné

332,50

VP - Práce navyše

0,00



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Objekt:

06 - Prípojka NN - SO 01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

20. 9. 2023

Objednávateľ:

MČ Bratislava Karlova Ves

Projektant:

Ing. Tomáš Jókay

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Alfréd Laluha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

637,68

D M

Práce a dodávky M

305,18

D PNN

Prípojka NN

305,18

1	K	210010150	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	4,000	2,260	9,04
2	M	345710006300	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 50	m	4,000	1,900	7,60
3	K	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	2,480	7,44
4	M	345290005800	Patrón poistkový PN1 100A gG	ks	3,000	6,650	19,95
5	K	210191012	Montáž elektrárenskej skrine	ks	1,000	73,250	73,25
6	M	357120000100,	Skríňa elektromerová ER 1.0 Z W, 80A PO 50/25 HDO	ks	1,000	142,500	142,50
7	K	210902116.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	5,000	2,950	14,75
8	M	341110030700.S	Kábel hliníkový NAYY 4x50 mm2	m	5,000	6,130	30,65

D OST

Ostatné

332,50

D O01

Ostatné

332,50

9	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	5,000	9,500	47,50
10	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcii)	%	5,000	9,500	47,50
11	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška prípojky NN	kpl	1,000	237,500	237,50

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 23-135
 Stavba: Rekonštrukcia nebytového priestoru Segnerova 1-B - II. etapa - aktualizácia

Dátum: 20. 9. 2023

Kód	Popis	MJ	Výmera
01	Navrhovaný stav - SO 01		
dlažba	dlažba	m2	107,980
	"0.01 miestnosť" 0		0,000
	"0.02 miestnosť" 9,46		9,460
	"1.01 miestnosť" 8,48		8,480
	"1.02 miestnosť" 5,11		5,110
	"1.03 miestnosť" 1,19		1,190
	"1.04 miestnosť" 1,19		1,190
	"1.05 miestnosť" 1,6		1,600
	"1.06 miestnosť" 9,43		9,430
	"1.07 miestnosť" 10,23		10,230
	"1.08 miestnosť" 10,23		10,230
	"1.09 miestnosť" 13,76		13,760
	"1.10 miestnosť" 0		0,000
	"1.11 miestnosť" 15,23		15,230
	"1.12 miestnosť" 0		0,000
	"1.13 miestnosť" 9,81		9,810
	"1.14 miestnosť" 0		0,000
	"1.15 miestnosť" 0		0,000
	"1.16 miestnosť" 1,27		1,270
	"1.17 miestnosť" 1,3		1,300
	"1.18 miestnosť" 5,18		5,180
	"1.19 miestnosť" 4,51		4,510
dlažba	Medzisúččet		107,980
Použitie figúry:			
771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	107,980
631312621.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	m2	107,980
mal'ba_steny	mal'ba_steny	m2	706,003
	stropy		366,120
	omietka_steny		675,498
	(prieka_SDK_75+prieka_SDK_100+prieka_SDK_305)*2		204,582
	-mal'ba_steny_umyvateľ		-542,407
	"kapotaž prekľadu" 1,7*1,3		2,210
mal'ba_steny	Medzisúččet		706,003
Použitie figúry:			
784422271	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	706,003
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 278,915
mal'ba_steny_umyvateľ	mal'ba_steny_umývateľná	m2	542,407
	"0.01 miestnosť" 46,4*2,225-0,9*2,05-1*0,4*3		100,195
	"0.02 a 0.03 miestnosť" 13,1*2,225-0,9*2,05-1*0,4		26,903
	"1.10 miestnosť" 39,6*3,48-2,4*2,1*3-2,4*0,7-2*2,53-1,75*2,05-0,9*2,05		110,516
	"1.11 miestnosť" (13,17+1,4+0,2+2,3)*3,48-2,4*0,7-1,1*2,05		55,469
	"1.12 miestnosť" (16,8+12,5+2,3+1,45)*3,48-1,75*2,05-0,6*0,8-2,4*0,9-2,4*3,05-0,9*2,05		99,622
	"1.13 miestnosť" (12+1,45)*3,48-0,9*2,05*2-0,9*2,02-0,9*2,05		39,453
	"1.14 miestnosť" 15,4*2,68-0,9*2,05-2,2*1,2		36,787
	"1.15 miestnosť" 33,3*2,68-0,9*2,02*3-2,2*1,2-0,7*2,02-2,4*1,1*3		71,816
	"1.16 miestnosť" (2,27+1,275+1)*0,18		0,818
	"1.17 miestnosť" (2,3+1+1,3)*0,18		0,828
mal'ba_steny_umyvateľ	Medzisúččet		542,407
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
784459251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	542,407
784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	706,003
murivo_150	murivo_150	m2	1,076
	0,325*2,05+0,2*2,05		1,076
murivo_150	Medzisúččet		1,076
murivo_400	murivo_400	m2	1,152
	"murivo hr. 400mm" 1,2*1,2*2*0,4		1,152
murivo_400	Medzisúččet		1,152
omietka_steny	omietka_steny	m2	675,498
Použitie figúry:			
612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	675,498
612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	675,498
612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	675,498
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	675,498
784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	706,003
priečka_SDK_100	priečka_SDK_100	m2	61,760
	"S2 - SDK hr. 100mm" (2,65+5,345+3,9+1,45+2,3)*3,480+(2,65+2,65)*2,680+0,2*2,05		69,059
	"odpočet otvorov" -0,9*2,02*3-0,9*2,05		-7,299
priečka_SDK_100	Medzisúččet		61,760
Použitie figúry:			
763116866	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB	m2	61,760
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 278,915
784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	206,792
784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	706,003
priečka_SDK_305	priečka_SDK_305	m2	17,991
	"S3 - SDK hr. 300mm" 5,7*3,480		19,836
	"odpočet otvorov" -0,9*2,05		-1,845
priečka_SDK_305	Medzisúččet		17,991
Použitie figúry:			
763116415a	Priečka SDK hr. 305 mm trojitá opláštená doskami RFI 25 mm +2x12,5 akustická doska s tep. izoláciou, CW 100	m2	17,991
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 278,915
784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	206,792
784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	706,003
priečka_SDK_75	priečka_SDK_75	m2	22,540
	"S1 -SDK hr.75mm" (0,8+0,8+1)*2,68+(1,4+1,8+2,1+0,8)*3,48		28,196
	"odpočet otvorov" -0,7*2,02*4		-5,656
priečka_SDK_75	Medzisúččet		22,540
Použitie figúry:			
763116865	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50, 3.40.01 HB	m2	22,540
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 278,915
784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	206,792
784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	706,003
stropy	stropy	m2	366,120
	"1.PP stropy" 51,51+9,46		60,970
	"1.NP stropy"		
	8,48+5,11+1,19+1,19+1,6+9,43+10,23+10,23+13,76+78,46+15,23+61,85+9,81+10,91+55,41+1,27+1,3+5,18+4,51		305,150
stropy	Medzisúččet		366,120
Použitie figúry:			
611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	366,120
611421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m2	366,120
611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	366,120
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 278,915
784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	497,633

Kód	Popis	MJ	Výmera
784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	706,003
941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	366,120

Príloha k Výzve na predloženie ponuky

Zákazka: „REKONŠTRUKCIA NEBYTOVÉHO PRIESTORU SEGNEROVA 1/B – II. ETAPA.“

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač :

(obchodný názov, sídlo štatutár, IČO, DIČ)

Rivero s.r.o.

IČO: 50690736

DIČ: 2120433161

IČ DPH: SK2120433161

Klincová 35, 821 08 Bratislava

Štatutárny orgán: Mgr. Richard Vyhnálik

richard.vyhnalik@gmail.com

0907382879

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

Návrh na plnenie kritérií:

CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY	
Navrhovaná cena v EUR bez DPH:	133 104,30 EUR
Sadzba DPH:	20 %
Výška DPH:	26 620,86 EUR
Celková navrhovaná cena v EUR s DPH:	159 725,16 EUR

V Bratislave dňa 10.12.2023

ZEP

Mgr. Richard Vyhnálik
konateľ, Rivero s.r.o.*

HARMONOGRAM PRÁC

deň POPIS PRACOVNEJ ČINNOSTI

1. týždeň 22.1.2024 - 26.1.2024	1.	príprava staveniska
	2.	príprava staveniska, demontáž zariadení
	3.	demontáž zariadení predmetov
	4.	demontáž zariadení predmetov
	5.	SONDY pre pripojenie nových kanalizácií
2. týždeň 29.1. 2024 - 2.2.2024	6.	búracie práce
	7.	búracie práce
	8.	búracie práce
	9.	búracie práce
	10.	odstránenie podlahových krytín
3. týždeň 5.2.2024 - 9.2.2024	11.	odstránenie podlahových krytín
	12.	odstránenie podlahových krytín
	13.	odstránenie podlahových krytín
	14.	odstránenie podlahových krytín
	15.	odstránenie podlahových krytín
4. týždeň 12.2.2024 - 16.2.2024	16.	brúsenie a sanácia omietok
	17.	brúsenie a sanácia omietok
	18.	montáž SDK priečok
	19.	montáž SDK priečok
	20.	stavba pórobetónovej priečky
5. týždeň 19.2.2024 - 23.2.2024	21.	rozvody ZTI
	22.	rozvody ZTI
	23.	rozvody ZTI
	24.	montáž konštrukcii pre ZTI
	25.	montáž konštrukcii pre ZTI
6. týždeň 26.2.2024 - 1.3.2024	26.	rozvody pre kúrenie
	27.	rozvody pre kúrenie
	28.	rozvody pre kúrenie
	29.	rozvody pre kúrenie
	30.	stavba pórobetónovej priečky
7. týždeň 4.3.2024 - 8.3.2024	31.	brúsenie a sanácia podláh
	32.	brúsenie a sanácia podláh
	33.	nivelizácia podláh
	34.	dražkovanie/lištovanie pre ELI
	35.	dražkovanie/lištovanie pre ELI
8. týždeň 11.3.2024 - 15.3.2024	36.	elektroinštalácia
	37.	elektroinštalácia
	38.	elektroinštalácia
	39.	elektroinštalácia
	40.	elektroinštalácia
9. týždeň 18.3.2024 - 22.3.2024	41.	elektroinštalácia
	42.	vyspravky a príprava stien
	43.	vyspravky a príprava stien
	44.	stierkovanie stien*
	45.	stierkovanie stien*

10. týždeň 25.3.2024 - 29.3.2024	46.	stierkovanie stien*
	47.	stierkovanie stien*
	48.	stierkovanie stien*
	49.	stierkovanie stien*
	50.	stierkovanie stien*
11. týždeň 1.4.2024 - 5.4.2024	51.	stierkovanie stien*
	52.	stierkovanie stien*
	53.	stierkovanie stien*
	54.	izolačné práce - sprchové časti
	55.	obkladačské práce
12. týždeň 8.4.2024 - 12.4.2024	56.	obkladačské/maliarské práce
	57.	obkladačské/maliarské práce
	58.	obkladačské/maliarské práce
	59.	obkladačské/maliarské práce
	60.	obkladačské/maliarské práce
13. týždeň 15.4.2024 - 19.4.2024	62.	obkladačské práce
	63.	montáž dverí
	64.	montáž dverí
	65.	montáž svietidiel
	66.	montáž svietidiel
14. týždeň 22.4.2024 - 26.4.2024	67.	montáž svietidiel
	68.	montáž vykurovacích telies
	69.	demontáž a montáž schodov
	70.	montáž zariadenovacích predmedov
	71.	montáž zariadenovacích predmedov
15. týždeň 29.4.2024 - 30.4.2024	72.	montáž zariadenovacích predmedov
	73.	montáž zariadenovacích predmedov
	74.	montáž zásobníkového ohrievača na vodu
	75.	montáž elektrického kotla
	76.	REVÍZIE

* v prípade priaznivých poveternostných a teplotných podmienok udávaných výrobcom materiálov

Vypracoval:

Mgr. Richard Vyhnálik

Zoznam subdodávateľov a zoznam „iných osôb“

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Podpísaný/á Rivero s.r.o. (meno, priezvisko, firma),

IČO 50690736 Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

týmto **čestne prehlasujem**, že všetky práce na stavbe Segnerova 1/B rekonštrukcia interiéru budú vykonávané výhradne firmou Rivero s.r.o..

12.1.2024

Dátum

Vlastnoručný podpis