

ZMLUVA O DIELO 01/2024

(ďalej v texte iba „Zmluva“, alebo aj „ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Názov obstarávateľa: Obec Nižná Sitnica

Sídlo obstarávateľa: Nižná Sitnica 105, 094 07 Nižná Sitnica

Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Rakár starosta obce

Telefón: 421 574 478 129

Email: sekretariat@niznasitnica.sk

IČO: 00332585

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: STAON OKNA s.r.o.

Sídlo: Opálová 1096/1a, 093 03 Vranov nad Topľou

Zastúpený: Ing. Stanislav Ondejko

Zapísaný: v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro vložka číslo: 22129/

IČO: 44970072

DIČ: 2022915180

IČ DPH: SK2022915180

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK29 0900 0000 0005 6275 7494

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania – prieskum trhu za účelom preukázania hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov (mimoriadna situácia - zemetrasenie) pre zákazku: „OBNOVA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM NIŽNÁ SITNICA“. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov dotácie a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa

3. Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre Objednávateľa dielo „OBNOVA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM NIŽNÁ SITNICA “ v zmysle výkazu výmer (viď Príloha č. 1 tejto zmluvy)

- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom Diela, že sú mu známe technické podmienky na realizáciu prác, disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami.
- 3.3 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi Objednávateľa, ponukou Zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou SR, v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
- 3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu Diela, za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

4. Miesto výkonu prác

Parcela číslo 5/1 kat. územie Nižná Sitnica

5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa bodu 3.1 do 31.03.2024
- 5.2 Zhotoviteľ má nárok na predĺženie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej dokončenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
- 5.2.1 Preukázateľne a formálne doložené omeškanie spôsobené Objednávateľom, resp. dozorných orgánov, na základe ktorého vzniká Zhotoviteľovi nárok na predĺženie príslušnej doby na vykonanie Diela podľa iných ustanovení tejto Zmluvy,
- 5.2.2 Vyššia moc.

6. Cena za dielo

- 6.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 107 474,85

DPH : 21 494,97

Cena s DPH : 128 969,82

Slovom : stodvadsaťosemtisíc deväťstošesťdesiatdeväť
osemdesiatdva

- 6.2 Cena je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Výkaz výmer. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním diela. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 6.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7. Platobné podmienky

- 7.1 Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu Zmluvy preddavok.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonať Dielo zrealizované v súlade s projektom stavby bez zjavných väd a nedorobkov prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu.
- 7.3 Cena uvedená v bode 6.1 bude Zhotoviteľovi uhrádzaná priebežne, na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom
- 7.4 Faktúru vystaví Zhotoviteľ do 15 dní od schválenie súpisu vykonaných prác stavebným dozorom a objednávatelom.
- 7.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
- 7.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

8. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

- 8.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v dohodli, že prípadné škody na realizovanom Diele do doby odovzdania a prevzatia Diela znáša Zhotoviteľ. Dňom odovzdania a prevzatia Diela prechádza vlastnícke právo predmetu tejto zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom na Objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré preniesol na stavenisko počas celej doby realizácie Diela. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii Diela nesie Zhotoviteľ.
- 8.3 Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa Zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti s negatívnym vplyvom na životné prostredie.

9. Stavebný denník

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy adresované Objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. Zhotoviteľ je povinný najmenej 1 deň vopred písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela.

- 9.2 Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci Objednávateľa a Zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- a) za zhotoviteľa:
 - b) za objednávateľa:
- 9.3 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.
- 9.4 Zhotoviteľ zabezpečí alebo vykoná nápravu na odstránenie väd vytknutých zápisom do stavebného denníka. Pokiaľ nesúhlasí Zhotoviteľ so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ, stavebný dozor Objednávateľa, prípadne projektant, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko, a to najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom objednávateľa.

10. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok Zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba Diela je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. U zariadení (produktoch), kde bola v rámci výkazu výmer požadovaná iná záručná doba, platí záručná doba uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady odstránenie závad vzniknutých v záručnej dobe, na ktoré sa vzťahuje záruka. Reklamované vady budú spoločne posúdené do 3 dní od nahlásenia reklamácie a bude dohodnutý termín a spôsob odstránenia väd. Reklamácie uplatní Objednávateľ bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa.
- 10.5 Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

11. Podmienky vykonania Diela

- 11.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 11.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu Diela tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a podmienkami Zmluvy.

- 11.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko, ako aj stráženie staveniska.
- 11.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 11.5 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie Diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.

12. Realizácia a odovzdanie Diela

- 12.1 Objednávateľ, resp. technický dozor Objednávateľa má počas realizácie Diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť Zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa tejto Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 12.3 Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky realizácie Diela, rovnako ako situácia a prístup na miesto realizácie Diela a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu Diela. Dodatočné požiadavky zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.
- 12.4 Zhotoviteľ dokončenie predmetu tejto zmluvy oznámi písomne Objednávateľovi 7 dní vopred. Objednávateľ vopred dohodne so Zhotoviteľom časový pracovný program preberania Diela. K termínu odovzdania Diela Zhotoviteľ pripraví najmä tieto podklady:
- atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
 - doklady o vykonaných skúškach,
 - záručné listy pre zariadenia a materiály,
 - návody na použitie od výrobcov,
 - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
 - stavebný denník,
 - doklady o neporušení jestvujúcich inžinierskych sietí ku kolaudácii stavby,
 - všetky doklady potrebné ku kolaudácii.
- 12.5 O odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol. Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.

13. Riešenie sporov, zmluvné pokuty a sankcie

- 13.1 Zmluvné strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené cestou vzájomnej dohody.
- 13.2 Všetky vzťahy Zmluvných strán sa riadia platným slovenským právnym poriadkom a prípadné spory budú predkladané príslušnému súdu.

- 13.3 Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie Diela oproti termínu jeho zhotovenia podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy vo výške 0,05 % z ceny Diela vrátane DPH za každý kalendárny deň omeškania, maximálne v súčte 10 % z ceny Diela vrátane DPH.
- 13.4 Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd podľa dohodnutých termínov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zmluvná pokuta bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 20,00 EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 13.5 Zhotoviteľ môže uplatniť voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry podľa článku 7.5 tejto Zmluvy a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až do úplného zaplataenia.
- 13.6 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v dohodli, že v prípade, ak v dôsledku zavineného porušenia ich povinnosti pri plnení tejto zmluvy vznikne druhej zmluvnej strane nárok na náhradu škody, je porušujúca zmluvná strana povinná túto škodu nahradiť, a to až do výšky celkovej ceny plnenia (uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy), pri realizácii ktorého došlo k vzniku škody. Toto dojednanie zmluvných strán o obmedzení výšky náhrady škody sa vzťahuje aj na prípady vzniku viacerých škôd a bez ohľadu na ich počet, pričom táto dohoda účastníkov zostáva v platnosti aj po zániku, resp. pri zrušení tejto zmluvy.
- 13.7 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise Zmluvy a pred začatím realizácie Plnenia odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny Diela.

14. Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade ak zistí, že Zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii resp. uvedený vo výkaze výmer, vykonáva naviac práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu Objednávateľa, bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržuje zmluvne dohodnutý harmonogram prác.
- 14.2 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak je Objednávateľ viac ako 60 dní v omeškaní s platením dohodnutých platieb podľa bodu 7.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.
- 14.3 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Zmluvné pokuty však môžu byť uplatňované iba do platného odstúpenia od zmluvy.

15. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto Zmluve a obojstranne podpísané zástupcami Zmluvných strán k tomu oprávnenými.

- 15.2 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež v štyroch vyhotoveniach.
- 15.3 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia .
- 15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 15.5 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti. Výpis z registra partnerov verejného sektora tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 15.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú má Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom NFP (na základe projektovej žiadosti), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 15.7. Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 - Nacenený Výkaz výmer
- Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov

V Nižnej Sitnici, dňa

V Nižnej Sitnici, dňa

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

.....

.....

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO
Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

JKSO:
Miesto: Nižná Sitnica

KS:
Dátum: 8. 1. 2024

Objednávateľ:
Obec Nižná Sitnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Rastislav Chamaj

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
STAON OKNA, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ naceníť rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Náklady z rozpočtov			107 474,85
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			107 474,85
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	107 474,85	21 494,97
Cena s DPH	v	EUR	128 969,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Miesto: Nižná Sitnica

Dátum: 8. 1. 2024

Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica

Projektant: Ing. Rastislav Chamaj

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: STAON OKNA, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		107 474,85	128 969,82
SO-01	Architektúra	60 675,03	72 810,04
SO-01-01	Vnútorne omietky, obklady, maľby	33 227,28	39 872,74
01	Vnútorne omietky	16 978,81	20 374,57
02	Keramické obklady a dlažby, marmolit	11 321,89	13 586,27
03	Maľby	4 926,58	5 911,90
SO-01-03	Stolárske konštrukcie, zámočnicke výrobky	8 022,43	9 626,92
SO-01-04	SDK konštrukcie	14 688,39	17 626,07
SO-01-05	Oprava vonkajšieho zateplenia	4 736,93	5 684,32
SO-02	Búracie práce	17 617,63	21 141,16
SO-02-01	Búracie práce realizované na/v budove	17 617,63	21 141,16
SO-03	ELI	29 182,19	35 018,63
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		107 474,85	128 969,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Objekt:

SO-01 - Architektúra

Časť:

SO-01-01 - Vnútorne omietky, obklady, maľby

Úroveň 3:

01 - Vnútorne omietky

JKSO: 80314

Miesto: Nižná Sitnica

KS:

Dátum: 8. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

STAON OKNA, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ naceníť rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Cena bez DPH			16 978,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 978,81	20,00%	3 395,76
Cena s DPH			20 374,57
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAON OKNA s.r.o.
Opálová 1096/1A
043 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-01 - Vnútorne omietky, obklady, maľby
Úroveň 3: 01 - Vnútorne omietky

Miesto: Nižná Sitnica
Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
Zhotoviteľ:

Dátum: 8. 1. 2024
Projektant: ing. Rastislav
Spracovateľ: STACHNÁ, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	16 978,81
HSV - Práce a dodávky HSV	16 978,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 861,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	767,21
99 - Presun hmôt HSV	349,80

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-01 - Vnútorne omietky, obklady, maľby
Úroveň 3: 01 - Vnútorne omietky

Miesto: Nižná Sitnica
Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
Zhotoviteľ:
Dátum: 8. 1. 2024
Projektant: Ing. Rastislav
Spracovateľ: ŠTACHŤOVNÁ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 978,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 978,81
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 861,80
1	K	612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	952,960	2,64	2 515,81
PP			Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých				
2	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	657,164	5,33	3 502,68
PP			Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových				
3	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	952,960	3,21	3 059,00
PP			Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery				
4	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	952,960	4,48	4 269,26
PP			Prednástreč vnútorných stien zo suchých zmesí cementový hr. 3 mm				
5	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	15,000	3,23	48,45
PP			Omietacie profily osadené do špeciálnej malty, rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm				
6	K	622901110.S	Očistenie muríva po osekanií omietok	m2	952,960	1,32	1 257,91
PP			Očistenie muríva po osekanií omietok				
7	K	624401112.S	Oprava poškodených hrán škáry cementovou maltou s podkladom z vysoko viskózne epoxidovej živice	m	25,000	18,82	470,50
PP			Oprava poškodených hrán škáry cementovou maltou s podkladom z vysoko viskózne epoxidovej živice				
8	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	555,030	1,33	738,19
PP			Zakrývanie podláh, zariadení papierom				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				767,21
9	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	3,280	1,42	4,66
PP			Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, predmetov, oplechovania a pod., ktoré sa zhotovujú ešte pred úpravami povrchu, pred ich znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastický (lepivých) maltovín, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom				
10	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	5,82	582,00
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m				
11	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	30,085	2,01	60,47
PP			Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí				
12	K	952902110.S	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	522,100	0,23	120,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách				
	D	99	Presun hmôt HSV				349,80
13	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	27,917	12,53	349,80
	PP		Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803), budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou z blokov, výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-01 - Vnútorne omietky, obklady, maľby
Úroveň 3: 02 - Keramické obklady a dlažby, marmolit

JKSO: 80314
Miesto: Nižná Sitnica

Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. Rastislav Chamaj

Spracovateľ: STAON OKNA, s.r.o.

Poznámka:

"K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

KS:
Dátum: 8. 1. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:


Cena bez DPH			11 321,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 321,89	20,00%	2 264,38
Cena s DPH		v EUR	13 586,27

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


STAON OKNA s.r.o.
Opálová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
ICO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-01 - Vnútorne omietky, obklady, maľby
Úroveň 3:
02 - Keramické obklady a dlažby, marmolit

Miesto: Nižná Sitnica
Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
Zhotoviteľ:

Dátum: 8. 1. 2024
Projektant: Ing. Rastislav
Spracovateľ: ŠTĽOHNŮVKA,
s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 321,89
HSV - Práce a dodávky HSV	1 737,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 708,54
99 - Presun hmôt HSV	29,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 584,35
771 - Podlahy z dlaždíc	7 210,81
781 - Obklady	2 373,54

0-1-1

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-01 - Vnútorne omietky, obklady, maľby
Úroveň 3: 02 - Keramické obklady a dlažby, marmolit

Miesto: Nižná Sitnica
Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
Zhotoviteľ:
Dátum: 8. 1. 2024
Projektant: Ing. Rastislav
Spracovateľ: ŠTACHURINA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 321,89

D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 737,54			
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 708,54			
1	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	167,614	2,97	497,81
PP		Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT penetračný náter BetonKontakt					
2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	84,500	2,38	201,11
PP		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.					
3	K	612464111	Vnútna omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrná, hr. 1,5 mm	m2	38,772	26,04	1 009,62
PP		Vnútna dekoratívna omietka stien WEBER marmolit, mramorové zrná, weber.pas marmolit hr. 1,5 mm					
D		99	Presun hmôt HSV	29,00			
4	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,620	46,77	29,00
PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	9 584,35			
D		771	Podlahy z dlaždíc	7 210,81			
5	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,164	26,44	400,94
PP		Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc kladených do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm					
6	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	15,771	22,22	350,43
PP		Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné					
7	K	771576133.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm	m2	152,450	22,91	3 492,63
PP		Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu flexibilného veľ. 300 x 600 mm					
8	M	597740003510.S	Dlaždice gresové, lxxvxxr 298x598x7 mm, neglazované	m2	161,597	17,67	2 855,42
PP		Dlaždice gresové, lxxvxxr 298x598x7 mm, neglazované					
9	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,253	26,19	111,39
PP		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m					
D		781	Obklady	2 373,54			
10	K	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	25,800	23,12	596,50
PP		Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm					
11	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvxxr 298x598x10 mm	m2	27,348	27,77	759,45
PP		Obkladačky keramické lxxvxxr 298x598x10 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baunit BetonPrimer	m2	386,828	2,59	1 001,88
PP			Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT penetračný náter BetonPrimer				
13	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,575	27,32	15,71
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy domu kultury a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-01 - Vnútorne omietky, obklady, maľby
Úroveň 3: 03 - Maľby

JKSO: 80314
Miesto: Nižná Sitnica

KS:
Dátum: 8. 1. 2024

Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. Rastislav Chamaj

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: STAON OKNA, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.


Cena bez DPH			4 926,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 926,58	20,00%	985,32
Cena s DPH			5 911,90
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAON OKNA s.r.o.
Opálová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11. 1. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Objekt:

SO-01 - Architektúra

Časť:

SO-01-01 - Vnútorne omietky, obklady, maľby

Úroveň 3:

03 - Maľby

Miesto:

Nižná Sitnica

Dátum:

8. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Projektant:

Ing. Rastislav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

STADNÍČKA,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 926,58

PSV - Práce a dodávky PSV

4 926,58

783 - Nátery

821,46

784 - Maľby

4 105,12

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-01 - Vnútorne omietky, obklady, maľby
Úroveň 3: 03 - Maľby

Miesto: Nižná Sitnica
Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
Zhotoviteľ:
Dátum: 8. 1. 2024
Projektant: Ing. Rastislav
Spracovateľ: ŠTACHŤUKA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 926,58

D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 926,58
D		783	Nátery				821,46
1	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	657,164	1,25	821,46
PP		Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m					
D		784	Maľby				4 105,12
2	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	30,000	0,63	18,90
PP		Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou do výšky 3,80 m					
3	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	657,164	1,12	736,02
PP		Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m					
4	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	555,030	1,30	721,54
PP		Zakrývanie podláh, zariadení papierom					
5	K	784430030.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	657,164	4,00	2 628,66
PP		Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, tónované na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m					

0-14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-03 - Stolárske konštrukcie, zámočnicke výrobky

JKSO: 80314
Miesto: Nižná Sitnica

KS:
Dátum: 8. 1. 2024

Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. Rastislav Chamaj

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: STAON OKNA, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:


Poznámka:
"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Cena bez DPH			8 022,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 022,43	20,00%	1 604,49
Cena s DPH	v EUR		9 626,92

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAON OKNA s.r.o.
Opálová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Objekt:

SO-01 - Architektúra

Časť:

SO-01-03 - Stolárske konštrukcie, zámočnicke výrobky

Miesto:

Nižná Sitnica

Dátum:

8. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Projektant:

ing. Rastislav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

STACON UNIVA,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 022,43

PSV - Práce a dodávky PSV

6 307,54

766 - Konštrukcie stolárske

5 160,83

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 146,71

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 714,89

ROZPOČET

Stavba:

Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Objekt:

SO-01 - Architektúra

Časť:

SO-01-03 - Stolárske konštrukcie, zámočnícke výrobky

Miesto:

Nižná Sitnica

Dátum:

8. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Projektant:

ing. Rastislav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

STAVBA UNIVA,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 022,43

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 307,54

D 766

Konštrukcie stolárske

5 160,83

1	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	13,140	11,93	156,76
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PP

Montáž plastových dverí vchodových, so zárubňou 1 bm obvodu montáže

2	M	611730000100.S	Plastové dvere	sub	1,000	2 896,21	2 896,21
---	---	----------------	----------------	-----	-------	----------	----------

PP

Plastové dvere

3	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	21,58	129,48
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

PP

Montáž dreveného dverového kridla pre dvere jednokridlové do existujúcej zárubne otočné poldrážkové

4	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	21,22	127,32
---	---	----------------	--	----	-------	-------	--------

PP

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený

5	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	6,000	98,93	593,58
---	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

PP

Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné

6	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	6,000	57,01	342,06
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

PP

Montáž zárubní drevených pre dvere jednokridlové obložkové

7	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	6,000	152,57	915,42
---	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

PP

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 146,71

8	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	5,510	48,63	267,95
---	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

PP

Montáž zábradlia nerezového na schody výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy

9	M	553520000400.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 1000 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy	m	5,510	129,45	713,27
---	---	----------------	--	---	-------	--------	--------

PP

Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy

10	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	4,015	22,20	89,13
----	---	-------------	-------------------------------------	---	-------	-------	-------

PP

Montáž schodiskového madla na stenu

11	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	4,015	17,69	71,03
----	---	----------------	---	---	-------	-------	-------

PP

Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové

12	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,087	61,30	5,33
----	---	-------------	--	---	-------	-------	------

PP

Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 714,89

13	K	HZS000113.S	Vystuženie rohov miestnosti	sub	1,000	1 714,89	1 714,89
----	---	-------------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

PP

2.2 - 10 ks pásovina 40 x 5 mm, dĺžka 1ks = 1000mm, na 1 ks pásoviny 4 ks puzdrová kotva HILTI HPD M8/10.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy domu kultury a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-04 - SDK konštrukcie

JKSO:
Miesto: Nižná Sitnica

KS:
Dátum: 8. 1. 2024

Objednávateľ:
Obec Nižná Sitnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Rastislav Chamaj

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
STAON OKNA, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
"K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.


Cena bez DPH			14 688,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 688,39	20,00%	2 937,68
Cena s DPH	v EUR		17 626,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAON OKNA s.r.o.
Opálová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Objekt:

SO-01 - Architektúra

Časť:

SO-01-04 - SDK konštrukcie

Miesto:

Nižná Sitnica

Dátum:

8. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Projektant:

ing. Rastislav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

STACIA UNNA,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 688,39

HSV - Práce a dodávky HSV

495,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

495,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 193,39

763 - Konštrukcie - drevostavby

14 193,39

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy domu kultury a obecného uradu Nizná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-04 - SDK konštrukcie

Miesto: Nizná Sitnica
Objednávateľ: Obec Nizná Sitnica
Zhotoviteľ:
Dátum: 8. 1. 2024
Projektant: Ing. Rastislav
Spracovateľ: ŠTACHŤUKA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 688,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				495,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				495,00
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	4,95	495,00
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 193,39
D	763		Konštrukcie - drevostavby				14 193,39
2	K	763126700	Predsadená stena SDK Rigips hr. 50 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, UD, 3.21.00 HB	m2	21,470	53,98	1 158,95
PP			Predsadená sadrokartónová stena RIGIPS jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s vloženou izoláciou voľne stojaca na ocelej podkonštrukcii, stena hr. 50 mm, UD				
3	K	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	194,950	66,22	12 909,59
PP			Podhľady sadrokartónové - kazetové 600 x 600 mm, hrana ostrá (konštrukcia viditeľná), doska hr. 10 mm				
4	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,978	63,12	124,85
PP			Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) do 7 m				

0-1-1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Objekt:

SO-01 - Architektúra

Časť:

SO-01-05 - Oprava vonkajšieho zateplenia

JKSO:

Miesto: Nižná Sitnica

KS:

Dátum: 8. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

STAON OKNA, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaniu a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Cena bez DPH			4 736,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 736,93	20,00%	947,39
Cena s DPH			5 684,32
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAON OKNA s.r.o.
Opálova 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 077 Tel.: 0905 304 613



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Objekt:

SO-01 - Architektúra

Časť:

SO-01-05 - Oprava vonkajšieho zateplenia

Miesto:

Nižná Sitnica

Dátum:

8. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Projektant:

ing. Rastislav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

STAVBY S.R.O.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 736,93

HSV - Práce a dodávky HSV

4 736,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 906,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 752,00

99 - Presun hmôt HSV

78,26

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-01 - Architektúra
Časť: SO-01-05 - Oprava vonkajšieho zateplenia

Miesto: Nižná Sitnica
Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
Zhotoviteľ:

Dátum: 8. 1. 2024
Projektant: ing. Rastislav
Spracovateľ: ŠTACHŤOVÁ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 736,93

D HSV Práce a dodávky HSV 4 736,93

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 906,67

1	K	622421712.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, pastovitých, členitosť I, opravovaná plocha nad 65% do 80% /nad vstupom/	m2	10,000	23,41	234,10
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PP Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí bez otiekania chybných miest, hladkých stupeň členitosti I v množstve opravovanej plochy nad 65 % do 80 %

2	K	622461012.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	38,850	13,90	540,02
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PP Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá akrylátová roztieraná (škrabaná) hr. 1,5 mm

3	K	622467496	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	m2	38,850	2,81	109,17
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PP Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, pod omietky ušľachtilé, pastové, silikátové fasádne a fasádne farby silikátová SN c farebná

4	K	624401112.S	Oprava poškodených hrán škáry z lešeňovej kletky cementovou maltou s podkladom z vysoko viskózne epoxidovej živice	m	20,000	19,55	391,00
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

PP Oprava poškodených hrán škáry z lešeňovej kletky (s dodaním hmôt) cementovou maltou s podkladom z epoxidovej živice vysoko viskózne

5	K	624601111.S	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	14,000	9,90	138,60
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

PP Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm tmelom na báze adhézne emulzie

6	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	38,850	38,45	1 493,78
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

PP Kontaktný zatepľovací systém na báze bieleho expandovaného polystyrénu (biely EPS) skrutkovacie kotvy hr. 100 mm

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 752,00

7	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	212,800	2,57	546,90
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PP Montáž lešenia rámového systémového (napr. Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

8	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	212,800	1,82	387,30
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PP Demontáž lešenia rámového systémového (napr. Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

9	K	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m /2týždne/	m2	425,600	1,10	468,16
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PP Montáž lešenia rámového systémového (napr. Layher, Sprint) s podlahami, priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

10	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	42,000	2,46	103,32
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy, z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm -0,01841 t

Handwritten signature and initials.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,773	11,15	8,62
PP			Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,773	14,81	11,45
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,300	0,46	35,56
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,773	11,60	8,97
PP			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
15	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,865	1,35	5,22
PP			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
16	K	979089411.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	0,773	228,33	176,50
PP			Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest (17 06) nebezpečné (N) (17 06 01 03, 05)				
D 99			Presun hmôt HSV				
							78,26
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,542	17,23	78,26
PP			Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy domu kultury a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-02 - Búracie práce
Časť: SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove

JKSO:
Miesto: Nižná Sitnica

KS:
Dátum: 8. 1. 2024

Objednávateľ:
Obec Nižná Sitnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Rastislav Chamaj

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
STAON OKNA, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

"K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Cena bez DPH			17 617,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 617,63	20,00%	3 523,53
Cena s DPH	v EUR		21 141,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAON OKNA s.r.o.
Opáľová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-02 - Búracie práce
Časť: **SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove**

Miesto: Nižná Sitnica
Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
Zhotoviteľ:

Dátum: 8. 1. 2024
Projektant: Ing. Rastislav
Spracovateľ: STACHŇOVÁ, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 617,63
HSV - Práce a dodávky HSV	16 017,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 980,12
99 - Presun hmôt HSV	36,89
PSV - Práce a dodávky PSV	1 600,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 025,44
766 - Konštrukcie stolárske	575,18



ROZPOČET

Stavba:

Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Objekt:

SO-02 - Búracie práce

Časť:

SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove

Miesto:

Nižná Sitnica

Dátum:

8. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Projektant:

ing. Rastislav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

STAVNÍKOVIA,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 617,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 017,01

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 980,12

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	5,84	584,00
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m				
2	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	167,614	7,59	1 272,19
PP			Brúsenie existujúcich betónových podláh zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,006 t				
3	K	965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	167,614	2,88	482,73
PP			Brúsenie existujúcich betónových podláh priplatok za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,002 t				
4	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	167,614	4,84	811,25
PP			Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z kameninových, cementových, terazzových, čadičových alebo keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm -0,065 t				
5	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	29,000	0,73	21,17
PP			Vyvesenie drevených krídiel dverí do suti, plochy do 2 m2 -0,024 t				
6	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	952,960	0,96	914,84
PP			Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stien vnútorných v rozsahu do 30 % -0,010 t				
7	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	295,800	4,52	1 337,02
PP			Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t				
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	55,960	12,23	684,39
PP			Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
9	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	55,960	43,80	2 451,05
PP			Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m				
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km /50km/	t	5 596,000	0,44	2 462,24
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,960	12,25	685,51
PP			Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	227,840	1,61	366,82
PP			Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	47,280	56,46	2 669,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)				
14	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,935	83,67	245,57
PP			Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) drevo, sklo a plasty (17 02) ostatné (O) (17 02 01, 02, 03)				
15	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	6,745	95,87	646,64
PP			Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) stavebný materiál na báze sadry (17 08) ostatné (O) (17 08 02)				
16	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	345,27	345,27
PP			Prenájom kontajnera 7 m3				
D 99			Presun hmôt HSV				36,89
17	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,284	129,88	36,89
PP			Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/, bez ohľadu na výšku				
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 600,62
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 025,44
18	K	763139532.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	194,950	5,26	1 025,44
PP			Demontáž sadrokartónového podhľadu alebo samostatného požiarnej prepážky, s nosnou jednovrstvovou konštrukciou z oceľových profilov, opláštenie dvojité, -0,03460t				
D 766			Konštrukcie stolárske				575,18
19	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	119,084	4,83	575,18
PP			Demontáž obloženia stien panelmi do 1,5 m2 -0,02465t				

0-1-1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt:
SO-03 - ELI

JKSO:
Miesto: Nižná Sitnica

Objednávateľ:
Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing. Rastislav Chamaj

Spracovateľ:
STAON OKNA, s.r.o.

KS:
Dátum: 8. 1. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
"K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ naceníť rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Cena bez DPH			29 182,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	29 182,19	20,00%	5 836,44
Cena s DPH	v EUR		35 018,63


Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAON OKNA s.r.o.
Opálová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613


11.1.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica

Objekt:

SO-03 - ELI

Miesto:

Nižná Sitnica

Objednávateľ:

Obec Nižná Sitnica

Zhotoviteľ:

Dátum:

8. 1. 2024

Projektant:

ing. Rastislav

Spracovateľ:

STAN OUNA,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 182,19

M - Práce a dodávky M

0,00

VRN - Svietidlá

7 980,32

D1 - Elektroinštalácia

2 277,62

D2 - Rozvádzač

4 448,58

D3 - Kabeláž

10 518,00

D4 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 957,67



ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy domu kultúry a obecného úradu Nižná Sitnica
Objekt: SO-03 - ELI

Miesto: Nižná Sitnica
Objednávateľ: Obec Nižná Sitnica
Zhotoviteľ:

Dátum: 8. 1. 2024
Projektant: Ing. Rastislav
Spracovateľ: ŠTACON UNIVA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 29 182,19

D M Práce a dodávky M 0,00

D VRN Svietidlá 7 980,32

1	K	Pol1	Svietidlo LED bodové, 20W	ks	13,000	147,10	1 912,30
	PP		Svietidlo LED bodové, 20W				
2	K	Pol2	LED Panel 60x60cm	ks	31,000	157,28	4 875,68
	PP		LED Panel 60x60cm				
3	K	Pol3	Svietidlo vonkajšie nástenné so senzorom	ks	2,000	106,91	213,82
	PP		Svietidlo vonkajšie nástenné so senzorom				
4	K	Pol4	cubus-RWFAC-1500 29W 4K 65040024190	ks	4,000	204,86	819,44
	PP		cubus-RWFAC-1500 29W 4K 65040024190				
5	K	Pol5	Svietidlo núdzové s piktogramom a vlastným zdrojom	ks	2,000	79,54	159,08
	PP		Svietidlo núdzové s piktogramom a vlastným zdrojom				

D D1 Elektroinštalácia 2 277,62

6	K	Pol6	Spínač č. 1, IP20	ks	13,000	13,75	178,75
	PP		Spínač č. 1, IP20				
7	K	Pol7	Spínač č. 1, IP44	ks	1,000	12,17	12,17
	PP		Spínač č. 1, IP44				
8	K	Pol8	Spínač č. 5, IP20	ks	4,000	15,47	61,88
	PP		Spínač č. 5, IP20				
9	K	Pol9	Spínač č. 6, IP20	ks	18,000	14,53	261,54
	PP		Spínač č. 6, IP20				
10	K	Pol10	Spínač č. 7, IP20	ks	4,000	14,37	57,48
	PP		Spínač č. 7, IP20				
11	K	Pol11	Zásuvka trojnásobná, IP21 s clonkami	ks	15,000	17,33	259,95
	PP		Zásuvka trojnásobná, IP21 s clonkami				
12	K	Pol12	Zásuvka jednonásobná, IP21 s clonkami	ks	13,000	15,39	200,07
	PP		Zásuvka jednonásobná, IP21 s clonkami				
13	K	Pol13	Zásuvka dátová, RJ45, cat 6A	ks	17,000	25,49	433,33
	PP		Zásuvka dátová, RJ45, cat 6A				
14	K	Pol14	Zásuvka dvojnásobná, IP21 s clonkami	ks	17,000	17,18	292,06
	PP		Zásuvka dvojnásobná, IP21 s clonkami				
15	K	Pol15	Krabica podlahová KOPOS, 1xRJ45, 5x230V	ks	2,000	111,79	223,58
	PP		Krabica podlahová KOPOS, 1xRJ45, 5x230V				
16	K	Pol16	Krabica inštalčná KP68	ks	149,000	1,53	227,97
	PP		Krabica inštalčná KP68				
17	K	Pol17	Pohybový senzor	ks	2,000	34,42	68,84
	PP		Pohybový senzor				

D D2 Rozvádzač 4 448,58

18	K	Pol18	EATON BF-U-4/96-C - 96 modulov		1,000	1 617,08	1 617,08
	PP		EATON BF-U-4/96-C - 96 modulov				
19	K	Pol19	OEZ MSN-40-3	ks	1,000	37,05	37,05
	PP		OEZ MSN-40-3				
20	K	Pol20	Prepät'ová ochrana T2, 12,5	ks	1,000	121,97	121,97
	PP		Prepät'ová ochrana T2, 12,5				
21	K	Pol21	Kombinovaný prúdový chránič, 10A, B, typ A, 30mA	ks	5,000	84,94	424,70
	PP		Kombinovaný prúdový chránič, 10A, B, typ A, 30mA				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	Pol22	Kombinovaný prúdový chránič, 16A, B, typ A, 30mA	ks	18,000	107,13	1 928,34
	PP		Kombinovaný prúdový chránič, 16A, B, typ A, 30mA				
23	K	Pol23	Prúdový chránič 40A/3N, 30mA, typ A	ks	2,000	27,16	54,32
	PP		Prúdový chránič 40A/3N, 30mA, typ A				
24	K	Pol24	Istič B16/3	ks	2,000	18,62	37,24
	PP		Istič B16/3				
25	K	Pol25	Radové svorky, RSA2,5	ks	79,000	2,72	214,88
	PP		Radové svorky, RSA2,5				
26	K	Pol26	Radové svorky, RS10	ks	5,000	2,60	13,00
	PP		Radové svorky, RS10				
							10 518,00
D	D3	Kabeláž					
27	K	Pol27	CYKY-J 3x1,5	m	400,000	1,74	696,00
	PP		CYKY-J 3x1,5				
0	K	Pol28	CYKY-J 5x4	m	40,000	2,94	117,60
	PP		CYKY-J 5x4				
0	K	Pol29	CYKY-J 5x2,5	m	40,000	3,06	122,40
	PP		CYKY-J 5x2,5				
0	K	Pol30	FTP CAT6a	m	120,000	1,72	206,40
	PP		FTP CAT6a				
0	K	Pol31	CYKY-J 5x10	m	40,000	9,59	383,60
	PP		CYKY-J 5x10				
28	K	Pol32	CYKY-J 3x2,5	m	2 000,000	2,66	5 320,00
	PP		CYKY-J 3x2,5				
29	K	Pol33	CYKY-J 5x1,5	m	500,000	2,68	1 340,00
	PP		CYKY-J 5x1,5				
29	K	Pol34	Chránička FXP 40	m	40,000	1,90	76,00
	PP		Chránička FXP 40				
30	K	Pol35	Chránička FXP 20	m	3 000,000	0,59	1 770,00
	PP		Chránička FXP 20				
31	K	Pol36	CYA -6	m	300,000	1,62	486,00
	PP		CYA -6				
D	D4	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					3 957,67
34	K	Pol37	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	238,81	238,81
	PP		Projekt skutočného vyhotovenia				
0	K	Pol38	Drážkovanie a začistenie omietok vrátane materiálu	m	300,000	2,31	693,00
	PP		Drážkovanie a začistenie omietok vrátane materiálu				
35	K	Pol39	Revízia	ks	1,000	657,42	657,42
	PP		Revízia				
36	K	Pol40	Autorský dozor projektanta	h	10,000	38,56	385,60
	PP		Autorský dozor projektanta				
37	K	Pol41	Doprava	ks	1,000	290,50	290,50
	PP		Doprava				
38	K	Pol42	Podružný materiál	%	0,060	28 205,61	1 692,34
	PP		Podružný materiál				

0-1-1

PRÍLOHA Č. 5

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača: Staon Okna s.r.o.

Sídlo: Opálová 1096/1a, 093 03 Vranov nad Topľou

IČO: 44970072

Predmet zákazky: „OBNOVA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM NIŽNÁ SITNICA“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Vo Vranove nad Topľou dňa 11.1. 2024

STAON OKNA s.r.o.
Opálová 1096/1A
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

.....
meno a podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača