




Kalkulácia ceny č. 1 "Fotovoltaická elektráreň 18.9 kWp - Palisády 29/A"

Názov verejného obstarávateľa: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Obchodné meno uchádzača: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.


| zobrazenie položky | popis položky | cena/ks bez DPH | počet | cena spolu bez DPH |
|---|---|-----------------|--------|--------------------|
| SOLÁRNY PANEL | | | | |
|  | <p>Monokrystalický panel Nominálny výkon : 455 Wp Napätie Uoc: Prúd Isc: Napätie Ump: Maximálne Usys: Pripojenie: Rozmery: Hmotnosť Rám: čierobiely eloxovaný hliník Záruka: nie menej ako 30 rokov</p> | 155.00 € | 42 | 6 510.00 € |
| | <p>K cenej ponuke doložiť data sheet</p> | | | |
| NOSNÁ KONŠTRUKCIA | | | | |
| | <p>Hliníková konštrukcia - sada Systém RENU SOL / takyto sytem bol použitý na streche Palisady 29/A, nakoľko zaručuje pevné a bezpečné uchýtnie panelov na plochej streche. Chrání zostavu voči účinkom sýlného vetra zavetrovacími plechmi- súčasť dodávky.Systém nevyžaduje žiadne kotvenie do strešnej krytiny, nakoľko je zaťažený betónovými prvkami.</p> <p>Sklon panelov 10° Základová lišta Ochranná podložka Dolná podpera FV panelu Horná podpera FV panelu Univerzálny držiak panelu Zavetrovací plech pre panelu Spojovací konvektor základovej lišty Válcová skrutka M6*110 Ekvipotencionálna svorka úre FS-S Samorezná skrutka 4,8*19 Betónová dlažba 300*300*40mm Uzemňovací vodič ALMgSi 8mm, 1kg=7,4m ZÁRUKA: 2 roky</p> | | 1 sada | 6 600.00 € |
| ON-GRID MENIČ | | | | |
| | <p>On-grid menič 20kW / 3x400V / 50Hz Flexibilný Komunikačný Priložiť datasheet Max. DC výkon: 20 kW Maximálne vstupné napätie: Počet DC vstupov: Menovitý max. výkon: Počet fáz: 3 Účinnosť nie menej ako 98 % Stupeň krytia PP nie menej ako 66: Pracovná teplota: nie menej ako -20 až +60 °C Rozmery: K ponuke doložiť data sheet ZÁRUKA: nie menej ako 5 rokov</p> | | 1 | 3 200.00 € |



| zobrazenie položky | popis položky | cena/ks bez DPH | počet | cena spolu bez DPH |
|---|--|--|--------|--|
| INŠTALÁCIA | | | | |
| ELEKTRO  | Elektroinštalácia a ochrany - vnútorné vybavenie rozvádzača - prepojovacie káble k solárnym panelom - napät'ová a frekvenčná ochrana siete pre 3-f - riadenie spotreby Wattrouter ECO - stringový box s poistkami - prepät'ové ochrany, isliče a poistkové odpínače - rozvádzačová skriňa - ekvipotenciálová svorka - vzájomné pospojovanie kovových častí na streche - ostatný spojovací materiál ZÁRUKA: nie menej ako 2 roky | | 1 sada | 1 800,00 € |
| PRÁCA A DOPRAVNÉ NÁKLADY | | | | |
|  | - vybavenie povolenia na inštaláciu "lokálneho zdroja" na Krájskom pamiatkovom úrade a Stavebnom Úrade Staré Mesto Bratislava, na základe plnej moci zadavateľa; - inštalácia technológie na strechu objektu a pripojenie do siete, test prevádzky [hod] - dodanie potrebnej dokumentácie pre ZSE, komunikácia so ZSE, príprava zmluv so ZSE nevyhnutných nauvedenie zdroja do plnej prevádzky v súčinnosti so zadavateľom a zabezpečenie všetkých potrebných zmlúv a úkonov k prevádzke. - revízia správa - dopravné náklady, vrátane nákladov na manipuláciu presun panelov na strechu objektu Palkisady 29/B | 1 kompl. 1 sadn 1 sadn 1 sadn 1 sadn | | 1 802,00 € 3 200,00 € 1 900,00 € 450,00 € 1 800,00 € |
| CENA | | | | |
| bez DPH DPH 20% s DPH | | | | 27 262,00 € 5 452,40 € 32 714,40 € |
| Cena Wp/€ | | | | 1,55 € |

Kalkulácia ceny č. 2 "Fotovoltaická elektrárňa 8,55 kWp - Palisády 31"

Názov verejného obstarávateľa: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Obchodný názov uchádzača: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

| zobrazenie položky | popis položky | cena/kc bez DPH | počet | cena spolu bez DPH |
|---|---|-----------------|--------|--------------------|
| SOLÁRNY PANEL | | | | |
|  | <p>Monokryštalický panel Nominálny výkon : 450 Wp Napätie Uoc: Prúd Isc: Napätie Ump: Maximálne Usys: Pripojenie: Rozmery: Hmotnosť: Rám: čierobiely eloxovaný hliník Záruka: nie menej ako 30 rokov</p> | 155.00 € | 19 | 2 945.00 € |
| K cenovej ponuke doložiť data sheet | | | | |
| NOSNÁ KONŠTRUKCIA | | | | |
| | <p>Hliníková konštrukcia - sada Systém RENSOL / tokyto sytem bol použitý na streche Palisády 29/A, nakoľko zaručuje pevné a bezpečné uchýtenie panelov na plochej streche. Chráni zostavu voči účinkom sýlného vetra zavetrovacími plechmi- súčasť dodávky. Systém nevyžaduje žiadne kotvenie do strešnej krytiny, nakoľko je zaťažený betónovými prvkami.</p> <p>Sklon panelov 10° Základová lišta Ochranná podložka Dolná podpera FV panelu Horná podpera FV panelu Univerzálny držiak panelu Zavetrovací plech pre panel Spojovací konvektor základovej lišty Valcová skrutka M6*110 Ekvipotencionálna svorka úre FS-S Samorezná skrutka 4,8*19 Betónová dlažba 300*300*40mm Uzemňovací vodič ALMgSi 8mm, 1kg=7,4m ZÁRUKA: 2 roky</p> | | 1 sada | 3 200.00 € |
| ON-GRID MENIČ | | | | |
| | <p>On-grid menič 10kW / 3x400V / 50Hz Flexibilný Komunikačný Priložiť datasheet Max. DC výkon: 10 kW Maximálne vstupné napätie: Počet DC vstupov: Menovitý max. výkon: Počet fáz: 3 Účinnosť nie menej ako 98 % Stupeň krytia PP nie menej ako 66: Pracovná teplota: nie menej ako -20 až +60 °C Rozmery: K ponuke doložiť data sheet ZÁRUKA: nie menej ako 5 rokov</p> | | 1 | 2 200.00 € |

| zobrazenie položky | popis položky | cena/ks bez DPH | počet | cena spolu bez DPH |
|--|--|--|--------|--|
| INŠTALÁCIA | | | | |
| ELEKTRO  | Elektroinštalácia a ochrany - vnútorné vybavenie rozvádzača - prepojovacie káble k solárnym panelom - napáňová a frekvenčná ochrana siete pre 3-f - riadenie spotreby Watrouter ECO - stringový box s poistkami - prepäťové ochrany, ističe a poistkové odpínače - rozvádzačová skriňa - ekvipotenciálová svorka - vzájomné pospojovanie kovových častí na streche - ostatný spojovací materiál ZÁRUKA: nie menej ako 2 roky | | 1 sada | 1 200.00 € |
| PRÁCA A DOPRAVNÉ NÁKLADY | | | | |
|  | - vybavenie povolenia na inštaláciu "lokálneho zdroja" na Krájskom pamiatkovom úrade a B83stavebnom Úrade Staré Mesto Bratislava, na základe plnej moci zadávateľa; - inštalácia technológií na strechu objektu a pripojenie do siete, test prevádzky [hod] - dodanie potrebnej dokumentácie pre ZSE, komunikácia so ZSE, príprava zmlúv so ZSE nevyhnutných nauvedenie zdroja do plnej prevádzky v súčinnosti so zadávateľom a zabezpečenie všetkých potrebných zmlúv a úkonov k prevádzke. - revízná správa - dopravné náklady, vrátane nákladov na manipuláciu presun panelov na strechu objektu Palkisady 29/B | 1 kompl. 1 sada 1 sada 1 sada 1 sada | | 1 600.00 € 1 800.00 € 1 600.00 € 350.00 € 1 400.00 € |
| CENA | | | | |
| bez DPH | | | | 16 295.00 € |
| DPH 20% | | | | 3 259.00 € |
| s DPH | | | | 19 554.00 € |
| Cena Wp/€ | | | | 1.91 € |